



SITUÁCIA 1:500




d


SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV - M 1:5000



OBJEKTOVÁ ZOSTAVA: SO-01 STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT




AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRISLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			ZÁK.Č.	020720 18
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			STUPEŇ	JP
				FORMÁT	2A4
				DÁTUM	VII.20 18
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	CELKOVÁ SITUÁCIA			1:500	AS




SITUÁCIA 1:500

OBJEKTOVÁ ZOSTAVA:
SO-01 STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT



AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRISLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV			ZAK.Č.	02072018
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	JP
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			FORMÁT	2A4
PROFESIA	V Ý K R E S			DÁTUM	VII.2018
AS	SITUÁCIA			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				1:500	AS-1

PÓDORYS I.PP - JESTVUJÚCI STAV



LEGENDA MIESTNOSTI

NČ.	NAZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M ²	STENY	STROPY
001	SCHODISKO	PRÍRODNÝ KAMEŇ	17,88	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
002	CHODBA	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	6,92	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
003	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ	42,98	MAČBA PRIMALEX	PODHEAD FEAL
004	PREDSIEN	PVC	5,45	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
005	SATNA MUŽI ZAM.	PVC LÍŠTA	22,23	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
006	UMÝVAREŇ MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	11,85	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
007	UMÝVAREŇ ZENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	11,40	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
008	SATNA ZENY ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA	20,80	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
009	PREDSIEN	KERAMICKÝ SOKLÍK	5,31	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
010	NN ROZVODŇA	KERAMICKÝ SOKLÍK	20,29	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
011	SKLAD	PVC	18,82	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
012	PREDSIEN WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
013	WC	KERAMICKÝ SOKLÍK	2,28	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
014	UPRATOVAČKA	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,49	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
015	STROJOVNÁ UK+VZT	KERAMICKÝ SOKLÍK	27,14	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
016	STROJOVNÁ UK	BETÓNOVÁ MAZANINA	18,13	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
017	STROJOVNÁ VZT	—	75,02	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2000	MAČBA PRIMALEX
018	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	11,35	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
019	SKLAD	KERAMICKÝ SOKLÍK	35,60	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
020	UPRATOVAČKA	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,49	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
021	PREDSIEN WC	KERAMICKÝ SOKLÍK	2,52	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX
022	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,28	MAČBA PRIMALEX KERAM., OBKLAD V.2800	MAČBA PRIMALEX

LEGENDA HMŔ

ESTVUJÚCE MURIVO

AUTOR	ING.SÚTY	VYKRESILA	ING.CSINKA	DOMINO PROJEKT
ZODP. PROJEKT	ING.SÚTY	KONTROLA	ING.SÚTY	ING.JURAJ SÚTY
KRAJ	PRESOVSKÝ	MIESTO	PRESOV	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.JEJMANA, PRESOV, HOLLEHO 14, PRESOV			BEHLINSKÁ 19, KOŠICE
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URTOČOVACÍ + CT, VŤATANE PRÍSLUŠNÝCH PRIESTOROV, FNSP J.A.JEJMANA, HOLLEHO 14, PRESOV			TEL. 0905 406 874
ČÍS.P.J./OBJ.	MAČBA P.J./OBJ.	STAVBA	IP	mail: su@dom.sk
PROJEKT	STAVEBNÉ	STAVBA	IP	07372018
AS	PÓDORYS I.PP - JESTVUJÚCI STAV	STAVBA	IP	18.04.
		STAVBA	IP	07.08.18
		STAVBA	IP	15.0
		STAVBA	IP	AS-2


PÔDORYS I.NP - JESTVUJÚCI STAV

LEGENDA MIESTNOSTI

MČ	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
101	RAMPA PRE IMOBILNÝCH	PREMAC. DLAŽBA	16,77	—	MAĽBA PRIMALEX
102	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	6,53	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD Z DREV.DOSIEK
103	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	29,0	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD Z DREV.DOSIEK
104	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	26,37	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
105	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	26,40	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
106	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍŠTA	20,25	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	MAĽBA PRIMALEX
107	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍŠTA	20,28	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	MAĽBA PRIMALEX
108	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍŠTA	17,68	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	MAĽBA PRIMALEX
109	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍŠTA	18,48	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	MAĽBA PRIMALEX
110	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍŠTA	21,14	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	MAĽBA PRIMALEX
111	SCHODISKO	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	17,88	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
112	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	6,92	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
113	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	13,04	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
114	WC ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	2,52	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
115	SPRCHA ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,49	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
116	WC ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,85	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
117	TECHNICKÁ MIESTNOST	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	4,27	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	PODHLAD FEAL
118	ČAKÁREŇ PAC.	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	67,37	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
119	PREDSIER WC PAC.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	4,27	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
120	WC PAC.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,85	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
121	SKLAD UPRATOVAČKY	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,49	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
122	UPRATOVAČKA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	2,52	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2800	PODHLAD FEAL
123	SKLAD	PVC PVC LÍŠTA	0,85	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
124	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍŠTA	1,33	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD OWA 600X600
125	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍŠTA	1,33	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD OWA 600X600
126	OVLÁDAC +PRÍPRAVA PAC.	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	20,13	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	PODHLAD OWA 600X600
127	VYSETROVŇA	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	52,57	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD OWA 600X600
128	SACHTA VZT	—	2,56	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
129	OVLÁDAC	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	9,30	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	PODHLAD FEAL
130	VYSETROVŇA	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	30,78	MAĽBA PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
131	CHODBA+ KABÍŇKA PAC.	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	1,64	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
132	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍŠTA	1,24	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
133	PRÍPRAVA PACIENTA	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	10,34	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
134	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍŠTA	1,35	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
135	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍŠTA	1,35	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
136	OVLÁDAC	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	10,08	MAĽBA PRIMALEX KERAM. OBKLAD V.2000	MAĽBA PRIMALEX
137	VYSETROVŇA	PVC EL.STAT.VODIVÁ PVC LÍŠTA	52,54	MAĽBA PRIMALEX	PODHLAD Z DREV.DOSIEK


LEGENDA HMŔ

— JESTVUJÚCE MURIVO




AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVANÉ	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKÁ 16, KOŠICE TEL. 0905 406 874 MAIL: SUTY@DOMINOPROJEKT.SK
ZODP. PRŔ.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY	
NÁZOV	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REJMANNA, PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV			
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ Z KS LINEÁRNYCH ÚRTCHOVÁČOV + CT. VARIANTE PRÍSLUŠAJÚCICH PRIESTOROV, FNKP J.A.REJMANNA, HOLLEHO 14, PREŠOV			
ETAP. P.L./OBJ.	OBJEKT P.L./OBJ.	STAVBA	STAVBA	02/27/2018
O1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT	FORMÁT	A4	184
		DATUM	VII.2018	
PROJEKTOVÁ	VPRÁVA	KREIRA	CÍLOVÝ VÝHREŠ	
AS	PŔDORYS I.NP - JESTVUJÚCI STAV	150	AS-3	

REZ A-A - JESTVUJÚCI STAV




REZ B-B - JESTVUJÚCI STAV



LEGENDA HMŤ


- JESTVUJÚCE MURIVO
▨ RASTLÝ TERÉN

AUTOR	ING. SÚTY	VYKONAL	ING. CSOMKA	DOMINO PROJEKT ING. JURAJ SÚTY
ZODP. PRŮJ.	ING. SÚTY	KONTROLA	ING. SÚTY	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
MĚSTO	PREŠOVSKÝ	MĚSTO	PREŠOV	BERLINSKÁ 19, KOŠICE
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REJTMANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV			TEL. 0000-405-874 mail: suity@dom.sk
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHOVACÍV + CT, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REJTMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV			ZAK.Č. 02072018
ČÍSLO P.J.S./OBJ.	NAZOV P.J.S./OBJ.			STUPEN JP
O1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			FORMÁT A4
PROFESSIA	VYKRES			DATEM VII.2018
AS	REZ A-A, B-B - JESTVUJÚCI STAV			MĚRKA ČÍSLO VÝKRESU 150 AS-4



AUTOR	ING.ŠÚTY	VYPRACOVANÉ	ING.ČSONKA	DOMINO PROJEKT
ZADÁVATEL	ING.ŠÚTY	KONTROLA	ING.ŠÚTY	ING. JURAJ ŠÚTY
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MESTO	PREŠOV	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA, PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV			BERLINSKA 15, KOŠICE
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URTOKOVACÍCH + CT, VRÁTANE PRÍSLUŠAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV			TEL. 0005 406 874 mail: suty@ol.sk
OBJEKT/PRÍLOHA	NAZOV P.B./OBJEKT			ZAK.Č. 02072018
O1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			STRAN 1P
PROFESIA	V.P.R.E.S.			FORMÁT 18A4
AS	PÔDORYS STRECHY - JESTVUJÚCI STAV			ČÍSLO VÝKRESU VII.20.18
				MIKRA 150
				ČÍSLO VÝKRESU AS-5

PÓDORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE



LEGENDA MIESTNOSTI

N.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
001	SCHODISKO	PRÍRODNÝ KAMEŇ	17,88	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
002	CHODBA	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	6,02	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
003	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ	42,98	MAČBA PRIMALEX	PODĎAD FEAL
004	PREDSIEN	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	5,45	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
005	SATŇA MUŽI ZAM.	PVC	22,23	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
006	UMYVAREŇ MUŽI	PVC LÍŠTA	11,85	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
007	UMYVAREŇ ZENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	11,40	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
008	SATŇA ZENY ZAM.	KERAMICKÝ SOKL IK	20,80	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
009	PREDSIEN	KERAMICKÁ DLAŽBA	5,31	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
010	NN ROZVODRA	KERAMICKÝ SOKL IK	20,29	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
011	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	18,62	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
012	PREDSIEN WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
013	WC	KERAMICKÝ SOKL IK	2,28	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
014	UPRATOVÁČKA	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,49	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
015	STROJOVNÁ ÚK+VZT	KERAMICKÝ SOKL IK	27,14	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
016	STROJOVNÁ ÚK	BETÓNOVÁ MAZANINA	18,13	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
017	STROJOVNÁ VZT	—	75,02	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
018	SKLAD	BETÓNOVÁ MAZANINA	11,35	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
019	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	35,60	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
020	UPRATOVÁČKA	KERAMICKÝ SOKL IK	1,49	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
021	PREDSIEN WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,52	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX
022	WC	KERAMICKÝ SOKL IK	2,28	MAČBA PRIMALEX	MAČBA PRIMALEX

VÝKOPY

- VÝKOP PRE OKAPOVÝ CHODNÍK SA PREVEDIE KOLMO, RUČNE Š 550MM A HL 625MM OKOLO CELEHO PÓDORYSU BUDOVY DĽ 130M
- ZEMINA III. A IV. TRIEDY ŤAŽITELNOSTI
- PREBYTOČNÁ ZEMINA SA ODVEZIE NA NAJBLIŽŠIU SKLADKU oca 20 KM.

BÚRACIE PRÁCE

- V M Č 003-022. VYBÚRAť JESTVUJÚCU PODLAHOVNU Z KERAMICKEJ DLAŽBY A BETÓNU HR. 100 MM - 338,17 M2
- V M Č 004-009, 011-014, 018-022. VYBÚRAť JESTVUJÚCU KERAMICKÝ SOKEL V. 125 MM - 194,5 M
- V M Č 006, 007, 012-014, 017, 020-022. VYBÚRAť KERAMICKÝ OKLAD - 148,4 M2
- NA JESTVUJÚCE MURIVO PREVIEST PENETRÁCIU A PAČOKOVANIE - 686 M2
- V M Č 113-122, 124-127, 129, 131-135. VYBÚRAť PODHLAD FEAL - 42,98 M2
- OKOLO OBJEKTU BUDOVY VYBÚRAť BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK HR. 300 MM, Š. 700 MM, DĽ 130 M
- VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH Č. 001-022. OSEKAť OMIETKU NA JESTVUJÚCE MURIVO NA V. 1400 MM OD PODLAHY - 396 M2
- ZLOŽENIE NOVÝCH VRSTVIE POZRI - PP-NOVÝ STAV - ZM1
- PRE ZTI, SL, EO - VYSEKAť RYHU V STENÁCH 50X50X DĽ 210 BM KS-1
- PRE ZTI, SL, EO, VZT - VYSEKAť PRIERYAZY CEZ STENU DN 50 KS-34
- PRE ZAŤAŠTENIE ZTI DO JESTV. STUPAČIEK VYSEKAť PRIERYAZY CEZ STENU 400X400 HR. 150, KS-8 - PO REALIZÁCIÍ DOMUROVAť

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM

- Ⓐ PREKLAD POROTHERM R. 1000X120X65 KS-1
- Ⓑ PREKLAD POROTHERM R. 1250X120X65 KS-1

PRIERYAZY VZT

- VZT1 - PRIERYAZ DN 150 SP.JHR.2750 MM OD PODLAHY KS- 6
- VZT2 - PRIERYAZ DN 210 SP.JHR.2720 MM OD PODLAHY KS- 2
- VZT3 - PRIERYAZ DN 250 SP.JHR.2700 MM OD PODLAHY KS- 1
- VZT4 - PRIERYAZ 850X550 SP.JHR. 275 MM OD PODLAHY KS- 1
- VZT5 - PRIERYAZ 650X450 SP.JHR. 275 MM OD PODLAHY KS- 1


LEGENDA HMŔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- ▨ BÚRACIE PRÁCE

- PODĽA VYHLASKY MZP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKNU PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:
- 17 01 01 BETÓN - 49,1t
 - 17 01 02 TIEŤY - 2,2t
 - 17 01 03 OKLADACKY - 1,9t
 - 17 02 01 DREVO - 0,5t
 - 17 02 02 SKĽO - 0,2t
 - 17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ - 0,2t
 - 17 05 06 VÝKOPOVÁ ZEMINA INÁ KO UVEDENÁ V 17 05 05 - 22,5t
 - 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCII INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 7,7t

AUTOR	ING.SÚTY	VYPRACOVANÁ	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT
ODP. PRÁČ.	ING.SÚTY	KONTROLA	ING.SÚTY	ING. JURAJ SÚTY
OBJ.	PRIEVOZSKÝ	PROJEKT	PRIEVOZSKÝ	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REJTMANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV			BERLINSKA 19, KOŠICE
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH UPOKOPOVACOV + CT, VŤAŽNÉ PRÍSLUŠNOSTIACH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REJTMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV			TEL. 0905 406 874
ČÍSLO STAVBY	MAJBY P.J.Č.001			MAIL: suty@domino.sk
PROJEKT	AS	PODORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE		STAV.Č. 02272218
				STUPEN JIP
				FORMAT A4
				DATUM VII.20.18
				VERZIA
				ČÍSLO VÝVERU
				AS-6

PÔDORYS I.NP – BÚRACIE PRÁCE



LEGENDA MIESTNOSTI

MČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍSTIA	PLUCHA M2	STĚNY	STROPY
101	RAMPA PRE IMOBILNÝCH	PREMAC DLAŽBA	16,77	—	MACBA PRIMALEX
102	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	6,53	MACBA PRIMALEX	PODHLAD Z DREV.DOSIEK
103	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	25,0	MACBA PRIMALEX	PODHLAD Z DREV.DOSIEK
104	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	26,37	MACBA PRIMALEX	MACBA PRIMALEX
105	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	26,40	MACBA PRIMALEX	MACBA PRIMALEX
106	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍSTIA	20,29	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
107	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍSTIA	20,28	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
108	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍSTIA	17,68	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
109	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍSTIA	19,48	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
110	PRACOVŇA LEKÁRA	PVC PVC LÍSTIA	21,14	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
111	SCHODISKO	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	17,88	MACBA PRIMALEX	MACBA PRIMALEX
112	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	8,92	MACBA PRIMALEX	MACBA PRIMALEX
113	CHODBA	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	13,04	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
114	WC ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	2,52	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
115	SPRCHA ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,49	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
116	WC ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,65	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
117	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	4,27	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	PODHLAD FEAL
118	ČAKÁREŇ PAC.	PRÍRODNÝ KAMEŇ SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	67,37	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
119	PREDSIEN WC PAC.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	4,27	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
120	WC PAC.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,65	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
121	SKLAD UPRAŤOVAČKY	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	1,49	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
122	UPRAŤOVAČKA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKEL	2,52	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2800	PODHLAD FEAL
123	SKLAD	PVC PVC LÍSTIA	0,55	MACBA PRIMALEX	MACBA PRIMALEX
124	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍSTIA	1,33	MACBA PRIMALEX	PODHLAD DVA 600X600
125	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍSTIA	1,33	MACBA PRIMALEX	PODHLAD DVA 600X600
126	OVLÁDAD +PRÍPRAVA PAC.	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	20,13	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	PODHLAD DVA 600X600
127	VYŠETROVŇA	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	52,57	MACBA PRIMALEX	PODHLAD DVA 600X600
128	SACHTA VZT	— —	2,56	MACBA PRIMALEX	MACBA PRIMALEX
129	OVLÁDAD	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	9,30	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	PODHLAD FEAL
130	VYŠETROVŇA	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	30,78	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
131	CHODBA+ KABÍŇKA PAC.	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	1,64	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
132	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍSTIA	1,24	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
133	PRÍPRAVA PACIENTA	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	10,34	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
134	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍSTIA	1,35	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
135	KABÍŇKA PAC.	PVC PVC LÍSTIA	1,35	MACBA PRIMALEX	PODHLAD FEAL
136	OVLÁDAD	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	10,08	MACBA PRIMALEX KERAM., OBLIKAD V.2000	MACBA PRIMALEX
137	VYŠETROVŇA	PVC EL.STAT.VODIVIA PVC LÍSTIA	52,54	MACBA PRIMALEX	PODHLAD Z DREV.DOSIEK

BÚRACIE PRÁCE

- V M.C.114,117,122,128-132,118,5,2M2 VYBÚRAT JESTVIJUCU PODLAHOVINU Z KERMICKÉ, DLAŽBY A BETÓNU HR 100 MM - 68,72
- V M.C.104,107,109,123 VYBÚRAT JESTVIJUCU KERAMICKÝ SOKEL V 125 MM - 20,5 M
- V M.C.106,110,123,127,133-137 VYBÚRAT - STRNNÚT JESTVIJUCU PODLAHOVINU Z PVC HR 6 MM + LÍŠTU PVC - 245,66+26,5=270,16 M
- V M.C.106,110,114,117,119,122,126,133,138 - VYBÚRAT KERAMICKÝ OKLAD - 150,0 M
- V M.C.106,110,114,117,119,122,126,133,138 - VYBÚRAT PREBĚSÍ PENETRÁČU A PAČOVANOU - 136 M2
- V M.C.137 - VYBÚRAT DREVENÝ OKLAD A PODPORNOU KONSTRUKCIU PRE DREV OKLAD, NA VÝŠKU 3600 MM - 138 M2
- V M.C.137 - VYBÚRAT DREVENÝ PODHLAD - 59,54 M2
- V M.C.113,122,124,127,129,131-135 - VYBÚRAT PODHLAD FLEA A PODHLAD OUIA - 211,73 M2
- V M.C.127 - VYBÚRAT ŠADROKANTOVÝ OKLAD S PODKONSTRUKCIÓU RIGIPS, NA VÝŠKU 3600 MM - 160 M2
- PRE ZAUSTUENIE ŽIT DO JESTY ŠTÁPUČIE VYBÚRAT PŘÍRÁZEY CE STENU 400X400 HR 150, KS-14, PO REALIZÁCI DOMUROVAT -
- PRE ŽIT, SL, EO - VYVRŽEJOVAT RÝHY V STENÁCH SOXSDX DL 540 MM KS-1
- PRE ŽIT, SL, EO - VYBÚRAT PŘÍRÁZEY CE STENU DN 50 HR 150
- V M.C.127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,124,125,134,135 - PO VYBÚRNÍ OTVOR DOMUROVAT 300X300, KS-1
- JESTVIJUCÉ KANÁLY V DL 309MM, M.C.136,137,138,137,127 - DEMONTOVAT KAPKY PLECH A PO NAMONTOVAT TO NÁSAPŮ OKLAD
- JADROVÝM VRTAKOM VYVRTAT OTVORY - ŠKIMO ZVISO AJ VODOROVNEJ, DN12, KS-10, V ŽELEZOBETONOVEJ STENE HR 1100 MM
- Z M.C.127, DN2 - 12, Z 135-136

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM

- (a) PREKLAD POROTHERM R.1250X120X65 KS-2
(b) PREKLAD POROTHERM R.1500X120X65 KS-2
(c) PREKLAD POROTHERM R.1750X120X65 KS-2

LEGENDA HMÔT

-  JESTVUJÚCE MURIVO
-  BÚRACIE PRÁCE

PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKÚ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY


- | | | |
|----------|--|--------|
| 17 01 01 | BETÓN | - 7,5t |
| 17 01 02 | TEHLÝ | - 5,2t |
| 17 01 03 | OBKLADAČKY | - 2,2t |
| 17 02 01 | DREVO | - 0,8t |
| 17 02 02 | SKLO | - 0,4t |
| 17 04 05 | ŽELEZO A OCEĽ | - 0,3t |
| 17 09 04 | ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 9,9t | |

PRIERAZY VZT

- | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|
| VZ11 - PRIERAZ DN 50 | SP.HR.2750 MM | OD PODLAHY KS-8 | VZ76 - PRIERAZ 60X300 | SP.HR.2400 MM | OD PODLAHY KS-1 |
| VZ12 - PRIERAZ DN 175 | SP.HR.2740 MM | OD PODLAHY KS-2 | VZ77 - PRIERAZ 60X365 | SP.HR.2565 MM | OD PODLAHY KS-1 |
| VZ13 - PRIERAZ DN 210 | SP.HR.2720 MM | OD PODLAHY KS-1 | VZ78 - PRIERAZ 550X300 | SP.HR.2650 MM | OD PODLAHY KS-1 |
| VZ14 - PRIERAZ 250X250 | SP.HR.2700 MM | OD PODLAHY KS-4 | VZ79 - PRIERAZ 950X210 | SP.HR.2740 MM | OD PODLAHY KS-2 |
| VZ15 - PRIERAZ 450X250 | SP.HR.2700 MM | OD PODLAHY KS-1 | | | |

[illegible]

PODORYS I.PP - NOVÝ STAV



LEGENDA MIESTNOSTI

M.C.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROBLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
001	SCHODISKO	JESTV.PRÍRODNÝ KAMEN SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMENA	17.88	UMÝVATEĽNÝ NÁTER KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
002	CHODBA	JESTV.PRÍRODNÝ KAMEN SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMENA	8.82	UMÝVATEĽNÝ NÁTER KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
003	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	42.88	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
004	PREDSIEN	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	5.45	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
005	SATRA MUŽI ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	22.23	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
006	UMÝVAREŇ MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	11.85	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD ZO SÁKROKARTÓNU DO VHLKÉHO PROSTREDIA
007	UMÝVAREŇ ZENY	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	11.40	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD ZO SÁKROKARTÓNU DO VHLKÉHO PROSTREDIA
008	SATRA ZENY ZAM.	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	20.80	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
009	PREDSIEN	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	5.31	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
010	NN ROZVODNÁ	PVC OSBLOB WITULM ELEGANCE PVC VÝBEH 100 MM NAD PODLAHOU	20.29	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
011	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	18.02	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
012	PREDSIEN WC	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	2.55	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
013	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	2.28	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
014	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	1.49	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
015	STROJOVNÁ UK+VZT	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	27.14	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
016	STROJOVNÁ UK	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	18.13	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
017	STROJOVNÁ VZT	PVC OSBLOB WITULM ELEGANCE PVC VÝBEH 100 MM NAD PODLAHOU	75.02	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
018	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	11.35	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
019	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	35.60	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
020	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	1.49	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
021	PREDSIEN WC	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	2.52	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
022	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	2.28	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	PODHLAD OVA COSMOS BB 600X600
023	NASÁVACIA KOMORA VZT	BETÓNOVÁ MAZANINA	6.89	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

HRUBÁ OMIETKA BAUMIT KLIMA UNI- STENY + OSTENIA
- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA PREVEDIE VYSPRÁVENIE Z HRUBEJ OMIETKY VO VŠETKYCH MIESTNOSTIACH CCA NA 40X
VRÁTANE VYSPRÁVENIA OKIEN. V ZLOŽENÍ: CEMENTOVÝ SPRIC + HRUBÁ OMIETKA BAUMIT KLIMA UNI
BAUMIT KLIMA GLET - STENY + OSTENIA
- NA JESTVUJÚCE MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA + SIETKA + STIERKA BAUMIT KLIMA GLET HR.2-3 MM - STENY
- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA + SIETKA + STIERKA BAUMIT KLIMA GLET HR.2-3 MM -STENY

UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR
UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR MISTRAL SA PREVEDIE 3X NA STENY+ STROPY VO
VŠETKYCH MIESTNOSTIACH - PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINIKOVÝCH LÍŠT POD STIERKU
- ROHOVE HLINIKOVÉ LÍŠTY POD VŠETKY STIERKY DL.480 M, KS-1

VÝKAZ OCEĽOVÝCH PRVKOV V KÚPEĽNI
- KÚPOVÝ VEŠIAK SPRCHA M.C.006.007, FARBA BIELA KS-2X2=4

VÝKAZ NOBASILU HR.20 MM
VŠETKY PRESTUPY RÚR VZT ČEZ STENY A STROPY OBLOŽIT NOBASILOM HR.20mm - 3m2, KS-1

RIEŠENIE ZAVLHNUTEHO MURIVA VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH (ZM)
- OSEKANIE OMIETKY NA JESTVUJÚCE MURIVO V M.C.001-022, NA VÝŠKU 1400 MM OD PODLAHY - 396 M2

APLIKÁCIA VHLKOSŤ REGULUJÚCEJ OMIETKY EXZELLENT V SKLADBE: (ZM) - 396 M2
- OXAL DS HS 6 KG/M2 - CEMENTOVÁ IZOLAČNÁ STIERKA
- PREDNÁSTREK EXZELLENT 520 V SPOTREBE 5KG/M2
- VHLKOSŤ REGULUJÚCA OMIETKA EXZELLENT 610 V HR.20 MM, SPOTREBA 25KG/M2
- ŠTUKOVÝ VHLKOSŤ REGULUJÚCA OMIETKA EXZELLENT 750 V HR.3 MM, SPOTREBA 3,6 KG/M2
- DIFÚZNE OTVORENÝ FAREBNÝ NÁTER KEIM SOLDALIT

HYDROIZOLÁCIA VONKAJŠEJ PLOCHY: (H1) 28.0 M2
1. OCISTENIE PŮVODNEJ PLOCHY OD NESÚRODNÝCH ČASTÍ
2. PODKLAD VYSPRÁVIŤ CEMENTOVOU MALTOU NAFUFILL KM 250
3. POLYMEROVÁ FLEXIBILNÁ HYDROIZOLÁCIA EXPERT PROOF ONE - V SPOTREBE 3 KG/M2 S VYVEDENÍM
DO VÝŠKY 200 MM NA STENU
4. STYK STĚNA A PODLAHA RIEŠIŤ VLOŽENÍM VÝSTUŽNEJ PÁSKY NEFUFLEX DBS 120 - 41.0 BM

VÝKAZ NÁBEHOVÉHO FABIÓNU OXAL SPM
NÁBEHOVÝ FABIÓN OXAL SPM - DL.390.0 BM, KS-1, - FABIÓN JE VÝZNAMENÝ V REZOCCH A-A, B-B ,C-C.

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM
(Z) PREKLAD POROTHERM R.1000X120X65 KS-2

VÝKAZ PODLAHOVÉHO ŽLABU M.C.016
PODLAHOVÝ ŽLAB Z VLÁKNOBETÓNU R.3000X120X55. OSADIŤ PRI BETONÁŽI PODLAHY.
ROŠŤ ŽLABU Z POZINKOVANÉHO PLECHU

DOMUROVANIE OTVOROV
PO VÝBÚRANÍ OTVOROV VZT.SL.ZT1- OTVORY DOMUROVAŤ R.300X300, HR.150 MM, KS-10

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

LEGENDA HMŤ
JESTVUJÚCE MURIVO
MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY

POZNÁMKA
- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ, OKIEN, OVRATÍ, ZASKLENÝCH STIEN, POZRI AS-20
- PODHLADY SÚ VYKRESLENÉ A VÝKAZANÉ NA AS-10,11
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

AUTOR	ING.SUTY	VÝKONKOVÁ	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVBYNÝ INŽINIER BERLINSKA 19, KOŠICE TEL. 0095 406 874 E-MAIL: juraj@domino.sk
ZADP. PRŮJ.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY	
MAK	PREDOVSKÝ	PROJEKT	PREDOV	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEHODNICA J.AREIMANA PREDOV, HOLLEHO 14, PREDOV			
STAVBA	STAVBNÁ PRÍPRAVOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH VRTČOČOVACÍ + ČT. VRÁTANE PRÍSLUŠNOSTÍ PRIESTOROV, FNŠP J.AREIMANA, HOLLEHO 14, PREDOV	ZAK.Č.	02072018	
ČÍSLO P.Š./OBJ.	NÁZOV P.Š./OBJ.	STUPEN	JP	
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A ČT	FORMAT	A4	
PROJEKT	VÝKRES	DATUM	VII.2018	
AS	PODORYS I.PP - NOVÝ STAV	VERZIA	001 VÝKRESU	AS-8

PÓDORYS I.NP – NOVÝ STAV

HRUBÁ OMIETKA BAUMIT KLIMA UNI- STENY + OSTENIA

- PO BÚRACÍCH PRÁCH SA PREVEDIE VYSYPANIE Z HRUBEJ OMIETKY VO VŠETKYCH MIESTNOSTIACH CCA NA 40X VRÁTANE VYSYPANIA OKIEN. V ZLOŽENÍ - CEMENTOVÝ SPRIC + HRUBÁ OMIETKA BAUMIT KLIMA UNI

BAUMIT KLIMA GLET – STENY + OSTENIA

- NA JESTVUJÚCE MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA + SIETKA + STIERKA BAUMIT KLIMA GLET HR.2-3 MM - STENY
- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA + SIETKA + STIERKA BAUMIT KLIMA GLET HR.2-3 MM - STENY

UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR

UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR SA PREVEDIE 3X NA STENY+ STROPY VO VŠETKYCH MIESTNOSTIACH – PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LIŠTÍ POD STIERKU

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTÍ POD VŠETKY STIERKY DL.580 M, KS-1

VÝKAZ OCEĽOVÝCH PRVKOV VO WC

- KRÁKOROVÉ OCEĽOVÉ MADLÁ NA WC PRE IMOBILNÝCH M.C.120,121, FARBA BIELA, KS-2X2=4
- POMOCNÁ SKLOPNÁ KONŠTRUKCIA PRE IMOBILNÝCH NA UMÝVADLÁ M.C.120,121, F.BIELA,KS-2X2=4
- KOVOVÉ MADLO DL.0,3 M KU SPRCHE KS-1, M.C.115, FARBA BIELA
- DRŽIAK NA MYDLO KOVOVÝ- SPRCHA M.C.115, FARBA BIELA KS-1
- KOVOVÝ VEŠIAK SPRCHA M.C.115, FARBA BIELA KS-1

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM

⑤ PREKLAD POROTHERM R.1250X120X65 KS-2

⑤ PREKLAD POROTHERM R.1500X120X65 KS-2

VÝKAZ GERFLOR LIŠTÍ – STENY

HLINÍKOVÁ LIŠTIA GERFLOR CORNEA – 50X50, DL.3,0 bm, KS-16 – M.C.104,105,118,125,130,131

ZVODIDLO GERFLOR IMPACT 200-OCHRANA PROTI POSTELIAM ALEBO ALT.

ZVODIDLO IMPACT 200 – OCHRANA PROTI POSTELIAM M.C.104,105,118,125,126,130,131,135, VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV, DL.140 m, KS-1

VÝKAZ GERFLORT LIŠTÍ PROTI VODE ALEBO ALT.

⑮ LIŠTIA PODLAHOVÁ GERFLOR PVC SHOWER THRESHOLD PROFILE – PROTI VODE, DL.0,8 bm, KS-1, M.C.115, PRI OVRÁCH

VÝKAZ NOBASILU HR.20 MM

VŠETKY PRESTUPY RÚR VZT ČEZ STENY A STROPY OBLOŽIT NOBASILOM HR.20mm – 14m2, KS-1

OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU M.C.129

STENY – JESTVUJÚCI ŽELEZOBETÓN HR.500 MM K LU
STENY – PLÁNA PÁLENA TEJLA HR.450 MM OBVOJOVÁ
STENY – KNAUF DOSKY S EKVIVALENTOM OĽOVA HR. 5X12,5 MM = 62,5 MM
STROP – JESTV. ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.250 MM

PODLAHA- PODLAHA HR.100 MM + JESTV. ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.325 A 425 MM

OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU NA OVRÁCH OĽOVO HR.2,5 MM – NOVONAVRHOVANÉ ŽARUVNE VYPLNIŤ BETÓNOM

OKNO OCEĽOVÉ S OĽOVENÝM SKLOM MM. 2,5 PB EKVIVALENT – NOVONAVRHOVANÉ

VÝKAZ KNAUF DOSIEK SAFEBOARD HR.5X12,5=62,5MM, CELKOM- 80,0 M2 ⑮

KNAUF DOSKY SAFEBOARD OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU M.C.129

- KNAUF SAFEBOARD S EKVIVALENTOM OĽOVA DOSIEK PROTI RTG ŽIARENIU MM PBI S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS NA PRICHYTENIE DOSIEK V ZÁVISLOSTI OD NÁPÁTA, KH. HR.12,5 MM -1,0 EKVIVALENT PBI-KV. 125KV

STENY – Z M.C.125

- KNAUF SAFEBOARD HR.12,5 MM S EKVIVALENTOM OĽOVA DOSIEK PROTI RTG ŽIARENIU /MM PBI HR. 3X12,5 = 37,5 MM - Z VÝŠETROVNE CT
PLOCHA - 16 M2 X 3 DOSIEK HR.12,5 = 48 M2 - Z VÝŠETROVNE CT
- VZDUCHOVÁ MEDZERA VYPLNENÁ NOBASILOM HR.70 MM
- KNAUF SAFEBOARD HR.12,5 MM S EKVIVALENTOM OĽOVA DOSIEK PROTI RTG ŽIARENIU /MM PBI HR. 2X12,5 = 25,0 MM - Z OVLÁDACA PLOCHA - 16 M2 X 2 DOSKY HR.12,5 = 32 M2 - Z OVLÁDACA

VÝKAZ OĽOVENÉHO PLECHU HR.2 MM – 4 M2

- V.M.C.128 ZA ROZVOZOM ELEKTROINŠTALÁCIE ZÁŠUVKY A POD. SA OSADÍ OĽOVENÝ PLECH HR.2MM- 4M2

OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU M.C.135- JESTVUJÚCE A NOVONAVRHOVANÉ

PREVEDENÉ MERANIE PROTI RTG PAPRSKOM - VYHŮVLJE + PD RADIÁCIA OCHRANA V TG

STENY – ZO ŽELEZOBETÓNU + OC.PLATNE, HR. 700,975,975 MM

STROP – ZO ŽELEZOBETÓNU HR. 700

DVERE - TIENACE PROTI RTG PAPRSKOM OCEĽOVÉ S OĽOVENÝM PLECHOM. POSUVNÉ NA ELEKTROPONH A S MOŽNOSTOU MANUÁLNEHO OVLÁDANIA M.C.131-135 - NOVONAVRHOVANÉ

OCHRANA PROTI RTG ŽIARENIU M.C.126- JESTVUJÚCE NOVONAVRHOVANÉ

PREVEDENÉ MERANIE PROTI RTG PAPRSKOM - NUTNÉ DOPLNIŤ OC.PLATNE HR.25 MM NA STENU MEDZI M.C.126-125 + PD RADIÁCIA OCHRANA M.C.125-126 - NOVONAVRHOVANÉ

STENY – ZO ŽELEZOBETÓNU HR. 700,1100,2275 MM

STROP – ZO ŽELEZOBETÓNU HR. 700

DVERE - TIENACE PROTI RTG PAPRSKOM OCEĽOVÉ S OĽOVENÝM PLECHOM. POSUVNÉ NA ELEKTROPONH A S MOŽNOSTOU MANUÁLNEHO OVLÁDANIA M.C.125-126 - NOVONAVRHOVANÉ

STENA MEDZI 125 A 126 - OCEĽOVÝ PLECH HR.25 MM NA CELÚ ŠIRKU A VÝŠKU 3000 MM OD PODLAHY, PLECH Z M.C.126, HLTI KOTVAMI PRICHYTÍ K JESTV. ŽELEZOBETÓNovej STENE - 2U

BARYTOVÁ OMIETKA HR.50 MM

PO BÚRACÍCH PRÁCH, PRIEŠARACH, SA PREVEDIE VYSYPANIE JESTV. PRIEŠAROV, KANALIKOV BARYTOVOU OMIETKOU – 15,0M2

VÝKAZ SÁDROKARTÓNŮ NA STENÁCH M.C.126,135

OBLIŽENIE STIEN SÁDROKARTÓNŮ S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS HR.100 MM OD ŽB STENY, NA VÝŠKU 3800 MM T.J. NAD PODKLADOM 100 MM T.J. VŠETKY STENY MIESTNOSTI SO ŽB SÁDROKARTÓNŮ HR.12,5+ UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT 160,0m2 /M.C.126/ + 172,0m2 /M.C.135/ = 332,0 M2
NIKÝ PRE LASERY V OBLIŽENÍ STIEN VYNIECHÁ PODĽA PD 12.

DOMUROVANIE OTVOROV

PO VYBÚRANÍ OTVOROV VZT,SL,ZTI- OTVORY DOMUROVAŤ R.300X300, HR.150 MM, KS-20

VÝKAZ RÚRKY PVC DN 25 MM – ⑮

TRUBKA PVC DN 25 MM SÔ ZAVEDENÁMI ZATAHOVACÍMI DRÔTMI DL.2800, KS-2
RÚRKU PREKRÝŤ SIETKOU A STIERKOU

PROVIZORNÁ SÁDROKARTÓNŮVÁ PRIEČKA HR.150 MM S DVERAMI

STAVBA SA BUDE REALIZOVAŤ ZA PLNEJ PREVÁDZKY PO ETAPÁCH A PRETO JE NUTNÁ PROVIZORNÁ SÁDROKARTÓNŮVÁ PRIEČKA V M.C.115, HR.150 MM, VYPLNENÁ NOBASILOM HR.100 MM, R.7,25X2,95M S DVERAMI 1100X1970, NA SÁDROKARTÓNŮ + PRACHOTESNÝ IGELIT R.7,25X2,95 + PÁSKA .

RIEŠENIE ZAVLNHNUTEHO MURIVA VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH ⑮

- OSEKANIE OMIETKY NA JESTVUJÚCE MURIVO V M.C.105, NA VÝŠKU 1400 MM OD PODLAHY – 3,08 M2

APLIKÁCIA VLHKOST REGULUJÚCEJ OMIETKY EXZELLENT V SKLADBE: ⑮ - 3,08 M2

- OXAL DS HS 6 KG/M2 – CEMENTOVÁ IZOLÁCNA STIERKA

- PREDNÁSTREK EXZELLENT 520 V SPOTREBE 5KG/M2

- VLHKOST REGULUJÚCA OMIETKA EXZELLENT 610 V HR.20 MM, SPOTREBA 25KG/M2

- ŠTUKOVÝ VLHKOST REGULUJÚCA OMIETKA EXZELLENT 750 V HR.3 MM, SPOTREBA 3,6 KG/M2

- DIJÓZNE OTVORENÝ FAREBNÝ NÁTER KEIM SOLDALIT

LEGENDA MIESTNOSTI

M.C.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LIŠTIA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
101	RAMPA PRE IMOBILNÝCH	JESTV. PREMAC GLAZBA	10,77	—	MAJBA PRIMALEX
102	CHODBA	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	6,53	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	JESTV.PODHLAD Z DREV. DOSIEK
103	CHODBA	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	25,0	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	JESTV.PODHLAD Z DREV. DOSIEK
104	CHODBA	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	26,37	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
105	CHODBA	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	20,35	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
106	FYZICI	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	20,25	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
107	VEDÚCI FYZIK	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	20,28	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
108	PLÁNOVACÍ OSEK	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	17,88	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
109	PLÁNOVACÍ OSEK	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	19,48	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
110	PLÁNOVACÍ OSEK	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	21,14	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
111	SCHODISKO	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	17,88	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
112	CHODBA	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	6,62	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL
113	CHODBA	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	19,08	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
114	WC ZAM.	KERAMICKÁ GLAZBA KERAMICKÝ SOKEL	2,92	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
115	SPRCHA ZAM.	KERAMICKÁ GLAZBA KERAMICKÝ SOKEL	1,40	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNŮ DO VLNKEHO PROSTREDIA
116	WC ZAM.	KERAMICKÁ GLAZBA KERAMICKÝ SOKEL	1,85	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
117	MIESTNOST SLABOPRUDU	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	4,27	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
118	ČAKÁREŇ PAC.	JESTV.PR.RODNOY KAMERA SOKEL Z PR.RODNOHO KAMERA	62,25	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
119	UPRATOVACKA	KERAMICKÝ SOKEL KERAMICKÁ GLAZBA	2,17	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
120	WC PAC. MUŽI	KERAMICKÝ SOKEL KERAMICKÁ GLAZBA	3,94	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
121	WC PAC. ŽENY	KERAMICKÝ SOKEL KERAMICKÁ GLAZBA	4,28	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
122	SKLAD	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	0,65	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
123	KABINKA PAC.	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	1,33	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
124	KABINKA PAC.	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	1,33	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
125	OVLADAC +PRÍPRAVA PAC.	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	20,13	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
126	VÝŠETROVŇA	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	62,57	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
127	SACHTA VZT	—	2,85	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
128	OVLADAC	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	6,05	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
129	VÝŠETROVŇA CT	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	36,45	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
130	CHODBA+ KABINKA PAC.	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	6,14	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
131	PRÍPRAVA PACIENTA	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	10,34	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
132	KABINKA PAC.	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	1,35	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
133	KABINKA PAC.	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	1,35	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
134	OVLADAC	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	10,08	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
135	VÝŠETROVŇA	EL.ŠTAT.ŽADIVA GERFLOR MIPOLAM EL PVC VÝHESEM VO MM NAD PODLAHOU	62,54	UMÝVATEĽNÝ NÁTER BAUMIT KLIMA COLOR KERAM. OBLIAD V.2000	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600

LEGENDA HMOT

	JESTVUJÚCE MURIVO
	MURIVO Z TEHAL YONG, BIELY
	SÁDROKARTÓNŮVÁ PRIEČKA HR.100 MM VYPLNENÁ NOBASILOM HR.70 MM+ HR.75 MM
	PRIEČKA Z KNAUF DOSIEK SABOARD S EKVIVALENTOM OĽOVA 5X12,5 MM. 3X12,5 ZVÝŠETROVNE CT 2X12,5 MM Z OVLÁDACA, VYPLNENÁ NABASILOM HR.70 MM

PRIEŠARY VZT

VZT – PRIEŠARY SO VYKRESĽENÉ A VÝKAZNE V BÚRACÍCH PRÁCH
VZT1 – PRIEŠAR DN 150 SP.JHR.2750 MM OD PODLAHY KS- 1
VZT2 – PRIEŠAR DN 175 SP.JHR.2740 MM OD PODLAHY KS- 2
VZT3 – PRIEŠAR 250X300 SP.JHR.2650 MM OD PODLAHY KS- 1
VZT4 – PRIEŠAR 450X300 SP.JHR.2650 MM OD PODLAHY KS- 1
VZT5 – PRIEŠAR 400X300 SP.JHR.2650 MM OD PODLAHY KS- 1
VZT6 – PRIEŠAR 440X365 SP.JHR.2595 MM OD PODLAHY KS- 1


POZNÁMKA

- SKLADBY PODĽAH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÔ PODROBNE ROZPISANÉ NA AS-20
- VÝKAZ DVERÍ,OKIEN, ZASKLENÝCH STIEN, ZÁMČENÍKYCH A KLAMPIARSKÝCH PRÁC POZRI AS-20
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIERU STIEN A PODĽAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM

☐ – VÝVODY – OTVORY Z KANALIKOV V PODLAHE

AUTOR	ING.SUTY	ING.ESONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BEROLSKA 18 KOSICE
ZODP.PRAC.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY
KOAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV
INVEŠTOR	FABULINA NEMODICA 3.J.ARE.MANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV	STAVE.	JP
STAVBA	STAVBA PRÍPRAVNOSTI PRE NÁVŠŤ 2 KS UMÝVATEĽNÝCH OTVOROV + CT, VRÁTANE PRISÚDZUJÚCH PRIESTOROV, INŠP.3.J.ARE.MANA, HOLLEHO 14, PREŠOV	STAVBA	18A
CELK.P.L.M2	MAJER P.J.S.M2	DATA	VII.2018
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT	MIERA	CELK VÝHESEM
PROJEKTA	V T A R E S	150	AS-9

PÓDORYS I.PP – PODHLÁDY




VÝKAZ PODHLÁDU OWA COSMOS 68
PODHLAD KAZETOVÝ 600 X 600, OWA COSMOS 68 S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS
CELKOM – 72,0 M²

VÝKAZ SÁDROKARTÓNU DO VĽHKÉHO PROSTREDIA
PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNU DO VĽHKÉHO PROSTREDIA S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS
CELKOM – 27,0 M²


VÝŠKOVÉ OSADANIE PODHLÁDU OD PODLAHY
M.C.003.004.006.007.009.012-014.020-022 – SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2450 MM

AUTOR	ING ŠUTÝ	VYPRACOVANÉ	ING ČISNKA	DOMINO PROJEKT ING JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19 KOŠICE TEL. 0905 400 514 E-MAIL: jura@domino.sk
ZODP. PROJEKT	ING ŠUTÝ	KONTROLA	ING ŠUTÝ	
MIAJ	PRESOVSKÝ	MESTO	PRESOV	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PRESOV, HOLLEHO 14, PRESOV			
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH UROKOŇOVACOV + CT. VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLEHO 14, PRESOV			
ČÍS. P.Š./OBJ.	NÁZOV P.Š./OBJ.	STUPEN	JP	ZAK.Č. 02072018 FORMÁT 18A4 DATUM VII.2018 MIERKA ČÍSLO VÝKRESU
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			
PROFESSIA	VÝKRES			
AS	PÓDORYS I.PP – PODHLÁDY	1:50		

PODORYS I.NP - PODHLADY



REZ 2-2



VÝKAZ PODHLADU OWA COSMOS 68

PODHLAD KAZETOVÝ 600 X 600, OWA COSMOS 68 S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS
CELKOM - 498 M²

VÝKAZ SÁDROKARTÓNU DO VHLKÉHO PROSTREDIA

PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNU DO VHLKÉHO PROSTREDIA S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS
CELKOM - 2,0 M²


VÝKAZ SÁDROKARTÓNU

PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNU S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS
CELKOM - 13,0 M²

VÝŠKOVÉ OSADANIE PODHLADU OD PODLAHY


- M.C. 101-103, 111, 112, 127 - JESTVUJÚCI
- M.C. 104, 106-110 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2575, 2700 MM
 - M.C. 105 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2575, 2700 MM
 - M.C. 113-116, 119-121, 123, 124, 128, 130, 132-134 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2575 MM
 - M.C. 117 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2550 MM
 - M.C. 118 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2375, 2575 MM
 - M.C. 125 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2375, 2575, 2700, MM
 - M.C. 126, 135 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2575, 3500 MM
 - M.C. 129 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2500, 2600 MM
 - M.C. 130 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2525 MM
 - M.C. 131 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2575, 2700 MM

REZ 1-1



AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVANÁ	ING.CSOMKA	DOMINO PROJEKT ING JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKÁ 10, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@domi.sk	
ZODP.PRAC.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URČEDOVACOV + CT, VRÁTANE PRÍSLUŠNOSTÍ PRESTOROV, FNSP J.A.REIMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV			ZAK.Č.	620772018
ČÍSLO P.J.(OBJ.)	O1			STUPEN	2P
PROFESIA	VÝKRES			TYPOM	18A
AS	PODORYS I.NP - PODHLADY, REZY			OPLOM	V1.23.18
				MIETKA	ČÍSLO VÝKRESU
				150	AS-11

REZ A-A - NOVÝ STAV



VÝKAZ OKAPOVÉHO CHODNÍKA

- | | |
|--|--|
| (a) - ŠTRK FRAKcie 16-32MM - 63,5M3 | (d) - NOPOVÁ FÓLIA S PREKRYTÍM - 281M2 |
| (b) - PARKOVÝ OBRUBNÍK R.1000x250x50MM - KS:140 | (e) - DRENÁŽNA RÚRA PVC S GEOTEXTÍLIU- PVC RÚRA DN 100 - 140M |
| (c) - PROSTÝ BETÓN B20 PRE PARKOVÝ OBRUBNÍK - 4,5M3 | GEOTEXTÍLIA - 70 M2 |

LEGENDA HMÔT


- | | |
|---|-----------------------|
|  | JESTVUJÚCE MURIVO |
|  | ŠTRK FRAKCIE 13-32 MM |
|  | PROSTÝ BETÓN B20 |
|  | ŽELEZOBETÓN C25/30 |
|  | RASTLÝ TERÉN |

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLÁH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-20
- VÝKAZ Z DVERÍ, OKIEN, ZASKLENÝCH STIEN, ZÁMOČNÍCKYCH PRAC POZRI AS-20
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM
- NÁBEHOVÝ FABIÓN OXAL SPM JE VYKÁZANÝ NA AS-8

AUTOR	ING.ŠŤŤY	VYPRACOVANÉ	ING.ČSONKA	DOMINO PROJEKT ING. JURAJ ŠŤŤY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@oi.sk	
ZODP. PROJ.	ING.ŠŤŤY	KONTROLA	ING.ŠŤŤY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REJMANA, PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRÍSLUŠAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REJMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV				
ČÍS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.	01 STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT		ZAK.Č.	02072018
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			STUPEN	JP
				FORMAT	18A4
				DATUM	VII.2018
PROFESIA	VYKRES	MIERKA	ČÍSLO VYKRESU	1:50	AS-12
AS	REZ A-A - NOVÝ STAV				

REZ B-B - NOVÝ STAV



VÝKAZ OKAPOVÉHO CHODNÍKA - POZRI REZ A-A

- a - ŠTRK FRAKCIE 16-32MM

b - PARKOVÝ OBRUBNÍK R.1000x250x50MM

c - PROSTÝ BETÓN B20 PRE PARKOVÝ OBRUBNÍK
- d - NOPOVÁ FÓLIA S PREKRYTÍM

e - DRENÁŽNA RÚRA PVC S GEOTEXTÍLIU DN 100

LEGENDA HMŤ


-  JESTVUJÚCE MURIVO
-  ŠTRK FRAKCIE 13-32 MM
-  PROSTÝ BETÓN B20
-  ŽELEZOBETÓN C25/30
-  RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLÁH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-20
- VÝKAZ Z DVERÍ, OKIEN, ZASKLENÝCH STIEN, ZAMOCNÍCKYCH PRÁČ POZRI AS-20
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM
- NÁBEHOVÝ FABION OXAL SPM JE VYKÁZANÝ NA AS-8

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYPRACOVAL	ING.ČSŇKA	DOMINO PROJEKT ING. JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP. PROJ.	ING.ŠUTÝ	KONTROLA	ING.ŠUTÝ		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHLOVAČOV + CT, VRÁTANE PRÍSLUŠAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV				
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			ZAK.Č.	02072018
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			STUPEŇ	JP
				FORMAT	A4
				DATUM	VII.2018
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	REZ B-B - NOVÝ STAV			1:50	AS-13

REZ C-C - NOVÝ STAV



VÝKAZ OKAPOVÉHO CHODNÍKA - POZRI REZ A-A

- (a) - ŠTRK FRAKCIE 16-32MM
 (b) - PARKOVÝ OBRUBNÍK R.1000x250x50MM
 (c) - PROSTÝ BETÓN B20 PRE PARKOVÝ OBRUBNÍK
 (d) - NOPOVÁ FÓLIA S PREKRYTÍM
 (e) - DRENÁŽNA RÚRA PVC S GEOTEXTÍLIU DN 100



LEGENDA HMÔT

- | | |
|--|--|
| | JESTVUJÚCE MURIVO |
| | SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR.100 MM VYPLNENÁ NOBASILOM HR.70 MM+ HR.75 MM |
| | MURIVO Z TEHÁL YTONG, BIELY |
| | PRIEČKA Z KNAUF DOSIEK SABOARD S EKVIVALENTOM OLOVA A ZO SÁDROKARTÓNU
VYPLNENÁ NABASILOM HR.70 MM |
| | STRK FRAKCIE 13-32 MM |
| | PROSTÝ BETÓN B20 |
| | RASTLÝ TERÉN |

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLÁH PRE JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-20
- VÝKAZ Z DVERÍ, OKIEN, ZASKLENÝCH STIEN, ZAMOCNÍKYCH PRÁČ POZRI AS-20
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM
- NABEOHÝV FABIÓN OXAL SPM JE VYKÁZANÝ NA AS-8

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYPRACOVAL	ING.ČSOKKA	DOMINO PROJEKT ING. JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk
ZODP. PRŮJ.	ING.ŠUTÝ	KONTROLA	ING.ŠUTÝ	
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REJMANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV			
STAVBA	STAVEBNÁ PRÍPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHOVAČOV + CT, VRÁTANE PRÍSLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REJMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV			
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			ZAK.Č. 02072018 STUPEN JP FORMÁT 18A4 DATUM VII.2018
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA ČÍSLO VÝKRESU 1:50 AS-14
AS	REZ C-C - NOVÝ STAV			



BÚRACIE PRÁCE + NOVÝ STAV

- OPRAVA JEŠTUVOJACEJ POVLAKOVEJ KRYTINY FÁTRAFOL 810 HR.2 MM - cca 267 M² - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ
- JEŠTUVOJÚCE ODVETRÁVANIE VZT DN CCA 250 VYBÚRAŤ - ČEZ OTVOR SA NAPOJA CHLADIACE JEDNOTKY
- JEŠTUVOJÚCE ZLOŽENIE STRECHY R.550X550, V.560 MM, VYBÚRAŤ AŽ NA NOSNÝ PANEL - REZ 1-1
- VYBÚRAŽ JEŠTIV, ZÁKLADÍKY POD VZT R.1000X500, v.150MM, KS-3
- VYBÚRAŽ JEŠTIV, ZÁKLADÍKY POD VZT R.1000X1000, v.150MM, KS-1

POZNÁMKY

- NA RÚRY ZTI A VZT - VYŤIAHŤ FÓLIU FÁTRAFOL HR.2 MM

PODĽA VÝHLÁŠKY MZP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKŮ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPAKY:


17 09 04 ZMIESANÉ ODPAKY A DEMOLÁCII INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 0.8t

POZNÁMKA


- VÝKAZ ZÁMČNICKÝCH A KLAMPIARSKÝCH PRÁČ POZRI AS-20

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYPRACOVANÉ	ING.ČSÓNKÁ	DOMINO PROJEKT
ZEP. PRÉD.	ING.ŠUTÝ	KONTROLA	ING.ŠUTÝ	ING. JURAJ ŠUTÝ
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA 3.A. JEJEMNIA PREŠOV, HOLÉHO 14., PREŠOV	PROJEKT		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH UPOKOJOVÝCH + CT, VRÁTANE PRISLUCHOJÚCICH PRIESTOROV, ENSP 3.A. JEJEMNIA, HOLÉHO 14., PREŠOV	STUPEN	JP	BERLINSKÁ 19, KOŠICE
PROJEKT	O 1 STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT	FORMÁT	A4	TEL. 0005 406 874
PROJEKTOVÁ	PODORYS STRECHY - NOVÝ STAV, BÚRACIE PRÁČE, REZY	DAŤUM	VII.2018	MAIL: jay@dominoprojekt.sk
PROJEKTOVÁ	PODORYS STRECHY - NOVÝ STAV, BÚRACIE PRÁČE, REZY	PROJEKTOVÁ	150	02072218
PROJEKTOVÁ	PODORYS STRECHY - NOVÝ STAV, BÚRACIE PRÁČE, REZY	PROJEKTOVÁ	150	02072218


PÔDORYS I.NP - KANÁLIKY - M.Č.129




PÔDORYS I.NP-KANÁLIKY-M.Č.135
NOVO NAVRHOVANÉ




PÔDORYS I.NP-KANÁLIKY-M.Č.126
NOVO NAVRHOVANÉ




REZ 1-1




REZ 2-2



REZ 3-3



REZ 4-4



VÝKAZ MATERIÁLU 11373

POL.	NÁZOV	DĚŽKA M	KS	HMOTNOST V KG	
				KG/M	SPOLU
1	134x4 ODNÍMATELNÝ, DIEL CCA 1500 MM	6,6	1	4,21	27,79
2	184x4 ODNÍMATELNÝ, DIEL CCA 1500 MM	1,2	1	5,78	6,94
3	12x7	32,5	1	0,66	21,45
4	L 32X32X3	32,5	1	1,46	47,45
5	30x5 6400	0,15	190	1,18	33,63
6	SAMOREZNÁ SKRUTKA SO ZAPUST.HLAVOU	M6X20	380	0,25	95,00
7	284x4 ODNÍMATELNÝ, DIEL CCA 1500 MM	4,88	1	8,92	43,53
8	334x4 ODNÍMATELNÝ, DIEL CCA 1500 MM	4,75	1	10,49	49,83
9	462x4 ODNÍMATELNÝ, DIEL CCA 1500 MM	0,848	1	14,51	12,31
HMOTNOST V KG					337,93
10% ZVARY					33,79
HMOTNOST SPOLU					371,72

☒ - VÝVODY - OTVORY Z KANÁLIKOV

ODNÍMATELNÝ KRYT KÁBLOVÉHO KANÁLA

- PREKRYTIE KANÁLA JE NAVRHNUTÉ Z OCEĽOVÉHO PLECHU HR.4 MM, ODNÍMATEĽNÉHO MAX.DĽ.1500 MM - POL.1,2,7,8,9
- PLECH JE PRISKRUTKOVANÝ PO 250 MM CEZ DVOJICU PRÝŽOVÝCH PÁSKOV 12X2 MM SKRUTKAMI MS20 POL.6 NA RÁM UHOLNÍKOV 32X32X3 MM, KOTVENÝ PRACŇAMI DO PODLAHY.

⑩ PRÝŽ HR.3 MM NALEPENÁ NA OCEĽOVOM PLECHU

POZNÁMKA

- VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁC POZRI AS-20

AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLEHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRÍSLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLEHO 14, PREŠOV				
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.				
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT				
PROFESIA	V Ý K R E S				
AS	PÔDORYS I.NP - KANÁLIKY, REZY			MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKRESU AS-16

[illegible]

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section with various dimensions and elevation points. The drawing includes a sloped roof section and a vertical wall section. Key dimensions and elevations are as follows:

- Elevations:**
 - +3,710 (Left side, top left corner)
 - +3,900 (Left side, top right corner)
 - +3,640 (Left side, middle right corner)
 - +3,225 (Left side, bottom right corner)
 - +4,200 (Top right, above the wall)
 - +3,975 (Right side, top right corner)
- Horizontal Dimensions:**
 - 1270 (Top, sloped roof section)
 - 1095 (Top, horizontal section)
 - 550 (Bottom, horizontal section)
 - 590 (Bottom, horizontal section)
 - 1200 (Bottom, total horizontal section)
- Vertical Dimensions:**
 - 260 (Left side, vertical section)
 - 60 (Left side, vertical section)
 - 615 (Left side, vertical section)
 - 540 (Left side, vertical section)
 - 75 (Left side, vertical section)
 - 60 (Left side, vertical section)
 - 30 (Right side, vertical section)
 - 615 (Right side, vertical section)
 - 30 (Right side, vertical section)
 - 60 (Right side, vertical section)
- Other Labels:**
 - 50 (Top left, near the roof slope)
 - 60 (Top left, near the roof slope)
 - 65 (Top right, near the wall)
 - 5 (Top right, near the wall)
 - 1 (Top left, near the roof slope)
 - 2 (Top left, near the roof slope)
 - 2 (Top right, near the wall)
 - 2 (Bottom left, near the roof slope)
 - 733 (Bottom right, near the wall)
 - 5 (Top right, near the wall)
 - K (Top right, near the wall)

ORIENTAČNÝ VÝKAZ MATERIÁLU

PRESNÉ DĹŽKY DIELCOV JE NUTNÉ URČIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII

P.Č.	NÁZOV	DĹŽKA M	KS	HMOTNOSŤ V KG		PLOCHA	
				KG/M	SPOLU	M2/M	M2
1	JAKEL 60/30/3	8,76	1	3,78	33,11	0,18	1,58
2	JAKEL 60/60/3	20,66	1	5,03	103,92	0,24	4,96

HMOTNOSŤ KG	137,03
GLOBALNA PRIRÁŽKA 15% KG	20,55
CELKOVÁ HMOTNOSŤ KG	157,58
CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA M2	6,54

VÝKAZ KRYTINY


LEXÁN – KOMORKOVÝ HR.16MM – 6M2
VRÁTANE MONTÁŽNEHO, SPOJOVACIEHO, UKONČOVACIEHO MATERIÁLU

VÝKAZ HILTI KOTVY


KOTVA: HILTI HY-200 M10, KS:13

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP. PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRÍSLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
CÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			ZÁK.C.	02072018
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			STUPEŇ	JP
				FORMAT	2A4
				DATUM	VII.2018
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	CÍSLO VÝKRESU
AS	PRÍSTREŠOK 3/Z			1:50	AS – 17


PÔDORYS - SPODNÁ ČASŤ




KOTVIACA PLATŇA - KP1, KS:13




KOTVIACA PLATŇA - KP2, KS:13



PÔDORYS - HORNÁ ČASŤ



REZ 1-1



ORIENTAČNÝ VÝKAZ MATERIÁLU

PRESNÉ DĹŽKY DIELCOV JE NUTNÉ URČIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII

P.Č.	NÁZOV	DĹŽKA M	KS	HMOTNOSŤ V KG		PLOCHA	
				KG/M	SPOLU	M2/M	M2
1	JAKEL 60/30/3	46,68	1	3,78	176,45	0,18	8,40
2	JAKEL 60/60/3	47,51	1	5,03	238,98	0,24	11,40
3	JAKEL 60/60/5	0,34	11	8,39	31,38	0,24	0,90
4	JAKEL 100/100/5	2,20	2	14,68	64,59	0,40	1,76
5	JAKEL 120/60/5	25,47	1	13,45	342,57	0,36	9,17
6	JAKEL 60/60/5	0,22	2	8,39	3,69	0,24	0,11
7	200/200/8	0,2	13	62,80	32,66		0,60
8	240/240/8	0,24	2	62,80	7,24		0,13

HMOTNOSŤ KG	897,56
GLOBALNA PRIRÁŽKA 15% KG	134,63
CELKOVÁ HMOTNOSŤ KG	1032,19
CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA M2	32,47

VÝKAZ KRYTINY

LEXÁN - KOMORKOVÝ HR.16MM - 36M2


VRÁTANE MONTÁŽNEHO, SPOJOVACIEHO, UKONČOVACIEHO MATERIÁLU

VÝKAZ HILTI KOTVY

KOTVA: HILTI HY-200 M8, KS:60


KOTVA: HILTI HY-200 M10, KS:40

REZ 2-2




AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRISLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV			ZAK.C.	020720 18
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	JP
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			FORMÁT	4 A4
PROFESIA	V Ý K R E S PRÍSTREŠOK 4/Z			DÁTUM	VII.20 18
				MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU AS-18
AS				1:50	

PÔDORYS



REZ 1-1



ORIENTAČNÝ VÝKAZ MATERIÁLU

PRESNÉ DĹŽKY DIELCOV JE NUTNÉ URČIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII

P.Č.	NÁZOV	DĹŽKA M	KS	HMOTNOSŤ V KG		PLOCHA	
				KG/M	SPOLU	M2/M	M2
1	JAKEL 120/60/5	8,955	1	13,45	120,45	0,36	3,22
2	JAKEL 60/30/3	0,755	10	3,78	28,54	0,18	1,36

HMOTNOSŤ KG	148,99
GLOBALNA PRIRÁŽKA 15% KG	22,35
CELKOVÁ HMOTNOSŤ KG	171,34
CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA M2	4,58

VÝKAZ KRYTINY

LEXÁN - KOMORKOVÝ HR.16MM - 4M2

VRÁTANE MONTÁŽNEHO, SPOJOVACIEHO, UKONČOVACIEHO MATERIÁLU

VÝKAZ HILTI KOTVY





KOTVA: HILTI HY-200 M10, KS:32





AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	PREŠOV		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
STAVBA	STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE MONTÁŽ 2 KS LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV + CT, VRÁTANE PRISLÚCHAJÚCICH PRIESTOROV, FNŠP J.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV				
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			ZAK.Č.	02072018
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY LU A CT			STUPEŇ	JP
				FORMÁT	2 A4
				DATUM	VII.2018
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	PRÍSTREŠOK 5/Z			1:50	AS-19





Výkazy: VÝKAZ OKIEN
VÝKAZ DREVENÝCH DVERÍ
VÝKAZ TIENIACICH DVERÍ
VÝKAZ PLASTOVÝCH DVERÍ
VÝKAZ HLINÍKOVÝCH DVERÍ
VÝKAZ OCEĽOVÝCH DVERÍ
VÝKAZ ZASKLENÝCH STIEN
VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁČ
VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁČ
VÝKAZ OSTATNÉ VÝROBKY-ZHRŇOVACIA ROLETA
SKLADBY PODLÁH
OBKLADY





POZNÁMKY:

- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ V SÚLADE S PLATNOU STN EN NORMOU A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV
- VŠETKY KLAMPIARSKÉ, ZÁMOČNÍCKE A STOLÁRSKE PRÁCE SÚ VRÁTANE NEŠPECIFIKOVANÉHO KOTVIACEHO, SPOJOVACIEHO, TESNIACEHO MATERIÁLU
- GEOMETRIU A PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.





OZNAČENIE	SKLADOBNÝ ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK POPIS	POČET KUSOV				ZASKLEN.		FARBA		POZNÁMKY
			I.PP	I.NP			CELKOM	SKLO	NÁZOV FARBY	ČÍSLO FARBY	
1	1200 X 1000	 OCEĽOVÉ OKNO S OLOVENÝM SKLOM - MIN.2,5 PB EKVIVALENT ZASKLENIE PEVNÉ VRÁTANE PARAPETNÝCH DOSIEK STAVEBNÝ OTVOR R.1250x1050MM	0	1			1	PRIEHLADNÉ		BIELY HLINÍK (WHITE ALUMINIUM)	AS-8
2	500 X 500	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	AS-7
3	1250 X 600	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	AS-7
4	2550 X 600	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.1125x600MM, KS:1	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	AS-7
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.											
DOMINO PROJEKT			VÝKAZ OKIEN				LIST Č.	1	AS - 20		

OZNAČENIE	SKLADOBNÝ ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK POPIS	POČET KUSOV					ZASKLEN.		FARBA		POZNÁMKY
			I.PP	I.NP			CELKOM	SKLO		NÁZOV FARBY	ČÍSLO FARBY	
5	5500 X 600	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ, PL-PLNÁ PVC VÝPLŇ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.950x600MM, KS:2	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9006	AS-7
6	5500 X 600	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-7
7	11350 X 600	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU, R.1150x600MM, KS:4	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-7
8	1200 X 3850	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ ML - MLIEČNE SKLO ALT. MLIEČNA FÓLIA S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.1200x1775MM, KS:1	1	0			1	PRIEHLADNÉ + MLIEČNE SKLO		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-7
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.												
DOMINO PROJEKT			VÝKAZ OKIEN				LIST Č.	2	AS - 20			

OZNAČENIE	SKLADOBNÝ ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK POPIS	POČET KUSOV					ZASKLEN.		FARBA		POZNÁMKY
			I.PP	I.NP			CELKOM	SKLO		NÁZOV FARBY	ČÍSLO FARBY	
9	1200 X 3850	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ ML - MLIEČNE SKLO ALT. MLIEČNA FÓLIA S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.1200x1775MM, KS:1	1	0			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-7
10	1250 X 1775	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU	0	1			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-8
11	1500 X 1775	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM	0	1			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-8
12	2550 X 1775	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.1150x1775MM, KS:1	0	1			1	PRIEHLADNÉ		BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-8
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.												
DOMINO PROJEKT			VÝKAZ OKIEN				LIST Č.	3	AS - 20			




OZNAČENIE	SKLADOBNÝ ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK POPIS	POČET KUSOV					ZASKLEN.		FARBA		POZNÁMKY
			I.PP	I.NP			CELKOM	SKLO		NÁZOV FARBY	ČÍSLO FARBY	
13	4400 X 1775	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.950x1775MM, KS:1	0	1			1		PRIEHLADNÉ	BIELA (WHITE)	RAL 9006	AS-8
14	5500 X 1775	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM OTVÁRATEĽNÉ A SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.950x1775MM, KS:2	0	1			1		PRIEHLADNÉ	BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-8
15	11350 X 1775	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU, R.1150x600MM, KS:4	0	1			1		PRIEHLADNÉ	BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-8
16	2250 X 600	POHĽAD Z EXTERIÉRU:  PLASTOVÉ OKNO S TROJSKLOM SKLOPNÉ S VNÚTORNOU HORIZONTÁLNOU HLINÍKOVOU ŽALÚZIOU VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ HR.2MM SIEŤKA PROTI HMYZU R.1000x600MM, KS:1	1	0			1		PRIEHLADNÉ	BIELA (WHITE)	RAL 9010	AS-7
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.												
DOMINO PROJEKT			VÝKAZ OKIEN				LIST Č.		4	AS - 20		


OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN		POČET KUSOV		FARBA	
OZNAČENIE		OTVÁRANIE		MENOVITÝ ROZMER V /MM/		OZNAČENIE PODĽA STN					

OZNAČENIE		SCHEMATICKÝ OBRAZOK		POPIS		POČET KUSOV					FARBA				
OTVÁRANIE						I.PP		I.NP				CELKOM		ZÁRUBEŇ	
MENOVIÝ ROZMER V /MM/												DVERE		POZNÁMKY	
OZNAČENIE PODĽA STN															
POČET KUSOV															
ZÁRUBŇA															
5 5	L'AVÉ	800 X 1970	OCEĽOVÁ	13		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU WC ZÁMOK V M.Č. 007, KS:1 KĽUČKA - KĽUČKA, KS-5 GUĽA- KĽUČKA, KS-8, GUĽA Z M.Č. 003, 105, 113	5	8	13	RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM)	RAL 9010 BIELA (WHITE)	AS-7,8			
6 5	PRAVÉ	900 X 1970	OCEĽOVÁ	1		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU WC ZÁMOK V M.Č. 120, KS:1 KĽUČKA - KĽUČKA	0	1	1	RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM)	RAL 9010 BIELA (WHITE)	AS-8			
7 5	L'AVÉ	900 X 1970	OCEĽOVÁ	3		DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU WC ZÁMOK V M.Č. 121, KS:1 KĽUČKA - KĽUČKA KS-2 GUĽA - KĽUČKA KS-1, GUĽA Z CHODBY 003	2	1	3	RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM)	RAL 9010 BIELA (WHITE)	AS-7,8			
8 5	DVOJKRÍDLOVÉ	1450 X 1970	OCEĽOVÁ	3		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA, GUĽA Z CHODBY KS-2 KĽUČKA - KĽUČKA, KS-1	3	0	3	RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM)	RAL 9010 BIELA (WHITE)	AS-7			
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.															
DOMINO PROJEKT		VÝKAZ DREVENÝCH DVERÍ			LIST 3		2		AS - 20						

DOMINO PROJEKT	VÝKAZ DREVENÝCH DVERÍ	LIST 3	AS - 20	PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.								
				OZNAČENIE	POČET KUSOV		FARBA					
					ZÁRUBŇA	POZNÁMKY						
12 S	PRAVÉ	1100 X 2100		1 1100 2100	DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA, GUĽA Z M.Č.130	DVERE S OLOVENÝM PLECHOM HR.2,5 MM ZÁRUBŇA S OLOVENOU VÝSTELKOU	0 1 1 RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9010 BIELA (WHITE) AS-8					
	OCEĽOVÁ											
	1											
11 S	ĽAVÉ	1100 X 2100		1 1100 2100	DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA, GUĽA Z CHODBY		0 1 1 RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9010 BIELA (WHITE) AS-8					
	OCEĽOVÁ											
	1											
10 S	PRAVÉ	1100 X 2100		1 1100 2100	DREVENÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA, GUĽA Z CHODBY	0 1 1 RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9010 BIELA (WHITE) AS-8						
	OCEĽOVÁ											
	1											
9 S	DVOJKRÍDLOVÉ	1400 X 1970		2 1450 1970	DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VETRACIA MREŽKA R.300x100MM, KS:4	I.PP I.NP 2 RAL 9006 BIELY HLNÍK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9010 BIELA (WHITE) AS-8	CELKOM ZÁRUBEŇ DVERE POZNÁMKY					
	OCEĽOVÁ											
	2											
DOMINO PROJEKT				VÝKAZ DREVENÝCH DVERÍ								

[illegible]




OZNAČENIE	OTVÁRANIE	MENOVITÝ ROZMER V /MM/	ZÁRUBŇA		SCHEMATICKÝ OBRAZOK POPIS	POČET KUSOV						FARBA		POZNÁMKY
			OZNAČENIE PODĽA STN	POČET KUSOV		I.P.P	I.N.P					CELKOM	ZÁRUBEŇ DVERE	
1 T	POSUVNÉ ĽAVÉ	1600 X 2300		1	 TIENIACE DVERE S ELEKTROMECHANICKÝM POHONOM OTVOR R.1300x2150MM DVERE R.1600x2300MM OVLÁDAČ DVERÍ, KS:2 TIENIACE PARAMETRE PODĽA VÝPOČTU PASÍVNEJ OCHRANY PRED IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM	0	1					1	RAL 9006 BIELY HLNIK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9006 BIELY HLNIK (WHITE ALUMINIUM)	AS-8
2 T	POSUVNÉ PRAVÉ	1600 X 2300		1	 TIENIACE DVERE S ELEKTROMECHANICKÝM POHONOM OTVOR R.1300x2150MM DVERE R.1600x2300MM OVLÁDAČ DVERÍ, KS:2 TIENIACE PARAMETRE PODĽA VÝPOČTU PASÍVNEJ OCHRANY PRED IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM	0	1					1	RAL 9006 BIELY HLNIK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9006 BIELY HLNIK (WHITE ALUMINIUM)	AS-8
 ROZVÁDZAČ TIENIACICH DVERÍ (RIADIACA JEDNOTKA) OVLÁDAČ DVERÍ S1 V MIESTNOSTI OVLÁDAČA NEPREVÁDZAČ FABION V DRAHE DVERÍ ROZMER DVERÍ 1600x2300MM ROZMER OTVORU 1300x2150MM TIENIACE VRSTVY: 10MM Pb 200MM BPE5% 10MM Pb														
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.														
DOMINO PROJEKT						VÝKAZ TIENIACICH DVERÍ			LIST Č. 1		AS - 20			



OZNAČENIE	OTVÁRANIE	MENOVITÝ ROZMER V /MM/	ZÁRUBŇA		SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET KUSOV						FARBA		POZNÁMKY
			OZNAČENIE PODĽA STN	POČET KUSOV			I.P.P	I.N.P					CELKOM	ZÁRUBEŇ DVERE	
1 P	ZHRŇOVACIE	1100 X 2200		2		PLASTOVÉ DVERE ZHRŇOVACIE BEZ PRESKLENIA S NOSNÝM RÁMOVÝM PROFILOM VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU KOVANIE: ZAPUSTENE MADLO MAGNETICKÉ UZATVÁRANIE	0	1					1	RAL 9006 BIELY HLÍK (WHITE ALUMINIUM) RAL 9010 BIELA (WHITE)	AS-8
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.															
DOMINO PROJEKT						VÝKAZ PLASTOVÝCH DVERÍ		LIST Č.	1	AS - 20					

OZNAČENIE	OTVÁRANIE	MEROVITÝ ROZMER V /MM/	ZÁRUBŇA		SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET KUSOV						FARBA				
			OZNAČENIE	PODIA STN			I.P.P	I.N.P					CELKOM	ZÁRUBEŇ	DVERE	POZNÁMKY	
1 I	PRÁVÉ	500 X 1970	HLINÍKOVÁ	1	SKLO 500 1970	HLINÍKOVÉ DVERE VONKAJŠIE HLADKÉ SO SKLENENÝM PÁSOM S PRAHOM ZASKLENIE: MLIEČNE ZASKLENIE KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA, GUĽA Z EXTERIÉRU	1	0						1	RAL 9006 BIELY HLINÍK (WHITE ALUMINIUM)	RAL 9006 BIELY HLINÍK (WHITE ALUMINIUM)	AS-7
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.																	
DOMINO PROJEKT						VÝKAZ HLINÍKOVÝH DVERÍ		LIST Č. 1		AS - 20							

OZNAČENIE		POČET KUSOV		FARBA
OTVÁRANIE		I.PP		
MENOVITÝ ROZMER V /MM/		I.NP		
OZNAČENIE PODĽA STN				
RĀM	POČET KUSOV			
SCHEMATICKÝ OBRÁZOK		POPIS		
ZS1		ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVÁ S AUTOMATICKÝ POSUVNÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI NA ELEKTROPŮHON R. 800+800x2200MM RĀMOVÉ ZASKLENIE SKLO ČIRE BOČNÍ SVETLIK, NADSVETLIK - PEVNE ZASKLENÝ BEZ PRAHU		
PRAVÉ		0	1	1
2350 X 2600				
HLINÍKOVÁ				
1				
POHĽAD Z M.Č.118:				
ZS2		ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVÁ S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI R. 725+725x2200MM PRAVÉ AKTÍVNE DVERNÉ KRÍDLO RĀMOVÉ ZASKLENIE SKLO ČIRE BOČNÍ SVETLIK, NADSVETLIK - PEVNE ZASKLENÝ BEZ PRAHU		
PRAVÉ		0	1	1
2200 X 2600				
HLINÍKOVÁ				
1				
POHĽAD Z M.Č.118:				
ZS3		ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVÁ S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI R. 725+725x2200MM ĽAVÉ AKTÍVNE DVERNÉ KRÍDLO RĀMOVÉ ZASKLENIE SKLO ČIRE BOČNÍ SVETLIK, NADSVETLIK - PEVNE ZASKLENÝ A PL-PLNÁ PVC VÝPLŇ BEZ PRAHU		
PRAVÉ		0	1	1
2200 X 2700				
HLINÍKOVÁ				
1				
POHĽAD Z M.Č.112:				
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.				
DOMINO PROJEKT		VÝKAZ ZASKLENÝCH STIEN		LIST Č. 1
				AS - 20

OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	CELKOM DĹŽKA	KS	POZNÁMKA
1 K		OPLECHOVANIE PRÍSTREŠKA K STENE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU KU ZVISLEJ STENE RŠ. 165 MM	3,5 bm	2	AS-8
		RŠ. 975 MM	3,5 bm	2	AS-8
2 K		OPLECHOVANIE RÚR VZT OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU KU ZVISLEJ STENE S PREKRYTÍM CEZ ATIKU EXPÁNZNA PÁSKA, DĹ. 9,7M RŠ. 720 MM	4,85 bm	1	AS-9,15
3 K		OPLECHOVANIE RÚR VZT OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU KU ZVISLEJ STENE S PREKRYTÍM CEZ ATIKU EXPÁNZNA PÁSKA, DĹ. 12,5M RŠ. 820 MM	6,25 bm	2	AS-8,9 15
4 K		CHRÁNIČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU DN 200, DĹ. 250MM NA POPLASTOVANÝ PLECH SA NAVARÍ FATRAFOL 810 A PO OSADENÍ RÚRY VZT - STYK OBALÍŤ PÁSKOU A PUR PENOU	0,25 bm	2	AS-15
5 K		OPLECHOVANIE LEXANU KU ZVISLEJ STENE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ. 360 MM	4,75 bm	1	AS-4,5
6 K		OPLECHOVANIE LEXANU KU ZVISLEJ STENE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ. 360 MM	15,5 bm	1	AS-4,5
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.					
DOMINO PROJEKT		VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁČ	LIST C. 1	AS - 20	

OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET /KS/					POZNÁMKA				
			I.PP	I.NP	STRECHA		SPOLU					
1 Z		PREKRYTIE KANÁLIKA PLECHOM HMOTNOST SPOLU - 324,34KG PODROBNÝ VÝKAZ VIĎ. AS-16	0	1			1	AS-16				
2 Z	OCEĽOVÁ TIENIACA PLATŇA		0	1			1	AS-8				
	P.Č.	NÁZOV							DĹŽKA M	KS	HMOTNOSŤ V KG	
											M, KG/M	SPOLU
	1	OCEĽ.PLATŇA 7300X10							3,0	1	573,05	1719,15
	2	OCEĽ.PLATŇA 7300X15 S PREKRYTÍM							3,0	1	859,58	2578,74
		zvary 10% a kotvenie										429,78
									HMOTNOSŤ CELKOM /KG/		4727,67	
+ HILITI KOTVY M12, KS-132												
3 Z		PRÍSTREŠOK Z LEXANU OK HMOTNOST SPOLU - 157,58KG LEXAN - 6M2 PODROBNÝ VÝKAZ VIĎ. AS-17 VRÁTANE MONTÁŽNEHO, SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	0	0	1		1	AS-17				
4 Z		PRÍSTREŠOK Z LEXANU OK HMOTNOST SPOLU - 1032,19KG LEXAN - 36M2 PODROBNÝ VÝKAZ VIĎ. AS-18 VRÁTANE MONTÁŽNEHO, SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	0	0	1		1	AS-18				
5 Z		PRÍSTREŠOK Z LEXANU OK HMOTNOST SPOLU - 171,34KG LEXAN - 4M2 PODROBNÝ VÝKAZ VIĎ. AS-19 VRÁTANE MONTÁŽNEHO, SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	0	0	1		1	AS-19				
6 Z		OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA DN108/4, DĹ.1100MM MEDZI M.Č.134-135, 125-126	0	10	0		10	AS-7				
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.												
DOMINO PROJEKT		VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁC	LIST C.		1	AS - 20						

OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET /KS/					POZNÁMKA
			I.PP	I.NP			SPOLU	
ZR1	PÔDORYS  REZ 1-1 	ZHRŇOVACIA ROLETA NA EL. POHON HLINÍKOVÁ ROLETA, R.2900x2500MM OVLÁDANIE NA ELEKTRO POHON BOX ROLETY S ROVNÝMI STENAMI BOX UKOTVIŤ DO STROPU ČELO BOXU NATRIEŤ NÁTEROM VO FARBE INTERIÉRU NA ROLETU PREVIESŤ DEKORAČNÚ FÓLIU TEXTÚRU VYBERIE INVEŠTOR VRÁTANE VODIACICH LÍŠŤ, MONTÁŽNEHO MATERIÁLU PRIESTOR MEDZI ROLETOVÝM BOXOM A STROPOM VYPLNIŤ IZOLÁCIOU EPS HR.150MM, DĽ.2,9M, V.cca 250MM	0	1			1	AS-9
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.								
DOMINO PROJEKT		VÝKAZ OSTATNÉ VÝROBKY	LIST Č. 1	AS - 20				

Skladby podláh

I.PP

Kamenná prírodná dlažba, m. č.001,002, - (6,0m²)

- prírodná kamenná dlažba 400x400x30 - farba ako jestvujúca	hr.30 mm
Poškodenie dlažby pri búracích prácach- vyspraviť na 30%	
- baukleber	hr.15 mm
- jestvujúca podlahová konštrukcia	

Sokel z prírodného kameňa v.150mm – (5 bm)

- sokel z prírodného kameňa v.150 mm	hr.15 mm
Poškodenie sokla pri búracích prácach- vyspraviť na 30%	
- baukleber	hr.15 mm

Keramická dlažba hr. 100 mm, (250,36m² x 1,2 = 300,43m²)

m. č.003-009,011-016,018-022

- keramická dlažba	hr. 8 mm
- schonox CFK	hr. 6 mm
- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	hr. 4 mm
- penetrácia	
- betónová mazanina B20, vystužená sieťovinou KH 08 - 4,5 kg/m ²	hr.59,9mm
- separačná fólia	hr. 0,1 mm
- roofmate SL	hr.20 mm
- izolácia proti zemnej vlhkosti: penetrácia + Nafuflex BASIC 2 hr. 2mm, s vyvedením 200 mm nad podlahu + geotextília 500g/m ²	hr.2 mm
- jestvujúci podkladný betón	

Sokel z keramickej dlažby v.150mm – (236 bm)

- sokel z keramickej dlažby v.150 mm	hr.8 mm
- baukleber	hr.6 mm

Podlaha PVC Gerflor MIPOLAM Elegance hr. 100 mm - (95,31m² x 1,2 = 114,37m²)

m.č. 010,017

- podlahovina z PVC Gerflor MIPOLAM Elegance	
vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC	hr. 2 mm
- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	hr. 4 mm
- penetrácia	
- bet.mazanina B20, vystužená sieťovinou KH 08 - 4,5 kg/m ²	hr. 71,9 mm
- separačná fólia	hr. 0,1 mm
- roofmate SL	hr. 20 mm
- izolácia proti zemnej vlhkosti: penetrácia + Nafuflex BASIC 2 hr. 2mm, s vyvedením 200 mm nad podlahu + geotextília 500g/m ²	hr.2 mm
- jestvujúci podkladný betón	

I.NP

Kamenná prírodná dlažba, m. č.102-105,111-113,118, - (56,0m²)

- prírodná kamenná dlažba 400x400x30 - farba ako jestvujúca	hr.30 mm
Poškodenie dlažby pri búracích prácach- vyspraviť na 30%	
- baukleber	hr.15 mm
- jestvujúca podlahová konštrukcia	

Sokel z prírodného kameňa v.150mm – (48 bm)

- sokel z prírodného kameňa v.150 mm	hr.15 mm
Poškodenie sokla pri búracích prácach- vyspraviť na 30%	
- baukleber	hr.15 mm

PVC GERFLOR MIPOLAM EL – el. staticky vodivá, hr. 6 mm, m. č.106-110, 117, 125, 126, 131,134,135 - (248,76m² x 1,2 = 298,52m²)

- podlahovina z PVC Gerflor Mipolam EL el.staticky vodivá, vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC	hr.2 mm
- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	hr. 4 mm
- penetrácia	
- jestvujúca podlahová konštrukcia + jestvujúca monolitická doska	

m. č.101, 127 – jestvujúca podlaha

PVC GERFLOR MIPOLAM EL el.stat.vodivá, hr.100 mm, m. č.128, 129 -31,76m², 130 - (43,95m² x 1,2 = 52,74m²)

- podlahovina z PVC Gerflor Mipolam EL el.staticky vodivá vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC	hr. 2 mm
- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	hr. 4 mm
- penetrácia	
- bet.mazanina B20, vystuž. sieťov.Q84 – 1,34 kg/m ²	hr.73,9mm
- separačná fólia	hr. 0,1 mm
- roofmate SL	hr.20 mm
- jestvujúca monolitická doska	

PVC GERFLOR MIPOLAM EL el.staticky vodivá, hr. 210 mm, m. č.129 - (4,69m² x 1,2 = 5,63m²)

- | | |
|---|------------|
| - podlahovina z PVC Gerflor Mipolam EL el.staticky vodivá | |
| vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC | hr. 2 mm |
| - elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami | hr. 4 mm |
| - penetrácia | |
| - bet.mazanina B20, vystuž. sieťov.Q84 – 1,34 kg/m ² | hr.123,9mm |
| - separačná fólia | hr. 0,1 mm |
| - roofmate SL | hr.80 mm |
| - jestvujúca monolitická doska | |

PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE hr. 6 mm, m. č.122-124,132,133, - (5,91m² x 1,2 = 7,10m²)

- | | |
|--|----------|
| - podlahovina z PVC Gerflor Mipolam Elegance vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC, | hr. 2 mm |
| - samonivelizujúci poter schonox SP | hr. 4 mm |
| - penetrácia | |
| - jestvujúca podlahová konštrukcia + jestvujúca monolitická doska | |

Keramická dlažba hr. 100 mm, m. č.114-116,119-121 - (16,22m² x 1,2 = 19,47m²)

- | | |
|---|------------|
| - keramická dlažba | hr. 8 mm |
| - schonox CFK | hr. 6 mm |
| - elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami | hr. 4 mm |
| - penetrácia | |
| - betónová mazanina B20, vystužená sieťovinou KH 08 - 4,5 kg/m ² | hr.61,9mm |
| - separačná fólia | hr. 0,1 mm |
| - roofmate SL | hr.20 mm |
| - jestvujúci podkladný betón | |

Keramický obklad

I.NP

m.č.106-110,125,129,134 – 5 m² x 8 = 40 m²

m.č.114-116,119-121, - 124 m²

I.PP

m.č.006,007,012,013,017,021,022 = 186,9 m²

Celkom keramický obklad – 350,9 m²

V m. č. 006,007,115 – previesť hydroizolačnú hmotu SANIFLEX pod keramický obklad – (101 m²)

SANIFLEX sa aplikuje štetcami na pripravený pevný a nosný podklad. Spotreba 1kg/m². Po vytvrdnutí je možné lepiť na SANIFLEX dlažbu alebo obklad.