

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 189/05/2022/TV

Kompletná rekonštrukcia azbesto-cementovej krytiny – sklad, garáže – stredisko Trebišov
uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:

osoba zodpovedná za prevzatie
diela:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:

kontakt:
webstránka pre zverejnenie zmluvy:
(ďalej ako „objednávateľ“)

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického
úseku

Ing. Slávka Hudák Orlovská, vedúca oddelenia investičnej
prípravy a realizácie stavieb

35 555 777
202 177 2544
SK 2021772544
Štátna pokladnica
SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA
príspevková organizácia zriadená Košickým
samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.crz.gov.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
osoba konajúca v mene spoločnosti:

stavbyvedúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:

kontakt:
webstránka:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61, 076 12 Slivník
Ing. Peter Novák, konateľ
Ing. Radovan Novák, konateľ
Ing. Peter Albrechta, evid. č.: 00045

36 591 891
202 200 1465
SK2022001465
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK84 0900 0000 0005 5256 2677

GIBASKBX
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
Vložka č. 16420/V

tel.: 056/66 85 305, e-mail: novicom@novicom.sk
www.novicom.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.06.2022 Zmluvu o dielo č. 189/05/2022/TV (ďalej len „zmluva“) za účelom realizácie stavebných prác – **Kompletná rekonštrukcia azbesto-cementovej krytiny - sklad, garáže – stredisko Trebišov.**

Pred demontážou strešnej krytiny bola zachytávacia sústava bleskozvodu odpojená od zvodov, demontovaná a po výmene krytiny voľne položená späť na strechu. Nakoľko na základe obhliadky a posúdenia kvalifikovanou osobou boli zistené viaceré nedostatky (nevyhovujúce podpory vedenia, značná korózia drôtu a potreba zahustenia počtu zvodov v súlade s STN EN 62305-3), ktoré neumožňujú spätnú montáž jestvujúceho bleskozvodu, je potrebné tieto závady odstrániť, čo má za následok práce navyše oproti prácam dohodnutým v zmluve a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny diela.

Z dôvodu potreby realizácie prác navyše, ktoré neboli predmetom zmluvy a sú nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené zhotoviteľom, ani objednávateľom, a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany v súlade s článkom XVII Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

Článok I Predmet dodatku

1. V článku IV Cena diela bod 2. sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Kompletná rekonštrukcia azbesto-cementovej krytiny – sklady, garáže – stredisko Trebišov	súbor	1	51 926,82	51 926,82
2.	Navyše práce	súbor	1	4 263,98	4 263,98
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					56 190,8
20% DPH v EUR:					11 238,16
Celková cena spolu v EUR s DPH:					67 428,96

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet prác navyiac (ako príloha č. 1).
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 23.1.2023

Za zhotoviteľa:

V Slivníku, dňa: 19.1.2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

NOVICOM s.r.o.
Ing. Peter Novák
konateľ



NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12, IČO: 36 591 891, IČ DPH: SK2022001465
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16420/V

**Správa ciest Košického
samosprávneho kraja**
Námestie Maratónu mieru 1
040 01 Košice

Váš list:

Vyjavuje: Ing. Radovan Novák
0905 669 841

V Slivniku, dňa 09.11.2022

**Vec: Upozornenie na nesprávnosť požiadavky týkajúcej sa spätnej montáže
jestvujúceho bleskozvodu stavby – NAVIAC PRÁCE.**

Stavba :Kompletná rekonštrukcia azbesto-cementovej krytiny – sklad, garáže –
stredisko Trebišov

Na základe uzavretej Zmluvy o dielo č. 189/05/2022/TV, zo dňa 10.6.2022, podľa článku III.,
odd. 4., upozorňujeme na nesprávnosť požiadavky spätnej montáže jestvujúceho bleskozvodu,
zahrnutej do Opisu predmetu zákazky v časti Návrh opravy.

Nevhodnosť požadovanej montáže je spísaná v Dôvodovej správe, ktorá tvorí prílohu tohto
listu.

Zistené skutočnosti vyvolávajú potrebu navyiac prác, ktorých nacenenie prikladáme ako ďalšiu
prílohu tohto listu.

Zároveň prikladáme ako poslednú prílohu tohto listu stanovisko odborne kvalifikovanej
osoby, ku spätnej montáži jestvujúceho bleskozvodu stavby.

Ing. Radovan Novák
konateľ spol.

Prílohy : 1) Dôvodová správa 2x A4
2) Rozpočet Rekonštrukcia bleskozvodu – práce navyiac 5x A4
3) Obhliadka bleskozvodu budovy – kvalifikované odborné stanovisko 1x A4

IČO: 36 591 891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
Tel./Fax.: +421 56 6685305
E-mail: novicom@novicom.sk

Bank. spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: 0552562677/0900
Príma banka Slovensko a.s.
č. účtu: 0529960001/5600



NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12, IČO: 36 591 891, IČ DPH: SK2022001465
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16420/V

DÔVODOVÁ SPRÁVA.

A/ Všeobecná časť

I.

Na základe uzavretej Zmluvy o dielo č. 189/05/2022/TV, zo dňa 10.6.2022 (*d'alej ako ZoD*), predmetom ktorej je „Kompletná rekonštrukcia azbesto-cementovej krytiny – sklad, garáže – stredisko Trebišov“, boli prevedené stavebné práce obsiahnuté v schválenom rozpočte ceny diela.

B/ Zistené skutočnosti

I.

Počas realizácie časti stavebnej práce obsiahnutej v bode č. 15 rozpočtu diela, t. j. spätná montáž bleskozvodu v rozsahu 24 m, bola táto práca posúdená nezávislým špecialistom – Ing. Ján Titko, autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, s ev. č. 1738*A*5-3, evidovaným v SKSI.

Na základe obhliadky a zistených skutočností, daný špecialista predložil odborné stanovisko k časti zazmluvnenej stavebnej práce v bode č. 15 rozpočtu (spätná montáž bleskozvodu), ktoré obsahuje skutočnosti spísané v bode C/ tejto sptávy.

C/ Odborné stanovisko kvalifikovanej osoby

I.

Technický popis budovy :

Budova garáží je jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 41x9,2 m. Strecha budovy bola zrekonštruovaná. Vlnitý eternit bol nahradený pozinkovaným trapézovým plechom.

II.

Technický popis bleskozvodu – súčasný stav :

Pred demontážou krytiny bola zachytávacía sústava bleskozvodu odpojená od zvodov, demontovaná a po výmene krytiny voľne uložená späť na strechu.

IČO: 36 591 891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
Tel./Fax.: +421 56 6685305
E-mail: novicom@novicom.sk

Bank. spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: 0552562677/0900
Prima banka Slovensko a.s.
č. účtu: 0529960001/5600



NOVICOM S.R.O., Slivník 61, 076 12, IČO: 36 591 891, IČ DPH: SK2022001465
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16420/V

III.

Odborné stanovisko k stavu bleskozvodu :

- a) Existujúce podpery vedenia, ktoré slúžili k uchyteniu zachytávacej sústavy na pôvodnú krytinu sú nevyhovujúce pre uchytenie na trapézový plech a musia byť vymenené v plnom rozsahu (musia byť nahradené podperami PV 15 a PV 23 vyt),
- b) Pri demontáži a opätovnej montáži bleskozvodného vedenia (oceľový pozinkovaný vodič FeZn Ø 8 mm) ostali zachované jeho pôvodné deformácie zohľadňujúce predchádzajúci tvar strešnej krytiny (rôzne zakrivenia), ktoré sú vzhľadom na druh materiálu trvalého charakteru. Podľa STN EN 62305-3 má byť drôt odsadený od srechy min. 10 cm, čo pri montáži pôvodného vodiča nie je možné dosiahnuť,
- c) Pozinkovaný drôt je značne zkorodovaný, má niekoľko desiatok rokov a vplyvom poveternostných podmienok (kyslé dažde...) došlo k jeho zkorodovaniu, je preto pre ďalšiu montáž nepoužiteľný. Je potrebné nahradiť ho vodičom AlMgSi Ø 8 mm,
- d) budova má nedostatočný počet zvodov. Podľa STN EN 62305-3 má byť budova zaradená do LPS III t. j. má mať každých 15 m obvodu budovy jeden zvod. To u tejto budovy nie je splnené. Je potrebné zahustiť počet zvodov.

IV.

Záverčné stanovisko :

Na bleskozvodnú sústavu objektu bude možné vystaviť východiskovú revíziu správu bleskozvodu až po odstránení závad a nedorobkov uvedených v bode C III. tejto správy.

D/ Návrh na zosúladienie technickej časti diela s platnými STN EN

I.

Na základe odborného stanoviska zapísaného v bode C/ tejto správy doporučujeme pre stavbu „Kompletná rekonštrukcia azbesto-cementovej krytiny – sklad, garáže – stredisko Trebišov“, zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre bleskozvodnú sústavu objektu, v súlade s platnými STN EN.

Realizáciu spätnej montáže bleskozvodu previesť po schválení nacenenia týchto prác, ktoré budú zahrnuté ako dodatok k ZoD.

Ing. Radovan Novák
konateľ spol.

IČO: 36 591 891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
Tel./Fax.: +421 56 6685305
E-mail: novicom@novicom.sk

Bank. spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: 0552562677/0900
Prima banka Slovensko a.s.
č. účtu: 0529960001/5600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompletná výmena azbestocementovej krytiny - sklady, garáže- stredisko Trebišov

Objekt:

20221004 - Rekonštrukcia bleskozvodu

JKSO: Práce navyč - rekonštrukcia bleskozvodu
Miesto: Správa ciest KSK, stredisko Trebišov

KS: 04.10.2022
Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice IČ DPH:

IČO: 35555777

Zhotoviteľ: NOVICOM s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 263,98
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	4 263,98	20,00%	852,80
Cena s DPH	v EUR		5 116,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompletná výmena azbestocementovej krytiny - sklady, garáže- stredisko Trebišov

Objekt:

20221004 - Rekonštrukcia bleskozvodu

Miesto:

Správa ciest KSK, stredisko Trebišov

Dátum:

04.10.2022

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mier

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	4 263,98
M - Práce a dodávky M	2 845,98
21-M - Elektromontáže	2 808,08
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	37,90
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 418,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompletná výmena azbestocementovej krytiny - sklady, garáže- stredisko Trebišov

Objekt:

20221004 - Rekonštrukcia bleskozvodu

Miesto:

Správa ciest KSK, stredisko Trebišov

Dátum:

04.10.2022

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieri

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 263,98
D	M		Práce a dodávky M				2 845,98
D	21-M		Elektromontáže				2 808,08
1	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	22,000	1,53	33,66
2	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	13,750	2,27	31,21
3	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	58,000	2,11	122,38
4	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	58,000	1,62	93,96
5	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	58,000	2,22	128,76
6	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	64,000	2,11	135,04
7	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	64,000	0,86	55,04
8	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	64,000	1,60	102,40
9	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	32,000	3,25	104,00
10	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muríva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	32,000	0,86	27,52
11	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	20,000	1,81	36,20
12	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	4,000	9,75	39,00
13	M	3544100234001.S	Tyč zachytávacia FeZn na pevné upevnenie označenie JP 10, d 18 mm	ks	4,000	35,21	140,84
14	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000	3,02	30,20
15	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	10,000	1,83	18,30
16	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	3,02	15,10
17	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	1,22	6,10
18	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	2,11	84,40
19	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	40,000	0,66	26,40
20	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	3,02	24,16
21	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,52	12,16
22	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	3,02	24,16
23	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,81	14,48
24	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	12,82	102,56
25	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	8,000	7,02	56,16
26	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muríva DUZ	ks	16,000	5,05	80,80
27	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DUZ	ks	16,000	1,22	19,52
28	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	10,000	14,62	146,20
29	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	5,000	25,04	125,20
30	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	2,35	282,00
31	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,800	7,27	122,14
32	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	24,151	15,00	362,27
33	K	PM	Podružný materiál	%	10,288	20,00	205,76
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				37,90
34	K	460200003.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	10,000	2,46	24,60

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	460560003.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	1,33	13,30
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 418,00
36	K	000400041.S	Vypracovanie inžiniersko technického posúdenia existujúceho bleskozvodu	eur	1,000	170,00	170,00
37	K	000700021.S	Dopravné náklady - použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov (plošina)	eur	32,000	39,00	1 248,00

RIOS, s.r.o.

IČO:31660657
DIČ:2020506059
IČ DPH:SK2020506059

Adresa: RIOS,s.r.o
ul.Kollárova č.2/455
078 01, SEČOVCE
tel:0566782813
mobil: 0905258176
e-mail: rios@rios.sk

Novicom,s.r.o
Slivník č.61
076 12 Slivník

V Sečovciach 15.9.2022

Vec: Obhliadka bleskozvodu budovy-kvalifikované odborné stanovisko

Na základe požiadavky vyššie uvedenej firmy som previedol obhliadku bleskozvodu budovy garáží,nachádzajúcej sa v areáli Správy ciest KSK-stredisko Trebišov.

Technický popis budovy:

budovy garáží je jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 41x9,2m. Strecha budovy bola zrekonštruovaná, vlnitý eternit bol nahradený pozinkovaným trapézovým plechom.

Technický opis bleskozvodu – súčasný stav:

Pred demontážou krytiny bola zachytávacía sústava bleskozvodu odpojená od zvodov, demontovaná a po výmene krytiny voľne položená späť na strechu.

Klasifikované odborné stanovisko k stavu bleskozvodu:

- existujúce podpery vedenia, ktoré slúžili k uchytaniu zachytávacej sústavy na pôvodnú krytinu, sú nevyhovujúce pre uchytanie na trapézový plech a musia byť vymenené v plnom rozsahu (musia byť nahradené podperami PV 15 a PV 23 vyt),
- pri demontáži a opätovnej montáži bleskozvodného vedenia (ocel'ový pozinkovaný vodič FeZn ø8mm) ostali zachované jeho pôvodné deformácie zohľadňujúce predchádzajúci tvar strešnej krytiny (rôzne zakrivenia), ktoré sú vzhľadom na druh materiálu trvalého charakteru. Podľa STN EN 62305-3 má byť drôt odsadený od strechy min 10 cm, čo pri montáži pôvodného vodiča nie je možné dosiahnuť,
- pozinkovaný drôt je značne zkorodovaný, má niekoľko desiatok rokov a vplyvom poveternostných podmienok (kyslé dažde...) došlo k jeho zkorodovaniu, je preto pre ďalšiu montáž nepoužiteľný. Je ho potrebné nahradiť vodičom AlMgSi ø8 mm,
- budova má nedostatočný počet zvodov. Podľa STN EN 62305-3 má byť budova zaradená do LPS III t. j. má mať každých 15m obvodu budovy jeden zvod. To u tejto budovy nie je splnené, je preto potrebné zahustiť počet zvodov,
- **na bleskozvodnú sústavu objektu je možné vystaviť východiskovú revíziu správu bleskozvodu až po odstránení vyššie uvedených závad a nedostatkov.**

Vybavuje: Ing.Titko Ján
Revízy technik bleskozvodu

Kontrola:
Návrh:
04.10.2022