

Zmluva o dielo č. 850/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sliač“

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Sliač**
Sídlo: **Letecká 1, 962 31 Sliač**
Štatutárny orgán: **Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta**

IČO: **00320277**
DIČ: **[REDAKOVANÉ]**

Bankové spojenie: **VÚB banka**

IBAN: **SK96 0200 0000 0042 0661 5455**

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SimKor s.r.o.**
Sídlo: **Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica**
Právna forma: **s.r.o.**

Štatutárny orgán: **Miloš Šimek - konateľ**

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: **Ing. Martin Fedorco - prokurista**

IČO: **36 014 354**
DIČ: **[REDAKOVANÉ]**
IČ pre DPH: **SK2020066180**
Bankové spojenie: **VÚB banka**
IBAN: **SK60 0200 0000 0018 1129 3059**
Zápis v OR **Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 3980/S**
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sliač“, podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.

- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného Stavebného povolenia č. SÚ 1196/2019-Le, rozh. zo dňa 03.04.2019 ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.04.2019.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi.
- 2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.8 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sliač“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

začatie realizácie diela: **do 10 dní od prebratia staveniska od objednávateľa; zhotoviteľ preberie od objednávateľa stavenisko v termíne, ktorý oznámi (písomne alebo e-mailom) po podpise tejto zmluvy zhotoviteľovi objednávateľ.**

ukončenie realizácie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve: **do 10 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.
- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	221 198,71 EUR
DPH 20%:	44 239,74 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	265 438,45 EUR

-
- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivkej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa technický dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých hodnota predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému dňu v mesiaci. Nasledujúce faktúry môže zhotoviteľ vystaviť mesačne, vždy k poslednému dňu daného mesiaca na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok. Záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sliach“.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom písomnom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu

- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania prác,
- názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- údaje vyžadované platnými právnymi predpismi v čase fakturácie
- text „Realizované v rámci projektu Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sliach, kód NFP302020W908, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35“
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi.

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

- 5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
- 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),

- 5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- 5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.9.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.9.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.9.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný zložiť v lehote do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy realizačnú záruku (kauciu), t.j. zábezpeku na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy. Kauciu – realizačnú záruku môže Zhotoviteľ zložiť na účet Objedávateľa formou finančnej zábezpeky na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, resp. predložiť Objedávateľovi bankovú záruku.
- 5.12 Podmienky realizačnej záruky - Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného, finančného a časového plnenia realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožitelnosť zmluvných pokút a sankcií.
- 5.13 Kaucia je stanovená vo výške 10% z celkovej ceny diela.
- 5.14 Objedávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok nasledovne:
- a) do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpise príslušného preberacieho protokolu
- 5.15. Objedávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov Zhotoviteľa, najmä, avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie väd, ak zhotoviteľ riadne a včas vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú Objedávateľovi, na úhradu zmluvných pokút a sankcií, na úhradu pokút, ktoré budú udelené Objedávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa a pod.
- 5.16 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na menej ako 90% jej pôvodnej výšky, je Zhotoviteľ povinný ju na výzvu Objedávateľa doplniť do pôvodnej výšky a to aj opakovane.
- 5.17 Podmienky bankovej záruky - Banková záruka poskytnutá Zhotoviteľom bude vo výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie), t.j. 10% z celkovej ceny diela. Banková záruka slúži

Objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

- a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
- c) banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje poskytovateľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy.

Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:
Ing. arch. Ľubomír Keleman, t.č. 0918 680 523 ako technický dozor investora (za objednávateľa)
Ivan Slabecius, t.č. 0903 276 235 ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.
- Technický dozor investora stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.
- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
- 6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
 - 6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
 - 6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.

- 6.3.4 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.5 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 6.3.7 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 6.3.8 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
- 6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich

vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.

- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odhalenia, ak takéto odhalenie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,

- súpis zistených väd a nedorobkov,
- dohodu o lehotách na odstránenie väd a nedorobkov,
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu t.j. projekt skutočného vyhotovenia stavby, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Zhotoviteľ je povinný odovzdať aj všetky doklady o odvoze odpadu zo stavby.

- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu. Aj v prípade písomného súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, má zhotoviteľ pri vykonávaní diela inou osobou zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zamýšľanú zmenu subdodávateľa oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi dostatočne vopred tak, aby mal Objednávateľ zabezpečenú minimálnu lehotu 10-tich pracovných dní na (ne)udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Neudelenie súhlasu Objednávateľom so zmenou subdodávateľa nemôže ohroziť plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a ani nezakladá Zhotoviteľovi žiadny finančný ani sankčný nárok voči Objednávateľovi.
- 6.25 Zhotoviteľ nesmie počas víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna vykonávať práce, ktoré by spôsobovali nadmernú hlučnosť a prašnosť. Ďalej nesmie v týchto dňoch rušiť návštevníkov Lesoparku najmä (nie však výlučne) hlukom spôsobeným dovážaním a odvážaním stavebného materiálu, hlukom spôsobeným stavenými mechanizmami, resp. akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý oznámi Zhotoviteľovi Objednávateľ v dôsledku oprávnených sťažností návštevníkov Lesoparku.
- 6.26 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahujú na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa odďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zákazu vykonávať počas víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna práce podľa čl. VI. ods. 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.11 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.12 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
- 8.13 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.14 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy nezloží Realizačnú záruku – kauciu uvedenú v čl. V. Ods. 5.11 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.15 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Odstúpenie od zmluvy, ani iné jednostranné alebo dvojstranné ukončenie tejto zmluvy sa nedotýka nárokov vyplývajúcich zo zmluvných pokút, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojím subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy, ak bol objednávateľ zhotoviteľom po uplynutí 30-dňovej lehoty na úhradu faktúry vyzvaný a zároveň, ak nebola faktúra v čase vykonaného odstúpenia už uhradená.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, ktoré výslovne vylučujú možnosť zmluvnej strany uplatňovať si náhradu škodu, resp. uplatňovať si akýkoľvek iný finančný, resp. iný sankčný nárok
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov v projekte Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sliac, kód NFP302020W785, v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-35 a vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci bez negatívnych zistení (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Objávateľ bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania zhotoviteľovi .
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Overenie IČ pre DPH – kópia
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby vrátane právoplatného stavebného povolenia /predkladá objednávateľ/
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác
 - 12.1.5 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
 - 12.1.6 Príloha č. 6 Realizačná banková záruka – podľa bodu 5.17 bude zložená do 14 dní od účinnosti ZoD (viď bod 5.11)

Článok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvorí primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,

- b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V Sliachi, dň

V Banskej Štiavnici, dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová
primátorka mesta

Miloš Šimek
konateľ SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLiač	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliac
Objednávateľ	Mesto Sliac	IČO	
Projektant		00320277	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.	36014354	
Spracoval			
		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	5. 12. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 221 198,71
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 221 198,71 44 239,74
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 265 438,45
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ			Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		

Marta
Šimeková
2022.12.05
12:23:48 +01'00'

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLiač

Objednávateľ: Mesto Sliac

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliac

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
850	Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLiač	221 198,71	44 239,74	265 438,45
70	Stavebnotechnické úpravy materskej školy - 1. ETAPA	221 198,71	44 239,74	265 438,45
70-1	SO 01 Dispozičné zmeny pre vytvorenie novej triedy a rekonštrukcia	188 115,22	37 623,04	225 738,26
70-2	SO 02 Stavebnotechnické úpravy areálu materskej školy	33 083,49	6 616,70	39 700,19
SO 00	Plynofikácia	1 909,41	381,88	2 291,29
SO 01	UP2022 Stavebnotechnické úpravy materskej školy pavilón D-Elektroinštalácia a b	39 446,55	7 889,31	47 335,86
SO 02	Vykurovanie	9 385,76	1 877,15	11 262,91
SO 03	Zdravotechnická inštalácia	15 403,64	3 080,73	18 484,37

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLIAČ

Objekt: Stavebnotechnické úpravy materskej školy - 1. ETAPA

Časť: SO 01 Dispozičné zmeny pre vytvorenie novej triedy a rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Sliač

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač

Spracoval:

Dátum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 45 538,40

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 9 975,00

1	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	15,000	9,25	138,75
2	593210001000	Preklad železobetónový RZP 149/12/24 V, lxšxv 1490x115x240 mm, vyľahčený dutinou	ks	13,130	26,17	343,61
3	593210000100	Preklad železobetónový RZP 119/7/24 P, lxšxv 1190x70x240 mm, plný	ks	2,000	14,92	29,84
4	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,593	1 700,00	1 008,10
5	154210003100	Profil oceľový hr. steny tenkostenný otvorený tvaru I rovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)	t	0,652	2 100,00	1 369,20
6	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	22,000	14,26	313,72
7	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	5,600	87,41	489,50
8	340238240	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 tvárnicami YTONG (450x599x249)	m2	15,650	99,13	1 551,38
9	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	131,487	35,98	4 730,90

4 Vodorné konštrukcie 682,78

10	411388531	Zabetónov plochou 0, 25-1,00 m2, v prekladoch a nosníkoch	m3	1,500	420,25	630,38
11	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	10,000	5,24	52,40

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 19 448,60

12	611468561	Vnútrná stierka stropov YTONG vápenná, hr. 2 mm	m2	166,720	10,66	1 777,24
13	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	166,720	5,85	975,31
14	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	52,000	15,77	820,04
15	612468551	Vnútrná omiетка stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 5 mm	m2	514,904	8,98	4 623,84
16	612481021	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omiетки 6 mm	m	230,000	2,61	600,30
17	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	514,904	5,52	2 842,27
18	621481115	Potiahnutie podhládov vonkajších, pletivom rabcovým s províznym prichytením	m2	62,000	12,52	776,24
19	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	124,475	2,74	341,06
20	622468552	Vonkajšia omiетка stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 10 mm so spojovacím mostíkom	m2	124,475	13,86	1 725,22
21	622491401	Fasádny náter BAUMIT NanoporColor	m2	124,475	9,30	1 157,62
22	631312131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	4,200	134,95	566,79

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,000	159,67	319,34
24	632457503	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, triedy CT-C25-F6, hr. 5 mm	m2	166,720	8,03	1 338,76
25	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	17,000	58,21	989,57
26	553310000100	Zárubňa kovová šxv 500-900x1000-1970 a 2100 mm, hrúbka steny 100-300 mm	ks	17,000	35,00	595,00

8 Rúrové vedenie 350,00

27	89421111r	Dodávka a montáž šachty prekrytia teplovodného kanála	ks	1,000	350,00	350,00
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 000,87

28	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	124,475	2,17	270,11
29	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	124,475	1,38	171,78
30	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	166,720	3,27	545,17
31	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	166,720	3,98	663,55
32	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	60,600	2,46	149,08
33	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	131,399	3,04	399,45
34	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,640	26,99	152,22
35	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	5,510	35,05	193,13
36	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	166,720	2,28	380,12
37	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	27,000	0,64	17,28
38	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,06500t	m2	24,291	8,82	214,25
39	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	15,000	22,76	341,40
40	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	3,796	17,07	64,80
41	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	8,25	16,50
42	971055034	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pílou -0,04800t	m	8,000	219,31	1 754,48
43	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	3,380	136,20	460,36
44	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	ks	6,000	11,40	68,40
45	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	45,000	7,06	317,70
46	974031188	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. nad 300mm, -0,14100t	m	40,500	19,36	784,08
47	974041113	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej klieťky, prierez 40x70 mm, - 0,00600t	m	19,200	16,79	322,37
48	974042576	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 300mm, -0,13200t	m	25,000	22,45	561,25
49	974083104	Rezanie betónových mazaní existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	19,200	19,28	370,18
50	975021211	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	10,500	86,94	912,87

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,026	14,62	1 023,78
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	70,026	10,65	745,78
53	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	70,026	30,00	2 100,78

99 Presun hmôt HSV 2 081,15

54	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	63,046	33,01	2 081,15
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 101 220,86

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 7 784,56

55	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	276,740	9,00	2 490,66
56	283220001800	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,9/1,5 mm, š. 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá	m2	326,553	9,79	3 196,95
57	311970001600	Vrut SK-RB Power do dĺžky 350 mm na upevnenie do dosiek	ks	1 383,700	1,50	2 075,55
58	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,874	24,49	21,40

713 Izolácie tepelné 17 298,23

59	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	276,740	7,56	2 092,15
60	283760002400	Doska EPS Neofloor 150 hr. 150 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	290,577	22,50	6 537,98
61	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	58,115	145,00	8 426,68
62	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	14,320	6,10	87,35
63	283720000800	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 30 mm, BASF-PCI	m2	15,036	5,10	76,68
64	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,811	27,53	77,39

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 15 403,64

65	725119300r	Dodávka a montáž zariadení predmetov vid' samost.rozpočet	súb.	1,000	15 403,64	15 403,64
----	------------	---	------	-------	-----------	-----------

731 Ústredné kúrenie, kotolne 9 385,76

66	731111000	Dodávka a montáž vykurovania rozvodov a telies vid' samost.rozpočet	súb.	1,000	9 385,76	9 385,76
----	-----------	---	------	-------	----------	----------

762 Konštrukcie tesárske 7 052,19

67	762361124	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224 cm2	m	358,000	3,71	1 328,18
68	605420000300	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 160 mm, š. 160 mm, dĺ. 4000-6000 mm	m3	6,186	510,00	3 154,86
69	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,186	39,68	245,46
70	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	60,860	14,97	911,07
71	607260000800	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr x š 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	65,729	15,00	985,94
72	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	60,860	1,98	120,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,246	49,02	306,18

763 Konštrukcie - drevostavby 5 384,62

74	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	8,000	35,05	280,40
75	76379312r5	Montáž ostatných dielcov - strieška nad vstupom OSB 40 mm ,EPS + omietka ,PVC krytina	ks	2,000	2 550,00	5 100,00
76	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,095	44,43	4,22

764 Konštrukcie klampiarske 7 705,42

77	764323341	Montáž oplechovania z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách r.š. 400 mm	m	89,500	10,18	911,11
78	553430004300	Plech poplastovaný PVC Viplanyl 60, rozmer 1x2 m, príslušenstvo FATRAFOL	m2	74,750	24,04	1 796,99
79	311970002100	Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRAFOL	ks	299,000	0,13	38,87
80	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	89,500	0,92	82,34
81	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	89,500	0,67	59,97
82	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	89,500	27,73	2 481,84
83	764358204	Hák pre medzistřešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1400 mm	ks	89,500	15,54	1 390,83
84	764359236	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	6,000	61,75	370,50
85	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	21,000	25,31	531,51
86	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,711	58,31	41,46

766 Konštrukcie stolárske 13 091,81

87	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	56,200	35,23	1 979,93
88	283290006700	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	56,200	2,50	140,50
89	611410006200	Plastové okno OS, vxš 900x850 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	8,000	179,30	1 434,40
90	611410010404	Plastové okno OS+O, vxš 1750x2400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	1,000	599,50	599,50
91	611410010305	Plastové okno OS+O, vxš 1750x3950 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	1,000	1 908,50	1 908,50
92	611410010408	Plastové okno OS+O, vxš 1450x3200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	1,000	1 507,00	1 507,00
93	766641080	Montáž dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,143	14,39	246,69
94	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	18,000	2,11	37,98
95	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	18,000	0,92	16,56
96	611420000111	Dvere vstupné plast hliník, vxš 2600x1900mm	ks	2,000	1 119,80	2 239,60
97	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,000	17,42	313,56

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	18,000	20,09	361,62
99	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	18,000	75,00	1 350,00
100	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	16,750	6,96	116,58
101	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	16,750	18,89	316,41
102	766694151	Montáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	16,750	9,27	155,27
103	611560000500	Parapetná doska exteriér šírka 350 mm,	m	16,750	19,80	331,65
104	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,350	26,71	36,06

769**Montáže vzduchotechnických zariadení****114,15**

105	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	4,200	3,16	13,27
106	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	4,200	4,62	19,40
107	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	1,000	3,20	3,20
108	429840000200	Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MI 102 profi, ELEKTRODESIGN	m	1,000	2,60	2,60
109	769025198	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	3,000	7,98	23,94
110	429710060300	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 100, TZB GLOBAL	ks	3,000	16,61	49,83
111	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,122	1,70	1,91

771**Podlahy z dlaždíc****7 791,93**

112	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	85,000	5,04	428,40
113	597640006200	Sokel keramický TAURUS	ks	289,000	2,86	826,54
114	771541125	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	87,440	29,16	2 549,75
115	597740002300	Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL, lxvxhr 298x298x15 mm, farba 61 S Tunis, RAKO	m2	91,812	42,60	3 911,19
116	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,959	19,21	76,05

775**Podlahy vlysové a parketové****1 825,90**

117	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	62,000	2,45	151,90
118	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	62,620	2,47	154,67
119	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	67,250	3,85	258,91
120	611980002300	Laminátové parkety KRONOSPAN PEGASUS, lxšxhr 1285x195x6,2 mm	m2	68,595	17,00	1 166,12
121	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	67,250	0,63	42,37
122	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	69,268	0,51	35,33
123	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,505	32,87	16,60

781**Obklady****5 218,84**

124	781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	111,520	29,86	3 329,99
125	597740000900	Dlaždice obklad - keramické La Futura Travertino lxv 300x300 mm	m2	113,750	15,00	1 706,25

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
126	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	66,000	0,75	49,50
127	283410003200	Profil ukončovací PVC s integrovanou sklotextilnou mriežkou, dĺ. 2000 mm, BAUMIT	m	66,000	1,50	99,00
128	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,775	19,21	34,10

783
Nátery
762,67

129	783125530	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	22,500	8,14	183,15
130	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m3	6,180	49,35	304,98
131	783890111	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh s použ.ochran.masiek s filtrom	m2	12,020	22,84	274,54

784
Maľby
2 401,14

132	784152372	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmaľ, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	614,104	3,58	2 198,49
133	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	614,104	0,33	202,65

M
Práce a dodávky M
41 355,96
21-M
Elektromontáže
39 446,55

134	210010r	Dodávka a montáž elektroinštalácie a bleskozvodu vid'.samost.rozpočet	sub	1,000	39 446,55	39 446,55
-----	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

23-M
Montáže potrubia plynu
1 909,41

135	117r	Prekládky plynovej prípojky do zeme - vid'.samost.rozpočet	sub	1,000	1 909,41	1 909,41
-----	------	--	-----	-------	----------	----------

Celkom
188 115,22

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLIAČ

Objekt: Stavebnotechnické úpravy materskej školy - 1. ETAPA

Časť: SO 02 Stavebnotechnické úpravy areálu materskej školy

Objednávateľ: Mesto Sliač

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač

Spracoval:

Dátum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 939,05

1 Zemné práce 4 096,78

1	113107222	Odstránenie krytu v ploche z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	85,500	1,41	120,56
2	113107224	Odstránenie krytu v ploche z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	141,000	2,87	404,67
3	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	226,500	4,98	1 127,97
4	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	226,500	1,14	258,21
5	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, 0,04000t	m	151,000	1,50	226,50
6	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,250	12,38	461,16
7	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,680	77,86	675,82
8	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,680	15,56	135,06
9	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,000	51,82	103,64
10	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,000	7,07	14,14
11	162303102	Vodorovné premiestnenie výkopku s naložením pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	47,930	2,31	110,72
12	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	93,000	1,08	100,44
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,480	28,61	128,17
14	583310003400	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,512	13,72	116,78
15	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,680	35,65	59,89
16	583310003800	Riečne kamenivo 16-32 mm,	t	3,192	16,62	53,05

2 Zakladanie 1 109,70

17	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	42,000	1,16	48,72
18	693110004300	Geotextília polypropylénová FIBERTEX, F-20, 100g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília, CHEMIA SERVIS	m2	42,840	2,50	107,10
19	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	103,400	3,66	378,44
20	286120014400	Rúra PVC flexodrenážna DN 100	m	108,570	2,50	271,43
21	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	301,000	1,01	304,01

5 Komunikácie 15 368,24

22	564761122	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	215,500	10,39	2 239,05
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	215,000	13,63	2 930,45
24	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	85,500	8,60	735,30
42	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	301,000	18,44	5 550,44
26	592460013200	Dlažba betónová Low value PREMAC UNIVERZÁL 6N normál, rozmer 225x112,5x60 mm, sivá	m2	301,000	13,00	3 913,00

8 Rúrové vedenie 114,14

27	894411151	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN 600 mm s pokopom	ks	2,000	25,00	50,00
28	592240012300	Betónová šachtová skruž T BS 1-30, DN 300, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm s pokopom	ks	2,020	31,75	64,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 697,68

29	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	87,000	12,79	1 112,73
30	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	87,870	5,88	516,68
31	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	64,000	12,79	818,56
32	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	64,640	2,85	184,22
33	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,840	112,99	433,88
34	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	4,09	32,72
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	178,252	1,87	333,33
36	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	178,252	5,15	918,00
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	178,252	30,00	5 347,56

99 Presun hmôt HSV 2 552,51

38	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	340,789	7,49	2 552,51
----	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 144,44

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 144,44

39	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	28,000	2,92	81,76
40	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	32,200	1,89	60,86
41	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	27,10	1,82

Celkom 33 083,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLiač
Objekt: Plynofikácia

Objednávateľ: Mesto Sliač

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač

Spracoval:

Dátum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 476,96

1 Zemné práce 854,87

1	111101101.S	Odstránenie travín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	10,200	0,15	1,53
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	10,200	21,87	223,07
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	3,060	1,21	3,70
4	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	27,200	4,86	132,19
5	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	27,200	2,80	76,16
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,590	5,18	23,78
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	4,590	8,43	38,69
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,590	0,90	4,13
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,260	19,50	161,07
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	5,610	4,24	23,79
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	3,540	18,81	66,59
12	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	6,372	15,72	100,17

4 Vodorovné konštrukcie 96,24

13	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,020	61,61	62,84
14	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,836	18,19	33,40

8 Rúrové vedenie 36,45

15	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	15,000	1,12	16,80
16	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	15,000	1,31	19,65

99 Presun hmôt HSV 489,40

17	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,907	44,87	489,40
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 200,82

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 162,94

18	723120206.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	1,650	66,96	110,48
19	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	14,200	3,67	52,11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	29,51	0,35

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 30,00

21	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, -0,06700t	súb.	1,000	30,00	30,00
----	-------------	---------------------------------------	------	-------	-------	-------

783 Nátery 7,88

22	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	1,650	3,96	6,53
23	783424740.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm - žltej farby	m	1,650	0,82	1,35

M Práce a dodávky M 231,63

23-M Montáže potrubia 227,05

24	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	20,36	40,72
25	286220031200.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	69,84	139,68
26	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	13,600	3,43	46,65

95-M Revízie 4,58

27	950506101.S	Nízkoťlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 20 m	úsek	0,050	12,12	0,61
28	950506104.S	Nízkoťlakové plynovody-kontrola plynovodu podzemného do 20 m	úsek	0,510	7,79	3,97

Celkom 1 909,41

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLIAČ

Objekt: UP2022 Stavebnotechnické úpravy materskej školy pavilón D-Elektroinštalácia a b

Objednávateľ: Mesto Sliač

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač

Spracoval:

Dátum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

MATERIÁL

17 385,83

1	111611150	Asfaltová hmota izolačná 5kg	ks	3,000	15,75	47,25
2	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	450,000	1,16	522,00
3	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	190,000	1,16	220,40
4	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	650,000	1,68	1 092,00
5	341216E140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1	m	10,000	3,78	37,80
6	341216E210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 4x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	1,73	25,95
7	341216E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	125,000	1,73	216,25
8	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	22,000	5,88	129,36
9	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	145,000	9,77	1 416,65
10	341310M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x50	m	25,000	44,42	1 110,50
11	345620D701	Krabica KR rozvodná uzatvorená BH, IP67 : 6455-11P/2 (122x122x44,6) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, svetlo sivý	kus	50,000	5,67	283,50
12	345621I500	Krabica IP65 Schrack 100x100x50 so svorkami Wago 5x2.5, svetlo šedá	kus	6,000	15,96	95,76
13	345651I501	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087169 : HFXP-Turbo 16, čierna	m	35,000	0,82	28,70
14	345651I502	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087170 : HFXP-Turbo 20, čierna	m	25,000	1,00	25,00
15	345651I503	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087171 : HFXP-Turbo 25, čierna	m	110,000	1,42	156,20
16	345651I504	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087172 : HFXP-Turbo 32, čierna	m	40,000	2,08	83,20
17	345651I505	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087173 : HFXP-Turbo 40, čierna	m	20,000	2,57	51,40
18	345651I506	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087174 : HFXP-Turbo 50, čierna	m	20,000	3,11	62,20
19	345651I517	Rúrka el-inšt PC ohybná 019897 : HFXP-HT 63, čierna	m	45,000	3,20	144,00
20	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	m	6,000	1,07	6,42
21	345658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 90	m	6,000	1,60	9,60
22	345710K115	ZLAB BEZHALOG KANÁL 120/60 - rozvody pod stropom	m	120,000	15,96	1 915,20
23	345710K510	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x15 HF H, bezhalogénová, biela	m	25,000	1,95	48,75
24	345710K545	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 70x40 HF H, bezhalogénová, biela	m	50,000	8,30	415,00
25	3482M0002	Svietidlá v zmysle ponuky LEDVANCE 19022 MŠ SLIAČ 27 01 2019 (upresniť pri realizácii)	ponu ka	1,000	2 409,98	2 409,98

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	3482M0016	NO-M Svetidlo nůdzové 11 W a trvalé 5W, ATL-3H-ATLANTIC 11NM3, 11W+5W/1h, IP44 s piktogramom zavesné-stropné	kus	10,000	59,22	592,20
27	3482M0018	Sx Svetidlo LED soc. zariadenie nad umývadlo IP44, II. tr. nešpecifikované (určené pri realizácii)	kus	4,000	34,02	136,08
28	3482M0040	Svetidlo stropné a nástenné poplatok za elektroodpad /ostatné/	kus	55,000	2,63	144,65
29	3549000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10 - ochranné pospájanie + uzemnenie HUS	kg	25,000	3,20	80,00
30	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	60,000	3,20	192,00
31	3549001O70	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	kg	22,000	9,03	198,66
32	3549017A04	- podpera vedenia (Cu) do izolácií, sadrokartónu : PV 17-4 Cu, klinec (D5x140+200)mm	kus	16,000	1,39	22,24
33	3549020A20	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plast/betónová 10cm	kus	80,000	1,39	111,20
34	3549024A05	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 15 D, na vrchol krovu (155mm)	kus	22,000	1,87	41,14
35	3549030A32	Tyč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	3,000	20,79	62,37
36	3549030A70	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4h, na krov horná (pre tyče D18)	kus	3,000	6,72	20,16
37	3549030A71	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D18)	kus	3,000	4,52	13,56
38	3549030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	3,000	2,65	7,95
39	3549030A85	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	kus	3,000	2,48	7,44
40	3549040A10	Svorka SK, križová	kus	15,000	1,18	17,70
41	3549040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	56,000	0,68	38,08
42	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	10,000	1,07	10,70
43	3549040A36	Svorka SZ, skúšobná	kus	6,000	1,32	7,92
44	3549040A60	Svorka univerzálna ZS na batérie (ochranné pospájanie)	kus	18,000	0,90	16,20
45	3549040A61	Svorka univerzálna (FeZn) : SUA, s príloškou (1xM10)	kus	10,000	0,79	7,90
46	3549040A63	Svorka SUB, malá Bečov	kus	12,000	0,82	9,84
47	3549040A90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	12,000	0,74	8,88
48	3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	12,000	0,63	7,56
49	3549041A42	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	kus	23,000	1,42	32,66
50	3549041A50	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	16,000	1,42	22,72
51	3549047A27	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SM 8, trubková (4xM6)	kus	6,000	1,01	6,06
52	3549047A37	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ, plechová veľká (2xM8)	kus	5,000	1,10	5,50
53	3549047A43	Svorka odbočná, spojovacia (AlMgSi) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8) s podložkami	kus	15,000	1,42	21,30
54	3549047A54	Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SR 03 E, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	15,000	1,42	21,30
55	3549060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	5,000	5,67	28,35
56	3549060A12	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.3 (D8x80+vrut 180)mm	kus	10,000	1,62	16,20
57	3549071A01	Štítok označovací (FeZn)	kus	1,000	0,63	0,63
58	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s krytom	kus	3,000	10,29	30,87
59	3549090O01	Prípojnice potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	9,03	9,03
60	3549090O45	Prípojnice potenciálového vyrovnania 2000296 : A10/BP, v škatuli pre vlhké priestory (kúpelne)	kus	3,000	15,33	45,99
61	357037L363	Výstražné značky	kus	13,000	2,63	34,19
62	357038A883	Úchytka káblov v žfabe	kus	50,000	0,53	26,50
63	357510H061	Skriňa rozpojovacia SR1.1-Z VV 2/0 P3 (3x400A) IP44/2X	kus	1,000	787,50	787,50
64	5534799L06	Požiarňa prepážka 250028 : EZDP 33 + 2x rám 80x80mm (75x75x267mm)	kus	2,000	84,00	168,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	920AN05106	Závitová tyč 8 mm/1m GZ 30 minút	kus	30,000	1,89	56,70
66	921AN05642	Zásuvka CZG 1653 16A/400V 5kolík	kus	2,000	10,29	20,58
67	921AN09154	Tlačítko CENTRAL STOP v PH skrinke hříbk červený XALK1741 HRIB v skrinke STOP CENTRAL so sklíčkom,IP54	kus	2,000	40,53	81,06
68	921AN31638	Senzor pohybový svetelný infra 360 st., 230V/10A, IP44	kus	2,000	25,83	51,66
69	341023M105	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x4 (RE)	m	18,000	1,29	23,22
70	341023M107	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 drôt (RE) zel/žltý	m	40,000	1,73	69,20
71	341023M109	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x10 drôt (RE) zel/žltý	m	60,000	3,20	192,00
72	341023M113	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 lano (RM) zel/žltý	m	80,000	5,51	440,80
73	345955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	1 000,000	0,05	50,00
74	3580821P12	Spínač vačkový 0103399 : S16JPD 1103 A6, 16A, plast s ČD, IP65, vypínač	kus	2,000	30,24	60,48
75	3580822P12	Spínač vačkový 0103442 : S25JPD 1103 A6, 25A, plast s ČD, IP65, vypínač	kus	1,000	33,08	33,08
76	921AN23499	Svorka WAGO 3X1.5MM 273-100 svietidlová svorkovnica	kus	50,000	0,21	10,50
77	921AN23606	Svorka WAGO 273-101... do 5X2,5	kus	25,000	0,53	13,25
78	921AN37796	Hlavný rozvádzač RH, IP40/IP20 s prepáťovou ochranou B+C informatívna cena v prevedení EI30	kus	1,000	2 079,00	2 079,00
79	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, komplet, biely, IP44	kus	10,000	6,83	68,30
80	345303L161	Spínač rad.2 : 774402 Valena™, s krytom, komplet, biely, IP44	kus	1,000	7,14	7,14
81	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, komplet, biely, IP44	kus	2,000	10,92	21,84
82	345319L161	Prepínač rad.5B (6+6) : 774408 Valena™, s krytom, komplet, biely, IP44	kus	6,000	10,92	65,52
83	345324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, komplet, biely, IP44	kus	4,000	7,14	28,56
84	345327L161	Prepínač rad.a5B (6+6) : 774418 Valena™, s krytom, komplet, biely, IP55	kus	2,000	10,92	21,84
85	345351A801	Spínač rad.1 nástenný, kompletný, biely, Plexo 55S	kus	1,000	6,83	6,83
86	345420L111	Zásuvka 2-nás. 774221 Valena™ IP44, zapustená komplet, s ochr. viečkom, biela	kus	25,000	9,03	225,75
87	345420L372	Zásuvka 1-nás. 69731 Plexo™ IP55, nástenná, kompletná (oc) s viečkom, biela	kus	22,000	6,51	143,22
88	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	51,000	1,00	51,00

PRÁCE A DODÁVKY M

22 060,72

M21

155 Elektromontáže

21 438,10

89	345608T000	Škatuľa KR 68 rozvodná bezhalogenová univerzálna	kus	80,000	1,11	88,80
90	357531H082	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 F663 - 100A P0, IP44/20 (P)	kus	1,000	367,50	367,50
91	921AN04716	Škatuľa svorkovacia KR 97 bezhalogenová	kus	60,000	5,67	340,20
92	921AN04911	Škatuľa KP 68/2 prístrojová bezhalogenová	kus	150,000	3,36	504,00
93	921AN05367	Štítkoznačovací do rozvádzača + vývody	kus	250,000	0,53	132,50
94	921AN33464	Štítky kábelové	kus	150,000	0,53	79,50
95	210040711	Vysekanie otvoru pre inštaláciu škatule v stene	kus	150,000	1,68	252,00
96	210040735	Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	250,000	2,31	577,50
97	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	84,00	84,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	210190007	Dokončovacie stavebné práce pri osadení a pripojení rozvádzačov do ník v stene RH	kus	1,000	262,50	262,50
99	210192553	Zapojenie HUS1,2 a EP ochranného pospájania a ochr. uzemnenia pri rozvádzačoch	hod	32,000	14,70	470,40
100	211010002	Osadenie HM 8	kus	1 000,000	0,53	530,00
101	213290010	Zaistenie vypnutého stavu NN siete pri realizácii NN prívodov do RE.P z HDS	hod	6,000	14,70	88,20
102	3585380025	Nový bleskozvod a uzemnenie Pavilón D+A+spoj. chodba + demontáž jestvujúceho bleskozvodu Pavilón D+A+spojovacia chodba	kus	1,000	3 129,00	3 129,00
103	213290020	Manipulácia v sieti NN - Premiestnenie elektromerového rozvádzača RE.P na fasádu	hod	10,000	14,70	147,00
104	213290100	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie v objekte prestavby Pavilón D a demontáž jestv. rozvádzačov v zmysle PD	hod	80,000	8,40	672,00
105	213290140	Montáž ochranného pospájania a uzemnenia v objekte s prepojením na HUS (EP1, EP2, EP3, EO01, 02)	hod	20,000	14,70	294,00
106	213290150	Montáž elektro HZS: SO 01 Elektroinštalácia, ochr. pospájanie a uzemnenie, orientačný náklad HZS -6px9hx12d	hod	810,000	14,70	11 907,00
107	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	90,000	16,80	1 512,00

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

622,62

108	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	40,000	12,73	509,20
109	460510021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	1,000	1,42	1,42
110	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	40,000	2,80	112,00

Celkom

39 446,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLiač
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Sliač

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač

Spracoval:

Dátum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

734

ARMATÚRY

1 335,74

1	20-9113	MTZ 2-záv. armatúr G1/2"	ks	30,000	3,26	97,80
2		Pripájací diel Herz-3000 1 3066 01 priame	ks	15,000	22,43	336,45
3		Pripojka HERZ pre plastové potrubie 1 6098 03, G3/4"/16x2mm	ks	30,000	2,89	86,70
4		Poistka proti krádeži JERZ 1 6640 00	ks	15,000	8,32	124,80
5		Zarážkové kolíky HERZ 1 9551 00 (2ks/sada)	sada	8,000	1,39	11,12
6		Termostatická hlavica Herz 1 9230 98	ks	15,000	14,42	216,30
7		MTZ termostatická hlavica	ks	15,000	1,97	29,55
8	20-9115	MTZ 2-záv. armatúr G1"	ks	4,000	4,38	17,52
9		Guľový uzáver závitový, G1"	ks	2,000	7,94	15,88
1		Filter závitový G1"	ks	1,000	7,86	7,86
		Ručný regulačný ventil Herz Stromax 4017M, G1"	ks	1,000	47,54	47,54
11	20-9117	MTZ 2-záv. armatúr G6/4"	ks	1,000	7,33	7,33
12		Ručný regulačný ventil Herz Stromax 4017M	ks	1,000	76,29	76,29
13	20-9118	MTZ 2-záv. armatúr G2"	ks	1,000	8,10	8,10
14		Guľový uzáver závitový, G2"	ks	1,000	27,48	27,48
15		Zaslepovacia príruha DN50+podložka	ks	2,000	10,78	21,56
16	10-9114	Montáž zaslepovacej príruby DN50	ks	2,000	57,44	114,88
17		Vyregulovanie systému	ks	15,000	5,02	75,30
19	998734101	Presun hmôt pre armatúry do výšky 6m	t	0,300	44,28	13,28

735

VYKUROVACIE TELESÁ

2 612,11

		Vykurovacie teleso panelové Korad Ventil kompakt				
		jednoradové				
1		11VK-400/600	ks	1,000	90,62	90,62
2		11VK-500/600	ks	2,000	92,32	184,64
3		11VK-600/600	ks	1,000	98,78	98,78
4		11VK-900/600	ks	1,000	118,19	118,19
		dvojradowé				
5		22VK-800/600	ks	2,000	149,94	299,88
6		22VK-900/600	ks	3,000	160,90	482,70
7		22VK-1000/600	ks	5,000	172,24	861,20
8		Držiaky pre VT KOR SADA 600	sada	15,000	0,01	0,15
9		Odvzdušňovacie ventily KOR ODVDZDUS	ks	15,000	0,01	0,15
10		Zátka k radiátorom KOR ZATKA	ks	30,000	0,01	0,30
		Tlakové skúšky vyk. telies				
11	15-8110	jednoradových	ks	5,000	5,00	25,00
12	15-8120	dvojradowých	ks	10,000	9,71	97,10
13	15-9110	MTZ vyk. telies 11-VK	ks	5,000	19,85	99,25
14	15-9210	MTZ vyk. telies 22-VK	ks	10,000	19,85	198,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	998735101	Presun hmôt pre vy. telesá do výšky 6m	t	0,500	111,30	55,65

767**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE****452,65**

1	99-5101	MTZ KDK atyp do 5kg	kg	20,000	7,46	149,20
2		KDK pozinkované	kg	20,000	15,12	302,40
4	998767101	Presun hmôt pre KDK do výšky 6m	t	0,020	52,69	1,05

733**POTRUBIE****3 965,04**

		gabotherm@viacvrstvová rúrka MV				
1	12773M	GT-MV 16x2	m	40,000	16,21	648,40
2	12886	GT-MV 18x2	m	12,000	12,16	145,92
3	12887	GT-MV 20x2	m	30,000	13,03	390,90
4	12889	GT-MV 26x3	m	23,000	16,64	382,72
5	12769	GT-MV 32 x3, hrúbka Al vrstvy 0,5 mm	m	19,000	21,32	405,08
9	00212	Variabilný ochranný oblúk GT-BV 25	pár	15,000	2,25	33,75
7	06560	Dvojitá rozeta GT-VDR 15 biela	ks	15,000	0,57	8,55
8	05515	Penová krycia zátka GT-AS 16/15	ks	20,000	0,18	3,60
9	08343	Dvojitý držiak rúrok GFL-DS 25	ks	100,000	1,12	112,00
10	00465	Prechod. multi press-spojka GT-M-PUKI 32 1" IG	ks	2,000	8,75	17,50
		Multi Press koleno 90°	ks			
11	00538	GT-M-PW 90°, 16 x 2,0	ks	36,000	4,15	149,40
12	00655	GT-M-PW 90°, 18 x 2,0	ks	8,000	5,40	43,20
13	00656	GT-M-PW 90°, 20 x 2,0	ks	4,000	4,84	19,36
14	00322	GT-M-PW 90°, 26 x 3,0	ks	8,000	7,50	60,00
15	00323	GT-M-PW 90°, 32 x 3,0	ks	6,000	9,30	55,80
16	00535	Multi-Press T-kus GT-M-PT 16/16/16	ks	2,000	6,32	12,64
17	00676	Multi-Press T-kus redukovaný GT-M-PTR 26/16/26	ks	4,000	9,62	38,48
18	00678	GT-M-PTR 32/16/32	ks	4,000	12,89	51,56
19	00694	GT-M-PTR 26/16/20	ks	2,000	9,62	19,24
20	00688	GT-M-PTR 18/16/16	ks	4,000	7,81	31,24
21	00692	GT-M-PTR 20/16/18	ks	4,000	7,81	31,24
22	00537	GT-M-PTR 32/20/32	ks	2,000	12,89	25,78
23	00678	GT-M-PTR 32/16/32	ks	2,000	12,89	25,78
24	00673	GT-M-PTR 20/16/20	ks	2,000	7,18	14,36
25	00671	GT-M-PTR 18/16/18	ks	2,000	7,50	15,00
26	00336	Multi-Press spojka redukovaná GT-M-PKR 32/26	ks	2,000	8,13	16,26
		Potrubie ocelové z rubiek závitových STN 42 5710, ak.mat.11 353.0				
27	11-1115	DN25	m	1,000	21,27	21,27
28	11-1118	DN50	m	1,000	38,91	38,91
29	11-3118	Príplatok za zhotovenie prípojky DN50	ks	4,000	18,10	72,40
30	11-3115	Príplatok za zhotovenie prípojky DN25	ks	2,000	7,90	15,80
31		MTZ systému gabotherm	súb or	0,500		
32	99-9904	Napustenie vyk. systému	hod.	12,000	15,75	189,00
33		Vykurovací skúška 72 hod.	hod.	72,000	7,56	544,32
34		Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020	m	126,000	0,75	94,50
35		Revízie	súb or	1,000	126,00	126,00
		Tlakové skúšky potrubia				
36	19-0107	do DN40	m	125,000	0,63	78,75
37	19-0108	do DN50	m	1,000	0,80	0,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	998733101	Presun hmôt pre potrubie do výšky 6m	t	0,500	51,06	25,53

IZOLÁCIE

609,25

	Certima sro.	Izolačný materiál na báze polyetylénu, ohybný, vysoko odolný voči poškodeniu, do 110°C Tubolit DG				
	Bratislava					
1		TL 15x9 DG*, pre trubku PH16x2	m	40,000	0,82	32,80
2		TL 18x9 DG*, pre trubku PH18x2	m	12,000	0,50	6,00
3		TL 20x9 DG*, pre trubku PH20x2	m	30,000	0,51	15,30
4		TL 28x9 DG*, pre trubku PH26x3	m	23,000	0,62	14,26
5		TL 35x9 DG*, pre trubku PH32x3	m	19,000	1,51	28,69
6		TL-60x13 DG, pre DN50	m	1,000	3,78	3,78
7		PVC páska na prelepenie spojov š.40/dl. 25m	ks	5,000	4,92	24,60
8		Sponky 100ks/bal	bal	2,000	2,02	4,04
9		MTZ izolácie na báze polyetylénu	%	0,500	952,88	476,44
11		Presun hmôt pre izolácie do výšky 6m	t	0,100	33,39	3,34

733

DEMONTÁŽ POTRUBIA

133,45

1	11-0803	DMTZ potrubia do DN15	m	20,000	0,84	16,80
2	11-0806	DMTZ potrubia do DN32	m	2,000	0,90	1,80
3		Zaslepenie potrubia do DN15	ks	16,000	4,02	64,32
4		Zaslepenie potrubia do DN32	ks	2,000	5,85	11,70
5	19-3810	Rozrezanie konzol do 50x50x5	ks	4,000	0,25	1,00
6	11-0810	DMTZ potrubia do DN80	m	1,000	2,08	2,08
7		Zaslepenie potrubia do DN80	ks	2,000	13,09	26,18
9	89-0801	Presun demont. hmôt do výšky 6m	t	0,200	47,87	9,57

734

DEMONTÁŽ ARMATÚR

104,70

1	10-0811	DMTZ armatúr s 2-mi prírubami do DN50	ks	2,000	7,94	15,88
2	19-0814	Rozpojenie príř.spoja do DN50	ks	2,000	2,74	5,48
3	20-0811	DMTZ armatúr s 1-nym závitom do 1/2"	ks	20,000	1,00	20,00
4	20-0821	DMTZ armatúr s 2-mi záv. do 1/2"	ks	20,000	2,98	59,60
6	89-0801	Presun demont. hmôt do výšky 6m	t	0,100	37,37	3,74

735

DEMONTÁŽ VYKUROVACÍCH TELIES

172,82

1	11-1810	Liatinové článkové vyk.telesá	m2	17,000	1,23	20,91
2	15-1821	Panelové, 2-radové vyk.telesá do 1500mm	ks	4,000	4,45	17,80
3	29-1800	Konzoly	ks	40,000	0,45	18,00
4	49-4811	Vypustenie vody z vyk.sústavy	m2	100,000	0,83	83,00
6	89-0801	Presun demont. hmôt do výšky 6m	t	0,750	44,14	33,11

Celkom

9 385,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - SLiač

Objekt: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Mesto Sliač

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač

Spracoval:

Dátum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 800,83

1 Zemné práce 288,76

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,430	21,87	162,49
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,430	1,21	8,99
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,900	1,62	6,32
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,900	0,90	3,51
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,530	4,24	14,97
6	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,925	29,95	87,60
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,750	0,50	4,88

4 Vodorovné konštrukcie 126,54

8	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,975	49,60	48,36
9	5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	5,070	15,42	78,18

99 Presun hmôt HSV 385,53

10	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,311	37,39	385,53
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 14 602,81

713 Izolácie tepelné 780,09

11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.do 20 mm,vnút.priemer do 38	m	164,500	3,44	565,88
12	2837741529	18 x 20 izolácia-trubica	m	59,000	1,32	77,88
13	2837741528	18 x 13 izolácia-trubica	m	29,000	0,80	23,20
14	2837741537	20 x 13 izolácia-trubica	m	6,500	0,99	6,44
15	2837741550	26 x 13 izolácia-trubica	m	15,500	0,90	13,95
16	2837741542	20 x 20 izolácia-trubica	m	7,000	1,71	11,97
17	2837741555	26 x 20 izolácia-trubica	m	13,000	1,89	24,57
18	2837741563	32 x 13 izolácia-trubica	m	2,500	2,02	5,05
19	2837741552	28 x 9 izolácia-trubica	m	19,000	0,65	12,35
20	2837741573	35 x 9 izolácia-trubica AZ	m	13,000	0,82	10,66
21	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	3,500	3,81	13,34
22	2837741576	40 x 13 izolácia-trubica	m	3,500	1,65	5,78
23	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,711	1,17	9,02

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 874,46

24	721110806.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	2,000	4,43	8,86
----	-------------	--	---	-------	------	------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	721110907.S	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	4,000	202,44	809,76
26	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	15,000	6,24	93,60
27	721171803.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	25,000	0,46	11,50
28	721171808.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	3,000	1,25	3,75
29	721180936.S	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	13,000	5,58	72,54
30	721210812.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	5,000	5,63	28,15
31	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	2,000	7,68	15,36
32	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,533	60,03	32,00
33	721171109.S	Potrubie z PVC odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm	m	5,000	20,06	100,30
34	721171111.S	Potrubie z PVC odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2	m	10,000	22,96	229,60
35	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné zvislé	m	14,500	47,90	694,55
36	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	3,500	13,50	47,25
37	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	8,500	14,65	124,53
38	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	4,500	27,22	122,49
39	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	7,000	2,95	20,65
40	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	6,000	3,27	19,62
41	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,7	ks	6,000	4,83	28,98
42	721274103.S	Ventilačné hlavice strešné- plastové DN 100 HUL 810	ks	3,000	24,72	74,16
43	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	1,77	1,77
44	5515101207	Privzdušňovací ventil , DN 75/90/110 tr.A I, (32 l/s), - 40° až +60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP	ks	1,000	40,33	40,33
45	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom do DN 110	ks	2,000	10,41	20,82
46	2866340070	Podlahový vpust (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerozová oceľ	ks	2,000	55,94	111,88
47	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom do DN 110	ks	1,000	10,41	10,41
48	2866340049	Podlahový vpust DN 50, (0,5 l/s), s bočným prítokom, mriežka 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE nerezová oceľ	ks	1,000	34,42	34,42
49	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	46,000	0,90	41,40
50	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	46,000	1,09	50,14
51	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	28,488	0,90	25,64

722
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
5 715,45

52	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	23,000	2,63	60,49
53	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	1,000	3,62	3,62
54	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	9,000	1,59	14,31
55	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	2,000	14,04	28,08

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	19,20	38,40
57	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	38,55	77,10
58	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D25, -0,00058t	m	18,000	0,79	14,22
59	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	7,000	0,62	4,34
60	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053t	ks	11,000	0,92	10,12
61	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	3,08	9,24
62	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,077	60,03	4,62
63	722131214.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry d28x1,2mm	m	19,000	37,29	708,51
64	722131215.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	13,000	51,16	665,08
65	722171131	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D18/2,0	m	88,000	16,05	1 412,40
66	722171132	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D20/2,0	m	13,500	16,32	220,32
67	722171133	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D26/3,0	m	28,500	20,80	592,80
68	722171134	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D32/3,0	m	2,500	25,31	63,28
69	722171135	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D40/3,5	m	3,500	38,91	136,19
70	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	16,87	84,35
71	722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	2,000	2,64	5,28
72	5511870960	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2"	ks	2,000	33,01	66,02
73	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	2,61	46,98
74	5511870310	Guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	17,000	3,28	55,76
75	5511871380	Guľový uzáver so spätnou klapkou, 1/2" /zmiešaná voda/	ks	1,000	26,63	26,63
76	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	4,83	14,49
77	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1	ks	3,000	9,32	27,96
78	722221140.S	Montáž guľového kohúta nerezového G 5/4	ks	1,000	5,69	5,69
79	5511871410	Guľový uzáver so spätnou klapkou, 5/4"	ks	1,000	79,19	79,19
80	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	33,08	66,16
81	4493203480	Hydrantový systém k zapusteniu do steny s tvarovo stálou hadicou D 25 s rámom - 30 bm. Rám 650x650x275; plné dvierka	ks	2,000	327,10	654,20
82	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	168,000	1,69	283,92
83	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	168,000	1,19	199,92
84	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	56,797	0,63	35,78

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

5 232,81

85	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,28	8,28
86	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	5,47	16,41
87	725220832.S	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	1,000	6,14	6,14
88	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	1,000	5,47	5,47
89	725310828.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	súb.	1,000	3,14	3,14
90	725320828.S	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb.	1,000	5,80	5,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	6,000	4,00	24,00
92	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	4,00	4,00
93	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000	1,43	7,15
94	725860821.S	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	ks	1,000	2,02	2,02
95	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,77	3,77
96	725991811.S	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	6,000	1,27	7,62
97	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,356	53,82	19,16
98	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	45,60	91,20
99	5513005458	DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm	ks	2,000	287,78	575,56
100	5513005682	Súprava pre hrubú montáž tlačidla Sigma60 (2016), 210x130 mm, pre nádržky Sigma 120 mm, GEBERIT	ks	2,000	8,37	16,74
101	5513005660	Ovládacie tlačidlo Sigma30, Š/S, 246x164 mm, lesklý chróm /brúsený / lesklý chróm	ks	2,000	124,36	248,72
102	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	33,08	66,16
103	6420141530	Klozet závesný, 350x560x360 mm, keramika, biela	ks	2,000	83,29	166,58
104	6420144610	Sedátko s poklopom, duroplast, biela	ks	2,000	57,13	114,26
105	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	3,000	23,98	71,94
106	642350000100	Misa záchodová keramická stojaca BABY, rozmer 295x385x350 mm, vodorovný odpad, JIKA	ks	3,000	53,68	161,04
107	6420144730	Klozetové sedátko BABY, duroplast, biela	ks	3,000	27,34	82,02
108	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	3,000	18,23	54,69
109	5513005444	Splachovacia nádržka AP127, nízko položená, stop funkcia, 6/9 l, plast, alpská biela,	ks	3,000	134,82	404,46
110	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	45,68	274,08
111	6420138260	Umývadlielko keramické 500x230x155 mm, biela	ks	3,000	43,34	130,02
112	6420138340	Umývadlo keramické 450x360x160 mm, biela	ks	3,000	81,70	245,10
113	6420136680	Umývadlo keramické 550x450x195 mm, biela (výdajná kuchyňa)	ks	1,000	42,57	42,57
114	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	7,000	7,71	53,97
115	5513007390	Umývadlový sifón 5/4" - 32 mm, chróm	ks	7,000	27,59	193,13
116	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	14,000	7,35	102,90
117	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	14,000	6,43	90,02
118	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	13,72	54,88
119	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria - chróm	ks	4,000	68,92	275,68
120	725839225.S	Montáž batérie termostatickej	ks	1,000	17,54	17,54
121	4849220002	Termostatický zmiešavací ventil pre TV, 1/2" F, +30 °C až +48 °C	ks	1,000	77,76	77,76
122	725819301.S	Montáž ventilu stojankového G 1/2	súb.	3,000	13,72	41,16
123	5514670280	Stojančekový ventil - zmiešaná voda - chróm	ks	3,000	29,86	89,58
124	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	57,37	57,37
125	6420139020	Vaňa akrylátová, 1700x750x415 mm, biela	ks	1,000	207,90	207,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
126	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000	9,79	9,79
127	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, plast	ks	1,000	27,38	27,38
128	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 100 mm	súb.	1,000	3,90	3,90
129	5514646440	Nástenná vaňová batéria 100 - chrom	ks	1,000	75,46	75,46
130	5511875340.1	Sprchová súprava (hadica 150 cm + sprchová hlavica)	ks	1,000	7,56	7,56
131	725332320.S	Montáž výlevky keramickej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	35,36	70,72
132	6420144360	Výlevka - keramika, plastová mreža, biela	ks	2,000	211,30	422,60
133	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	13,72	54,88
134	5514671040	Drezová nástenná batéria DN 15 (výlevky)	ks	2,000	75,46	150,92
135	5513006730	Drezová batéria nástenná s otočným výtokom, bez spršky, chróm	ks	2,000	33,01	66,02
136	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	11,19	11,19
137	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1,000	46,87	46,87
138	725989101	Montáž dvierok	ks	12,000	9,26	111,12
139	5903068000	Dvierka plastové 150x150 mm	ks	11,000	2,52	27,72
140	5903068100	Dvierka plastové 150x300 mm	ks	4,000	3,15	12,60
141	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	52,187	0,27	14,09

Celkom

15 403,64