

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Zateplenie objektu - západná stena objektu ZŠ Jakubov**

Objekt:

Budova základnej školy Jakubov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Jakubov

Zhotoviteľ:

Viliam Horváth

Projektant:

Ing. Miroslav Mravík

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Mravík

Poznámka:

KS:

Dátum: -

IČO: -

IČ DPH: -

IČO: -

IČ DPH: -

IČO: -

IČ DPH: -

IČO: -

IČ DPH: -

Materiál	0,00
Montáž	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>38 499,90</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	#ODKAZ!	20,00%	#ODKAZ!
znižovaná		20,00%	7 699,98

**Cena s DPH** v **EUR** **46 199,88**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu - západná stena objektu ZŠ Jakubov

Objekt:

**Budova základnej školy Jakubov**

Miesto:

Dátum: -

Objednávateľ: obec Jakubov

Projektant: Ing. Miroslav Mravík

Zhotoviteľ: Viliam Horváth

Spracovateľ: Ing. Miroslav Mravík

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemné práce

---

4 - Vodorovné konštrukcie

---

5 - Komunikácie

---

8 - Rúrové vedenie

---

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

---

99 - Presun hmôt HSV

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

---

# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu - západná stena objektu ZŠ Jakubov

Objekt:

## Budova základnej školy Jakubov

Miesto:

Dátum: -

Objednávateľ: obec Jakubov

Projektant: ing. Miroslav

Zhotoviteľ: Viliam Horváth

Spracovateľ: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-----	-------	----	----------

### Náklady z rozpočtu

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	310237242	Zamurovanie otvoru s plochou do 2.5m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	21,000
<i>počet okien 21 ks</i>					

2	K	311271300	Murivo výplňové (m3) PORFIX 500x250x150,	m3	7,120
<i>plocha okna 2.26 m3</i>					

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	K	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, vrátane sklotextilnej armovacej sieťky a lepidla, penetračného náteru	m2	278,040
<i>plocha celej steny 336.23 m</i>					
<i>plocha okna 2.26 m2, počet okien 21 ks, dvere 6.0 m2., dvere 4.73 m2</i>					

4	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, vrátane sklotextilnej armovacej sieťky a lepidla, penetračného náteru	m2	32,640
5	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, vrátane sklotextilnej armovacej sieťky a lepidla, penetračného náteru	m2	27,100
6	K	625251473	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 60 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, vrátane sklotextilnej armovacej sieťky a lepidla, penetračného náteru	m2	27,230

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	358,350
8	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	358,350
9	K	941944831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	358,350
10	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	36,840
11	K	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	194,540
12	K	971045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu	cm	17 948,000
13	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	16,380