

Zmenový list	Číslo zmeny: 05	F1-108
---------------------	-----------------	---------------

Projekt : ACCORD - Rekonštrukcia posluchárni 2

Č.pol.	Názov	MJ	Počet MJ	JC bez DPH	Spolu bez DPH
1	Stavebné práce vyvolané zmenami konštrukčného charakteru v posluchárni F1-108 v zmysle priloženého krycieho listu:	ks	1,00	7 919,23 €	7 919,23 €
	- nová sadrová stierka vr. podkladnej siete + lepenia				
	- hĺbkové oškriabanie pôvodného náteru, potrebný 3. náter maľovky z dôvodu nedostatočného prekrytia farby				
	- zmena spôsobu kotvenia nosných stĺpkov lavicového sedenia z dôvodu zníženej kvality existujúceho betónu v podlahe				
	- vyspravenie betónových schodiskových stupňov a podest				
	- vyspravenie obvodového otvoru pod pôvodným soklom v kovovom ráme 3 x 2 cm - jeho vyspravenie z dôvodu inštalácie nového sokla				
	- odstránenie starého náteru a nový náter existujúcich radiátorov				
	- demontáž a zabľendovanie potrubia vody, plynu a odpadu				

Stanovisko Projektanta:

Stanovisko zhotoviteľa:

Zmena ovplyvní:

- Množstvo
- Kvalitu- materiálové riešenie
- Projektové riešenie
- Zmluvná cenu
- Technologický
- Časový plán

Oddiel rozpočtu:
vyznačiť

- 1- Stavebné práce
- 2 -Elektroinštalácie
- 3 - VZT
- 4- Vybavenie miestnosti
- 5 - Audio / Video
- 6 - Zatemnenie

Cenový návrh: 7 919,23 €


Schválená cena : 7 919,23 €

Zmenový list vypracoval: Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.	Dátum	vypracovania zmenového listu:	10.januára 2023
		stanoviska Projektanta:	
		stanoviska Zhotoviteľa:	Súhlasím
		stanoviska zástupcu objednávateľa:	

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:
 Stanovisko SD: Po kontrole a následnej úprave rozpočtu s rozsahom predmetných prác súhlasím. Ing. Mačai
 11.01.2023

Zoznam príloh: 1. Krycí list k zmenovému listu č.5 Rekonštrukcia posluchárne F1-108

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI BRATISLAVA	JKSO	
Názov objektu	Poslucharen 108	EČO	
		Miesto	UK
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval		Ing. Tibor Schmidt	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.11.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 995,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 249,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	305,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 708,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	77,40				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	583,46				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 919,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	7 919,23	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 7 919,23	1 583,85	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 503,08	
Zhotoviteľ						Prenesenie daňovej povinnosti Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.			
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA POSLUCHÁRNÍ PRE FMFI BRATISLAVA

Objekt: Poslucharen 108


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: UK

Spracoval: Ing. Tibor Schmidt

Dátum: 21. 11. 2022



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 244,83 2,297

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 539,28 0,322

1	34023621-R	Vyplnenie otvorů s plochou do 0,14 m2 SDK/XPS na schodoch hr. nad 100 mm, vč. materiálu	ks	14,000	38,52	539,28	0,322
---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 296,39 1,975

2	612460383.S	Vnútrohá omietka stien vápencementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	-32,000	6,90	-220,80	-0,151
3	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným natrieplením	m2	45,561	9,55	435,11	0,235
4	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	11,200	2,69	30,13	0,021
5	612460302.S	Vnútrohá stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	45,561	7,84	357,20	0,086
6	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,106	187,31	19,85	0,222
7	627451131-R	Vyplnenie škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm - nové rozvody el. v podlahe	m2	2,000	10,73	21,46	0,029
8	953941721-R	Osadenie spóny pre zošľvanie trhlín v bet.schodoch	ks	186,000	4,77	887,22	0,744
9	341121116-R	Úprava a vyplnenie trhliny špec. maltou s pevnostným mostíkom pri hĺbke poškodeného miesta do 50 mm - schody	ks	31,000	16,11	499,41	0,090
10	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podestí reprofilačnou polymercementovou maltou hr. 10 mm	m2	35,046	40,38	1 415,16	0,666
11	632481151-R	Skloplaménová mriežka vložená do reprofilačnej malty	m2	35,046	3,18	111,45	0,005
12	632451675.S	Vyspravenie bočnej listy schodiskových stupňov reprofilačnou polymercementovou maltou	m	42,540	17,40	740,20	0,028

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 325,62 0,000

13	968071125.S	Vývesenie kovového dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	1,000	1,24	1,24	0,000
14	968072455-R	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, vyplnenie so zachovaním oc. nosného rámu predsteny - 0,07600t	m2	2,100	54,73	114,93	0,000
15	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	ks	1,000	9,85	9,85	0,000
16	974083102.S	Rezanie betonových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1,600	11,56	18,50	0,000
17	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, lalových dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,050	165,52	8,28	0,000
18	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,397	22,95	32,06	0,000
19	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,397	7,20	10,06	0,000
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,098	13,17	14,46	0,000
21	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,940	0,41	13,51	0,000
22	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,098	10,36	11,38	0,000
23	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,960	1,16	25,47	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,098	60,00	65,88	0,000
99 Presun hmôt HSV						83,54	0,000
25	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,297	36,37	83,54	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						2 013,54	0,853
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						32,04	0,005
26	721100911.S	Zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	29,91	29,91	0,005
27	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do Ø 75 mm, -0,00156 t	m	3,000	0,49	1,47	0,000
28	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,314	2,10	0,66	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						86,93	0,000
29	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, 0,00213t	m	3,000	2,78	8,34	0,000
30	722190901-R	Uzatvorenie a zabliedovanie vodovodného potrubia v podlahe	kpl	1,000	76,26	76,26	0,000
31	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,846	2,75	2,33	0,000
723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod						91,94	0,001
32	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	3,000	1,27	3,81	0,000
33	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,59	3,18	0,000
34	723190913-R	Zabliedovanie plynovodného potrubia	ks	1,000	82,32	82,32	0,000
35	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,893	2,95	2,63	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby						475,90	0,000
36	76313953-R2	Frézovanie otvoru do sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t, rozmer 85mm x 2500mm	ks	14,000	33,59	470,26	0,000
37	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	4,703	1,20	5,64	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						253,23	0,001
38	76713613-R	Zosilnenie prvkov ocel. konštrukcie pre osadenie nového rámu dverí	ks	1,000	78,81	78,81	0,000
39	76759084-R2	Demontáž podlahových konštrukcií - zapustený ocelový rámik v sokli - rezanie/odbrúsenie, 0,01000t	m	5,680	5,02	28,51	0,000
40	76708276-R	Demontáž podlahovej mriežky do prierezu 0,050 m2, - 0,00321 t	ks	14,000	1,96	27,44	0,000
41	78299110-R	Ostatné práce výplň soklovej škáry Irvale pružným silikónovým tmelom šírky do 30 mm	m	5,680	18,97	107,75	0,001
42	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,744	1,10	10,72	0,000
776 Podlahy povlakové						221,03	0,000
43	776200830.S	Odstánenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t (2.vrstva)	m	42,000	1,35	56,70	0,000
44	776511810.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t (2.vrstva)	m2	66,800	2,46	164,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

782 **437,27** **0,824**

45	782631323-R	Demontáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 90 mm, pre spätnú montáž	m2	5,871	14,58	85,48	0,411
46	782991100-R	Ostatné práce vypodloženie parapetu extrudovaným polystyrénom hr. do 20 mm	m	9,470	15,97	151,24	0,002
47	782631323.S	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	5,871	34,16	200,55	0,411

783 **218,32** **0,010**

48	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	8,000	8,48	67,84	0,002
49	783324340.S	Nátery laticových radiátorov syntetické dvojnásobné 2x s emalíovaním a základným náterom - 140µm	m2	8,000	18,81	150,48	0,007

784 **196,88** **0,013**

50	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	45,561	1,06	48,29	0,000
51	784452261-R	Malby z maliarskych zmesí - 3.vrstva, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 5,0 m	m2	106,000	0,99	104,94	0,012
52	78445237-R	Malby z maliarskych zmesí NCS S 8000-N, ručne nanášané tónovane trojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m, antracit.	m2	4,440	9,83	43,65	0,002

M **Práce a dodávky M** **660,86** **0,009**

21-M **Elektromontáže** **660,86** **0,009**

53	21002000-R	Úprava trasy káblu, prichytenie kábla káblovými úchytkami	ks	30,000	3,83	114,90	0,000
54	21011103-R	Zásuvka na povrchovú montáž, USB, 250V / 16A, vrátane zapojenia	ks	30,000	14,25	427,50	0,000
55	354310010700.S	Svorka nasúvacia krabicová do prierezu 3x2,5 mm2, typ UC-3	ks	30,000	0,28	8,40	0,002
56	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	30,000	1,27	38,10	0,000
57	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	30,000	2,30	69,00	0,007
58	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	6,579	0,45	2,96	0,000

Celkom **7 919,23** **3,158**