

ZMLUVA O DIELO Č. 1/2023

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Zákamenné
so sídlom: Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné
zástupca: Mgr. Peter Klimčík, starosta obce
IČO: 00315001
DIČ: 2020573984
IČ DPH: SK2020573984
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK62 0200 0000 0000 1842 2332
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: HATTER, s.r.o.
So sídlom: Urbárska 702/7, 02951 Lokca
IČO: 47051272
DIČ: 2023717872
IČ DPH: SK2023717872
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK34 0900 0000 0050 4006 5944
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

2.1. **Názov stavby:** Rekonštrukcia mosta -Zákamenné
2.2. **Miesto stavby:** Obec Zákamenné
Okres: Námestovo

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je Rekonštrukcia mosta -Zákamenné. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo dokončí do 30.9.2023
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	105008,62
DPH 20%:	21001,72
Cena celkom s DPH:	126010,34

- Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
 - ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
 - 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry Objávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného Objávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky Objávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných Objávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie Objávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia Objávateľom.
- 7.4 Objávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávatelom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak bude potrebovať navýšiť kapacity, zamestná osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.
 - Pri realizácii Diela bude zohľadnený sociálny aspekt:
 - podpora dôstojnej práce,
 - dodržiavanie základných pracovných noriem,
 - zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
 - podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv:
 - dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
 - dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po zverejnení zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa. Objednávateľ je povinný zmluvu zverejniť do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej platnosti.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Zákamennom dňa 16.2.2023

Za objednávateľa:



Mgr. Peter Klimčík, starosta obce

V Zákamennom dňa 16.2.2023

Za zhotoviteľa:

HÄTER s.r.o. ①

IČO: 47051272 IČ DPH: SK2023/19872

Dušan Klobučník, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C041_2021
Stavba: Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

JKSO:
Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Objednávateľ:
obec Zakamenné

Zhotoviteľ:
HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Projektant:
PROPERA, s.r.o.

Spracovateľ:
Stavebný cenár, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. januára 2023

ICO:
IČ DPH:

ICO: 47051272
IČ DPH: SK2023717872

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 105 008,62

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	105 008,62	21 001,72

Cena s DPH v EUR 126 010,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C041 2021

Stavba: Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Dátum:

9. januára 2023

Objednávateľ: obec Zakamenné

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

Zhotoviteľ: HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Spracovateľ:

Stavebný cenár, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		105 008,62	126 010,34
01	Búracie práce	22 801,53	27 361,84
02	Nové práce	81 307,50	97 569,00
03	Dopravné značenie	899,59	1 079,51

HATTER
s.r.o.
Urbárska 702/7
029 51 Lokca



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

KS:

Dátum: 9. januára 2023

Objednávateľ:

obec Zakamenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

IČO:

47051272

IČ DPH:

SK2023717872

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stavebný cenár, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				22 801,53
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
	22 801,53	20,00%	4 560,31	
Cena s DPH		v EUR		27 361,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



HATTER s.r.o.
IČO: 47051272 IČ DPH: SK2023717872

Dátum a podpis:

16.2.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto:

KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Dátum:

9. januára 2023

Objednávateľ:

obec Zakamenné

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Spracovateľ:

STAVEBNÝ ÚRAD,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 801,53

HSV - Práce a dodávky HSV

22 801,53

1 - Zemné práce

12 588,64

2 - Zakladanie

1 517,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 695,19

99 - Presun hmôt HSV

0,29

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto:

KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Dátum:

9. januára 2023

Objednávateľ:

obec Zakamenné

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Spracovateľ:

Stavebný úrad,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 801,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 801,53
D	1		Zemné práce				12 588,64
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	130,000	19,90	2 587,00
	vv		130 *odstránenie existujúceho asfaltového koberca		130,000		
2	K	111203201.S	Odstránenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	76,000	9,52	723,52
	vv		5*3,5*2+5*4,1*2		76,000		
3	K	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3, úprava svahu	m3	19,000	28,95	550,05
	vv		(5*3,5*2+5*4,1*2)*0,25 *úprava brehov		19,000		
4	K	124203109.S	Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,000	2,20	41,80
5	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	47,100	21,58	1 016,42
	vv		15,7*20*0,15		47,100		
6	K	129203109.S	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	47,100	6,90	324,99
7	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3, postupný výkop	m3	10,800	14,23	153,68
	vv		*výkop pri postupnom podbetónovaní základu mosta				
	vv		0,9*1,5 "fáza č.1		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.2		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.3		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.4		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.5		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.6		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.7		1,350		
	vv		0,9*1,5 "fáza č.8		1,350		
	vv		Súčet		10,800		
8	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm v hornine tr. 3	m3	10,800	5,22	56,38
9	K	132201291.S	Priplatok za výkop ryhy v tečúcej vode v hornine 3	m3	10,800	2,98	32,18
10	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	35,000	15,98	559,30
	vv		35*odhad		35,000		
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	77,200	19,99	1 543,23
12	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	77,200	17,58	1 357,18
	vv		19+47,4+10,8		77,200		
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 158,000	1,95	2 258,10
	vv		77,2*15 *do 15 km		1 158,000		
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,200	1,97	152,08
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	123,520	9,98	1 232,73
	vv		77,2*1,6 *Prepočítané koeficientom množstva		123,520		
D	2		Zakladanie				1 517,41
16	K	235681125.S	Čiastočné zahradenie toku - zhotovenie	m3	67,500	15,23	1 028,03
	vv		1,5*1,5*7,5*2*2 *uzavretie časti potoka, regulácie toku pred stavebnými prácami		67,500		
17	K	235681135.S	Čiastočné zahradenie toku - odstránenie	m3	67,500	7,25	489,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 695,19
18	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,500	18,98	161,33
	vv		4,25*2		8,500		
19	K	966006133.S	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	2,000	10,23	20,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia, -0,01800t	m	57,000	39,50	2 251,50
	vv		57 "odstránenie oceľového zábradlia		57,000		
21	K	961051111.S	Búranie mostných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	10,018	287,20	2 877,17
	vv		0,17575*57 "odstránenie betónových prahov		10,018		
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,673	13,42	653,19
23	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	48,673	16,89	822,09
24	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	730,095	1,95	1 423,69
	vv		48,673*15 "Prepočítané koeficientom množstva		730,095		
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (vrátane prenájmu kontajnera)	t	48,673	9,98	485,76
	D	99	Presun hmôt HSV				0,29
26	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	0,022	12,99	0,29

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt: **02 - Nové práce**

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné
Objednávateľ: obec Zakamenné
Zhotoviteľ: HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Dátum: 9. januára 2023
Projektant: PROPERA, s.r.o.
Spracovateľ: STAVEBNÝ ÚSTAV,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	81 307,50
HSV - Práce a dodávky HSV	61 211,76
1 - Zemné práce	634,64
2 - Zakladanie	15 956,89
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 066,20
4 - Vodorovné konštrukcie	3 370,17
5 - Komunikácie	5 271,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 593,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 719,01
99 - Presun hmôt HSV	1 600,22
PSV - Práce a dodávky PSV	19 560,74
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 000,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 448,11
783 - Nátery	4 112,25
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	535,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

02 - Nové práce

JKSO:

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

KS:

Dátum: 9. januára 2023

Objednávateľ:

obec Zakamenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

IČO:

47051272

IČ DPH:

SK2023717872

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stavebný cenár, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 307,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	81 307,50	20,00%	16 261,50
Cena s DPH	v EUR		97 569,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.2.2024

Pečiatka

HATTER s.r.o.
[Redacted]
IČO:47051272 IČ DPH SK2023717872

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

02 - Nové práce

Miesto:

KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Dátum:

9. januára 2023

Objednávateľ:

obec Zakamenné

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Spracovateľ:

PROPERA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							81 307,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 211,76
D	1		Zemné práce				634,64
1	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	80,000	6,11	488,80
	vv		80"odhad		80,000		
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,864	36,12	31,21
	vv		0,6*0,6*1,2*2 "nový betónový základ		0,864		
3	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,864	5,52	4,77
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,864	5,21	4,50
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,960	6,25	81,00
	vv		0,864*15 "do 15km		12,960		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,864	7,52	6,50
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,864	0,99	0,86
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,382	12,30	17,00
	vv		0,864*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		1,382		
D	2		Zakladanie				15 956,89
9	K	273362510.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 10 mm -0.00001t	cm	3 800,000	1,19	4 522,00
	vv		95*40		3 800,000		
10	M	589510002300.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,050	4 590,00	229,50
	vv		95*0,86*0,6165 "3, vid' časť statika		50,368		
	vv		50,368*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva		0,050		
11	K	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 16 mm -0.00001t	cm	7 125,000	1,15	8 193,75
	vv		95*35+95*40		7 125,000		
12	M	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,249	4 590,00	1 142,91
	vv		95*0,7*1,5783 "1 vid' časť statika		104,957		
	vv		95*0,96*1,5783 "2 vid' časť statika		143,941		
	vv		Súčet		248,898		
	vv		248,898*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva		0,249		
13	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,864	91,25	78,84
	vv		0,6*0,6*1,2*2 "nový betónový základ		0,864		
14	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,880	29,25	84,24
	vv		0,6*4*0,6*2 "horná časť základu		2,880		
15	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,880	5,99	17,25
16	K	279311116.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	8,400	121,50	1 020,60
	vv		0,7*1,5 "fáza č.1		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.2		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.3		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.4		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.5		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.6		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.7		1,050		
	vv		0,7*1,5 "fáza č.8		1,050		
	vv		Súčet		8,400		
17	K	274315911.S	Priplatok k cenám prostého betónu základových pásov za vykonanie betonáže pod hladinou	m3	8,400	25,50	214,20
18	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	18,000	15,00	270,00
	vv		"postupné podbetónovanie základu mosta				
	vv		1,5*1,5 "fáza č.1		2,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		1,5*1,5 "fáza č.2		2,250		
	vv		1,5*1,5 "fáza č.3		2,250		
	vv		1,5*1,5 "fáza č.4		2,250		
	vv		1,5*1,5 "fáza č.5		2,250		
	vv		1,5*1,5 "fáza č.6		2,250		
	vv		1,5*1,5 "fáza č.7		2,250		
	vv		1,5*1,5 "fáza č.8		2,250		
	vv		Súčet		18,000		
19	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcii - odstránenie	m2	18,000	10,20	183,60
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				5 066,20
20	K	317321118.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 30/37	m3	8,250	126,50	1 043,63
	vv		27,5*2*0,15"prah, rímsa		8,250		
21	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	55,000	29,25	1 608,75
	vv		(0,15+0,65+0,2)*55		55,000		
22	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	55,000	12,00	660,00
23	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,879	1 995,25	1 753,82
	vv		(690+61+86)*0,001*1,05 "vid výstuž prahu, časť statika		0,879		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 370,17
24	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste napr. Master Top P 603	m3	0,375	4 220,00	1 582,50
	vv		2*25*0,15*0,05 "odvodnenie k existujúcim vpustiám		0,375		
25	K	462512270.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg, úprava brehu	m3	30,400	35,68	1 084,67
	vv		(5*3,5*2+5*4,1*2)*0,4		30,400		
26	K	462519001.S	Priplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa s hmotnosťou kameňov do 200 kg z terénu	m2	76,000	9,25	703,00
	vv		5*3,5*2+5*4,1*2		76,000		
	D	5	Komunikácie				5 271,42
27	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnu emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	154,000	0,85	130,90
28	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	154,000	0,82	126,28
29	K	577164371.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	154,000	32,56	5 014,24
	vv		154 "nové asfaltové plochy		154,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 593,21
30	K	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídel od machu a inej vegetácie + odstránenie nesúdržných betónových častí	m2	292,000	4,23	1 235,16
	vv		102+80+110		292,000		
31	K	632451660.S	Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravňou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 30 mm, napr. MasterEmaco T 450	m2	102,000	49,50	5 049,00
	vv		102 "reprofilácia vodorovnej časti mostovky pred realizáciou prahov		102,000		
32	K	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcii, napr. Master Protect H 303 (nová betónová rímsa)	m2	63,500	15,62	991,87
	vv		63,5 "náter rímky		63,500		
33	K	632451601.S	Ochranný antikoročný náter na výstuž hr. 1 mm, napr. Master Emaco P5000AP	m2	130,000	14,99	1 948,70
	vv		20 "cca 25% plochy na pilieroch a stĺpoch		20,000		
	vv		110 "na predpätých nosníkoch		110,000		
	vv		Súčet		130,000		
34	K	632451626.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravňou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 30 mm, napr. MasterEmaco S 488	m2	69,500	69,25	4 812,88
	vv		20 "cca 25% plochy na pilieroch a stĺpoch		20,000		
	vv		49,5 "cca 45% plochy na spodnej strane mostu		49,500		
	vv		Súčet		69,500		
35	K	632451640.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravňou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 1-2 mm, napr. MasterEmaco N 305 FC	m2	190,000	19,25	3 657,50
36	K	622661322.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x ochranný napr. MasterProtect 320	m2	190,000	9,99	1 898,10
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 719,01
37	K	936942123.S	Osadenie mostnej vpusti	ks	4,000	29,55	118,20
38	M	552410004805.S	Mostný odvodňovač-vpust HSD-5, odtok DN 150 zvislý, liatinový s prítlačnou prírubou - komplet	ks	4,000	532,50	2 130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	936942321.S	Osadenie predlžovacej tvarovky F mostnej vpusti	ks	4,000	12,98	51,92
40	M	552410007100.S	Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, dl. 1000 mm pre mostný odvodňovač	ks	4,000	159,50	638,00
41	K	938902304.S	Dočistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	m2	292,000	11,20	3 270,40
	vv		102+190		292,000		
42	K	943944125.S	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 12 do 14 kPa	m3	505,050	1,55	782,83
	vv		18,5*7,8*3,5		505,050		
43	K	943944295.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 12 do 14 kPa	m3	505,050	0,79	398,99
44	K	943944825.S	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 12 do 14 kPa	m3	505,050	0,99	500,00
45	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	144,300	1,58	227,99
	vv		18,5*7,8		144,300		
46	K	943955191.S	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	144,300	1,33	191,92
47	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	144,300	0,92	132,76
48	K	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru	ks	176,000	7,25	1 276,00
	vv		8*22 "kotvenie zábradlia		176,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 600,22
49	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	162,459	9,85	1 600,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 560,74
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 000,38
50	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	102,000	1,95	198,90
51	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,031	2 952,20	91,52
	vv		102*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,031		
52	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	102,000	2,95	300,90
	vv		102 "zapečatenie mosta v nieste rímsy		102,000		
53	M	628340000115.S	Pás APP modifikovaný asfaltový vrchný mostový 5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou napr. Bitumelit PR5	m2	117,300	3,25	381,23
	vv		102*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		117,300		
54	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,952	29,23	27,83
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14 448,11
55	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - pomocná konštrukcia vrátane kotvenia	kg	150,000	2,12	318,00
	vv		150 "pomocná konštrukcia na dočasné zavesenie existujúceho potrubia		150,000		
56	K	767995305.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	150,000	2,22	333,00
57	M	553850000100.S	Oceľové prvky pre pomocnú konštrukciu na dočasné zavesenie existujúcich inžinierskych sietí	t	0,150	2 995,00	449,25
	vv		150*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		0,150		
58	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	150,000	2,25	337,50
59	K	767162130.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	58,520	6,25	365,75
	vv		2,66*22 "zábradlie na rímsu		58,520		
60	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	2 475,660	1,95	4 827,54
	vv		112,53*22 "vid výkaz materiálu zábradlia		2 475,660		
61	M	553850000305.S	Oceľové prvky pre zábradlie, vid výpis zábradlia	t	2,476	2 995,00	7 415,62
	vv		2475,66"vid výkaz materiálu zábradlia		2 475,660		
	vv		2475,66*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		2,476		
62	K	7679951015.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - prepojenie zábradlia	kg	18,000	6,10	109,80
	vv		36*0,5		18,000		
63	M	311720000605.S	Trubka a závitová tyč M10 + podložka + matica - prepojenie zábradlia	ks	36,000	5,50	198,00
64	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,659	35,22	93,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				4 112,25
65	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcii	m2	89,261	5,25	468,62
66	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	89,261	18,52	1 653,11
		vv	((0,1*2+0,05*4)*7,92+0,17*0,255*2*2+2*3,14*0,006*0,95*20)*22 *náter zábradlia		89,261		
67	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x - 105µm	m2	89,261	22,30	1 990,52
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				535,00
68	K	000500021.S	Preloženie inžinierskych sietí na pomocnú oceľovú konštrukciu + po zrealizovaní prác spätná montáž na pôvodné miesto	eur	1,000	535,00	535,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

03 - Dopravné značenie

JKSO:

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

KS:

Dátum: 9. januára 2023

Objednávateľ:

obec Zakamenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

IČO:

47051272

IČ DPH:

SK2023717872

Projektant:

PROPERA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stavebný cenár, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

899,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	899,59	20,00%	179,92

Cena s DPH

v EUR

1 079,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



HATTER s.r.o.
[Redacted]
IČO:47051272 IČ DPH:SK2023717872

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt: **03 - Dopravné značenie**

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Dátum: 9. januára 2023

Objednávateľ: obec Zakamenné

Projektant: PROPERA, s.r.o.

Zhotoviteľ: HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Spracovateľ: Stavebný úrad,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

899,59

HSV - Práce a dodávky HSV

899,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

675,48

99 - Presun hmôt HSV

224,11

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta -Zakamenné

Objekt:

03 - Dopravné značenie

Miesto: KN-C - 2445/6, k.ú. Zakamenné

Dátum: 9. januára 2023

Objednávateľ: obec Zakamenné

Projektant: PROPERA, s.r.o.

Zhotoviteľ: HATTER s.r.o., Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

Spracovateľ: Stavebný úrad,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							899,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				899,59
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				675,48
1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	39,89	159,56
2	M	272 V1RA1	Dopravná značka - dodatková tabuľka, 522, Jediné vozidlo	ks	2,000	59,60	119,20
5	M	404410000245	Výstražná značka ZDZ 114-30 "Zúžená vozovka (z oboch strán)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	79,50	159,00
3	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	19,52	39,04
4	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	2,000	19,54	39,08
6	K	k1	Prenosné dopravné značenie	ks	1,000	159,60	159,60
D		99	Presun hmôt HSV				224,11
7	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	1,129	198,50	224,11