



Mesto Nesvady
Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

ZMLUVA O DIELO Č. 1578-692/2022/2023-OŠ

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov; (ďalej len „Zmluva“)

Čl.1
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Mesto Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady
Zastúpený: Zoltán Molnár, primátor
IČO: 00306606
DIČ: 2021029340
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK23 5600 0000 0038 0691 9001

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: banet s.r.o.
Sídlo: Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Kovacs
Registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, vložka č.: 24209/S
IČO: 47158972
DIČ: 2023772300
IČ DPH: SK2023772300
Bankové spojenie: VÚB a.s. Rimavská Sobota
IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259
E-mail: info@banet.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: **„Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch“**, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok, a zároveň riadne a včas.

Čl.3
PREDMET ZMLUVY



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo.
- 3.2. Podrobné informácie sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Čomor architekt s.r.o..
- 3.3. Miesto plnenia: k.ú. Nesvady, okres Komárno
- 3.4. Podrobný popis prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej ponuky.
- 3.5. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
- 3.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Čl.4

TERMÍN PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - začať realizáciu diela v termíne: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 - vykonať dielo v termíne najneskôr do 6 mesiacov od začatia prác,
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch:
 - odovzdanie staveniska do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.3. V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.
- 4.4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých vyššou mocou, pričom čas realizácie diela sa predĺži o túto dobu.
- 4.5. Termín je splnený úplným dokončením diela, teda podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi užívanie diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých väd a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.
- 4.6. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

Čl.5

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa podmienok vo vyhlásenom verejnom obstarávaní a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH :	647.600,85€	
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20%	129.520,17€
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :	777.121,02€	

(slovom: ... EUR,centov)



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je rozpočet, ako jej príloha č. 1.

- 5.2. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
- 5.3. Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.
- 5.4. V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska.
- 5.5. V cene nie sú zahrnuté:
 - prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy,
 - zmeny zákonnej sadzby DPH.
- 5.6. Úpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riešiť písomným dodatkom k zmluve o dielo.
- 5.7. Za prípady dohodnutého rozšírenia predmetu zmluvy, t.j. za práce navyč, sa považuje zmena projektovej dokumentácie doplnená o zmenu stavby, ktorú vyvolal výlučne objednávatel'.
- 5.8. Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávatel' najviac jedenkrát za dva mesiace zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce. Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávatel'om odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpis musí byť potvrdený zhotoviteľom a zástupcom objednávatel'a. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
- 5.9. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávatel' (zástupca objednávatel'a) potvrdí súpis v lehote do 5 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s čl.5.8.
- 5.10. Faktúra bude splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávatel'ovi.
- 5.11. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávatel' má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávatel'a), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávatel'ovi.
- 5.12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade, ak ich uzavretie bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.13. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávatel'a nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.
- 5.14. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa.

Čl.6

STAVENISKO

- 6.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem, (aj keď nie sú všeobecne záväzné), pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.5. Objednávatel' prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela stavebný dozor. K tejto činnosti objednávatel'om sú poverení pracovníci oprávnení jednat' vo veciach technických: Ondrej Šuba.
- 6.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby poverí: Ľudovít Gyorgy.



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

Čl.7

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi úplné, správne a pravdivé vyhlásenia.
- 7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
- si preštudoval východiskové podklady,
 - si je vedomý, že pri položkách, pri ktorých nie je uvedená cena montáže, je táto cena obsiahnutá v cene dodávky,
 - popis diela vo východiskových podkladoch - PD je dostatočný,
 - je spôsobilý a schopný vykonať dielo v súlade s týmito východiskovými podkladmi a za podmienok stanovených v zmluve a neexistujú žiadne nedostatky či rozpornosť východiskových podkladov, ktoré by boli prekážkou vykonania diela v súlade so zmluvou,
 - pred začatím vykonávania svojich prác a výkonov sa presvedčil o správnom stave už vykonaných dodávok a prác, na ktoré nadväzujú a/alebo s ktorým súvisia dodávky a práce Zhotoviteľa. Akékoľvek zistené nedostatky spolu s návrhom na zabezpečenie nápravy je povinný okamžite písomne oznámiť Objednávateľovi formou zápisu do stavebného denníka.
- 7.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že preskúmal stavenisko i jeho okolie, získal o stavenisku všetky potrebné informácie, a tieto si dostatočným spôsobom preveril. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa presvedčil najmä o:
- stave a povahe staveniska a jeho okolia, vrátane podpovrchových podmienok a prípadného znečistenia životného prostredia,
 - geologických, hydrogeologických a hydrologických podmienok na stavenisku, vrátane správnosti geodetických podkladov a zameraní,
 - klimatických podmienkach na stavenisku,
 - rozsahu a povahe prác a materiálov nevyhnutných k vykonaniu diela,
 - možnostiach prístupových a príjazdových ciest na stavenisko, ktoré môže potrebovať.
- Zhotoviteľ je povinný vykonať a nesie zodpovednosť:
- za presné osadenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam,
 - za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela,
 - za zabezpečenie úradného kontrolného zamerania, ktoré určí presnú polohu všetkých častí diela vo vzťahu k hraniciam staveniska (modulovým osám), a to periodicky a na svoje vlastné náklady. Originál tohto dokumentu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi.
- 7.4. V prípade ak sa počas vykonávania diela vyskytne chyba v polohe, úrovni, rozmeroch alebo vytýčení ktorejkoľvek časti diela, Zhotoviteľ je povinný túto chybu na vlastné náklady bez zbytočného odkladu odstrániť, a to k spokojnosti Objednávateľa.
- 7.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky podmienky stavebnej pripravenosti Zhotoviteľa oznámil Objednávateľovi pred podpisom zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak sa strany v zmluve nedohodli na oznámení určitých podmienok stavebnej pripravenosti podľa predchádzajúcej vety, nemá Zhotoviteľ právo požadovať ich zabezpečenie zo strany Objednávateľa ani právo na zmenu termínu dokončenia diela.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desať dní od prevzatia východiskových podkladov a/alebo iných podkladov, ktoré nemal k dispozícii pri uzavieraní zmluvy, oznámiť Objednávateľovi prípadné zistené vady, nedostatky, rozpory, neúplnosť a/alebo nevhodnosť východiskových podkladov a/alebo ich častí pre vykonanie diela a dôvody tejto nevhodnosti. V prípade ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi zistené vady, nedostatky, rozpory, neúplnosť a/alebo nevhodnosť východiskových podkladov a/alebo ich častí v lehote podľa predchádzajúcej vety, nemá Zhotoviteľ právo namietat, že mu neboli známe vady a nedostatky, ktoré mohol zistiť z poskytnutých podkladov.
- 7.7. Zhotoviteľ je viazaný svojimi vyhláseniami uvedenými v zmluve a zodpovedá za ich pravdivosť. Objednávateľ vychádza z pravdivosti vyhlásení Zhotoviteľa v zmluve a na pravdivosť týchto vyhlásení Zhotoviteľa sa spolieha. V prípade, ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa ako nepravdivé a/alebo ak nebude možné vykonať dielo podľa vyhlásení Zhotoviteľa



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

- 7.8. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia Zhotoviteľa, a to aj náklady na práce a dodávky, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti so zabezpečením vykonania diela v rozsahu podľa zmluvy a v súlade s vyhláseniami Zhotoviteľa výslovne uvedenými v zmluve.

Čl.8

SPLNENIE DODÁVKY

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, odborové normy, technické predpisy, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávatelom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.
- 8.3. V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela, resp. jeho ucelenej časti.
- 8.5. Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávatelovi sa splní riadnym odovzdaním dojednanej dodávky. Povinnosť prevziať dodávku diela je splnená vyhlásením objednávatel'a v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi a to najneskôr 4 dni vopred, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávatel' zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávatel' je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.
- 8.7. Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávatelovi odovzdať tieto doklady :
- popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/99 Z. z.),
 - stavebný (montážny) denník
 - všetky doklady potrebné ku kolaudácii diela (napr. projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela overená zhotoviteľom, revízne správy, tlakové skúšky, skúšky vodotesnosti potrubí, atď.).
- 8.8. O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíše objednávatel' so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávatel' ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa dodávka diela považuje za splnenú.
- 8.9. Objednávatel' sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.

Čl.9

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUCHY

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2. Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecne platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez porúch a nedorobkov.
- 9.4. Zjavné poruchy, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

- 9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za poruchy predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení poruchy objednávateľom vykonať šetrenie ohľadne poruchy a informovať objednávateľa o charaktere poruchy, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. V prípade, že bude možné poruchu odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia poruchy má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením porúch predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a poruchy odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko. V prípade, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených porúch v uvedenej lehote, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.
- 9.8. Pokiaľ by odstránenie porúch bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a porucha by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia poruchy.
- 9.9. Ak sa ukáže, že porucha predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

Čl.10 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:
 - 10.1.1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v článku 3. ods. 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukončené a odovzdané zhotoviteľom v termíne dohodnutom v čl. 4. ods. 4.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú sankciu vo výške 1000,- eur bez DPH (slovom: jedentisíc eur bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
 - 10.1.2. Za omeškanie s odstránením prípadných porúch a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela v určených termínoch, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú poruchu a nedorobok, a za každý deň omeškania s odstránením poruchy a nedorobku zmluvnú sankciu vo výške 200,- eur bez DPH (slovom: dvesto eur bez DPH). Zmluvnú pokutu v rovnakej výške zaplatí zhotoviteľ aj v prípade omeškania s odstraňovaním reklamovaných porúch v záručnej dobe. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
 - 10.1.3. Za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná sankcia vo výške 200,- eur bez DPH (slovom: dvesto eur bez DPH). Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane.
 - 10.1.4. V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.
- 10.2. Zmluvná sankcia patrí objednávateľovi za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom osobitne.
- 10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú sankciu podľa tohto článku tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.
- 10.4. O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných sankcií použijú písomnú formu s lehotou splatnosti 10 dní od jej doručenia. Zmluvná sankcia bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú sankciu.

Čl.11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

- zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť tiež v prípade, že zo strany kontrolného orgánu OP Kvalita životného prostredia nebola schválená dokumentácia k verejnému obstarávaniu, ktoré viedlo k uzatvoreniu tohto zmluvného vzťahu.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3 Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
- ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
 - ak zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 4 „Termín plnenia“ tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
 - porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - ak zhotoviteľ neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
 - vadné plnenie zhotoviteľa,
 - omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 60 dní od ich splatnosti,
 - podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .
- 11.4 Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušenia zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že porušujúca zmluvná strana nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti, ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 11.5 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.
- 11.6 V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy“ alebo „nezastihnutý“ za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.
- 11.7 Odvolanie, resp. späťvzatie doručeného odstúpenia od zmluvy je možné iba so súhlasom druhej zmluvnej strany. Odvolanie odstúpenia od zmluvy i súhlas s jeho odvolaním musí byť písomný a doručený druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy.

Čl.12

OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

- 12.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 12.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách stavby, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa.
- 12.4. Vlastníctvo k zhotovovanej časti diela prechádza na objednávateľa postupne, a to zaplatením každej čiastkovej faktúry po zrealizovaní príslušnej časti predmetu diela.
- 12.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku mesta Nesvady alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
- 12.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany môžu potom dohodnúť nové termíny realizácie diela.
- 12.7. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a splnenia jeho povinností obsiahnutých v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 12.8. V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou a predložia spor na riešenie svojim štatutárnym zástupcom.
- 12.9. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.10. Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takého práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.
- 12.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednávateľom požadované prípadné práce navyše priamo súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované práce navyše nie sú zahrnuté do ponukového rozpočtu. Takéto práce sa oceňujú podľa článku 5 tejto zmluvy. Všetky úpravy, nezrealizované práce a práce navyše budú zhotoviteľom a objednávateľom zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku (resp. samostatný dokument), a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien, napr. formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 12.12. Zhotoviteľ, jeho subdodávateľia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať mať zapísaných konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 12.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. K rovnakej povinnosti písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávateľia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa do troch dní (spolu s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia). Za zmenu subdodávateľa sa považuje aj zazmluvnenie každého nového subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov, ak sú známi, tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zmena zhotoviteľovho subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je príslušný zhotoviteľ povinný, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.



Mesto Nesvady

Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

- 12.14. V prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona číslo 343/2015 Z. z. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 12.15. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly alebo auditu na mieste súvisiacom s realizáciou diela a je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Čl.13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 13.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa, najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a sprostredkovateľským orgánom Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie predmetu plnenia.
- 13.5 Zmluva o dielo je vyhotovená v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 13.6 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vráti späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel, resp. potvrdením vo forme doručienky pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu. Ak k potvrdeniu doručienky počas úložnej lehoty (t.j. 15 dní) elektronického dokumentu nedôjde, po jej márnom uplynutí sa správa považuje za doručení (tzv. elektronické doručovanie s fikciou doručenia).
- 13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 13.8 Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet
 - Príloha č. 2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov



Mesto Nesvady
Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

V Nesvadoch, dňa 21.02.2023

Vo Veľkom Biľu, dňa 17.02.2023

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	14. 10. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 264 596,24	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 167 020,36	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 61 247,67	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 83 965,73	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 23 154,22			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 46 718,95			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 646 703,17	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 897,68

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 647 600,85
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 647 600,85 129 520,17
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 777 121,02
Dátum a podpis	21. 02. 2023	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie 0,00



Červenej armády 91
98922 Veľký Blh
IČO: 47158972
IČ DPH: SK2023772300

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2022-88	Nesvady - zberny dvor	647 600,85	129 520,17	777 121,02	897,68	646 703,17	0,00	0,00	0,00
SO-01	Rekonštrukcia technického stanovišťa váhy	7 941,33	1 588,27	9 529,60	0,00	7 941,33	0,00	0,00	0,00
SO-01.1	Elektrická prípojka NN	2 211,32	442,26	2 653,58	124,08	2 087,24	0,00	0,00	0,00
SO-01.2	Elektroinštalácia	9 347,53	1 869,51	11 217,04	386,80	8 960,73	0,00	0,00	0,00
SO-02	Zmena technológie mostovej váhy na elektrickú	16 181,48	3 236,30	19 417,78	0,00	16 181,48	0,00	0,00	0,00
SO-03	Cementobetónová spevnená plocha - časť A	240 208,20	48 041,64	288 249,84	0,00	240 208,20	0,00	0,00	0,00
SO-04	Vodovodná prípojka	7 565,82	1 513,16	9 078,98	0,00	7 565,82	0,00	0,00	0,00
SO-05	Kanalizačná prípojka	127,02	25,40	152,42	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00
SO-06	Žumpa	2 150,92	430,18	2 581,10	0,00	2 150,92	0,00	0,00	0,00
SO-07	Prístrešok pre strojový a vozový park	71 576,10	14 315,22	85 891,32	0,00	71 576,10	0,00	0,00	0,00
SO-08	Prístrešok pre zberné kontajnery	65 039,05	13 007,81	78 046,86	0,00	65 039,05	0,00	0,00	0,00
SO-09.2	Oplotenie	94 231,25	18 846,25	113 077,50	0,00	94 231,25	0,00	0,00	0,00
SO-10	Prístrešok pre veľkoobjemový odpad	87 990,31	17 598,06	105 588,37	0,00	87 990,31	0,00	0,00	0,00
SO-11	Verejné osvetlenie	30 947,67	6 189,53	37 137,20	386,80	30 560,87	0,00	0,00	0,00
SO-12	Kamerový systém	12 082,85	2 416,57	14 499,42	0,00	12 082,85	0,00	0,00	0,00

Celkom

647600,85 129520,17 777 121,02 897,68 646 703,17 0,00 0,00 0,00



 Červení armády 91
98022 Veľký Blh
+60: 47153972
IČ DPH: SK2023772300

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	264 596,24	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	167 020,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	61 247,67	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	83 965,73	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	23 154,22				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	46 718,95				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		646 703,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		897,68

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 647 600,85
Dátum a podpis	21. 02. 2023	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa
		27	Klízáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia technického stanovišťa váhy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	14.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 436,69	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 038,56	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 100,42	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 1 365,66	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 941,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 7 941,33
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 7 941,33 1 588,27
Dátum a podpis	21. 02. 2023	25	Cena s DPH (r. 23-24) 9 529,60
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00



Čerenej armády 91
98022 Veľký Blh
IČO: 47158972
IČ DPH: SK2023772300

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Rekonštrukcia technického stanovišťa váhy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 475,25 3,966

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 245,77 0,736

1	311234351.S	Výplň káps obvodového muriva extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 30 mm, voľne uložené do kapsy	m	2,000	2,41	4,82	0,000
2	31638121R.S	debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	ks	1,000	23,15	23,15	0,203
3	317162131	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	14,64	29,28	0,074
4	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	28,50	28,50	0,027
5	342273100	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	5,800	23,16	134,33	0,430
6	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	5,000	4,18	20,90	0,003
7	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	2,800	1,71	4,79	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 676,21 1,446

8	611421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m2	16,128	1,08	17,42	0,034
9	611460227.S	Vnútorná stierka stropov vápenná, hr. 2 mm	m2	16,128	7,37	118,86	0,043
10	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	36,500	1,47	53,66	0,139
11	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,600	17,93	10,76	0,022
12	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	1,350	12,13	16,38	0,048
13	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	11,100	8,64	95,90	0,078
14	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	36,500	5,87	214,26	0,092
15	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	11,100	1,66	18,43	0,004
16	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,775	7,08	83,37	0,061
17	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm (komín)	m2	1,170	14,06	16,45	0,032
18	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	44,555	11,42	508,82	0,129
19	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1,170	12,18	14,25	0,004
20	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	4,562	24,93	113,73	0,027
21	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	1,170	2,39	2,80	0,000
22	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	49,117	2,22	109,04	0,020
23	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	4,562	29,90	136,40	0,052

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	625251542	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	44,555	22,20	989,12	0,475
25	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,018	123,74	2,23	0,038
26	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,020	135,37	2,71	0,042
27	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	16,128	5,55	89,51	0,079
28	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	43,51	43,51	0,017
29	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	1,000	18,60	18,60	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 479,38 1,783

30	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	37,000	2,84	105,08	1,561
31	95290301R.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu z úrovne terénu	m2	48,205	0,76	36,64	0,000
32	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	25,100	2,34	58,73	0,001
33	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	2,700	6,04	16,31	0,000
34	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,108	203,79	22,01	0,000
35	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,018	113,70	2,05	0,000
36	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	0,360	21,68	7,80	0,000
37	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	3,000	0,37	1,11	0,000
38	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	9,200	2,35	21,62	0,000
39	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,61	0,61	0,000
40	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	2,000	20,01	40,02	0,000
41	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,072	67,65	4,87	0,000
42	973031325.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	6,87	13,74	0,000
43	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	3,000	2,27	6,81	0,000
44	974031154.S	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	1,500	3,75	5,63	0,000
45	974042543.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm, -0,01600t	m	2,000	5,73	11,46	0,000
46	975043111.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	3,150	16,51	52,01	0,221
47	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1,000	3,39	3,39	0,000
48	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,474	12,63	18,62	0,000
49	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,722	0,41	3,17	0,000
50	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,474	32,36	47,70	0,000

99 Presun hmôt HSV 73,89 0,000

51	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,287	32,31	73,89	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 466,08 1,012

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 199,39 0,040

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	16,128	0,82	13,22	0,000
53	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	21,773	3,93	85,57	0,022
54	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	11,828	0,90	10,65	0,000
55	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	15,968	3,93	62,75	0,016
56	71171201R.S	Izolácia pracovných škár utesnením tmelom (komín)	m	1,000	26,13	26,13	0,003
57	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,038	28,06	1,07	0,000

713 Izolácie tepelné 19,04 0,001

58	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	2,95	14,75	0,000
59	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	4,000	0,74	2,96	0,000
60	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	1,000	1,30	1,30	0,000
61	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	28,58	0,03	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 221,96 0,011

62	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	2,000	8,89	17,78	0,000
63	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,48	2,96	0,001
64	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	3,000	10,07	30,21	0,001
65	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,29	12,87	0,003
66	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	1,000	8,36	8,36	0,000
67	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,48	1,48	0,000
68	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	2,000	9,84	19,68	0,000
69	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	4,29	8,58	0,002
70	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,000	4,04	16,16	0,000
71	286540001500	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	0,43	1,72	0,000
72	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,85	11,70	0,000
73	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,39	2,78	0,000
74	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,85	11,70	0,000
75	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	2,53	5,06	0,001
76	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,85	5,85	0,000
77	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,38	1,38	0,000
78	721172339.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	9,23	9,23	0,000
79	286540005800	Redukcia HT DN 150/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	3,58	3,58	0,000
80	721172378.S	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	1,000	4,22	4,22	0,000
81	286540019800	Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,51	0,51	0,000
82	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	1,52	1,52	0,000
83	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	40,49	40,49	0,000
84	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	0,78	3,90	0,000
85	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	21,83	0,24	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

202,33 0,003

86	722171111	Potrubie plastlinikové Dxt 16x2 mm	m	5,000	12,85	64,25	0,001
87	722172754.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	ks	1,000	1,44	1,44	0,000
88	286540035300.S	Prechodka PP-R D 32x1" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	4,38	4,38	0,000
89	722173018	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia Radopress lisovaním Dxt 16x2 mm	m	1,000	3,18	3,18	0,000
90	286210003700	Rúra plastliniková RADOPRESS D 16x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	1,000	0,91	0,91	0,000
91	286220039800	Spojka RADOPRESS D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	1,000	3,00	3,00	0,000
92	722173066	mm	ks	6,000	2,42	14,52	0,000
93	286220000100	Koleno RADOPRESS D 16/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	6,000	3,87	23,22	0,000
94	722173099.S	Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	3,68	7,36	0,000
95	286220047300.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 32/16 mm	ks	2,000	7,86	15,72	0,000
96	722173109.S	mm	ks	2,000	2,42	4,84	0,000
97	286220007700.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 16 mm	ks	2,000	5,11	10,22	0,000
98	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,24	6,72	0,000
99	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	14,17	42,51	0,001
100	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	19,81	0,06	0,000

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

83,14 0,018

101	723150373.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 159x4,5 mm	m	1,000	82,78	82,78	0,018
102	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	19,90	0,36	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

510,46 0,039

103	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	1,000	20,50	20,50	0,001
104	642350000400.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca, zvislý odpad	ks	1,000	76,03	76,03	0,014
105	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	33,26	33,26	0,002
106	642110000100	Umývadlo keramicke CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	74,84	74,84	0,014
107	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,27	2,27	0,000
108	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	27,21	27,21	0,002
109	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	0,036	10,01	0,36	0,000
110	541310000100.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l	ks	1,000	130,54	130,54	0,003
111	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	1,000	5,26	5,26	0,000
112	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,74	6,74	0,000
113	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	65,63	65,63	0,001
114	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	1,000	8,29	8,29	0,000
115	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	58,65	58,65	0,001
116	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	22,65	0,88	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne

36,41 0,000

117	73120081R.S	Demontáž piecky, -0,22625t	ks	1,000	36,41	36,41	0,000
-----	-------------	----------------------------	----	-------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764 Konštrukcie klampiarske 283,43 0,025

118	764352223.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	5,620	23,20	130,38	0,010
119	764410240.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,700	11,67	31,51	0,004
120	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	2,100	1,19	2,50	0,000
121	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	5,400	21,77	117,56	0,011
122	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	59,31	1,48	0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 523,60 0,266

123	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,600	11,24	130,38	0,002
124	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,180	1,71	20,83	0,001
125	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	12,180	0,66	8,04	0,001
126	611410000100.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	81,30	81,30	0,022
127	611410003100.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1000x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	153,05	153,05	0,032
128	611410004800.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	256,06	256,06	0,081
129	766621405.S	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,100	11,97	73,02	0,001
130	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	6,405	1,71	10,95	0,001
131	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	6,405	0,66	4,23	0,001
132	553410032200.S	Dvere plastové jednokrídlové otočné šxv 1000x2050 mm	ks	1,000	637,50	637,50	0,095
133	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	17,88	17,88	0,000
134	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	16,25	16,25	0,001
135	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	1,000	70,14	70,14	0,025
136	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	6,05	6,05	0,000
137	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná	m	0,600	7,56	4,54	0,000
138	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	7,94	7,94	0,000
139	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná	m	2,400	7,56	18,14	0,002
140	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,266	27,43	7,30	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 118,39 0,004

141	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	3,210	4,23	13,58	0,000
142	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	3,210	11,34	36,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
143	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	75,000	0,91	68,25	0,003
144	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	40,60	0,16	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 725,13 0,451

145	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	16,240	3,13	50,83	0,015
146	597640000600.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x150x9 mm	m2	2,533	18,14	45,95	0,053
147	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	16,128	13,75	221,76	0,061
148	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	16,773	23,71	397,69	0,322
149	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,451	19,73	8,90	0,000

776 Podlahy povlakové 52,74 0,000

150	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	15,540	1,09	16,94	0,000
151	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	16,128	2,22	35,80	0,000

781 Obklady 212,69 0,129

152	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	8,280	16,81	139,19	0,028
153	59764000220R.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	8,611	8,24	70,95	0,101
154	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,129	19,73	2,55	0,000

783 Nátery 6,19 0,000

155	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,175	5,27	6,19	0,000
-----	-------------	---	----	-------	------	------	-------

784 Maľby 258,07 0,024

156	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	52,628	0,86	45,26	0,000
157	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	57,828	0,70	40,48	0,006
158	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	57,828	2,98	172,33	0,018

795 Lokálne kúrenie 13,11 0,000

159	795121400.S	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6,5 kW	ks	1,000	13,11	13,11	0,000
-----	-------------	--	----	-------	-------	-------	-------

Celkom 7 941,33 4,978



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Elektrická prípojka NN	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	14.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 211,32
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	21. 02. 2023		
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -



Čer. armády 91
98022 Veľký Bih
IČO: 47158972
IČ DPH: SK2023772300

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Elektrická prípojka NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 2 087,24 0,725

21-M Elektromontáže 1 638,18 0,028

1	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	3,000	2,74	8,22	0,000
2	3450721100	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000	17,05	51,15	0,000
3	3450802700	Koleno pancierové 6142 H	ks	1,000	26,89	26,89	0,000
4	3451011900	Vývodka PVC 4842P	ks	1,000	1,01	1,01	0,000
5	210020551	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	2,000	2,00	4,00	0,000
6	3093117031000	Napínacie skrutky 16 x 140 mm	ks	2,000	3,80	7,60	0,000
7	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	3,92	15,68	0,000
8	3450601600	Svorka 165624 prudova pre AlFe	ks	4,000	28,18	112,72	0,002
9	210040551	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,000	5,40	21,60	0,000
10	3543116100	Lanová svorka G450 zn	ks	4,000	0,90	3,60	0,001
11	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,81	28,96	0,000
12	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	16,000	0,65	10,40	0,000
13	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	6,82	27,28	0,000
14	2830127500	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	2,400	0,51	1,22	0,000
15	2830128500	Bužírka zmršťovacia hnedá 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	1,200	0,51	0,61	0,000
16	2830132000	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	1,200	0,51	0,61	0,000
17	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	4,000	2,64	10,56	0,000
18	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	1,61	4,83	0,000
19	3453581532000	Poistková patróna PHN 00 32A gF1+S	ks	3,000	2,76	8,28	0,000
20	210191501	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SP	ks	1,000	54,43	54,43	0,000
21	3570327400	Skríňa SPP 21/A 1602	ks	1,000	47,86	47,86	0,000
22	210191543	Montáž piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.	ks	1,000	37,26	37,26	0,000
23	3570155560	Rozvádzač F403 - pilier so zemnou rohožou s 3. modulami káblového priestoru - typ: RE 1.0-F403 (W) 25 A P1 (25 mm2/25 mm2) - TN-C-S	ks	1,000	211,78	211,78	0,025
24	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	20,000	0,73	14,60	0,000
25	3410205600	Kábel silový s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x16	m	21,000	2,74	57,54	0,000
26	210901131	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKYZ 1 kV 1x500	m	60,000	0,73	43,80	0,000
27	3410205700	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKYZ-J 4x16	m	63,000	2,84	178,92	0,000
28	MV	DOPRAVA	b	1,000	404,05	404,05	0,000
29	PM	Podružný materiál	súb	1,000	121,36	121,36	0,000
30	PPV	Podiel pridružených výkonov	súb	1,000	121,36	121,36	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 449,06 0,697

31	460200164	Hĺbenie káblovej rhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	15,000	11,67	175,05	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	460420372	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	15,000	2,14	32,10	0,000
33	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	0,263	16,36	4,30	0,263
34	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1, spotreba: pri hr. 6,5cm=22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3	ks	105,000	0,49	51,45	0,431
35	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	15,000	0,48	7,20	0,000
36	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000	0,13	1,95	0,003
37	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 4	m	15,000	2,50	37,50	0,000
38	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	7,500	2,42	18,15	0,000
39	PPV	Podiel pridružených výkonov	súb	1,000	121,36	121,36	0,000

OST

Ostatné

124,08

0,000

40	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	20,68	124,08	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------

Celkom

2 211,32

0,725



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 5 794,97			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 165,76			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 960,73	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 386,80

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 9 347,53
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 9 347,53 1 869,51
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 11 217,04
Dátum a podpis 21. 02. 2023	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				8 960,73	0,693
21-M		Elektromontáže				8 194,79	0,073
1	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná uložená voľne , 32 mm	m	185,000	1,34	247,90	0,000
2	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	194,250	2,01	390,44	0,000
3	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	24,000	0,87	20,88	0,000
4	3450705800	I-Rúrka FXP 40	m	25,200	1,38	34,78	0,006
5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	1,25	6,25	0,000
6	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	5,000	0,32	1,60	0,000
7	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,000	5,36	21,44	0,000
8	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	4,000	0,58	2,32	0,000
9	3450632811	Svorka WAGO 273-104 3x2,5mm	ks	12,000	0,11	1,32	0,000
10	3450633166	Svorka WAGO 273-255 5x2,5mm	ks	4,000	0,15	0,60	0,000
11	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	2,000	10,74	21,48	0,000
12	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	2,000	2,98	5,96	0,000
13	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	29,000	0,94	27,26	0,000
14	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	17,000	1,38	23,46	0,000
15	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	1,81	14,48	0,000
16	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	8,000	0,65	5,20	0,000
17	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	6,82	13,64	0,000
18	2830127500	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	1,200	0,51	0,61	0,000
19	2830128500	Bužírka zmršťovacia hnedá 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	0,600	0,51	0,31	0,000
20	2830132000	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	0,600	0,51	0,31	0,000
21	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	2,000	2,64	5,28	0,000
22	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,53	4,53	0,000
23	3450201330	Spínač 1 vodotesný	ks	1,000	8,12	8,12	0,000
24	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	5,66	5,66	0,000
25	3450201339	Spínač 5 vodotesný	ks	1,000	14,24	14,24	0,000
26	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,03	2,03	0,000
27	3450201270	Spínač č. 1, IP20	ks	1,000	4,96	4,96	0,000
28	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,000	2,66	2,66	0,000
29	3450201430	Prepínač č. 5, IP20	ks	1,000	3,92	3,92	0,000
30	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,000	4,50	13,50	0,000
31	3450323400	Zásuvka dvojité kompletná, IP20	ks	3,000	17,18	51,54	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	6,38	12,76	0,000
33	3450300130	ZÁSUVKA 2P+T, IP 44	ks	2,000	25,29	50,58	0,000
34	210111156	Priemyslová zásuvka IZVZ 220 V, 380 V, vrátane zapojenia,	ks	1,000	13,88	13,88	0,000
35	3450205649	Zásuvka IZVZ 5332,32A (400V+230V)	ks	1,000	16,62	16,62	0,000
36	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000	24,83	74,49	0,000
37	3570103110	Rozvádzač RP1	ks	1,000	1 415,88	1 415,88	0,003
38	3570103155	Rozvádzač RP2,RP3	ks	2,000	930,94	1 861,88	0,007
39	210200058	Svietidlo žiarovkové - typ 60 W,, strop.	ks	1,000	4,82	4,82	0,000
40	3480010018	Svietidlo 60W 230V,IP20, "E"	ks	1,000	36,05	36,05	0,003
41	210200075	Svietidlo LED priem., nástenné	ks	1,000	4,89	4,89	0,000
42	3480011928	Svietidlo LED, 230V,"G"	ks	1,000	44,37	44,37	0,005
43	210200095	Svietidlo 100 W, priem., nástenno-stropné	ks	9,000	5,11	45,99	0,000
44	3480157344	Svietidlo nástenno-stropné 100W,IP54,"L"	ks	9,000	102,77	924,93	0,045
45	210201039	Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 36 W, strop né,	ks	1,000	5,04	5,04	0,000
46	3480131133	Svietidlo 2x36W,IP20 "D"	ks	1,000	13,07	13,07	0,001
47	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	4,19	83,80	0,000
48	3540402711	Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik	ks	20,000	4,16	83,20	0,000
49	210220392	Svorkovnica ekvipotencionálna	KU S	1,000	17,23	17,23	0,000
50	3450600402	Ekvipotencionálna svorkovnica EP	ks	1,000	24,09	24,09	0,000
51	210800646	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 6	m	60,000	0,78	46,80	0,000
52	3410413800	Vodič H07Z-K 1x6 zelenožltá	m	63,000	0,91	57,33	0,000
53	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	30,000	2,74	82,20	0,000
54	3410105100	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	31,500	1,08	34,02	0,000
55	210810007	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	164,000	2,74	449,36	0,000
56	3410105200	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x4	m	172,200	1,72	296,18	0,000
57	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	12,000	2,32	27,84	0,000
58	3410103000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	12,600	0,49	6,17	0,000
59	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	70,000	3,33	233,10	0,000
60	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	73,500	0,66	48,51	0,000
61	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	35,000	5,51	192,85	0,000
62	3410105100	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	36,750	1,08	39,69	0,000
63	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	10,000	3,33	33,30	0,000
64	3410109300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	10,500	1,76	18,48	0,000
65	210810057	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	8,000	3,33	26,64	0,000
66	3410109400	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	8,400	2,73	22,93	0,000
67	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	28,000	0,98	27,44	0,000
68	3410205600	Kábel silový s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x16	m	29,400	8,67	254,90	0,000
69	MV	Murárske výpomoci	súb	1,000	202,27	202,27	0,000
70	PM	Podružný materiál	súb	1,000	161,81	161,81	0,000
71	PPV	Podiel pridružených výkonov + DOPRAVA	súb	1,000	242,72	242,72	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

765,94

0,620

72	460200164	Hĺbenie káblovej rhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	11,67	408,45	0,000
73	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	35,000	2,14	74,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	0,613	16,36	10,03	0,613
75	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	35,000	0,48	16,80	0,000
76	2830002000	Fólia červená v m	m	35,000	0,13	4,55	0,007
77	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	35,000	2,50	87,50	0,000
78	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,500	2,42	42,35	0,000
79	PPV	Podiel pridružených výkonov	súb	1,000	121,36	121,36	0,000

OST

Ostatné

386,80

0,000

80	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	19,34	386,80	0,000
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom

9 347,53

0,693



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Zmena technológie mostovej váhy na elektrickú	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 16 181,48
21. 02. 2023		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Červenej armády 91 98022 Veľký Blh IČO: 47158972 IČ DPH: SK2023772300	27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Zmena technológie mostovej váhy na elektrickú

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				16 181,48	0,000
		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				16 181,48	0,000
33-M							
1	33009002R.S	Zmena technológie mostovej váhy na elektrickú	kpl.	1,000	16 181,48	16 181,48	0,000
		Celkom				16 181,48	0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Cementobetónová spevnená plocha - časť A	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	136 369,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	103 838,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		240 208,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	240 208,20	
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 240 208,20	48 041,64	
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	288 249,84	
Dátum a podpis	21. 02. 2023	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ	 Červej armády 91 38022 Veľký Blh IČO: 47150972 IČDPH: SK2023772300	26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis		27	Kízavá doložka	0,00	
		28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Cementobetónová spevnená plocha - časť A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 240 208,20 5 581,887

1 Zemné práce 19 679,54 0,000

1	121101113	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 912,500	0,89	1 702,13	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	2 295,000	3,51	8 055,45	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	688,500	0,95	654,08	0,000
4	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 295,000	1,17	2 685,15	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 295,000	1,82	4 176,90	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 912,500	0,66	1 262,25	0,000
7	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,400	22,69	1 143,58	0,000

5 Komunikácie 178 857,00 5 573,331

8	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7 650,000	3,21	24 556,50	1 548,360
9	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	7 650,000	6,72	51 408,00	2 278,935
10	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	7 650,000	13,45	102 892,50	1 746,036

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 193,17 4,773

11	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	63,000	12,17	766,71	2,858
12	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	63,000	3,67	231,21	0,000
13	605110015500	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	3,465	342,99	1 188,46	1,906
14	762595000R	Spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	m3	3,465	1,96	6,79	0,009

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 379,22 3,784

15	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	2 660,000	8,53	22 689,80	3,458
16	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	2 660,000	0,85	2 261,00	0,054
17	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	272,000	1,23	334,56	0,272
18	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	3,61	93,86	0,000

99 Presun hmôt HSV 14 099,27 0,000

19	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	9 657,036	1,46	14 099,27	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

240 208,20 5 581,887



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 254,09	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 444,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 793,96	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 72,92	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 565,82	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 7 565,82
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 7 565,82 1 513,16
Dátum a podpis	21. 02. 2023	25	Cena s DPH (r. 23-24) 9 078,98
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 698,94 44,942

1 Zemné práce 1 867,81 20,582

1	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3,000	16,26	48,78	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,000	5,74	17,22	0,000
3	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	6,200	5,78	35,84	0,222
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,200	10,49	75,53	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,160	0,84	1,81	0,000
6	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	56,280	9,91	557,73	0,000
7	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,884	0,98	16,55	0,000
8	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	39,984	1,67	66,77	0,000
9	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	48,132	6,82	328,26	0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,296	3,43	55,90	0,000
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,726	24,23	308,35	0,000
12	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	20,360	14,74	300,11	20,360
13	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (obsyp vodomernej šachty)	m3	2,422	22,69	54,96	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 406,18 15,406

14	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,148	49,85	406,18	15,406
----	-------------	--	----	-------	-------	--------	--------

5 Komunikácie 119,52 2,927

15	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	3,000	15,07	45,21	2,149
16	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3,000	10,37	31,11	0,311
17	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3,000	14,40	43,20	0,467

8 Rúrové vedenie 2 561,59 5,981

18	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	28,000	0,49	13,72	0,000
19	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	28,000	1,64	45,92	0,008
20	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,876	3,24	6,08	0,000
21	877181112.S	Montáž navrhovacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	1,000	6,86	6,86	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	286530212400.S	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 110/32 mm, spodná časť z PE	ks	1,000	25,52	25,52	0,000
23	8912611110	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	1,000	27,78	27,78	0,002
24	422210001800	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm	ks	1,000	26,19	26,19	0,006
25	422710000300	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	1,000	173,79	173,79	0,004
26	552410000100	Poklop posúvačový	ks	1,000	19,08	19,08	0,016
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	28,000	3,12	87,36	0,000
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	0,68	19,04	0,000
29	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	68,37	68,37	0,000
30	594300000400	Vodomerná a armatúrna šachta	ks	1,000	1 975,80	1 975,80	5,940
31	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	28,000	1,62	45,36	0,002
32	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	28,000	0,74	20,72	0,003

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 413,41 0,046

33	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000	1,42	5,68	0,000
34	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa (prenájom)	ks	4,000	65,90	263,60	0,046
35	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,200	7,11	44,08	0,000
36	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000	0,63	2,52	0,000
37	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,743	12,63	22,01	0,000
38	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,687	0,41	6,43	0,000
39	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,743	39,64	69,09	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 330,43 0,000

40	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	43,981	30,25	1 330,43	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 866,88 0,070

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 866,88 0,070

41	722172539.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm	ks	1,000	3,28	3,28	0,000
42	286540025800.S	T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	0,57	0,57	0,000
43	722172703.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 63 mm	ks	2,000	4,09	8,18	0,000
44	286540033500.S	Redukcia PP-R D 63/32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	1,14	2,28	0,000
45	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,56	15,12	0,000
46	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	67,15	134,30	0,010
47	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,24	2,24	0,000
48	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	5,43	5,43	0,000
49	722221110.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 2	ks	1,000	7,57	7,57	0,000
50	422010002600.S	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	163,73	163,73	0,032
51	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	7,56	7,56	0,000
52	551110016900	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR, IVAR.CIM 33CREA	ks	1,000	100,70	100,70	0,004
53	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000	7,55	7,55	0,000
54	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	43,51	43,51	0,003
55	722262151.S	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	55,29	55,29	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	265155	Vodomer	ks	1,000	308,18	308,18	0,014
57	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	19,81	1,39	0,000

Celkom

7 565,82

45,012



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	14.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 59,09	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 67,93	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 127,02	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 127,02
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 127,02 25,40
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 152,42
Dátum a podpis	21.02.2023	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00



Čerenej armády 91
8022 Veľký Blh
IČO: 47158972
IČ DPH: SK2023772300

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberný dvor

Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 127,02 1,352

1 Zemné práce 60,09 1,037

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,296	17,69	22,93	0,000
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,296	0,98	1,27	0,000
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	0,648	1,67	1,08	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,648	0,73	0,47	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,486	3,43	1,67	0,000
6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,648	24,23	15,70	0,000
7	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-4	t	1,037	16,36	16,97	1,037

4 Vodorovné konštrukcie 8,08 0,306

8	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,162	49,85	8,08	0,306
---	-------------	--	----	-------	-------	------	-------

8 Rúrové vedenie 49,32 0,008

9	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	3,000	0,73	2,19	0,000
10	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,600	56,84	34,10	0,008
11	877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	1,000	3,62	3,62	0,000
12	286520010100.S	Redukcia PVC-U DN 150/100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	1,97	1,97	0,000
13	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	2,700	1,89	5,10	0,000
14	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3,000	0,78	2,34	0,000

99 Presun hmôt HSV 9,53 0,000

15	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,315	30,25	9,53	0,000
----	-------------	--	---	-------	-------	------	-------

Celkom 127,02 1,352



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Žumpa	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	14.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 150,92
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	21. 02. 2023		2 581,10
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Žumpa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 150,92	8,336
1		Zemné práce				160,33	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,737	10,49	123,12	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	3,521	0,84	2,96	0,000
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,456	1,67	9,11	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,456	0,66	3,60	0,000
5	174101001	Obysp sypaninou so zhutnením novonavrhovanej žumpy do 100 m3	m3	6,281	3,43	21,54	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				65,05	2,030
6	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,726	49,85	36,19	1,373
7	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,300	96,21	28,86	0,658
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				130,33	1,625
8	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,726	104,34	75,75	1,593
9	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,027	2 021,62	54,58	0,032
8		Rúrové vedenie				1 543,05	4,680
10	894101112.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	120,72	120,72	0,000
11	594340000200.S	Akumulačná nádrž, dxv 1500 * 1500 mm, objem nádrže 3 m3, železobetónová	ks	1,000	1 422,33	1 422,33	4,680
99		Presun hmôt HSV				252,16	0,000
12	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,336	30,25	252,16	0,000
Celkom						2 150,92	8,336



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Prístrešok pre strojový a vozový park	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 21 398,30	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 10 420,05	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 20 980,01	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 18 777,74	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 71 576,10	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 71 576,10
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 71 576,10 14 315,22
Dátum a podpis 21. 02. 2023	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 85 891,32
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Prístrešok pre strojový a vozový park

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 818,35 269,533

1 Zemné práce 2 014,79 0,000

1	121101111.S	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	36,300	1,04	37,75	0,000
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	88,550	6,14	543,70	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,565	0,95	25,24	0,000
4	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,960	38,24	36,71	0,000
5	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,120	28,92	610,79	0,000
6	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,336	8,19	51,89	0,000
7	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,600	17,69	169,82	0,000
8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,880	0,98	2,82	0,000
9	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	88,550	1,67	147,88	0,000
10	167101102.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,530	1,82	284,88	0,000
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,530	0,66	103,31	0,000

2 Zakladanie 8 738,13 135,476

12	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	27,294	41,48	1 132,16	56,499
13	274321411.S	Betón základových pásov , železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	21,754	92,87	2 020,29	52,552
14	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,305	1 839,37	2 400,38	1,330
15	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	9,888	93,01	919,68	23,887
16	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,187	1 908,69	2 265,62	1,210

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 506,46 38,533

17	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,263	173,75	219,45	2,691
18	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,852	1 483,28	1 263,75	0,854
19	312272031.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	16,437	183,93	3 023,26	34,988

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 479,16 95,524

20	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	108,630	12,18	1 323,11	0,358
21	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, hĺbkový základ MultiPrimer	m2	108,630	2,69	292,21	0,020
22	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	108,630	7,24	786,48	0,560

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	16,706	107,92	1 802,91	36,654
24	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	153,063	0,57	87,25	0,034
25	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	22,959	157,84	3 623,85	56,037
26	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	334,120	7,97	2 662,94	1,650
27	1561400003-R	Dištančný profil FRANK U- KORB	ks	107,800	1,60	172,48	0,108
28	1561400004-R	Zubová lišta, pre zabezpečenia krytia výstuže so sieťí KARI	ks	78,000	43,09	3 361,02	0,094
29	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	38,750	0,21	8,14	0,000
30	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	39,138	0,28	10,96	0,006
31	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	43,750	2,88	126,00	0,003
32	634920031.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	43,750	5,07	221,81	0,001

99 Presun hmôt HSV 2 079,81 0,000

33	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	269,406	7,72	2 079,81	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 39 757,75 12,787

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 484,48 1,037

34	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	181,080	0,21	38,03	0,000
35	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,054	1 578,57	85,24	0,054
36	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	181,080	3,78	684,48	0,098
37	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	208,242	3,11	647,63	0,885
38	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,037	28,06	29,10	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 6 797,54 1,792

39	764171706.S	Krytina trapezová pozink farebný, výška profilu 18 mm, sklon strechy do 30°	m2	293,108	20,45	5 994,06	1,722
40	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	20,200	24,68	498,54	0,050
41	764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	8,200	24,22	198,60	0,020
42	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,793	59,31	106,34	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 30 493,30 9,928

43	767920260.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stípičky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	8,000	86,43	691,44	0,000
44	553410058900.S	Vráta oceľové s výplňou pletivo 4100 x1500 mm bez dvierok	ks	8,000	547,06	4 376,48	3,414
45	549150000400.S	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	ks	4,000	178,04	712,16	0,002
46	61189000610R.S	Pomocný materiál k vrátam	kpl	1,000	525,90	525,90	0,000
47	767995390.S	Výroba a montáž oceľ. prístrešku	kg	6 502,456	1,96	12 744,81	0,000
48	136110001000.S	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,157	1 475,54	231,66	0,157

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	13388000113R.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR	t	1,550	1 730,40	2 682,12	1,550
50	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu UPE 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	2,964	1 698,04	5 032,99	2,964
51	132110000900.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 14 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,220	1 406,19	309,36	0,220
52	134830000500.S	Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,621	1 754,67	2 844,32	1,621
53	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	8,425	40,60	342,06	0,000

783

Nátery

982,43

0,030

54	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	186,420	5,27	982,43	0,030
----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

Celkom

71 576,10

282,320



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Prístrešok pre zberné kontajnery	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	14.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 16 421,26	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 8 363,92	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 12 245,40	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 28 008,47	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 65 039,05	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 65 039,05
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 65 039,05 13 007,81
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 78 046,86
Dátum a podpis	21. 02. 2023	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00



Čerenej armády 91
58022 Veľký Blh
IČO: 47158972
IČ DPH: SK2023772300

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Prístrešok pre zberné kontajnery

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 785,18 211,402

1 Zemné práce 1 599,46 0,000

1	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	26,400	1,04	27,46	0,000
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,400	6,14	395,42	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,320	0,95	18,35	0,000
4	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,960	38,24	36,71	0,000
5	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,240	28,92	527,50	0,000
6	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,472	8,19	44,82	0,000
7	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,600	17,69	169,82	0,000
8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,880	0,98	2,82	0,000
9	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	74,960	1,67	125,18	0,000
10	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	101,360	1,82	184,48	0,000
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	101,360	0,66	66,90	0,000

2 Zakladanie 7 794,70 113,097

12	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	20,033	41,48	830,97	41,468
13	274321411.S	Betón základových pásov , železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	18,787	92,87	1 744,75	45,384
14	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,127	1 839,37	2 072,97	1,148
15	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	9,888	93,01	919,68	23,887
16	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,187	1 875,59	2 226,33	1,210

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 785,39 32,031

17	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,263	173,75	219,45	2,691
18	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,738	1 483,28	1 094,66	0,739
19	312272031.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	13,436	183,93	2 471,28	28,600

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 974,35 66,274

20	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	93,630	12,18	1 140,41	0,309
21	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, hĺbkový základ MultiPrimer	m2	93,630	2,69	251,86	0,017
22	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	93,630	7,24	677,88	0,483

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	10,631	107,92	1 147,30	23,325
24	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	98,750	0,57	56,29	0,022
25	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	16,827	157,84	2 655,97	41,070
26	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	187,260	7,97	1 492,46	0,925
27	1561400003-R	Dištančný profil FRANK U- KORB	ks	65,800	1,60	105,28	0,066
28	1561400004-R	Zubová lišta, pre zabezpečenia krytia výstuže so sietí KARI	ks	50,000	43,09	2 154,50	0,050
29	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	32,750	0,21	6,88	0,000
30	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľovanie poterov od stenových konštrukcií	m	33,078	0,28	9,26	0,005
31	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	34,750	2,88	100,08	0,003
32	634920031.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	34,750	5,07	176,18	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 631,28 0,000

33	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvármic,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	211,306	7,72	1 631,28	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 40 253,87 7,350

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 911,00 0,637

34	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	111,155	0,21	23,34	0,000
35	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,033	1 578,57	52,09	0,033
36	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	111,155	3,78	420,17	0,060
37	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	127,828	3,11	397,55	0,543
38	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,636	28,06	17,85	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 5 093,81 1,311

39	764171706.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 18 mm, sklon strechy do 30°	m2	211,191	20,45	4 318,86	1,241
40	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	20,200	24,68	498,54	0,050
41	764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	8,200	24,22	198,60	0,020
42	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,312	59,31	77,81	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 33 389,42 5,376

43	76799539R.S	Výroba da montáž oceľ. prístrešku	kg	5 365,516	4,49	24 091,17	0,000
44	136110001000.S	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,157	1 475,54	231,66	0,157
45	13388000113R.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR	t	1,549	1 730,40	2 680,39	1,549
46	134840000700.S	Týč oceľová prierezu UPE 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	2,400	1 698,04	4 075,30	2,400
47	132110000900.S	Týč oceľová jemná kruhová D 14 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,220	1 406,19	309,36	0,220

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	134830000500.S	Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,050	1 756,44	1 844,26	1,050
49	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,874	40,60	157,28	0,000

783

Nátery

859,64

0,026

50	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	163,120	5,27	859,64	0,026
----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

Celkom

65 039,05

218,752



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Oploenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	62 716,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	27 855,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 147,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	511,98	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		94 231,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	94 231,25
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 94 231,25	18 846,25
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	113 077,50
Dátum a podpis	21. 02. 2023	E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ	 Červenej armády 91 98022 Veľký Blh IČO: 47153972 IČ DPH: SK2023772300	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 90 571,41 849,996

1 Zemné práce 2 741,94 0,000

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	33,750	6,14	207,23	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,125	0,95	9,62	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	49,120	28,92	1 420,55	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,736	8,19	120,69	0,000
5	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím, dočistenie ryhy	m3	1,854	65,95	122,27	0,000
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	82,870	1,67	138,39	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,870	6,82	565,17	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,870	0,73	60,50	0,000
9	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	424,000	0,23	97,52	0,000

2 Zakladanie 1 247,86 47,427

10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm (bet. oporný prefabrikát)	m3	9,750	41,48	404,43	20,183
11	271573001.SR	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm (pätky stĺpov)	m3	5,325	41,48	220,88	11,023
12	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 (posuvné brány)	m3	6,715	92,71	622,55	16,222

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 45 840,98 205,349

13	338131155.S	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	213,000	24,71	5 263,23	88,593
14	592310001600.S	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 120x115x3400 mm, sivý	ks	213,000	29,13	6 204,69	18,105
15	348131155.S	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm s rádiusom/s mriežkou	ks	1 045,000	4,66	4 869,70	0,000
16	592330001100	Doska betónová plotová rádius jednostranne vzorovaná, lxxvhr 2000x500x45 mm, sivá,	ks	1 045,000	18,98	19 834,10	83,600
17	382127885.S	Montáž prefabrikov. dielcov silážnych žľabov a hnojísk, oporných stien typu A, hmotnosti do 3 t	ks	34,000	71,82	2 441,88	3,321
18	593840001530.S	Oporný uholník betónový, šírka 1500 mm, výška 2600 mm, hrúbka 250mm, včetně dopravy	ks	34,000	212,57	7 227,38	11,730

5 Komunikácie 19 992,00 589,875

19	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	525,000	6,55	3 438,75	156,975
20	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	525,000	8,16	4 284,00	193,379

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	525,000	23,37	12 269,25	239,522

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 911,84 7,345

22	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,000	12,17	121,70	0,454
23	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,000	3,67	36,70	0,000
24	605110015500	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	0,550	342,99	188,64	0,303
25	631362442.S	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 050,000	10,06	10 563,00	6,587
26	762595000R	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,550	3,27	1,80	0,001

99 Presun hmôt HSV 9 836,79 0,000

27	998152111.S	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m	t	849,464	11,58	9 836,79	0,000
----	-------------	---	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 659,84 0,630

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 659,84 0,630

28	767654240.S	Montáž vrát posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 do 20 m2	ks	2,000	249,85	499,70	0,003
29	553510014100.S	Sada pre výrobu posuvnej brány do šírky prejazdu 7 m., s elekrickým pohonom	sa da	2,000	678,44	1 356,88	0,224
30	553510016500.S	Spodný nájazd s dorazom pre posuvnú bránu	ks	2,000	10,59	21,18	0,002
31	553510021500.S	Koľajnica pre koľajovú bránu v tvare U na skrutkovanie	m	27,000	5,52	149,04	0,062
32	359210002300.S	Elektrický pohon na posuvnú bránu hmotnosti do 2200 kg	sú b.	2,000	438,70	877,40	0,036
33	553410060700.S	Vráta oceľové posuvné 3300x2050 mm s oceľovým stĺpikom	ks	2,000	365,11	730,22	0,303
34	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,626	40,60	25,42	0,000

Celkom 94 231,25 850,626



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Prístrešok pre veľkoobjemový odpad	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	14.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 21 371,69	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 10 409,64	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 20 980,02	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 35 228,96	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 87 990,31	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 87 990,31
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 87 990,31 17 598,06
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 105 588,37
Dátum a podpis	21. 02. 2023	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00



Červene armády 91
38022 Veľký Bih
IČO: 47153972
IČ DPH: SK2023772300

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Prístrešok pre veľkoobjemový odpad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

31 781,33

269,517

1 Zemné práce 2 014,79 0,000

1	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	36,300	1,04	37,75	0,000
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	88,550	6,14	543,70	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,565	0,95	25,24	0,000
4	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,960	38,24	36,71	0,000
5	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,120	28,92	610,79	0,000
6	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,336	8,19	51,89	0,000
7	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,600	17,69	169,82	0,000
8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,880	0,98	2,82	0,000
9	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	88,550	1,67	147,88	0,000
10	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,530	1,82	284,88	0,000
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,530	0,66	103,31	0,000

2 Zakladanie 8 701,11 135,476

12	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	27,294	41,48	1 132,16	56,499
13	274321411.S	Betón základových pásov , železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	21,754	92,87	2 020,29	52,552
14	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,305	1 839,37	2 400,38	1,330
15	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	9,888	93,01	919,68	23,887
16	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,187	1 877,51	2 228,60	1,210

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 506,46 38,533

17	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,263	173,75	219,45	2,691
18	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,852	1 483,28	1 263,75	0,854
19	312272031.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	16,437	183,93	3 023,26	34,988

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 479,16 95,508

20	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	108,630	12,18	1 323,11	0,358
21	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, hĺbkový základ MultiPrimer	m2	108,630	2,69	292,21	0,020
22	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	108,630	7,24	786,48	0,560

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	16,706	107,92	1 802,91	36,654
24	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	153,063	0,57	87,25	0,034
25	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	22,959	157,84	3 623,85	56,037
26	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	334,120	7,97	2 662,94	1,650
27	1561400003-R	Dištančný profil FRANK U- KORB	ks	107,800	1,60	172,48	0,108
28	1561400004-R	Zubová lišta, pre zabezpečenia krytia výstuže so sietí KARI	ks	78,000	43,09	3 361,02	0,078
29	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	38,750	0,21	8,14	0,000
30	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	39,138	0,28	10,96	0,006
31	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	43,750	2,88	126,00	0,003
32	634920031.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	43,750	5,07	221,81	0,001

99 Presun hmôt HSV 2 079,81 0,000

33	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	269,406	7,72	2 079,81	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 56 208,98 12,787

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 484,49 1,037

34	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	181,080	0,21	38,03	0,000
35	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,054	1 578,75	85,25	0,054
36	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	181,080	3,78	684,48	0,098
37	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	208,242	3,11	647,63	0,885
38	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,037	28,06	29,10	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 6 797,54 1,792

39	764171706.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 18 mm, sklon strechy do 30°	m2	293,108	20,45	5 994,06	1,722
40	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	20,200	24,68	498,54	0,050
41	764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	8,200	24,22	198,60	0,020
42	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,793	59,31	106,34	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 46 944,52 9,928

43	767920260.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	8,000	86,43	691,44	0,000
44	553410058900.S	Vráta oceľové s výplňou pletivo 4100 x1500 mm bez dvierok	ks	8,000	547,06	4 376,48	3,414
45	549150000400.S	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	ks	4,000	178,04	712,16	0,002
46	61189000610R.S	Pomocný materiál k vrátam	kpl	1,000	525,90	525,90	0,000
52	76799539R.S	Výroba a montáž oceľ. prístrešku	kg	6 502,456	4,49	29 196,03	0,000
53	136110001000.S	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,157	1 475,54	231,66	0,157

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	13388000113R.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR	t	1,550	1 730,40	2 682,12	1,550
55	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu UPE 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	2,964	1 698,04	5 032,99	2,964
56	132110000900.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 14 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,220	1 406,19	309,36	0,220
57	134830000500.S	Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,621	1 754,67	2 844,32	1,621
58	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	8,425	40,60	342,06	0,000

783

Nátery

982,43

0,030

59	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	186,420	5,27	982,43	0,030
----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

Celkom

87 990,31

282,305



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Verejné osvetlenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 16 148,70			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 14 412,17			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 560,87	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 386,80

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 30 947,67
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 30 947,67 6 189,53
Dátum a podpis	21.02.2023	25	Cena s DPH (r. 23-24) 37 137,20
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				30 560,87	53,356
21-M		Elektromontáže				19 689,89	2,064
1	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	452,000	0,87	393,24	0,000
2	3450705800	I-Rúrka FXP 40	m	474,600	1,38	654,95	0,119
3	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	33,000	0,94	31,02	0,000
4	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	88,000	1,38	121,44	0,000
5	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	22,000	5,23	115,06	0,000
6	2830115500	Bužírka zmršťovacia cierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	13,200	0,51	6,73	0,000
7	2830116000	Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	6,600	0,51	3,37	0,000
8	2830126500	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	6,600	0,51	3,37	0,000
9	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	22,000	2,64	58,08	0,000
10	210202011	Svietidlo LED 60 W, na výložník	ks	12,000	37,97	455,64	0,000
11	3480148844	Svietidlo LED 55W/7866lm "B"	ks	12,000	180,75	2 169,00	0,040
12	210202024	Svietidlo LED 150 W, svetlomet	ks	4,000	11,97	47,88	0,000
13	3480166066	Svietidlo LED REFLEKTOR 125W/15000lm "C"	ks	4,000	131,07	524,28	0,000
14	210204011	Osvetľovaci stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	11,000	64,91	714,01	0,000
15	3160114400	Stožiar ST 2100/60-Z	ks	11,000	607,80	6 685,80	1,385
16	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	8,000	30,87	246,96	0,000
17	3160302300	Výložník V 1T -15-D-76 ZN	ks	8,000	94,82	758,56	0,075
18	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	ks	3,000	35,97	107,91	0,000
19	3160304700	Výložník V 2T -15-D-76	ks	3,000	122,20	366,60	0,048
20	210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	11,000	20,62	226,82	0,000
21	3450662100	Svorkovnica -Stožiarová výzbroj SV 9.10.5	ks	11,000	48,57	534,27	0,003
22	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2	m	50,000	0,99	49,50	0,000
23	2461705000	Lak asfaltový , protikorozy	kg	1,200	1,34	1,61	0,001
24	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg	0,600	1,26	0,76	0,001
25	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	432,000	1,24	535,68	0,000
26	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	266,112	1,66	441,75	0,266
27	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	11,000	1,71	18,81	0,000
28	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	11,000	0,70	7,70	0,002
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	44,000	2,44	107,36	0,000
30	3540406100	HR-Svorka SK	ks	22,000	0,99	21,78	0,005
31	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	22,000	1,48	32,56	0,009
32	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	11,000	13,88	152,68	0,000
33	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	11,000	20,26	222,86	0,087
34	210802309	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x2.50	m	120,000	0,42	50,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	3410561600	Šnúra medená H05W-F -J 3x2,5	m	126,000	0,99	124,74	0,024
36	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	452,000	1,76	795,52	0,000
37	3410107900	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 4x6	m	474,600	3,38	1 604,15	0,000
38	210950202	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	452,000	0,99	447,48	0,000
39	MV	DOPRAVA+PLOŠINA	súb	1,000	485,48	485,48	0,000
40	PM	Podružný materiál	súb	1,000	202,27	202,27	0,000
41	PPV	Podiel pridružených výkonov	súb	1,000	161,81	161,81	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

10 870,98

51,291

42	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	16,500	66,02	1 089,33	0,000
43	460100003	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 1500 mm	ks	11,000	43,82	482,02	0,000
44	1371464400	Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,160	1 451,27	232,20	0,160
45	5893260300	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	16,500	72,98	1 204,17	35,827
46	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-20	m	16,500	12,33	203,45	0,974
47	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	407,000	11,67	4 749,69	0,000
48	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	407,000	1,86	757,02	0,000
49	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	14,245	16,36	233,05	14,245
50	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	407,000	0,48	195,36	0,000
51	2830002000	Fólia červená v m	m	407,000	0,13	52,91	0,085
52	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	407,000	2,50	1 017,50	0,000
53	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	203,500	2,42	492,47	0,000
54	PPV	Podiel pridružených výkonov	súb	1,000	161,81	161,81	0,000

OST Ostatné

386,80

0,000

55	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	19,34	386,80	0,000
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom

30 947,67

53,356



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nesvady - zberny dvor	JKSO	
Názov objektu	Kamerový systém	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	18,05				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	12 064,80				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 082,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 12 082,85
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			14 499,42
Dátum a podpis	21. 02. 2023	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Nesvady - zberny dvor

Objekt: Kamerový systém

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 12 082,85 0,000

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 12 082,85 0,000

1	R 010	R 200x250x150Slaboprúdový rozvádzač	ks	6,000	115,20	691,20	0,000
2	R 011	K3Zásuvkový rad	ks	6,000	20,00	120,00	0,000
3	R 012	FTP CAT 5Vodič datový vonkajší	m	500,000	3,54	1 770,00	0,000
4	R 013	CYSY 3Cx2,5Vodič 230V	m	450,000	2,27	1 021,50	0,000
5	R 014	FX 25ohybná trubka	ks	450,000	2,10	945,00	0,000
6	R 015	10Fistič 10A	ks	6,000	15,54	93,24	0,000
7	R 016	spotr. materiálDrobný inštalačný materiál (skrutky, hmoždinky, sťahovacie pásy...)	kpl.	1,000	200,00	200,00	0,000
8	R 001	DS-7608NXI-I2/SRekordér 8 vstupov 8 MPx na jeden kanál	ks	1,000	303,84	303,84	0,000
9	R 002	HDD4T WDPevný disk 24H	ks	1,000	112,00	112,00	0,000
10	R 003	LED 27"Monitor LED 27"	ks	1,000	140,00	140,00	0,000
11	R 004	DS-2DE4425IW-DERotačná kamera	ks	5,000	506,16	2 530,80	0,000
12	R 005	DS-1604ZJ-box-poleKonzola s boxom na prichytenie na stĺp	ks	5,000	80,84	404,20	0,000
13	R 006	DS-2CD2T46G2-4IKamera statická bulet 4MPx	ks	2,000	163,44	326,88	0,000
14	R 007	DS-1275ZJ-SUSKonzola redukcia stĺp	ks	7,000	33,12	231,84	0,000
15	R 008	DS-03E106PoE switch 4PoE porty 2xLAN	ks	7,000	45,90	321,30	0,000
16	R 020	Montáž a zapojenie rotačnej kamery	ks	5,000	50,00	250,00	0,000
17	R 021	Montáž a zapojenie statickej kamery	ks	2,000	50,00	100,00	0,000
18	R 022	Montáž a zapojenie switch	ks	7,000	30,00	210,00	0,000
19	R 023	Montáž a zapojenie rekordér	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
20	R 024	Montáž a zapojenie monitor	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
21	R 025	Montáž a zapojenie rozvodnic kamera	ks	6,000	40,00	240,00	0,000
22	R 026	Uloženie vodičov do výkopov	m	950,000	1,74	1 653,00	0,000
23	R 027	Príprava a uloženie vodičov do stĺpov	ks	5,000	19,61	98,05	0,000
24	R 028	Nastavenie a programovanie celku	ks	1,000	200,00	200,00	0,000

Celkom 12 082,85 0,000



Harmonogram stavby "Nesvady - zberny dvor"

Popis	Rok		2022												2023											
	Mesiac		November												Február											
	Začiatok	Koniec	Týždeň	10.11.2022	17.11.2022	24.11.2022	01.12.2022	08.12.2022	15.12.2022	22.12.2022	29.12.2022	05.01.2023	12.01.2023	19.01.2023	26.01.2023	02.02.2023	09.02.2023	16.02.2023	23.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	15.03.2023	22.03.2023	29.03.2023	05.04.2023	12.04.2023
Nesvady - zberny dvor	10.11.2022	10.05.2023																								
Rekonštrukcia technického stanovišťa vahy																										
Elektrická prípojka NN																										
Elektronšálacia																										
Zmena technológie mostovej vahy na elektrickú																										
Cementobetonová spevnená plocha - časť A																										
Vodovodná prípojka																										
Kanalizačná prípojka																										
Zúžpa																										
Prístrešok pre stroje a vozový park																										
Prístrešok pre zberné kontajnery																										
Oplozenie																										
Prístrešok pre veľkoobjemový odpad																										
Verejné osvetlenie																										
Kamerový systém																										




banet
 Obecná armáda 91
 98022 Veľký Blh
 IČO: 47153972
 IČ DPH: SK2023772300



Mesto Nesvady
Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady

Podlimitná zákazka – práce

Príloha č. 3 : Zoznam subdodávateľov

Subdodávateľ č. 1. :

a/	Obchodné meno	
b/	Sídlo	
c/	IČO	
d/	Predmet subdodávky	
e/	Presný rozsah subdodávky	
f/	Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy	
g/	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Meno a priezvisko : Tel. kontakt: E-mail adresa :
h/	Iné	

Subdodávateľ č. 2. :

a/	Obchodné meno	
b/	Sídlo	
c/	IČO	
d/	Predmet subdodávky	
e/	Presný rozsah subdodávky	
f/	Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy	
g/	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Meno a priezvisko : Tel. kontakt: E-mail adresa :
h/	Iné	

Subdodávateľ č. 3. :

a/	Obchodné meno	
b/	Sídlo	
c/	IČO	
d/	Predmet subdodávky	
e/	Presný rozsah subdodávky	
f/	Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy	
g/	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Meno a priezvisko : Tel. kontakt: E-mail adresa :
h/	Iné	

