

Krycí list

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ									
JKSO :									
Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Jozef Zobola Dňa: 24.05.2022									
Odberateľ: Obec Ochtná					IČO:				
					DIČ:				
Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtná 264, 04935					IČO: 44053835				
					DIČ: 2022566502				
Projektant: csank plan s.r.o., M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota					IČO:				
					DIČ:				
1 M3 OP 220 911					1 M 220 911				
1 M2 ZP 220 911					0				
1 M2 UP 220 911					0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00		
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoc	0,00		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00		
4	Iné:			0,00	9		0,00		
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00		
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00		17	Inžinierska činnosť	0,00		
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00		18	Projektové práce	0,00		
14		0,00 %	0,00		19		0,00		
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00		20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00		
projektant		pečiatka:			E	Celkové náklady			
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	184 092,37		
dátum:					22	DPH 20% z:	184 092,37	36 818,47	
					23	DPH 0% z:	0,00	0,00	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	220 910,84		
					F	Odpočet - prípočet			
						0			
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis: 					podpis: 				
dátum: 16.1.2023					dátum: 16.1.2023				
pečiatka:					pečiatka:				

JBEC OCHTINÁ
049 35 OCHTINÁ

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochtná 264 ③
IČO: 44 053 835



Názov stavby, objektu, častí	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINA

... Objekt :1. Zateplenie fasády	62 793,59	12 558,72	75 352,31
... Objekt :2. Výmena výpiňových konštrukcií	45 961,56	9 192,31	55 153,87
... Objekt :3. Zateplenie stropu	39 021,30	7 804,26	46 825,56
... Objekt :4. Ustredne vykurovanie	24 595,92	4 919,18	29 515,11
... Objekt :5. Rekuperácia	11 720,00	2 344,00	14 064,00
Stavba spolu :	184 092,37	36 818,47	220 910,85

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochitná 264 ©
IČO: 44053 835



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ							
Objekt : 1. Zateplenie fasády			JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Jozef Zobola			
Dňa: 24.5.2022							
Odberateľ: Obec Ochťiná			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochťiná 264, 04935			IČO: 44053835				
			DIČ: 2022566502				
Projektant: csank plan s.r.o., M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota			IČO:				
			DIČ:				
1 M3 OP		75 352		1 M			
1 M2 ZP		75 352		0			
1 M2 UP		75 352		0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B		
1	HSV:	56 202,54	489,06	56 691,60	6		
2	PSV:	4 644,98	171,09	4 816,07	7		
3	MCE:			0,00	8		
4	Iné:			0,00	9		
5	Súčet:	60 847,52	660,15	61 507,67	10		
					Súčet riadkov 6 až 9:		
C					D		
NUS - náklady umiestnenia stavby					ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 285,92	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00 %	0,00	19		0,00	
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	1 285,92	
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		E		
podpis:					21		
dátum:					22		
					23		
					24		
					F		
					Odpočet - prípočet		
					0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
OBEC OCHTINÁ 049 35 OCHTINÁ				PD ROŠTÁR s.r.o. 049 35 Ochťiná 264 ③ IČO: 44 053 835			

Odberateľ: Obec Ochtná
Projektant: csank plan s.r.o, M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota
Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtná 264, 04935

Spracoval: Jozef Zobola
JKSO :
Dátum: 24.05.2022

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTNÁ
Objekt :1. Zateplenie fasády

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	944,97	0,00	944,97	0,00000	3,362	37,125
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	43 369,27	0,00	43 369,27	55,55630	0,000	1 756,743
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 888,30	489,06	12 377,36	2,76631	0,000	380,877
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 202,54	489,06	56 691,60	58,32261	3,362	2 174,745
764 - Konštrukcie klampiarske	4 644,98	171,09	4 816,07	1,11435	0,453	117,618
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 644,98	171,09	4 816,07	1,11435	0,453	117,618
OSTATNÉ	1 285,92	0,00	1 285,92	0,00000	0,000	72,000
OSTATNÉ spolu:	1 285,92	0,00	1 285,92	0,00000	0,000	72,000
Za rozpočet celkom	62 133,44	660,15	62 793,59	59,43696	3,815	2 364,363

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochtná 264 ③
IČO: 44 053 835



Odberateľ: Obec Ochtiná
 Projektant: csank plan s.r.o, M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota
 Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

Spracoval: Jozef Zobola
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2022

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ
 Objekt :1. Zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106120	Rozobratie odkvapového chodníka	14,010 m		11,08	155,23	20
2	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	25,410 m3		11,74	298,31	20
3	001	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	25,410 m3		0,93	23,63	20
4	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	25,410 m3		1,47	37,35	20
5	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	25,410 m3		5,08	129,08	20
6	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	25,410 m3		11,09	281,80	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	25,410 m3		0,77	19,57	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				944,97			944,97	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	011	610991111	Zakrývanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	107,270 m2		1,48	158,76	20
9	014	622422321	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 20-30%	711,000 m2		5,30	3 768,30	20
10	014	622909010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	711,000 m2		1,20	853,20	20
11	014	624601011p	Pretmelenie pur tmelom	152,100 m		1,25	190,13	20
12	011	625000120	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy	44,000 m		11,00	484,00	20
13	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	264,000 m		2,80	739,20	20
14	011	6259911091	Zatepl. vonk. stien omietka silikátová STO a min. vlna hr.180 mm - OS2	419,470 m2		50,80	21 309,08	20
15	011	625991201	Zatepl. vonk. stien omietka a XPS dosky hr. 40 mm - OS4	37,360 m2		23,80	889,17	20
16	011	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka mozaiková a XPS dosky hr.160 mm - OS1	110,350 m2		44,30	4 888,51	20
17	011	625991602	Zatepl.vonk.stien om.silikátová -Minerál vlna hr.80mm - OS3	143,820 m2		30,00	4 314,60	20
18	011	629991306	Soklový profil základací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	111,480 m		10,70	1 192,84	20
19	011	629991313	Soklový profil základací pre 18cm hr. fasádne izol.dosky	111,480 m		11,00	1 226,28	20
20	011	629993611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.-Minerál vlna TF hr.40m	264,000 m		9,15	2 415,60	20
21	011	629994008	Začist'ovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	53,600 m		3,50	187,60	20
22	011	637211112	Odkvapový chodník - komplet vrstvy	23,500 m		32,00	752,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				43 369,27			43 369,27	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	609,640 m2		2,45	1 493,62	20
24	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	3 657,840 m2		1,66	6 072,01	20
25	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	609,640 m2		1,26	768,15	20
26	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	44,000 m		5,45	239,80	20
27	011	953945008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	111,480 m		7,12	793,74	20
28	MAT	5538D012601	Profil dilatačný uni	128,700 m		3,80	489,06	20
29	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,362 t		13,12	44,11	20
30	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	33,620 t		0,35	11,77	20
31	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,362 t		13,24	44,51	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,620	t	1,49	50,09	20
33	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	3,362	t	19,07	64,11	20
34	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	25,410	m3	12,20	310,00	20
35	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	58,323	t	32,42	1 890,83	20
36	014	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	58,323	t	1,81	105,56	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 12 377,36 12 377,36

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 56 691,600 56 691,60

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

37	764	764331260	Klamp. pl. lem. múrov	34,790	m	14,50	504,46	20
38	764	764331831	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech.	34,790	m	0,92	32,01	20
39	764	764352205	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	112,700	m	20,27	2 284,43	20
40	764	764352802	Klamp. demont. žľaby polkruhové	112,700	m	1,26	142,00	20
41	764	764359212	Klamp. žľaby kotlík konický	6,000	kus	23,42	140,52	20
42	764	764359811	Klamp. demont. kotlík konický	6,000	kus	1,84	11,04	20
43	764	764410850	Klamp. demont. parapetov	53,600	m	1,59	85,22	20
44	764	764454204	Klamp. rúry odpadové kruhové	32,640	m	18,00	587,52	20
45	764	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových	32,640	m	1,39	45,37	20
46	764	764711115	Oplechovanie parapetov	53,600	m	12,60	675,36	20
47	MAT	631414095	Doska min. hr. 2-3 cm	21,440	m2	7,98	171,09	20
48	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	48,946	%	1,60	78,31	20
49	764	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	48,946	%	1,20	58,74	20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 4 816,07 4 816,07

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 4 816,070 4 816,07

OSTATNÉ

OSTATNÉ

50	OST	999999905	Demontáž + spätná montáž, úprava inform. tabúlí, ELI na fasáde, všetky dielce prvky, demontáž bet. striedky	72,000	hod	17,86	1 285,92	20
----	-----	-----------	---	--------	-----	-------	----------	----

OSTATNÉ spolu: 1 285,92 1 285,92

OSTATNÉ spolu: 1 285,92 1 285,92

Za rozpočet celkom 62 793,59 62 793,59


PD ROŠTÁR s.r.o.

049 35 Ochtiná 264 ③

IČO: 44 053 835



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ							
Objekt :2. Výmena výplňových konštrukcií				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Jozef Zobola		Dňa: 24.5.2022	
Odberateľ: Obec Ochtiná				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: FPD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935				IČO: 44053835			
				DIČ: 2022566502			
Projektant: csank plan s.r.o, M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP		55 154		1 M		55 154	
1 M2 ZP		55 154				0	
1 M2 UP		55 154				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	9 059,08	1 179,20	10 238,28	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	3 999,28	31 724,00	35 723,28	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	13 058,36	32 903,20	45 961,56	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00 %	0,00	19		0,00	
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	45 961,56	
dátum:				22	DPH 20% z:	45 961,56	9 192,31
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	55 153,87	
				F	Odpočet - prípočet		
					0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis: 				podpis:			
dátum: 16.1.2023				dátum: 16.1.2023			
pečiatka:				pečiatka:			
OBEC OCHTINÁ 049 35 OCHTINÁ				PD ROŠTÁR s.r.o. 049 35 Ochtiná 264 ③ IČO: 44 053 835 			

Odberateľ: Obec Ochtiná

Projektant: csank plan s.r.o, M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota

Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

Spracoval: Jozef Zobola

JKSO :

Dátum: 24.05.2022

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ

Objekt :2. Výmena výplňových konštrukcií

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 587,20	0,00	2 587,20	15,87960	0,000	166,320
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 990,09	1 179,20	4 169,29	8,07174	0,000	188,268
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 481,79	0,00	3 481,79	0,36060	8,061	233,001
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 059,08	1 179,20	10 238,28	24,31194	8,061	587,589
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 640,24	31 724,00	35 364,24	2,58863	0,000	175,326
784 - Maľby	359,04	0,00	359,04	0,03960	0,000	16,896
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 999,28	31 724,00	35 723,28	2,62823	0,000	192,222
Za rozpočet celkom	13 058,36	32 903,20	45 961,56	26,94017	8,061	779,811

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochtiná 264 ©
IČO: 44 053 835



Odberateľ: Obec Ochtná
 Projektant: csank plan s.r.o, M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota
 Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtná 264, 04935

Spracoval: Jozef Zobola
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2022

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTNÁ
 Objekt :2. Výmena výplňových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	349234831	Vyspravenie okolo otvorov	264,000	m	9,80	2 587,20	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 587,20			2 587,20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	014	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	132,000	m2	14,30	1 887,60	20
3	011	641991721	Osadenie rámov okien z plastov s montážnou penou	25,000	kus	28,70	717,50	20
4	011	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov s montážnou penou	5,000	kus	21,04	105,20	20
5	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	53,600	m	5,22	279,79	20
6	MAT	6119A0105	Parapet vnútorný	53,600	m	22,00	1 179,20	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				4 169,29			4 169,29	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	80,400	m2	4,87	391,55	20
8	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	107,200	m2	3,39	363,41	20
9	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel okien	25,000	kus	0,64	16,00	20
10	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel dverí	5,000	kus	0,59	2,95	20
11	013	968062354	Vybúranie rámov okien	91,680	m2	11,50	1 054,32	20
12	013	968072455	Vybúranie dverných zárubní	15,590	m2	11,90	185,52	20
13	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,061	t	15,15	122,12	20
14	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,061	t	13,12	105,76	20
15	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	80,610	t	0,35	28,21	20
16	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,061	t	13,24	106,73	20
17	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	80,610	t	1,48	119,30	20
18	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,061	t	19,07	153,72	20
19	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,312	t	32,42	788,20	20
20	014	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	24,312	t	1,81	44,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 481,79			3 481,79	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 238,280			10 238,28	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
21	767	767631510	Montáž okien plastových	224,400	m	12,60	2 827,44	20
22	MAT	611430660	Okno plastové 600/400 -01, podľa výpisu a TS	7,000	kus	53,00	371,00	20
23	MAT	611431400	Okno plastové 600/900 - 02, podľa výpisu a TS	2,000	kus	119,00	238,00	20
24	MAT	611431410	Okno plastové 900/900 -03, podľa výpisu a TS	6,000	kus	178,00	1 068,00	20
25	MAT	611431420	Okno plastové 1200/600 - 04, podľa výpisu a TS	5,000	kus	158,00	790,00	20
26	MAT	611431430	Okno plastové 900/1200 - 05, podľa výpisu a TS	2,000	kus	238,00	476,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	MAT	611431431	Okno plastové 1200/1200 - 06, podľa výpisu a TS	3,000	kus	317,00	951,00	20
28	MAT	611431432	Okno plastové 1200/1800 -07, podľa výpisu a TS	1,000	kus	476,00	476,00	20
29	MAT	611431433	Okno plastové 1100/2100 - 08, podľa výpisu a TS	2,000	kus	508,00	1 016,00	20
30	MAT	611431434	Okno plastové 1500/2400 - 09, podľa výpisu a TS	4,000	kus	792,00	3 168,00	20
31	MAT	611431435	Okno plastové 2200/2400 - 10, podľa výpisu a TS	10,000	kus	1 090,00	10 900,00	20
32	767	767641201	Montáž dverí, stien plastových, hliníkových	6,000	kus	49,39	296,34	20
33	MAT	611100710	Dvere hliníkové so zárubňou 900/1950 - D1, podľa výpisu a TS	1,000	kus	1 860,00	1 860,00	20
34	MAT	611100711	Dvere hliníkové so zárubňou 900/1950 - D2, podľa výpisu a TS	1,000	kus	1 850,00	1 850,00	20
35	MAT	611100712	Dvere hliníkové so zárubňou 1200/1800 - D3, podľa výpisu a TS	2,000	kus	1 980,00	3 960,00	20
36	MAT	611100713	Dvere hliníkové so zárubňou 1550/2050 - D4, podľa výpisu a TS	1,000	kus	2 150,00	2 150,00	20
37	MAT	611100714	Dvere hliníkové so zárubňou 1550/2950 - D5, podľa výpisu a TS	1,000	kus	2 450,00	2 450,00	20
38	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	368,901	%	0,80	295,12	20
39	767	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	368,901	%	0,60	221,34	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				35 364,24			35 364,24	
784 - Malby								
40	784	784452571	Malba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	132,000	m2	2,72	359,04	20
784 - Malby spolu:				359,04			359,04	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				35 723,28			35 723,28	
Za rozpočet celkom				45 961,56			45 961,56	



PD ROŠTÁR s.r.o.

049 35 Ochtiná 264

IČO: 44 053 835



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ									
Objekt :3. Zateplenie stropu					JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Jozef Zobola			Dňa: 24.5.2022		
Odberateľ: Obec Ochtiná					IČO:				
					DIČ:				
Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 049 35					IČO: 44053835				
					DIČ: 2022566502				
Projektant: csank plan s.r.o., M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota					IČO:				
					DIČ:				
1 M3 OP		46 826			1 M		46 826		
1 M2 ZP		46 826					0		
1 M2 UP		46 826					0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	9 061,47	0,00	9 061,47	6	Práce nadčas		0,00	
2	PSV:	11 113,76	18 846,07	29 959,83	7	Murárske výpomocy		0,00	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy		0,00	
4	Iné:			0,00	9			0,00	
5	Súčet:	20 175,23	18 846,07	39 021,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska	0,00 %		0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %		0,00	17	Inžinierska činnosť		0,00	
13	Stážené podmienky	0,00 %		0,00	18	Projektové práce		0,00	
14		0,00 %		0,00	19			0,00	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady			
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		39 021,30	
dátum:					22	DPH 20% z:		39 021,30	7 804,26
					23	DPH 0% z:		0,00	0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23:		46 825,56	
					F	Odpočet - prípočet		0	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis: 					podpis: 				
dátum: 16.1.2023					dátum: 16.1.2023				
pečiatka:					pečiatka:				
									

Odberateľ: Obec Ochtiná
 Projektant: csank plan s.r.o, M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota
 Dodávateľ: PD Roštár s.r.o, Ochtiná 264, 04935

Spracoval: Jozef Zobola
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2022

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ
 Objekt :3. Zateplenie stropu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Sut' v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 568,18	0,00	7 568,18	11,68755	0,000	271,965
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 493,29	0,00	1 493,29	0,53802	0,000	71,562
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 061,47	0,00	9 061,47	12,22557	0,000	343,527
712 - Povlakové krytiny	6 112,55	0,00	6 112,55	2,67174	0,000	66,528
713 - Izolácie tepelné	2 568,48	18 846,07	21 414,55	0,00000	0,000	154,411
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 540,72	0,00	1 540,72	1,02776	0,000	51,504
765 - Krytiny tvrdé	130,35	0,00	130,35	0,01218	0,000	1,740
784 - Malby	761,66	0,00	761,66	0,09723	0,000	41,486
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	11 113,76	18 846,07	29 959,83	3,80892	0,000	315,669
Za rozpočet celkom	20 175,23	18 846,07	39 021,30	16,03449	0,000	659,196

PD ROŠTÁR s.r.o.
 049 35 Ochtiná 264 ☺
 IČO: 44 053 835



Odberateľ: Obec Ochtiná

Projektant: csank plan s.r.o., M.R.Štefánika 5862/50, Rimavská Sobota

Dodávateľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

Spracoval: Jozef Zobola

JKSO :

Dátum: 24.05.2022

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti základnej školy a kultúrneho domu v obci OCHTINÁ

Objekt :3. Zateplenie stropu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	611471620	Penetračný náter stropov STO- Putzgrund	266,110	m2	2,61	694,55	20
2	011	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit MVR UNI	266,110	m2	11,60	3 086,88	20
3	011	611474214	Stierka stropov STO Lewell Uni	266,110	m2	8,90	2 368,38	20
4	011	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prílepením	266,110	m2	5,33	1 418,37	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 568,18			7 568,18	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	324,110	m2	4,12	1 335,33	20
6	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	12,226	t	7,80	95,36	20
7	011	998011015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	12,226	t	5,12	62,60	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 493,29			1 493,29	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 061,470			9 061,47	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
8	700	712.111	Povlaková krytina striech do 10° - fóliová krytina, 2x geotextília	266,110	m2	22,97	6 112,55	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				6 112,55			6 112,55	
713 - Izolácie tepelné								
9	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch, spodom	1 715,680	m2	1,25	2 144,60	20
10	MAT	2832B0409	Parozábrana ISOVER Vario KM	381,330	m2	3,25	1 239,32	20
11	MAT	6315A1256	Doska izolačná ISOVER S hr. 120 mm	292,721	m2	22,00	6 439,86	20
12	MAT	6315A1259	Doska izolačná ISOVER UNIROLL PROFI hr.120mm	635,050	m2	7,75	4 921,64	20
13	MAT	6315A1262	Doska izolačná ISOVER UNIROLL PLUS hr. 120mm	66,700	m2	5,60	373,52	20
14	MAT	6315A1264	Doska izolačná ISOVER UNIROLL PLUS hr. 150mm	66,700	m2	7,35	490,25	20
15	MAT	6315A0856	Doska ISOVER TF PROFI - hr. 70 mm, vrátane kotv. materiálu, lepidla, malty	444,750	m2	12,10	5 381,48	20
16	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	223,092	%	1,40	312,33	20
17	713	998713292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	223,092	%	0,50	111,55	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				21 414,55			21 414,55	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
18	763	763131242	Podhlady sadrokart. drev. konštr. s priamym uchyt.	58,000	m2	24,04	1 394,32	20
19	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	13,943	%	6,80	94,81	20
20	763	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	13,943	%	3,70	51,59	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 540,72			1 540,72	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
765 - Krytiny tvrdé								
21	765	765901255	Zakrytie strešnou fóliou	58,000	m2	2,06	119,48	20
22	765	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	1,195	%	5,80	6,93	20
23	765	998765292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	1,195	%	3,30	3,94	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				130,35			130,35	
784 - Malby								
24	784	784452571	Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	324,110	m2	2,35	761,66	20
784 - Malby spolu:				761,66			761,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				29 959,83			29 959,83	
Za rozpočet celkom				39 021,30			39 021,30	

PD ROŠTÁR s.r.o.
 049 35 Ochtiná 264 ③
 IČO: 44 053 835


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO
DOMU

Objekt:

01 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto: Ochtiná

Objednávateľ:

Obec Ochtiná, Ochtiná č.52, 049 35 Ochtiná

Zhotoviteľ:

PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

Projektant:

CS-PROJEKT s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 24.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44053835

IČ DPH: SK2022566502

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			24 595,92
Materiál			20 009,07
Montáž			4 586,85
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			24 595,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	24 595,92	20,00%	4 919,18
Cena s DPH	v EUR		29 515,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC OCHTINÁ
049 35 OCHTINÁ

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochtiná 264 ③
IČO: 44 053 835

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO
DOMU

Objekt: 01 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Miesto: Ochtiná
Objednávateľ: Obec Ochtiná, Ochtiná č.52, 049 35 Ochtiná
Zhotoviteľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

Dátum: 24.05.2022
Projektant: CS-PROJEKT s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 009,07	4 586,85	24 595,92
PSV - Práce a dodávky PSV	20 009,07	4 036,85	24 045,92
713 - Izolácie tepelné	10,91	11,86	22,77
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	4 715,18	631,12	5 346,30
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	209,71	33,51	243,22
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 739,47	2 304,98	5 044,45
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 048,89	310,08	1 358,97
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	11 284,91	745,31	12 030,21
OST - Ostatné	0,00	550,00	550,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 595,92

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20220315

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU

JKSO:
Miesto: Ochtiná

KS:
Dátum: 24.5.2022

Objednávateľ:
Obec Ochtiná, Ochtiná č.52, 049 35 Ochtiná

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

IČO: 44053835
IČ DPH: SK2022566502

Projektant:
CS-PROJEKT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	24 595,92
Materiál	20 009,07
Montáž	4 586,85
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **24 595,92**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20.00%	24 595,92	4 919,18

Cena s DPH v EUR 29 515,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC OCHTINÁ
049 35 OCHTINÁ

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochtiná 264 ③
IČO: 44 053 835

Dátum a podpis:

16.1.2023 pyl

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.1.2023



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220315

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU

Miesto: Ochtiná

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Obec Ochtiná, Ochtiná č.52, 049 35 Ochtiná

Projektant: CS-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	24 595,92	29 515,10
01	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	24 595,92	29 515,10
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		24 595,92	29 515,10

ROZPOČET

Stavba: ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU

Objekt: 01 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Miesto: Ochtiná Dátum: 24.05.2022
Objednávateľ: Obec Ochtiná, Ochtiná č.52, 049 35 Ochtiná Projektant: CS-PROJEKT s.r.o.
Zhotoviteľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								24 595,923
D	PSV		Práce a dodávky PSV					24 045,923
D	713		Izolácie tepelné					22,771
1	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4,000	0,403	2,891	13,176
2	M	azf1626	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	4,080	2,280		9,302
VV					4,080			
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,225	0,000	1,300	0,293
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne					5 346,302
4	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	120,500	200,790	642,580
5	M	484120011110.S	Kotol nástenný, plynový, ocelový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 25 kW	ks	2,000	2 182,500		4 365,000
VV					1,000			
VV					1,000			
VV					2,000			
6	K	731380070.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený vodorovne vonkajšiou stenou priemer 60/100 mm	ks	2,000	54,590	16,606	142,392
VV					1,000			
VV					1,000			
VV					2,000			
7	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	59,494	0,000	3,300	196,330
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne					243,215
8	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	0,000	10,199	10,199
9	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	53,289		53,289
VV					1,000			
10	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	0,000	11,684	11,684
11	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	90,344		90,344
VV					1,000			
12	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2,000	0,000	4,488	8,976
13	M	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	2,000	33,038		66,076
VV					1,000			
VV					1,000			
VV					2,000			
14	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,406	0,000	1,100	2,647
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					5 044,448
15	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	25,000	5,778	6,548	308,150
VV					8,000			
VV					17,000			
VV					25,000			
16	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	110,000	7,360	7,415	1 625,250
VV					40,000			
VV					70,000			
VV					110,000			
17	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	160,000	11,157	6,900	2 889,120
VV					60,000			
VV					100,000			
VV					160,000			
18	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	295,000	0,001	0,507	149,860
VV					25+110+160			
					295,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		295,000			
19	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	51,477	0,000	1,400	72,068
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry					1 358,973
20	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	0,166	0,935	2,202
21	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	5,406		10,812
22	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	25,000	0,000	1,757	43,925
23	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	25,000	13,618		340,450
VV			8" škola		8,000			
VV			17" KD		17,000			
VV			Súčet		25,000			
24	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích teles	ks	25,000	0,139	3,513	91,300
25	M	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	25,000	1,721		43,025
26	M	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	25,000	15,084		377,100
VV			8" škola		8,000			
VV			17" KD		17,000			
VV			Súčet		25,000			
27	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	50,000	0,139	2,926	153,250
28	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	50,000	3,305		165,250
VV			8*2" škola		16,000			
VV			17*2" KD		34,000			
VV			Súčet		50,000			
29	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	6,000	0,261	2,982	19,458
30	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	6,000	13,038		78,228
VV			3" škola		3,000			
VV			3" KD		3,000			
VV			Súčet		6,000			
31	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	0,267	4,439	9,412
32	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	10,586		21,172
VV			1" škola		1,000			
VV			1" KD		1,000			
VV			Súčet		2,000			
33	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	13,556	0,000	0,250	3,389
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					12 030,214
34	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	25,000	0,000	2,478	61,950
35	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	25,000	0,000	4,955	123,875
36	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,179	9,951	20,260
37	M	22070050-60-0010	RADIK VK 22-0700/0500	ks	2,000	244,920		489,840
VV			2" KD		2,000			
38	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	0,179	10,648	75,789
39	M	22070080-60-0010	RADIK VK 22-0700/0800	ks	5,000	250,000		1 250,000
VV			5" KD		5,000			
40	M	22070090-60-0010	RADIK VK 22-0700/0900	ks	2,000	317,906		635,812
VV			2" KD		2,000			
41	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	0,179	11,345	11,524
42	M	22070100-60-0010	RADIK VK 22-0700/1000	ks	1,000	336,123		336,123
VV			1" KD		1,000			
43	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	0,179	14,650	29,658
44	M	22070140-60-0010	RADIK VK 22-0700/1400	ks	2,000	409,148		818,296
VV			2" KD		2,000			
45	K	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,179	10,954	22,266
46	M	33070060-60-0010	RADIK VK 33-0700/0600	ks	2,000	369,521		739,042
VV			2" škola		2,000			
47	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	0,179	12,187	24,732
48	M	33070090-60-0010	RADIK VK 33-0700/0900	ks	2,000	445,660		891,320
VV			2" škola		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	735154244.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	0,179	19,817	179,964
50	M	33070200-60-0010	RADIK VK 33-0700/2000	ks	9,000	680,000		6 120,000
			4" škola		4,000			
			5" KD		5,000			
			Súčet		9,000			
51	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	124,852	0,000	1,600	199,763
D OST			Ostatné					550,000
52	K	HZS-001	Uvedenie zariadenia do prevádzky	súb	2,000	0,000	75,000	150,000
53	K	HZS-004	Vykurovací skúška	súb	2,000	0,000	50,000	100,000
54	K	HZS-005	Stavebná výpomoc (sekanie, prestupy a pod.)	súb	2,000	0,000	150,000	300,000

PD ROŠTÁR s.r.o.
 049 35 Ochtiná 264 ©
 IČO: 44 053 835



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Základná škola a kultúrny dom							
3	Objekt:				JKSO:			
4					EČO:			
5	Objednávateľ: Obec Ochtiná				Spracoval: Jozef Zobola			
6	Zhotoviteľ: PD Roštár s.r.o., Ochtiná 264, 04935				Dátum: 24. 05. 2022			
7								
8	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9	1	2	3	4	5	6	7	8
10		M	Práce a dodávky M					0,450
11		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.					0,450
12								
13	1	241050821	Jednotka lokálnej rekuperácie čerstvého vzduchu Lossnay VL-100. D+M	ks	4,000	715,000	2 860,000	0,200
14	2	241050825	Nástenná vetracia jednotka s rekuperáciou MULTIVAC Whisper AIR 700m3/h, HRWA2-070CB	ks	1,000	8 860,000	8 860,000	0,250
15			Celkom				11 720,000	0,450

PD ROŠTÁR s.r.o.
049 35 Ochtiná 264 ③
IČO: 44 053 835



