

ZMLUVA O DIELO

č. 1/41001490/2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (BIC: TATRSKBX)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739
Zapísaná v Registri neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002
Zastúpený: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B
V mene spoločnosti
koná: Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly – člen predstavenstva
IBAN: SK5975000000000025041183

PREAMBULA

- A) Dňa 25.10.2018 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená verejná súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno**“, oznámenie o vyhlásení ktorej bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2018 pod označením 15104-WYP (ďalej aj ako „**Súťaž**“);
- B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
- C) Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude z časti 95 % financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej aj ako „**Poskytovateľ NFP**“) pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" (ďalej aj ako „**Projekt**“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. *IROP/009-Z-302021M099-315/2017 zo dňa 26.01.2018* účinnnej dňa 27.01.2018 (ďalej aj ako „**Zmluva o NFP**“) v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program pričom zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmluvy bude financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa;
- D) Účelom uzatvorenia tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán s cieľom riadnej a včasnej realizácia Diela za účelom zabezpečiť modernizáciu infraštruktúry Objednávateľa poskytujúcej akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia jej produktivity a efektívnosti.

E) Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Autorský dozor**“ dozor vykonávaný nad zhotovením Diela vykonávaný zhotoviteľom Projektovej dokumentácie.

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo, ako je opísané v Špecifikácii predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„**Dokumentácia Zhotoviteľa**“ alebo jednotlivo „**Dokument Zhotoviteľa**“ znamená všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.

„**Dodávateľa zdravotníckej prístrojovej techniky**“ dodávateľa zdravotníckej prístrojovej techniky, ktorú je nutné trvalo zabudovať do Diela alebo takej, ktorú síce nie je potrebné trvalo zabudovať do Diela, avšak jej dodanie je nevyhnutné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre Dielo a ktorú Objednávateľ zabezpečí samostatným postupom verejného obstarávania.

„**Funkčné skúšky**“ znamenajú každé skúšky funkčnosti Diela vykonané podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento stane Prílohou č. 3 Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.6.2 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Objednávateľ**“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Odborník**“ má význam uvedený v bode 4.10.1 tejto Zmluvy.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa tvorí nasledovné jednotlivé časti tejto Zmluvy: Príloha 2 – Rozpočet Diela, Príloha 4 – Zoznam Subdodávateľov a Príloha 5 – Zoznam Odborníkov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým namysli podľa kontextu Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov a/alebo Zoznam Odborníkov, poprípade ktorákoľvek z častí Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.

„**Poskytovateľ NFP**“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 3.10.1. tejto Zmluvy.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú ZDRAVOPROJEKT Bratislava s.r.o., Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno“, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov, ako súčasť Časti B. Opis predmetu Zákazky Súťažných podkladov.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Špecifikácia predmetu zákazky**“ Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov (Pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov – najmä Projektovú dokumentáciu).

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Stavebný dozor**“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

„**Zákon o verejnom obstarávaní**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Zákon o verejných prácach**“ znamená zákon č. 258/1998 Z.z. o verejných prácach.

„**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa bodu 4.4.1 tejto Zmluvy.

„**Zhotoviteľ**“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„**Zmluva o NFP**“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

„**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 4.1.2 tejto Zmluvy.

„**Zmluvná strana**“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

- a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;
- b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;
- c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;
- d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce;

- e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;
- f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Predmet Zmluvy

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný dodať Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve, ktoré sú potrebné pre riadne zhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie väd na Diele a prevádzku Diela;
- b) Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;
- c) Zhotoviteľ je povinný riadne zhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas;
- b) Objednávateľ je povinný za riadne zhotovené Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- c) Objednávateľ je riadne zhotovené Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

2. PROJEKTOVANIE A DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Dokumentácie Zhotoviteľa

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie alebo Právnych predpisov, t.j. predovšetkým, no nie výlučne:

- a) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela
- b) Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy
- c) Harmonogram prác
- d) plán užívania verejnej práce, kontrolný a skúšobný plán verejnej práce v súlade so Zákomom o verejných prácach.

2.1.2 Každá Dokumentácia Zhotoviteľa bude vyhotovená v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (Auto CAD formát DWG, DXF a DOC, XLS, PDF). Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi výhradnú, a bezodplatnú licenciu na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane kopírovania, užívania, zdieľania Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania modifikácii Dokumentácie Zhotoviteľa, a to aj prostredníctvom tretích osôb) s právom postupovať takúto licenciu a udeľovať sublicenciu tretím osobám. Táto licencia bude:

- a) platiť neobmedzene počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia) Diela resp. príslušných častí Diela bude platiť neobmedzene;
- b) oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek osobu, ktorá je vlastníkom príslušnej časti Diela na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane kopírovania, užívania, zdieľania

Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania modifikácii Dokumentácie Zhotoviteľa) pre účely dokončenia, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a demolácie Diela;

- c) v prípade Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá je vo forme počítačových programov alebo iného softvéru, umožňovať ich používanie na ktoromkoľvek počítači Objednávateľa a/alebo ktorejkoľvek tretej osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom;
- d) oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek tretiu osobu v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom na použitie, zmenu, úpravu, prepracovanie, prekreslenie alebo iný spôsob použitia Dokumentácie Zhotoviteľa za účelom vykonania akýchkoľvek ďalších prác súvisiacich so zmenou, opravou, rekonštrukciou, prestavbou, atď. Diela po jeho dokončení.

2.1.3 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude predložený Objednávateľovi na preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (Auto CAD formát DWG ,DXF a DOC,XLS,PDF). Odo dňa, kedy Objednávateľ obdrží takýto Dokument Zhotoviteľa má Objednávateľ 10 dní na preskúmanie Dokumentu Zhotoviteľa, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rámci lehoty na preskúmanie má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením všetkých požiadaviek, ktoré nespĺňa. Ak Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa opravený, znova predložený a znova preskúmaný v súlade s týmto bodom. Opätovné preskúmanie opraveného Dokumentu Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za omeškanie s odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa a/alebo za omeškanie s iným súvisiacim plnením podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu odovzdania Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy odovzdať Dokument Zhotoviteľa Objednávateľovi (ak taký dátum je), a to bez ohľadu na jeho následnú opravu.

2.1.4 Ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie podľa bodu 2.1.3 Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa bodu 2.1.3 tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že toto potvrdenie bolo vydané v posledný deň lehoty na preskúmanie.

2.1.5 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehládajúc na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1.

2.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela

Zhotoviteľ pripraví a vyhotoví a bude mať k dispozícii vždy aktuálnu dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, ktorá bude obsahovať presné rozmery a podrobnosti prác, výkresy a akúkoľvek dokumentáciu celého Diela tak, ako boli skutočne vykonané. Tri vyhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme na elektronickej nosiči (Auto CAD formát DWG ,DXF a DOC,XLS,PDF) je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pred začatím Funkčných skúšok Diela.

2.3 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela, tam kde to je pre riadne užívanie Diela resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať zariadenia resp. udržiavať materiály tvoriace Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré bolo vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.4 Plán užívania verejnej práce

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi plán užívania verejnej práce vypracovaný v spolupráci s Autorským dozorom tak, aby počas užívania výsledku nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

2.5 Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce

Najneskôr pred začatím prác na Diele Zhotoviteľ dodá Objednávateľov kontrolný a skúšobný plán verejnej práce (ďalej len „**Skúšobný plán**“) vypracovaný za súčinnosti Autorského dozoru, ktorú zabezpečí Objednávateľ tak aby rešpektoval podmienky Právnych predpisov, predovšetkým no nie výlučne Zákona o verejných prácach. Skúšobný plán je Dokumentácia Zhotoviteľa.

3. ZHOTOVENIE DIELA

3.1 Stavenisko

3.1.1 Objednávateľ pred podpisom tejto Zmluvy poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívateľských právach k Stavenisku, o dostupných prevádzkových podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť individuálnej obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

3.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele.

3.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) Operačný trakt bude pripravený a odovzdaný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa.
- b) Výmenníkové stanice tepla („**VST**“) budú odovzdávané postupne na základe osobitne dohody so Zhotoviteľom, tak aby bola zabezpečená prevádzka Objednávateľa teplou úžitkovou vodou a teplom a tak aby bola realizovaná mimo vykurovacie obdobie.

3.1.4 O poskytnutí prístupu Zhotoviteľa na Stavenisko Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

3.2 Podmienky vykonania Diela

3.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácií predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právny predpisom, že nebudú zaťažované v čase ich zabudovania akýmkoľvek právami tretích osôb.

3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

3.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou predmetu zákazky a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je povinný po dohode so

Stavebným dozorom a Autorským dozorom napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.

- 3.2.4 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi možnosť napojenia na odberné miesta vody, elektriny a všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na spotrebu týchto energií znáša Zhotoviteľ. V prípade, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na energie v súvislosti realizáciou Diela, uhradí Objednávateľovi tieto náklady Zhotoviteľ.
- 3.2.5 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko, zodpovednosť a náklady najmä:
- 3.2.6 výrobu a/alebo zabezpečenie Materiálov a zariadení potrebných pre vykonanie Diela, tak aby v čase ich zabudovania neboli zaťažované akýmikoľvek právami tretích osôb;
 - 3.2.7 vykonanie Funkčných skúšok a zabezpečenia všetkých Materiálov potrebných pre vykonanie Funkčných skúšok;
 - 3.2.8 prevzatie Staveniska;
 - 3.2.9 dopravu a vykládku Materiálov v mieste Staveniska;
 - 3.2.10 skladovanie a stráženie Materiálov v objektoch alebo miestach určených Objednávateľom alebo v mieste Staveniska;
 - 3.2.11 potrebnú súčinnosť pri projektovom riadení a manažmente dodávky a inštalácii Zdravotníckej prístrojovej techniky v spolupráci s Dodávateľmi zdravotníckej prístrojovej techniky,
 - 3.2.12 vykonanie úspešného Preberacieho konania;
 - 3.2.13 potrebnú súčinnosť v konaní o vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. iného rozhodnutia na užívanie Diela;
 - 3.2.14 všetky dokumenty/certifikáty, vrátane tých, ktoré preukazujú zhody materiálov, ktoré použil pri zhotovovaní Diela, a to predovšetkým podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ všetky sertifikáty, vyhlásenia zhody, technické listy a ostatné dokumenty a informácie ohľadom zabudovaných materiálov Diela uchová pre Objednávateľa najmenej počas plynutia dohodnutej záručnej doby k Dielu.
- 3.2.15 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
 - b) označenie Staveniska;
 - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
 - d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku v súlade s pokynmi Objednávateľa;
 - e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
 - f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko prostredníctvom Odborníka- stavbyvedúceho ako povereného koordinátora bezpečnosti, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia

vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;

- g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
 - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely, ato vždy len so súhlasom Objednávateľa;
 - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojk a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
 - j) predchádzanie škodám na majetku Objednávateľa a tretích osôb;
 - k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
 - l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.
- 3.2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 3.10 tejto Zmluvy.
- 3.2.17 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“), ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo Zákona o odpadoch v súvislosti s plnením resp. neplnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
- 3.2.18 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46 písm. d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Okrem iných oprávnených osôb môže do stavebného denníka vykonávať záznamy aj Autorský dozor. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdú chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo

akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehladiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

- 3.2.19 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Okrem Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať zhotovovanie Diela podľa Projektovej dokumentácie aj Autorský dozor zabezpečený zo strany Objednávateľa. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Technického dozoru) a zo strany Autorského dozoru, Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
- 3.2.20 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii a Špecifikácii predmetu zákazky.

3.3 Spolupráca počas výstavby

- 3.3.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že na Stavenisku budú prítomné aj iné osoby odlišné od personálu Zhotoviteľa, nakoľko výstavba Diela bude prebiehať paralelne s prevádzkou Objednávateľa a existujúceho energetického systému Objednávateľa a súčasne, že počas realizácie Diela bude musieť koordinovať realizáciu Diela s Dodávateľmi zdravotníckej prístrojovej techniky ako i s Objednávateľom na zabezpečenie chodu Objednávateľa pri odpojení dodávok energií (vody, tepla medicínskych plynov, el. energie a pod) ktorých náhradné zdroje zabezpečuje Objednávateľ. Podpisom Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že berie na vedomie túto skutočnosť, a že táto skutočnosť ako taká nebude brániť riadnemu vykonaniu a dokončeniu Diela, a že všetky okolnosti uvedené v prvej vete tohto článku zohľadní v Harmonograme prác. Pokiaľ by činnosť osôb Objednávateľa a Dodávateľov zdravotníckej prístrojovej techniky na Stavenisku, mala znemožňovať alebo brániť Zhotoviteľovi v prístupe na Stavenisko a/alebo vo vykonávaní Diela v rozpore s touto Zmluvou, alebo ak by takáto činnosť mala spôsobiť škodu na akýchkoľvek zariadeniach alebo Materiáloch Zhotoviteľa potrebného k realizácii Diela, Objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zabránenie tejto škody a na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti. S ohľadom na túto skutočnosť sa Zhotoviteľ zaväzuje v čo najvyššej možnej miere poskytnúť akúkoľvek súčinnosť Objednávateľovi a/alebo ostatným osobám prítomným na Stavenisku v záujme zachovania plynulej prevádzky Objednávateľa a prevádzky existujúceho energetického systému Objednávateľa riadneho dodania Zdravotníckej prístrojovej techniky. Zmluvné strany sú povinné si tiež vzájomne poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje koordinovať priebeh a časový harmonogram realizácie Diela, Funkčných skúšok a Preberacieho konania s Objednávateľom tak, aby v ich súvislosti nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu prevádzky Objednávateľa vrátane prevádzky energetického systému Objednávateľa.
- 3.3.2 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 3.3.3 Objednávateľ je v prípade potreby oprávnený zvolať koordináčne pracovné stretnutie so Zhotoviteľom alebo spoločne s Dodávateľmi zdravotníckej prístrojovej techniky. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj e-mailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť a zabezpečiť účasť zodpovednej osoby poverenej Zhotoviteľom. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.
- 3.3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do piatich (5) dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia a určí požiadavky na účasť ostatných dodávateľov Objednávateľa, najmä Dodávateľov zdravotníckej prístrojovej techniky a/alebo Autorského dozoru na tomto pracovnom stretnutí. V takomto prípade je Objednávateľ povinný doručiť týmto osobám pozvánky na zvolané pracovné stretnutie a zaviazat ich na účasť na takto zvolanom pracovnom stretnutí.

- 3.3.5 Pokiaľ by činnosť tretích osôb a ostatných dodávateľov Objednávateľa, najmä Dodávateľov zdravotníckej prístrojovej techniky na Stavenisku, mala znemožňovať alebo brániť Zhotoviteľovi v prístupe na Stavenisko a/alebo vo vykonávaní Diela, alebo ak by takáto činnosť mala spôsobiť škodu na akýchkoľvek technologických zariadeniach alebo Materiáloch Zhotoviteľa, Objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zabránenie tejto škody a na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti.
- 3.3.6 Zhotoviteľ je na výzvu Objednávateľa povinný zúčastniť sa na koordinačných stretnutiach s ostatnými dodávateľmi Objednávateľa, najmä Dodávateľmi zdravotníckej prístrojovej techniky, Autorského dozoru, ktoré budú organizované Objednávateľom za účelom koordinácie činností jednotlivých dodávateľov Objednávateľa a za účelom úspešnej spoločnej implementácie Projektu. Objednávateľ doručí informáciu o termíne a mieste každého koordinačného stretnutia minimálne tri (3) dni vopred.
- 3.3.7 Z koordinačných stretnutí Objednávateľ vyhotoví písomný záznam, ktorý bude doručený všetkým zúčastneným stranám. Na koordinačnom stretnutí Zhotoviteľ zabezpečí vždy účasť zodpovednej osoby Zhotoviteľa a príslušných odborníkov podľa povahy obsahu koordinačného stretnutia (podľa príslušných profesií).

3.4 Stavebný dozor Objednávateľa

- 3.4.1 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa pričom má nasledovné oprávnenia a povinnosti resp. pri ich činnosti sa uplatňujú nasledovné podmienky:
- a) Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela;
 - b) akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom, ktorý je oprávnený požiadať o súčinnosť Autorský dozor;
 - c) Stavebný dozor je oprávnený uskutočňovať akékoľvek zápisy do stavebného denníka, vyjadrovať sa a schvaľovať súpis vykonaných prác;
 - d) Stavebný dozor je oprávnený na akúkoľvek komunikáciu so Zhotoviteľom v mene Objednávateľa v rozsahu činností (napr. zvolávanie koordinačných stretnutí, podávanie iných oznámení a pod.) primerane prislúchajúcej pracovnej činnosti a profesijnému zaradeniu Stavebného dozora podľa tejto Zmluvy, jeho rozhodnutia však nemôžu meniť obsah a rozsah záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy;
 - e) Stavebný dozor je oprávnený vyjadrovať sa k Dokumentácií Zhotoviteľa a Funkčným skúškam Diela.
 - f) žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru;
 - g) Stavebný dozor plní i ostatné práva a povinnosti osobitne ustanovené touto Zmluvou.
- 3.4.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 3.4.3 Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Stavebného dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo v Súťažných podkladoch).
- ### **3.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác**
- 3.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za kalendárny každý mesiac vyhotoví a predloží Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.
- 3.5.2 Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác, v ktorom podrobne doloží čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že má na ne právo, spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú zahŕňať správu o postupe prác podľa bodu 3.5.1 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru patrí lehota piatich

(5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodov 2.1.3 a 2.1.4 tejto Zmluvy. Stavebným dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

3.6 Lehota plnenia

- 3.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 3.6.2 Lehota na vykonanie Diela je pätnásť (15) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a tri (3) nasledujúce mesiace sú vyhradené pre kolaudačné konanie. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby vyhovelo Funkčným skúškam, bolo pripravené na úspešné absolvovanie konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby a aby bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.10 tejto Zmluvy.
- 3.6.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
 - b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
 - c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

3.7 Harmonogram prác

- 3.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a osobitne nasledovným požiadavkám:
- a) špecifikovanie termínov vykonávania stavebných prác, t.j. dní, príp. hodín (resp. akceptované výluky), tak aby bolo možné koordinovať ostatných dodávateľov Objednávateľa, najmä Dodávateľov zdravotníckej prístrojovej techniky;
 - b) práce budú realizované
 - (i) tak aby dielo bolo Dielo zhotovené resp. stavebné práce vykonané v lehote 15 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy;
 - (ii) obmedzení z titulu hlučnosti v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 355/2007. Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a jeho vykonávacími predpismi;
 - (iii) v čase od 6:00 do 21:00 hod 7 dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov;
 - (iv) obmedzení zo strany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných Právnych predpisov.
- 3.7.2 Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní desiatich (10) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodov 2.1.3 a 2.1.4 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 3 tejto Zmluvy.
- 3.7.3 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.

- 3.7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že výstavbu a montáž jednotlivých technologických zariadení a Materiálov Diela v časti týkajúcej sa systému zásobovania Objednávateľa teplom a teplou úžitkovou vodou nie je možné vykonávať počas vykurovacieho obdobia, ktoré je závislé na klimatických podmienkach daného ročného obdobia. Za bežných klimatických podmienok vykurovacie obdobie trvá od 16. septembra do 14. mája príslušného kalendárneho roka. V zmysle vyššie uvedeného je preto možné realizovať hlavné práce na zhotovovaní Diela spojené s odstávkou dodávky tepla v období mimo vykurovacieho obdobia, teda za bežných klimatických podmienok od 15. mája do 15. septembra príslušného kalendárneho roka. Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác vypracovať tak, aby rešpektoval nemožnosť vykonávania stavebných prác počas vykurovacieho obdobia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že táto skutočnosť nepredstavuje prekážku na vykonanie Diela v Lehote plnenia.
- 3.7.5 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, alebo ak sa v porovnaní s predpokladmi Harmonogramu prác predĺži vykurovacie obdobie, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.7.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

3.8 Pokyny Objednávateľa

- 3.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:
- a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;
 - b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
 - c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;
 - d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (v stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
 - e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu ak Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;
- 3.8.2 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do piatich (5) dní povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty vykonania Diela, Harmonogramu prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Stavebného dozoru (s prihliadnutím na časovú náročnosť interných procesov schvaľovania zmluvnej dokumentácie u Objednávateľa) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Stavebného dozoru.
- 3.8.3 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri

vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu vykonania Diela a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

3.9 Funkčné skúšky

- 3.9.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňajú všetky Špecifikácie predmetu zákazky, vyhovujú Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.
- 3.9.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.
- 3.9.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 3.9.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok. Funkčné skúšky budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.
- 3.9.5 O výsledku každých Funkčných skúšok bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 3.9.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

3.10 Preberacie konanie

- 3.10.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Funkčné skúšky preverí, že Dielo a k tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 3.10.2 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení a Funkčných skúškach celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
- a) Žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - b) dodacie listy;
 - c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;
 - d) príslušné oprávnenia zhotoviteľa na realizáciu Diela;
 - e) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - f) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch;

- g) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - h) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
 - i) 2x kópiu stavebného denníka;
 - j) Všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela;
 - k) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov;
 - l) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky.
 - m) doložiť splnenie všetkých podmienok uvedených v stavebnom povolení vyžadovaných od zhotoviteľa Diela.
 - n) vyhlásenia všetkých Subdodávateľov v ktorých prehlasujú, že nepožadujú priamu platbu Objednávateľa, keďže všetky ich splatné a nesporné pohľadávky boli uhradené.
- 3.10.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 3.10.2 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.
- 3.10.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
 - b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
- 3.10.5 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 3.10.4, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.10.4 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 3.10.6 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 3.10 Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľ nezavahuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezavahuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 3.10.7 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.10.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 3.10.1 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.10.4 tejto Zmluvy, pričom bod 3.10.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.10.7. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania

Preberacieho protokolu podľa bodu 3.10.5 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez väd resp. bez väd, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia.

- 3.10.8 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.10.4a) s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto väd a nedorobkov. O úplnom odstránení väd a nedorobkov podľa Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení väd a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 3.10.9 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 3.10.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 4.6.1b) tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstrániť tieto vady a nedorobky Diela na náklady Zhotoviteľa, pričom v zmysle dohody Zmluvných strán môže Objednávateľ tieto náklady jednostranne započítať s dovtedy neuhradenou cenou Diela, resp. finančným prostriedkami zadržanými podľa 4.6.1b) alebo bankovej záruky podľa 4.3 tejto Zmluvy.
- 3.10.10 V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu.
- 3.10.11 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

3.11 Kolaudačné konanie

- 3.11.1 Kolaudácia zhotoveného, protokolárne odovzdaného a prevzatého Diela, na ktorom boli odstránené Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky sa uskutoční vo vzájomnej úzkej súčinnosti Zmluvných strán v čo najkratšom možnom termíne po protokolárnom odovzdaní Diela, resp. pri protokolárnom odovzdaní Diela, tak aby sa mohlo uskutočniť v lehote 3 mesiacov odo dňa maximálnej Lehoty plnenia (15 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy). Práce Zhotoviteľa na Diele uskutočnené Zhotoviteľom z dôvodu zabezpečenia kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie Diela, sú zahrnuté v celkovej cene Diela podľa tejto Zmluvy.

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:
- 4.1.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 4.839.769,38 EUR

Sadzba DPH: 967.953,88 EUR

Cena s DPH: 5.807.723,26 EUR

(slovom: päťmilionovosemstosedemtisícsemstodvadsaťtri EUR dvadsaťšesť centov)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. **Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z objektívnych dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať, o čom je však Objednávateľ povinný bezodkladne po zistení danej skutočnosti vyrozumieť Zhotoviteľa za účelom, aby sa predišlo k vzniku škôd na ktorejkoľvek Zmluvnej strane.** Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. **Má sa za to, že cena za prácu /plnenie obsiahnutá položkách Rozpočtu Diela zahŕňa aj všetky náklady na vedľajšie výkony a dodávky Zhotoviteľa, ktoré je evidentné nutné vykonať v súvislosti s realizáciou práce /plnenia obsiahnutého v položkách Rozpočtu na základe tejto Zmluvy (napr. doprava, réžie).**

4.1.3 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce nasledovne:

- a) Za **každý mesiac (mesačne)**, v ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce, Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.5 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom **období kalendárneho mesiaca**. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozormom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.
- b) Bez ohľadu na ustanovenie bodu a) vyššie platí, že faktúry vystavené podľa bodu a) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť do výšky 100% fakturovanej sumy, ale Objednávateľ je povinný zaplatiť ich v lehote splatnosti podľa bodu písm. e) nižšie najviac do výšky 90%. 10% fakturovanej sumy predstavuje zádržné, na účely krytia splnenia akýchkoľvek záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ktoré je Objednávateľ povinný uvoľniť/zaplatiť Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej výzvy vystavenej nasledovne:
 - (i) na 1/2 zádržného (5% celkovej fakturovanej sumy) do 30 dní po vystavení Preberacieho protokolu;
 - (ii) na 1/2 zádržného (5% celkovej fakturovanej sumy) do 30 dní po uplynutí záručnej doby na Dielo.

Zhotoviteľ je oprávnený a ak ho o to Objednávateľ požiada povinný kedykoľvek najneskôr v lehote 10 pracovných dní nahradiť zádržné podľa tohto bodu (ii) vyššie bankovou zárukou vystavenou v prospech Objednávateľa, pričom zádržné bude uvoľnené/vyplatené Zhotoviteľovi do 30 dní po doručení bankovej záruky Objednávateľovi. Podmienky bankovej záruky sú uvedené v bode 4.3 zmluvy.

- c) Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi 3 rovnopisy faktúr / vrátane elektronickej verzie vo formáte pdf./ vrátane rovnakého počtu podpornej dokumentácie faktúry/ vrátane elektronickej verzie/. Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
 - (i) číslo faktúry;
 - (ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy;

- (iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH);
 - (iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a variabilného symbolu v súlade so Zmluvou;
 - (v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania;
 - (vi) rozsah a druh plnenia;
 - (vii) základ dane;
 - (viii) výška dane;
 - (ix) celkovú čiastku vrátane DPH;
 - (x) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu;
 - (xi) Kód projektu ITMS a názov Projektu;
 - (xii) Číslo a názov Zmluvy o dielo/ označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie/
 - (xiii) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi.
- d) Každá faktúra musí obsahovať aj nasledovnú podpornú dokumentáciu:
- (i) Stavebným dozorom schválené súpisy vykonaných a fakturovaných prác a dodaných materiálov a zariadení.
 - (ii) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, súpis vykonaných stavebných prác, krycie listy čerpania, rekapitulácia čerpania / MS excel/, preberací protokol, dodací list apod. / MS Word/.
 - (iii) záruku, v ktorej Zhotoviteľ uvedie, že "Všetky splatné a nesporné pohľadávky subdodávateľov boli uhradené".
- Dokument, ktorý nie je možné vyhotoviť vo viacerých rovnopisoch, Zhotoviteľ predkladá v troch kópiách, potvrdených pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa.
- e) Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

4.1.4 Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

4.1.5 Za moment úhrady faktúry sa považuje odpísanie finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Zhotoviteľa.

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

- 4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“)

- 4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 4.2.5 a bodu 3.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

4.3 Banková záruka

- 4.3.1 *Pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy počas záručnej doby môže byť zádržné za podmienok určených v bode 4.1.4 písm. b) nahradené bankovou zárukou. Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa tejto Zmluvy, na jej základe alebo v súvislosti s ňou, najviac však do aktuálnej výšky Bankovej záruky. Pri uplatnení nárokovo z bankovej záruky Objednávateľ uvedie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Objednávateľovi podľa Zmluvy, a špecifikuje, ako si ich nesplnil. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná až do uplynutia záručnej doby na Dielo.*
- 4.3.2 *V prípade čerpania bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje.*

4.4 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 4.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebné práce resp. 24 mesiacov pre technologické zariadenia dodané Zhotoviteľom (ďalej aj ako „**Záručná doba**“).
- 4.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.
- 4.4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

- 4.4.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí Ing. Peter Bratinka, tel. číslo: 0918/708 267, E-Mail: peter.bratinka@metrostavsk.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie bežných väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 4.4.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

4.5 Vlastnícke právo, práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie

- 4.5.1 Objednávateľ je vlastníkom zhotovovaného Diela.
- 4.5.2 Vlastníkom materiálov a iných vecí/zariadení potrebných pre zhotovenie Diela, ktoré budú v rámci Diela zapracované je Zhotoviteľ, a to až do času ich zapracovania. Momentom zapracovania týchto materiálov k Rekonštruovaným častiam nemocnice prechádza vlastníctvo k nim na Objednávateľa.
- 4.5.3 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu 4.5 je zahrnutá v Zmluvnej cene.
- 4.5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 4.5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 4.5.6 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 4.5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

4.6 Zmluvné sankcie

- 4.6.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia, ktoré zaviniel Zhotoviteľ, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;

- b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 3.10.9 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc euro) a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - c) V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.000,- EUR (slovom: stot tisíc euro);
 - d) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc euro);
 - e) V prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.11 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
 - f) ak Zhotoviteľ poskytne nepravdivú záruku o úhrade svojich záväzkov voči Subdodávateľom zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00,- EUR (slovom: desať tisíc euro) za každú jednu nepravdivú záruku;
 - g) V prípade porušenia, ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 3.2.15., ktorá nie je sankcionovateľná podľa e) má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 4.6.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 4.6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 4.6.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- 4.7 Trvanie a ukončenie Zmluvy**
- 4.7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s Právnymi predpismi.
- 4.7.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 4.7.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 4.7.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 4.7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 4.7.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:

- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
- b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.11 tejto Zmluvy;
- c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
- d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;
- e) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa;
- f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa Harmonogramu prác o viac, ako 30 kalendárnych dní;
- g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

4.7.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon o verejnom obstarávaní**“) v prípade:

- a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom obstarávaní,
- b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

4.7.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

4.7.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

4.8 Subdodávatelia

4.8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, a má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
- c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

4.8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.8.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.8.2 vyššie.

4.8.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu 4.8.

- 4.8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 4.9 Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady všetkým Subdodávateľom v lehote splatnosti a nevystaví Objednávateľa žiadnemu záväzku voči Subdodávateľom.
- 4.9.1 V prípadoch, keď Subdodávateľa požadujú úhradu od Objednávateľa, Objednávateľ o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa, ktorý na to do 5 pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom.
- 4.9.2 Ak Zhotoviteľ neposkytne písomnú odpoveď v lehote stanovenej v predchádzajúcej vete, Objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo Subdodávateľovi.
- 4.9.3 Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky Subdodávateľa podľa subdodávateľskej zmluvy, Objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby Subdodávateľovi do výšky spornej platby, až pokiaľ Zhotoviteľ a Subdodávateľ nedospejú k dohode o spornej platbe alebo až dokiaľ sa nezíska právoplatné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže Objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu Subdodávateľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi v súlade s dohodou o spornej platbe alebo súdnym rozhodnutím.
- 4.9.4 V každom prípade, ak Objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi podľa subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi, Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať príslušnú sumu voči pohľadávke Zhotoviteľa na akúkoľvek platbu resp. uplatniť tieto nároky zo zádržného alebo bankovej záruky podľa tejto Zmluvy.

4.10 Odborníci

- 4.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Odborníci**“). Zoznam jednotlivých Odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
- 4.10.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje profesijným životopisom príslušnej osoby, s minimálnym obsahom:
- a) meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, súčasná pracovná pozícia, kvalifikácia vzťahujúca sa k príslušnej časti predmetu Zmluvy, prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať, vlastnoručný podpis;
 - b) doklad o odbornej spôsobilosti prípadne skúsenostiach nového Odborníka, ktoré budú preukazovať splnenie podmienok, ktoré preukazoval pôvodný Odborník.
- 4.10.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Odborníkov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu 4.10. Po zmene Odborníka Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 5 o údaje o novom Odborníkovi.

4.11 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravitel v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ

Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť a požadovať od Zhotoviteľa úhrady príslušnej zmluvnej pokuty, vrátane úhrady spôsobenej škody.

4.12 Komunikácia

- 4.12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 4.12.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.12.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia.

4.13 Poistenie

Zhotoviteľ je povinný odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 5.000.000,- EUR (slovom: päťmilionov euro). Objednávateľ je kedykoľvek počas platnosti a trvania tejto Zmluvy oprávnený od Zhotoviteľa žiadať predloženie originálu resp. osvedčenej kópie poistnej zmluvy alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu.

4.14 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.14.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, ktoré budú rozhodovať podľa Civilného sporového poriadku a hmotnoprávne otázky riešiť podľa slovenských právnych predpisov.
- 4.14.2 Pre prípad, ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže preukazoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa a technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom kapacít tretej osoby („**Poskytovateľ kapacít**“), vo vzťahu ku ktorým Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyžadoval prevzatie spoločnej zodpovednosti so Zhotoviteľom za plnenie tejto Zmluvy v súlade s ust. § 34 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní, a to v zmluve podľa § 34 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní („**Zmluva o poskytnutí kapacít**“), tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy Zmluva o poskytnutí kapacít medzi Zhotoviteľom a Poskytovateľom kapacít, vyjadrujúca spoločnú zodpovednosť Zhotoviteľa a Poskytovateľa/Poskytovateľov kapacít za plnenie tejto Zmluvy. V opačnom prípade bude vyznačené len „neuplatňuje sa“.
- 4.14.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 4.14.4 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- 4.14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 4.14.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 4.14.7 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 4.14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 4.14.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Zmluva/Zmluvy o poskytnutí kapacít
 - Príloha č. 2 Rozpočet Diela
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác
 - Príloha č. 4 Zoznam Subdodávateľov
 - Príloha č. 5 Zoznam Odborníkov

V Brezne, dňa 01.04.2019

V Bratislave, dňa 26.03.2019

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Za zhotoviteľa:
Metrostav Slovakia a.s.

.....
Ing. Jaroslav Mačejovský
riaditeľ

.....
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva

.....
Ing. Marcel Rýchly
člen predstavenstva

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí kapacít

Príloha č. 2 Rozpočet Diela

ČIASTKOVÉ ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrosrav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
E9 Stavebná časť - doplnenie					
Konštrukcie doplnkové kovové - doplnenie					1 000,000
1	Výkaz ocele: PL1 250/15 250 mm 7,4 kg/ks (Výkres číslo 2 SO-06 E2 Statika)	ks	4,000	25,000	100,000
2	Výkaz ocele: N1 180 5600 mm 122,7 kg/ks (Výkres číslo 2 SO-06 E2 Statika)	ks	2,000	450,000	900,000

**Celkom Konštrukcie doplnkové kovové -
doplnenie**

1 000,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3
SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu		2 984 821,381
1	E1b Výťahy	25 107,115
2	E3 Zdravotechnika	159 246,241
3	E3a Medicinálne plyny	228 739,752
4	E3b Rozvody upravenej vody	3 796,396
5	E4 Ústredné vykurovanie	101 485,241
6	E5 Elektroinštalácia silnoprádu	476 055,487
7	E6 Elektroinštalácia slaboprádu	189 243,968
8	E7 Vzduchotechnika a chladenie serveru	476 753,547
9	E8 Meranie a regulácia	119 287,006
10	E9 Stavebná časť	1 205 106,629
SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy		568 841,619
1	E1b Výťahy	64 123,335
2	E3 Zdravotechnika	15 001,170
3	E3a Medicinálne plyny	16 496,890
4	E3b Centrálna úprava vody a rozvody upravenej vody	235 643,904
5	E5 Elektroinštalácia silnoprádu	95 492,902
6	E6 Elektroinštalácia slaboprádu	16 433,923
7	E9 Stavebná časť	125 649,494
SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov		203 753,885
1	E3 Zdravotechnika	3 164,202
2	E3a Medicinálne plyny	129 614,397
3	E4 Ústredné vykurovanie	8 423,229
4	E4a Vnútorný rozvod plynu a regulačné odberné meracie zariadenie	4 303,085
5	E5 Elektroinštalácia silnoprádu	18 904,845
6	E6 Elektroinštalácia slaboprádu	7 610,675
7	E8 Meranie a regulácia	13 639,635
8	E9 Stavebná časť	18 093,817
SO-11 Vonkajší rozvod plynu		35 464,392
SO-12 Kotelňa teplovodná		1 045 888,108
1	E3 Zdravotechnika	49 555,081
2	E4 Strojno-technologická časť	759 454,601
3	E4a Vnútorný rozvod plynu a regulačné odberné meracie zariadenie	21 096,015
4	E5 Elektroinštalácia silnoprádu	20 691,943
5	E6 Elektroinštalácia slaboprádu	14 062,126
6	E8 Meranie a regulácia	108 488,497
7	E9 Stavebná časť	72 539,844

Celkom

4 838 769,385

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6

E1b Výťahy

25 107,115

Výťahy

25 107,115

1	Výťahy dodávka + montáž výťah č.V10 nákladný výťah s nosnosťou 600 kg	súbor	1,000	25 107,115	25 107,115
---	---	-------	-------	------------	------------

E3 Zdravotechnika

159 246,241

Kanalizácia

32 756,557

2	Demontáž liat.rúr do DN100	m	80,000	5,564	445,120
3	Demontáž liat.rúr do DN200	m	50,000	7,757	387,850
4	Potrubie HT-PP DN40	m	30,000	6,980	209,400
5	Potrubie HT-PP DN50	m	254,000	7,202	1 829,308
6	Potrubie HT-PP DN70	m	55,000	13,332	733,260
7	Potrubie HT-PP DN100	m	295,000	8,872	2 617,240
8	Potrubie Silent DN50	m	3,000	18,639	55,917
9	Potrubie Silent DN70	m	12,000	36,118	433,416
10	Potrubie Silent DN100	m	48,000	38,021	1 825,008
11	Potrubie KG PVC DN100	m	30,000	14,040	421,200
12	Potrubie KG PVC DN125	m	85,000	19,516	1 658,860
13	Potrubie KG PVC DN150	m	30,000	21,197	635,910
14	Potrubie KG PVC DN200	m	100,000	24,270	2 427,000
15	Montáž potrubia HT+KG/U/	%	15,000	12 846,600	1 926,990
16	Protipožiarnie manžety DN70	ks	12,000	73,280	879,360
17	Protipožiarnie manžety DN100	ks	46,000	86,233	3 966,718
18	Protipožiarny tmel	kg	50,000	39,857	1 992,850
19	Vyvedenie odp.výpust. 40x1,8	ks	2,000	2,537	5,074
20	Vyvedenie odp.výpust. 50x1,8	ks	145,000	2,811	407,595
21	Vyvedenie odp.výpust. 75x1,9	ks	17,000	3,387	57,579
22	Vyvedenie odp.výpust. 110x2,3	ks	23,000	4,154	95,542
23	Skúška kan. vodou do DN 125	m	812,000	0,806	654,472
24	Skúška kan. vodou do DN 200	m	130,000	1,034	134,420
25	Podlahový vpust DN50/70	ks	15,000	73,181	1 097,715
26	Podlahový vpust DN70 HT-95°	ks	2,000	61,819	123,638
27	Podomiet.ventil pre pre VZT-CHL	ks	2,000	42,742	85,484
28	Usporný odp.ventil pre Ui	ks	1,000	31,912	31,912
29	Čistiaca tvarovka do podlahy DN100	ks	2,000	21,322	42,644
30	11-1 a 3,96-15 odp.ventil jedn.	ks	33,000	24,308	802,164
31	11-2,96-17 odp.ventil dvoj.	ks	11,000	53,338	586,718
32	Odp.ventil dvoj.pre 11-4	ks	1,000	53,338	53,338
33	Privzdušňovacia hlavica DN70	ks	1,000	61,489	61,489
34	Privzdušňovacia hlavica DN100	ks	4,000	61,489	245,956
35	Odv.hlavica DN100	ks	20,000	32,874	657,480
36	Vysekanie rýh v stenách	m	280,000	16,163	4 525,640
37	Presun hmôt v obj. do 12 m	%	1,000	32 114,475	321,145
38	Príplatok za zv.presun do 1000 m	%	1,000	32 114,475	321,145

Vodovod

87 226,931

39	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN25	m	150,000	2,262	339,300
40	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN40	m	70,000	2,662	186,340
41	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN50	m	30,000	3,118	93,540
42	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN80	m	20,000	3,878	77,560
43	Ocel.potr.pozink.závit .DN 20/P.V./	m	60,000	12,410	744,600
44	Ocel.potr.pozink.závit .DN 25/P.V./	m	110,000	16,057	1 766,270
45	Ocel.potr.pozink.závit .DN 32/P.V./	m	111,000	17,818	1 977,798
46	Ocel.potr.pozink.závit .DN 50/P.V./	m	4,000	26,219	104,876
47	Ocel.potr.pozink.závit .DN 80/P.V./	m	98,000	36,882	3 614,436
48	Potr.z ušlacht.ocene DN15/T.V.+C./	m	152,000	22,101	3 359,352
49	Potr.z ušlacht.ocene DN20/T.V.+C./	m	137,000	26,750	3 664,750
50	Potr.z ušlacht.ocene DN25/T.V.+C./	m	115,000	31,466	3 618,590
51	Potr.z ušlacht.ocene DN32/T.V.+C./	m	152,000	38,693	5 881,336
52	Potr.z ušlacht.ocene DN40/T.V.+C./	m	10,000	43,704	437,040
53	Potr.z ušlacht.ocene DN50/T.V.+C./	m	70,000	51,149	3 580,430
54	Potr.PE-Xa DN15/D20/pod om.	m	230,000	11,351	2 610,730

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
55	Potr.PE-Xa DN20/D25/pod om.	m	330,000	15,314	5 053,620
56	Potr.PE-Xa DN25/D32/pod om.	m	156,000	25,217	3 933,852
57	Potr.PE-Xa DN32/D40/pod om.	m	4,000	44,177	176,708
58	Tepelná izolácia DN 15	m	382,000	5,191	1 982,962
59	Tepelná izolácia DN 20	m	527,000	5,689	2 998,103
60	Tepelná izolácia DN 25	m	381,000	7,593	2 892,933
61	Tepelná izolácia DN 32	m	267,000	9,441	2 520,747
62	Tepelná izolácia DN 40	m	10,000	14,401	144,010
63	Tepelná izolácia DN 50	m	74,000	19,597	1 450,178
64	Tepelná izolácia DN 80/D90/	m	98,000	10,068	986,664
65	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 15	ks	18,000	17,813	320,634
66	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 20	ks	30,000	23,146	694,380
67	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 25	ks	24,000	30,987	743,688
68	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 32	ks	26,000	40,978	1 065,428
69	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 50	ks	1,000	78,134	78,134
70	V3040 - 80	ks	4,000	118,501	474,004
71	Uzatv.regul.ventil pre cirkuláciu DN15 s vyp.	ks	9,000	117,264	1 055,376
72	Uzatv.regul.ventil pre cirkuláciu DN20 s vyp.	ks	12,000	126,638	1 519,656
73	Výt.ventil GK DN15 na hadicu	ks	1,000	9,880	9,880
74	Výt.ventil GK DN25 na hadicu	ks	1,000	20,056	20,056
75	Filter DN80A	ks	1,000	183,403	183,403
76	Vyved.a upev.výpustiek DN15	kpl	299,000	7,362	2 201,238
77	K 247 – 15 ventil	ks	25,000	7,301	182,525
78	K 247 – 25 ventil	ks	1,000	9,241	9,241
79	K247 - 15 batéria	pár	137,000	14,580	1 997,460
80	Sp.klapka DN32 s vyp.	ks	3,000	58,437	175,311
81	Rohový ventil s filtrom 1/2"-3/8"	ks	188,000	14,955	2 811,540
82	VV15 vyp.ventil	ks	63,000	10,968	690,984
83	Hadicový navijak D25/30	kpl	8,000	338,116	2 704,928
84	Združený vodomer DN80+prírubby	kpl	1,000	1 030,181	1 030,181
85	Mont. vodomeru pre st. vodu	kpl	1,000	49,521	49,521
86	Tlak.skúška vod. potrubia do DN50	m	1 641,000	2,464	4 043,424
87	Prep. a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	98,000	3,955	387,590
88	Vysekanie rýh v stenách	kpl	720,000	13,142	9 462,240
89	Presun hmôt v obj. do 12 m	%	0,700	86 106,442	602,745
90	Príplatok za zv.presun do 1000m	%	0,600	86 106,442	516,639

Zariadenie predmetu

38 057,367

91	Demontáž spl.WC	sub	20,000	7,148	142,960
92	Demontáž umyvadiel	sub	102,000	4,721	481,542
93	Demontáž vaní plechových	sub	13,000	5,947	77,311
94	Demontáž bidetov	sub	2,000	7,423	14,846
95	Demontáž drezov	sub	12,000	6,073	72,876
96	Demontáž výleviek dit.	sub	4,000	7,423	29,692
97	Demontáž vodovodných batérií do G3/4"	sub	133,000	3,449	458,717
98	Demontáž zápachových uzáverov	sub	127,000	1,229	156,083
99	WCz - záchod.misa zav. +dos.	kpl	21,000	107,635	2 260,335
100	WCzi - záchod pre inv. závesný vč.dosky	kpl	1,000	203,826	203,826
101	Závesný modul zákl. pre WC	kpl	22,000	229,854	5 056,788
102	Montáž záchodov závesných	sub	22,000	46,791	1 029,402
103	PZ- pisoár Antivandal rad.+ zdroj	kpl	2,000	446,364	892,728
104	Montáž pisoárov ostatných/pôvodných/	sub	2,000	30,186	60,372
105	U – umyvadlo diturvit. /600mm/ vč. odp.ventilu	ks	52,000	65,016	3 380,832
106	Ui-,UL-umyv.zdravotné	ks	2,000	69,048	138,096
107	Montáž umyvadiel na skrutky	sub	54,000	30,546	1 649,484
108	VZ výlevka zav.nerez	kpl	7,000	151,733	1 062,131
109	VZ-batéria nástenná zo sprchou a otočným výtokom	kpl	7,000	93,717	656,019
110	Montáž výleviek na skrutky	sub	7,000	16,513	115,591
111	11-138 výlevka nerez+umyv.+bat./komplet/	kpl	1,000	1 324,948	1 324,948
112	Montáž výleviek ostatných	sub	1,000	28,650	28,650
113	UL-bat.stoján jednop.vysoká+lek.páka	kpl	1,000	80,514	80,514
114	U,Ui-bat.stoj.jedn.vysoká	kpl	53,000	75,743	4 014,379
115	DN,11-1,2,3,4- bat.stoj.drez.vysoká	kpl	45,000	62,395	2 807,775

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
116	96-15,17-bat.drez. nástenná	kpl	10,000	66,886	668,860
117	NZ nerez žlab pre 3 lek.baterie vč.batérií s lek.pákou	kpl	3,000	1 483,736	4 451,208
118	Montáž bat umyv., drez.+ ost.typ./VZ/	sub	116,000	10,233	1 187,028
119	DN drez nerez jednoduchý	kpl	9,000	79,373	714,357
120	SK-sprch.kút komplet štvorec 80/80	kpl	2,000	642,717	1 285,434
121	SK1-sprch.kút komplet poloblúk	kpl	1,000	627,754	627,754
122	SK2,SPR-sprch.bat.jednop.+spr.zost.	kpl	8,000	96,594	772,752
123	Montáž bat.sprchových ost.typov	sub	11,000	11,803	129,833
124	Madlá+zrk. pre soc.miestn. invalidov	kpl	1,000	705,374	705,374
125	Dvierka inšt.magnetické	kpl	80,000	13,179	1 054,320
126	Presun hmôt v obj.do 12 m	%	0,300	37 792,809	113,378
127	Prípl. za zv.pres do1000m	%	0,400	37 792,809	151,171

Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

1 205,387

128	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA3-15 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	35,000	1,202	42,070
129	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA3-20 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	50,000	1,226	61,300
130	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA5-25 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	65,000	1,238	80,470
131	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA6-32 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	105,000	1,297	136,185
132	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA7-40 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	5,000	1,332	6,660
133	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA9-50 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	50,000	1,874	93,700
134	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA10-70/80 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	85,000	2,134	181,390
135	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA11-100 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	25,000	2,357	58,925
136	Kotva HST 10/50	kpl	420,000	1,179	495,180
137	Presun hmôt v obj.do12 m	%	0,800	1 768,107	14,145
138	Prípl. za zv.pres do1000m	%	0,600	5 893,689	35,362

E3a Medicinálne plyny

228 739,752

Druh plynu: kyslík

19 352,829

139	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	70,000	8,157	570,990
140	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	75,000	10,632	797,400
141	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	140,000	13,473	1 886,220
142	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	30,000	16,125	483,750
143	Medená trubka 28x1 podľa EN7396	m	90,000	24,671	2 220,390
144	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	130,000	45,723	5 943,990
145	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
146	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	2 580,000	0,849	2 190,420
147	Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	8,000	12,518	100,144
148	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	9,000	12,836	115,524
149	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	7,000	13,155	92,085
150	Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	14,640	87,840
151	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	5,000	16,019	80,095

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
152	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	3,000	68,744	206,232
153	Guľový uzáver G5/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	78,504	157,008
154	Guľový uzáver G6/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	110,542	221,084
155	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane konzoly a nástavca	ks	2,000	44,556	89,112
156	Lekársky panel pod omietku podľa EN7396	ks	13,000	133,669	1 737,697
157	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	26,000	13,308	346,008
158	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	535,000	0,306	163,710
159	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	535,000	1,273	681,055
160	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	535,000	0,648	346,680
161	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	6,000	49,118	294,708
162	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764

Druh plynu: stlačený vzduch na dýchanie

21 776,720

163	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	65,000	8,157	530,205
164	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	65,000	10,632	691,080
165	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	120,000	13,473	1 616,760
166	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	30,000	16,125	483,750
167	Medená trubka 28x1 podľa EN7396	m	90,000	24,671	2 220,390
168	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	130,000	45,723	5 943,990
169	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	3 445,686	3 445,686
170	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	2 470,000	0,849	2 097,030
171	Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	12,518	75,108
172	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	8,000	12,836	102,688
173	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	7,000	13,155	92,085
174	Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	14,640	87,840
175	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	5,000	16,019	80,095
176	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	3,000	68,744	206,232
177	Guľový uzáver G5/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	78,504	157,008
178	Guľový uzáver G6/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	110,542	221,084
179	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane konzoly a nástavca	ks	2,000	44,556	89,112
180	Lekársky panel pod omietku podľa EN7396	ks	13,000	133,669	1 737,697
181	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	23,000	13,308	306,084
182	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	500,000	0,306	153,000
183	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	500,000	1,273	636,500
184	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	500,000	0,648	324,000
185	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	6,000	54,422	326,532
186	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764

Druh plynu: stlačený vzduch pre pohon

2 995,803

187	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	10,000	10,632	106,320
188	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	20,000	13,473	269,460
189	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	65,000	16,125	1 048,125
190	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	427,175	427,175
191	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	425,000	0,849	360,825
192	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	12,836	77,016
193	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	4,000	13,155	52,620
194	Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	54,481	54,481
195	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	68,744	68,744
196	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane konzoly a nástavca	ks	1,000	44,556	44,556
197	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	1,000	13,308	13,308
198	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	95,000	0,306	29,070

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
199	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	95,000	1,273	120,935
200	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	95,000	0,648	61,560
201	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	2,000	54,422	108,844
202	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Druh plynu: stlačený vzduch pre sterilizáciu					12 770,961
203	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	5,000	8,157	40,785
204	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	25,000	10,632	265,800
205	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	30,000	13,473	404,190
206	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	80,000	16,125	1 290,000
207	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	600,095	600,095
208	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	380,000	0,849	322,620
209	Chránička potrubia, oceleová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	12,518	12,518
210	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	12,836	12,836
211	Chránička potrubia, oceleová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	5,000	13,155	65,775
212	Guľový uzáver G1/2", PN20 vnútorný závit vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	3,000	34,796	104,388
213	Guľový uzáver G3/8", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	3,000	31,083	93,249
214	Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	54,481	108,962
215	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	68,744	137,488
216	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane konzoly a nástavca	ks	1,000	44,556	44,556
217	Lekársky panel pod omietku podľa EN7396	ks	1,000	133,669	133,669
218	Zdroj stl. vzduchu pre sterilizáciu Kompresorová jednotka: Automatický kompresor bezolejový 10bar, 100 l/min, 1,2 kW, 230 V, objem zásobníka 23 litrov Tlaková hadica DN10, l = 1000 mm Sušička: Kondenzačný sušič TRB +3°C, 16 bar, 400 l/min, 120 W, 230 V Filter: Vzduchový filter G3/8", 1000 l/min kvalita vzduchu podľa ČSN ISO 8573-1 1-4-1	ks	1,000	8 486,912	8 486,912
219	Manometer kontrolný pr. 100mm, 0-1,6MPa vrátane uzatváraceho ventilu	ks	1,000	73,730	73,730
220	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	140,000	0,306	42,840
221	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	140,000	1,273	178,220
222	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	140,000	0,648	90,720
223	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	2,000	54,422	108,844
224	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Odt'ah vydychovaných zmesí a pohonu nástrojov					1 439,222
225	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	55,000	13,473	741,015
226	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	222,074	222,074
227	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	220,000	0,849	186,780
228	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	13,000	12,836	166,868
229	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	55,000	0,306	16,830
230	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	55,000	1,273	70,015
231	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	55,000	0,648	35,640
Instalačné komplexy					127 915,447
232	Lôžková osvetľovacia rampa – pre 1 lôžko lôžkový modul modul 1650mm 1xO, zás. 230V, PA, vývody SLP, priame a nepriame osvetlenie, príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	1,000	1 485,210	1 485,210

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
233	<u>Lôžková osvetľovacia rampa – pre 2 lôžka lôžkový modul</u> modul 1950mm, dĺžka 3900mm 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, vývody SLP, priame a nepriame osvetlenie, príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. Správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	1,000	2 758,246	2 758,246
234	<u>Zdrojový most stropný – pre 1 lôžko</u> dĺžka 2000mm 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, vývody SLP, priame a nepriame osvetlenie, vyšetrovacie svetlo príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. Správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	2,000	9 653,863	19 307,726
235	<u>Stropný statív</u> 1xO, zás. 230V, PA, vývody SLP, bodové osvetlenie príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	2,000	5 940,838	11 881,676
236	<u>Otočný komplex jednoramenný</u> rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava 2xO , 2xT, odťah vydychovaných zmesí zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	1,000	12 588,920	12 588,920
237	<u>Otočný komplex jednoramenný - anesteziologický</u> rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava 2xO , 2xT, odťah vydychovaných zmesí zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. Správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	3,000	12 588,920	37 766,760
238	<u>Otočný komplex jednoramenný - chirurgický</u> rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava 1xO , 2xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. Správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	2,000	14 042,303	28 084,606
239	<u>Otočný komplex jednoramenný - chirurgický</u> rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava 1xO , 2xT, 1xT8 odťah pohonu nástrojov zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo - popis vybavenia viď. tech. Správa prevedenia a vybavenie podľa EN7396	ks	1,000	14 042,303	14 042,303
Ventilové krabice					13 579,057
240	Ventilová krabica pod omietku - O,T G3/4"-2x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x kontrolný manometer-2x, čidlo klinick. alarmu-2x podľa EN7396	ks	4,000	2 227,814	8 911,256
241	Ventilová krabica pod omietku - O,T,T8 G3/4"-3x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x kontrolný manometer-3x, čidlo klinick. alarmu-3x podľa EN7396	ks	1,000	2 439,987	2 439,987
242	Ventilová krabica pod omietku - O,T,T8 G5/4"-2x (pripoj. 28x1), G1"-1x (pripoj. 22x1) vstupné miesto NIST-3x, kontrolný manometer-3x, čidlo núdz. pr. alarmu-3x podľa EN7396	ks	1,000	2 227,814	2 227,814
Alarmový systém					7 909,331
243	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 2 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	2,000	1 685,595	3 371,190
244	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	1,000	2 015,642	2 015,642
245	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 4 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	1,000	2 522,499	2 522,499

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6

Konzoly a príchytý materiál

6 836,679

246	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	kpl	1,000	6 836,679	6 836,679
-----	--	-----	-------	-----------	-----------

Ostatné

14 163,703

247	Demontáže	HZS	20,000	42,435	848,700
248	Zahájenie a vedenie stavby				
248	Ukončenie a odovzdanie stavby	kpl	1,000	2 946,844	2 946,844
249	Presun materiálu, vnútrostavenskú prepravu	kpl	1,000	5 893,689	5 893,689
250	Požiarna upchávka	ks	30,000	50,921	1 527,630
251	Skúšky a revízie EN7396	HZS	10,000	294,684	2 946,840

E3b Rozvody upravenej vody

3 796,396

Izolácie tepelné

830,189

252	Tepelná izolácia 48 x 30 -trubica rozvody vody-UPRAVENEJ	m	17,000	15,241	259,097
253	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	47,000	1,680	78,960
254	Tepelná izolácia 22 x 30 -trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	26,000	9,720	252,720
255	Tepelná izolácia 35 x 30 -trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	2,000	11,658	23,316
256	Tepelná izolácia 28 x 30 -trubica-rozvody vody UPRAVENEJ	m	19,000	9,720	184,680
257	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	17,000	1,848	31,416

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 566,912

258	Potrubie z nerez ocele , rúry d22x1,2mm	m	26,000	16,347	425,022
259	Potrubie z nerez ocele , rúry d28x1,2mm	m	19,000	19,230	365,370
260	Potrubie z nerez ocele , rúry d35x1,5mm	m	2,000	23,645	47,290
261	Potrubie z nerez ocele , rúry d42x1,5mm	m	17,000	26,708	454,036
262	Zostavenie rozvodu potrubia z nerez DN 20	m	26,000	10,402	270,452
263	Zostavenie rozvodu potrubia z nerez DN 25	m	19,000	12,236	232,484
264	Zostavenie rozvodu potrubia z nerez DN 32	m	2,000	15,048	30,096
265	Zostavenie rozvodu potrubia znerezu DN 40	m	17,000	16,996	288,932
266	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaníu hluku do DN 25	ks	50,000	1,469	73,450
267	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaníu hluku nad 25 do DN 100	ks	19,000	4,098	77,862
268	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	5,000	3,890	19,450
269	Ventily k armatúram priamy priechodný 3/4"	ks	5,000	24,204	121,020
270	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	64,000	2,464	157,696
271	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,098	23,213	2,275
272	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,098	15,070	1,477

Montáže potrubia

399,295

273	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	37,000	4,108	151,996
274	Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda	kg	5,000	3,636	18,180
275	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	37,000	2,771	102,527
276	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	64,000	1,978	126,592

E4 Ustredné vykurovanie

101 485,241

Demontáže

7 782,569

277	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vlákňitých mater. z konštr. vrátane povrch. úpravy 0,05250t	m2	17,000	12,218	207,706
278	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy, -0,04010t	m2	195,000	8,806	1 717,170
279	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami ohybov 0,00220t	m2	33,100	3,251	107,608
280	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	4,000	4,822	19,288
281	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300, -0,20748t	m	4,000	7,850	31,400
282	Demontáž výmenníka tepla protiprúdového, rozrezanie výmenníkov s vložkami tvaru U o v.p do 40,0 m2	kus	2,000	100,214	200,428
283	Demontáž výmenníka tepla protiprúdového, rozrezanie výmenníkov s vložkami tvaru U o v.p do 63,0 m2	kus	2,000	114,980	229,960
284	Rozrezanie podpernej konštrukcie výmenníka tepla, -0,05200t	súb.	4,000	15,664	62,656
285	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, -0,02700t	súb.	4,000	9,575	38,300
286	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 5000 l	kus	2,000	70,108	140,216

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
287	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad 2000 do 5000 l	kus	2,000	175,256	350,512
288	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	kus	6,000	7,667	46,002
289	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 150, -0,05300t	kus	2,000	15,332	30,664
290	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojnými vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	2,210	60,546	133,807
291	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	378,000	0,825	311,850
292	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3	m	344,000	1,960	674,240
293	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	163,000	3,252	530,076
294	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t	m	89,000	3,548	315,772
295	Demontáž odvodušňovacej nádoby a dýzy, odrezanie, -0,00705t	kus	6,000	9,574	57,444
296	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	7,670	43,589	334,328
297	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN50	ks	24,000	7,204	172,896
298	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	kus	17,000	9,785	166,345
299	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150, -0,08300t	kus	11,000	17,095	188,045
300	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	kus	85,000	3,779	321,215
301	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 2	kus	16,000	6,186	98,976
302	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	kus	7,000	2,063	14,441
303	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	kus	3,000	0,291	0,873
304	Demontáž tlakomera diferenciálneho, -0,00502t	kus	8,000	0,844	6,752
305	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,230	34,024	7,826
306	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	kus	122,000	0,079	9,638
307	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76	kus	76,000	0,081	6,156
308	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108	kus	26,000	0,158	4,108
309	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 159	kus	28,000	0,245	6,860
310	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 65, -0,00900t	kus	1,000	13,677	13,677
311	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	kus	33,000	0,243	8,019
312	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm	kus	22,000	0,438	9,636
313	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - profilu do U 6,5	kus	4,000	0,427	1,708
314	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - profilu nad 6,5 do U 10	kus	4,000	0,628	2,512
315	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	215,000	1,682	361,630
316	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	kg	660,000	0,336	221,760
317	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	hod	8,000	3,359	26,872
318	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	212,000	1,120	237,440
319	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	kus	17,000	4,077	69,309
320	Demontáž registra z oceleových rúrok rebrovaných priemer 76/3/156, do dĺžky 3m	kus	4,000	6,500	26,000
321	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,440	40,196	98,078
322	Poplatok za odvoz a likvidáciu na skládku (za odpad okrem železného šrotu)	sub	1,000	162,371	162,371

Izolácie tepelné

4 543,780

323	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 22/30mm	bm	296,000	3,257	964,072
324	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 28/30mm	bm	48,000	3,267	156,816
325	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 35/30mm	bm	48,000	3,469	166,512
326	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 42/30mm	bm	84,000	3,649	306,516
327	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 48/40mm	bm	84,000	4,254	357,336
328	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 60/50mm	bm	196,000	5,230	1 025,080
329	Páska na spoje	bm	940,000	0,361	339,340
330	Viazací drôt	kg	28,500	2,228	63,498
331	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednvrstvovej 22/30mm	m	296,000	1,473	436,008
332	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednvrstvovej 28/30mm	m	48,000	1,473	70,704
333	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednvrstvovej 35/30mm	m	48,000	1,473	70,704
334	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednvrstvovej 42/30mm	m	84,000	1,473	123,732
335	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednvrstvovej 48/40mm	m	84,000	1,473	123,732
336	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednvrstvovej 60/50mm	m	196,000	1,709	334,964

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
337	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,532	4,766
Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie					29 703,242
338	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	1 158,000	8,118	9 400,644
339	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	198,000	9,391	1 859,418
340	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	144,000	11,453	1 649,232
341	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	90,000	13,928	1 253,520
342	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	84,000	16,127	1 354,668
343	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2, 9	m	246,000	18,811	4 627,506
344	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	kus	256,000	3,602	922,112
345	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	kus	34,000	5,322	180,948
346	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	kus	36,000	6,416	230,976
347	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	kus	6,000	9,873	59,238
348	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	kus	4,000	14,730	58,920
349	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/20	kus	4,000	14,431	57,724
350	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/25	kus	4,000	16,245	64,980
351	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/32	kus	4,000	16,245	64,980
352	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	kus	4,000	21,137	84,548
353	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	1 920,000	0,410	787,200
354	Závesný systém	sub	1,000	250,482	250,482
355	Murárska výpomoc - vyspravenie prierazov, maľba	hod	380,000	8,216	3 122,080
356	Jadrové vŕtanie, priemer 24 mm,	cm	2 320,000	0,872	2 023,040
357	Jadrové vŕtanie, priemer 24-50 mm,	cm	1 440,000	0,952	1 370,880
358	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	kus	80,000	2,112	168,960
359	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	kus	15,000	4,925	73,875
360	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,935	11,814	34,674
361	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,880	1,403	2,637
Ustredné kúrenie, armatúry					10 082,828
362	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	kus	462,000	0,910	420,420
363	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	291,000	2,646	769,986
364	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	kus	9,000	3,257	29,313
365	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	4,000	3,563	14,252
366	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	kus	36,000	4,018	144,648
367	Automatický odvzdušňovací ventil so sp. klapkou 1/2"	kus	18,000	6,513	117,234
368	Guľový uzáver DN 15, G1/2"	kus	4,000	4,018	16,072
369	Guľový uzáver DN 20, G 3/4"	kus	8,000	5,511	44,088
370	Guľový uzáver DN 25, G 1"	kus	4,000	9,418	37,672
371	Termostatický ventil s automatickým obmedzením prietoku, priamy R 1/2"	kus	136,000	12,424	1 689,664
372	Radiátorové šraubenie poniklované, uzatvárateľné G1/2", priame	kus	136,000	8,617	1 171,912
373	Termostatická hlavica s ochranou proti odcudzeniu	kus	136,000	35,880	4 879,680
374	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaním 1/2" DN10	kus	6,000	26,731	160,386
375	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaním 1/2" DN15	kus	9,000	26,731	240,579
376	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaním 1/2" DN20	kus	1,000	30,369	30,369
377	Ostatné meracie armatúry, návrok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	54,000	5,858	316,332
378	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,880	0,251	0,221
Ustredné kúrenie, vykurovacie telesá					19 788,467
379	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	kus	19,000	15,383	292,277
380	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	kus	25,000	15,383	384,575
381	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	66,000	15,383	1 015,278
382	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	kus	27,000	15,383	415,341
383	Radiator 11K 600 x 0600	kus	3,000	50,688	152,064

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
384	Radiator 11K 600 x 1000	kus	2,000	70,728	141,456
385	Radiator 11K 600 x 1200	kus	3,000	80,742	242,226
386	Radiator 11K 600 x 1400	kus	12,000	90,757	1 089,084
387	Radiator 20K 600 x 1000	kus	1,000	79,448	79,448
388	Radiator 20K 600 x 1400	kus	7,000	103,307	723,149
389	Radiator 20K 600 x 1600	kus	4,000	115,252	461,008
390	Radiator 22K 600 x 0600	kus	21,000	73,316	1 539,636
391	Radiator 22K 600 x 1000	kus	4,000	107,243	428,972
392	Radiator 22K 600 x 1200	kus	14,000	124,195	1 738,730
393	Radiator 22K 600 x 1400	kus	42,000	141,169	5 929,098
394	Radiator 22K 600 x 1600	kus	23,000	158,122	3 636,806
395	SET k radiatorom (2x držiak, zátku, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	kus	136,000	2,281	310,216
396	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, jednoradového	kus	20,000	3,733	74,660
397	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	kus	116,000	7,247	840,652
398	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	7,230	40,635	293,791
Konštrukcie doplnkové kovové					2 258,370
399	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	140,000	6,172	864,080
400	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5kg do 10 kg	kg	24,000	4,472	107,328
401	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10kg do 20kg	kg	20,000	3,336	66,720
402	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	320,000	3,807	1 218,240
403	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,220	0,902	2,002
Dokončovacie práce - nátery					3 789,939
404	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,800	7,184	63,219
405	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	1 920,000	1,941	3 726,720
Ostatné					575,190
406	Hydraulické vyregulovanie	sub	1,000	169,738	169,738
407	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	235,748	235,748
408	Kompletné vyskúšanie - vykurovacia skúška	hod	72,000	2,357	169,704
Izolácie tepelné					2 218,496
409	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 22/30mm	bm	6,000	3,257	19,542
410	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 35/30mm	bm	54,000	3,469	187,326
411	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 42/30mm	bm	144,000	3,649	525,456
412	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 76/50mm	bm	96,000	8,529	818,784
413	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 89/60mm	bm	3,000	9,283	27,849
414	Páska na spoje	bm	350,000	0,361	126,350
415	Viazací drôt	kg	18,000	2,228	40,104
416	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 22/30mm	m	6,000	1,473	8,838
417	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 35/30mm	m	54,000	1,473	79,542
418	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 42/30mm	m	144,000	1,473	212,112
419	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 76/50mm	m	96,000	1,709	164,064
420	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 89/60mm	m	3,000	1,709	5,127
421	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,220	1,532	3,402
Ustredné kúrenie, strojovne					6 319,909
422	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 80	ks	2,000	197,109	394,218
423	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	8,000	16,762	134,096
424	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	8,000	37,767	302,136
425	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	2,000	54,581	109,162
426	Montáž orientačného štítka	súb	12,000	2,207	26,484
427	Štítok orientačný	ks	12,000	2,069	24,828

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
428	Čerpadlo s plynulou reguláciou otáčok DN25 Q=1,0m3/h, H= 2,06m, Pel=27W/0,24A/230V, 50Hz- dodávka (1ks rezerva)	ks	6,000	734,413	4 406,478
429	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN25	súb	5,000	13,314	66,570
430	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA Qn=10 m3/h, DN40, závitový, dĺžka kábla 2,5m, merač energie, M-BUS	kus	1,000	828,228	828,228
431	Montáž merača tepla DN40, závitový spoj	súb	1,000	26,309	26,309
432	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	1,167	1,400
Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie					6 478,502
433	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	6,000	8,118	48,708
434	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	54,000	11,453	618,462
435	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	144,000	13,928	2 005,632
436	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,6	m	96,000	27,967	2 684,832
437	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	kus	45,000	3,602	162,090
438	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	kus	6,000	6,416	38,496
439	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	kus	8,000	9,873	78,984
440	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/20	kus	2,000	14,431	28,862
441	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15	kus	2,000	14,431	28,862
442	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/25	kus	16,000	16,245	259,920
443	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/50	kus	2,000	24,990	49,980
444	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	300,000	0,410	123,000
445	Závesný systém	sub	1,000	350,674	350,674
Ustredné kúrenie, armatúry					4 370,862
446	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb.	2,000	43,803	87,606
447	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	58,000	0,910	52,780
448	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	4,000	0,942	3,768
449	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	2,646	7,938
450	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	3,257	6,514
451	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	3,563	35,630
452	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	23,000	4,258	97,934
453	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	6,589	6,589
454	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1/2	ks	1,000	3,523	3,523
455	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	KS	4,000	4,634	18,536
456	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	ks	20,000	4,018	80,360
457	Vypúšťací guľový kohút 3/4"	ks	4,000	5,511	22,044
458	Automatický odvzdušňovací ventil so sp. klapkou 1/2"	ks	12,000	6,513	78,156
459	Guľový uzáver DN 15, G1/2"	ks	1,000	4,018	4,018
460	Guľový uzáver DN 25, G 1"	ks	4,000	9,418	37,672
461	Guľový uzáver DN 32 , G 5/4"	ks	16,000	14,428	230,848
462	Klapka medziprírubová uzatváracia PN 16 DN 65	ks	2,000	56,108	112,216
463	Trojcestný zmiešavací ventil G 1/2, Kvs=1,6 vr. servopohonu	ks	1,000	185,357	185,357
464	Trojcestný zmiešavací ventil G 1, Kvs=6,3 vr. servopohonu	ks	1,000	195,977	195,977
465	Trojcestný zmiešavací ventil G 1, Kvs=10 vr. servopohonu	ks	3,000	195,977	587,931
466	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 15	ks	1,000	4,509	4,509
467	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 25	ks	1,000	8,717	8,717
468	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 32	ks	4,000	12,324	49,296
469	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaním 1/2" DN20	ks	2,000	30,369	60,738
470	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaním 1/2" DN25	ks	5,000	42,522	212,610
471	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaním 1/2" DN32	ks	3,000	57,691	173,073
472	Uzatvárací a vyvažovací ventil DN65 PN16	ks	1,000	265,281	265,281
473	Vyvažovací ventil DN15, znížený prietok	ks	1,000	32,302	32,302
474	Regulátor tlakovej diferencie, DN40/50, dP 5 - 30kPa, PN25, s meraciou vsuvkou, vrátane šraubení	ks	1,000	398,617	398,617
475	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	ks	12,000	29,857	358,284
476	Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	ks	12,000	12,123	145,476
477	Tlakomerová smyčka zahnutá	ks	12,000	9,970	119,640
478	Teplomer technický dvojkovový pr. 100mm, rozsah 0-120 st. C	ks	14,000	31,160	436,240

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
479	Ochranná jímka mosadzná	ks	14,000	2,805	39,270
480	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	32,000	5,858	187,456
481	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	ks	4,000	5,920	23,680
482	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	0,251	0,276
Konštrukcie doplnkové kovové					1 718,390
483	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	172,000	6,172	1 061,584
484	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	172,000	3,807	654,804
485	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,220	0,902	2,002
Dokončovacie práce - nátery					674,329
486	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,200	7,184	58,909
487	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	204,000	1,941	395,964
488	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	96,000	2,286	219,456
Ostatné					1 180,368
489	Demontáž rozvodov vykurovacej vody a armatúr pre jestvujúcu VZT	HOD	72,000	4,715	339,480
490	Murárske výpomoci	HOD	32,000	9,666	309,312
491	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	94,299	94,299
492	Vybavenie kotolne - práškový hasiaci prístroj PHP 6 kg	kus	2,000	30,647	61,294
493	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	176,811	176,811
494	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	2,357	169,704
495	Vyregulovanie systému	hod	2,000	14,734	29,468
E5 Elektroinštalácia silnoprúd					476 055,487
Montáž základná					61 663,324
496	RÚRKY OHYBNÉ VOLNE, POD OMIETKOU Rúrka bezhalogénová ohybná Ø 28mm	m	250,000	1,882	470,500
497	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA Krabica prístrojová Ø 68mm pre násobnú montáž, hĺbka 66mm	ks	1 466,000	1,409	2 065,594
498	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA Krabica pre montáž prístroja v parapetnom prístrojovom žľabe	ks	160,000	2,748	439,680
499	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Krabica Ø 68mm	ks	300,000	6,003	1 800,900
500	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	120,000	6,003	720,360
501	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Osadenie svorky na voľný vývod	ks	60,000	7,179	430,740
502	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Zapojenie spotrebičov	ks	60,000	12,011	720,660
503	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY Hmoždinka 8mm	ks	6 500,000	1,002	6 513,000
504	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Montáž kabelového žľabu 630	m	540,000	13,588	7 337,520
505	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Montáž kabelového roštu š=600mm	m	80,000	13,588	1 087,040
506	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Skupinový držiak pre káble s požiarnou odolnosťou	ks	1 650,000	6,313	10 416,450
507	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Príchytky pre káble na rošty	ks	820,000	0,769	630,580
508	PARAPETNÉ PRÍSTROJOVÉ ŽĽABY Montáž parapetného plastového žľabu 150/65mm vrátane kovovej prepážky a krytu	m	115,000	7,329	842,835
509	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-O 3 x 1,5	m	1 520,000	0,868	1 319,360
510	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-O 4 x 1,5	m	250,000	0,901	225,250

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
511	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-O 5 x 1,5	m	180,000	0,901	162,180
512	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-O 7 x 1,5	m	120,000	0,901	108,120
513	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 1,5	m	4 210,000	0,868	3 654,280
514	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 2,5	m	4 100,000	0,883	3 620,300
515	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 4	m	90,000	0,931	83,790
516	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 6	m	25,000	1,081	27,025
517	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 10	m	120,000	1,409	169,080
518	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 16	m	195,000	1,617	315,315
519	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 4 x 2,5	m	850,000	1,081	918,850
520	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 1,5	m	875,000	0,901	788,375
521	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 2,5	m	560,000	1,081	605,360
522	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 4	m	665,000	1,409	936,985
523	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 6	m	120,000	1,617	194,040
524	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 10	m	214,000	1,961	419,654
525	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 16	m	171,000	2,124	363,204
526	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 25	m	85,000	2,601	221,085
527	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 35	m	433,000	4,206	1 821,198
528	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 5 x 70	m	90,000	9,807	882,630
529	KÁBLE MEDENÉ ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE-J 3 x 1,5 FE180/E90	m	750,000	0,868	651,000
530	VODIČ MEDENÝ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽĽABE 6 zeleno/žltý	m	2 350,000	0,492	1 156,200
531	VODIČ MEDENÝ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽĽABE 10 zeleno/žltý	m	1 120,000	0,652	730,240
532	VODIČ MEDENÝ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽĽABE 16 zeleno/žltý	m	1 250,000	0,901	1 126,250
533	SIGNÁLNE A OZNAMOVACIE KÁBLE-V 2 x 2 x 0,8	m	180,000	1,597	287,460
534	PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV Označovací štítok na kábel	ks	350,000	0,332	116,200
535	PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV Zaťahovanie káblov do váhy 2kg/m	m	736,000	1,100	809,600
536	PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV Zaťahovanie káblov do váhy 4kg/m	m	90,000	1,952	175,680
537	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVÁDZAČOCH do 6 Cu	ks	360,000	0,883	317,880
538	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVÁDZAČOCH do 10 Cu	ks	250,000	1,165	291,250
539	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVÁDZAČOCH do 16 Cu	ks	60,000	1,258	75,480
540	UKONČENIE KÁBLOV do 4 x 10	ks	322,000	4,906	1 579,732
541	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 4	ks	2,000	4,906	9,812

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
542	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 25	ks	24,000	7,638	183,312
543	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 50	ks	12,000	15,896	190,752
544	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 95	ks	4,000	20,768	83,072
545	KONCOVKA 1kv TEPLOM ZMRŠTITELNÁ do 5 x 25	ks	8,000	6,541	52,328
546	KONCOVKA 1kv TEPLOM ZMRŠTITELNÁ do 5 x 95	ks	4,000	11,448	45,792
547	OCHRANNÉ UZEMNENIE Pásik pozinkovaný FeZn 30x4	m	140,000	1,555	217,700
548	OCHRANNÉ UZEMNENIE Pásik medený Cu 10x0,1 pre antistatickú podlahu	m	159,000	4,696	746,664
549	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka na potrubie vrátane medenej pásky pásky	ks	75,000	4,696	352,200
550	OCHRANNÉ UZEMNENIE Vyrovnávač potenciálu VP podľa výkresu č.E5-18	ks	7,000	20,868	146,076
551	OCHRANNÉ UZEMNENIE Prípojnice pospojovania - pospojovacia skrinka PS vrátane svorkovnice	ks	31,000	25,385	786,935
552	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka ochranného pospojovania	ks	180,000	4,696	845,280
553	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnice EP	ks	1,000	20,868	20,868
554	Pomocné práce (vŕtanie prierezov, začistenie drážok, drobné murárske práce)	kpl	1,000	353,621	353,621
Nosný materiál pre základnú montáž					110 144,591
555	RÚRKY OHYBNÉ Rúrka bezhalogénová ohybná Ø 28mm	m	250,000	4,517	1 129,250
556	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA Krabica prístrojová Ø68mm pre násobnú montáž, hĺbka 66mm	ks	1 466,000	0,554	812,164
557	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA Krabica pre montáž prístroja v parapetnom prístrojovom žľabe	ks	160,000	2,196	351,360
558	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU Krabica Ø68mm	ks	300,000	0,554	166,200
559	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	120,000	0,919	110,280
560	SVORKOVNICE Svorka 3x1,5	ks	60,000	0,771	46,260
561	SVORKOVNICE Hmoždinka 8mm PVC	ks	14 000,000	0,054	756,000
562	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Kabelový žľab 630	m	540,000	25,891	13 981,140
563	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Výložník k žľabu 630	ks	540,000	4,189	2 262,060
564	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Závitová tyč k žľabu 630	ks	1 080,000	2,842	3 069,360
565	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Rošt š=300mm, l=3m	ks	30,000	25,891	776,730
566	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Rošt š= 600mm, l=3m	ks	80,000	29,748	2 379,840
567	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Skupinový držiak pre káble s požiarovou odolnosťou	ks	1 650,000	3,638	6 002,700
568	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Príchytka pre káble na rošty	ks	820,000	2,399	1 967,180
569	PARAPETNÉ PRÍSTROJOVÉ ŽĽABY PLASTOVÉ Parapetný plastový žľab 150/65 vrátane kovovej prepážky a krytu	m	115,000	23,154	2 662,710
570	VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY Označovací štítok na kábel	ks	350,000	1,160	406,000
571	KÁBLE 1-CHKE-V-O 3 x 1,5	m	1 520,000	1,193	1 813,360

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
572	KÁBLE 1-CHKE-V-O 4 x 1,5	m	250,000	1,476	369,000
573	KÁBLE 1-CHKE-V-O 5 x 1,5	m	180,000	1,756	316,080
574	KÁBLE 1-CHKE-V-O 7 x 1,5	m	120,000	4,391	526,920
575	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 1,5	m	4 210,000	1,193	5 022,530
576	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 2,5	m	4 100,000	1,696	6 953,600
577	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 4	m	90,000	2,511	225,990
578	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 6	m	25,000	3,338	83,450
579	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 10	m	120,000	4,803	576,360
580	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 16	m	120,000	7,022	842,640
581	KÁBLE 1-CHKE-V-J 4 x 2,5	m	950,000	2,109	2 003,550
582	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 1,5	m	875,000	1,756	1 536,500
583	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 2,5	m	560,000	2,736	1 532,160
584	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 4	m	665,000	3,752	2 495,080
585	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 6	m	120,000	4,935	592,200
586	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 10	m	214,000	7,206	1 542,084
587	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 16	m	171,000	12,095	2 068,245
588	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 25	m	85,000	39,801	3 383,085
589	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 35	m	433,000	48,181	20 862,373
590	KÁBLE 1-CHKE-V-J 5 x 70	m	90,000	65,055	5 854,950
591	KÁBLE 1-CHKE-V-J 3 x 1,5 FE180/E90	m	750,000	1,193	894,750
592	OZNAMOVACIE KÁBLE-V 5x2x0,8	m	180,000	2,179	392,220
593	VODIČE 6 zeleno/žltý	m	2 350,000	1,430	3 360,500
594	VODIČE 10 zeleno/žltý	m	1 120,000	3,309	3 706,080
595	VODIČE ... 16 zeleno/žltý	m	1 250,000	3,500	4 375,000
596	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 6 Cu	ks	360,000	0,433	155,880
597	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 10 Cu	ks	250,000	0,512	128,000
598	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 16 Cu	ks	60,000	0,838	50,280
599	KONCOVKY PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE 1kV Koncovka 25-70mm ²	ks	8,000	19,021	152,168
600	KONCOVKY PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE 1kV Koncovka 70-150mm ²	ks	4,000	22,747	90,988
601	OCHRANNÉ UZEMNENIE Vyrovnávač potenciálu VP	ks	7,000	15,641	109,487
602	OCHRANNÉ UZEMNENIE Prípojnice pospojovania - pospojovacia skrinka PS vrátane svorkovnice	ks	31,000	14,293	443,083

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
603	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka na potrubie vrátane Cu pásky	ks	75,000	1,023	76,725
604	OCHRANNÉ UZEMNENIE Pásik medený Cu 10x0,1mm	m	159,000	0,554	88,086
605	OCHRANNÉ UZEMNENIE Pásik pozinkovaný FeZn 30x4mm	kg	140,000	1,476	206,640
606	OCHRANNÉ UZEMNENIE Hlavná uzemňovacia prípojnice	ks	1,000	15,632	15,632
607	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorky pre pospojovanie	ks	180,000	0,367	66,060
608	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, žľabov)	kpl	1,000	353,621	353,621
Montáž špecifického nosného materiálu					26 773,803
609	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Jednopolový - radenie 1	ks	113,000	4,714	532,682
610	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Sériový prepínač - radenie 5	ks	19,000	5,039	95,741
611	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Striedavý prepínač - radenie 6+6	ks	10,000	5,039	50,390
612	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Striedavý prepínač - radenie 6	ks	130,000	5,039	655,070
613	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Křížový prepínač - radenie 7	ks	20,000	4,512	90,240
614	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač trojpolový zapustený 25A, 400V, IP20 so signálnou dutnavkou	ks	1,000	29,738	29,738
615	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač 400V/25A, IP54	ks	3,000	10,715	32,145
616	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač 400V/100A, IP54	ks	2,000	14,278	28,556
617	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Montáž elektronických spínacích hodín	ks	32,000	8,894	284,608
618	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačítková kombinácia pre signalizáciu poruchy izolovaného stavu	ks	10,000	14,970	149,700
619	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačítko Central stop, Total stop	ks	2,000	7,777	15,554
620	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Pripojenie signalizačného hlásiča klinického alarmu medicínálnych plynov	ks	4,000	7,774	31,096
621	ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ 10/16 A 2P+Z	ks	612,000	4,220	2 582,640
622	ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ 10/16 A 2P+Z dvojité priebežné zapojenie	ks	480,000	5,039	2 418,720
623	ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ Zásuvka ochranného pospojovania	ks	75,000	6,560	492,000
624	MONTÁŽ OCEĽOPLECHOVÝC A PLASTOVÝCH ROZVODNÍC do 100 kg	ks	10,000	53,523	535,230
625	MONTÁŽ ROZVÁDZAČOVSKRÍŇOVÝCH DELENÝCH do 200 kg	ks	8,000	96,377	771,016
626	MONTÁŽ ZDROJOV NEPRETRŽITÉHO NAPÁJANIA - UPS Doprava, transport, montáž a oživenie UPS1	ks	1,000	857,625	857,625
627	MONTÁŽ ZDROJOV NEPRETRŽITÉHO NAPÁJANIA - UPS Doprava, transport, montáž a oživenie UPS2	ks	1,000	857,625	857,625
628	MONTÁŽ ZDROJOV NEPRETRŽITÉHO NAPÁJANIA - UPS Doprava, transport, montáž a oživenie UPS OS1, OS2, OS3	ks	3,000	146,989	440,967
629	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlo núdzové stropné alebo nástenné IP20	ks	121,000	16,693	2 019,853
630	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlá LED do 54W	ks	24,000	17,676	424,224
631	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlo LED dowligh do 15W	ks	26,000	12,796	332,696
632	SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ Svietidlá LED do 54W	ks	295,000	17,676	5 214,420
633	SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ Svietidlo LED dowligh do 21W	ks	327,000	17,593	5 752,911

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
634	SVIETIDLÁ ŠPECIÁLNE Montáž germicidných žiarivov	ks	85,000	20,291	1 724,735
635	Pomocné práce (začistenie zapustení, drobné murárske práce pre el.montáž)	kpl	1,000	353,621	353,621
Špecifický nosný materiál				113 880,465	
636	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač č.1 zapustený, 10A/230V IP20	ks	113,000	3,028	342,164
637	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač č.5 zapustený, 10A/230V IP20	ks	19,000	3,602	68,438
638	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač č.6 zapustený, 10A/230V IP20	ks	130,000	3,606	468,780
639	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač č.6+6 zapustený, 10A/230V IP20	ks	10,000	4,731	47,310
640	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač č.7 zapustený, 10A/230V IP20	ks	19,000	4,438	84,322
641	SPÍNAČE ZAPUSTENÉ Spínač trojpólový zapustený 25A, 400V, IP20 so signálnou dutnavkou	ks	1,000	32,592	32,592
642	SPÍNAČE NÁSTENNÉ Spínač nástenný trojpólový 400V/25A, IP54	ks	3,000	27,524	82,572
643	SPÍNAČE NÁSTENNÉ Spínač nástenný trojpólový 400V/100A, IP54	ks	2,000	48,493	96,986
644	RÁMČEKY PRE NÁSOBNÚ MONTÁŽ Jednorámik s popisovým poľom	ks	398,000	1,062	422,676
645	RÁMČEKY PRE NÁSOBNÚ MONTÁŽ Dvojrámik s popisovým poľom	ks	255,000	1,653	421,515
646	RÁMČEKY PRE NÁSOBNÚ MONTÁŽ Trojrámik s popisovým poľom	ks	148,000	2,597	384,356
647	RÁMČEKY PRE NÁSOBNÚ MONTÁŽ Štvorrámik s popisovým poľom	ks	51,000	3,977	202,827
648	RÁMČEKY PRE NÁSOBNÚ MONTÁŽ Päťrámik s popisovým poľom	ks	20,000	4,603	92,060
649	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačítková kombinácia typ pre signalizáciu poruchy izolovaného stavu	ks	11,000	491,663	5 408,293
650	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačidlo rozpínacie Central stop s označením na skrinke	ks	1,000	63,652	63,652
651	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačidlo rozpínacie Total stop s označením na skrinke	ks	1,000	63,652	63,652
652	ZÁSUVKY 230V, ZÁSUVKY POSPOJOVACIE Zásuvka zapustená 2P+Z, 16A, 230V, biela	ks	910,000	4,557	4 146,870
653	ZÁSUVKY 230V, ZÁSUVKY POSPOJOVACIE Zásuvka zapustená 2P+Z, 16A, 230V, žltá so signal. prevádzkového stavu (zelená signálka)	ks	58,000	17,261	1 001,138
654	ZÁSUVKY 230V, ZÁSUVKY POSPOJOVACIE Zásuvka zapustená 2P+Z, 16A, 230V, zelená	ks	45,000	6,027	271,215
655	ZÁSUVKY 230V, ZÁSUVKY POSPOJOVACIE Zásuvka zapustená pre ochranné pospojovanie	ks	67,000	23,869	1 599,223
656	SVIETIDLÁ 1A - LED stropné prisadené, 3260 lm 31W 840 FO 200x1200mm IP43	ks	169,000	120,518	20 367,542
657	SVIETIDLÁ 1B - LED stropné zapustené, 3260 lm 31W 840 FO 600x600mm IP43	ks	13,000	131,904	1 714,752
658	SVIETIDLÁ 2 - LED stropné prisadené, 2590 lm 28W 840 FO 200x1200mm IP43	ks	2,000	120,518	241,036
659	SVIETIDLÁ 2A - LED stropné zapustené, 2590 lm 28W 840 FO 200x1200mm IP43	ks	33,000	139,090	4 589,970
660	SVIETIDLÁ 2B - LED stropné zapustené, 2590 lm 28W 840 FO 600x600mm IP43	ks	2,000	131,904	263,808
661	SVIETIDLÁ 3 - LED stropné zapustené, 1290 lm 14W 840 FO IP44	ks	256,000	98,149	25 126,144
662	SVIETIDLÁ 4 - LED stropné zapustené, 1750 lm 21W 840 FO IP44 C145	ks	71,000	100,724	7 151,404
663	SVIETIDLÁ Svietidlo núdzové stropné 16xLED 230 V AC, 216V DC, IP20, 25m, napájanie z CBS	ks	30,000	88,405	2 652,150

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
664	SVIETIDLÁ Svietidlo núdzové nástenné 8xLED 230 V AC, 216V DC, IP20, 25m, napájanie z CBS	ks	91,000	88,405	8 044,855
665	SVIETIDLÁ N01 - sv. núdz.stročné + plexi difúzor, 7xLED 230 V AC, 216V DC, IP20, 25m, nap. z CBS	ks	1,000	65,102	65,102
666	SVIETIDLÁ N02 - svietidlo núdzové nástenné 7xLED 230 V AC, 216V DC, IP20, 25m, nap. z CBS	ks	1,000	65,102	65,102
667	SVIETIDLÁ 7 - LED stročné prisadené, 6000 lm 55W 840 FO, IP20, 250x1200mm	ks	1,000	182,280	182,280
668	SVIETIDLÁ 7A - LED stročné zapustené, 6000 lm 55W 840 FO IP20, 200x1200mm	ks	8,000	182,280	1 458,240
669	SVIETIDLÁ 8 - LED stročné prisadené, 1150 lm 11W 840 FO IP20, downlight	ks	11,000	103,517	1 138,687
670	SVIETIDLÁ 9 - LED stročné prisadené, 1900 lm 15W 840 FO IP20, downlight	ks	13,000	110,801	1 440,413
671	SVIETIDLÁ 9B - LED stročné prisadené, 1900 lm 15W 840 FO IP44, downlight	ks	2,000	110,801	221,602
672	SVIETIDLÁ 10 - LED stročné zapustené, 3400 lm 31W 840 FO IP65, 297x1197 pre operačné sály	ks	77,000	287,895	22 167,915
673	SVIETIDLÁ 11 - LED stročné prisadené, 38W, IP65, 1280x152	ks	21,000	63,581	1 335,201
674	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických zariadení)	kpl	1,000	353,621	353,621
Rozvádzače - zostavovanie					98 689,824
675	ROZVÁDZAČ 01RH-T Špecifikácia na výkrese č.E5-10a	ks	1,000	11 610,567	11 610,567
676	ROZVÁDZAČ 01RH-G Špecifikácia na výkrese č.E5-10b	ks	1,000	6 365,184	6 365,184
677	ROZVÁDZAČ 01R-1.1 Špecifikácia na výkrese č.E5-11	ks	1,000	1 895,410	1 895,410
678	ROZVÁDZAČ 01R-1.2 Špecifikácia na výkrese č.E5-12	ks	1,000	2 357,476	2 357,476
679	ROZVÁDZAČ 01R+1.1 Špecifikácia na výkrese č.E5-13	ks	1,000	3 247,423	3 247,423
680	ROZVÁDZAČ 01R+1.2 Špecifikácia na výkrese č.E5-14	ks	1,000	2 953,917	2 953,917
681	ROZVÁDZAČ 01R+2.1 Špecifikácia na výkrese č.E5-15	ks	1,000	2 871,405	2 871,405
682	ROZVÁDZAČ 01R+2.2 Špecifikácia na výkrese č.E5-16	ks	1,000	2 213,670	2 213,670
683	ROZVÁDZAČ 01R+2.3 Špecifikácia na výkrese č.E5-17	ks	1,000	13 626,209	13 626,209
684	ROZVÁDZAČ 01CBS Špecifikácia na výkrese č.E5-09	ks	1,000	9 000,842	9 000,842
685	NÁHRADNÉ ZDROJE UPS - 20kVA/16kW, 30min. 3F vstup / 3F výstup	ks	1,000	10 672,292	10 672,292
686	NÁHRADNÉ ZDROJE UPS - 5kVA/4kW, 30min. 1F vstup / 1F výstup	ks	1,000	4 125,582	4 125,582
687	NÁHRADNÉ ZDROJE UPS 230V/24V AC, 600W, 3hod. - pre napájanie operačných svietidiel	ks	3,000	8 974,910	26 924,730
688	Doprava	kpl	1,000	589,369	589,369
689	Presun na stavbe	kpl	1,000	235,748	235,748
Stavebné úpravy					9 647,898
690	RYHY PRE VODIČE V OMIETKE Ryha do š.50mm	m	3 750,000	1,768	6 630,000
691	VYSEKANIE KAPIES PRE PRÍSTROJOVÉ A INŠTALAČNÉ KRABICE 100x100x50mm tehla	ks	1 433,000	2,106	3 017,898
Odborná prehliadka a skúšky					7 072,320
692	Odborná prehliadka a skúška vypracovanie revíznej správy	hod	240,000	29,468	7 072,320

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
Hodinové zučtovacie sadzby					48 183,262
693	Demontážne práce jestvujúcich prístrojov a zariadení	hod	2 520,000	16,384	41 287,680
694	Uprava sádrokartónového podhľadu pre potreby osadenia svietidiel	hod	350,000	17,681	6 188,350
695	Premešanie odporu uzemnenia	hod	24,000	29,468	707,232
E6 Elektroinštalácia slaboprúd					189 243,968
Rozvodné vedenie - hrubá montáž					11 037,945
696	Škatuľa inštalácia d=68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	151,000	1,414	213,514
697	Rúrka PVC D 16 uloží.pod omietku,vr.napoj.krabc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabc)	m	40,000	1,061	42,440
698	Rúrka PVC D 29 uloží.pod omietku,vr.napoj.krabc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabc)	m	50,000	1,061	53,050
699	Rúrka z tvrd.PE D 23 uloží.pod omietku,vr.napoj.krabc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabc)	m	80,000	1,061	84,880
700	Výložník jednoduchý,zhotovenie konštrukcie pre pripevnenie roštu, žlabu, rúrok alebo krabc	ks	245,000	1,768	433,160
701	Význačenie trasy vedenia podľa plánu	m	993,000	0,059	58,587
702	Osadenie kotvy,vyvrt.diery,zatlač.kotvy,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	2 153,000	0,236	508,108
703	Osadenie príchytka	ks	2 153,000	0,236	508,108
704	Osadenie príchytka,vyvrt.diery,zatlač.príchytka,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 12 mm	ks	250,000	0,354	88,500
705	Škatuľa inštalácia	ks	151,000	0,165	24,915
706	Škatuľa do parapetného žlabu	ks	44,000	3,065	134,860
707	Rúrka bezhalogénová d=16	ks	40,000	0,601	24,040
708	Rúrka bezhalogénová d=20	ks	650,000	0,625	406,250
709	Rúrka bezhalogénová d=29	ks	50,000	1,132	56,600
710	Príchytka káblová	ks	2 153,000	0,153	329,409
711	Kotva so závitom M6x30	ks	2 153,000	0,542	1 166,926
712	Výložník pre drôtený žlab š=100mm	ks	31,000	1,414	43,834
713	Výložník pre drôtený žlab š=150mm	ks	141,000	2,086	294,126
714	Výložník pre drôtený žlab š=200mm	ks	59,000	2,346	138,414
715	Výložník pre drôtený žlab š=400mm	ks	14,000	3,277	45,878
716	Kablový žlab drôtený š=100mm	m	27,000	3,607	97,389
717	Kablový žlab drôtený š=150mm	m	123,000	4,149	510,327
718	Kablový žlab drôtený š=200mm	m	51,000	5,210	265,710
719	Kablový žlab drôtený š=400mm	m	12,000	8,817	105,804
720	Rebrík káblový	m	12,000	13,638	163,656
721	Držiak na rebrík	ks	24,000	2,299	55,176
722	Strmeňová príchytka	ks	120,000	1,532	183,840
723	Skrutka s polgulovou hlavou + matka M6x20	ks	48,000	0,153	7,344
724	Kotva M10x80	ks	307,000	0,754	231,478
725	Držiak drôteného žlabu (balenie 100ks)	ks	259,000	0,153	39,627
726	Spojka drôteného žlabu	ks	217,000	0,389	84,413
727	Sadrové pojivo (30kg)	ks	10,000	11,493	114,930
728	Protipožiarny intumescentný tmel	ks	40,000	27,582	1 103,280
729	Stratné z položiek /m,l,kg/	ks	5,000	176,811	884,055
730	Podružný materiál	ks	3,000	58,937	176,811
731	Rúrka PVC D 20 uloží.pod omietku,vr.napoj.krabc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabc)	m	650,000	1,061	689,650
732	Škatuľa do parapetného žlabu,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	44,000	4,715	207,460
733	Žlab káblový drôtený š=100mm vr.zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka	m	27,000	4,126	111,402
734	Žlab káblový drôtený š=150mm vr.zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka	m	123,000	4,126	507,498
735	Žlab káblový drôtený š=200mm vr.zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka	m	51,000	4,126	210,426
736	Žlab káblový oceľový š=400mm vr.zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka	m	12,000	4,126	49,512
737	Montáž rebríku	m	12,000	4,126	49,512

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
738	Montáž držiaku	ks	24,000	2,947	70,728
739	Montáž strmeňovej príchytky	ks	120,000	2,947	353,640
740	Osadenie kotvy,vyvrť.diery,zatiač.kotvy,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 12 mm	ks	307,000	0,354	108,678

Domáci dorozumievací systém

1 623,535

741	Káble JXFE-R 5x2x0.8 do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabic	m	200,000	1,061	212,200
742	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby,zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie	ks	3,000	29,468	88,404
743	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny	ks	2,000	47,150	94,300
744	Montáž sieťového zdroja SN so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	1,000	41,256	41,256
745	Montáž elektrického zámku do dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	2,000	29,468	58,936
746	Montáž rozvádzača pre domový komunikačný systém, so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	1,000	41,256	41,256
747	Káble JXFE-R 5x2x0,8	m	200,000	1,839	367,800
748	Zdroj 230V/15VA	ks	1,000	68,956	68,956
749	Rozvádzač domového komunikačného systému	ks	1,000	53,633	53,633
750	Elektrický zámok	ks	2,000	44,438	88,876
751	Domový telefón s tač.pre odomykanie 1serv.tl.	ks	3,000	35,244	105,732
752	Modul so 3 tlačítkami	ks	2,000	93,474	186,948
753	Hlasová jednotka pre vstupný panel, systém 4+n	ks	2,000	5,894	11,788
754	Inštalčná škatuľa, 1 modul	ks	2,000	39,841	79,682
755	Upevňovací vonkajší rámik, 2moduly	ks	2,000	53,633	107,266
756	Modul pre integr.hlas.jednotku	ks	2,000	8,251	16,502

Struktúrovaná kabeláž

54 276,078

757	Montáž zásuvky , podpovrchová	ks	222,000	4,126	915,972
758	Montáž zásuvky keystone cat.6A	ks	20,000	1,532	30,640
759	Pokládka kábla	m	24 500,000	0,648	15 876,000
760	Meranie certifikácie cat.6 a vyst. protokolu	ks	451,000	1,709	770,759
761	Montáž Racku	ks	2,000	2,947	5,894
762	Montáž patch panelu, zapojenie	ks	19,000	2,947	55,993
763	Montáž rozvodného panelu 5x230V s prepät'. ochranou	ks	6,000	3,536	21,216
764	Značenie prípojných miest na strane Rack-u	ks	451,000	0,118	53,218
765	Kabelová forma v racku	ks	21,000	1,768	37,128
766	Osadenie držiakov káblov	ks	21,000	0,589	12,369
767	Značenie zásuviek	ks	222,000	0,118	26,196
768	Zapojenie zásuviek	ks	222,000	1,532	340,104
769	Oživenie systému	ks	1,000	176,811	176,811
770	Montáž aktívnych prvkov	ks	11,000	37,720	414,920
771	Pokládka optického kábla	m	200,000	1,768	353,600
772	Meranie certifikácie a vyst. protokolu pre OPTIKU	ks	16,000	9,194	147,104
773	Zváranie optického vlákna	ks	16,000	9,194	147,104
774	Oživenie OPTO systému	ks	3,000	176,811	530,433
775	Preložka komponentov z terajšej serverovne na medzi posch.(SO-03) do nového Racku počas rekonštrukcie.	hod	64,000	35,362	2 263,168
776	Uprava telefónnej ústredne počas rekonštrukčných prác (preprogramovanie)	hod	160,000	17,681	2 828,960
777	Káble na prenos dát S-STP(S/FTP) 4x2xAWG23, cat.6A, LSOH, bezhalogénový B2ca-s1,d1,a1	m	24 500,000	0,613	15 018,500
778	Kábel optický multimód 4-vláknový OM4-Eca	m	200,000	1,379	275,800
779	Stojanový rozvadzač (rack) 45HU,1970x800x800	ks	2,000	510,276	1 020,552
780	Stojanový rozvadzač (rack) 27HU,1300x800x800	ks	1,000	432,125	432,125
781	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W s termostatom	ks	3,000	136,380	409,140
782	Polica do racku 19", 650mm	ks	6,000	21,453	128,718
783	Zásuvka 2xRJ45/s, cat 6(A), 10Giga , podpovrchová	ks	208,000	9,194	1 912,352
784	Zásuvka 1xRJ45/s FTP, cat6(A), 10Giga , povrchová	ks	14,000	7,202	100,828
785	Keystone 1xRJ45/s FTP, cat6(A), 10Giga	ks	20,000	3,524	70,480
786	Patch panel 24xRJ45/s, cat.6(A), 10Giga	ks	20,000	93,474	1 869,480
787	Optický patch panel 24xSC-SC, LC-LC Duplex + 12ks adapterov	ks	3,000	53,633	160,899
788	Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet	ks	3,000	5,670	17,010
789	Ukončenie opt. vlákna LC pigtail, OM2 50/125 um	ks	16,000	1,992	31,872
790	LC-LC Duplex patch kábel OM2 50/125um	ks	3,000	9,194	27,582
791	Držiak prepojujúcich káblov	ks	31,000	1,363	42,253

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
792	Patch kábel cat.6(A), LSOH -1m	ks	150,000	1,921	288,150
793	Patch kábel cat.6(A), LSOH -2m	ks	100,000	2,876	287,600
794	Patch kábel cat.6(A), LSOH -3m	ks	150,000	3,843	576,450
795	Patch kábel cat.6(A), LSOH -5m	ks	100,000	5,823	582,300
796	Rozvodný panel 19", 5x230V, s prepät. ochranou 2U	ks	6,000	26,050	156,300
797	Schwitch 48x10/100/1000BaseTX (RJ45)+ 4xSFP 100/1000	ks	10,000	380,025	3 800,250
798	Prevodník 1000BASE-SX SFP transceiver module	ks	3,000	29,115	87,345
799	Zdroj nepretržitého napájania UPS rack mount,Victron 1500VA	ks	3,000	597,620	1 792,860
800	Pomocný materiál	ks	1,000	176,811	176,811
801	Ochrana zvaru (zmršťovacia trubica)	ks	24,000	0,118	2,832
Nemocničný komunikačný systém					16 532,117
802	Kábel FTP, Cat.5E, LSOH voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu	m	140,000	1,061	148,540
803	Kábel UTP, Cat.5E, LSOH voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu	m	50,000	1,061	53,050
804	Kábel CHKE-R do 2,5,počet žíl 2 uložený do žlabu s vyviazaním do zväzku	m	83,000	1,061	88,063
805	Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia	ks	1,000	412,558	412,558
806	Montáž terminálu personálu IP	ks	1,000	176,811	176,811
807	Montáž zásuvky ethernet IP	ks	1,000	17,681	17,681
808	Systémový server VoIP	ks	1,000	1 838,831	1 838,831
809	Software licencia účastníka	ks	20,000	88,405	1 768,100
810	Montáž lôžkovej jednotky IP	ks	3,000	17,681	53,043
811	Montáž zásuvky účastníka IP	ks	3,000	14,145	42,435
812	Montáž komunikačnej jednotky IP	ks	2,000	15,324	30,648
813	Montáž signalizačnej jednotky IP	ks	1,000	12,966	12,966
814	Montáž tiahla núdzového volania IP	ks	6,000	8,251	49,506
815	Montáž svietidla IP	ks	3,000	10,609	31,827
816	Montáž switch modulu IP	ks	2,000	11,787	23,574
817	Montáž napájača 250W/24V IP	ks	1,000	4,715	4,715
818	Montáž konektoru RJ45	ks	20,000	4,126	82,520
819	Montáž inštaláčného rámičku malého	ks	6,000	1,532	9,192
820	Montáž inštaláčného rámičku malého- SIJ	ks	1,000	1,532	1,532
821	Montáž inštaláčného rámičku malého- ZE	ks	1,000	1,532	1,532
822	Montáž inštaláčného rámičku malého- ZU, ZVST	ks	3,000	1,532	4,596
823	Montáž inštaláčného rámičku veľkého- KJ, KJD, VKJ	ks	2,000	1,532	3,064
824	Škatuľa inštaláčná d=68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	16,000	1,414	22,624
825	Škatuľa inštaláčná d=97 pod omietku, vr.vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek azapojenia vodičov	ks	2,000	1,414	2,828
826	Škatuľa inštaláčná d=250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,000	1,414	2,828
827	Naprogramovanie a konfigurácia systému	ks	1,000	648,306	648,306
828	Kontrola prevádzky a zaškolenie	ks	1,000	23,575	23,575
829	Kábel FTP Cat.5E, LSOH	m	140,000	0,342	47,880
830	Kábel UTP Cat.5E, LSOH	m	50,000	0,259	12,950
831	Kábel silový medený CHKE-R 2Ax01,5	m	83,000	1,179	97,857
832	Terminál personálu IP	ks	1,000	2 978,906	2 978,906
833	Zásuvka ethernet (ZE)	ks	1,000	44,438	44,438
834	Systémový server VoIP	ks	1,000	2 234,180	2 234,180
835	Software licencia účastníka	ks	20,000	21,147	422,940
836	Závesný rozvadzač (rack) 12HU,635x600x495	ks	1,000	134,848	134,848
837	Rozvodný panel 19", 5x230V, s prepät. ochranou 2U	ks	1,000	26,050	26,050
838	Lôžková jednotka IP (LJ)	ks	3,000	392,284	1 176,852
839	Zásuvka účastníka IP (ZU)	ks	3,000	269,695	809,085
840	Komunikačná jednotka IP (KJ)	ks	2,000	501,081	1 002,162
841	Signalizačná jednotka IP (SIJ)	ks	1,000	223,724	223,724
842	Tiahlo núdzového volania IP	ks	6,000	38,769	232,614
843	Svietidlo IP	ks	3,000	58,996	176,988
844	Switch modul IP	ks	2,000	150,171	300,342
845	Napájač 250W/24V IP	ks	1,000	1 005,228	1 005,228
846	Konektor RJ45	ks	20,000	1,532	30,640
847	Inštaláčny rámik malý	ks	6,000	1,344	8,064
848	Inštaláčny rámik malý SIJ	ks	1,000	1,344	1,344
849	Inštaláčny rámik malý- ZE	ks	1,000	1,344	1,344

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
850	Inšalačný rámik malý- ZU, ZVST	ks	3,000	1,686	5,058
851	Inšalačný rámik veľký- KJ, KJD, VKJ	ks	2,000	1,839	3,678
Signalizácia plynu					445,600
852	Káble JY(ST)Y 2x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabc	m	200,000	1,768	353,600
853	Káble J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	200,000	0,460	92,000
Elektrická požiarňa signalizácia					52 004,956
854	Káble JE-H(ST)H 1x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabc	m	2 500,000	1,061	2 652,500
855	Káble JE-H(ST)H 2x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabc	m	700,000	1,061	742,700
856	Káble JE-H(ST)H-V 4x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabc	m	20,000	1,061	21,220
857	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	50,000	0,118	5,900
858	Kábel oznamovací medený JE-H(ST)H-V 1x2x0.8	m	2 500,000	0,766	1 915,000
859	Kábel oznamovací medený JE-H(ST)H-V 4x2x0.8- odolnosť 90min.	m	20,000	2,192	43,840
860	Kábel oznamovací medený JE-H(ST)H-V 2x2x0.8 - odolnosť 90 min.	m	700,000	1,226	858,200
861	Montáž doplnkov:modul 12out	ks	1,000	29,468	29,468
862	Montážna sada pre V/V modul	ks	1,000	29,468	29,468
863	Uvedenie multisenzorového hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, zápis	ks	184,000	0,589	108,376
864	Montáž doplnkov požiarnej ústredne: Rozširovacial. karta pravá	ks	1,000	17,681	17,681
865	Svorkovnice, pásy, ružice,lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	259,322	259,322
866	Montáž elektroniky tlačidlového hlásiča s oddelovačom	ks	23,000	9,430	216,890
867	Montáž skrinky tlačidlového hlásiča	ks	23,000	14,145	325,335
868	Zariadenie EPS,montáž opticko-dymového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	169,000	5,894	996,086
869	Zariadenie EPS,montáž multisenzorového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	15,000	5,894	88,410
870	Paralelná oprická signalizácia	ks	34,000	9,772	332,248
871	Montáž doplnkov: modul, 4vstupy/ 2výstupy	ks	6,000	23,575	141,450
872	Montáž rele 24VDC s páticou	ks	30,000	8,251	247,530
873	Montáž modulu s led diodou	ks	30,000	7,072	212,160
874	Montáž doplnkov: Doska oddelovača pre V/V modul	ks	3,000	5,894	17,682
875	Montáž doplnkov: Vyvažovací modul	ks	30,000	5,894	176,820
876	Montáž základnej pátky	ks	184,000	7,072	1 301,248
877	Zariadenie EPS, adapter na podhľad pre zásuvku hlásičov	ks	135,000	3,536	477,360
878	Popisovacie pole pre zásuvku hlásičov	bal	19,000	8,416	159,904
879	Napájací zdroj 24V/5A/24VDC	ks	1,000	368,627	368,627
880	Montáž požiarnej ústredne /10 kruhov/	ks	1,000	377,196	377,196
881	Ovládací panel	ks	1,000	623,175	623,175
882	Montáž doplnkov požiarnej ústredne: Rozširovacial. karta ľavá	ks	1,000	17,681	17,681
883	Montáž doplnkov požiarnej ústredne: Rozširovacia karta pravá	ks	1,000	17,681	17,681
884	Akumulátor 12V/24Ah,	ks	2,000	62,626	125,252
885	Montáž doplnkov požiarnej ústredne:kruhový modul galvanicky oddelený	ks	9,000	20,039	180,351
886	Net modul 62,5kBd	ks	1,000	311,576	311,576
887	Akumulátor 12V DC/25Ah	ks	2,000	62,626	125,252
888	Montáž požiarnej ústredne EPS (2 kruhy)	ks	1,000	294,684	294,684
889	Ovládací panel	ks	1,000	623,175	623,175
890	Akumulátor 12V/12Ah,	ks	2,000	55,283	110,566
891	Net modul 62,5kBd	ks	1,000	311,576	311,576
892	Akumulátor 12V/17Ah,	ks	2,000	44,226	88,452
893	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, zápis	ks	207,000	0,589	121,923
894	Oživenie systému EPS	ks	1,000	530,432	530,432
895	Naprogramovanie systému EPS	ks	1,000	671,881	671,881
896	Preskúšanie ovládaných zariadení	ks	21,000	58,937	1 237,677
897	Preskúšanie systému, vyhodnotenie prevádzky	ks	1,000	212,173	212,173
898	Požiarňa ústredňa EPS (10kruhov)	ks	1,000	3 198,069	3 198,069
899	Ovládací panel	ks	1,000	599,211	599,211
900	Rozširovacia karta ľavá	ks	1,000	48,069	48,069
901	Rozširovacia karta pravá	ks	1,000	48,069	48,069
902	Akumulátor 12V/24Ah	ks	2,000	599,211	1 198,422
903	Kruhový modul galvanicky oddelený	ks	9,000	133,068	1 197,612
904	Akumulátor 12VDC/25Ah	ks	2,000	29,468	58,936
905	Požiarňa ústredňa EPS (2kruhy)	ks	1,000	1 492,282	1 492,282
906	Ovládací panel	ks	1,000	467,782	467,782

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
907	AKU 12V/12Ah	ks	2,000	29,468	58,936
908	Net modul 62,5kBd	ks	2,000	298,409	596,818
909	Opticko-dymový hlásič	ks	169,000	50,874	8 597,706
910	Multisenzorový hlásič série opticko-opticko tepelný (Ö2T)	ks	15,000	126,502	1 897,530
911	Zásuvka pre automatický hlásič	ks	184,000	5,198	956,432
912	Adapter na podhľad pre zásuvku hlásiča	ks	135,000	12,648	1 707,480
913	Popisovacie pole pre zásuvku hlásiča	bal	19,000	1,768	33,592
914	Elektronika pre tlačidlový hlásič s izolátorom,	ks	23,000	55,636	1 279,628
915	Skrinka pre tlačidlový hlásič , červená	ks	23,000	9,347	214,981
916	Paralelná signalizácia	ks	34,000	9,406	319,804
917	Modul 4 vstupy/2výstupy	ks	6,000	123,850	743,100
918	Modul 12out	ks	1,000	185,969	185,969
919	Skrinka pre V/V modul	ks	7,000	10,809	75,663
920	Vyvažovací modul	ks	30,000	14,498	434,940
921	Modul pre V/V modul 4/2	ks	6,000	45,264	271,584
922	Montážna sada	ks	6,000	10,019	60,114
923	Napajač 7A/24VDC	ks	1,000	409,647	409,647
924	AKU 12V/17Ah	ks	2,000	425,230	850,460
925	Rele 24VDC	ks	30,000	18,718	561,540
926	Pätica pre rele 24VDC	ks	30,000	8,404	252,120
927	Modul s led diodou	ks	30,000	10,974	329,220
928	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	35,362	35,362
929	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	412,558	412,558
930	Východisková revízia + revízia správa	ks	1,000	271,110	271,110
931	100x100mm, škatuľa bezhalogénová, s požiarou odolnosťou, na povrchu,vr.zhotovenia uchytenia(príchytiek),zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	3,000	26,050	78,150
932	Skrinka (š600/v760/h210mm)	ks	1,000	151,704	151,704
933	Rúrka tvrd.PE 16 bezholgénová	m	2 450,000	1,073	2 628,850
934	Príchytka tvrd.PE 16 bezholgénová	ks	3 000,000	0,153	459,000
935	Príchytka s klincom ,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne, funkčný pri požiar 90min.	ks	2 500,000	0,542	1 355,000
936	Protipožiarna (E30) zväzková príchytka kovová 85x50mm	ks	300,000	0,613	183,900
937	Protipožiarná hmoždinka FNA 6x30, osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatiač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	300,000	0,542	162,600
938	Spotrebný materiál (protipožiarný tmel, minerálna plst', náterový materiál, protiopožiarný)	ks	1,000	159,130	159,130
939	Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	235,748	235,748
Hlasová signalizácia požiaru					50 577,278
940	Kábel 1-CHKE-V do 2,5,počet žíl 2, pevne uložený	m	3 200,000	1,061	3 395,200
941	Kábel 1-CHKE do 2,5,počet žíl 3 , pevne uložený	m	30,000	1,061	31,830
942	Káble JE-H(St)H-V 4x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	30,000	1,061	31,830
943	Vodič (lano) silnoprádový CY 6 uložený do rúrkovodu alebo lišt,bez ukončenia a zapojenia	m	20,000	1,061	21,220
944	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax2,5, odolnosť 180min.	m	3 200,000	1,132	3 622,400
945	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3Ax2,5,odolnosť 180min.	m	30,000	1,532	45,960
946	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 2x2x0.8- odolnosť 180min.	m	30,000	1,226	36,780
947	Vodič uzemňovací CY6, z-ž	m	20,000	0,695	13,900
948	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	40,000	0,118	4,720
949	Montáž Racku	ks	1,000	117,874	117,874
950	Montáž rozvodného panelu 5x230V s prepät'. ochranou	ks	1,000	4,126	4,126
951	Montáž rozvodného panelu 9x230V s prepät'. ochranou	ks	1,000	4,126	4,126
952	Kabelová forma v racku	ks	15,000	1,061	15,915
953	Osadenie držiakov káblov	ks	12,000	2,357	28,284
954	Montáž reproduktora do podhľadu	ks	139,000	14,145	1 966,155
955	Montáž nástenného reproduktora do 6 W	ks	14,000	14,145	198,030
956	Montáž výkonového zosilňovača	ks	2,000	41,256	82,512
957	Montáž digitálnej stanice hlásateľa	ks	1,000	29,468	29,468
958	Montáž prídavného modulu	ks	3,000	37,720	113,160
959	Montáž digitálny výstupný modul	ks	2,000	23,575	47,150
960	Montáž sieťovej napajacej jednotky	ks	1,000	17,681	17,681

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
961	Montáž univerzálneho modulu rozhraní	ks	1,000	20,039	20,039
962	Montáž systémovej komunikačnej jednotky	ks	1,000	25,932	25,932
963	Montáž prepojavacieho kábla 100V, 6žón	ks	2,000	8,251	16,502
964	Montáž havarijného kábla	ks	2,000	5,894	11,788
965	Montáž kábla pre pripojenie ust. HSP	ks	2,000	5,894	11,788
966	Montáž kábla RJ45	ks	4,000	5,894	23,576
967	Montáž záložného sieťového zdroja 24V/150A	ks	1,000	22,396	22,396
968	Montáž akumulátora pre záložný zdroj 12V/105Ah	ks	2,000	35,362	70,724
969	Montáž zakončenia liniek	ks	15,000	2,357	35,355
970	Stojanový rozvadzač (rack) 19" 45HU,2105x800x600	ks	1,000	510,276	510,276
971	Polica do racku 19", 650mm	ks	2,000	22,985	45,970
972	Držiak prepojavacích káblov	ks	32,000	8,428	269,696
973	Rozvodný panel 19", 5x230V, s prepäť. ochranou 2U	ks	1,000	26,050	26,050
974	Rozvodný panel 19", 9x230V, s prepäť. ochranou 2U	ks	1,000	26,050	26,050
975	Stropný (podhl'adový) reproduktor 6W	ks	139,000	36,765	5 110,335
976	Nástenný reproduktor 6W, kovový	ks	14,000	52,088	729,232
977	Modul zakončenia liniek	ks	3,000	39,087	117,261
978	Výkonový zosilňovač 4X500W, 100V/T	ks	2,000	3 244,770	6 489,540
979	Digitálna stanica hlásateľa	ks	1,000	1 112,068	1 112,068
980	Prídavný modul pre stanicu hlásateľa	ks	3,000	547,677	1 643,031
981	Digitálny výstupný modul 4-24	ks	2,000	4 227,873	8 455,746
982	Sieťová napájacia jednotka	ks	1,000	1 063,009	1 063,009
983	Univerzálny modul rozhrania	ks	1,000	1 329,934	1 329,934
984	Systémová komunikačná jednotka	ks	1,000	2 515,144	2 515,144
985	Prepojovací kábel 100V, 6žón	ks	2,000	82,323	164,646
986	Havarijný kábel	ks	2,000	76,936	153,872
987	Kábel prepojovací pre ustr. HSP	ks	2,000	80,967	161,934
988	Kábel RJ45	ks	4,000	8,027	32,108
989	Záložný sieťový zdroj 24V/150A	ks	1,000	1 779,918	1 779,918
990	Akumulátor pre záložný zdroj 12V/105Ah	ks	2,000	396,940	793,880
991	Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	235,748	235,748
992	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	15,000	0,118	1,770
993	Uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	153,000	0,589	90,117
994	Skúšanie funkcie reproduktorových liniek	ks	3,000	76,618	229,854
995	Oživenie systému	ks	1,000	377,196	377,196
996	Naprogramovanie systému	ks	1,000	565,794	565,794
997	Príchítka s klincom, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne, funkčný pri požiare 90min.	ks	9 300,000	0,536	4 984,800
998	Protipožiarna (E30) zväzková príchytka kovová 85x50mm	ks	150,000	0,613	91,950
999	Protipožiarná hmoždinka 6x30, osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 6 mm	ks	750,000	0,536	402,000
1 000	Spotrebný materiál (protipožiarný tmel, minerálna plsť, náterový materiál, protiopožiarný)	ks	1,000	235,748	235,748
1 001	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	412,558	412,558
1 002	Východisková revízia + revízna správa	ks	1,000	235,748	235,748
1 003	Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	117,874	117,874
Murárska výpomoc					2 746,459
1 004	PPV - 6% z hrubej montáže:	ks	1,000	2 746,459	2 746,459

E7 Vzduchotechnika a chladenie serveru

476 753,547

Operačná sála 1 - septická na 2. NP

70 830,959

1 005	Vzduchotechnická jednotka, interiérové hygienické vyhotovenie Prívod / odvod vzduchu = 3 800 / 3 800 m ³ / hod. * komory ventilátora prívodu a odvodu, spotreba energie spolu 400 V / 3,6 kW * komora priameho chladiča R410A, Qchl = 22,70 kW, * komora vodného ohrievača Qúq = 22,80 kW, voda 80 / 60 °C * komora doskového rekuperátora s obtokovou klapkou * komory filtrov na prívode F5 a F9 / odvode F5 * uzatváracie klapky na prívode / odvode * prázdna komora pre osadenie trubice parného zvlhčovača * celkové max.rozмеры 1017x1604x6103mm	ks	1,000	20 451,006	20 451,006
-------	--	----	-------	------------	------------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 006	<u>Parný zvlhčovač</u> Vlhčenie = 30 kg / h Spotreba energie 400 V / 22,30 kW Spotreba energie 230 V - ovládanie	ks	1,000	2 597,514	2 597,514
1 007	* parná trubica	ks	1,000	157,152	157,152
1 008	* parná hadica	bm	4,000	59,483	237,932
1 009	* kondenzačná hadica	bm	4,000	6,442	25,768
1 010	* filtračný ventil	ks	1,000	95,089	95,089
1 011	<u>Kondenzačná jednotka</u> Qchl = 25,30 kW, R 410A Spotreba energie 400 V / 8,31 kW * celkové rozmery 1090x1625x380mm	ks	1,000	4 518,903	4 518,903
1 012	* riadiaci modul	ks	1,000	544,035	544,035
1 013	<u>Laminárne pole</u> 2400x1400x355mm množstvo vzduchu 2240m3/h * 4 ks filtračná vložka H13	ks	1,000	5 349,112	5 349,112
1 014	<u>TLmič hluku</u> THP – 10 – 1 000 x 400 – 1 000 – 5	ks	4,000	450,808	1 803,232
1 015	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 500 x 450	ks	2,000	452,635	905,270
1 016	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 800 x 315	ks	1,000	464,423	464,423
1 017	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 400 x 315	ks	1,000	417,273	417,273
1 018	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 315 x 315	ks	1,000	407,843	407,843
1 019	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 200 x 250	ks	1,000	383,090	383,090
1 020	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 1500 x 500	ks	1,000	674,238	674,238
1 021	Príslušenstvo ku PK - 500 x 450: Izolačné obložky	sada	2,000	105,851	211,702
1 022	Čistý nástavec 587x587mm, prietok max.540m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	1,000	696,634	696,634
1 023	Čistý nástavec 470x470mm, prietok max.330m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 200 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	3,000	628,267	1 884,801
1 024	Čistý nástavec 318x318mm, prietok max.150m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 160 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	2,000	478,568	957,136
1 025	Hranatá mriežka hliníková do steny 1 200 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	77,337	154,674
1 026	Hranatá mriežka hliníková do steny 800 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	80,083	80,083
1 027	Hranatá mriežka hliníková do steny 500 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	56,697	56,697
1 028	Hranatá mriežka hliníková do steny 400 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	67,164	67,164

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 029	Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	3,000	38,285	114,855
1 030	Ohybná hadica Do priemeru Ø 250 mm	bm	2,000	10,007	20,014
1 031	Ohybná hadica Do priemeru Ø 200 mm	bm	5,000	8,369	41,845
1 032	Ohybná hadica Do priemeru Ø 160 mm	bm	5,000	7,002	35,010
1 033	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 5 000 mm	bm	3,000	120,739	362,217
1 034	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 4 000 mm	bm	3,000	120,739	362,217
1 035	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 3 000 mm	bm	6,000	68,388	410,328
1 036	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 2 260 mm	bm	40,000	42,130	1 685,200
1 037	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 890 mm	bm	5,000	37,617	188,085
1 038	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 500 mm	bm	60,000	34,743	2 084,580
1 039	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 900 mm	bm	20,000	20,564	411,280
1 040	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 12,7 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	45,000	18,388	827,460
1 041	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 22,2 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	45,000	31,590	1 421,550
1 042	Tepelná izolácia prívodného VZT potrubia materiálom hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	210,000	14,616	3 069,360
1 043	Požiarna izolácia – odolnosť 60 min. * vrátane kompletného montážneho príslušenstva	m2	28,000	9,901	277,228
1 044	Oceľová konzola pre osadenie kondenzačnej jednotky	kus	1,000	55,165	55,165
1 045	Závesná konzola pre parný zvlhčovač	kpl	1,000	53,397	53,397
1 046	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,299	94,299
1 047	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 048	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 049	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodnej VZT jednotky a príslušenstva	hod	87,000	5,894	512,778
1 050	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodného VZT potrubia a izolácie	hod	180,000	5,894	1 060,920
1 051	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodných výustiek a mriežok	hod	23,000	5,894	135,562
1 052	Stavebné práce a úpravy: * Presun demontovaných komponentov VZT v rámci staveniska	kpl	1,000	94,299	94,299
1 053	Stavebné práce a úpravy: * Odvoz odpadného materiálu	kpl	1,000	353,621	353,621
1 054	Stavebné práce a úpravy: * Montážne práce	kpl	1,000	294,684	294,684
1 055	Stavebné práce a úpravy: * Upratovacie práce, zakrývanie a čistenie	kpl	1,000	70,724	70,724
1 056	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom	ks	4,000	43,578	174,312
1 057	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do steny 200 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom	ks	2,000	37,248	74,496
1 058	Komponenty: Ručná klapka regulačná hranatá RK 630x250	ks	1,000	77,632	77,632
1 059	Komponenty: Ručná klapka regulačná hranatá RK 400x315	ks	1,000	74,873	74,873
1 060	Komponenty: Ručná klapka regulačná hranatá RK 355x250	ks	1,000	63,958	63,958
1 061	Komponenty: Ručná klapka regulačná hranatá RK 315x315	ks	1,000	69,227	69,227

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 062	Komponentny: Ručná klapka regulačná hranatá RK 250x250	ks	1,000	59,067	59,067
1 063	Komponentny: Ručná klapka regulačná hranatá RK 250x200	ks	1,000	51,417	51,417
1 064	Komponentny: Protidažďová žalúzia hliníková 1600x2000 so sitom a rámom do steny	ks	1,000	873,209	873,209
1 065	Kompletná montáž - Zariadenia - Operačná sála 1 - septická na 2. NP	kpl	1,000	12 041,019	12 041,019
Operačná sála 2 - aseptická na 2. NP					88 848,969
1 066	<u>Vzduchotechnická jednotka, interiérové hygienické vyhotovenie</u> Prívod / odvod vzduchu = 6 250 / 6 250 m ³ / hod. * komory ventilátora prívodu a odvodu, spotreba energie spolu 400 V / 8,55 kW * komora priameho chladiča R410A, Qchl = 36,20 kW * komora vodného ohrievača Qúk = 39,60 kW, voda 80 / 60°C * komora doskového rekuperátora s obtokovou klapkou * komory filtrov na prívode F5 a F9 / odvode F5 * uzatváracie klapky na prívode / odvode * prázdna komora pre osadenie trubice parného zvlhčovača * celkové max.rozмеры 1017x2214x6510mm	ks	1,000	25 585,211	25 585,211
1 067	<u>Parný zvlhčovač</u> Vlhčenie = 50 kg / h Spotreba energie 400 V / 14,9 + 22,3 kW Spotreba energie 230 V - ovládanie	ks	1,000	3 650,787	3 650,787
1 068	* parná trubica	bm	2,000	157,152	314,304
1 069	* parná hadica	bm	8,000	59,483	475,864
1 070	* kondenzačná hadica	ks	4,000	6,442	25,768
1 071	* filtračný ventil	ks	1,000	95,089	95,089
1 072	<u>Kondenzačná jednotka</u> Qchl = 20,90 kW, R 410A Spotreba energie 400 V / 6,69 kW * celkové rozmery 950x1308x330mm	ks	2,000	3 688,553	7 377,106
1 073	* riadiaci modul	ks	2,000	544,035	1 088,070
1 074	<u>Laminárne pole</u> 2400x2000x445mm, množstvo vzduchu 3200m ³ /h * 4 ks filtračná vložka H13	ks	1,000	6 101,147	6 101,147
1 075	<u>Tlmič hluku</u> THP – 10 – 1 000 x 710 – 1 000 – 5	ks	4,000	440,164	1 760,656
1 076	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 630 x 500	ks	1,000	476,210	476,210
1 077	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 630 x 250	ks	1,000	313,544	313,544
1 078	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 560 x 355	ks	1,000	439,669	439,669
1 079	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 450 x 400	ks	1,000	439,669	439,669
1 080	Príslušenstvo ku PK - 450 x 400: Izolačné obložky	sada	1,000	102,149	102,149
1 081	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 500 x 315	ks	1,000	429,061	429,061
1 082	Príslušenstvo ku PK - 500 x 315: Izolačné obložky	sada	1,000	99,485	99,485

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 083	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 400 x 315	ks	1,000	417,273	417,273
1 084	Požiarnie klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 250 x 250	ks	1,000	393,698	393,698
1 085	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 630 x 315	ks	1,000	88,535	88,535
1 086	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 630 x 250	ks	1,000	77,632	77,632
1 087	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 560 x 355	ks	1,000	85,906	85,906
1 088	Ručné klapky regulačné hranatéRK - 500 x 315	ks	1,000	81,639	81,639
1 089	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 400 x 315	ks	1,000	74,873	74,873
1 090	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 250 x 250	ks	1,000	59,067	59,067
1 091	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 200 x 200	ks	1,000	49,660	49,660
1 092	Čistý nástavec 587x587mm, prietok max.540m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	3,000	696,634	2 089,902
1 093	Čistý nástavec 470x470mm, prietok max.330m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 200 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	1,000	628,267	628,267
1 094	Čistý nástavec 318x318mm, prietok max.150m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 160 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	4,000	478,568	1 914,272
1 095	Hranatá mriežka hliníková do steny 1 200 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	97,246	194,492
1 096	Hranatá mriežka hliníková do steny 500 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	44,910	89,820
1 097	Hranatá mriežka hliníková do steny 400 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	49,566	49,566
1 098	Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	45,935	91,870
1 099	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 400 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	30,105	60,210
1 100	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 300 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	4,000	25,260	101,040
1 101	Ohybná hadica Do priemeru Ø 250 mm	bm	6,000	10,007	60,042
1 102	Ohybná hadica Do priemeru Ø 200 mm	bm	2,000	8,369	16,738
1 103	Ohybná hadica Do priemeru Ø 160 mm	bm	8,000	7,002	56,016
1 104	Ohybná hadica Do priemeru Ø 150 mm	bm	12,000	7,002	84,024
1 105	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 250 mm	bm	5,000	10,235	51,175
1 106	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 4 000 mm	bm	9,000	120,739	1 086,651
1 107	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 3 500 mm	bm	5,000	95,214	476,070
1 108	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 2 260 mm	bm	23,000	42,130	968,990
1 109	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 890 mm	bm	70,000	37,617	2 633,190
1 110	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 500 mm	bm	47,000	34,743	1 632,921

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 111	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 900 mm	bm	30,000	20,564	616,920
1 112	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x9,52 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	55,000	14,263	784,465
1 113	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x25,4 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	55,000	38,191	2 100,505
1 114	Tepelná izolácia prívodného VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct Metal hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	290,000	14,616	4 238,640
1 115	Požiarová izolácia – odolnosť 60 min. * vrátane kompletného montážneho príslušenstva	m2	35,000	9,901	346,535
1 116	Oceľová konzola pre osadenie kondenzačnej jednotky	ks	2,000	55,165	110,330
1 117	Závesná konzola pre parný zvlhčovač	kpl	1,000	53,397	53,397
1 118	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,299	94,299
1 119	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 120	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 121	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodnej VZT jednotky a príslušenstva	hod	57,000	5,894	335,958
1 122	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodného VZT potrubia a izolácie	hod	180,000	5,894	1 060,920
1 123	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodných výustiek a mriežok	hod	23,000	5,894	135,562
1 124	Stavebné práce a úpravy: * Presun demontovaných komponentov VZT v rámci staveniska	kpl	1,000	94,299	94,299
1 125	* Odvoz odpadného materiálu	kpl	1,000	471,495	471,495
1 126	Stavebné práce a úpravy: * Montážne práce	kpl	1,000	294,684	294,684
1 127	Stavebné práce a úpravy: * Upratovacie práce, zakrývanie a čistenie	kpl	1,000	70,724	70,724
1 128	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom	ks	4,000	43,578	174,312
1 129	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do steny 200 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom	ks	6,000	37,248	223,488
1 130	Kompletná montáž - Zariadenia - Operačná sála 2 - aseptická na 2. NP	kpl	1,000	15 160,808	15 160,808

Operačná sála 3 - superaseptická na 2. NP

100 851,653

1 131	<u>Vzduchotechnická jednotka, interiérové hygienické vyhotovenie</u> Prívod / odvod vzduchu = 7 500 / 7 500 m ³ / hod. * komory ventilátora prívodu a odvodu, spotreba energie spolu 400 V / 9,5 kW * komora priameho chladiča R410A, Qchl = 44,20 kW * komora vodného ohrievača Qúh = 46,60 kW, voda 80 / 60°C * komora doskového rekuperátora s obtokovou klapkou * komory filtrov na prívode F5 a F9 / odvode F5 * uzatváracie klapky na prívode / odvode * prázdna komora pre osadenie trubice parného zvlhčovača * celkové max.rozмеры 1322x2214x6917mm Poznámka: Komora rekuperátora - dodávka v rozobratom stave, preveriť pri realizácii transp. trasu. Dodávka komorky rekuperátora v rozobratom stave z dôvodu požiadavky stavby.	ks	1,000	28 950,366	28 950,366
1 132	<u>Parný zvlhčovač</u> Vlhčenie = 60 kg / h Spotreba energie 400 V / 2 x 22,3 kW Spotreba energie 230 V - ovládanie	ks	1,000	3 650,787	3 650,787
1 133	* parná trubica	ks	2,000	157,152	314,304
1 134	* parná hadica	bm	8,000	59,483	475,864
1 135	* kondenzačná hadica	bm	8,000	6,442	51,536
1 136	* filtračný ventil	ks	1,000	95,089	95,089
1 137	Kondenzačná jednotka Qchl = 25,30 kW, R 410A Spotreba energie 400 V / 8,31 kW * celkové rozmery 1090x1625x380mm	ks	2,000	4 518,903	9 037,806
1 138	* riadiaci modul	ks	2,000	544,035	1 088,070

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 139	<u>Laminárne pole</u> 2700x2400x445mm, množstvo vzduchu 4165m ³ /h * 6 ks filtračná vložka H13	ks	1,000	7 373,005	7 373,005
1 140	<u>Tlmič hluku</u> THP – 10 – 1 200 x 710 – 1 000 – 6	ks	4,000	518,857	2 075,428
1 141	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 630 x 630	ks	2,000	565,794	1 131,588
1 142	Požiarne klapky, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 710 x 500	ks	1,000	555,185	555,185
1 143	Príslušenstvo ku PK - 710 x 500: Izolačné obložky	sada	1,000	125,276	125,276
1 144	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 630 x 400	ks	1,000	100,334	100,334
1 145	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 630 x 250	ks	1,000	77,632	77,632
1 146	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 500 x 315	ks	1,000	81,639	81,639
1 147	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 450 x 315	ks	1,000	74,873	74,873
1 148	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 400 x 315	ks	1,000	74,873	74,873
1 149	Ručné klapky regulačné hranaté RK - 400 x 250	ks	1,000	66,717	66,717
1 150	Čistý nástavec 587x587mm, prietok max.540m ³ /h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	2,000	696,634	1 393,268
1 151	Čistý nástavec 470x470mm, prietok max.330m ³ /h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 200 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	6,000	628,267	3 769,602
1 152	Hranatá mriežka hliníková do steny 1 200 x 300, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	113,619	113,619
1 153	Hranatá mriežka hliníková do steny 1 200 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	97,246	194,492
1 154	Hranatá mriežka hliníková do steny 800 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	65,762	65,762
1 155	Hranatá mriežka hliníková do steny 1 000 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	65,939	65,939
1 156	Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	45,935	45,935
1 157	Ohybná hadica Do priemeru Ø 250 mm	bm	5,000	10,007	50,035
1 158	Ohybná hadica Do priemeru Ø 200 mm	bm	10,000	8,369	83,690
1 159	Ohybná hadica Do priemeru Ø 180 mm	bm	2,000	8,911	17,822
1 160	Ohybná hadica Do priemeru Ø 160 mm	bm	2,000	7,002	14,004
1 161	Ohybná hadica Do priemeru Ø 150 mm	bm	7,000	7,002	49,014
1 162	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 250 mm	bm	1,000	10,235	10,235
1 163	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 225 mm	bm	4,000	9,801	39,204
1 164	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 200 mm	bm	1,000	8,459	8,459
1 165	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 160 mm	bm	1,000	6,873	6,873
1 166	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 150 mm	bm	2,000	6,873	13,746

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 167	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 4 500 mm	bm	5,000	120,739	603,695
1 168	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 4 000 mm	bm	3,000	120,739	362,217
1 169	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 3 000 mm	bm	10,000	68,388	683,880
1 170	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 2 690 mm	bm	35,000	42,130	1 474,550
1 171	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 2 260 mm	bm	2,000	42,130	84,260
1 172	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 1 890 mm	bm	30,000	37,617	1 128,510
1 173	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 1 500 mm	bm	80,000	34,743	2 779,440
1 174	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelomDo obvodu 900 mm	bm	20,000	20,564	411,280
1 175	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x12,7 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	50,000	18,388	919,400
1 176	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x22,2 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	50,000	31,590	1 579,500
1 177	Tepelná izolácia VZT potrubia materiálom hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	310,000	14,616	4 530,960
1 178	Požiarna izolácia – odolnosť 60 min. * vrátane kompletného montážneho príslušenstva	m2	50,000	9,901	495,050
1 179	Ocelová konzola pre osadenie kondenzačnej jednotky	ks	2,000	55,165	110,330
1 180	Závesná konzola pre parný zvlhčovač	kpl	1,000	53,397	53,397
1 181	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,299	94,299
1 182	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 183	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 184	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodnej VZT jednotky a príslušenstva	hod	98,000	5,894	577,612
1 185	Stavebné práce a úpravy:* Demontáž pôvodného VZT potrubia a izolácie	hod	180,000	5,894	1 060,920
1 186	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodných výustiek a mriežok	hod	23,000	5,894	135,562
1 187	Stavebné práce a úpravy: * Presun demontovaných komponentov VZT v rámci staveniska	kpl	1,000	94,299	94,299
1 188	Stavebné práce a úpravy: * Odvoz odpadného materiálu	kpl	1,000	353,621	353,621
1 189	Stavebné práce a úpravy: * Montážne práce	kpl	1,000	294,684	294,684
1 190	Stavebné práce a úpravy: * Upratovacie práce, zakrývanie a čistenie	kpl	1,000	70,724	70,724
1 191	Čistý nástavec 318x318mm, prietok max.150m3/h * vertikálne pripojenie / hrdlo Ø 160 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	1,000	478,568	478,568
1 192	Čistý nástavec 587x587mm, prietok max.540m3/h * šikmé pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 150 mm	ks	2,000	800,363	1 600,726
1 193	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 400 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	3,000	30,105	90,315
1 194	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 300 x 150, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	3,000	25,260	75,780
1 195	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 400 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	3,000	36,706	110,118
1 196	Hranatá mriežka hliníková do steny 400 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	49,566	99,132
1 197	Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom	ks	6,000	34,148	204,888
1 198	Hranatá mriežka hliníková do steny 200 x 200, jednoradá, s upínacím rámkom	ks	4,000	30,447	121,788
1 199	Tlmiaca manžeta 355x200	ks	2,000	300,578	601,156
1 200	Tlmiaca manžeta 315x200	ks	2,000	371,302	742,604
1 201	Kompletná montáž - Zariadenia - Operačná sála 3 - superaseptická na 2. NP	kpl	1,000	17 392,017	17 392,017

Urgentný a centrálny príjem na 1. NP

94 899,443

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 202	<u>Vzduchotechnická jednotka, interiérové hygienické vyhotovenie</u> Prívod / odvod vzduchu = 7 400 / 7 400 m ³ / hod. * komory ventilátora prívodu a odvodu, spotreba energie spolu 400 V / 9,5 kW * komora priameho chladiča R410A, Qchl = 43,70 kW * komora vodného ohrievača Qúk = 45,70 kW, voda 80 / 60°C * komora doskového rekuperátora s obtokovou klapkou * komory filtrov na prívode F5 a F9 / odvode F5 * uzatváracie klapky na prívode / odvode * prázdna komora pre osadenie trubice parného zvlhčovača * celkové max.rozмеры 1322x2214x6917mm Poznámka: Komora rekuperátora - dodávka v rozobratom stave, preveriť pri realizácii transp. trasu. Dodávka komorky rekuperátora v rozobratom stave z dôvodu požiadavky stavby.	ks	1,000	29 056,830	29 056,830
1 203	<u>Parný zvlhčovač</u> Vlhčenie = 60 kg / h Spotreba energie 400 V / 2 x 22,3 kW Spotreba energie 230 V - ovládanie	ks	1,000	3 650,787	3 650,787
1 204	* parná trubica	ks	2,000	157,152	314,304
1 205	* parná hadica	bm	8,000	59,483	475,864
1 206	* kondenzačná hadica	bm	8,000	6,442	51,536
1 207	* filtračný ventil	ks	1,000	95,089	95,089
1 208	<u>Kondenzačná jednotka</u> Qchl = 25,30 kW, R 410A Spotreba energie 400 V / 8,31 kW * celkové rozmery 1090x1625x380mm	ks	2,000	4 518,903	9 037,806
1 209	* riadiaci modul	ks	2,000	544,035	1 088,070
1 210	<u>Tlmič hluku</u> THP – 10 – 1 200 x 710 – 1 000 – 6	ks	4,000	518,857	2 075,428
1 211	Požiarna klapka, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 710 x 500	ks	2,000	551,649	1 103,298
1 212	Príslušenstvo ku PK - 710 x 500: Izolačné obložky	sada	2,000	125,276	250,552
1 213	Požiarna klapka, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 560 x 560	ks	2,000	479,746	959,492
1 214	Požiarna klapka, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 400 x 250	ks	2,000	418,452	836,904
1 215	Čistý nástavec 587x587mm, prietok max.540m ³ /h * šikmé pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 78mm	ks	10,000	800,363	8 003,630
1 216	Čistý nástavec 470x470mm, prietok max.330m ³ /h * šikmé pripojenie / hrdlo Ø 200 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 78mm	ks	2,000	717,851	1 435,702
1 217	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 325 x 225 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	13,000	30,282	393,666
1 218	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 500 x 150 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	3,000	33,123	99,369
1 219	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 400 x 150 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	8,000	30,105	240,840
1 220	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 200 x 150 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	23,598	47,196
1 221	Hranatá mriežka hliníková do steny 300 x 200 jednoradá, s upínacím rámkom	ks	6,000	34,148	204,888
1 222	Tanierový ventil Ø 200 - prívodný	ks	2,000	12,023	24,046
1 223	Tanierový ventil Ø 200 - odvodný	ks	1,000	12,023	12,023
1 224	Ohybná hadica Do priemeru Ø 160 mm	bm	8,000	7,002	56,016
1 225	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 250 mm	bm	3,000	10,235	30,705
1 226	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 160 mm	bm	2,000	6,873	13,746

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 227	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 4 500 mm	bm	5,000	120,739	603,695
1 228	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 4 000 mm	bm	7,000	120,739	845,173
1 229	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 3 000 mm	bm	1,000	68,388	68,388
1 230	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 2 690 mm	bm	13,000	42,130	547,690
1 231	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 2 260 mm	bm	85,000	42,130	3 581,050
1 232	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 500 mm	bm	46,000	34,743	1 598,178
1 233	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 900 mm	bm	62,000	20,564	1 274,968
1 234	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x12,7 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	55,000	18,388	1 011,340
1 235	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x22,2 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	55,000	31,590	1 737,450
1 236	Tepelná izolácia prírodného VZT potrubia materiálom hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	320,000	14,616	4 677,120
1 237	Požiarna izolácia – odolnosť 60 min. * vrátane kompletného montážneho príslušenstva	m2	15,000	9,901	148,515
1 238	Ocelová konzola pre osadenie kondenzačnej jednotky	ks	2,000	55,165	110,330
1 239	Závesná konzola pre parný zvlhčovač	kpl	1,000	53,397	53,397
1 240	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,299	94,299
1 241	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 242	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 243	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodnej VZT jednotky a príslušenstva	h	52,000	5,894	306,488
1 244	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodného VZT potrubia a izolácie	h	110,000	5,894	648,340
1 245	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodných výustiek a mriežok	h	10,000	5,894	58,940
1 246	Stavebné práce a úpravy: * Presun demontovaných komponentov VZT v rámci staveniska	kpl	1,000	94,299	94,299
1 247	Stavebné práce a úpravy: * Odvoz odpadného materiálu	kpl	1,000	353,621	353,621
1 248	Stavebné práce a úpravy: * Montážne práce	kpl	1,000	294,684	294,684
1 249	Stavebné práce a úpravy: * Upratovacie práce, zakrývanie a čistenie	kpl	1,000	70,724	70,724
1 250	Ručná klapka regulačná hranatá RK 560x560	ks	2,000	118,263	236,526
1 251	Ručná klapka regulačná hranatá RK 400x250	ks	1,000	66,717	66,717
1 252	Regulátor konštantného prietoku 400x250	ks	1,000	183,942	183,942
1 253	Ručná klapka kruhová Ø 200	ks	1,000	49,613	49,613
1 254	Hranatá mriežka hliníková do steny 200 x 200 jednoradá, s upínacím rámkom	ks	2,000	30,447	60,894
1 255	Kompletná montáž - Zariadenia - Urgentný a centrálny príjem na 1. NP	kpl	1,000	16 470,975	16 470,975

Sterilizácia na 1. PP

88 508,272

1 256	<u>Vzduchotechnická jednotka, interiérové hygienické vyhotovenie</u> Prívod / odvod vzduchu = 7 555 / 7 555 m3 / hod. * komory ventilátora prívodu a odvodu, spotreba energie spolu 400 V / 9,5 kW * komora priameho chladiča R410A, Qchl = 44,50 kW * komora vodného ohrievača Qúh = 46,90 kW, voda 80 / 60°C * komora doskového rekuperátora s obtokovou klapkou * komory filtrov na prívode F5 a F9 / odvode F5 * uzatváracie klapy na prívode / odvode * celkové max.rozмеры 1322x2214x5493mm Poznámka: Komora rekuperátora - dodávka v rozobratom stave, preverit' pri realizácii transp. trasu. Dodávka komory rekuperátora v rozobratom stave z dôvodu požiadavky stavby.	ks	1,000	26 939,722	26 939,722
-------	---	----	-------	------------	------------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 257	<u>Parný zvlhčovač</u> Vlhčenie = 60 kg / h Spotreba energie 400 V / 2 x 22,3 kW Spotreba energie 230 V - ovládanie	ks	1,000	3 650,551	3 650,551
1 258	* parná trubica	ks	2,000	157,152	314,304
1 259	* parná hadica	bm	8,000	59,483	475,864
1 260	* kondenzačná hadica	bm	8,000	6,442	51,536
1 261	* filtračný ventil	ks	1,000	95,089	95,089
1 262	<u>Kondenzačná jednotka</u> Qchl = 25,30 kW, R 410A Spotreba energie 400 V / 8,31 kW * celkové rozmery 1090x1625x380mm	ks	2,000	4 518,903	9 037,806
1 263	* riadiaci modul	ks	2,000	544,035	1 088,070
1 264	<u>Tlmič hluku</u> THP – 10 – 1 200 x 710 – 1 000 – 6	ks	4,000	518,857	2 075,428
1 265	Požiarna klapka, odolnosť 90min * ovládanie servopohonom 230V s vratnou pružinou, s tepelnou poistkou a spínačmi PK - 710 x 500	ks	3,000	551,649	1 654,947
1 266	Príslušenstvo ku PK - 710 x 500: Izolačné obložky	sada	3,000	125,276	375,828
1 267	Čistý nástavec 587x587mm, prietok max.540m3/h * šikmé pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter H13 o hrúbke 78mm	ks	14,000	800,363	11 205,082
1 268	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 425 x 325 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	8,000	43,389	347,112
1 269	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 525 x 325 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	48,611	48,611
1 270	Hranatá mriežka hliníková do potrubia 225 x 225 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	2,000	28,007	56,014
1 271	Hranatá mriežka hliníková do steny 525 x 425 jednoradá, s upínacím rámkom	ks	2,000	65,467	130,934
1 272	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 250 mm	bm	5,000	10,235	51,175
1 273	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 150 mm	bm	1,000	6,873	6,873
1 274	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 4 500 mm	bm	5,000	120,739	603,695
1 275	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 4 000 mm	bm	7,000	120,739	845,173
1 276	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 3 000 mm	bm	60,000	68,388	4 103,280
1 277	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 890 mm	bm	25,000	37,617	940,425
1 278	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 500 mm	bm	12,000	34,743	416,916
1 279	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x12,7 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	45,000	18,388	827,460
1 280	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie 2x22,2 mm - hrúbka izolácie 9 mm	bm	45,000	31,590	1 421,550
1 281	Tepelná izolácia prírodného VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct Metal hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	250,000	14,616	3 654,000
1 282	Oceľová konzola pre osadenie kondenzačnej jednotky	ks	2,000	55,165	110,330
1 283	Závesná konzola pre parný zvlhčovač	kpl	1,000	53,397	53,397
1 284	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,299	94,299
1 285	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 286	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 287	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodnej VZT jednotky a príslušenstva	h	46,000	5,894	271,124
1 288	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodného VZT potrubia a izolácie	h	75,000	5,894	442,050
1 289	Stavebné práce a úpravy: * Demontáž pôvodných výustiek, mriežok a protidažďových žaluzií	h	15,000	5,894	88,410

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 290	Stavebné práce a úpravy: * Presun demontovaných komponentov VZT v rámci staveniska	kpl	1,000	94,299	94,299
1 291	Stavebné práce a úpravy: * Odvoz odpadného materiálu	kpl	1,000	353,621	353,621
1 292	Stavebné práce a úpravy: * upratovacie práce, zakrývanie a čistenie	kpl	1,000	70,724	70,724
1 293	Komponenty: Ručná klapka regulačná hranatá RK 400 x 450	ks	1,000	87,663	87,663
1 294	Komponenty: Ručná klapka regulačná hranatá RK 500 x 450	ks	1,000	93,804	93,804
1 295	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do potrubia 525 x 225 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	33,724	33,724
1 296	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do potrubia 625 x 225 jednoradá, s upínacím rámkom, s reguláciou	ks	1,000	39,971	39,971
1 297	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do steny 425 x 225 jednoradá, s upínacím rámkom	ks	2,000	44,851	89,702
1 298	Komponenty: VZT potrubie hranaté sk. I nerezové - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom pre osadenie parných trubíc Rozmer 1120x500-1900,spádované s odvodom kondenzátu	ks	1,000	496,767	496,767
1 299	Komponenty: Hranatá mriežka hliníková do steny 425 x 425 jednoradá	ks	1,000	63,628	63,628
1 300	Kompletná montáž - Zariadenia - Sterilizácia na 1. PP	kpl	1,000	15 513,014	15 513,014
Mikrobiológia a pľúcne oddelenie na 2. NP					13 895,020
1 301	Rekupačná VZT jednotka podstropná, s rotačným rekuperátorom Prívod / odvod vzduchu = 1 135 / 1 135 m3 / hod. Spotreba energie 400 V / 5,0 kW - el. ohrievač Spotreba energie 230 V / 2 x 0,676 kW - ventilátory	ks	1,000	6 397,01 €	6 397,010
1 302	Uzatváracia klapka Ø315 so servopohonom 24V AC s pružinou	ks	2,000	296,13 €	592,268
1 303	<u>Ľmič hľuku</u> THP – 10 – 600 x 200 – 1 000 - 3	ks	2,000	166,71 €	333,418
1 304	Sací a výfukový zákryt Ø315 - so sitom	ks	2,000	56,76 €	113,512
1 305	Manžeta d315	ks	4,000	219,84 €	879,340
1 306	Tanierový ventil Ø 200 - prívodný	ks	5,000	12,02 €	60,115
1 307	Tanierový ventil Ø 125 - prívodný	ks	1,000	9,90 €	9,901
1 308	Tanierový ventil Ø 200 - odvodný	ks	1,000	12,02 €	12,023
1 309	Tanierový ventil Ø 160 - odvodný	ks	5,000	11,32 €	56,580
1 310	Tanierový ventil Ø 125 - odvodný	ks	5,000	9,90 €	49,505
1 311	Ohybná VZT hadica Do priemeru Ø 200 mm	bm	12,000	8,37 €	100,428
1 312	Ohybná VZT hadica Do priemeru Ø 160 mm	bm	7,000	7,00 €	49,014
1 313	Ohybná VZT hadica Do priemeru Ø 125 mm	bm	7,000	6,01 €	42,084
1 314	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 315 mm	bm	12,000	13,85 €	166,248
1 315	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 200 mm	bm	11,000	8,46 €	93,049
1 316	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 160 mm	bm	16,000	6,87 €	109,968
1 317	Potrubie VZT kruhové Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do priemeru Ø 125 mm	bm	8,000	5,53 €	44,248
1 318	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 890 mm	bm	2,000	37,62 €	75,234
1 319	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 1 500 mm	bm	30,000	34,74 €	1 042,290
1 320	VZT potrubie hranaté sk. I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom Do obvodu 900 mm	bm	20,000	20,56 €	411,280
1 321	Tepelná izolácia VZT potrubia materiálom hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	65,000	14,62 €	950,040

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 322	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,30 €	94,299
1 323	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,15 €	47,150
1 324	Montážny materiál	kpl	1,000	47,15 €	47,150
1 325	Kompletná montáž - Mikrobiológia a pľúcne oddelenie na 2. NP	kpl	1,000	2 118,866	2 118,866

Odvetranie sociálnych priestorov na 1. NP a 2. NP

11 059,906

1 326	Stenový ventilátor 80m3/h Spotreba energie 230 V / 0,040 kW	ks	8,000	68,367	546,936
1 327	Elektronický časový dobeh	ks	8,000	53,043	424,344
1 328	Potrubný ventilátor d160 Spotreba energie 230 V / 0,053 kW	ks	1,000	156,772	156,772
1 329	Elektronický časový dobeh	ks	1,000	53,043	53,043
1 330	Rýchlopínacia spona Ø160	ks	2,000	10,373	20,746
1 331	TLmič hluku Ø160 - 600	ks	1,000	73,082	73,082
1 332	Spätná klapka Ø160	ks	1,000	6,955	6,955
1 333	Tanierový ventil Ø125 - odvodný	ks	4,000	9,901	39,604
1 334	Výfuková hlavica ø160	ks	1,000	62,921	62,921
1 335	Výfuková hlavica ø125	ks	3,000	56,898	170,694
1 336	Výfuková hlavica ø100	ks	2,000	56,898	113,796
1 337	Ohybná VZT hadica Do priemeru Ø 125 mm	bm	5,000	6,012	30,060
1 338	Ohybná VZT hadica Do priemeru Ø 80 mm	bm	10,000	5,422	54,220
1 339	Potrubie VZT kruhové Spiro Do priemeru Ø 160 mm	bm	15,000	5,976	89,640
1 340	Potrubie VZT kruhové Spiro Do priemeru Ø 125 mm	bm	20,000	4,809	96,180
1 341	Potrubie VZT kruhové Spiro Do priemeru Ø 100 mm	bm	20,000	3,866	77,320
1 342	Potrubie VZT kruhové Spiro Do priemeru Ø 80 mm	bm	2,000	3,866	7,732
1 343	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	94,299	94,299
1 344	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 345	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150
1 346	Tepelná izolácia VZT potrubia materiálom hrúbka h = 15 mm * spoje prelepené samolepiacou Al páskou	m2	5,000	14,616	73,080
1 347	Kompletná montáž - Odvetranie sociálnych priestorov na 1. NP a 2. NP	kpl	1,000	405,144	405,144
1 348	Revízie, projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	4 125,582	4 125,582
1 349	Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)	kpl	1,000	1 768,107	1 768,107
1 350	Spustenie zariadení (VZT jednotky, kondenzačné jednotky)	kpl	1,000	1 414,485	1 414,485
1 351	Lešenie, žeriav, doprava	kpl	1,000	1 060,864	1 060,864

Chladenie UPS, serveru, dispečing, rozvádzač NN

7 859,325

1 352	Vnúťorná split jednotka - 1 ks Chladiaci výkon – 3,00 kW, R 410A Vonkajšia jednotka pre technologické celoročné chladenie - 1 ks Elektrický príkon 230 V / 0,84 kW	sada	1,000	1 100,941	1 100,941
1 353	Vnúťorná split jednotka - 2 ks Chladiaci výkon – 3,00 kW, R 410A Vonkajšia jednotka pre technologické celoročné chladenie - 2 ks Elektrický príkon 230 V / 0,84 kW	sada	2,000	1 100,941	2 201,882
1 354	Vnúťorná split jednotka - 1 ks Chladiaci výkon – 6,00 kW, R 410A Vonkajšia jednotka pre technologické celoročné chladenie - 1 ks Elektrický príkon 230 V / 2,31 kW	sada	1,000	1 999,139	1 999,139
1 355	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie o hrúbke s = 9 mm 3/8 - 1/4"	bm	60,000	14,263	855,780
1 356	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie o hrúbke s = 9 mm 1/4 - 1/2 "	bm	18,000	14,263	256,734
1 357	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku 500 x 500 x 100 mm	ks	8,000	5,658	45,264
1 358	Materiál pre uvedenie split jednotiek do prevádzky	kpl	4,000	29,468	117,872
1 359	Spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	17,681	17,681
1 360	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	17,681	17,681
1 361	Montážny materiál	kpl	1,000	47,150	47,150

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 362	Kompletná montáž - Zariadenia - Chladenie UPS, serveru, dispečing, rozvádzač NN	kpl	1,000	1 199,201	1 199,201

E8 Meranie a regulácia

119 287,006

OST "C"

16 001,126

Meranie teploty ÚK

1 363	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
1 364	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
1 365	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
1 366	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
1 367	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
1 368	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810

Snímač tlaku ÚK

1 369	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	1,000	237,751	237,751
1 370	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	1,000	20,333	20,333
1 371	Solenoidový ventil, DN25,230v,50Hz	ks	1,000	111,155	111,155

Vonkajšia teplota

1 372	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
-------	--	----	-------	--------	--------

Meranie teploty ÚK - sever

1 373	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
1 374	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
1 375	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
1 376	Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, PN 16, DN 32, kv 16 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	261,232	261,232
1 377	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896

Ohrev TUV

1 378	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	21,630	43,260
1 379	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	34,596	69,192
1 380	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	21,630	43,260
1 381	Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, PN 25, DN 50, kv 40 Válcový závit dle ISO 228, nerez. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	261,232	261,232
1 382	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896
1 383	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
1 384	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
1 385	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
1 386	Termostat příložný rozsah 15-95°C, teplota TUV cirkulácia	ks	1,000	62,473	62,473
1 387	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	3,000	237,751	713,253
1 388	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	3,000	20,333	60,999

Meranie teploty ÚK - juh

1 389	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
1 390	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
1 391	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
1 392	Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, PN 16, DN 32, kv 16 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	117,662	117,662
1 393	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896

Doplňovanie ÚK pre kotolňu

1 394	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	2,000	237,751	475,502
1 395	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	2,000	20,333	40,666

Poruchové stavy

1 396	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374
1 397	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	59,644	59,644
1 398	Elektroda ponorná	ks	2,000	10,844	21,688
1 399	Svietidlo žiarovkové núdzové, s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie", žiarovky 2x15W, typ 2132003 Pri montáži zapojiť žiarovky paralelne.	ks	2,000	155,888	311,776

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
DDC SYSTÉM					
1 400	Síťová jednotka 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
1 401	Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	759,343	759,343
1 402	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
1 403	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	1,000	409,965	409,965
1 404	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
1 405	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	1,000	250,835	250,835
1 406	IO modul, 16 DI, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
1 407	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "DTOST-C"					
1 408	Oceľoplechový rozvádzač nástenná skrinka vyhotovenie normálne výška 2000mm, šírka 800 mm, hĺbka 250 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	2 784,297	2 784,297
MONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE "DTOST-C"					
1 409	Trubka PVC pr. 21	m	60,000	2,277	136,620
1 410	Trubka PVC pr. 16	m	120,000	2,142	257,040
1 411	Zľab 62/50	m	30,000	13,718	411,540
1 412	Trubka oceľová pr. 21	m	4,000	3,999	15,996
1 413	Trubka oceľová pr. 16	m	4,000	3,593	14,372
1 414	Konštrukčný diel, oceľ uhľová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	150,000	4,880	732,000
1 415	Svorkyprepojovacie vč.pásku CU	ks	16,000	6,208	99,328
1 416	Označovací štítok kábla	ks	128,000	1,220	156,160
1 417	Vodič zeleno-žltý,6 mm2	m	80,000	1,762	140,960
1 418	komunikačný kábel	m	50,000	1,343	67,150
1 419	kabel 2Ax1.5	m	30,000	1,261	37,830
1 420	kabel 3x1.5	m	176,000	1,397	245,872
1 421	kabel 3x2.5	m	80,000	1,776	142,080
1 422	kabel 1x2x0.8	m	290,000	1,071	310,590
1 423	kabel 4x2x0.8	m	155,000	1,464	226,920
1 424	kabel 2x2x0.8	m	302,000	1,153	348,206
1 425	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	128,000	5,964	763,392
1 426	Montážne práce: Prezvonenie	ks	240,000	0,407	97,680
1 427	Montážne práce: Ostatné	kpl	1,000	216,888	216,888
VZT - Operačná sála 1 - septická 2. NP				3 078,691	
1 428	Kanál.snímač vlhkosti.H%_teploty Ni1000;biely	ks	2,000	227,732	455,464
1 429	Snímač vlhkosti do VZT kan.; s teplotným signálom 0-10V/0-40°C; rozsah: 0-100%RV; napájený 15Vss, výstup 0-10V, ; krytí IP30, dĺžka čidla 230mm	ks	1,000	233,508	233,508
1 430	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájený 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
1 431	Snímač teploty do potrubí rozsah: 0-100°C napájený 15Vss, výstup 0-10V délka čidla 60mm	ks	1,000	140,034	140,034
1 432	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-1000 Pa volitelný; napájení 24V AC, výstup 0-10V a 4-20mA; krytí IP54; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky	ks	2,000	166,084	332,168
1 433	Regulační ventil, Vnitřní závit, dvoucestný, PN 16, DN 15, kv 4, PDTc, Válcový závit dle ISO 228, mosazný škrticí sys., ekvipr. Char.	ks	1,000	87,050	87,050
1 434	Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54	ks	1,000	125,477	125,477
1 435	Rotační pohon, 8Nm, 0(2)..10Vdc nebo 0(4)..20mA, IP54, 24Vac/dc, připojovací svorkovnice	ks	1,000	144,867	144,867

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 436	Termostat protizámrazový rozsah: -10 až +12°C kapilára 6m	ks	1,000	159,837	159,837
1 437	Příchytky-6 ks	ks	1,000	30,824	30,824
1 438	Príložný snímač teploty, Ni1000	ks	1,000	47,150	47,150
1 439	Elektrický pohon s vratnou pružinou; proporcionální ovl.0-10V, 24VAC; jmen.síla 2000N, krytí IP54	ks	2,000	217,477	434,954
1 440	Diferenční spínač tlaku vzduchu; rozsah: 40-600 Pa; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky; spin.dif. dol.rozsah 5Pa, horní 30Pa	ks	8,000	84,398	675,184
1 441	Požiarné klapky pripojenie	ks	7,000	24,400	170,800
VZT - Operačná sála 2 - aseptická 2. NP					2 916,496
1 442	Kanál.snímač vlhkosti.H%_teploty Ni1000;biely	ks	2,000	227,732	455,464
1 443	Snímač vlhkosti do VZT kan.; s teplotním signálem 0-10V/0-40°C; rozsah: 0-100%RV; napájení 15Vss, výstup 0-10V, ; krytí IP30, délka čidla 230mm	ks	1,000	233,508	233,508
1 444	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
1 445	Snímač teploty do potrubí rozsah: 0-100°C napájení 15Vss, výstup 0-10V délka čidla 60mm	ks	1,000	140,034	140,034
1 446	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-1000 Pa volitelný; napájení 24V AC, výstup 0-10V a 4-20mA; krytí IP54; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky	ks	2,000	166,084	332,168
1 447	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
1 448	Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54	ks	1,000	125,477	125,477
1 449	Pohon pro klapku; ON/OFF, nap.24VAC; jmen.síla 5Nm, krytí IP54	ks	1,000	144,867	144,867
1 450	Termostat protizámrazový rozsah: -10 až +12°C kapilára 6m	ks	1,000	159,837	159,837
1 451	Příchytky-6 ks	ks	1,000	30,824	30,824
1 452	Príložný snímač teploty, Ni1000	ks	1,000	47,150	47,150
1 453	Elektrický pohon s vratnou pružinou; proporcionální ovl.0-10V, 24VAC; jmen.síla 2000N, krytí IP54	ks	2,000	217,477	434,954
1 454	Diferenční spínač tlaku vzduchu; rozsah: 40-600 Pa; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky; spin.dif. dol.rozsah 5Pa, horní 30Pa	ks	6,000	84,398	506,388
1 455	Požiarné klapky pripojenie	ks	7,000	24,400	170,800
VZT - Operačná sála 3 - superseptická na 2. NP					4 539,735
1 456	Kanál.snímač vlhkosti.H%_teploty Ni1000;biely	ks	2,000	227,732	455,464
1 457	Snímač vlhkosti do VZT kan.; s teplotním signálem 0-10V/0-40°C; rozsah: 0-100%RV; napájení 15Vss, výstup 0-10V, ; krytí IP30, délka čidla 230mm	ks	1,000	233,508	233,508
1 458	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
1 459	Snímač teploty do potrubí rozsah: 0-100°C napájení 15Vss, výstup 0-10V délka čidla 60mm	ks	1,000	140,034	140,034
1 460	Ochranná jímka PN16, délka 50mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1 materiál Cu	ks	1,000	147,342	147,342
1 461	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-1000 Pa volitelný; napájení 24V AC, výstup 0-10V a 4-20mA; krytí IP54; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky	ks	2,000	166,084	332,168
1 462	Frekvenčný menič pre výkon do 5,5kW, krytie IP54	ks	1,000	857,744	857,744
1 463	Frekvenčný menič pre výkon do 4kW, krytie IP54	ks	1,000	800,151	800,151
1 464	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
1 465	Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54	ks	1,000	125,477	125,477

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 466	Pohon pro klapku; ON/OFF, nap.24VAC; jmen.síla 5Nm, krytí IP54	ks	1,000	144,867	144,867
1 467	Termostat protizámrazový rozsah: -10 až +12°C kapilára 6m	ks	1,000	159,837	159,837
1 468	Příchytky-6 ks	ks	1,000	30,824	30,824
1 469	Príložený snímač teploty, Ni1000	ks	1,000	47,150	47,150
1 470	Elektrický pohon s vratnou pružinou; proporcionální ovl.0-10V, 24VAC; jmen.síla 2000N, krytí IP54	ks	2,000	217,477	434,954
1 471	Diferenční spínač tlaku vzduchu; rozsah: 40-600 Pa; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky; spín.dif. dol.rozsah 5Pa, horní 30Pa	ks	5,000	84,398	421,990
1 472	Požiarnie klapky pripojenie	ks	3,000	24,400	73,200
VZT - Urgentný a centrálny príjem					4 381,195
1 473	Kanál.snímač vlhkosti.H%_teploty Ni1000;biely	ks	2,000	227,732	455,464
1 474	Snímač vlhkosti do VZT kan.; s teplotním signálem 0-10V/0-40°C; rozsah: 0-100%RV; napájení 15Vss, výstup 0-10V, ; krytí IP30, délka čidla 230mm	ks	1,000	233,508	233,508
1 475	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
1 476	Snímač teploty do potrubí rozsah: 0-100°C napájení 15Vss, výstup 0-10V délka čidla 60mm	ks	1,000	140,034	140,034
1 477	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-1000 Pa volitelný; napájení 24V AC, výstup 0-10V a 4-20mA; krytí IP54; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky	ks	2,000	166,084	332,168
1 478	Frekvenční měnič pro výkon do 5,5kW, krytie IP54	ks	1,000	857,744	857,744
1 479	Frekvenční měnič pro výkon do 4kW, krytie IP54	ks	1,000	800,151	800,151
1 480	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
1 481	Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54	ks	1,000	125,477	125,477
1 482	Pohon pro klapku; ON/OFF, nap.24VAC; jmen.síla 5Nm, krytí IP54	ks	1,000	144,867	144,867
1 483	Termostat protizámrazový rozsah: -10 až +12°C kapilára 6m	ks	1,000	159,837	159,837
1 484	Příchytky-6 ks	ks	1,000	30,824	30,824
1 485	Príložený snímač teploty, Ni1000	ks	1,000	47,150	47,150
1 486	Elektrický pohon s vratnou pružinou; proporcionální ovl.0-10V, 24VAC; jmen.síla 2000N, krytí IP54	ks	2,000	217,477	434,954
1 487	Diferenční spínač tlaku vzduchu; rozsah: 40-600 Pa; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky; spín.dif. dol.rozsah 5Pa, horní 30Pa	ks	4,000	84,398	337,592
1 488	Požiarnie klapky pripojenie	ks	6,000	24,400	146,400
VZT - Sterilizácia 1. PP					4 476,791
1 489	Kanál.snímač vlhkosti.H%_teploty Ni1000;biely	ks	2,000	227,732	455,464
1 490	Snímač vlhkosti do VZT kan.; s teplotním signálem 0-10V/0-40°C; rozsah: 0-100%RV; napájení 15Vss, výstup 0-10V, ; krytí IP30, délka čidla 230mm	ks	1,000	233,508	233,508
1 491	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
1 492	Snímač teploty do potrubí rozsah: 0-100°C napájení 15Vss, výstup 0-10V délka čidla 60mm	ks	1,000	140,034	140,034
1 493	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-1000 Pa volitelný; napájení 24V AC, výstup 0-10V a 4-20mA; krytí IP54; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky	ks	2,000	166,084	332,168
1 494	Frekvenční měnič pro výkon do 5,5kW, krytie IP54	ks	1,000	857,744	857,744
1 495	Frekvenční měnič pro výkon do 4kW, krytie IP54	ks	1,000	800,151	800,151
1 496	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
1 497	Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54	ks	1,000	125,477	125,477

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 498	Pohon pro klapku; ON/OFF, nap.24VAC; jmen.síla 5Nm, krytí IP54	ks	1,000	144,867	144,867
1 499	Termostat protizámrazový rozsah: -10 až +12°C kapilára 6m	ks	1,000	159,837	159,837
1 500	Příchytky-6 ks	ks	1,000	30,824	30,824
1 501	Priložný snímač teploty, Ni1000	ks	1,000	47,150	47,150
1 502	Elektrický pohon s vratnou pružinou; proporcionální ovl.0-10V, 24VAC; jmen.síla 2000N, krytí IP54	ks	2,000	217,477	434,954
1 503	Diferenční spínač tlaku vzduchu; rozsah: 40-600 Pa; příslušenství:2 plast.odběry,šrouby,2m hadičky; spin.dif. dol.rozsah 5Pa, horní 30Pa	ks	6,000	84,398	506,388
1 504	Požiarné klapky pripojenie	ks	3,000	24,400	73,200
DDC SYSTÉM					13 556,656
1 505	Síťová jednotka 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
1 506	Polní regulátor, 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	3,000	759,343	2 278,029
1 507	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	1,000	189,777	189,777
1 508	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	6,000	409,965	2 459,790
1 509	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC,	ks	4,000	313,544	1 254,176
1 510	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	12,000	250,835	3 010,020
1 511	IO modul, 16 DI, 24 VAC,	ks	7,000	313,544	2 194,808
1 512	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "01DT1"					10 977,231
1 513	Oceľoplechový rozvádzač nástenný o troch poliach vyhotovenie normálne výška 2200mm, šírka 2400 mm, hĺbka 400 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	10 977,231	10 977,231
MONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE "01DT1"					32 868,640
1 514	Trubka PVC pr. 21	m	200,000	2,277	455,400
1 515	Trubka PVC pr. 16	m	300,000	2,142	642,600
1 516	Zláb 125/50	m	180,000	16,389	2 950,020
1 517	Zláb100/500	m	50,000	45,492	2 274,600
1 518	Zláb 125/100	m	70,000	18,178	1 272,460
1 519	Ovládač v skrinke v PVC s 3-polohami, stredná je aretovaná, ostatne vratné-	ks	5,000	53,869	269,345
1 520	Trubka oceľová pr. 21	m	20,000	3,999	79,980
1 521	Trubka oceľová pr. 16	m	20,000	3,593	71,860
1 522	Konstrukčný diel, oceľ uhľová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	500,000	4,880	2 440,000
1 523	Svorky uzemnovacie vč.pásku CU	ks	40,000	6,208	248,320
1 524	Označovací štítok kábla	ks	482,000	1,220	588,040
1 525	Vodič zeleno-žltý,6 mm2	m	300,000	1,762	528,600
1 526	komunikačný kábel	m	152,000	1,343	204,136
1 527	kábel 5x16	m	30,000	10,425	312,750
1 528	kabel 5x10	m	210,000	6,968	1 463,280
1 529	kábel bezhalogenový 3x1.5	m	685,000	1,898	1 300,130
1 530	kábel bezhalogenový 5x1.5	m	1 185,000	2,563	3 037,155
1 531	kábel 5x2.5	m	60,000	2,373	142,380
1 532	kabel 4x4	m	130,000	3,091	401,830
1 533	kabel 5x4	m	510,000	2,874	1 465,740
1 534	kabel bezhalogenový 7x1.5	m	225,000	3,524	792,900
1 535	kabel bezhalogenový 6x2x0.8	m	225,000	3,783	851,175
1 536	kabel bezhalogenový 4x2x0.8	m	455,000	2,765	1 258,075
1 537	tienený kábel 1x2x0.8	m	465,000	1,071	498,015
1 538	tienený kábel 4x2.5	m	70,000	3,566	249,620
1 539	tienený kábel 6x2x0.8	m	240,000	2,047	491,280
1 540	tienený kábel 2x2x0.8	m	3 320,000	1,153	3 827,960
1 541	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	482,000	5,964	2 874,648
1 542	Montážne práce: Prezvonenie	ks	780,000	0,407	317,460

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 543	Montážne práce: Ostatné	kpl	1,000	1 558,881	1 558,881
Služby pre technológie					15 140,697
1 544	Aplikačný program	ks	1,000	4 382,193	4 382,193
1 545	Oživenie	ks	1,000	6 361,294	6 361,294
1 546	Doregulovanie	ks	1,000	1 502,466	1 502,466
1 547	Revízie	ks	1,000	1 016,661	1 016,661
1 548	Skúšky	ks	1,000	500,822	500,822
1 549	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	1 126,850	1 126,850
1 550	Zaškolenie	ks	1,000	250,411	250,411
RIADIACE PRACOVISKO NA 2. NP- DISPECING					11 349,748
1 551	PC, monitor, tlačiareň - 1 sada Bezvýpadkový zdroj napájania - 1 ks Generovanie užívateľských dát - 1 Software rozšírenie dátových informácií, Komunikácia cudzie zariadenia - 10 ks	sada	1,000	11 349,748	11 349,748
E9 Stavebná časť					1 205 106,629
Zemné práce					35 700,711
1 552	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "základy pre VZT v átriu" 0,50*1,00*0,05*4 Súčet	m3	0,100	57,415	5,742
1 553	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 VZTzáklad Súčet	m3	0,100	11,488	1,149
1 554	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 "1.P.P." 967,86*0,05 "odpočet kanálov" -(1,40+123,53+6,821+3,30+1,13+2,68*2)*0,05 -(2,20+3,30+2,95+7,05+1,57+2,694+0,56*2)*0,05 -(2,40+0,55+0,60*2+0,40+0,57+2,43+0,56)*0,05 -(2,43+0,82+3,04+1,12+0,60+1,13+2,95)*0,05 -(7,07+1,57+1,44+0,54*3+0,79+0,54)*0,05 -(0,79*3+0,3+0,79+0,80)*0,05 "výťah" 2,35*2,20*1,30 "ZT -kanalizácia" 0,80*0,80*200,0 Súčet	m3	173,117	87,816	15 202,442
1 555	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m VZTzáklad Súčet	m3	0,100	1,772	0,177
1 556	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 jama Súčet	m3	173,117	10,141	1 755,579
1 557	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m jama*9 Súčet	m3	1 558,053	9,554	14 885,638
1 558	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 jama zásyp VZTzáklad Súčet	m3	277,217	8,407	2 330,563
1 559	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 jama VZTzáklad Súčet	m3	173,217	1,071	185,515
1 560	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	104,000	12,826	1 333,904

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"ZT - kanalizácia"				
	0,80*0,65*200,00		104,000		
	Súčet		104,000		
Zakladanie					5 190,244
1 561	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	144,556	35,362	5 111,789
	"1.P.P - kanáliky"				
	"od kóty -4,00 po kótu -3,70"				
	1,44*0,30		0,432		
	"od kóty -4,65 po kótu -3,70"				
	(123,53+6,821)*0,95		123,833		
	"od kóty -4,06 po kótu -3,70"				
	(3,30+1,13+2,68*2+2,20+3,30+2,95)*0,36		6,566		
	"od kóty -3,91 po kótu -3,70"				
	(7,05+1,57+2,64+0,56*2+2,40+0,55+0,60*2)*0,21		3,471		
	(0,40+0,57+2,43*2+0,82+3,04+1,12+0,60+1,13)*0,21		2,633		
	"od kóty -4,06 po kótu -3,70"				
	2,95*0,36		1,062		
	"od kóty -3,91 po kótu -3,70"				
	(7,05+1,57)*0,21		1,810		
	"od kóty -4,00 po kótu -3,70"				
	1,44*0,30		0,432		
	"od kóty -4,05 po kótu -3,70"				
	0,54*3*0,35		0,567		
	"od kóty -4,40 po kótu -3,70"				
	0,79*0,70		0,553		
	"od kóty -4,05 po kótu -3,70"				
	0,54*0,35		0,189		
	"od kóty -4,20 po kótu -3,70"				
	0,79*0,50		0,395		
	"od kóty -4,70 po kótu -3,70"				
	0,79*1,00		0,790		
	"od kóty -6,00 po kótu -3,70"				
	0,36*2,30		0,828		
	"od kóty -4,20 po kótu -3,70"				
	0,79*0,50		0,395		
	"od kóty -4,45 po kótu -3,70"				
	0,80*0,75		0,600		
	Súčet		144,556		
1 562	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,300	117,706	35,312
	"základ pod VZT"				
	1,00*0,50*0,15*4		0,300		
	Súčet		0,300		
1 563	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,200	19,393	23,272
	"základy pod VZT"				
	(0,50+1,00)*2*0,10*4		1,200		
	Súčet		1,200		
1 564	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,200	6,736	8,083
	debzáklVZT		1,200		
	Súčet		1,200		
1 565	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,000	5,894	11,788
	"základy pod VZT"				
	0,50*1,00*4		2,000		
	Súčet		2,000		
Zvislé a kompletne konštrukcie					74 285,666
1 566	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 16/20	m3	0,132	116,343	15,357
	"1.P.P. - sprchy"				
	0,60*0,125*0,25*5		0,094		
	"2.N.P. - sprchy"				
	0,60*0,125*0,25*2		0,038		
	Súčet		0,132		
1 567	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	12,977	129,722	1 683,402

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"výťah" 1,90*2,90*0,15*2+1,90*3,50*0,15*2 1,90*3,18*0,20*3+1,76*3,18*0,20*2*3 -1,16*2,18*0,20*2 Súčet		3,648 10,341 -1,012 12,977		
1 568	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	150,042	20,571	3 086,514
	"výťah" (1,90+2,11*2)*3,18*2+1,90*2,90*2 (1,90+2,11)*2*3,65-1,16*2,18*2 (1,16+2,18*2)*0,20*2+(1,50+1,76)*2*11,30 Súčet		49,943 24,215 75,884 150,042		
1 569	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	150,042	5,971	895,901
	debvýťah Súčet		150,042 150,042		
1 570	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,100	14,679	30,826
	"1.P.P. - sprchy" 0,60*0,25*2*5 "2.N.P. - sprchy" 0,60*0,25*2*2 Súčet		1,500 0,600 2,100		
1 571	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,100	5,446	11,437
	debsprchy Súčet		2,100 2,100		
1 572	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,876	1 451,026	1 271,099
	0,87627 Súčet		0,876 0,876		
1 573	Keramikový predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm (materiál + montáž)	ks	3,000	13,700	41,100
	"ozn.E" "1.N.P." 1 "2.N.P." 2 Súčet		1,000 2,000 3,000		
1 574	Keramikový predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm (materiál + montáž)	ks	32,000	17,993	575,776
	"ozn.C" "1.P.P." 9 "1.N.P." 12 "2.N.P." 11 Súčet		9,000 12,000 11,000 32,000		
1 575	Keramikový predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm (materiál + montáž)	ks	17,000	20,673	351,441
	"ozn.B" "1.P.P." 1 "1.N.P." 14 "2.N.P." 2 Súčet		1,000 14,000 2,000 17,000		
1 576	Keramikový predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm (materiál + montáž)	ks	6,000	23,530	141,180
	"ozn.D" "1.P.P." 1 "1.N.P." 4 "2.N.P." 1 Súčet		1,000 4,000 1,000 6,000		
1 577	Keramikový predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm (materiál + montáž)	ks	13,000	26,407	343,291
	"ozn.A" "1.P.P." 5 "1.N.P." 5 "2.N.P." 3 Súčet		5,000 5,000 3,000 13,000		
1 578	Keramikový predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm (materiál + montáž)	ks	2,000	34,344	68,688

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"ozn.F"				
	"1.N.P." 2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 579	Keramický preklad 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm (materiál + montáž)	ks	12,000	12,848	154,176
	"ozn.4"				
	"1.P.P." 4		4,000		
	"1.N.P." 2		2,000		
	"2.N.P." 6		6,000		
	Súčet		12,000		
1 580	Keramický preklad 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm (materiál + montáž)	ks	46,000	16,620	764,520
	"ozn.2"				
	"1.P.P." 26		26,000		
	"1.N.P." 4		4,000		
	"2.N.P." 16		16,000		
	Súčet		46,000		
1 581	Keramický preklad 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm (materiál + montáž)	ks	8,000	20,923	167,384
	"ozn. 1"				
	"1.P.P." 4		4,000		
	"2.N.P." 4		4,000		
	Súčet		8,000		
1 582	Keramický preklad 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm (materiál + montáž)	ks	8,000	25,402	203,216
	"ozn.3"				
	"1.P.P." 4		4,000		
	"1.N.P." 2		2,000		
	"2.N.P." 2		2,000		
	Súčet		8,000		
1 583	Keramický preklad 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm (materiál + montáž)	ks	2,000	31,578	63,156
	"ozn.5"				
	"2.N.P." 2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 584	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,070	3 182,592	222,781
	"VZT - otvory"				
	"Z/11"				
	0,03318+0,00339+0,00754+0,022074+0,00415		0,070		
	Súčet		0,070		
1 585	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	70,000	10,063	704,410
	"2.N.P."				
	2		2,000		
	"VZT - otvory"				
	30+31+7		68,000		
	Súčet		70,000		
1 586	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	5,176	37,886	196,098
	"2.N.P."				
	0,90*1,00+1,00*1,00+0,35*1,00		2,250		
	0,90*2,20-0,60*1,97+(1,20*2,20-0,80*1,97)*2		2,926		
	Súčet		5,176		
1 587	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami v stenách hr. do 100 mm	m2	54,032	21,408	1 156,717
	"2.N.P."				
	(0,325+0,30)*3,18+(0,30*2+0,45)*3,18		5,327		
	0,25*4,78*3+(0,20*2+0,45)*4,78+(0,225+0,40)*4,78		10,636		
	(0,225+0,45)*4,78+(0,45+0,20)*3,18+(0,225+0,30)*4,78		7,803		
	(0,225+0,40)*4,78+(0,30+0,35)*4,78+(0,30+0,225)*4,78*2		11,114		
	(0,15*2+0,45)*3,18+(0,20*2+0,45)*4,78*3+(0,40+0,225)*4,78		17,562		
	(0,325+0,175)*3,18		1,590		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Súčet		54,032		
1 588	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami v stenách hr. nad 100 mm	m2	58,834	35,935	2 114,200
	"1.N.P."				
	1,15*3,18+1,00*3,18-0,65*0,65+(1,50*3,18-1,10*1,97)*2		11,621		
	1,25*3,18-0,80*1,97+2,40*3,18-(1,10+0,60)*1,97		6,682		
	"2.N.P."				
	2,01*2,90-1,45*1,97+1,20*2,40+1,20*2,20		8,493		
	(0,79+0,65+0,24)*3,18+0,90*1,90-0,65*0,65		6,630		
	(1,50*2,20-1,10*1,97)*2+1,20*2,20-0,80*1,97		3,330		
	1,20*2,40-0,80*1,97+1,25*2,40-0,80*1,97+1,20*2,20		5,368		
	0,90*2,20+1,15*1,90+0,90*2,20+1,50*2,40-1,10*1,97		7,578		
	(2,05*2,20-1,65*1,97)*2+1,40*2,40-1,10*1,97		3,712		
	1,30*2,40-0,90*1,97+1,20*2,40+1,40*2,40-1,10*1,97		5,420		
	Súčet		58,834		
1 589	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x375x249)	m2	146,514	20,923	3 065,512
	"1.N.P."				
	(1,05+0,325)*3,18+(0,80+0,325)*3,18		7,950		
	(0,582+0,20*2)*3,18+3,37*3,18		13,839		
	(0,45+0,20*2)*3,18+(0,325+0,20)*3,18		4,373		
	(1,05+0,40)*3,18+(0,325+0,20)*3,18+0,325*3,18*9		15,582		
	(0,85+0,70)*2*3,18+0,30*3*3,18+(0,30+0,225*2)*3,18		15,105		
	(0,40*2+0,45)*3,18+(0,275+0,25)*3,18		5,645		
	(1,55+0,70*2)*3,18+(0,45+0,225*2)*3,18		12,243		
	(0,60+0,475+0,985)*3,18+(0,325+0,20)*3,18		8,220		
	(0,335+0,225)*3,18+(1,526+0,60)*3,18		8,541		
	(1,325*2+0,45)*3,18+(0,975*2+0,80)*3,18		18,603		
	(0,325+0,20)*3,18+(0,70+1,225)*3,18		7,791		
	(0,225+0,325)*3,18+0,325*2*3,18		3,816		
	"2.N.P."				
	0,30*3*3,18+(0,30+0,275)*3,18+0,20*3,18		5,327		
	(0,70+0,50)*3,18+(0,30+0,175)*3,18		5,327		
	(0,225*2+0,30)*3,18+0,325*3,18+(0,25+0,30)*3,18		5,168		
	(1,525+0,80)*3,18+(0,325+0,20)*3,03		8,984		
	Súčet		146,514		
1 590	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249)	m2	1 245,341	28,231	35 157,222
	"1.N.P."				
	(1,25+0,475)*3,18+(1,475+1,497)*3,18		14,936		
	5,95*3,18*2+(0,775+0,265)*3,18-0,90*1,97		39,376		
	(1,125+2,488)*3,18+2,725*3,18+2,90*3,18*2		38,599		
	(3,95+1,325+0,595+3,27*2+2,675+6,39)*3,18		68,291		
	-0,90*1,97+0,645*3,18*7+(1,125+0,45)*3,18		17,593		
	5,55*3,18*3-(0,90*2+1,10+0,80*3)*1,97		42,506		
	(4,378+1,95)*3,18-0,80*1,97*2+0,543*2,15		18,138		
	(0,543+0,51+2,35)*3,18+0,51*2,15-0,60*1,97*2		9,554		
	(0,303+0,51)*2,15+(0,303+0,51+2,35)*3,18		11,806		
	(2,382+3,81+1,70+1,10+1,90+0,20*2)*3,18		35,909		
	5,25*3,18*2-0,60*1,97*2+(0,725+0,65)*3,18		35,399		
	(1,271+1,624+1,00+1,893+1,25)*3,18		22,381		
	2,57*3,18-1,45*1,97		5,316		
	"1.N.P."				
	(1,05+11,90+3,17*2)*3,18-0,80*1,97*3+0,30*3,18		57,568		
	(0,475+1,25)*3,18+2,40*3,18-1,65*1,97+5,55*3,18		27,516		
	(8,73+6,17*2)*3,18-(1,10*3+0,80)*1,97+1,10*1,97		61,093		
	(0,775+0,575*2+1,45)*3,18+(6,17*3+18,80)*3,18		129,378		
	-2,10*1,15*2-1,30*2,10*2-0,80*1,97*3+2,95*3,18		-5,637		
	(4,765+1,775+1,658+2,225)*3,18+1,723*3,18		38,624		
	-(1,10+0,70*2)*1,97+(0,725+0,315)*3,18+1,625*3,18		3,550		
	(0,775+0,115)*3,18+(0,50+1,95)*3,18-0,70*1,97*2		7,863		
	(2,35+1,50*2)*3,18+(5,395+2,715)*3,18+2,157*3,18		49,662		
	-1,10*1,97+(3,76+1,65+1,409)*3,18-1,10*1,97*2		15,183		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	$(1,493+5,55)*3,18+0,45*3,18+5,72*3,18-1,10*1,97$ $1,55*3,18+3,17*3,18*2+(7,13+0,775+0,14)*3,18$ $-(0,60*2+0,90*2)*1,97+0,375*3,18+2,18*3,18$ $-1,60*2,10+(18,325+5,27*3)*3,18-1,30*2,10*2$ $-(0,90*3+1,10)*1,97+3,293*3,18+5,50*3,18$ $-1,65*1,97+(0,45+0,775)*3,18-1,20*2,10$ $(3,57+2,63)*3,18+(0,60*2+3,62+2,845)*3,18$ $-1,20*2,10+0,775*3,18+2,05*3,18-1,65*1,97$ $1,80*3,18$ "2.N.P." $2,72*3,18-1,65*1,97+(0,65+0,265)*3,18+3,225*4,78$ $(0,70+0,525)*4,78+5,55*4,28-0,80*1,97*2+0,175*4,78*2$ $2,67*4,78-1,10*1,97+(0,35+0,626)*4,78-0,80*0,60$ $1,05*4,78-0,60*1,97+5,50*4,78*2-0,80*1,97*4$ $1,09*4,78+3,275*3,03*2+(0,60+1,75+1,30)*3,18$ $-0,60*1,97+(2,00+0,325+1,075+2,40+1,50*2+0,825*2)*3,18$ $-0,60*1,97+2,50*3,18-0,80*1,97+(1,15+0,45)*3,18$ $7,15*3,18+(2,175+0,475+1,25)*3,18-(0,90+0,60)*1,97$ $(1,808+1,80)*3,18-(0,60+0,80)*1,97$ Súčet		39,850 50,673 2,215 99,729 20,476 -1,875 44,091 3,213 5,724 23,724 28,131 14,781 50,113 36,664 32,049 10,280 32,184 8,715 1 245,341		
1 591	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	395,568	31,482	12 453,272
	"1.P.P." $5,55*3,18*10+5,08*3,18+15,00*3,18$ $-(1,10*2+1,45+0,90*6+0,80*4)*1,97$ $4,05*3,18+(5,55+5,08)*3,18-0,60*1,97$ $(0,83+1,35*4+0,865+1,35*2)*3,18$ $(0,568+5,55)*3,18-(0,60*2+0,80)*1,97$ $5,55*3,18*3-(0,90*2+0,60*2+1,45)*1,97$ $(0,865+0,83*2)*2*1,35$ "1.N.P." $0,90*1,35*2+0,80*1,35*4$ $(0,70+0,985+1,047)*1,35$ "2.N.P." $3,00*4,28-0,80*1,97*2+0,725*1,35+0,80*1,35*2$ $1,08*4,78-0,70*1,97+0,90*1,35*2+(0,45+1,3225)*3,18$ $0,80*1,35$ Súčet		240,344 -24,133 45,500 31,148 15,515 44,181 6,818 6,750 3,688 12,827 11,850 1,080 395,568		
1 592	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (100x500x249)	m2	224,661	30,758	6 910,123
	"1.P.P." $(0,30*2+0,25)*3,18*3+(0,40*2+0,25)*3,18*2$ $(0,45+0,37)*3,18+(0,445*2+0,25)*3,18$ $(0,723+0,30)*3,18+0,17*3,18*2+5,25*3,18$ $(0,35+0,225)*3,18+(2,725+1,40*2)*2,55*2$ $-0,60*1,97*6$ "1.N.P." $(0,30+0,25)*3,18+(1,05+0,325)*3,18$ $(0,20*2+0,607)*3,18+(0,80+0,325)*3,18$ $(0,582+0,20*2)*3,18+3,37*3,18+(0,45+0,20*2)*3,18$ $(0,325+0,20)*3,18$ "2.N.P." $(0,70+0,80)*4,78+(0,40+0,70)*2*4,78*2+0,925*3,18$ $(0,395+1,60)*2*4,78+(0,80*2+0,40)*4,78$ $(0,825+0,40)*4,78+(0,395+1,60)*4,78+(0,60+0,40)*4,78$ $(0,725+0,50)*4,78+1,245*4,78+(0,40+0,80)*4,78$ $(0,50+0,60)*4,78+(0,50+0,40)*4,78+(0,60+0,80)*4,78$ $(1,025+0,40)*4,78+1,60*3,18+0,20*3,18+0,725*3,18$ Súčet		14,787 6,233 21,029 30,006 -7,092 6,122 6,780 16,542 1,670 31,144 28,632 20,172 17,543 16,252 14,841 224,661		
1 593	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (240x372x249)	m2	22,087	50,556	1 116,630
	"1.P.P."				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	2,25*3,18*0,25+26,43*3,18*0,25 -1,45*1,97*0,25 Súčet		22,801 -0,714 22,087		
1 594	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	1,034	147,704	152,726
	"výťah" 2,35*2,20*0,2 Súčet		1,034 1,034		
1 595	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 25/30, hr. nad 300 mm	m3	1,960	133,046	260,770
	"výťah" 2,35*0,35*0,70*2+1,65*0,35*0,70*2 Súčet		1,960 1,960		
1 596	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, ploch rovinných zhotovenie	m2	15,620	35,646	556,791
	"výťah" (1,76+1,50)*2*1,00+(2,35+2,20)*2*1,00 Súčet		15,620 15,620		
1 597	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, ploch rovinných odstránenie	m2	15,620	7,017	109,606
	debkomplet Súčet		15,620 15,620		
1 598	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,167	1 439,189	240,345
	0,16733 Súčet		0,167 0,167		
Vodorovné konštrukcie					2 385,646
1 599	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,802	126,338	101,323
	"výťah" 1,90*2,11*0,20 Súčet		0,802 0,802		
1 600	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1,604	11,923	19,124
	"výťah" (1,90+2,11)*2*0,20 Súčet		1,604 1,604		
1 601	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1,604	4,965	7,964
	debstrop Súčet		1,604 1,604		
1 602	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,640	1,838	4,852
	"výťah" 1,50*1,76 Súčet		2,640 2,640		
1 603	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,640	0,651	1,719
	podvýťah Súčet		2,640 2,640		
1 604	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	m2	4,009	28,553	114,469
	"výťah" 1,90*2,11 Súčet		4,009 4,009		
1 605	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,027	1 473,422	39,782
	"výťah" 0,0265 Súčet		0,027 0,027		
1 606	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	58,000	19,146	1 110,468
	"1.N.P." 33 "2.N.P." 25 Súčet		33,000 25,000 58,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 607	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	24,000	41,081	985,944
	"ZT"				
	0,80*0,15*200,00		24,000		
	Súčet		24,000		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					175 076,728
1 608	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	428,824	14,476	6 207,656
	"povrchová úprava b1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"	53,38	53,380		
	"m.č.01.02"	169,11	169,110		
	"m.č.01.03"	9,54	9,540		
	"m.č.01.05"	8,02	8,020		
	"m.č.01.08"	11,25	11,250		
	"m.č.01.32"	21,44	21,440		
	"m.č.01.32A"	2,77	2,770		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"	8,40	8,400		
	"m.č.1.02"	(5,50+2,157)*0,17	1,302		
	"m.č.1.05"	5,50*0,17	0,935		
	"m.č.1.06"	2,158*0,17	0,367		
	"m.č.1.08"	4,278*0,45+3,267*0,17	2,480		
	"m.č.1.10"	2,863*0,325	0,930		
	"m.č.1.13"	1,52	1,520		
	"m.č.1.14"	2,47	2,470		
	"m.č.1.15"	1,26	1,260		
	"m.č.1.16"	1,90	1,900		
	"m.č.1.17"	2,095*0,17+1,32*0,45+0,775*0,185	1,094		
	"m.č.1.20"	4,578*0,17	0,778		
	"m.č.1.21"	(5,55+2,157)*0,17	1,310		
	"m.č.1.22"	(2,157+1,732)*0,17	0,661		
	"m.č.1.23"	1,235*0,17+2,05*0,325	0,876		
	"m.č.1.24"	(5,55+1,048)*0,17	1,122		
	"m.č.1.27"	2,095*0,17	0,356		
	"m.č.1.29"	2,157*0,17*2	0,733		
	"m.č.1.32"	3,267*0,17	0,555		
	"m.č.1.34"	3,268*0,17	0,556		
	"m.č.1.35"	(2,157+1,048)*0,17	0,545		
	"m.č.1.36"	3,267*0,17	0,555		
	"m.č.1.37"	3,268*0,17	0,556		
	"m.č.1.38"				
	(2,157+2,158)*0,17+(2,157+2,158)*0,325		2,136		
	"m.č.1.39"	3,267*0,17	0,555		
	"m.č.1.40"	2,22*0,17+2,22*0,325	1,099		
	"m.č.1.41"	2,305*0,325+0,795*0,085	0,817		
	"m.č.1.51"	2,219*0,17+2,219*0,325	1,098		
	"m.č.1.53"	4,377*0,17+4,377*0,325	2,167		
	"m.č.1.54"	36,30	36,300		
	"m.č.1.57"	7,76	7,760		
	"m.č.1.58"				
	(1,047+1,048)*0,17+(1,047+1,048)*0,325		1,037		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.03"	7,06	7,060		
	"m.č.2.11"	5,55*0,325*5	9,019		
	"m.č.2.28"	0,925*0,17	0,157		
	"m.č.2.29"	0,862+2,25*0,325	1,593		
	"m.č.2.30"	1,075*0,325	0,349		
	"m.č.2.31"	1,075*0,325	0,349		
	"m.č.2.32"	5,60*0,325	1,820		
	"m.č.2.33"	5,375*0,325	1,747		
	"m.č.2.39"	3,225*0,325	1,048		
	"m.č.2.40"	(0,45+0,15*2)*2,843	2,132		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.41" (0,45+0,15*2)*2,113+(0,45+0,15*2)*2,11		3,167		
	"m.č.2.42" (0,45+0,15*2)*2,275		1,706		
	"m.č.2.47" 0,325*2,792		0,907		
	"m.č.2.48" (1,048+2,158)*0,17		0,545		
	"m.č.2.52" (0,325+0,17)*3,024		1,497		
	"m.č.2.53" (1,048+2,158)*0,17+(1,048+2,158)*0,325		1,587		
	"m.č.2.54" 2,797*0,17+2,797*0,325		1,385		
	"m.č.2.60" (0,17+0,325)*2,158		1,068		
	"m.č.2.61" (0,325+0,17)*3,267		1,617		
	"m.č.2.62" (0,325+0,17)*3,267		1,617		
	"m.č.2.63" 2,158*0,17		0,367		
	"m.č.2.64" 2,06*0,325		0,670		
	"m.č.2.65" 3,267*0,17		0,555		
	"m.č.2.66" (0,17+0,325)*2,158		1,068		
	"m.č.2.67" 7,35+5,55*(0,28+0,15)		9,737		
	"m.č.2.72" 3,33*(0,45+0,28*2)+3,475*0,835		6,265		
	"m.č.2.73" 2,275*0,825+2,13*0,28*2		3,070		
	"m.č.2.74" (0,45+0,28*2)*3,265		3,298		
	"m.č.2.74A" (0,45+0,28*2)*-2,112+0,825*2,275		-0,256		
	"m.č.2.76" 1,30		1,300		
	"m.č.2.38A" 2,64		2,640		
	Súčet		428,824		
1 609	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	55,689	2,534	141,116
	"povrchová úprava a3"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.37" (16,05+1,07*2)*2,85+0,45*3*2,85		55,689		
	Súčet		55,689		
1 610	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	259,880	8,945	2 324,627
	a5steny		259,880		
	Súčet		259,880		
1 611	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	8 327,594	10,937	91 078,896
	"povrchová úprava a1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01" (8,608+6,39)*3,03+(2,57+0,30*2+0,40)*3,03		56,261		
	(8,608+0,45*5)*3,08+2,75*0,18*2+(1,048+1,20*2)*0,10		34,777		
	-(1,048+1,047*2+0,985*4)*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10*2		-7,809		
	(0,985+1,20*2)*0,10*4-2,57*0,50-0,45*0,50*5		-1,056		
	-3,82*0,50-8,608*1,55+0,12*1,55*2		-14,880		
	"m.č.01.02" (29,187+6,47+0,92)*2*3,03+0,45*4*3,03*4		243,473		
	0,30*2*3,03*2-(1,45+0,60)*1,97-0,45*4*0,50*5		-4,903		
	-15,05*1,55-0,60*1,55*6-(5,50*2+4,05)*1,55		-52,235		
	"m.č.01.03" (3,27+2,874)*2*3,03-0,90*1,97-0,325*0,50		35,297		
	"m.č.01.04" (2,40+2,90+0,625)*2*3,03-0,60*1,97*2		33,542		
	-0,30*0,50*2-2,40*0,50		-1,500		
	"m.č.01.05" (2,725+3,00)*2*3,03+(2,725+1,40*2)*2*2,40		61,214		
	(0,83*2+0,865)*0,15+(0,83*2+0,865)*2,40-3,00*1,55		1,789		
	-0,60*1,97*7-(1,047+0,985)*1,20+2,16*0,17		-10,345		
	1,20*0,17*2+0,10*0,85+(2,725+1,40*2)*0,10		1,046		
	-2,725*0,50-3,00*0,50		-2,863		
	"m.č.01.06" (2,90+2,15)*2*3,03-0,80*1,97-2,15*0,50		27,952		
	"m.č.01.07" (2,698+0,25+2,90)*2*3,03-0,60*1,97*2		33,075		
	-(2,698+2,90+0,93+0,30)*0,50		-3,414		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.08"				
	(4,198+2,725)*2*3,03+(0,83*2+0,865)*0,15		42,332		
	(2,725*2+1,40*4+0,83*2+0,865)*2,40		32,580		
	-0,60*1,97-(0,985*2+1,048)*1,20+0,10*0,85		-4,719		
	(3,268+1,20*2)*0,17+(0,985+1,20*2)*0,10*2		1,641		
	(1,048+1,20*2)*0,10+(2,725+1,40*2)*0,10		0,897		
	-4,198*1,55-2,725*0,50		-7,869		
	"m.č.01.09"				
	(66,671+0,30+0,62+2,50)*2*3,03-1,45*3*1,97		416,182		
	-(1,65*2+0,60*4+0,90*8+1,10*2+0,80*5)*1,97		-37,627		
	-0,45*0,50-0,30*0,50*3-0,78*0,50		-1,065		
	"m.č.01.10"				
	(3,268+6,39)*2*3,03+(0,985+1,20*2)*0,10*2		59,204		
	-(0,985*2+1,048)*1,20+(1,048+1,20*2)*0,10		-3,277		
	-3,268*1,55-0,45*0,50		-5,290		
	"m.č.01.11"				
	(6,045+2,628+0,445)*2*3,03-1,10*1,97*2		50,921		
	-(1,048+0,985)*1,20+(1,048+1,20*2)*0,10		-2,095		
	(0,985+1,20*2)*0,10-2,628*1,20		-2,815		
	-(2,15+0,30+2,52)*0,50		-2,485		
	"m.č.01.12"				
	(6,045+4,765+0,725)*2*3,03-(0,80+1,10)*1,97		66,159		
	-(1,047+1,048+0,985*2)*1,20+0,17*2,75*2		-3,943		
	(1,047+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,690		
	(0,985+1,20*2)*0,10-4,765*1,20-0,30*0,50		-5,530		
	"m.č.01.13"				
	(6,985*2+0,625*2+6,045+1,396)*3,03+0,17*2,75*2		69,598		
	-(0,80+0,60)*1,97+(2,158+4,377)*0,17		-1,647		
	-(1,047+1,048+0,985*4)*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10		-6,897		
	(1,048+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10*4		1,699		
	-6,985*1,20-0,30*0,50*2		-8,682		
	"m.č.01.14"				
	(3,268+0,40+1,871)*2*2,83-1,00*2*2,20		26,951		
	"m.č.01.15"				
	(9,392*2+6,045+0,60+1,998)*3,03-(0,90+0,60)*1,97		80,149		
	(5,50+2,75*2)*0,17+(3,392+2,75)*0,17		2,914		
	-(1,047*2+1,048+0,985*5)*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10		-9,336		
	(1,048+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10*5		2,037		
	-(1,624+7,768)*1,20-0,30*0,50*2		-11,570		
	"m.č.01.16"				
	(3,593+6,045)*2*3,03-0,90*1,97*2-0,90*2,05		53,015		
	(0,90+2,05*2)*0,20-(0,985*2+1,047)*1,20+3,268*0,17		-2,065		
	(0,985+1,20*2)*0,10*2+(1,047+1,20*2)*0,10		1,022		
	-0,30*0,50-3,593*1,20-(1,94+1,775)*0,50		-6,319		
	"m.č.01.18"				
	(3,395+2,382)*2*3,03-(0,80+0,60)*1,97		32,251		
	-1,94*0,50-0,30*0,50		-1,120		
	"m.č.01.19"				
	(1,50+0,30+2,382)*2*3,03-0,60*1,97*2		22,979		
	-0,985*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10		-0,844		
	"m.č.01.20"				
	(1,10+1,272)*2*3,03-0,60*1,97-1,047*1,20		11,936		
	(1,047+1,20*2)*0,10-1,272*1,20		-1,182		
	"m.č.01.21"				
	(6,045+3,497)*2*3,03-(0,984+0,985+1,048)*1,20		54,204		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10-0,80*1,97*2		-2,475		
	(1,048+1,20*2)*0,10+3,497*0,17		0,939		
	-3,497*1,20-0,30*0,50		-4,346		
	"m.č.01.22"				
	(2,345*2+0,30+0,903)*3,03+(0,303*2+0,125)*2,00		19,318		
	0,303*0,125+0,303*0,125-0,578*1,20+(0,578+1,20)*0,10		-0,440		
	"m.č.01.23"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(2,35*2+0,985+0,39)*1,03+0,39*2,00*2+0,39*0,10		7,856		
	0,60*0,15*2-0,985*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10		-0,664		
	"m.č.01.24"				
	(3,695*2+2,013+0,30+0,51)*3,03-0,80*1,978		29,363		
	-(0,30+0,325)*0,50		-0,313		
	"m.č.01.25"				
	(2,35*2+1,143+0,543)*3,03+0,543*2,00*2		21,522		
	(1,048+1,20*2)*0,10-1,048*1,20+0,60*0,15*2		-0,733		
	"m.č.01.25A"				
	(2,35*2+0,985+0,385)*3,03+0,385*2,00*2+0,385*0,125		19,980		
	-0,985*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10+0,60*0,15*2		-0,664		
	"m.č.01.26"				
	(6,045+3,49)*2*3,03-0,80*1,97*2+3,267*0,17		55,185		
	-(0,984+0,985+1,048)*1,20+(0,984+1,20*2)*0,10		-3,282		
	(0,985+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	-3,49*1,20+0,30*0,50		-4,038		
	"m.č.01.26A"				
	(3,695*2+2,253+0,543+0,51)*3,03-0,80*1,97		30,833		
	-0,30*0,50		-0,150		
	"m.č.01.27"				
	(4,504+6,045)*2*3,03-0,90*1,97+5,50*0,17		63,089		
	-(0,985+0,984+1,048)*1,20+(0,984+1,20*2)*0,10*2		-2,944		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	-4,504*1,20-0,30*0,50		-5,555		
	"m.č.01.28"				
	(3,97+4,378)*2*3,03-0,80*1,97+4,378*0,18		49,801		
	-(0,985*2+0,984+1,048)*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10*2		-4,125		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10-4,378*1,20		-4,570		
	"m.č.01.29"				
	(9,592+0,725+6,045)*2*3,03+(1,048+1,20*2)*0,10*3		100,188		
	-(1,048*3+0,985*3+0,984*2)*1,20-1,45*1,97		-12,537		
	(0,985+1,20*2)*0,10*3+(0,984+1,20*2)*0,10*2		1,692		
	(5,50+3,27)*0,17-2,75*0,17*2-9,592*1,20		-10,955		
	-(0,325+0,30*3)*0,50		-0,613		
	"m.č.01.29A"				
	(6,045+2,483)*2*3,03-0,90*1,97-(0,985+1,048)*1,20		47,467		
	(0,985+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10+2,158*0,17		1,050		
	-2,483*1,20+6,045*0,50		0,043		
	"m.č.01.30"				
	(4,764+6,045)*2*3,03-0,90*1,97+3,267*0,17		64,285		
	2,75*0,17*2+(1,047+1,20*2)*0,10*2+(0,985+1,20*2)*0,10*2		2,301		
	-(1,047*2+0,85*2)*1,20-4,764*1,55-0,30*0,50		-12,087		
	"m.č.01.31"				
	(5,95+8,483+0,625)*2*3,03+0,10*2,75*2		91,801		
	-(0,985*3+1,047+1,048)*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10*3		-5,045		
	(1,047+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,690		
	(2,158+3,267)*0,17-(8,483+0,10*3)*1,55		-12,691		
	-0,30*0,50*2-5,275*0,50		-2,938		
	"m.č.01.32"				
	(6,45+3,598)*2*3,03-0,90*1,97*2-0,985*1,20		56,163		
	(0,985+1,20*2)*0,10+4,51*0,50+0,985*1,55		4,120		
	"m.č.01.32A"				
	(2,488+1,00)*2*3,03-0,90*1,97-1,00*0,50-2,488*1,55		15,008		
	"m.č.01.33"				
	(2,40+1,95)*2*3,03-0,80*1,97-0,30*0,50		24,635		
	"m.č.01.34"				
	(1,95+1,853)*2*3,03-0,80*1,97*3		18,318		
	"m.č.01.35"				
	(2,545+6,045+0,625)*2*3,03-0,90*1,97*2+2,75*0,17		52,764		
	1,048*0,17*2-1,048*1,20*2+(1,048+1,20*2)*0,10*2		-1,469		
	-2,545*1,20-0,30*0,50*2		-3,354		
	"m.č.01.36"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(2,225+1,372)*2*3,03-0,60*1,97-0,30*0,50		20,466		
	"m.č.01.37"				
	14,70*2,85-0,60*1,97		40,713		
	"E1-niky"				
	(0,45+1,10)*2*3,03+(1,20+0,595)*2*3,03		20,271		
	-(0,90+1,10)*1,97		-3,940		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"				
	(2,32+3,593)*2*3,03-0,90*1,97-(1,045+0,985*2)*1,90		28,331		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10*2		1,442		
	"m.č.1.02"				
	(5,27+8,157)*2*3,03-(0,90+0,80)*1,97-1,30*2,00		75,419		
	-(0,985*4+1,047*2+1,048)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10		-12,971		
	(0,985+1,90*2)*0,10*4+(1,047+1,90*2)*0,10		2,399		
	"m.č.1.03"				
	(3,593+2,824)*2*3,03-(0,90+0,80)*1,97		35,538		
	"m.č.1.04"				
	(3,155*2+1,392+9,86+0,775*2+0,325*2)*3,03		59,879		
	-(1,20+1,60+1,30*2)*2,10		-11,340		
	"m.č.1.05"				
	(5,27+5,875)*2*3,03-1,30*2,10-1,10*1,97		62,642		
	-(1,048+1,047+0,985*3)*1,90		-9,595		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(1,047+1,90*2)*0,10		0,970		
	(0,985+1,90*2)*0,10*3		1,436		
	"m.č.1.06"				
	(5,72+3,593)*2*3,03-1,10*1,97*3		49,936		
	(1,048+0,985*2)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10		6,219		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2		0,957		
	"m.č.1.07"				
	(3,57+4,50+0,775)*2*0,23		4,069		
	"m.č.1.08"				
	(3,17+4,704)*2*3,03-0,80*1,97*2		44,564		
	-(1,048+0,985*3)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10		-7,121		
	(0,985+1,90*2)*0,10*3		1,436		
	"m.č.1.09"				
	(4,195+2,56*2+1,95)*3,03-0,987*1,90		32,258		
	(0,987+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č.1.10, 1.56"				
	(3,168*2+2,495+1,95)*3,03-1,095*2,75-0,985*1,90		27,784		
	(1,095+2,75*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		1,138		
	"m.č.1.11"				
	3,15*3,03		9,545		
	"m.č.1.12"				
	3,15*3,03		9,545		
	"m.č.1.13"				
	(1,217+1,22)*2*3,03-0,60*1,97-1,047*1,90		11,597		
	(1,047+1,90*2)*0,10+1,047*0,15		0,642		
	"m.č.1.14"				
	(1,372+1,85)*2*3,03-0,60*1,97*2		17,161		
	"m.č.1.15"				
	(0,985+1,22)*2*3,03-0,60*1,97-0,985*1,90		10,309		
	(0,985+1,90*2)*0,10+0,985*0,15		0,626		
	"m.č.1.16"				
	(1,85+0,985)*2*3,03-0,60*1,97*2		14,816		
	"m.č.1.17"				
	(3,17+2,095)*2*3,03-0,90*1,97+0,70*0,15		30,238		
	-0,985*1,90*2+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-2,786		
	"m.č.1.18"				
	(2,925+1,175)*2*3,03-0,60*1,97		23,664		
	"m.č.1.19, 1.20"				
	(3,295+7,623+0,17+12,325+0,475*2+1,05)*3,03		77,001		
	(0,83+6,20+3,593+3,695+3,125+0,70+0,77*2)*3,03		59,639		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	$(0,65+0,25+2,505+12,00+0,325*3+2,20+0,545)*3,03$		57,949		
	$(0,22*2+3,17+0,325+0,125+4,578)*3,03-0,90*4*1,97$		19,081		
	$(1,55+0,90)*2*3,03-(0,985*3+1,048)*1,90$		7,241		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*3+(1,048+1,90*2)*0,10$		1,920		
	$-(1,10*3+0,80*3+1,65+0,60*2)*1,97$		-16,844		
	$-(1,20+1,60)*2,10$		-5,880		
	"m.č. 1.21"				
	$(5,875+5,72+0,45)*2*3,03-1,10*1,97*2$		68,659		
	$(0,985*3+1,047+1,048)*1,90+0,17*2,75*3$		10,998		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*3+(1,047+1,90*2)*0,10$		1,920		
	$(1,048+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.22"				
	$(5,72+4,747)*2*3,03+0,17*2,75*2-1,10*1,97$		62,198		
	$-(0,98*2+1,043)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		-4,749		
	$(1,043+1,90*2)*0,10$		0,484		
	"m.č. 1.23"				
	$(3,61+5,395*2+0,675)*3,03-1,65*1,97+0,155*2,75*2$		43,279		
	$-0,985*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10$		-1,393		
	"m.č. 1.24"				
	$(7,048+6,12+1,325)*2*3,03-1,30*2,10-0,70*1,97$		83,719		
	$-0,80*1,97-(1,048*2+0,983+0,985*2)*1,90$		-11,169		
	$(1,048+1,90*2)*0,10*2+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		1,927		
	$(0,983+1,90*2)*0,10+(1,049+1,90*2)*0,10-2,15*1,15$		-1,509		
	"m.č. 1.25"				
	$(1,45+0,90)*2*3,03+0,90*0,15-0,70*1,97$		12,997		
	"m.č. 1.26"				
	$(1,20+1,45)*2*3,03-0,70*1,97*2$		13,301		
	"m.č. 1.27"				
	$(2,095+6,12)*2*3,03-0,80*1,97*3-2,15*1,15$		42,582		
	$-0,985*1,90*2+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		-2,786		
	"m.č. 1.28"				
	$(2,157+2,225)*2*3,03-(0,80+1,10)*1,97-1,30*2,10$		20,082		
	"m.č. 1.29"				
	$(4,765+3,82)*2*3,03-(11,10+0,70)*1,97$		28,779		
	$-2,15*1,15-(0,985*2+1,048+1,047)*1,90$		-10,196		
	$0,17*2,75*2+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		1,892		
	$(1,047+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.30"				
	$(1,658+0,90)*2*3,03-0,70*1,97+0,90*0,15$		14,257		
	"m.č. 1.31"				
	$(1,20+1,658)*2*3,03-0,70*1,97*2$		14,561		
	"m.č. 1.32"				
	$(3,592+6,12+0,975)*2*3,03-(1,047+0,985*2)*1,90$		59,031		
	$-1,10*1,97+(1,047+1,90*2)*0,10$		-1,682		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*2$		0,957		
	"m.č. 1.33"				
	$(8,608+24,00+0,875+0,775*2+2,26+18,80)*3,03$		169,962		
	$(8,60+2,40)*3,03-(1,65+0,60*6+0,90*3)*1,97$		17,669		
	$-(0,80*2+1,10*3)*1,97-1,30*2,10*2$		-15,113		
	"m.č. 1.34"				
	$(6,295*2+3,268)*3,03-(1,048+0,985*2)*1,90$		42,316		
	$-1,10*1,97*2+(1,048+1,90*2)*0,10$		-3,849		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*2$		0,957		
	"m.č. 1.35"				
	$(3,655+6,17)*2*3,03+1,225*3,03*2+0,17*2,75*2$		67,898		
	$-(0,80+1,10)*1,97-(0,985+1,047+1,048)*1,90$		-9,595		
	$(0,985+1,90*2)*0,10+(1,047+1,90*2)*0,10$		0,963		
	$(1,048+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.36"				
	$(6,17+4,702+0,70)*2*3,03-(0,80+1,10)*1,97$		66,383		
	$-(0,983+0,985*2+1,049)*1,90+(0,983+1,90*2)*0,10$		-7,126		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*2+(1,049+1,90*2)*0,10$		1,442		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č. 1.37"				
	(6,045+3,593)*2*3,03-(1,10+0,80)*1,97		54,663		
	-(0,985*2+1,048)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-4,777		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.38"				
	(4,765+6,045+0,625+0,17)*2*3,03-1,10*1,97*2		65,992		
	-(0,985*2+1,048+1,047)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-6,767		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(1,047+1,90*2)*0,10		0,970		
	"m.č. 1.39"				
	(6,194*2+3,267)*3,03-(0,985*2+1,047)*1,90		41,702		
	-1,10*1,97+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-1,210		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.40"				
	(6,045+2,545)*2*3,03-(1,048+1,047)*1,90		48,075		
	-0,90*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		-1,288		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.41"				
	(3,503+2,925)*2*3,03-0,90*1,97		37,181		
	"m.č. 1.42"				
	(2,925+1,813)*2*3,03-0,60*1,97*2		26,348		
	"m.č. 1.43"				
	(1,275+0,80)*2*3,03-0,60*1,97+0,80*0,15		11,513		
	"m.č. 1.44"				
	(2,925+1,812)*2*3,03-0,60*1,97*2		26,342		
	"m.č. 1.45"				
	(1,275+0,80)*2*3,03-0,60*1,97+0,80*0,15		11,513		
	"m.č. 1.46"				
	(1,60+0,80)*2*3,03-0,60*1,97		13,362		
	"m.č. 1.47"				
	(1,30+0,80)*2*3,03-0,60*1,97+0,80*0,15		11,664		
	"m.č. 1.48"				
	(0,80+1,60)*2*3,03-0,60*1,97*2		12,180		
	"m.č. 1.49"				
	(1,30+0,80)*2*3,03+0,80*0,15-0,60*1,97		11,664		
	"m.č. 1.50"				
	(2,256+2,925)*2*3,03-0,90*1,97		29,624		
	"m.č. 1.51"				
	(5,875+2,219)*2*3,03-(1,048+1,046)*1,90		45,071		
	(1,048+1,90*2)*0,10-0,80*1,97		-1,091		
	(1,046+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.53"				
	(4,547+3,17)*2*3,03-(0,985*3+1,047)*1,90		39,161		
	(0,985+1,90*2)*0,10*3-0,80*1,97		-0,141		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.57"				
	(3,17+2,545+0,75)*2*3,03-(1,047+1,048)*1,90		35,197		
	(1,047+1,90*2)*0,10+0,17+2,75*2		6,155		
	(1,048+1,90*2)*0,10-0,90*1,97		-1,288		
	"m.č. 1.58"				
	(2,544+3,17+0,675)*2*3,03+2,75*0,17*2		39,652		
	-(1,048+1,047)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10		-3,496		
	-0,80*1,97+(1,047+1,90*2)*0,10		-1,091		
	"m.č. 1.59"				
	(2,20+0,875)*3,03		9,317		
	"niky"				
	(1,125+0,475)*2*3,03-0,60*1,97		8,514		
	(1,20+0,575)*2*3,03-1,10*1,97		8,590		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.01"				
	(3,92+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2		60,218		
	"m.č. 2.02"				
	(3,85+3,20+0,625+0,325)*2*4,63-0,90*1,97*2		70,534		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.03"				
	(2,45+2,90)*2*3,03-0,90*1,97-0,90*1,90*2		27,228		
	(0,90+1,90*2)*0,10*2		0,940		
	"m.č.2.04"				
	(3,85+3,20+0,325+0,625)*2*4,63-0,90*1,97*2		70,534		
	"m.č.2.05"				
	(3,90+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2		60,033		
	"m.č.2.06"				
	(3,20+1,11)*2*4,63-0,60*1,97*3		36,365		
	"m.č.2.06A"				
	(1,245+1,30)*2*4,63-0,90*1,97		21,794		
	"m.č.2.06B"				
	(1,80+1,245)*2*4,63-0,60*1,97		27,015		
	"m.č.2.07"				
	(1,665+3,20)*2*4,63-1,10*1,97*2		40,716		
	"m.č.2.08"				
	(3,975+3,20+0,50+0,625)*2*4,63-0,90*1,97*2		73,312		
	"m.č.2.09"				
	(3,20+2,875)*2*4,63-1,45*1,97*2		50,542		
	"m.č.2.10"				
	(1,05+1,575)*2*4,63+(1,05+1,50)*2*4,63		47,921		
	-0,60*1,97*3		-3,546		
	"m.č.2.11"				
	(29,824+2,72+0,265+0,25)*2*3,03+(0,69+2,55*2)*0,10*10		206,128		
	-(1,45*5+0,90*3+0,60*3+1,10)*1,97+(0,75+2,55*2)*0,10*10		-19,465		
	-(0,69*10+0,75*10)*2,55		-36,720		
	"m.č.2.12"				
	(6,20+5,55)*2*4,63-(1,45*2+0,90+0,80*2)*1,97		98,167		
	-1,90*1,00		-1,900		
	"m.č.2.13"				
	(7,03+5,55)*2*4,63-1,45*1,97-1,90*1,00*2		109,834		
	"m.č.2.14"				
	(6,20+5,55)*2*4,63-(1,45*3+0,80*2+0,90)*1,97		95,311		
	-1,90*1,00		-1,900		
	"m.č.2.15"				
	(2,15+3,30)*2*4,63-(0,60+0,80)*1,97		47,709		
	"m.č.2.16"				
	(3,275+3,30)*2*4,63-1,26*1,00		59,625		
	-(0,80+1,10)*1,97		-3,743		
	"m.č.2.17"				
	(5,55+6,20)*2*4,63-1,26*1,00-0,80*0,60		107,065		
	-(0,80+0,90+1,45*2)*1,97		-9,062		
	"m.č.2.18"				
	(2,55+3,225)*2*4,63-0,80*1,97*2		50,325		
	"m.č.2.19"				
	(3,525+3,225)*2*4,63-0,80*1,97*2		59,353		
	"m.č.2.20"				
	(5,07+2,713)*2*4,63-1,45*1,97*2		66,358		
	"m.č.2.21"				
	(2,712+5,07+0,80)*2*4,63-1,45*1,97*2		73,756		
	"m.č.2.22"				
	(1,60+3,225)*2*4,63-0,80*1,97*2		41,528		
	"m.č.2.23"				
	(2,55+3,225)*2*4,63-0,80*1,97*2		50,325		
	"m.č.2.24"				
	(5,475+2,712)*2*4,63-(1,45*2+0,90+0,80)*1,97		66,750		
	"m.č.2.25"				
	(5,475+2,713)*2*4,63-(1,45*2+0,90+0,80)*1,97		66,759		
	"m.č.2.26"				
	(3,225+1,818)*2*4,63-0,80*1,97		45,122		
	"m.č.2.27"				
	(3,225+2,482)*2*4,63-(0,70+0,80)*1,97-0,80*0,60		49,412		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.28"				
	(26,35+1,09+2,67)*2*4,63-(0,60*2+0,45*4+1,10)*1,97		270,742		
	-(0,80*8+0,90)*1,97-1,16*2,18+(1,16+2,18*2)*0,20		-15,806		
	-0,925*1,90+(0,925+1,90*2)*0,10		-1,285		
	"m.č.2.29"				
	(5,825+2,875+0,625)*2*3,03-(0,80+0,60)*1,97		53,752		
	-0,90*1,90*5+(0,90+1,90*2)*0,10*5		-6,200		
	"m.č.2.30"				
	(1,075-1,10*2+0,475)*1,00+(1,675*2+1,075+0,475)*3,03		14,197		
	-0,90*1,90-0,60*1,97+(0,90+1,90*2)*0,10		-2,422		
	"m.č.2.31"				
	(1,075-1,10*2+0,475)*1,00+(1,675*2+1,075+0,475)*3,03		14,197		
	-0,90*1,90-0,60*1,97+(0,90+1,90*2)*0,10		-2,422		
	"m.č.2.32"				
	(2,90+6,05+0,65)*2*3,03-(0,60+0,80)*1,97		55,418		
	-0,90*1,90*5+(0,90+1,90*2)*0,10*5		-6,200		
	"m.č.2.33"				
	(5,825+2,90+0,325)*2*3,03-1,45*1,97		51,987		
	-0,90*1,90*6+(0,90+1,90*2)*0,10*6		-7,440		
	"m.č.2.34"				
	(2,55+3,225)*2*4,63-0,80*1,97*2		50,325		
	"m.č.2.35"				
	(1,50+1,18)*2*4,63-0,60*1,97*2		22,453		
	"m.č.2.36"				
	(0,80+1,18)*2*4,63-0,60*1,97*2		15,971		
	"m.č.2.37"				
	(1,17+1,50)*2*4,63-0,60*1,97*2		22,360		
	"m.č.2.38"				
	(1,17+0,80)*2*4,63-0,60*1,97*2		15,878		
	"m.č.2.39"				
	(2,90+3,45)*2*3,03-0,80*1,97-0,90*1,90*3		31,775		
	(0,90+1,90*2)*0,10*3		1,410		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168+0,325)*2*3,03-0,80*1,97*2		50,891		
	-1,075*1,90*2+(1,075+1,90*2)*0,10*2		-3,110		
	"m.č.2.41"				
	(4,675+5,425+0,1625*2+1,275)*2*3,03-1,075*1,90*4		62,732		
	-(0,80*2+0,60)*1,97+(1,075+1,90*2)*0,10*4		-2,384		
	"m.č.2.42"				
	(5,585+2,275)*2*3,03-0,80*1,97-1,075*1,90*2		41,971		
	(1,075*2+0,90)*0,10*2		0,610		
	"m.č.2.43"				
	(2,40*2+2,375+0,825+1,50)*3,03-0,60*1,97		27,603		
	"m.č.2.44"				
	(0,825*2+1,15)*1,03+(1,50*2+1,15)*1,03		7,159		
	"m.č.2.45"				
	(2,375+2,65*2+1,50+0,825)*2*3,03		60,600		
	-(0,80+0,90)*1,97		-3,349		
	"m.č.2.46"				
	(4,575+2,50)*2*3,03-(0,80*3+1,10+1,45)*1,97		33,123		
	"m.č.2.47"				
	(6,045+3,592)*2*3,03-0,80*1,97-(0,984+0,985)*1,90		53,083		
	-1,048*1,90+(0,984+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		-1,034		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.2.48"				
	(3,82+0,17+3,656)*2*3,03-0,80*1,97+(1,048*2+0,985)*1,90		50,613		
	(1,048+1,90*2)*0,10*2+(0,98+1,90*2)*0,10		1,448		
	"m.č.2.49"				
	(1,558+2,125)*2*3,03-(0,80*2+0,60*2)*1,97		16,803		
	"m.č.2.50"				
	(0,80+1,725)*2*3,03-0,60*1,97+0,80*0,15		14,240		
	"m.č.2.51"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(1,048+2,125)*2*3,03-0,60*1,97		18,046		
	"m.č.2.52"				
	(6,045+3,204)*2*3,03-0,90*1,97-(0,985*2+0,984)*1,90		48,663		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2+(0,984+1,90*2)*0,10		1,435		
	"m.č.2.53"				
	(3,656+0,625+0,17+6,045)*2*3,03-1,10*1,97		61,439		
	-(1,048*2+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10*2		-4,884		
	(0,985+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+6,045)*2*3,03-0,80*1,97-0,985*1,90*2		50,233		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2		0,957		
	"m.č.2.55"				
	(2,50+1,50)*2*3,03-0,80*1,97		22,664		
	"m.č.2.57"				
	(11,405+4,09+1,75)*2*3,03-(1,45+0,90*2)*1,97		98,102		
	-(0,80*2+0,60)*1,97		-4,334		
	"m.č.2.58"				
	(1,60+1,513)*2*3,03-0,60*1,97		17,683		
	"m.č.2.59"				
	(1,93+1,60)*2*3,03-0,60*1,97		20,210		
	"m.č.2.60"				
	(2,158+6,045)*2*3,03-(1,048+0,985)*1,90-0,80*1,97*2		42,695		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.61"				
	(3,592+6,045)*2*3,03-(0,984+0,985+1,048)*1,90		52,668		
	-0,80*1,97*2+(0,984+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		-2,195		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2*3,03-(1,048+0,985+0,984)*1,90		50,698		
	-0,80*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		-0,613		
	(0,984+1,90*2)*0,10		0,478		
	"m.č.2.63"				
	(2,483+3,92)*2*3,03-(0,985+1,048)*1,90-0,80*1,97		33,363		
	(0,985+1,90)*2*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		1,062		
	"m.č.2.64"				
	(2,483+2,00)*2*3,03-0,80*1,97*3		22,439		
	"m.č.2.65"				
	(6,045+3,267)*2*3,03-(1,048+0,985+0,984)*1,90		50,698		
	(1,048+1,90*2)*0,10-0,80*1,97*2+(1,048+1,90*2)*0,10		-2,182		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(0,984+1,90*2)*0,10		0,957		
	"m.č.2.66"				
	(6,045+2,483)*2*3,03-(1,65*1,97+1,20*2,00)		46,029		
	(1,20+2,00*2)*0,15-(0,985+1,048)*1,90		-3,083		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.67"				
	(7,30+7,10+5,50+0,45*2+5,875+0,1625*2)*3,03		81,810		
	-(0,80*2+0,60+0,90)*1,97-1,075+1,90*5		2,318		
	(1,075+1,90*2)*0,10*5		2,438		
	"m.č.2.68"				
	(2,425+1,20)*2*3,03-0,60*1,97*2		19,604		
	"m.č.2.69"				
	(1,15+0,90)*2*3,03-0,60*1,97+0,90*0,15		11,376		
	"m.č.2.70"				
	(2,10+1,35)*2*3,03-0,60*1,97*2		18,543		
	"m.č.2.71"				
	(1,15+0,90)*2*3,03-0,60*1,97+0,90*0,15		11,376		
	"m.č.2.72"				
	(3,638+3,825+0,1625)*2*3,03-1,075*1,90*3		40,083		
	-0,80*1,97+(1,075+1,90*2)*0,10*3		-0,114		
	"m.č.2.73"				
	(2,337+3,325+0,1625)*2*3,03-0,80*1,97*2		32,144		
	-1,075*1,90*2+(1,075+0,90*2)*0,10*2		-3,510		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.74"				
	(5,975+0,1625+7,15)*2*3,03-1,075*1,90*3		74,395		
	-0,90*1,97+(1,075+1,90*2)*0,10*3		-0,311		
	"m.č.2.74A"				
	(7,15+0,625+3,527+0,1625)*2*3,03-0,90*1,97		67,702		
	-1,075*1,90*2+(1,047+1,90*2)*0,10*2		-3,116		
	"m.č.2.75"				
	(12,325*2+3,85*2+2,50)*3,03-1,20*2,20		102,956		
	-(0,80*4+0,90*2+0,60+1,10)*1,97		-13,199		
	"m.č.1.54, 2.76 -schodisko"				
	(3,501*2+2,87)*3,03+(3,794*2+2,87)*3,03		61,600		
	-1,75*1,97*2+5,55*6,43*2+1,275*3,03*3		76,068		
	(5,585+1,61)*3,03+0,1625*3,03*3-0,80*1,97		21,702		
	-(1,07*1,90*6+1,047*1,90)-(1,048*2+0,95*3)*1,90		-23,585		
	(1,07+1,90*2)*0,10*6+(1,047+1,90*2)*0,10		3,407		
	(1,048+1,90*2)*0,10*2+(0,95+1,90*2)*0,10*3		2,395		
	"niky"				
	(1,20+0,45)*2*3,03-1,10*1,97-0,60*1,97		6,650		
	(1,125+0,475)*2*3,03		9,696		
	Medzisúččet		8 195,327		
	"povrchová úprava a4"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.14"				
	1,00*2*2,20+(3,268+1,871+1,625+0,40+0,643)*0,20		5,961		
	-0,30*0,50		-0,150		
	"m.č.01.19"				
	(0,985+0,30+1,025*2)*2,00+0,685*0,20		6,807		
	(2,382+1,50)*2*0,20-0,985*1,20		0,371		
	"m.č.01.22"				
	(1,20*2+0,903+0,303)*2,00+0,60*0,20		7,332		
	(1,025+0,903)*2*0,20-0,903*1,20		-0,312		
	"m.č.01.23"				
	(1,20*2+0,985+0,39)*2,00+0,60*0,10		7,610		
	(0,985+1,025)*2*0,20-0,985*1,20		-0,378		
	"m.č.01.25"				
	(1,143+1,325*2+0,543)*2,00+0,60*0,20		8,792		
	-1,048*0,45-1,143*1,20		-1,843		
	"m.č.01.25A"				
	(0,985+1,325*2+0,385)*2,00+0,60*2		9,240		
	-0,985*0,45-0,985*1,20		-1,625		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.07"				
	(3,57+4,50+0,775)*2*2,80-1,20*2,10*2		44,492		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.30"				
	(1,075+1,10*2+0,475)*2,00+0,60*0,20		7,620		
	"m.č.2.31"				
	(1,075+1,10*2+0,475)*2,00+0,60*0,20		7,620		
	"m.č.2.44"				
	(0,825*2+1,15)*2,00+(1,50*2+1,15)*2,00+0,60*0,20*2		14,140		
	"m.č.2.51"				
	(1,048+2,125)*2*2,00-0,60*1,97		11,510		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+6,048)*2*0,20		3,668		
	"m.č.2.59"				
	(1,60+1,93)*2*0,20		1,412		
	Medzisúččet		132,267		
	Súččet		8 327,594		
1 612	Vnútnomá cementová omietka hladká	m2	259,880	8,654	2 249,002
	"povrchová úprava a5-pod vandex-zvislo"				
	"1.P.P."				
	15,85*0,65+16,16*0,65+6,52*0,85+0,65*5,31		29,800		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	20,43*1,70+17,85*1,70+30,96*1,70		117,708		
	13,65*0,65+13,43*0,65+70,20*1,35		112,372		
	Súčet		259,880		
1 613	Omietka vnút. stlpov s plochami rovnými vápenná hladká	m2	27,300	8,654	236,254
	a5stlpy		27,300		
	Súčet		27,300		
1 614	Vnúťorná omietka cementová pilierov a stlpov hladká	m2	27,300	14,200	387,660
	"povrchová úprava a5-pod vandex-zvislo"				
	"1.P.P."				
	21*2*0,65		27,300		
	Súčet		27,300		
1 615	Omietka vnút. vápenná svetlíkov alebo výťah. šachiet hladká	m2	5,542	9,986	55,342
	a5sachta		5,542		
	Súčet		5,542		
1 616	Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržíek štuková hladená	m2	63,076	12,649	797,848
	"povrchová úprava a1"				
	"výťah -m.č.01.17, 1.55, 2.38A"				
	(1,76+1,50)*2*10,45-1,16*2,18*2		63,076		
	Súčet		63,076		
1 617	Vnúťorná omietka cementová svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržíek štuková oceľou hladená	m2	5,542	14,086	78,065
	"1.P.P. - pod vandex"				
	"m.č.01.17"				
	(1,76+1,50)*2*0,85		5,542		
	Medzisúčet		5,542		
	Súčet		5,542		
1 618	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,845	156,064	444,002
	"1.P.P."				
	1,45*0,125*0,15		0,027		
	"1.N.P., 2.N.P."				
	ryhypodl*0,05		2,818		
	Súčet		2,845		
1 619	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	140,284	124,003	17 395,637
	"1.P.P. -podkladný betón"				
	967,86*0,15		145,179		
	"odpočet základov"				
	-0,75*0,75*0,15*21-66,325*0,15*0,15*2		-4,757		
	-14,55*0,15*0,15*2		-0,655		
	"výťah"				
	2,35*2,20*0,10		0,517		
	Súčet		140,284		
1 620	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,132	123,046	16,242
	"1.P.P. - sprchy"				
	0,60*0,25*0,125*5		0,094		
	"2.N.P."				
	0,60*0,25*0,125*2		0,038		
	Súčet		0,132		
1 621	Mazanina z betónu s mikrovláknom (m3) tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	47,875	162,688	7 788,688
	P1*0,0655		1,377		
	P1hv*0,0655		10,741		
	P2*0,075		31,258		
	P4*0,075		1,816		
	P6*0,0655		2,683		
	Súčet		47,875		
1 622	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm	m3	22,602	160,413	3 625,655
	P5*0,089		22,602		
	Súčet		22,602		
1 623	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	47,875	42,443	2 031,959

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	P1*0,0655		1,377		
	P1hv*0,0655		10,741		
	P2*0,075		31,258		
	P4*0,075		1,816		
	P6*0,0655		2,683		
	Súčet		47,875		
1 624	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	22,602	13,672	309,015
	P5*0,089		22,602		
	Súčet		22,602		
1 625	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	47,875	46,515	2 226,906
	P1*0,0655		1,377		
	P1hv*0,0655		10,741		
	P2*0,075		31,258		
	P4*0,075		1,816		
	P6*0,0655		2,683		
	Súčet		47,875		
1 626	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	22,602	24,242	547,918
	P5*0,089		22,602		
	Súčet		22,602		
1 627	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	140,284	12,229	1 715,533
	"1.P.P. -podkladný betón"				
	967,86*0,15		145,179		
	"odpočet základov"				
	-0,75*0,75*0,15*21-66,325*0,15*0,15*2		-4,757		
	-14,55*0,15*0,15*2		-0,655		
	"výťah"				
	2,35*2,20*0,10		0,517		
	Súčet		140,284		
1 628	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	47,875	12,741	609,975
	P1*0,0655		1,377		
	P1hv*0,0655		10,741		
	P2*0,075		31,258		
	P4*0,075		1,816		
	P6*0,0655		2,683		
	Súčet		47,875		
1 629	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	22,602	6,379	144,178
	P5*0,089		22,602		
	Súčet		22,602		
1 630	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	140,284	3,242	454,801
	"1.P.P. -podkladný betón"				
	967,86*0,15		145,179		
	"odpočet základov"				
	-0,75*0,75*0,15*21-66,325*0,15*0,15*2		-4,757		
	-14,55*0,15*0,15*2		-0,655		
	"výťah"				
	2,35*2,20*0,10		0,517		
	Súčet		140,284		
1 631	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,700	10,510	28,377
	"1.P.P. - sprchy"				
	0,60*0,25*2*5		1,500		
	"2.N.P. - sprchy"				
	0,60*0,25*2*4		1,200		
	Súčet		2,700		
1 632	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,700	4,034	10,892
	debpodlahy		2,700		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Súčet		2,700		
1 633	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	1,962	1 532,359	3 006,488
	"1.P.P. -podkladný betón"				
	967,86*0,002093		2,026		
	"odpočet základov"				
	-(0,75*0,75*21+66,325*0,15*2)*0,002093		-0,066		
	-14,55*0,15*2*0,002093		-0,009		
	"výťah"				
	2,35*2,20*0,002093		0,011		
	Súčet		1,962		
1 634	Cementový poter tenkovrstvý finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 10 mm	m2	2 267,670	9,831	22 293,464
	P4hv		7,790		
	P5		253,950		
	P8		428,110		
	P9		1 002,440		
	P10		433,610		
	P11		109,320		
	P11hv		25,390		
	P12		0,000		
	P13		7,060		
	Súčet		2 267,670		
1 635	Adhézný most na očistený a prebrúsený povrch, hr. 1 mm	m2	2 013,720	3,171	6 385,506
	P4hv		7,790		
	P8		428,110		
	P9		1 002,440		
	P10		433,610		
	P11		109,320		
	P11hv		25,390		
	P13		7,060		
	Súčet		2 013,720		
1 636	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	99,764	5,335	532,241
	"povrchová úprava g1"				
	"1.P.P."				
	"m.č. 1.01"	0,985*4+1,048+1,047*2	7,082		
	"m.č. 1.10"	0,985*2+1,048	3,018		
	"m.č. 1.21"	0,984+1,20*2	3,384		
	"m.č. 1.26"	0,984+1,20	2,184		
	"m.č. 1.27"	0,985*2+0,984+1,048	4,002		
	"m.č. 1.28"	0,985*2+0,984+1,048	4,002		
	"m.č. 1.29"	1,048*3+0,985*3+0,984*2	8,067		
	"m.č. 1.29A"	0,985+1,048	2,033		
	"m.č. 1.30"	1,047*2+0,985*2	4,064		
	"m.č. 1.31"	0,985*3+1,047+1,018	5,020		
	"m.č. 1.32"	0,985	0,985		
	"m.č. 1.35"	1,048*2	2,096		
	"1.N.P."				
	"m.č. 1.08"	1,048+0,985*3	4,003		
	"m.č. 1.09"	0,985	0,985		
	"m.č. 1.20"	0,985*3+1,048	4,003		
	"m.č. 1.24"	0,985*2+0,983+1,048+1,049	5,050		
	"m.č. 1.27"	0,985*2	1,970		
	"m.č. 1.29"	0,985*2+1,047+1,048	4,065		
	"m.č. 1.34"	1,048+0,985*2	3,018		
	"m.č. 1.39"	1,047+0,985*2	3,017		
	"m.č. 1.40"	1,047+1,048	2,095		
	"m.č. 1.51"	1,046+1,048	2,094		
	"m.č. 1.53"	0,985*3+1,047	4,002		
	"m.č. 1.54"	1,048*2+1,047+0,985*3	6,098		
	"m.č. 1.56"	0,985	0,985		
	"m.č. 1.57"	1,049+1,048	2,097		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.58" 1,048+1,047		2,095		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.03" 0,90*2		1,800		
	"m.č.2.76" 1,075*6		6,450		
	Súčet		99,764		
1 637	Doska tvrdá drevotriesková s oblúčikom šírka 250mm	m	104,752	18,642	1 952,787
	g1*1,05		104,752		
	Súčet		104,752		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					208 016,508
1 638	Zhotovenie tesnenia dilatácie škáry hliníkový plech podlahe D+M	m	4,750	87,191	414,157
	"DPR/1" 4,75		4,750		
	Súčet		4,750		
1 639	Zhotovenie tesnenia dilatácie škáry hliníkový plech v stene D+M	m	22,760	96,473	2 195,725
	"DSK/1" 22,76		22,760		
	Súčet		22,760		
1 640	Zhotovenie tesnenia dilatácie škáry hliníkový plech kútový D+M	m	1,925	96,473	185,711
	"DPK/1" 1,925		1,925		
	Súčet		1,925		
1 641	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000	2,908	290,800
	"búrané a nové priečky"				
	100		100,000		
	Súčet		100,000		
1 642	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2 529,357	3,957	10 008,666
	podhlad1		1 482,449		
	podhlad2		271,672		
	podhlad3		772,726		
	podhlad4		2,510		
	Súčet		2 529,357		
1 643	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	873,000	6,955	6 071,715
	"2.N.P."				
	14,55*30,00*2		873,000		
	Súčet		873,000		
1 644	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	18,480	12,290	227,119
	"výťah"				
	1,76*1,50*7		18,480		
	Súčet		18,480		
1 645	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	96,354	0,549	52,898
	"schodisko"				
	5,55*2,70*6,43		96,354		
	Súčet		96,354		
1 646	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	192,708	0,825	158,984
	lešschody*2		192,708		
	Súčet		192,708		
1 647	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	96,354	0,302	29,099
	lešschody		96,354		
	Súčet		96,354		
1 648	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	59,400	1,405	83,457
	"schodosko"				
	5,50*2,70*4		59,400		
	Súčet		59,400		
1 649	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	192,708	1,498	288,677
	lešschody*2		192,708		
	Súčet		192,708		
1 650	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	59,400	0,945	56,133
	podlahyschody		59,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Súčet		59,400		
1 651	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 845,000	4,318	12 284,710
	"1.P.P." 1044,00		1 044,000		
	"1.N.P." 1026,00		1 026,000		
	"2.N.P." 775,00		775,000		
	Súčet		2 845,000		
1 652	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	470,000	4,807	2 259,290
	"2.N.P." 470,00		470,000		
	Súčet		470,000		
1 653	Zabetónovanie nevyužitých jadier pri dokončovaní stavby. Predpokadaná plocha je 12,5 m2.	súbor	1,000	589,369	589,369
	1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 654	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2 338,927	2,122	4 963,203
	"1.P.P."				
	(0,325+0,25)*3,18+(0,40*2+0,25)*3,18*3		11,846		
	(0,30*2+0,25)*3,18*6+(0,30*2+0,25)*3,18*2		21,624		
	(0,20+0,325)*3,18*2+(2,725*2+1,40*4)*3,18		38,478		
	-0,90*1,97*3+(0,30*2+0,25)*3,18*3+5,55*3,18*15		267,525		
	(0,25*2+0,40)*3,18-(0,90*4+0,80*10+1,45*2)*1,97		-25,703		
	6,045*3*3,18*4+(4,378+1,95)*3,18+5,55*3,18		268,449		
	-0,80*1,97*2-0,90*1,97+5,25*3,18+5,25*3,18*6		111,940		
	5,15*3,18*2+(2,05+1,143+0,54)*3,18-0,60*1,97		43,443		
	(1,625+1,20)*3,18-0,60*1,97*2+(1,625+1,305)*3,18		15,937		
	(1,90+2,013+0,60)*3,18-0,60*1,97*6+18,00*3,18		64,499		
	(1,272+0,672+2,05+2,05+0,65+1,25)*3,18		25,262		
	(2,05+0,57+1,17)*3,18*2+(2,05+0,65+1,25)*2*3,18		49,226		
	-1,45*1,97*2+3,18*2+3,825*3,18+(12,15+5,55)*3,18		69,097		
	-1,45*1,97+(4,07+5,50)*3,18+5,55*3,18-0,80*1,97		43,649		
	(3,18+0,57+1,55+2,00)*3,18+2,50*3,18-1,45*1,97		28,308		
	2,90*3,18*3+2,725*3,18+0,17*1,30*3+5,95*3,18*2		74,837		
	(0,725+0,05)*3,18+4,77*3,18-(0,90+1,45)*1,97		13,004		
	(0,47+0,35)*3,18+(0,345*2+0,45)*3,18		6,233		
	"1.N.P."				
	(6,50*2+9,863+2,05*2+1,10*2)*3,03-1,00*1,20		87,164		
	-(0,90*2+0,80)*1,97-1,20*1,20+(0,45+0,20*2)*3,03*2		-1,411		
	(3,36+3,30+2,27)*3,03+(1,05+0,375+3,48)*3,03		41,920		
	-1,20*1,20+(1,25*2+0,40)*3,03+5,50*3,0*9		155,847		
	-(0,60*2+0,90*6+1,45*4)*1,97+6,045*3,03*9		140,419		
	-(0,90*4+1,10+1,45+1,28*2)*1,97+1,373*3,03*2		-8,838		
	0,985*2*3,03+(3,43+1,335)*3,03-2,23*2,00		15,947		
	-0,60*1,97*3+(5,15+5,25*2)*3,03+2,223*3,03		50,609		
	(1,336*2+1,20)*3,03-0,60*1,97+3,592*3,03		21,434		
	(0,45+0,20*2)*3,03*2+(0,45+0,30*2)*3,03*2		11,514		
	(0,925+0,40)*3,03-0,90*1,97+5,55*3,03*5		86,324		
	(1,10+0,70+0,325+0,20*2+1,05)*3,03+3,03*3,03		20,013		
	-(0,90*2+0,80+1,45)*1,97+(1,425+0,60)*3,03		-1,843		
	0,375*3,03+(6,20+3,00+0,90)*3,03-0,60*1,97		30,557		
	(0,90*2+0,80+1,825)*3,03+(0,70+1,125)*3,03		18,938		
	(0,325+0,20)*3,03*2+3,592*3,03-0,80*1,97		12,489		
	(5,50+12,20+6,465+0,985+3,025)*3,03-1,45*2,05		82,398		
	-(0,90*5+1,45)*1,97+(2,55+3,294+3,40)*3,03		16,288		
	(0,80+0,50+0,325)*3,03+(0,325+0,20)*3,03*5		12,878		
	(1,35+0,70+0,87+0,325+0,20+2,40+0,60)*3,03		19,528		
	(1,725+1,75+0,70+0,60)*3,03+5,50*3,03*2		47,798		
	-(0,90*2+0,60*4)*1,97+(0,20*2+0,45)*3,03		-5,699		
	2,05*3,03-1,65*1,97+2,40*3,03-0,90*1,97		8,460		
	"2.N.P."				
	2,01*4,25-1,10*1,97+(0,80+0,70)*4,63		13,321		
	(0,395+1,60)*4,63+5,55*4,15-0,80*1,97-2,00*0,61		29,473		
	3,00*4,13-0,80*1,97+2,67*4,63-1,10*1,97		21,009		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(0,50+0,60)*4,63*2+(0,50+0,495)*4,63+(0,40+0,60)*4,63 (0,725+0,50)*4,78+1,275*4,63-0,60*1,97+(0,50+0,60)*4,63 (0,50+0,40)*4,63+(0,80+0,60)*4,63+(1,025*2+0,40)*4,63 (5,50*4,63-0,80*1,97-2,00*0,60)*2+3,225*4,63-0,80*1,97 (1,93+0,90)*3,03+(4,105+2,10+1,05+2,225)*3,03-0,80*1,97*3 (1,90+4,827+1,05+0,305+0,20)*3,03-0,60*1,97 (1,75+0,50+0,80+0,30+1,725+2,437+5,50+0,30+0,225)*3,03 -(0,60+0,80)*1,97+2,00*3,03+2,50*3,03-1,45*1,97 (5,975+3,075+1,19)*3,03-0,60*1,97*2+2,175*3,03 (0,80+1,525)*3,03+(3,625+0,375+1,808+1,80+0,325+0,20)*3,03 -0,60*1,97*3 Súčet		19,423 15,670 21,993 58,734 32,571 23,912 41,017 8,021 35,253 31,688 -3,546 2 338,927		
1 655	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,922	82,512	158,588
	"výťah" 1,76*1,50*0,22*2 "žel.bet doska na murovaných základoch" 3,87*0,80*0,15 "1.N.P." 0,70*0,325*0,22+0,70*0,15*0,22+0,185*0,60*0,22 "2.N.P." 0,70*0,40*0,22+0,35*0,20*0,22+0,70*0,40*0,22 0,10*0,70*0,22+0,40*0,20*0,22+0,10*0,30*0,22*4 Súčet		1,162 0,464 0,098 0,139 0,059 1,922		
1 656	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	96,786	41,256	3 993,003
	"1.P.P." "podkladný betón" 967,86*0,10 Medzisúččet Súčet		 96,786 96,786 96,786		
1 657	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,260	82,512	21,453
	"1.N.P." 0,70*0,325*0,15+0,70*0,15*0,15+0,185*0,60*0,15 "2.N.P." 0,80*0,60*0,15+0,45*0,30*0,15+0,80*0,50*0,15 0,10*0,70*0,15+0,40*0,20*0,15+0,10*0,30*0,15*4 Súčet		0,067 0,152 0,041 0,260		
1 658	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,792	82,512	65,350
	"výťah" 1,76*1,50*0,15*2 Súčet		0,792 0,792		
1 659	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	139,784	41,256	5 766,929
	"1.P.P." "podlahy" "m.č.01.01" "m.č.01.02" "m.č.01.03" "m.č.01.04" "m.č.01.05" "m.č.01.06" "m.č.01.07" "m.č.01.08" "m.č.01.09" "m.č.01.10" "m.č.01.11" "m.č.01.12" "m.č.01.13" "m.č.01.14" "m.č.01.15"	114,21*0,15 124,75*0,15 28,02*0,15 6,72*0,15 8,02*0,15 6,25*0,15 7,28*0,15 11,25*0,15 66,48*0,15 74,99*0,15 34,13*0,15 2,36*0,15 2,36*0,15 32,73*0,15 32,03*0,15	17,132 18,713 4,203 1,008 1,203 0,938 1,092 1,688 9,972 11,249 5,120 0,354 0,354 4,910 4,805		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.16" 2,36*0,15		0,354		
	"m.č.01.17" 2,24*0,15		0,336		
	"m.č.01.18" 32,30*0,15		4,845		
	"m.č.01.19" 32,65*0,15		4,898		
	"m.č.01.20" 2,40*0,15		0,360		
	"m.č.01.21" 2,35*0,15		0,353		
	"m.č.01.22" 26,76*0,15		4,014		
	"m.č.01.23" 1,93*0,15		0,290		
	"m.č.01.24" 1,73*0,15		0,260		
	"m.č.01.25" 2,19*0,15		0,329		
	"m.č.01.26" 32,76*0,15		4,914		
	"m.č.01.27" 27,12*0,15		4,068		
	"m.č.01.28" 17,38*0,15		2,607		
	"m.č.01.29" 57,63*0,15		8,645		
	"m.č.01.29A" 14,88*0,15		2,232		
	"m.č.01.30" 28,27*0,15		4,241		
	"m.č.01.31" 50,08*0,15		7,512		
	"m.č.01.32" 21,44*0,15		3,216		
	"m.č.01.33" 4,68*0,15		0,702		
	"m.č.01.34" 3,83*0,15		0,575		
	"m.č.01.35" 15,28*0,15		2,292		
	Medzisúččet		139,784		
	Súččet		139,784		
1 660	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	96,786	17,681	1 711,273
	podklbeton		96,786		
	Súččet		96,786		
1 661	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	139,784	14,145	1 977,245
	"1.P.P."				
	"podlahy"				
	betpodlaha		139,784		
	Súččet		139,784		
1 662	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1 267,110	1,768	2 240,250
	"1.P.P."				
	"m.č.01.03" 28,02		28,020		
	"m.č.01.04" 6,72		6,720		
	"m.č.01.05" 8,02		8,020		
	"m.č.01.06" 6,25		6,250		
	"m.č.01.07" 7,28		7,280		
	"m.č.01.08" 11,25		11,250		
	"m.č.01.12" 2,36		2,360		
	"m.č.01.13" 2,36		2,360		
	"m.č.01.16" 2,36		2,360		
	"m.č.01.17" 2,24		2,240		
	"m.č.01.20" 2,40		2,400		
	"m.č.01.21" 2,35		2,350		
	"m.č.01.23" 1,93		1,930		
	"m.č.01.24" 1,73		1,730		
	"m.č.01.25" 2,19		2,190		
	"m.č.01.28" 17,38		17,380		
	"m.č.01.33" 4,68		4,680		
	"m.č.01.34" 3,83		3,830		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.05" 12,07		12,070		
	"m.č.1.08" 1,52		1,520		
	"m.č.1.09" 2,29		2,290		
	"m.č.1.10" 1,56		1,560		
	"m.č.1.11" 1,72		1,720		
	"m.č.1.16" 2,65		2,650		
	"m.č.1.17" 3,59		3,590		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.18"	1,45	1,450		
	"m.č.1.19"	2,01	2,010		
	"m.č.1.20"	2,47	2,470		
	"m.č.1.21"	1,41	1,410		
	"m.č.1.22"	9,10	9,100		
	"m.č.1.23"	11,20	11,200		
	"m.č.1.24"	1,50	1,500		
	"m.č.1.25"	7,52	7,520		
	"m.č.1.26"	11,23	11,230		
	"m.č.1.27"	14,33	14,330		
	"m.č.1.28"	13,73	13,730		
	"m.č.1.30"	13,57	13,570		
	"m.č.1.32"	8,47	8,470		
	"m.č.1.33"	11,72	11,720		
	"m.č.1.38"	9,69	9,690		
	"m.č.1.42"	20,24	20,240		
	"m.č.1.43"	115,07	115,070		
	"m.č.1.44"	3,75	3,750		
	"m.č.1.45"	1,08	1,080		
	"m.č.1.46"	1,34	1,340		
	"m.č.1.47"	1,04	1,040		
	"m.č.1.48"	3,75	3,750		
	"m.č.1.49"	1,08	1,080		
	"m.č.1.50"	1,31	1,310		
	"m.č.1.51"	1,04	1,040		
	"m.č.1.57"	15,43	15,430		
	"m.č.1.58"	14,41	14,410		
	"m.č.1.59"	8,05	8,050		
	"m.č.1.60"	12,76	12,760		
	"m.č.1.61"	20,35	20,350		
	"m.č.1.64"				
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"	12,48	12,480		
	"m.č.2.02"	12,32	12,320		
	"m.č.2.03"	6,43	6,430		
	"m.č.2.04"	12,32	12,320		
	"m.č.2.05"	12,48	12,480		
	"m.č.2.06"	3,15	3,150		
	"m.č.2.07"	5,32	5,320		
	"m.č.2.08"	12,32	12,320		
	"m.č.2.09"	8,98	8,980		
	"m.č.2.10"	3,00	3,000		
	"m.č.2.11"	81,60	81,600		
	"m.č.2.12"	34,41	34,410		
	"m.č.2.13"	20,53	20,530		
	"m.č.2.14"	34,41	34,410		
	"m.č.2.15"	7,09	7,090		
	"m.č.2.16"	11,10	11,100		
	"m.č.2.17"	34,41	34,410		
	"m.č.2.18"	11,37	11,370		
	"m.č.2.20"	13,76	13,760		
	"m.č.2.21"	13,76	13,760		
	"m.č.2.22"	8,22	8,220		
	"m.č.2.23"	11,37	11,370		
	"m.č.2.24"	14,85	14,850		
	"m.č.2.25"	14,85	14,850		
	"m.č.2.27"	11,37	11,370		
	"m.č.2.28"	63,42	63,420		
	"m.č.2.30"	3,05	3,050		
	"m.č.2.31"	2,98	2,980		
	"m.č.2.33"	19,84	19,840		
	"m.č.2.35"	1,53	1,530		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.36"	0,94	0,940		
	"m.č.2.37"	1,53	1,530		
	"m.č.2.38"	0,94	0,940		
	"m.č.2.39"	9,85	9,850		
	"m.č.2.42"	12,03	12,030		
	"m.č.2.43"	12,81	12,810		
	"m.č.2.44"	17,56	17,560		
	"m.č.2.45"	15,73	15,730		
	"m.č.2.50"	2,02	2,020		
	"m.č.2.51"	5,41	5,410		
	"m.č.2.52"	12,24	12,240		
	"m.č.2.54"	12,33	12,330		
	"m.č.2.58"	37,65	37,650		
	"m.č.2.58A"	7,30	7,300		
	"m.č.2.59"	2,94	2,940		
	"m.č.2.65"	19,96	19,960		
	"m.č.2.67"	54,73	54,730		
	"m.č.2.68"	2,91	2,910		
	"m.č.2.69"	1,11	1,110		
	"m.č.2.70"	3,24	3,240		
	"m.č.2.71"	1,11	1,110		
	"m.č.2.72"	11,91	11,910		
	"m.č.2.76"	39,29	39,290		
	Súčet		1 267,110		
1 663	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	29,632	5,387	159,628
	"1.N.P."				
	3,03*0,125*17+3,03*0,10*6+2,20*0,125*2		8,807		
	"2.N.P."				
	4,63*0,125*2+4,63*0,10+4,63*0,125*2		2,778		
	4,63*0,10*2+3,03*0,10*2+3,35*0,15*2		2,537		
	3,03*0,10*7+3,03*0,125*7		4,772		
	"VZT- otvory"				
	"1.N.P."				
	(0,375+0,30)*2*0,125*3+(0,20+0,23)*2*0,125*3		0,829		
	(0,26+0,23)*2*0,125*6+(0,21+0,23)*2*0,125*2		0,955		
	"2.N.P."				
	(0,35+0,30)*2*0,125*2+(0,33+0,45)*2*0,125		0,520		
	(0,73+0,35)*2*0,125+(0,20+0,30)*2*0,125		0,395		
	0,30*4*0,125*8+(0,595+0,35)*2*0,125		1,436		
	(0,73+0,35)*2*0,125+(0,73+0,45)*2*0,125		0,565		
	(0,50+0,35)*2*0,125+(0,40+0,35)*2*0,125*2		0,588		
	0,35*4*0,125+(0,40+0,30)*2*0,125*2		0,525		
	(0,28+0,30)*2*0,125+(0,50+0,30)*2*0,125		0,345		
	(0,68+0,30)*2*0,125+(0,79+0,75)*2*0,125		0,630		
	(0,30+0,25)*2*0,125+(0,40+0,20)*2*0,125		0,288		
	(0,50+0,20)*2*0,125+(0,42+0,30)*2*0,125*2		0,535		
	(0,375+0,30)*2*0,125*2+(0,40+0,35)*2*0,125		0,525		
	0,30*4*0,125*3+(0,35+0,30)*2*0,125		0,613		
	0,30*4*0,125+(0,36+0,30)*2*0,125		0,315		
	(0,40+0,30)*2*0,125+(0,26+0,30)*2*0,125*3		0,595		
	(0,455+0,30)*2*0,125*4+(0,995+0,30)*2*0,125		1,079		
	Súčet		29,632		
1 664	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	10,281	24,919	256,192
	"výťah"				
	(1,76+1,50)*2*0,22*2+(1,76+1,50)*2*0,15*2		4,825		
	"1.N.P."				
	(0,70+0,325)*2*0,22+(0,70+0,325)*2*0,15		0,759		
	(0,70+0,15)*2*0,22+(0,70+0,15)*2*0,15		0,629		
	(0,185+0,60)*2*0,22+(0,185+0,60)*2*0,15		0,581		
	"2.N.P."				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(0,70+0,40)*2*0,22+(0,35+0,20)*2*0,22		0,726		
	(0,70+0,40)*2*0,15+(0,35+0,20)*2*0,15		0,495		
	(0,10+0,70)*2*0,22+(0,10+0,70)*2*0,15		0,592		
	(0,40+0,20)*2*0,22+(0,40+0,20)*2*0,15		0,444		
	3,14*0,04*0,37+(0,10+0,30)*2*0,22*4		0,750		
	(0,10+0,30)*2*0,15*4		0,480		
	Súčet		10,281		
1 665	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	167,000	0,684	114,228
	"1.P.P."				
	"60/197" 18		18,000		
	"80/197" 13		13,000		
	"90/197" 5		5,000		
	"1.N.P."				
	"60/197" 20		20,000		
	"80/197" 6+1		7,000		
	"90/197" 23+3		26,000		
	"2.N.P."				
	"60/197" 16+12		28,000		
	"80/197" 23+16		39,000		
	"90/197" 8+3		11,000		
	Súčet		167,000		
1 666	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	33,000	1,249	41,217
	"1.P.P."				
	"145/197" 5		5,000		
	"1.N.P."				
	"145/197" 7		7,000		
	"165/197" 1		1,000		
	"2.N.P."				
	"110/197" 4		4,000		
	"145/197" 16		16,000		
	Súčet		33,000		
1 667	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,943	1,886
	"1.N.P."				
	"100/200" 1		1,000		
	"80/210" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
1 668	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	1,544	4,632
	"1.N.P."				
	"145/197" 1		1,000		
	"150/210" 2		2,000		
	Súčet		3,000		
1 669	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	12,250	5,316	65,121
	"1.N.P."				
	1,20*1,20		1,440		
	"2.N.P."				
	2,00*0,61*3+2,00*1,00*2+0,90*1,00		8,560		
	1,00*1,00+1,25*1,00		2,250		
	Súčet		12,250		
1 670	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	165,677	12,966	2 148,168
	"1.P.P."				
	0,60*1,97*16+0,80*1,97*14+0,90*1,97*7		53,387		
	"1.N.P."				
	0,60*1,97*16+0,80*1,97*5+0,90*1,97*23		67,571		
	"2.N.P."				
	0,60*1,97*12+0,80*1,97*16+0,90*1,97*3		44,719		
	Súčet		165,677		
1 671	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	48,955	7,072	346,210
	"1.P.P."				
	1,45*1,97*5		14,283		
	"1.N.P."				
	1,45*1,97*7+1,65*1,97		23,246		
	"2.N.P."				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	1,45*1,97*4		11,426		
	Súčet		48,955		
1 672	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,680	7,002	11,763
	"1.N.P."				
	0,80*2,10		1,680		
	Súčet		1,680		
1 673	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	30,000	2,487	74,610
	"VZT- otvory"				
	"1.N.P."				
	"200/230" 3		3,000		
	"260/230" 6		6,000		
	"210/230" 2		2,000		
	"2.N.P."				
	"200/300" 1		1,000		
	"300/300" 8		8,000		
	"280/300" 1		1,000		
	"300/250" 1		1,000		
	"400/200" 1		1,000		
	"300/300" 3		3,000		
	"300/300" 1		1,000		
	"260/300" 3		3,000		
	Súčet		30,000		
1 674	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	31,000	3,760	116,560
	"VZT- otvory"				
	"1.N.P."				
	"375/300" 3		3,000		
	"2.N.P."				
	"350/300" 2		2,000		
	"330/450" 1		1,000		
	"595/350" 1		1,000		
	"500/350" 1		1,000		
	"400/350" 2		2,000		
	"350/350" 1		1,000		
	"400/300" 2		2,000		
	"500/300" 1		1,000		
	"680/300" 1		1,000		
	"500/200" 1		1,000		
	"420/300" 2		2,000		
	"375/300" 2		2,000		
	"400/350" 1		1,000		
	"350/300" 1		1,000		
	"360/300" 1		1,000		
	"400/300" 4		4,000		
	"455/300" 4		4,000		
	Súčet		31,000		
1 675	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	6,993	8,923	62,399
	"2.N.P."				
	(1,20*2,05-0,80*1,97)*3+0,90*2,05-0,60*1,97		3,315		
	(0,90*2,05-0,60*1,97)*2		1,326		
	"VZT - otvory"				
	0,73*0,35+0,73*0,35+0,73*0,45*2+0,79*0,75		1,761		
	0,65*0,45+0,995*0,30		0,591		
	Súčet		6,993		
1 676	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	22,167	3,418	75,767
	"2.N.P."				
	(0,45+0,15*2)*3,03+(0,30+0,225)*4,63*2		7,134		
	(0,40+0,225)*4,78+(0,325+0,15)*3,03		4,427		
	(0,325+0,20)*3,03+(0,325+0,15)*3,03		3,030		
	(0,30*2+0,25)*3,03+(0,175+0,325)*3,03		4,091		
	(0,225+0,40)*3,03+(0,325+0,20)*3,03		3,485		
	Súčet		22,167		
1 677	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	31,827	5,033	160,185

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"1.N.P." 1,20*3,03-0,90*1,97+1,50*3,03-0,90*1,97 "2.N.P." 0,95*2,05*2+1,20*2,25*3+1,15*1,75+0,45*3,03 1,437*2,20-0,90*1,97+1,50*2,25+1,40*2,25 1,30*2,25+1,40*2,25-1,10*1,97 Súčet		4,635 15,371 7,913 3,908 31,827		
1 678	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, - 0,11700t	m2	29,203	3,784	110,504
	"2.N.P." 0,25*3*3,03+0,25*2*4,63+0,25*3*4,63 (0,40+0,225)*4,63+(0,45+0,225)*4,63 (0,30+0,25)*4,63+(0,20*2+0,45)*3,03 (0,20*2+0,45)*4,63+(0,225+0,30)*4,63 (0,70+0,50)*3,03 Súčet		8,060 6,019 5,122 6,366 3,636 29,203		
1 679	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,16500t	m2	44,358	4,185	185,638
	"1.N.P." 1,70*2,20*2+1,80*3,03-0,80*1,97 1,80*3,03-0,80*1,97+1,00*3,03 (1,50*3,03-0,90*1,97)*2+1,25*3,03-0,80*1,97 "2.N.P." 2,01*2,75-1,10*1,97+1,20*2,25-0,80*1,97 0,90*1,90+(0,225+0,40)*4,63+0,30*4,63+1,20*2,05 1,30*2,25+1,30*2,25-0,80*1,97+1,20*2,25-0,80*1,97 Súčet		11,358 6,908 7,756 4,485 8,453 5,398 44,358		
1 680	Vybúranie podhládov rabc s roštom -0,10700t	m2	222,725	3,300	734,993
	"rozvody VZT" 125,00 "2.N.P." (2,875+3,975+1,05+3,90+3,92+3,85)*2,00 2,10*5,55+2,20*5,55+6,20*1,80*2+6,20*2 Súčet		125,000 39,140 58,585 222,725		
1 681	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	950,000	1,414	1 343,300
	"debnenie stien výťahu" "DN 16 - dl.25 cm" 25*38 Súčet		950,000 950,000		
1 682	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - železobetónových -0,00003t	cm	37,000	1,768	65,416
	"2.N.P." "DN 40" 37 Súčet		37,000 37,000		
1 683	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	648,000	15,913	10 311,624
	"1.N.P." "4x DN 100" 37*4 "výťah pre betonáž stien" "dn 100 - DL 25 cm" 25*20 Súčet		148,000 500,000 648,000		
1 684	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - železobetónových -0,00301t	cm	222,000	19,803	4 396,266
	"1.N.P." "4x DN 40" 37*4 "2.N.P." "2x DN 375" 37*2 Súčet		148,000 74,000 222,000		
1 685	Výsekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	262,250	4,185	1 097,516
	"1.N.P." 3,03*15 "2.N.P."		45,450		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	3,03*2+4,63*18+4,63*20+3,03*5+2,25*2		201,650		
	3,03*5		15,150		
	Súčet		262,250		
1 686	Vysekание káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	383,510	6,837	2 622,058
	"1.N.P."				
	3,03*32		96,960		
	"2.N.P."				
	2,75*2+1,00*6+4,63*4+2,25*4+4,28*2+4,63*2		56,840		
	3,03*2+1,90*2+4,63*4+1,20*2+1,00*2,05*8+2,25*4		57,180		
	4,63*2+2,05*2+4,63*1,20*4+4,63*13+2,20*4+3,03*7		112,990		
	2,05*2+1,90*3,03*2+1,20*4-2,05*4+3,03*2+2,05*4		22,920		
	3,03*2+2,25*2+1,20*2+2,05*2+3,03*2+2,25*6		36,620		
	Súčet		383,510		
1 687	Vysekание рýh в акомкоfvek murive tehlovom на акúкоfvek maltu до hlfky 30 mm а š. до 30 mm, -0,00200 t	m	18,500	1,426	26,381
	"VZT " - otvory				
	0,80*11+0,90+1,00*2+1,10*5+1,30		18,500		
	Súčet		18,500		
1 688	Vysekávanie рýh в теhl. murive pre vťahov. nosníkov hlfke до 150 mm, -0,04200t	m	50,450	6,483	327,067
	"1.N.P."				
	2,10*2+1,00*2+1,50*2+1,25*2+2,00		13,700		
	"2.N.P."				
	1,25*7+1,00*4+1,50*2+1,75		17,500		
	2,00*2+1,50+1,25*8+1,00*2+1,75		19,250		
	Súčet		50,450		
1 689	Vysekание рýh в стенáч а пріе́чкáч з dutých tehál а tvárníc до hlfky 150 mm а š. до 150 mm, -0,03400t	m	411,208	3,536	1 454,031
	"1.N.P."				
	6,50*2+9,863+2,05*2+0,10*2-(0,90*2+0,80)+3,368		27,931		
	3,30+2,27+(0,45+0,20)*2+1,05+0,375+3,48+1,25*2		14,275		
	0,40+5,50*9-(0,60*2+0,90*10+1,45*5+1,10)		31,350		
	6,045*9-1,28*2+1,373*2+0,985*2+1,20-0,60*3		55,961		
	5,15+5,25*2-0,90*2+2,223+1,336*2+1,20-0,60		19,345		
	0,925+0,40+(0,45+0,20*2)*2+(0,45+0,30*2)*2		5,125		
	3,592+1,10+0,70+0,325+0,20*2+1,05+5,55*5		34,917		
	-(0,60+0,90*2+0,80+1,45)+3,03+1,42+0,60		0,400		
	0,375+6,20+3,00+0,90*3+0,80+1,825+0,70		15,600		
	1,125+(0,325+0,20)*2+3,592+5,50+12,20+6,465		29,932		
	0,985+3,025-0,90*3-1,45*2+2,55+3,294+3,40		7,654		
	-0,90*2+0,80+0,50+(0,325+0,20)*5+1,345+0,70		4,170		
	0,87+2,08+2,40+0,60+1,725+1,75+5,50*2+0,70		21,125		
	-(0,90*2+0,60*4)+0,60+0,20*2+0,45+0,40+0,30		-2,050		
	3,03*2+1,70*2+1,00*2+0,60*2+0,45+1,50		14,610		
	"2.N.P."				
	0,26*2+0,30*3+0,325+0,45+0,25*3+0,91*2		4,765		
	0,80*3+0,60+0,70+0,80+0,395+1,60+0,30+4,70		11,495		
	0,225*2+0,40+0,45+2,20+0,30*2+0,25+1,57+0,30		6,220		
	0,60*2+0,50*2+0,50+0,395+0,25+0,30+0,20*2+0,45		4,495		
	0,225+0,30+0,50+0,725+0,625+0,30+0,15*2+0,45		3,425		
	0,20*2+0,45+0,225+0,30+0,60*2+0,95+0,80+0,60		4,925		
	0,60*0,50+0,50+0,40+1,20*2+1,25+(0,30+0,225)*2		5,900		
	0,45*2+0,20*2*2+0,40+0,225+1,025*2+0,40+0,80*2		6,375		
	5,50*2-0,80*2+1,09*2+3,225+1,857-0,80*2+1,93+0,90		17,892		
	4,105+2,10+1,05*2+2,225+1,90+4,827+0,305+0,20		17,762		
	-0,80*4-0,60+1,75+0,50+0,80+1,725+2,437+5,50		8,912		
	1,20+0,30+0,325*2+0,15+0,20+0,70+0,50+2,00+0,30		6,000		
	1,05+1,15+0,45+0,325+0,15+5,975+3,075+1,19-0,60*2		12,165		
	0,30*3+0,25+0,337+2,175+0,65+0,145+0,325*2+0,175		5,282		
	1,50+0,40+0,325+0,325+0,20+0,80+1,525+1,40+0,30		6,775		
	3,625+0,375+1,80+0,25+0,325+0,20+1,30+0,30*2		8,475		
	Súčet		411,208		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 690	Vysekание рýh в бетонной дла́жке до гýбки 150mm а шýрky do 150mm, -0,05000t	m	352,187	9,194	3 238,007
	"1.N.P."				
	0,90*2+0,80*2+3,17*2+12,00+2,10+0,575+0,90		25,315		
	0,60*2+0,90*6+1,45*4+0,904*+1,10+1,45+1,28*2		17,404		
	0,60*3+0,90*2+0,60+0,90*3+0,90*2+0,80+1,45		10,950		
	0,60+0,80+0,90*3+1,45*2+0,90*4+0,60*4+1,65*2		16,300		
	11,90+3,17*2+2,45+18,32+5,27*3+3,593*2+2,50		64,506		
	3,683+2,845+0,80+2,18+3,17*2+7,18+0,26+0,775		24,063		
	5,55+0,672+5,72+1,493+2,157+1,775+1,825+3,76		22,952		
	2,59+5,395+18,80+6,17*3+4,765+2,225+1,775		54,060		
	1,658+5,50+6,17*2+0,775+0,806+1,45+0,575*2		23,679		
	1,25+0,475+2,40+0,90+0,80+0,90*2+0,80+0,90		9,325		
	"2.N.P."				
	2,00+0,65+0,265+1,10*2+0,30*2+0,25+0,70+0,525		7,190		
	0,80*4+1,10+2,67+0,775+0,24*2+0,60+0,45+0,30+0,626		10,201		
	1,05+0,725+0,60+0,40+0,90*2+3,225+0,80*3+1,09*2		12,380		
	3,225+0,80*5-0,60+3,275*2+0,80+0,60+2,437+0,60		17,612		
	0,325+1,075+2,40+1,50*2+0,825*2+2,50+0,80+1,45		13,200		
	0,925+0,60*2+7,15+0,60+1,10+1,25+0,475+1,40*2		15,500		
	1,325+0,40+0,725+0,80+0,60*4+0,80+1,10		7,550		
	Súčet		352,187		
1 691	Vysekание рýh в бетонной дла́жке до гýбки 150mm а шýрky do 200mm, -0,06600t	m	35,000	11,198	391,930
	"ryhy pre zdravotechniku"				
	"1.N.P." 10,00		10,000		
	"2.N.P." 25,00		25,000		
	Súčet		35,000		
1 692	Otlýčenie omietok stropov vnútorých vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 906,420	2,711	7 879,305
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01" 114,21		114,210		
	"m.č.01.02" 124,75		124,750		
	"m.č.01.03" 28,02		28,020		
	"m.č.01.04" 6,72		6,720		
	"m.č.01.05" 8,02		8,020		
	"m.č.01.06" 6,25		6,250		
	"m.č.01.07" 7,28		7,280		
	"m.č.01.08" 11,25		11,250		
	"m.č.01.09" 66,48		66,480		
	"m.č.01.10" 74,99		74,990		
	"m.č.01.11" 34,13		34,130		
	"m.č.01.12" 2,36		2,360		
	"m.č.01.13" 2,36		2,360		
	"m.č.01.14" 32,73		32,730		
	"m.č.01.15" 32,03		32,030		
	"m.č.01.16" 2,36		2,360		
	"m.č.01.17" 2,24		2,240		
	"m.č.01.18" 32,30		32,300		
	"m.č.01.19" 32,65		32,650		
	"m.č.01.20" 2,40		2,400		
	"m.č.01.21" 2,35		2,350		
	"m.č.01.22" 26,76		26,760		
	"m.č.01.23" 1,93		1,930		
	"m.č.01.24" 1,73		1,730		
	"m.č.01.25" 2,19		2,190		
	"m.č.01.26" 32,76		32,760		
	"m.č.01.27" 27,12		27,120		
	"m.č.01.28" 17,38		17,380		
	"m.č.01.29" 57,63		57,630		
	"m.č.01.29A" 14,88		14,880		
	"m.č.01.30" 28,27		28,270		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.31"	50,08	50,080		
	"m.č.01.32"	21,44	21,440		
	"m.č.01.33"	4,68	4,680		
	"m.č.01.34"	3,83	3,830		
	"m.č.01.35"	15,28	15,280		
	Medzisúččet		931,840		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"	22,28	22,280		
	"m.č.1.02"	15,05	15,050		
	"m.č.1.03"	19,35	19,350		
	"m.č.1.04"	7,11	7,110		
	"m.č.1.05"	12,07	12,070		
	"m.č.1.06"	38,00	38,000		
	"m.č.1.07"	9,85	9,850		
	"m.č.1.08"	1,52	1,520		
	"m.č.1.09"	2,29	2,290		
	"m.č.1.10"	1,56	1,560		
	"m.č.1.11"	1,72	1,720		
	"m.č.1.12"	7,72	7,720		
	"m.č.1.13"	22,17	22,170		
	"m.č.1.14"	18,01	18,010		
	"m.č.1.15"	15,68	15,680		
	"m.č.1.16"	2,65	2,650		
	"m.č.1.17"	3,59	3,590		
	"m.č.1.18"	1,45	1,450		
	"m.č.1.19"	2,01	2,010		
	"m.č.1.20"	2,47	2,470		
	"m.č.1.21"	1,41	1,410		
	"m.č.1.22"	9,10	9,100		
	"m.č.1.23"	11,20	11,200		
	"m.č.1.24"	1,50	1,500		
	"m.č.1.25"	7,52	7,520		
	"m.č.1.26"	11,23	11,230		
	"m.č.1.27"	14,33	14,330		
	"m.č.1.28"	13,73	13,730		
	"m.č.1.29"	21,22	21,220		
	"m.č.1.30"	13,57	13,570		
	"m.č.1.31"	35,44	35,440		
	"m.č.1.32"	8,47	8,470		
	"m.č.1.33"	11,72	11,720		
	"m.č.1.34"	19,40	19,400		
	"m.č.1.35"	13,29	13,290		
	"m.č.1.36"	8,93	8,930		
	"m.č.1.37"	13,51	13,510		
	"m.č.1.38"	9,69	9,690		
	"m.č.1.39"	14,08	14,080		
	"m.č.1.40"	34,61	34,610		
	"m.č.1.41"	13,48	13,480		
	"m.č.1.42"	20,24	20,240		
	"m.č.1.43"	115,07	115,070		
	"m.č.1.44"	3,75	3,750		
	"m.č.1.45"	1,08	1,080		
	"m.č.1.46"	1,34	1,340		
	"m.č.1.47"	1,04	1,040		
	"m.č.1.48"	3,75	3,750		
	"m.č.1.49"	1,08	1,080		
	"m.č.1.50"	1,31	1,310		
	"m.č.1.51"	1,04	1,040		
	"m.č.1.52"	10,08	10,080		
	"m.č.1.53"	15,13	15,130		
	"m.č.1.54"	10,71	10,710		
	"m.č.1.55"	7,37	7,370		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.56"	30,06	30,060		
	"m.č.1.57"	15,43	15,430		
	"m.č.1.58"	14,41	14,410		
	"m.č.1.59"	8,05	8,050		
	"m.č.1.60"	12,76	12,760		
	"m.č.1.61"	20,35	20,350		
	"m.č.1.62"	28,56	28,560		
	"m.č.1.63"	21,66	21,660		
	"m.č.1.64"	36,30	36,300		
	Medzisúččet		874,550		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"	12,48	12,480		
	"m.č.2.02"	12,32	12,320		
	"m.č.2.03"	6,43	6,430		
	"m.č.2.04"	12,32	12,320		
	"m.č.2.05"	12,48	12,480		
	"m.č.2.06"	3,15	3,150		
	"m.č.2.07"	5,32	5,320		
	"m.č.2.08"	12,32	12,320		
	"m.č.2.09"	8,98	8,980		
	"m.č.2.10"	3,00	3,000		
	"m.č.2.11"	81,60	81,600		
	"m.č.2.12"	34,41	34,410		
	"m.č.2.13"	20,53	20,530		
	"m.č.2.14"	34,41	34,410		
	"m.č.2.15"	7,09	7,090		
	"m.č.2.16"	11,10	11,100		
	"m.č.2.17"	34,41	34,410		
	"m.č.2.18"	11,37	11,370		
	"m.č.2.19"	8,22	8,220		
	"m.č.2.20"	13,76	13,760		
	"m.č.2.21"	13,76	13,760		
	"m.č.2.22"	8,22	8,220		
	"m.č.2.23"	11,37	11,370		
	"m.č.2.24"	14,85	14,850		
	"m.č.2.25"	14,85	14,850		
	"m.č.2.26"	8,22	8,220		
	"m.č.2.27"	11,37	11,370		
	"m.č.2.28"	63,42	63,420		
	"m.č.2.29"	16,75	16,750		
	"m.č.2.30"	3,05	3,050		
	"m.č.2.31"	2,98	2,980		
	"m.č.2.32"	17,46	17,460		
	"m.č.2.33"	19,84	19,840		
	"m.č.2.34"	7,04	7,040		
	"m.č.2.35"	1,53	1,530		
	"m.č.2.36"	0,94	0,940		
	"m.č.2.37"	1,53	1,530		
	"m.č.2.38"	0,94	0,940		
	"m.č.2.39"	9,85	9,850		
	"m.č.2.40"	17,21	17,210		
	"m.č.2.41"	8,23	8,230		
	"m.č.2.42"	12,03	12,030		
	"m.č.2.43"	12,81	12,810		
	"m.č.2.44"	17,56	17,560		
	"m.č.2.45"	15,73	15,730		
	"m.č.2.46"	20,48	20,480		
	"m.č.2.47"	7,91	7,910		
	"m.č.2.48"	3,71	3,710		
	"m.č.2.49"	1,70	1,700		
	"m.č.2.50"	2,02	2,020		
	"m.č.2.51"	5,41	5,410		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.52"	12,24	12,240		
	"m.č.2.53"	16,78	16,780		
	"m.č.2.54"	12,33	12,330		
	"m.č.2.55"	9,80	9,800		
	"m.č.2.56"	6,08	6,080		
	"m.č.2.57"	2,21	2,210		
	"m.č.2.58"	37,65	37,650		
	"m.č.2.58A"	7,30	7,300		
	"m.č.2.59"	2,94	2,940		
	"m.č.2.60"	13,16	13,160		
	"m.č.2.61"	21,68	21,680		
	"m.č.2.62"	19,86	19,860		
	"m.č.2.63"	9,68	9,680		
	"m.č.2.64"	4,95	4,950		
	"m.č.2.65"	19,96	19,960		
	"m.č.2.66"	15,33	15,330		
	"m.č.2.67"	54,73	54,730		
	"m.č.2.68"	2,91	2,910		
	"m.č.2.69"	1,11	1,110		
	"m.č.2.70"	3,24	3,240		
	"m.č.2.71"	1,11	1,110		
	"m.č.2.72"	11,91	11,910		
	"m.č.2.73"	7,79	7,790		
	"m.č.2.74"	20,58	20,580		
	"m.č.2.75"	25,41	25,410		
	"m.č.2.76"	39,29	39,290		
	"m.č.2.77"	21,53	21,530		
	Medzisúčtet		1 100,030		
	Súčtet		2 906,420		
1 693	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	8 474,387	2,122	17 982,649
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"				
	(18,00+6,39+0,45+0,75*2)*3,03-1,45*1,97*2		74,097		
	-(1,047*1,20*4+0,985*1,20*6)+(1,047+1,20*2)*0,10*4		-10,739		
	(5,55+2,75*2)*0,10*2+(0,985+1,20*2)*0,10*6		4,241		
	"m.č.01.02"				
	(18,20+7,127+0,15+0,325*2)*2*3,03-1,45*1,97		155,473		
	(0,30*2+0,45*2*3)*2*3,03		19,998		
	"m.č.01.03"				
	(5,875+4,857)*2*3,03-0,80*1,97*2		61,884		
	"m.č.01.04"				
	(2,90+0,625+2,40)*2*3,03-0,60*1,97*2		33,542		
	"m.č.01.05"				
	(1,50+2,725)*2*3,03+(0,826+1,40)*2*3,03*2		52,583		
	(0,83+1,40)*2*3,03*2+(0,868+1,40)*2*3,03*2		54,516		
	(0,985+1,20*2)*0,10+(1,047+1,20*2)*0,10		0,683		
	-0,60*1,97*7-(1,047+0,985)*1,20		-10,712		
	(1,20*2+2,157)*0,17		0,775		
	"m.č.01.06"				
	(2,15+2,90)*2*3,03-0,80*1,97		29,027		
	"m.č.01.07"				
	(2,698+2,90+0,575)*2*3,03-0,60*1,97*2		35,044		
	"m.č.01.08"				
	(2,698+2,725)*2*3,03+(0,826+1,40)*2*3,03		46,353		
	(0,83+1,40)*2*3,03+(0,868+1,40)*2*3,03		27,258		
	0,70*1,97*7-(0,985+1,048)*1,20+(3,268+1,20*2)*0,17		8,177		
	(0,985+1,20*2)*0,10*2+(1,048+1,20*2)*0,10		1,022		
	"m.č.01.09"				
	(36,33*2+2,01)*3,03-(1,45*3+0,80*6)*1,97		208,225		
	"m.č.01.10"				
	(29,875+2,50)*2*3,03-(0,80*4+1,45*2+0,90*4)*1,97		177,084		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	-0,60*2*1,97		-2,364		
	"m.č.01.11"				
	(6,223+6,045+0,445)*2*3,03-(0,80+0,60)*1,97		74,283		
	-(1,048+0,985*3)*1,20+4,15*0,17		-4,098		
	(1,048+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10*3		1,360		
	"m.č.01.12"				
	(1,925+0,65+1,25)*2*3,03-1,04*1,20-0,60*1,97		20,750		
	(1,04+1,20*2)*0,10+(1,047+2,75*2)*0,17		1,457		
	"m.č.01.13"				
	(1,925+0,57+1,17)*2*3,30-1,048*1,20-0,60*1,97		21,749		
	(1,048+2,75*2)*0,17+(1,048+1,20*2)*0,10		1,458		
	"m.č.01.14"				
	(5,875+6,045)*2*3,03-(0,80+0,60)*1,97+4,38*0,17		70,222		
	-(0,985*3+1,047)*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10*3		-3,787		
	(1,047+1,20*2)*0,10		0,345		
	"m.č.01.15"				
	(5,875+6,045)*2*3,03-0,80*1,97+(1,048+1,20*2)*0,10		71,004		
	-(1,048+0,985*3)*1,20+(0,985+1,20*2)*0,10*3+4,38*0,18		-3,000		
	"m.č.01.16"				
	(1,925+0,65+1,25)*2*3,03-0,60*1,97-1,047*1,20		20,741		
	(1,047+1,20*2)*0,10		0,345		
	"m.č.01.17"				
	(1,925+0,65+1,25)*2*3,03-0,60*1,97-1,048*1,20		20,740		
	(1,048+1,20*2)*0,10		0,345		
	"m.č.01.18"				
	(6,045+5,875)*2*3,03-(0,60+0,80)*1,97+4,38*0,18		70,266		
	-(1,047+0,985*3)*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10		-4,458		
	(0,985+1,20*2)*0,10*3		1,016		
	"m.č.01.19"				
	(5,897+6,045)*2*3,03-(0,80+0,60)*1,97+4,378*0,17		70,355		
	-(1,048+0,985*3)*1,20+(1,048+1,20*2)*0,10		-4,459		
	(0,985+1,20*2)*0,10*2		0,677		
	"m.č.01.20"				
	(1,925+0,672+1,272)*2*3,03-0,60*1,97		22,264		
	-1,047*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10		-0,912		
	"m.č.01.21"				
	(2,013+0,60+1,20)*3,03-0,60*1,97		10,371		
	-(0,578+0,985)*1,20+(0,578+1,20*2)*0,10		-1,578		
	(0,985+1,20)*2*0,10+(0,578+0,985)*0,17		0,703		
	"m.č.01.22"				
	(6,045+5,63+0,60)*2*3,03-(0,60*3+0,80)*1,97		69,265		
	-(0,984+0,985+1,048)*1,20+(0,984+1,20*2)*0,10		-3,282		
	(0,985+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10+3,267*0,17		1,239		
	"m.č.01.23"				
	(1,305+1,50)*2*3,03-0,60*1,97		15,816		
	"m.č.01.24"				
	(1,20+1,50)*3,03-0,60*1,97		6,999		
	"m.č.01.25"				
	(1,925+1,143+0,543)*2*3,03-0,60*1,97		20,701		
	-1,048*1,20+(1,048+1,20*2)*0,10		-0,913		
	"m.č.01.26"				
	(5,868+6,045)*2*3,03-(0,80+0,60)*1,97+4,377*0,17		70,179		
	(0,985*2+0,984+1,3048)*1,20+(0,984+1,20*2)*0,10		5,449		
	(0,985+1,20*2)*0,10*2+(1,048+1,20*2)*0,10		1,022		
	"m.č.01.27"				
	(4,50+6,045)*2*3,03-(1,048+0,985*2+0,984)*1,20		59,100		
	(1,048+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10		0,683		
	(0,984+1,20*2)*0,10-0,90*1,97+4,377*0,17		-0,691		
	"m.č.01.28"				
	(4,378+3,97)*2*3,03-(0,98*2+0,984+1,048)*1,20		45,798		
	(0,985+1,20*2)*0,10*2+(0,984+1,20*2)*0,10		1,015		
	(1,048+1,20*2)*0,10+4,377*0,18-0,80*1,97		-0,443		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.29"				
	(9,592+6,045+0,725)*2*3,03-1,45*1,97		96,297		
	(1,048*3+0,985*3+0,984*3)*1,20+(5,55+3,27)*0,18		12,449		
	(1,048+1,20*2)*0,10*3+(0,985+1,20*2)*0,10*3		2,050		
	(0,985+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	"m.č.01.29A"				
	(2,483+6,045)*2*3,30-0,90*1,97-(0,985+1,048)*1,20		52,072		
	(0,985+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	"m.č.01.30"				
	(6,045+4,764+0,625)*2*3,03-0,90*1,97		67,517		
	-(1,047*2+0,985*2)*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10		-4,532		
	(0,985+1,20*2)*0,10*2		0,677		
	"m.č.01.31"				
	(5,95+8,483+0,625)*2*3,03-(0,985*3+1,047*2)*1,20		85,193		
	-1,45*1,97+(0,985+1,20*2)*0,10*3+(1,047+1,20*2)*0,10*2		-1,152		
	"m.č.01.32"				
	(6,045+3,598)*2*3,03-0,90*1,97-0,985*1,20		55,482		
	(0,985+1,20*2)*0,10		0,339		
	"m.č.01.33"				
	(2,40+1,95)*2*3,03-0,80*1,97		24,785		
	"m.č.01.34"				
	(1,853+1,95)*2*3,03-0,80*1,97*3		18,318		
	"m.č.01.35"				
	(6,045+0,18*2+2,545+0,625)*2*3,03-0,90*1,97		56,252		
	1,048*1,20*2+(1,048+1,20*2)*0,10*2		3,205		
	Medzisúčet		2 186,581		
	"1.N.P."				
	"m.č. 1.01"				
	(6,50+3,592+2,05*2)*3,03-(1,048+0,985*2)*1,90		37,268		
	-(0,60+0,90)*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		-2,470		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2		0,957		
	"m.č. 1.02"				
	(6,50+2,383+0,225+1,10)*2*3,03-0,90*1,97		60,087		
	-(0,985+1,047)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10		-3,382		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.03"				
	(5,80+0,10+3,368)*2*3,03-(1,048+0,985*2)		53,146		
	-0,80*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		-1,091		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2		0,957		
	"m.č. 1.04"				
	(3,093+2,327)*2*3,03-0,985*1,90+1,047*1,90		32,963		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2+(1,047+1,90*2)*0,10		1,442		
	"m.č. 1.05"				
	4,025*3,03		12,196		
	"m.č. 1.06"				
	(8,157+3,247+2,60+1,25+4,30)*3,03		59,249		
	-(0,80*3+0,90*3+1,10+1,45)*1,97		-15,071		
	"m.č. 1.07"				
	3,955*3,03		11,984		
	"m.č. 1.08"				
	(1,372+1,22)*2*3,03-0,60*1,97-1,047*1,90		12,536		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.09"				
	(1,372+1,75)*2*3,03-0,60*1,97*2		16,555		
	"m.č. 1.10"				
	(0,98+1,22)*2*3,03-0,60*1,97-0,985*1,90		10,279		
	(0,985+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č. 1.11"				
	(0,985+1,775)*2*3,03-0,60*1,97		15,544		
	"m.č. 1.12"				
	(2,482+3,295)*2*3,03-(0,90*2+0,60*2)*1,97		29,099		
	"m.č. 1.13"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	$(6,465+3,593+0,325)*2*3,03-0,90*1,97$		61,148		
	$-(0,985*2+1,048)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		-4,777		
	$(1,048+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.14"				
	$(3,267+6,465)*2*3,03-0,90*1,97*2$		55,430		
	$-(1,047+0,985)*1,90+(1,047+1,90*2)*0,10$		-3,376		
	$(0,985+1,90*2)*0,10$		0,479		
	"m.č. 1.15"				
	$(6,465*2+2,483+0,325)*2*3,03-0,90*1,97$		93,599		
	$-(1,048+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10$		-3,378		
	$(0,985+1,90*2)*0,10$		0,479		
	"m.č. 1.16"				
	$(1,373+2,045)*2*3,03-0,60*1,97*2$		18,349		
	"m.č. 1.17"				
	$(2,70+1,373+0,30)*2*3,03-0,60*1,97*2$		24,136		
	"m.č. 1.18"				
	$(1,10+1,375)*2*3,03-0,60*1,97$		13,817		
	$-1,048*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10$		-1,506		
	"m.č. 1.19"				
	$(2,045+0,985)*2*3,03-0,60*1,97$		17,180		
	"m.č. 1.20"				
	$(2,43+0,985)*2*3,03-0,60*1,97*2$		18,331		
	"m.č. 1.21"				
	$(1,37+0,985)*2*3,03-0,60*1,97-0,985*1,90$		11,218		
	$(0,90+1,90*2)*0,10$		0,470		
	"m.č. 1.22"				
	$(3,43+2,745*2+1,335*2)*3,03+2,23*1,03$		37,415		
	$(0,98+1,90*2)*0,10*2-(0,985*2+1,047)*1,90$		-4,776		
	$-0,60*1,97+(1,047+1,90*2)*0,10$		-0,697		
	"m.č. 1.23"				
	$(3,43+1,20+3,30*2)*3,03-0,90*1,97+2,23*1,03$		34,551		
	"m.č. 1.24"				
	$(1,211+1,20)*2*3,03-0,60*1,97-1,048*1,90$		11,437		
	$(1,048+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.25"				
	$(2,745*2+1,336*2)*3,03-0,60*1,97$		23,549		
	$-0,985*1,90*2+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		-2,786		
	"m.č. 1.26"				
	$(3,431+3,30+2,223)*2*3,03-2,095*2,00$		50,071		
	$-0,90*1,97*3$		-5,319		
	"m.č. 1.27"				
	$(6,045+2,382)*2*3,03-0,90*1,97*2$		47,522		
	$-1,28*2,05-(0,985+1,047)*1,90$		-6,485		
	$(0,985+1,90*2)*0,10+(1,047+1,90*2)*0,10$		0,963		
	"m.č. 1.28"				
	$(2,258+6,045)*2*3,03-1,28*2,05*2$		45,068		
	$-(1,048+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10$		-3,378		
	$(0,985+1,90*2)*0,10+(1,28+2,05*2)*0,125*2$		1,824		
	"m.č. 1.29"				
	$(6,045+3,492)*2*3,03-0,90*1,97*2-1,28*2,05$		51,624		
	$-0,985*1,90*2-1,048*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		-4,777		
	$(1,047+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.30"				
	$(2,258+6,045)*2*3,03-(1,45*2+0,90)*1,97$		42,830		
	$-(1,048+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10$		-3,378		
	$(0,985+1,90*2)*0,10$		0,479		
	"m.č. 1.31"				
	$(5,875+0,17+0,725+6,045)*2*3,03-1,00*1,20$		76,459		
	$-(1,45*2+0,90)*1,97-(0,985*3+1,047+1,048)*1,90$		-17,081		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*3+(1,047+1,90*2)*0,10$		1,920		
	$(1,048+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.32"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(3,592+2,345)*2*3,03-0,90*1,97*3		30,659		
	(0,90+1,97*2)*0,125		0,605		
	"m.č. 1.33"				
	(3,592+3,575)*2*3,03-(0,985*2+1,047)*1,90		37,700		
	-0,90*1,97+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-0,816		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.34"				
	(6,045+3,23)*2*3,03-0,90*1,97*2		52,661		
	-0,985*1,90*2+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-2,786		
	"m.č. 1.35"				
	(4,195+3,168)*2*3,08-(0,90+0,95)*1,97		41,712		
	-0,985*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10		-1,393		
	"m.č. 1.36"				
	(4,195+2,437)*2*3,03-0,80*1,97-0,987*1,90		36,739		
	(0,987+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č. 1.37"				
	(6,045+2,219)*2*3,03-(1,046+1,048)*1,90		46,101		
	-(0,80+0,90)*1,97+(1,046+1,90*2)*0,10		-2,864		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.38"				
	(3,556+2,925)*2*3,03-0,90*1,97		37,502		
	"m.č. 1.39"				
	(6,195*2+0,70+2,375)*3,03-1,65*1,97		43,608		
	"m.č. 1.40"				
	(5,78+6,045)*2*3,03-0,90*1,97		69,887		
	-(1,048+0,985*2+1,049+0,983)*1,90		-9,595		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,98+1,90*2)*0,10		0,963		
	(1,049+1,90*2)*0,10+(0,983+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č. 1.41"				
	(6,045+2,253)*2*3,03-0,90*1,97*2		46,740		
	-(1,048+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10		-3,378		
	(0,985+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č. 1.42"				
	(6,195*2+3,267)*3,30-(0,90+0,80)*1,97		48,319		
	-(0,985*2+1,047)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-4,775		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.43"				
	(23,98+8,683+30,775+15,825+9,088+2,20)*3,03		274,370		
	-(0,90*9+1,10+1,45*2)*1,97		-23,837		
	"m.č. 1.44"				
	(1,812+2,925)*2*3,03-0,60*1,97*2		26,342		
	"m.č. 1.45"				
	(0,80+1,275)*2*3,03-0,60*1,97		11,393		
	"m.č. 1.46"				
	(1,60+0,80)*2*3,03-0,60*1,97		13,362		
	"m.č. 1.47"				
	(0,80+1,30)*2*3,03-0,60*1,97		11,544		
	"m.č. 1.48"				
	(1,813+2,925)*2*3,03-0,60*1,97*2		26,348		
	"m.č. 1.49"				
	(0,80+1,275)*2*3,03-0,60*1,97		11,393		
	"m.č. 1.50"				
	(1,60+0,80)*2*3,03-0,60*1,97*2		12,180		
	"m.č. 1.51"				
	(1,30+0,80)*2*3,03-0,60*1,97		11,544		
	"m.č. 1.52"				
	(3,503+2,925)*2*3,03-0,90*1,97		37,181		
	"m.č. 1.53"				
	(6,045+2,545)*2*3,03-(1,048+1,047)*1,90		48,075		
	-0,90*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		-1,288		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.54"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	$(3,593+3,00)*2*3,03-(0,985*2+1,048)*1,90$		34,219		
	$-(0,80+0,60)*1,97+(0,985+1,90*2)*0,10*2$		-1,801		
	$(1,048+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.55"				
	$(2,482+3,00)*2*3,03-(0,985+1,047)*1,90$		29,360		
	$-0,60*1,97+(0,985+1,90*2)*0,10$		-0,704		
	$(1,047+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.56"				
	$(6,045+5,55)*2*3,03-(0,90+1,45*2)*1,97$		62,780		
	$-(1,048+1,047+0,985*3)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10$		-9,110		
	$(1,047+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10*3$		1,920		
	"m.č. 1.57"				
	$(6,20+2,92+0,90)*2*3,03-0,90*1,97*2$		57,175		
	"m.č. 1.58"				
	$(6,045+2,483)*2*3,03-(1,45*2+1,10)*1,97$		43,800		
	$-(1,048+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10$		-1,537		
	$(0,985+1,90*2)*0,10$		0,479		
	"m.č. 1.59"				
	$(2,40+3,592)*2*3,03-(1,10*2+0,80)*1,97$		30,402		
	"m.č. 1.60"				
	$(3,592+3,545)*2*3,03-(0,983+0,985+1,049)*1,90$		37,518		
	$-0,80*1,97+(0,983+1,90*2)*0,10$		-1,098		
	$(0,985+1,90*2)*0,10+(1,049+1,90*2)*0,10$		0,963		
	"m.č. 1.61"				
	$(6,194*2+3,267)*3,03-(1,047+0,985*2)*1,90$		41,702		
	$-0,90*1,97+(1,047+1,90*2)*0,10$		-1,288		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*2$		0,957		
	"m.č. 1.62"				
	$(6,045+0,625+4,765)*2*3,03+0,17*2,75*2$		70,231		
	$-0,90*1,97*2-(0,985*2+1,048+1,047)*1,90$		-11,270		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*2+(1,048+1,90*2)*0,10$		1,442		
	$(1,047+1,90*2)*0,10$		0,485		
	"m.č. 1.63"				
	$(6,045+3,593)*2*3,03-(0,985*2+1,048)*1,90$		52,672		
	$-0,90*1,97*3-(0,985*2+1,048)*1,90$		-11,053		
	$(0,985+1,90*2)*0,10*2+(1,048+1,90*2)*0,10$		1,442		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.01"				
	$(3,92+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2$		60,218		
	"m.č. 2.02"				
	$(3,85+3,20+0,325+0,625)*2*4,63-0,90*1,97*2$		70,534		
	"m.č. 2.03"				
	$(2,04+3,20)*2*4,63-1,10*1,97*2$		44,188		
	"m.č. 2.04"				
	$(3,85+3,20+0,325)*2*4,63-0,90*1,97*2$		64,747		
	"m.č. 2.05"				
	$(3,90+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2$		60,033		
	"m.č. 2.06"				
	$(3,20+1,11)*2*4,63+(1,245+1,30)*2*4,63$		63,477		
	$(1,80+1,245)*2*4,63-0,60*1,97*6$		21,105		
	"m.č. 2.07"				
	$(1,665+3,20)*2*4,63-0,90*1,97*2$		41,504		
	"m.č. 2.08"				
	$(3,20+3,975+0,325+0,625)*2*4,63-0,90*1,97*2$		71,692		
	"m.č. 2.09"				
	$(2,875+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2$		50,542		
	"m.č. 2.10"				
	$(1,05+3,20)*2*4,63-0,60*1,97$		38,173		
	"m.č. 2.11"				
	$(30,20+0,17*4+2,72+0,25)*2*3,03-(0,69*10+0,75*10)*2,55$		168,411		
	$-(0,60*2+1,45*3+0,90*4+1,10+2,00)*1,97$		-24,133		
	$(0,69+2,55*2)*0,10*10+(0,75+2,55*2)*0,10*10$		11,640		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.12"				
	(5,55+6,20)*2*4,63-(1,45*2+0,80+0,90)*1,97		99,743		
	-2,00*1,00-2,00*0,61		-3,220		
	"m.č.2.13"				
	(5,55+3,675)*2*4,63-2,00*1,00*2-0,90*1,00		80,524		
	-1,00*1,00-(1,10+0,80)*1,97		-4,743		
	"m.č.2.14"				
	(6,20+5,55)*2*4,63-2,00*1,00-2,00*0,61		105,585		
	-(1,45*3+0,90+0,80)*1,97		-11,919		
	"m.č.2.15"				
	(2,15+3,30)*2*4,63-(0,60+0,80)*1,97		47,709		
	"m.č.2.16"				
	(3,275+3,30)*2*4,63-(1,26+1,25)*1,00-0,90*1,97		56,602		
	"m.č.2.17"				
	(6,20+5,55)*2*4,63-1,26*1,00-2,00*0,61		106,325		
	-(1,45+0,80+0,90)*1,97		-6,206		
	"m.č.2.18"				
	(3,525+3,225)*2*4,63-2,00*0,61-0,80*1,97*2		0,000		
	"m.č.2.19"				
	(3,225+2,55)*2*4,63-0,80*1,97*2		50,325		
	"m.č.2.20"				
	(5,07+2,713)*2*4,63-1,45*1,97*2		66,358		
	"m.č.2.21"				
	(5,07+2,712)*2*4,63-(1,45*2+0,80)*1,97		64,772		
	"m.č.2.22"				
	(3,225+2,559)*2*4,63-0,80*1,97*2		50,408		
	"m.č.2.23"				
	(3,525+3,225)*2*4,63-0,80*1,97*2-2,00*0,61		58,133		
	"m.č.2.24"				
	(5,475+2,712)*2*4,63-(1,45*2+0,80+0,90)*1,97		66,750		
	"m.č.2.25"				
	(5,475+2,713)*2*4,63-(1,45*2+0,90)*1,97		68,335		
	"m.č.2.26"				
	(3,225+2,55)*2*4,63-0,80*1,97*2		50,325		
	"m.č.2.27"				
	(3,525+3,225)*2*4,63-2,00*0,61-0,80*1,97*2		58,133		
	"m.č.2.28"				
	(27,70+2,475)*2*4,65-(0,60*2+0,80*7+1,45*5+1,10)*1,97		250,782		
	"m.č.2.29"				
	(2,875+5,825+0,625)*2*3,03-(0,60+0,80)*1,97		53,752		
	-0,90*1,90*5+(0,90+1,90*2)*0,10*5		-6,200		
	"m.č.2.30"				
	(2,875+0,45+1,075)*2*3,03-0,90*1,90-0,60*1,97		23,772		
	(0,90+1,90*2)*0,10		0,470		
	"m.č.2.31"				
	(2,875+0,45+1,075)*2*3,03-0,90*1,90-0,60*1,97		23,772		
	(0,90+1,90*2)*0,10		0,470		
	"m.č.2.32"				
	(6,05+0,625+2,9)*2*3,03-(0,60+0,80)*1,97		55,267		
	-0,90*1,90*5+(0,90+1,90*2)*0,10*5		-6,200		
	"m.č.2.33"				
	(6,90+2,90+0,35)*2*3,03-1,45*1,97-0,90*1,90*6		48,393		
	(0,90+1,90*2)*0,10*6		2,820		
	"m.č.2.34"				
	(2,45+2,90)*2*3,03-0,80*1,97-0,90*1,90*2		27,425		
	(0,90+1,90*2)*0,10*2		0,940		
	"m.č.2.35"				
	(1,50+1,18)*2*4,63-0,60*1,97*2		22,453		
	"m.č.2.36"				
	(1,18+0,80)*2*4,63-0,60*1,97		17,153		
	"m.č.2.37"				
	(1,50+1,17)*2*4,63-0,60*1,97*2		22,360		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.38"				
	(1,17+0,80)*2*4,63-0,60*1,97		17,060		
	"m.č.2.39"				
	(3,45+2,90)*2*3,03-0,80*1,97-0,90*1,90*3		31,775		
	(0,90+1,90*2)*0,10*3		1,410		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168)*2*3,03-(0,60+0,80)*1,97		49,316		
	-1,075*1,90*2+(1,075+1,90*2)*0,10*2		-3,110		
	"m.č.2.41"				
	(2,437+3,41)*2*3,03-1,075*1,90*2		31,348		
	-(0,60+0,80)*1,97+(1,075+1,90*2)*0,10*2		-1,783		
	"m.č.2.42"				
	(2,275+5,585)*2*3,03-0,80*1,97-1,075*1,90*2		41,971		
	(1,075+1,90*2)*0,10*2		0,975		
	"m.č.2.43"				
	(2,275+5,585)*2*3,03-0,80*1,97*2		44,480		
	-1,075*1,90*2+(1,075+1,90*2)*0,10*2		-3,110		
	"m.č.2.44"				
	(6,20+2,925)*2*3,03-(0,80+0,90)*1,97		51,949		
	"m.č.2.45"				
	(6,20+2,50)*2*3,03-(0,80*3+1,45)*1,97		45,138		
	"m.č.2.46"				
	(6,045+3,592)*2*3,03-0,80*1,97+(0,984+1,90*2)*0,10		57,303		
	-(0,984+0,985+1,048)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10		-5,254		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.2.47"				
	(3,795+2,158)*2*3,03-0,60*1,97-(1,048+0,985)*1,90		31,030		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.48"				
	(1,808+2,10)*2*3,03-(0,60*4+0,80)*1,97		17,378		
	"m.č.2.49"				
	(2,125+0,80)*2*3,03-0,60*1,97		16,544		
	"m.č.2.50"				
	(2,125+1,048)*2*3,03-0,60*1,97		18,046		
	"m.č.2.51"				
	(1,623+3,795)*2*3,03-0,60*1,97-1,048*1,90		29,660		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.2.52"				
	(3,204+3,82)*2*3,03-0,80*1,97-(0,985*2+0,984)*1,90		35,377		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2+(0,984+1,90*2)*0,10		1,435		
	"m.č.2.53"				
	(6,045+0,17+3,656)*2*3,03-(0,80*2+1,10)*1,97		54,499		
	-(1,048*2+0,985)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10*2		-4,884		
	(0,985+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+3,82)*2*3,03-0,80*1,97*2-0,985*1,90*2		35,174		
	(0,95+1,90*2)*0,10*2		0,950		
	"m.č.2.55"				
	(4,702+2,10)*2*3,03-0,80*1,97*2		38,068		
	"m.č.2.56"				
	(2,803+2,10)*2*3,03-0,80*1,97*2		26,560		
	"m.č.2.57"				
	(1,05+2,10)*2*3,03-0,60*1,97		17,907		
	"m.č.2.58"				
	(11,405+2,50*2+1,75*2+1,59*2)*3,03		69,948		
	-(0,80*6+0,60*2+1,10)*1,97		-13,987		
	"m.č.2.58A"				
	(3,573+0,30+2,437)*2*3,03-0,60*1,97		37,057		
	"m.č.2.59"				
	(1,905+1,60)*2*3,03-0,60*1,97		20,058		
	"m.č.2.60"				
	(2,158+6,045)*2*3,03-0,80*1,97-(0,984+0,985+1,048)*1,90		42,402		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(0,984+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		0,957		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.2.61"				
	(3,592+6,045)*2*3,03-0,80*1,97*2		55,248		
	-(0,984+0,985+1,048)*1,90+(0,984+1,90*2)*0,10		-5,254		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2*3,03-0,80*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		55,340		
	-(1,048+0,985+0,984)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10		-5,254		
	(0,984+1,90*2)*0,10		0,478		
	"m.č.2.63"				
	(3,92+2,483)*2*3,03-0,80*1,97-(0,985+1,048)*1,90		33,363		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.64"				
	(2,483+2,00)*2*3,03-0,80*1,97*3		22,439		
	"m.č.2.65"				
	(3,267+6,045)*2*3,03-0,80*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		55,340		
	-(1,048+0,985+0,984)*1,90+(0,985+1,90*2)*0,10		-5,254		
	(0,984+1,90*2)*0,10		0,478		
	"m.č.2.66"				
	(6,045+2,483)*2*3,03-1,20*2,20-2,05*2,05		44,837		
	-(0,985+1,048)*1,90+(1,20+2,20*2)*0,15		-3,023		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.67"				
	(9,80+5,875+1,275+0,1625*3+5,825)*3,03-1,075*1,90*5		60,273		
	-(0,80*2+0,90+1,45)*1,97+(1,075+1,90*2)*0,10*5		-5,344		
	"m.č.2.68"				
	(2,425+1,20)*2*3,03-0,60*1,97*2		19,604		
	"m.č.2.69"				
	(1,15+0,90)*2*3,03-0,60*1,97		11,241		
	"m.č.2.70"				
	(2,425+1,35)*2*3,03-0,60*1,97*2		20,513		
	"m.č.2.71"				
	(1,15+0,90)*2*3,03-0,60*1,97		11,241		
	"m.č.2.72"				
	(3,638+3,325)*2*3,03-0,80*1,97-1,075*1,90*3		34,492		
	(1,075+1,90*2)*0,10*3		1,463		
	"m.č.2.73"				
	(2,337+0,1625+3,325)*3,03-(0,80*2+0,60)*1,97		13,314		
	-1,075*1,90*2+(1,075+1,90*2)*0,10*2		-3,110		
	"m.č.2.74"				
	(5,975+3,49+0,1625*2)*2*3,03-0,60*1,97		58,145		
	-1,075*1,90*5+(1,075+1,90*2)*0,10*5		-7,775		
	"m.č.2.75"				
	(5,975+3,535)*2*3,03-1,10*1,97-0,60*1,97*4		50,736		
	(1,862+1,10)*2*3,03+(1,738+1,19)*2*3,03		35,693		
	"m.č.2.76"				
	(12,20+3,85+2,50)*2*3,03-1,20*2,00		110,013		
	-(1,45+0,80*3+0,60+1,10)*1,97		-10,934		
	"m.č.1.64 , 2.77 -schody"				
	(3,501*2+2,87)*3,03+(3,794*2+2,87)*3,03-1,75*1,97*2		54,705		
	5,55*6,43*2+1,275*3,03*3+(5,585+1,61)*3,03		104,764		
	0,1625*3,03*3-0,80*1,97-1,07*1,90*6-1,047*1,90		-14,286		
	-(1,048*2+0,95*3)*1,90+(1,07+1,90*2)*0,10*6		-6,475		
	(1,047+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10*2		1,454		
	(0,95+1,90*2)*0,10*3		1,425		
	Súčet		8 474,387		
1 694	Odsekanie keramického sokla -0,03400t	m	1 250,897	1,768	2 211,586
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02"				
	(18,20+7,125+0,325+0,30*2+0,45*2*3)*2-1,45		56,450		
	(0,94+0,665)*2*6+(0,94+0,755)*2*6		39,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(1,05+0,30)*2*4+(1,05+0,30)*2*10		37,800		
	"m.č.01.03"				
	(4,857+6,06)*2-0,80*2+(0,45+0,75)*2*6		34,634		
	(0,55+1,20)*2+(0,90+0,735)*2		6,770		
	"m.č.01.04"				
	(2,40+2,90+0,625)*2-0,60*2		10,650		
	"m.č.01.05"				
	(2,725+1,50)*2+(1,40*3+0,83+0,826+0,868)*2		21,898		
	-0,60*7		-4,200		
	"m.č.01.06"				
	(2,15+2,90)*2-0,80		9,300		
	"m.č.01.07"				
	(2,698+2,90+0,575)*2-0,60*2		11,146		
	"m.č.01.08"				
	(2,725+2,698)*2+(0,868+1,40)*2		15,382		
	(0,83+1,40)*2+(0,825+1,40)*2-0,60*7		4,710		
	"m.č.01.12"				
	(1,925+0,65+1,25)*2-0,60		7,050		
	"m.č.01.13"				
	(1,925+0,57+1,17)*2-0,60		6,730		
	"m.č.01.16"				
	(1,925+0,65+1,25)*2-0,60		7,050		
	"m.č.01.17"				
	(1,925+0,57+1,17)*2-0,60		6,730		
	"m.č.01.20"				
	(1,925+0,672+1,272)*2-0,60		7,138		
	"m.č.01.21"				
	(1,20+2,013+0,60)*2-0,60		7,026		
	"m.č.01.23"				
	(1,305+1,50)*2-0,60		5,010		
	"m.č.01.24"				
	(1,20+1,50)*2-0,60		4,800		
	"m.č.01.25"				
	(1,925+0,543+1,143)*2-0,60		6,622		
	"m.č.01.28"				
	(4,378+3,97)*2-0,80		15,896		
	"m.č.01.33"				
	(1,95+2,40)*2-0,80		7,900		
	"m.č.01.34"				
	(1,853+1,95)*2-0,80*3		5,206		
	"1.N.P."				
	"m.č. 1.05" 4,025*2		8,050		
	"m.č. 1.09"				
	1,372*2+1,75-0,60*2		3,294		
	"m.č. 1.11"				
	1,75+0,985*2-0,60*2		2,520		
	"m.č. 1.19"				
	(2,045+0,985)*2-0,60		5,460		
	"m.č. 1.22"				
	3,43+2,754*2+1,20-0,60		9,538		
	"m.č. 1.23"				
	3,43+1,20+3,30*2-0,90		10,330		
	"m.č. 1.26"				
	3,431+3,30*2+1,336+2,223*2-0,90*3		13,113		
	"m.č. 1.27"				
	(2,382+6,045)*2-(0,90*2+1,55)		-56,461		
	"m.č. 1.28"				
	(2,258+0,125*2+6,045)*2-1,28*2		14,546		
	"m.č. 1.30"				
	(6,045+2,258)*2-1,45*2-0,90		12,806		
	"m.č. 1.42"				
	6,195*2+3,267-(0,90+0,80)		13,957		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.43"				
	23,98+8,683+30,775+15,825+9,088+2,20		90,551		
	-(0,90*9+1,10+1,45*2)		-12,100		
	"m.č.1.44"				
	(1,812+2,925)*2-0,60*2		8,274		
	"m.č.1.46"				
	(0,80+1,60)*2-0,60		4,200		
	"m.č.1.48"				
	(2,925+1,813)*2-0,60*2		8,276		
	"m.č.1.50"				
	(1,60+0,80)*2-0,60*2		3,600		
	"m.č.1.59"				
	(2,40+3,592)*2-(1,10*2+0,80)		8,984		
	"m.č.1.60"				
	(3,592+3,545)*2-0,80		13,474		
	"m.č.1.61"				
	6,194*2+3,267-0,90		14,755		
	"m.č.1.62"				
	(6,045+0,625+0,17+4,765)*2-0,90*2		21,410		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"				
	(3,92+3,20)*2-1,45*2		11,340		
	"m.č.2.02"				
	(3,85+3,20+0,325+0,625)*2-0,90*2		14,200		
	"m.č.2.03"				
	(2,04+3,20)*2-1,10*2		8,280		
	"m.č.2.04"				
	(3,20+3,85+0,325*2)*2-0,90*2		13,600		
	"m.č.2.05"				
	(3,90+3,20)*2-1,45*2		11,300		
	"m.č.2.06"				
	(3,20+1,11)*2+(1,30+1,245)*2-0,60*6		10,110		
	"m.č.2.07"				
	(1,665+3,20)*2-0,60*2		8,530		
	"m.č.2.08"				
	(3,975+3,20+0,625+0,325)*2-0,90*2		14,450		
	"m.č.2.09"				
	(2,875+3,20)*2-1,45*2		9,250		
	"m.č.2.10"				
	(1,05+3,20)*2-0,60		7,900		
	"m.č.2.11"				
	(30,20+0,17*4+0,25+2,72)*2		67,700		
	-(1,45*3+0,90*3+0,80*2)		-8,650		
	"m.č.2.12"				
	(5,55+6,20)*2-(1,45*2+0,90+0,80)		18,900		
	"m.č.2.13"				
	(5,55+3,675)*2-(1,10+0,80)		16,550		
	"m.č.2.14"				
	(5,55+6,20)*2-(1,45*3+0,80+0,90)		17,450		
	"m.č.2.15"				
	(2,15+3,30)*2-(0,80+0,60)		9,500		
	"m.č.2.16"				
	(3,275+3,30)*2-0,90		12,250		
	"m.č.2.17"				
	(6,20+5,55)*2-(1,45*2+0,80+0,90)		18,900		
	"m.č.2.18"				
	(3,225+3,525)*2-0,80		12,700		
	"m.č.2.20"				
	(5,07+2,713)*2-1,45*2		12,666		
	"m.č.2.21"				
	(5,07+2,712)*2-(1,45*2+0,80)		11,864		
	"m.č.2.22"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(3,225+2,55)*2-0,80*2		9,950		
	"m.č.2.23"				
	(3,525+3,225)*2-0,80*2		11,900		
	"m.č.2.24"				
	(2,712+5,475)*2-(1,45*2+0,80+0,90)		11,774		
	"m.č.2.25"				
	(5,475+2,713)*2-(1,45*2+0,90)		12,576		
	"m.č.2.27"				
	(3,225+3,525)*2-0,80*2		11,900		
	"m.č.2.28"				
	(27,70+2,475)*2-(1,45*5+0,60*2+0,80*7+1,10)		45,200		
	"m.č.2.30"				
	(1,075+0,45+2,875)*2-0,60		8,200		
	"m.č.2.31"				
	(1,075+0,475+2,875)*2-0,60		8,250		
	"m.č.2.33"				
	(6,90+0,35+2,90)*2-1,45		18,850		
	"m.č.2.35"				
	(1,50+1,18)*2-0,60*2		4,160		
	"m.č.2.36"				
	(0,80+1,18)*2-0,60		3,360		
	"m.č.2.37"				
	(1,17+1,50)*2-0,60*2		4,140		
	"m.č.2.38"				
	(1,17+0,80)*2-0,60		3,340		
	"m.č.2.39"				
	(3,45+2,90)*2-0,80		11,900		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168+0,325)*2-(0,80+0,60)		16,436		
	"m.č.2.42"				
	(5,585+2,113+0,1625)*2-0,80*2		14,121		
	"m.č.2.43"				
	(2,275+5,585)*2-0,80		14,920		
	"m.č.2.44"				
	(6,20+2,925)*2-(0,90+0,80)		16,550		
	"m.č.2.45"				
	(6,20+2,50)*2-(1,45+0,80*3)		13,550		
	"m.č.2.50"				
	(0,975+2,10)*2-0,60		5,550		
	"m.č.2.51"				
	(1,623+3,82)*2-0,60		10,286		
	"m.č.2.52"				
	(3,204+3,82)*2-0,80		13,248		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+3,82)*2-0,80*2		12,284		
	"m.č.2.58"				
	(11,405+1,75+1,59)*2-(1,45+0,80*6+0,60*2+1,10)		20,940		
	"m.č.2.58A"				
	(2,437+3,575+0,30)*2-0,60		12,024		
	"m.č.2.59"				
	(1,905+1,60)*2-0,60		6,410		
	"m.č.2.65"				
	(3,267+6,045)*2-0,80*2		17,024		
	"m.č.2.67"				
	9,80+5,875+1,275+5,825+0,1625*3		23,263		
	-(0,80*2+0,90+1,45)		-3,950		
	"m.č.2.68"				
	(2,425+1,20)*2-0,60*2		6,050		
	"m.č.2.69"				
	(0,90+1,15)*2-0,60		3,500		
	"m.č.2.70"				
	(2,425+1,35)*2-0,60*2		6,350		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.71" (1,15+0,90)*2-0,60 "m.č.2.72" (3,638+3,325)*2-0,80 "m.č.2.76" (12,20+3,85+2,50)*2-(1,45+0,80*3+0,60+1,10) Súčet		3,500 13,126 31,550 1 250,897		
1 695	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	4,450	7,744	34,461
	"1.N.P." "m.č.1.02" 0,90*1,50 "m.č.1.03" 0,90*1,50 "m.č.1.23" 0,50*1,50 "m.č.1.26" 0,50*2,00 Súčet		1,350 1,350 0,750 1,000 4,450		
1 696	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	2 879,767	3,183	9 166,298
	"1.P.P." "m.č.01.04" (2,90+2,40+0,625)*2*1,50-0,60*1,50*2 "m.č.01.05" (1,50+2,725)*2*1,50+(0,826+1,40)*2*1,50*2 (0,83+1,40)*2*1,50*2+(0,868+1,40)*2*1,50*2 -0,60*1,50*7 "m.č.01.06" (2,15+2,90)*2*1,50-0,80*1,97 "m.č.01.07" (2,698+2,90+0,575)*2*1,50-0,60*1,50*2 "m.č.01.08" (2,698+2,725)*2*1,50+(0,826+1,40)*2*1,50 (0,83+1,40)*2*1,50+(0,868+1,40)*2*1,50 -0,60*1,50*7 "m.č.01.11" (3,27+0,20+0,55)*1,50 "m.č.01.12" (1,925+0,65+1,25)*2*2,20-0,60*1,97 -1,047*0,65+0,10*0,65*2 "m.č.01.13" (1,925+0,57+1,17)*2*2,20-0,60*1,97 -1,048*0,65+0,10*0,65*2 "m.č.01.14" (3,27+0,12+0,47)*1,50 "m.č.01.15" (3,37+0,20+0,55)*1,50 "m.č.01.16" (1,925+0,65+1,25)*1,50*2-0,60*1,50 "m.č.01.17" (1,925+0,57+1,17)*2*1,50-0,60*1,50 "m.č.01.18" (3,37+0,20+0,47)*1,50 "m.č.01.19" (3,37+0,225+0,60)*1,50 "m.č.01.20" (1,925+0,672+1,272)*2,20-0,60*1,97 0,60*0,10*2-1,045*0,65 "m.č.01.21" (2,013+1,20+0,60)*2*2,20-0,60*1,97 -(0,578+0,985)*2*0,65+0,65*0,10*4 "m.č.01.23" (1,50+1,305)*2*1,50-0,60*1,50 "m.č.01.24" (1,20+1,50)*2*1,50-0,60*1,50*2 "m.č.01.25" (1,143+0,543+1,925)*2*1,50-0,60*1,97		15,975 26,031 26,988 -6,300 13,574 16,719 22,947 13,494 -6,300 6,030 15,648 -0,551 14,944 -0,551 5,790 6,180 10,575 10,095 6,060 6,293 7,330 -0,559 15,595 -1,772 7,515 6,300 9,651		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.26"				
	(3,37+0,45+0,10)*1,50		5,880		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.08"				
	(1,372+1,22)*2*1,50-0,60*1,50		6,876		
	-0,65*1,047+0,65*0,10*2		-0,551		
	"m.č.1.09" 1,75*1,50		2,625		
	"m.č.1.10"				
	(0,985+1,22)*2*1,50-0,60*1,50		5,715		
	-0,985*0,65+0,65*0,10*2		-0,510		
	"m.č.1.11" 1,75*1,50		2,625		
	"m.č.1.13"				
	(0,95+0,80)*1,50		2,625		
	"m.č.1.14"				
	(3,267+6,465)*2*1,50-0,90*1,50*2		26,496		
	-(1,047+0,985)*0,65+0,65*0,10*2*2		-1,061		
	"m.č.1.15"				
	(6,465+2,483+0,325)*2*1,50-0,90*1,50		26,469		
	0,65*0,10*2*2-(1,048+0,985)*0,10		0,057		
	"m.č.1.16"				
	(1,373+2,045)*2*1,50-0,60*1,50*2		8,454		
	"m.č.1.17"				
	(2,70+1,373+0,30)*2*1,50-0,60*2		11,919		
	"m.č.1.18"				
	(1,10+1,373)*2*1,50-0,60*1,50		6,519		
	-1,048*0,65+0,65*0,10*2		-0,551		
	"m.č.1.20"				
	(2,43+0,985)*2*1,50-0,60*1,50*2		8,445		
	"m.č.1.21"				
	(1,37+0,985)*2*1,50-0,60*1,50		6,165		
	-0,985*0,65+0,65*0,10*2		-0,510		
	"m.č.1.22"				
	(1,35+1,80+1,40)*1,50-1,047*1,15		5,621		
	(1,335*2+1,27)*2,00+1,15*0,10*2		8,110		
	"m.č.1.24"				
	(1,211+1,20)*2*1,50-0,60*1,50		6,333		
	-1,048*0,65+0,65*0,10*2		-0,551		
	"m.č.1.25"				
	(2,745*2+1,336*2)*2,00-0,60*1,97		15,142		
	-0,985*1,15*2-1,15*0,10*2*2		-2,726		
	"m.č.1.27"				
	(1,50+0,225)*1,50		2,588		
	"m.č.1.29"				
	(1,467+0,625)*1,50		3,138		
	"m.č.1.30"				
	(0,10+2,20+0,10)*1,50		3,600		
	"m.č.1.31"				
	(5,875+0,17+0,725+6,045)*2*3,03-1,0*1,20		76,459		
	-(1,45*2+0,90)*1,97+(0,985+1,90*2)*0,10*3		-6,051		
	-(0,985*3+1,047+1,048)*1,90+(1,047+1,90*2)*0,10		-9,110		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.1.32"				
	(3,592+2,345)*2*3,03-0,90*1,97*3		30,659		
	(0,90+1,97*2)*0,125		0,605		
	"m.č.1.33"				
	(3,592+3,575)*2*3,03-(0,985*2+1,047)*1,90		37,700		
	-0,90*1,97+(0,985+1,90*2)*0,10*2		-0,816		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č.1.34"				
	(0,325+1,05)*1,50		2,063		
	"m.č.1.37"				
	(0,90+0,70)*1,50		2,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č. 1.38"				
	(3,556+2,925)*2*1,50-0,90*1,50		18,093		
	"m.č. 1.40"				
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10*2		1,442		
	(5,78+6,045)*2*3,03-0,90*1,97*2		68,114		
	(1,048+1,049+0,985*2+0,983)*1,90		9,595		
	(0,983+1,90*2)*0,10+(1,049+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č. 1.41"				
	(6,045+2,253)*2*1,50-0,90*1,97*2		21,348		
	-(1,048+0,985)*0,65+0,65*0,10*2*2		-1,061		
	"m.č. 1.44"				
	(0,90+0,50)*1,50		2,100		
	"m.č. 1.45"				
	(0,80+1,275)*2*1,50-0,60*1,50		5,325		
	"m.č. 1.46"				
	(0,60*2+0,80)*1,50		3,000		
	"m.č. 1.47"				
	(0,80+1,30)*2*1,50-0,60*1,50		5,400		
	"m.č. 1.48"				
	(0,90+0,50)*1,50		2,100		
	"m.č. 1.49"				
	(0,80+1,275)*2*1,50-0,60*1,50		5,325		
	"m.č. 1.50"				
	(0,60*2+0,80)*1,50		3,000		
	"m.č. 1.51"				
	(1,30+0,80)*2*1,50-0,60*1,50		5,400		
	"m.č. 1.53"				
	(1,40+0,325)*1,50		2,588		
	"m.č. 1.56"				
	(6,045+5,55)*2*3,03-(0,90+1,45*2)*1,97		62,780		
	-(1,048+1,047+0,985*3)*1,90+(1,048+1,90*2)*0,10		-9,110		
	(1,047+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10*3		1,920		
	"m.č. 1.57"				
	(6,20+2,92+0,90)*2*3,03-0,90*1,97*2		57,175		
	"m.č. 1.58"				
	(6,045+2,483)*2*1,50-(1,45*2+1,10)*1,50		19,584		
	-(1,048+0,985)*0,65+0,65*0,10*2*2		-1,061		
	"m.č. 1.59"				
	(3,592+0,60+1,025)*1,80-1,10*1,80		7,411		
	"m.č. 1.60"				
	(1,346+3,545+3,592)*1,80+0,95*0,10*2*3		15,839		
	-(0,983+0,985+1,049)*0,95		-2,866		
	"m.č. 1.62"				
	(0,625+0,60+2,158)*1,50		5,075		
	"m.č. 1.63"				
	(6,045+3,593)*1,50-0,90*1,50*3		10,407		
	-(0,985*2+1,048)*0,65+0,65*0,10*2*3		-1,572		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.01"				
	(3,92+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2		60,218		
	"m.č. 2.02"				
	(3,85+3,20+0,325+0,625)*2*4,63		74,080		
	-0,90*1,97*2		-3,546		
	"m.č. 2.03"				
	(2,04+3,20)*2*4,63-1,10*1,97*2		44,188		
	"m.č. 2.04"				
	(3,85+3,20+0,325*2)*4,63-0,90*1,97*2		32,105		
	"m.č. 2.05"				
	(3,90+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2		60,033		
	"m.č. 2.06"				
	(3,20+1,11)*2*1,50+(1,80+1,245)*2*1,50		22,065		
	(1,245+1,30)*2*1,50-0,60*1,50*6		2,235		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.07"				
	(1,665+3,20)*2*4,63-0,90*1,97*2		41,504		
	"m.č.2.08"				
	(3,20+3,975+0,325+0,625)*2*4,63		75,238		
	-0,90*1,97*2		-3,546		
	"m.č.2.09"				
	(2,875+3,20)*2*4,63-1,45*1,97*2		50,542		
	"m.č.2.11"				
	(30,20+0,17*4+2,72+0,25)*2*1,50		101,550		
	-(0,60*2+1,45*3+0,90*4+1,10+2,00)*1,50		-18,375		
	-(0,69*10+0,75*10)*1,30+1,30*0,10*2*20		-13,520		
	"m.č.2.12"				
	(5,55+6,20)*2*4,63-(1,45*2+0,80+0,90)*1,97		99,743		
	2,00*1,00-2,00*0,61		0,780		
	"m.č.2.13"				
	(5,55+3,675)*2*4,63-2,00*1,00*2-0,90*1,00		80,524		
	-1,00*1,00-(1,10+0,80)*1,97		-4,743		
	"m.č.2.14"				
	(6,20+5,55)*2*4,63-2,00*1,00-2,00*0,61		105,585		
	-(1,45*3+0,90+0,80)*1,97		-11,919		
	"m.č.2.15"				
	(2,15+3,30)*2*1,50-(0,60+0,80)*1,50		14,250		
	"m.č.2.16"				
	(3,275+3,30)*2*4,63-(1,26+1,25)*1,00-0,90*1,97		56,602		
	"m.č.2.17"				
	(6,20+5,55)*2*4,63-1,26*1,00*2,00*0,61		107,268		
	-(1,45+0,80+0,90)*1,97		-6,206		
	"m.č.2.18"				
	(6,525+3,225)*2*4,63-2,00*0,61-0,80*1,97*2		85,913		
	"m.č.2.19"				
	(3,22+2,55)*2*1,50-0,80*1,50*2		14,910		
	"m.č.2.20"				
	(5,07+2,713)*2*4,63-1,45*1,97*2		66,358		
	"m.č.2.21"				
	(5,07+2,712)*2*4,63-(1,45*2+0,80)*1,97		64,772		
	"m.č.2.22"				
	(6,225+2,559)*2*4,63-0,80*1,97*2		78,188		
	"m.č.2.23"				
	(3,525+3,225)*2*4,63-0,80*1,97-2,00*0,61		59,709		
	"m.č.2.24"				
	(5,475+2,712)*2*4,63-(1,45*2+0,80+0,90)*1,97		66,750		
	"m.č.2.25"				
	(5,475+2,713)*2*4,63-(1,45*2+0,90)*1,97		68,335		
	"m.č.2.26"				
	(6,225+2,55)*2*1,50-0,80*1,50*2		23,925		
	"m.č.2.27"				
	(6,525+3,225)*2*4,63-2,00*0,61-0,80*1,97*2		85,913		
	"m.č.2.28"				
	(37,70+2,475)*2*1,50-(0,60*20,80*7)*1,50		-10,515		
	-(1,45*5+1,10)*1,50		-12,525		
	"m.č.2.30"				
	(1,075+1,20*2)*2,10+(1,675*2+0,45+1,075)*1,50		14,610		
	-0,60*1,50-0,90*0,65+0,65*0,10*2		-1,355		
	"m.č.2.31"				
	(1,075+1,20*2)*2,10+(1,675*2+0,45+1,075)*1,50		14,610		
	-0,60*1,50-0,90*0,60+0,65*0,10*2		-1,310		
	"m.č.2.33"				
	(6,90+2,90+0,35)*2*1,50-1,45*1,50		28,275		
	-(0,90*0,65*6+0,65)*0,10*2*6		-4,992		
	"m.č.2.35"				
	(1,50+1,18)*2*1,50-0,60*1,50*2		6,240		
	"m.č.2.36"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(1,18+0,80)*2*1,50-0,60*1,50		5,040		
	"m.č.2.37"				
	(1,50+1,17)*2*1,50-0,60*1,50*2		6,210		
	"m.č.2.38"				
	(1,17+0,80)*2*1,50-0,60*1,50		5,010		
	"m.č.2.39"				
	(3,45+2,90)*2*1,50-0,80*1,50		17,850		
	-0,90*0,65*3+0,65*0,10*2*3		-1,365		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168)*2*1,50-(0,60+0,80)*1,50		23,679		
	-1,075*0,65*2+0,65*0,10*2*2		-1,138		
	"m.č.2.41"				
	(2,437+3,41)*2*1,50-1,075*0,65*2		16,144		
	-(0,60+0,80)*1,50		-2,100		
	"m.č.2.42"				
	(2,275+5,585)*2*1,80-0,80*1,80		26,856		
	-1,075*0,95*2+0,95*0,10*2*2		-1,663		
	"m.č.2.43"				
	(2,275+5,585)*2*1,80-0,80*1,80*2		25,416		
	-1,075*0,95*2+0,95*0,10*2*2		-1,663		
	"m.č.2.44"				
	(6,20+2,925)*2*1,50-(0,80+0,90)*1,50		24,825		
	"m.č.2.46"				
	(0,95+0,60)*1,50		2,325		
	"m.č.2.48"				
	(1,808+2,10)*2*1,50-(0,60*4+0,80)*1,50		6,924		
	"m.č.2.49"				
	(2,125+0,80)*1,50*2-0,60*1,50		7,875		
	"m.č.2.50"				
	(0,975*2+1,048+0,25)*2,00		6,496		
	"m.č.2.52"				
	(3,204+3,82)*2*1,80-0,80*1,80		23,846		
	-(0,985*2+0,984)*0,95+0,95*2*0,10*3		-2,236		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+3,82)*2*1,80-0,80*1,80*2		22,111		
	-0,985*0,95*2+0,95*0,10*2*2		-1,492		
	"m.č.2.56"				
	(2,803+2,10)*2*2,10-0,80*1,50*2		18,193		
	"m.č.2.59"				
	(1,905+1,60)*2*1,50-0,60*1,50		9,615		
	"m.č.2.60"				
	(2,158+6,045)*2*1,50-0,80*1,50*2		22,209		
	-(1,048+0,985)*0,65+0,65*2*0,10*2		-1,061		
	"m.č.2.61"				
	(3,592+6,045)*2*1,50-0,80*1,50*2		26,511		
	-(0,984+0,985+1,048)*0,65		-1,961		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2*1,50-0,80*1,50		26,736		
	-(1,048+0,985+0,985)*0,65+0,65*0,10*2*3		-1,572		
	"m.č.2.63"				
	(3,92+2,483)*2*1,50-0,80*1,50+0,65*0,10*2*2		18,269		
	-(0,985+1,048)*0,65		-1,321		
	"m.č.2.64"				
	(2,483+2,00)*2*1,50-0,80*1,50*3		9,849		
	"m.č.2.65"				
	(3,267+6,045)*2*1,50-0,80*1,50*2		25,536		
	-(1,048+0,985+0,984)*0,65+0,65*2*0,10*3		-1,571		
	"m.č.2.68"				
	(2,425+1,20)*2*1,50-0,60*1,50*2		9,075		
	"m.č.2.69"				
	(1,15+0,90)*2*1,50-0,60*1,50		5,250		
	"m.č.2.70"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(2,425+1,35)*2*1,50-0,60*1,50*2 "m.č.2.71"		9,525		
	(1,15+0,90)*2*1,50-0,60*1,50 "m.č.2.72"		5,250		
	(3,638+3,325)*2*1,50-0,80*1,50		19,689		
	-1,075*0,65*3+0,65*0,10*2*3		-1,706		
	Súčet		2 879,767		
1 697	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3 819,868	3,536	13 507,053
	sut*2		3 819,868		
	Súčet		3 819,868		
1 698	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5 729,802	2,240	12 834,756
	sut*3		5 729,802		
	Súčet		5 729,802		
1 699	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 909,934	0,884	1 688,382
	1909,934		1 909,934		
	Súčet		1 909,934		
1 700	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55 388,086	0,224	12 406,931
	sut*29		55 388,086		
	Súčet		55 388,086		
1 701	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 909,934	3,536	6 753,527
	sut		1 909,934		
	Súčet		1 909,934		
1 702	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28 649,010	0,413	11 832,041
	sut*15		28 649,010		
	Súčet		28 649,010		
1 703	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	t	1 909,934	1,179	2 251,812
	sut		1 909,934		
	Súčet		1 909,934		
1 704	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 909,934	11,787	22 512,392
	sut		1 909,934		
	Súčet		1 909,934		
1 705	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	173,117	5,304	918,213
	jama		173,117		
	Súčet		173,117		
Presun hmôt HSV					22 007,036
1 706	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1 867,060	11,787	22 007,036
Izolácie proti vode a vlhkosti					27 407,647
1 707	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode min. hrúbka 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	189,370	20,392	3 861,633
	P1hv		163,980		
	P11hv		25,390		
	Súčet		189,370		
1 708	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode min. hrúbka 2,5 mm na ploche zvislej	m2	132,267	20,392	2 697,189
	a4		132,267		
	Súčet		132,267		
1 709	Hydroizolačná malta vyplniť drážky 25/25 po obvode D+M	m	244,400	13,909	3 399,360
	"1.P.P." 238,00+6,40		244,400		
	Súčet		244,400		
1 710	Kryštáliká hydroizolácia hr.1,50mm D+M	m2	292,722	16,974	4 968,663
	"1.P.P."				
	a5steny		259,880		
	a5stĺpy		27,300		
	a5sachta		5,542		
	Súčet		292,722		
1 711	Kryštáliká hydroizolácia zapráškovať do zavlhnutého betónu D+M	m2	967,860	7,662	7 415,743
	"1.P.P." 967,86		967,860		
	Súčet		967,860		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 712	Izolovanie prestupov cez tekutú hydroizoláciu - napúšťača paska + polyuretanový náter D+M	ks	55,000	82,512	4 538,160
	"1.P.P." 55		55,000		
	Súčet		55,000		
1 713	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	159,644	3,300	526,900

Izolácie tepelné

16 133,805

1 714	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	977,256	1,179	1 152,185
	P1		21,020		
	P1hv		163,980		
	P2		416,770		
	P4		24,210		
	P5		253,950		
	P6		40,960		
	Medzisúčet		920,890		
	"1.N.P"				
	(6,50*2+9,863+2,27+3,30+3,366+0,625)*0,125		4,053		
	(2,05*2+1,10*2+0,45*2)*0,10+(3,43+1,335)*0,125		1,316		
	(5,50*9+6,045*9+5,15+5,25*2+1,336*2+1,20)*0,125		15,428		
	(2,223+0,925+0,40+1,10+0,70+0,32+0,20*2+1,05)*0,10		0,712		
	(5,592+5,55*5+3,03+0,375+6,20+3,00+0,90)*0,125		5,856		
	(3,592+5,50+12,20+6,465+0,985+3,025+2,55)*0,125		4,290		
	(1,425+0,60+1,345+0,70)*0,10+(3,294+3,40)*0,125		1,244		
	(2,40+5,50*2+0,80*2+1,65+1,20+1,30*2+0,90)*0,125		2,669		
	(1,10+0,90*2+0,80+1,60+1,10*2+2,925+1,20*2)*0,125		1,603		
	(0,80+0,80*2+1,10+0,70*2+1,10*4+0,80+1,65*2)*0,125		1,675		
	(0,90*2+0,90*2)*0,10+1,70*0,125*2+1,10*0,125*2		1,060		
	0,80*0,125+0,90*0,15+0,60*0,15		0,325		
	"2.N.P"				
	1,65*0,125+1,45*0,125+2,01*0,125+0,80*3*0,15		0,999		
	0,60*0,10+0,80*0,15*2+2,67*0,125+1,10*0,125		0,771		
	0,60*0,125+1,10*0,125*2+0,60*0,125+0,80*0,125		0,525		
	0,80*0,15*2+0,80*0,125*4+0,70*0,15+1,09*0,125		0,881		
	(4,105+1,05*2+1,90*2+2,225+4,827)*0,125+2,437*0,125		2,437		
	5,50*0,125+0,60*0,125-0,80*0,125+0,60*0,125+0,80*0,125		0,838		
	0,80*0,125+2,50*0,125+0,90*0,125*2+0,60*0,125		0,713		
	1,65*0,125*2+1,10*0,15+1,10*0,15+0,60*0,125		0,818		
	(3,625+1,80+0,80+0,60)*0,125+0,90*0,15+1,10*0,15		1,153		
	"ryhy pre zdravotníctvo"				
	"1.N.P." 10,00*0,20		2,000		
	"2.N.P." 25,00*0,20		5,000		
	Medzisúčet		56,366		
	Súčet		977,256		
1 715	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	825,370	1,768	1 459,254
	"povrchová úprava P1,P2,P3,P4,P5,P6"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"				
	8,608*2+6,39*2+0,75*2+0,45*5+0,17*2		34,086		
	"m.č.01.02"				
	(29,187+6,47+0,92)*2+0,45*4*4+0,30*4		81,554		
	"m.č.01.03"				
	(2,874+3,27)*2		12,288		
	"m.č.01.04"				
	(2,40+2,90)*2		10,600		
	"m.č.01.05"				
	(2,725+1,50)*2+(0,83+1,40)*2*2+(0,865*1,40)*2		19,792		
	"m.č.01.06"				
	(2,15+2,90)*2		10,100		
	"m.č.01.07"				
	(2,698+2,90)*2		11,196		
	"m.č.01.08"				
	(2,698+2,725)*2+(0,83+1,40)*2*2+(0,865+1,40)*2		24,296		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.09"				
	(66,671+0,30+0,62+2,50)*2		140,182		
	"m.č.01.10"				
	(3,268+6,39)*2		19,316		
	"m.č.01.11"				
	(2,628+6,045+0,445)*2		18,236		
	"m.č.01.12"				
	(6,045+4,765+0,725+0,17)*2		23,410		
	"m.č.01.13"				
	6,985*2+0,625*2+6,045+1,396+1,624+0,60		24,885		
	"m.č.01.14"				
	(3,268+0,40+1,871)*2		11,078		
	"m.č.01.15"				
	9,392*2+6,045+1,998+0,17*2+1,871		29,038		
	"m.č.01.16"				
	(6,045+3,593)*2		19,276		
	"m.č.01.18"				
	(2,382+3,395)*2		11,554		
	"m.č.01.19"				
	(1,50+2,382)*2+(0,985+0,90)*2		11,534		
	"m.č.01.20"				
	(1,272+1,20)*2		4,944		
	"m.č.01.21"				
	(3,497+6,045)*2		19,084		
	"m.č.01.22"				
	1,025*2+0,303+0,903+(1,20+0,903)*2		7,462		
	"m.č.01.23"				
	1,025*2+0,985+0,39+(1,20+0,985)*2		7,795		
	"m.č.01.24"				
	(2,013+3,695)*2		11,416		
	"m.č.01.25"				
	1,025*2+0,543+1,143+(1,20+1,143)*2		8,422		
	"m.č.01.25A"				
	1,025*2+0,385+0,985+(1,20+0,985)*2		7,790		
	"m.č.01.26"				
	(3,49+6,045)*2		19,070		
	"m.č.01.26A"				
	(2,253+3,695)*2		11,896		
	"m.č.01.27"				
	(4,504+6,045)*2		21,098		
	"m.č.01.28"				
	(3,97+4,378)*2		16,696		
	"m.č.01.29"				
	(9,592+6,045+0,17+0,725)*2		33,064		
	"m.č.01.29A"				
	(2,483+6,045)*2		17,056		
	"m.č.01.30"				
	(4,764+6,045+0,10)*2		21,818		
	"m.č.01.31"				
	(8,483+5,95+0,10+0,625)*2		30,316		
	"m.č.01.32"				
	(6,045+3,598)*2		19,286		
	"m.č.01.32A"				
	(1,00+2,488)*2		6,976		
	"m.č.01.33"				
	(1,95+2,40)*2		8,700		
	"m.č.01.34"				
	(1,853+1,95)*2		7,606		
	"m.č.01.35"				
	(2,545+6,045+0,625+0,17)*2		18,770		
	"m.č.01.36"				
	(1,372+2,225)*2		7,194		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.37"				
	(0,45+1,00)*2+(0,595+1,20)*2		6,490		
	Súčet		825,370		
1 716	Doska z polystyrénu	m3	66,012	147,342	9 726,340
	ryhypodl*0,08*1,02		4,599		
	P1*0,07*1,02		1,501		
	P1hv*0,07*1,02		11,708		
	P2*0,07*1,02		29,757		
	P4*0,07*1,02		1,729		
	P5*0,05*1,02		12,951		
	P6*0,07*1,02		2,925		
	pasky*0,10*0,01*1,02		0,842		
	Súčet		66,012		
1 717	Izolácia tepelná polozenie PVC fólie D+M	m2	977,256	2,947	2 879,973
	P1		21,020		
	P1hv		163,980		
	P2		416,770		
	P4		24,210		
	P5		253,950		
	P6		40,960		
	ryhypodl		56,366		
	Súčet		977,256		
1 718	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.250mm DN 40 minerál.vlna+požiarny silikátový tmel D+M	ks	1,000	35,362	35,362
	1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 719	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 50 minerál.vlna+požiarny silikátový tmel D+M	ks	4,000	29,468	117,872
	4		4,000		
	Súčet		4,000		
1 720	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 65 minerál.vlna+požiarny silikátový tmel D+M	ks	6,000	29,468	176,808
	6		6,000		
	Súčet		6,000		
1 721	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 32 minerál.vlna+požiarny silikátový tmel D+M	ks	2,000	29,468	58,936
	2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 722	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.250 mm DN 25 minerál.vlna+požiarny tmel D+M	ks	2,000	35,362	70,724
	2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 723	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 40 minerál.vlna+požiarny silikátový tmel D+M	ks	4,000	29,468	117,872
	4		4,000		
	Súčet		4,000		
1 724	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.300mm DN 40 minerál.vlna+požiarny silikátový tmel D+M	ks	4,000	41,256	165,024
	4		4,000		
	Súčet		4,000		
1 725	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	94,937	1,827	173,454
Konštrukcie klampiarske					521,360
1 726	Óplechovanie dverí z pozinkovaného PZ plechu, hr. plechu 0,6 mm	m2	12,322	41,609	512,706
	"D/14L" 0,95*2,02		1,919		
	"D/17LP" 1,05*2,02*4		8,484		
	"D/30P" 0,95*2,02		1,919		
	Súčet		12,322		
1 727	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,765	2,299	8,654
Konštrukcie stolárske					222 542,551
1 728	Schodiskové madlá D/36 s ocel.kotvením do madla D+M	m	63,600	47,150	2 998,740
	"D/36" 63,60		63,600		
	Súčet		63,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 729	Oprava dverného krídla, vyrezanie otvoru v krídle pre vetranie kompletiz.	ks	7,000	10,550	73,850
	"Z/1" 7		7,000		
	Súčet		7,000		
1 730	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vlož. záмок D+M	kus	16,000	253,853	4 061,648
	"D/6P" 7		7,000		
	"D/6L" 6		6,000		
	"D/24P" 3		3,000		
	Súčet		16,000		
1 731	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, západka+isteniek D+M	kus	12,000	306,896	3 682,752
	"D/9P" 6		6,000		
	"D/9L" 6		6,000		
	Súčet		12,000		
1 732	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 , repas.pôvodnej zárubeň náter zákl.+2xsyntet , kovanie, západka+istenie D+M	kus	10,000	288,897	2 888,970
	"D/9P" 5		5,000		
	"D/9L" 5		5,000		
	Súčet		10,000		
1 733	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 zatepl polyst.50 mm utesnené , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vlož. záмок D+M	kus	1,000	370,124	370,124
	"D/25P" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 734	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 70/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vlož. záмок D+M	kus	3,000	236,691	710,073
	"D/13P" 2		2,000		
	"D/13L" 1		1,000		
	Súčet		3,000		
1 735	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 70/197, zárubeň ocel.lisov. smalt. , kovanie, západka+istenie D+M	kus	2,000	295,627	591,254
	"D/20P" 2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 736	Dvere drev.vnut. 1krdl otv. pldr 80/197 autom na lakt.spínač olov.vložka 0,35mm, zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový záмок D+M	kus	1,000	3 672,452	3 672,452
	"D/12L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 737	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 80/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, vložkový záмок D+M	kus	29,000	254,973	7 394,217
	"D/10P" 14		14,000		
	"D/10L" 14		14,000		
	"D/18L" 1		1,000		
	Súčet		29,000		
1 738	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 80/197 , repas.pôvodnej zárubne náter zákl.+2xsyntet., kovanie, vložkový záмок D+M	kus	19,000	236,749	4 498,231
	"D/10P" 4		4,000		
	"D/10L" 9		9,000		
	"D/18L" 6		6,000		
	Súčet		19,000		
1 739	Dvere drev.vnut. 1krdl otv. pldr 80/197 1/3 zskl autom na lakt.spínač , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový záмок D+M	kus	2,000	2 546,639	5 093,278
	"D/11L" 1		1,000		
	"D/11P" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
1 740	Dvere drev.vnut. 1krdl otv. pldr 80/197 olov.vložka 0,30mm, zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový záмок D+M	kus	1,000	1 467,045	1 467,045
	"D/34P" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 741	Dvere drev.vnut. 1krdl otv. pldr , 110/197, autom na lakt.spínač , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový záмок D+M	kus	3,000	2 547,252	7 641,756
	"D/22L" 1		1,000		
	"D/22P" 2		2,000		
	Súčet		3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 742	Dvere drev.vnut. 1krdl otv. pldr 90/197 olov.vložka 0,30mm, repas.pôvodnej zárubne náter zákl.+2xsystet. , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	1 479,316	1 479,316
	"D/33P" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 743	Dvere drev.vnut. 2krdl otv. pldr 120/210 autom na lakt'.spínač , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	2,000	4 327,759	8 655,518
	"D/27L" 2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 744	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 90/197 madlá pre imobilných , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	408,810	408,810
	"D/21P" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 745	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 110/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, vložkový zámok D+M	kus	9,000	280,257	2 522,313
	"D/8P" 3		3,000		
	"D/17P" 2		2,000		
	"D/17L" 2		2,000		
	"D/23P" 2		2,000		
	Súčet		9,000		
1 746	Dvere drev.vnut. 2krdl otv. pldr 145/197 automat. na lakt'ový spínač, olov.vložka 0,30mm, repas.pôvodnej zárubne , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	5 475,567	5 475,567
	"D/32L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 747	Dvere drev.vnut. 2krdl otv. pldr 145/197 automat. na lakt'ový spínač, olov.vložka 0,40mm, repas.pôvodnej zárubne , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	5 633,483	5 633,483
	"D/31L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 748	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 90/197 zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie,vložkový zámok D+M	kus	17,000	255,574	4 344,758
	"D/5P" 3		3,000		
	"D/5L" 9		9,000		
	"D/14L" 1		1,000		
	"D/19P" 1		1,000		
	"D/19L" 2		2,000		
	"D/30P" 1		1,000		
	Súčet		17,000		
1 749	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.plné pldr 145/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie,vložkový zámok D+M	kus	3,000	458,270	1 374,810
	"D/15P" 1		1,000		
	"D/15L" 2		2,000		
	Súčet		3,000		
1 750	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.plné pldr 160/210 , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	459,224	459,224
	"D/26L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 751	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 , repas. pôv.zárubne náter zákl.+2xsyntet , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	12,000	235,854	2 830,248
	"D/6P" 7		7,000		
	"D/6L" 5		5,000		
	Súčet		12,000		
1 752	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 90/197 , repas pôv.zárubne náter zákl.+2xsyntet , kovanie,vložkový zámok D+M	kus	10,000	237,233	2 372,330
	"D/5P" 4		4,000		
	"D/5L" 5		5,000		
	"D/19P" 1		1,000		
	Súčet		10,000		
1 753	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 145/197 , repas pôv.zárubne náter zákl.+2xsyntet , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	2,000	436,640	873,280
	"D/15P" 1		1,000		
	"D/15L" 1		1,000		
	Súčet		2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 754	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 80/197 pož EW30/D3-C samozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, zámok D+M	kus	1,000	741,638	741,638
	"D/29L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 755	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 protidymové, samozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	721,258	721,258
	"D/4L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 756	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 protidymové, samozatv. ,repas.pôvodnej zárubne náter zákl+2xsyntet., kovanie, vložkový zámok D+M	kus	2,000	721,258	1 442,516
	"D/4P" 1		1,000		
	"D/4L" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
1 757	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 90/197 protidymové, samozatv. ,repas.pôvodnej zárubne náter zákl+2xsyntet , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	3,000	811,950	2 435,850
	"D/3P" 1		1,000		
	"D/3L" 2		2,000		
	Súčet		3,000		
1 758	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 110/197 protidymové, samozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie,vložkový zámok D+M	kus	2,000	870,062	1 740,124
	"D/7P" 1		1,000		
	"D/7L" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
1 759	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.plné pldr 145/197 protidymové automat.na laktový spínač , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie,vložkový zámok D+M	kus	1,000	13 257,134	13 257,134
	"D/1L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 760	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.plné pldr 145/197 protidymové automat.na laktový spínač , repas.pôvodnej zárubne náter zákl.+2xsyntet, kovanie, vložkový zámok D+M	kus	3,000	13 257,134	39 771,402
	"D/1P" 1		1,000		
	"D/1L" 2		2,000		
	Súčet		3,000		
1 761	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.plné pldr 145/197 automat.na laktový spínač ,repas.pôvodnej zárubne náter zákl.+2xsyntet, kovanie, vložkový zámok D+M	kus	9,000	4 867,704	43 809,336
	"D/2P" 3		3,000		
	"D/2L" 6		6,000		
	Súčet		9,000		
1 762	Dvere drev.vnut. 2krdl otv. pldr 165/197 pož EW30/D3-C, 2xsamozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, vložkový zámok D+M	kus	4,000	2 205,642	8 822,568
	"D/28P" 2		2,000		
	"D/28L" 2		2,000		
	Súčet		4,000		
1 763	Dvere drev.vnut. 2krdl otv. pldr 165/197 pož EW30/D3-C automat. na laktový spínač , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie,vložkový zámok D+M	kus	2,000	13 230,377	26 460,754
	"D/16P" 1		1,000		
	"D/16L" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
1 764	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 518,421	1,163	1 765,924
Konštrukcie doplnkové kovové					158 785,142
1 765	Demontáž stien a priečok pre zasklenie -0,03300t	m2	53,859	10,821	582,808
	"1.N.P."				
	2,10*3,03+1,10*3,03+2,50*3,03*2		24,846		
	(2,50*2+4,10)*3,03+1,20*1,20		29,013		
	Súčet		53,859		
1 766	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	153,420	1,902	291,805
	"Z/9" 51,14*3		153,420		
	Súčet		153,420		
1 767	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	437,820	1,706	746,921
	"Z/10" 72,97*6		437,820		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Súčet		437,820		
1 768	Oceľové konštrukcie	kg	591,270	1,591	940,711
	"Z/9" 51,15*3		153,450		
	"Z/10" 72,97*6		437,820		
	Súčet		591,270		
1 769	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1 459,700	0,243	354,707
	"1.P.P."				
	"ocel.prekrytie kanálov" 364,70		364,700		
	"poklopy" 30,00*23+45,00*9		1 095,000		
	Súčet		1 459,700		
1 770	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	473,000	0,884	418,132
	"1.P.P."				
	"ocelové poklopy kanálov" 90,00+320,00+63,00		473,000		
	Súčet		473,000		
1 771	Hliníkové vn dvre posuv 2krdl automat.ovl lakt'.spínačom 130/210 zskl 1/3plná, 2/3 zskl bezpeč.sklo, kovanie, záмок D+M	ks	4,000	5 358,542	21 434,168
	"AI2" 4		4,000		
	Súčet		4,000		
1 772	Hlin. vn.stena zskl 820/303 s 2krdl posuv dv 130/210 automat.ovlad.lakt'.spínač, 1/3 plná zaskl 2/3 bezp.sklo, kovanie, záмок D+M	ks	1,000	10 758,340	10 758,340
	"AI1" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 773	Hlin. vn stena zskl bezpečn.sklo 2/3 310/303 s 2krdl posuv dv 150/210,aut.ovl.fotobunka D+M	ks	1,000	6 892,080	6 892,080
	"AI3" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 774	Hlin.von stena zskl bezpeč.sklo 2/3 310/303 s 2krdl. dv pos aut.ovl.fotbunkou D+M	ks	1,000	7 461,410	7 461,410
	"AI3*" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 775	Hlin. vn a von 3x zskl bezpečn.sklo 2/3 245/303 s 1krdl dv 80/210 +315/303 s kom.okienkom 60/40+245/303 D+M	ks	1,000	10 568,563	10 568,563
	"AI4" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 776	Hlin. vn stena zskl bezpečn.sklo 2/3 170/215 s 1krdl otv dv 90/210, kovanie záмок D+M	ks	1,000	1 748,068	1 748,068
	"AI5" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 777	Hlin. vn stena zskl bezpečn.sklo 2/3 245/303 s 1krdl otv dv 90/210+ kom. okienko 60/40, kovanie záмок D+M	ks	1,000	3 140,157	3 140,157
	"AI6" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 778	Hlin. vn dv posuv 1krdl ovl.autom lakt'.spínač 110/197, kovanie, záмок D+M	ks	1,000	5 273,673	5 273,673
	"AI11" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 779	Hlin.okno pevn. pozorovacie 100/90 jednoduché zasklenie	ks	1,000	766,180	766,180
	"AI/9" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 780	Hlin.okno pevn. pozorovacie 80/60 jednoduché zasklenie D+M	ks	1,000	1 970,850	1 970,850
	"AI7" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 781	Hlin.okno výsuvné podávacie 190/100 jednoduché zasklenie	ks	2,000	1 626,658	3 253,316
	"AI10" 2		2,000		
	Súčet		2,000		
1 782	Hlin.okno výsuvné podávacie 126/100 jednoduché zasklenie	ks	1,000	4 555,822	4 555,822
	"AI8" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 783	Hliníkové revízne dvierka do sadr.podhľadu 300/300, magnet D+M	ks	3,000	68,956	206,868

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"d1" 3		3,000		
	Súčť		3,000		
1 784	Hliníkové revízne dverka do sadr.podhľadu 600/600, magnet D+M	ks	4,000	93,710	374,840
	"D2" 4		4,000		
	Súčť		4,000		
1 785	Hliníkové revízne dverka do sadr.podhľadu 400/400, magnet D+M	ks	3,000	78,799	236,397
	"d3" 3		3,000		
	Súčť		3,000		
1 786	Vnútoré dvere ocel otv plné 1krdl 90/197 pož. EW30/D1 s ocel.zárubňou kovanie, zámok, samozatvarač D+M	ks	2,000	568,564	1 137,128
	"O3" 2		2,000		
	Súčť		2,000		
1 787	Vnútoré dvere ocel otv plné 2krdl 165/197 pož. EW30/D1 s ocel.zárubňou kovanie, zámok, 2xsamozatvarač D+M	ks	1,000	1 621,507	1 621,507
	"O/1" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 788	Vnútoré dvere ocel otv plné 2krdl 165/197 pož. EW60/D1 s ocel.zárubňou kovanie, zámok, 2xsamozatvarač D+M	ks	1,000	1 847,035	1 847,035
	"O/2" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 789	Vnútoré dvere ocel otv 2krdl 145/197 pož. EW30/D1 s ocel.zárubňou kovanie, zámok, D+M	ks	1,000	1 250,700	1 250,700
	"O4" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 790	Obojstranná nerezová stena z plechu hr.1mm medzery zasilikonované D+M. Predpokadaná plocha je 14,1 m2.	súbor	1,000	1 874,193	1 874,193
	"Z/8" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 791	Vnútoré ocelové smaltované dverka 400/400 s vložk.zámkom D+M	ks	1,000	319,096	319,096
	"Z/3P" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 792	Vnútoré ocelové smaltované dverka 300/300 s vložk.zámkom D+M	ks	1,000	316,691	316,691
	"Z/5L" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 793	Vnútoré ocelové smaltované dverka pož EI30/DI 400/400 s vložk.zámkom D+M	ks	1,000	319,096	319,096
	"Z/6P" 1		1,000		
	Súčť		1,000		
1 794	Sadrokartónový podhľad pozink.rošt zapetl. polystyrén 50mm D+M	m2	2,510	25,343	63,611
	"2.N.P"				
	"m.č.2.58" 2,51		2,510		
	Súčť		2,510		
1 795	Sadrokartónový podhľad vodovzdorný s roštom D+M	m2	271,672	26,816	7 285,156
	"povrchová úprava h2"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.11" 15,56		15,560		
	"m.č.01.12" 21,69+4,765*0,35		23,358		
	"m.č.01.13" 48,30+6,985*0,35		50,745		
	"m.č.01.14" 5,30		5,300		
	"m.č.01.15" 44,02		44,020		
	"m.č.01.16" 16,95		16,950		
	1,818*0,55+1,775*0,45+0,50*0,45+0,41*0,10		2,065		
	"m.č.01.19" 4,34		4,340		
	"m.č.01.20" 1,30		1,300		
	"m.č.01.22" 1,99+0,60*0,45		2,260		
	"m.č.01.23" 2,22+0,60*0,45		2,490		
	"m.č.01.25" 2,53+0,60*0,45		2,800		
	"m.č.01.25A" 2,52+0,60*0,45		2,790		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.07" 14,28		14,280		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02" 12,32		12,320		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.04"	12,32	12,320		
	"m.č.2.08"	12,32	12,320		
	"m.č.2.15"	7,09	7,090		
	"m.č.2.16"	11,10	11,100		
	"m.č.2.30"	3,05	3,050		
	"m.č.2.31"	2,98	2,980		
	"m.č.2.51"	2,30	2,300		
	"m.č.2.54"	18,93+(0,80+1,43)*0,45	19,934		
	Súčet		271,672		
1 796	Kazetový podhľad 600/600 z minerálnych vlákien s roštom D+M	m2	772,726	24,695	19 082,469
	"povrchová úprava h3"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.09"	151,28 +2,105*0,35+2,50*0,35	152,892		
	"m.č.01.30"	25,22	25,220		
	"m.č.01.31"	50,08	50,080		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.10"	3,68	3,680		
	"m.č.1.11"	9,15	9,150		
	"m.č.1.12"	7,63	7,630		
	"m.č.1.19"	88,41	88,410		
	(4,60+3,00)*0,45+5,75*0,40+(4,70+2,85)*0,10		6,475		
	(6,00+0,89)*0,20+4,40*0,40+(2,935+3,267+3,268)*0,50		7,873		
	"m.č.1.20"	56,17	56,170		
	"m.č.1.23"	19,44+3,61*0,50	21,245		
	"m.č.1.33"	88,83	88,830		
	"m.č.1.34"	20,57+3,268*0,50	22,204		
	"m.č.1.39"	20,35+3,267*0,50	21,984		
	"m.č.1.56"	9,70	9,700		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.57"	37,65	37,650		
	"m.č.2.67"	8,525*5,55+(5,175+3,75)*0,45	51,330		
	"m.č.2.74"	5,975*5,875	35,103		
	"m.č.2.74A"	17,58	17,580		
	"m.č.2.75"	39,29	39,290		
	"m.č.2.73"	20,23	20,230		
	Súčet		772,726		
1 797	Sadrokartónový podhľad včítne roštu D+M	m2	1 482,449	24,636	36 521,614
	"povrchová úprava h1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.04"	6,72	6,720		
	"m.č.01.06"	6,25	6,250		
	"m.č.01.07"	7,28	7,280		
	"m.č.01.10"	21,13+3,268*0,40	22,437		
	"m.č.01.18"	8,07	8,070		
	"m.č.01.21"	21,08+3,497*0,45	22,654		
	"m.č.01.24"	7,44	7,440		
	"m.č.01.26"	21,03+3,49*0,60	23,124		
	"m.č.01.26A"	8,37	8,370		
	"m.č.01.27"	27,12	27,120		
	3,377*0,15+1,127*0,35+1,725*0,20		1,246		
	"m.č.01.28"	17,38	17,380		
	"m.č.01.29"	57,63	57,630		
	"m.č.01.29A"	14,88	14,880		
	"m.č.01.33"	4,68	4,680		
	"m.č.01.34"	3,83	3,830		
	"m.č.01.35"	15,28+2,545*0,15	15,662		
	"m.č.01.36"	2,77	2,770		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.02"	43,17	43,170		
	"m.č.1.03"	10,12	10,120		
	"m.č.1.04"	28,03	28,030		
	"m.č.1.05"	31,21 +(0,988*2+3,90)*0,47+5,50*0,17	34,907		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
"m.č.1.06"	20,22		20,220		
"m.č.1.08"	14,57		14,570		
"m.č.1.09"	5,63		5,630		
"m.č.1.17"	6,75		6,750		
"m.č.1.18"	3,44		3,440		
"m.č.1.21"	27,93 +(4,10+1,17)*0,47		30,407		
"m.č.1.22"	26,00		26,000		
"m.č.1.24"	38,95+7,048*0,27		40,853		
"m.č.1.25"	1,30		1,300		
"m.č.1.26"	1,89		1,890		
"m.č.1.27"	13,23 +2,095*0,27+2,095*0,23		14,278		
"m.č.1.28"	4,96		4,960		
"m.č.1.29"	18,22 +4,765*0,27		19,507		
"m.č.1.30"	1,58		1,580		
"m.č.1.31"	2,08		2,080		
"m.č.1.32"	20,96		20,960		
"m.č.1.35"	21,48		21,480		
"m.č.1.36"	28,32		28,320		
"m.č.1.37"	21,79+2,344*0,50		22,962		
"m.č.1.38"	28,56		28,560		
"m.č.1.40"	15,26		15,260		
"m.č.1.41"	10,21		10,210		
"m.č.1.42"	3,84		3,840		
"m.č.1.43"	1,08		1,080		
"m.č.1.44"	3,84		3,840		
"m.č.1.45"	1,08		1,080		
"m.č.1.46"	1,37		1,370		
"m.č.1.47"	1,10		1,100		
"m.č.1.48"	1,37		1,370		
"m.č.1.49"	1,10		1,100		
"m.č.1.50"	5,89		5,890		
"m.č.1.51"	13,53		13,530		
"m.č.1.53"	14,32		14,320		
"m.č.1.58"	7,69		7,690		
"2.N.P."					
"m.č.2.01"	12,48		12,480		
"m.č.2.05"	12,48		12,480		
"m.č.2.06"	6,74		6,740		
"m.č.2.07"	5,32		5,320		
"m.č.2.09"	8,98		8,980		
"m.č.2.10"	3,00		3,000		
"m.č.2.12"	34,41		34,410		
"m.č.2.13"	26,80+2,01*0,30		27,403		
"m.č.2.14"	34,41		34,410		
"m.č.2.17"	34,41		34,410		
"m.č.2.18"	11,37		11,370		
"m.č.2.19"	13,76		13,760		
"m.č.2.20"	8,22		8,220		
"m.č.2.21"	13,76		13,760		
"m.č.2.22"	5,16		5,160		
"m.č.2.23"	8,22		8,220		
"m.č.2.24"	14,85		14,850		
"m.č.2.25"	14,85		14,850		
"m.č.2.26"	5,95		5,950		
"m.č.2.27"	7,80		7,800		
"m.č.2.28"	72,30		72,300		
"m.č.2.32"	17,46+5,60*0,325		19,280		
"m.č.2.33"	19,84+5,375*0,325		21,587		
"m.č.2.34"	5,60		5,600		
"m.č.2.35"	1,53		1,530		
"m.č.2.36"	0,94		0,940		
"m.č.2.37"	1,53		1,530		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.38"	0,94	0,940		
	"m.č.2.39"	9,85	9,850		
	"m.č.2.40"	(4,15+0,825)*3,168	15,761		
	"m.č.2.41"	30,66	30,660		
	"m.č.2.42"	(4,15+0,825)*2,275	11,318		
	"m.č.2.43"	6,47	6,470		
	"m.č.2.45"	7,80	7,800		
	"m.č.2.46"	11,62	11,620		
	"m.č.2.47"	20,48	20,480		
	"m.č.2.48"	13,80	13,800		
	"m.č.2.49"	3,40	3,400		
	"m.č.2.50"	1,70	1,700		
	"m.č.2.52"	19,50	19,500		
	"m.č.2.53"	21,93	21,930		
	"m.č.2.55"	3,85	3,850		
	"m.č.2.59"	2,94	2,940		
	"m.č.2.60"	11,97	11,970		
	"m.č.2.61"	19,83	19,830		
	"m.č.2.62"	18,13	18,130		
	"m.č.2.63"	9,03	9,030		
	"m.č.2.64"	3,99	3,990		
	"m.č.2.65"	18,43	18,430		
	"m.č.2.66"	15,33+2,483*0,20	15,827		
	"m.č.2.68"	2,91	2,910		
	"m.č.2.69"	1,11	1,110		
	"m.č.2.70"	3,24	3,240		
	"m.č.2.71"	1,11	1,110		
	"m.č.2.72"	2,061*3,638+3,33*0,45	8,996		
	"m.č.2.73"	4,80	4,800		
	"m.č.2.06A"	1,48	1,480		
	"m.č.2.06B"	2,04	2,040		
	Súčet		1 482,449		
1 798	Plastové okná vnútorné D+M	m2	4,945	106,970	528,967
	"PVC1"	2,15*1,15*2	4,945		
	Súčet		4,945		
1 799	Vnútorné dvere oceľové vzdychotesné pldr 60/197 s oceľ.zárubňou ,vložkový zámok D+M	ks	1,000	724,794	724,794
	"O/5"	1	1,000		
	Súčet		1,000		
1 800	Sadrokartónová priečka s roštom požiarne zateplená EI60D+M	m2	26,164	43,024	1 125,680
	"1.N.P."				
	(2,20+0,775)*3,03		9,014		
	"2.N.P."				
	(1,93+0,90)*2*3,03		17,150		
	Súčet		26,164		
1 801	Vonkajšia protidažďová žalúzia so sieťkou na fasádu 200/200 D+M	ks	5,000	59,644	298,220
	"Z/2"	5	5,000		
	Súčet		5,000		
1 802	Vnútorná objstranná vetracia mriežka hliníková do dverí 200/200 D+M	ks	7,000	32,675	228,725
	"Z/1"	7	7,000		
	Súčet		7,000		
1 803	Vnútorná vetracia mriežka smalt so sieťkou proti hmyzu 200/200 D+M	ks	4,000	31,649	126,596
	"Z/4"	4	4,000		
	Súčet		4,000		
1 804	Vnútorná vetracia mriežka požiarne 200/200 D+M	ks	2,000	180,724	361,448
	"Z/7"	2	2,000		
	Súčet		2,000		
1 805	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 547,562	1,148	1 776,601
	Podlahy z dlaždíc				34 141,930
1 806	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	416,221	3,183	1 324,831
	"povrchová úprava c3P4"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"1.P.P"				
	"m.č.01.32"				
	(6,045+3,598)*2-0,90*2		17,486		
	"m.č.01.32A"				
	(2,488+1,00)*2-0,90		6,076		
	"povrchová úprava c3P4"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.57"				
	(3,17+2,545+0,75)*2-0,90		12,030		
	Medzisúččet		35,592		
	"povrchová úprava c3 P5-sokel"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.02"				
	(29,187+6,47+0,92)*2+0,45*4*4+0,30*2*2		81,554		
	"m.č.01.03"				
	(3,27+2,874)*2-0,90		11,388		
	"m.č.01.30"				
	(4,764+6,045)*2-0,90		20,718		
	"m.č.01.31"				
	(5,95+8,483+0,625)*2-1,45		28,666		
	"m.č.01.32"				
	(6,045+3,598)*2-0,90*2		17,486		
	"m.č.01.32A"				
	(2,488+1,00)*2-0,90		6,076		
	Medzisúččet		165,888		
	"povrchová úprava c2P8-soklík"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.04"				
	2,155*2+1,392+9,86+0,745*2+0,325*2		17,702		
	-1,20-1,60-1,30*2		-5,400		
	"m.č.1.10, 1.56"				
	3,168+2,495+1,95+0,10*2		7,813		
	"m.č.1.11"				
	(3,10+3,15)*2-1,50*2		9,500		
	"m.č.1.12"				
	(3,15+2,40)*2-0,80		10,300		
	"m.č.1.19, 1.20"				
	3,295+7,623+0,17+12,325+0,475*2+1,05		25,413		
	0,83+6,20+3,593+3,695+6,125+0,70+0,77*2		22,683		
	0,65+0,25+2,505+12,00+0,325*3+2,20+0,22*2		19,020		
	0,545+3,17+0,325+0,125+4,578+1,55*2+0,90*2		13,643		
	-(0,90*4+1,10*3+0,80*3+1,65+0,60*2+1,20+1,60)		-14,950		
	"m.č.1.23"				
	3,61+5,55*2+0,675-1,65		13,735		
	"m.č.1.33"				
	8,608+24,00+0,875+0,775*2+2,26+18,80+8,60		64,693		
	2,40-(1,65+0,60*6+0,90*3+0,80*2+1,10*3+1,30*2)		-13,050		
	"m.č.1.34"				
	6,295*2+3,268-1,10*2		13,658		
	"m.č.1.39"				
	6,194*2+3,267-1,10		14,555		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.58"				
	(1,60+1,513)*2-0,60		5,626		
	Medzisúččet		204,941		
	"povrchová úprava c3 P13"				
	"2.N.P"				
	"m.č.2.03"				
	(2,45+2,90)*2-0,90		9,800		
	Medzisúččet		9,800		
	Súččet		416,221		
1 807	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla	m2	788,780	29,876	23 565,591

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"povrchová úprava P1"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.16" 16,95		16,950		
	"m.č.01.20" 1,30		1,300		
	"m.č.01.36" 2,77		2,770		
	Medzisúččet		21,020		
	"povrchová úprava P1**"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.11" 15,56		15,560		
	"m.č.01.12" 21,69		21,690		
	"m.č.01.13" 48,30		48,300		
	"m.č.01.14" 5,30		5,300		
	"m.č.01.15" 44,02		44,020		
	"m.č.01.19" 4,34		4,340		
	"m.č.01.22" 1,99		1,990		
	"m.č.01.23" 2,22		2,220		
	"m.č.01.24" 7,44		7,440		
	"m.č.01.25" 2,53		2,530		
	"m.č.01.25A" 2,22		2,220		
	"m.č.01.26A" 8,37		8,370		
	Medzisúččet		163,980		
	"povrchová úprava P6"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.03" 1,44		1,440		
	"m.č.01.04" 6,72		6,720		
	"m.č.01.05" 8,02		8,020		
	"m.č.01.06" 6,25		6,250		
	"m.č.01.07" 7,28		7,280		
	"m.č.01.08" 11,25		11,250		
	Medzisúččet		40,960		
	"povrchová úprava P8"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.01" 8,40		8,400		
	"m.č.1.04" 28,03		28,030		
	"m.č.1.10" 3,63		3,630		
	"m.č.1.11" 9,15		9,150		
	"m.č.1.12" 7,63		7,630		
	"m.č.1.13" 1,52		1,520		
	"m.č.1.14" 2,47		2,470		
	"m.č.1.15" 1,26		1,260		
	"m.č.1.16" 1,90		1,900		
	"m.č.1.17" 6,75		6,750		
	"m.č.1.18" 3,44		3,440		
	"m.č.1.19" 88,41		88,410		
	"m.č.1.20" 56,17		56,170		
	"m.č.1.23" 19,44		19,440		
	"m.č.1.25" 1,30		1,300		
	"m.č.1.26" 1,89		1,890		
	"m.č.1.30" 1,58		1,580		
	"m.č.1.31" 2,08		2,080		
	"m.č.1.33" 88,83		88,830		
	"m.č.1.34" 20,57		20,570		
	"m.č.1.39" 20,35		20,350		
	"m.č.1.42" 3,84		3,840		
	"m.č.1.43" 1,08		1,080		
	"m.č.1.44" 3,84		3,840		
	"m.č.1.45" 1,08		1,080		
	"m.č.1.46" 1,46		1,460		
	"m.č.1.47" 1,10		1,100		
	"m.č.1.48" 1,37		1,370		
	"m.č.1.49" 1,10		1,100		
	"m.č.1.56" 9,70		9,700		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"2.N.P"				
	"m.č.2.06" 6,74		6,740		
	"m.č.2.10" 3,00		3,000		
	"m.č.2.35" 1,53		1,530		
	"m.č.2.36" 0,94		0,940		
	"m.č.2.37" 1,53		1,530		
	"m.č.2.38" 0,94		0,940		
	"m.č.2.50" 1,70		1,700		
	"m.č.2.58" 2,51		2,510		
	"m.č.2.68" 2,91		2,910		
	"m.č.2.69" 1,11		1,110		
	"m.č.2.70" 3,24		3,240		
	"m.č.2.71" 1,11		1,110		
	"m.č.2.06a" 1,48		1,480		
	Medzisúččet		428,110		
	"povrchová úprava P11"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.03" 10,12		10,120		
	"m.č.1.50" 5,89		5,890		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.02" 12,32		12,320		
	"m.č.2.04" 12,32		12,320		
	"m.č.2.08" 12,32		12,320		
	"m.č.2.15" 7,09		7,090		
	"m.č.2.18" 11,37		11,370		
	"m.č.2.23" 8,22		8,220		
	"m.č.2.27" 7,80		7,800		
	"m.č.2.54" 18,93		18,930		
	"m.č.2.59" 2,94		2,940		
	Medzisúččet		109,320		
	"povrchová úprava P11**"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.07" 14,28		14,280		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.30" 3,05		3,050		
	"m.č.2.31" 2,98		2,980		
	"m.č.2.44" 2,78		2,780		
	"m.č.2.51" 2,30		2,300		
	Medzisúččet		25,390		
	Súččet		788,780		
1 808	Gresová dlažba	m2	840,439	8,027	6 746,204
	P1*1,02		21,440		
	P1hv*1,02		167,260		
	P6*1,02		41,779		
	P8*1,02		436,672		
	P11*1,02		111,506		
	P11hv*1,02		25,898		
	sokelP4*0,10*1,02		3,630		
	sokelP5*0,10*1,02		16,921		
	sokelP8*0,07*1,02		14,633		
	sokelP13*0,07*1,02		0,700		
	Súččet		840,439		
1 809	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	562,820	2,063	1 161,098
	P8		428,110		
	P11		109,320		
	P11hv		25,390		
	P12		0,000		
	Súččet		562,820		
1 810	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	488,802	2,750	1 344,206
Podlahy povlakové					63 492,803
1 811	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	57,200	2,947	168,568

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"povrchová úprava P14" "m.č. 1.54" 1,30*22*2 Medzisúččet Súččet		57,200 57,200 57,200		
1 812	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	57,200	2,947	168,568
	"povrchová úprava P14" "m.č. 1.54" 1,30*22*2 Medzisúččet Súččet		57,200 57,200 57,200		
1 813	Lepenie schodových hrán	m	57,200	2,829	161,819
	"povrchová úprava P14" "m.č. 1.54" 1,30*22*2 Súččet		57,200 57,200		
1 814	Schodová hrana	m	60,060	3,536	212,372
	P14hrany*1,05 Súččet		60,060 60,060		
1 815	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	1 226,146	0,589	722,200
	"1.P.P." "m.č.01.01" (18,00+6,39)*2-1,45*2+(0,75+0,45)*2*2 "m.č.01.09" 36,33*2+2,05-(1,45*3+0,80*6) "m.č.01.10" (47,65+2,50)*2-(0,80*4+0,60*2+0,90*3+1,45*3) "m.č.01.11" (6,045+0,445*2+6,223)*2-(0,80+0,60) "m.č.01.14" (6,045+5,875)*2-(0,80+0,60) "m.č.01.15" (6,045+5,875)*2-(0,80+0,60) "m.č.01.18" (6,045+5,875)*2-(0,80+0,60) "m.č.01.19" (6,045+5,875)*2-(0,80+0,60) "m.č.01.22" (6,045+5,63)*2-(0,60*3+0,80) "m.č.01.26" (6,045+5,868)*2-(0,60+0,80) "m.č.01.27" (4,504+6,045)*2-0,90 "m.č.01.29" (9,592+0,75+6,045)*2-1,45 "m.č.01.29A" (2,483+6,045)*2-0,90 "m.č.01.30" (5,95+4,764+0,625)*2-0,90 "m.č.01.31" (8,483+5,95+0,625)*2-1,45 "m.č.01.32" (5,95+3,598)*2-0,90 "m.č.01.35" (2,545+6,045+0,625)*2-0,90*2 "1.N.P." "m.č. 1.01" 6,50+3,592+2,05*2-0,60-0,90 "m.č. 1.02" (6,50+2,383+0,225+1,10)*2-0,90 "m.č. 1.03"		50,680 65,560 88,850 24,916 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 20,750 22,426 20,198 31,324 16,156 21,778 28,666 18,196 16,630 12,692 19,516		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(5,80+0,10+3,368)*2-0,80		17,736		
	"m.č. 1.04"				
	(3,093+2,327)*2-0,80		10,040		
	"m.č. 1.06"				
	8,157+3,247+2,607+2,55+1,25+4,30		22,111		
	-(0,80*3+0,90*3+1,10+1,45)		-7,650		
	"m.č. 1.07"				
	(2,50+3,955)*2-0,80		12,110		
	"m.č. 1.12"				
	(3,295+0,125+2,482)*2-(0,60*2+0,90*2)		8,804		
	"m.č. 1.13"				
	(6,465+3,593+0,325)*2-0,90*2		18,966		
	"m.č. 1.14"				
	(3,267+6,465)*2-0,90*2		17,664		
	"m.č. 1.15"				
	(6,465+2,483+0,325)*2-0,90		17,646		
	"m.č. 1.29"				
	(3,492+6,045)*2-(0,90*2+1,55)		15,724		
	"m.č. 1.31"				
	(5,875+0,17+0,725+6,045)*2-(1,45*2+0,90)		21,830		
	"m.č. 1.34"				
	(3,23+6,045)*2-0,90*2		16,750		
	"m.č. 1.35"				
	(4,195+3,168)*2-0,90		13,826		
	"m.č. 1.36"				
	(4,195+2,437)*2-0,90		12,364		
	"m.č. 1.37"				
	(6,045+2,219)*2-(0,80+0,90)		14,828		
	"m.č. 1.39"				
	6,195*2+0,70+2,375-1,65		13,815		
	"m.č. 1.40"				
	(5,78+6,045)*2-0,90*2		21,850		
	"m.č. 1.41"				
	(6,045+2,253)*2-0,90*2		14,796		
	"m.č. 1.52"				
	(3,053+2,925)*2-0,90		11,056		
	"m.č. 1.53"				
	(6,045+2,545)*2-0,90		16,280		
	"m.č. 1.54"				
	(3,593+3,00)*2-(0,80+0,60)		11,786		
	"m.č. 1.55"				
	(2,482+3,00)*2-0,60		10,364		
	"m.č. 1.56"				
	(6,045+5,55)*2-(0,90+1,45*2)		19,390		
	"m.č. 1.62"				
	(6,045+0,625+0,17+4,765)*2-0,90*2		21,410		
	"m.č. 1.63"				
	(6,045+3,593)*2-0,90*3		16,576		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.19"				
	(2,55+3,225)*2-0,80		10,750		
	"m.č. 2.26"				
	(2,55+3,225)*2-0,80*2		9,950		
	"m.č. 2.29"				
	(2,875+0,625+5,825)*2-(0,80+0,60)		17,250		
	"m.č. 2.32"				
	(6,05+0,625+2,90)*2-(0,60+0,80)		17,750		
	"m.č. 2.34"				
	(2,45+2,90)*2-0,80		9,900		
	"m.č. 2.41"				
	(2,437+3,45+0,1625)*2-(0,60+0,80)		10,699		
	"m.č. 2.44"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(6,20+2,95)*2-(0,90+0,80)		16,600		
	"m.č.2.46"				
	(6,045+3,592)*2-0,80		18,474		
	"m.č.2.47"				
	(2,158+3,82)*2-0,60		11,356		
	"m.č.2.48"				
	(1,808+2,10)*2-(0,60*2+0,80)		5,816		
	"m.č.2.49"				
	(0,80+2,10)*2-0,60		5,200		
	"m.č.2.52"				
	(3,204+3,82)*2-0,80		13,248		
	"m.č.2.53"				
	(6,045+0,17+3,656)*2-(0,80*3+1,10)		16,242		
	"m.č.2.55"				
	(4,702+2,10)*2-0,80*2		12,004		
	"m.č.2.56"				
	(2,803+2,10)*2-(0,80*2+0,60)		7,606		
	"m.č.2.57"				
	(1,05+2,10)*2-0,60		5,700		
	"m.č.2.60"				
	(6,04+2,158)*2-0,80*2		14,796		
	"m.č.2.61"				
	(6,045+3,592)*2-0,80		18,474		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2-0,80		17,824		
	"m.č.2.63"				
	(2,483+3,92)*2-0,80		12,006		
	"m.č.2.64"				
	(2,483+2,00)*2-0,80*3		6,566		
	"m.č.2.66"				
	(2,483+6,045)*2-(2,05+1,20)		13,806		
	"m.č.2.73"				
	(2,337+3,325+0,1625)*2-0,80*2		10,049		
	"m.č.2.74"				
	(5,975+3,49+0,1625*2)-0,60		9,190		
	"m.č.2.75"				
	(5,975+3,535)*2-(0,60*2+1,10)		16,720		
	Súčet		1 226,146		
1 816	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	1 515,523	3,536	5 358,889
	"povrchová úprava c1P2-soklík"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.01"				
	(8,608+6,39+0,75+0,45*2)*2-1,45		31,846		
	"m.č.01.09"				
	(66,671+0,30+0,62+2,50)*2		140,182		
	-(1,45*3+1,65*2+0,60*4+0,90*8+1,10*2)		-19,450		
	"m.č.01.10"				
	(3,268+6,39)*2-0,90*2		17,516		
	"m.č.01.18"				
	(3,395+2,382)*2-0,80-0,60		10,154		
	"m.č.01.21"				
	(6,045+3,497)*2-0,80*2		17,484		
	"m.č.01.26"				
	(6,045+3,49)*2-0,80*2		17,470		
	"m.č.01.27"				
	(4,504+6,045)*2-0,90		20,198		
	"m.č.01.28"				
	(3,97+4,378)*2-0,80		15,896		
	"m.č.01.29"				
	(9,592+0,725+6,045)*2-1,45		31,274		
	"m.č.01.29A"				
	(6,045+2,483)*2-0,90		16,156		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.33"				
	(2,40+1,95)*2-0,80		7,900		
	"m.č.01.34"				
	(1,95+1,853)*2-0,80*3		5,206		
	"m.č.01.35"				
	(2,545+6,045+0,625+0,17)*2-0,90*2		16,970		
	Medzisúččet		328,802		
	"povrchová úprava c1P9 - soklík"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.08"				
	(3,17+4,704)*2-0,80*2		14,148		
	"m.č.1.09"				
	(2,562+4,195)*2-0,80		12,714		
	"m.č.1.24"				
	(7,048+6,12+1,325+0,17)*2-(0,80+1,30+0,70)		26,526		
	"m.č.1.27"				
	(2,095+6,12)*2-0,80*3		14,030		
	"m.č.1.28"				
	(2,157+2,225)*2-0,80-1,10*2		5,764		
	"m.č.1.29"				
	(4,765+3,82+0,17)*2-1,10-0,70		15,710		
	"m.č.1.40"				
	(6,045+2,545)*2-0,90		16,280		
	"m.č.1.41"				
	(3,503+2,925)*2-0,90		11,956		
	"m.č.1.51"				
	(5,875+2,219)*2-0,80		15,388		
	"m.č.1.53"				
	(4,547+3,17)*2-0,80		14,634		
	"m.č.1.54"				
	(12,551+2,87+0,17*2)*2-1,75*2		28,022		
	"m.č.1.58"				
	(2,544+3,17+0,17+0,675)*2-0,80		12,318		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.06B"				
	(1,80+1,245)*2-0,60		5,490		
	"m.č.2.07"				
	(1,665+3,20)*2-1,10*2		7,530		
	"m.č.2.11"				
	(29,824+2,72+0,265+0,25)*2-(1,45*5+0,90*3+0,60*3+1,10)		53,268		
	"m.č.2.16"				
	(3,275+3,30)*2-(0,80+1,10)		11,250		
	"m.č.2.19"				
	(3,525+3,225)*2-0,80*2		11,900		
	"m.č.2.20"				
	(5,070+2,713)*2-1,45*2		12,666		
	"m.č.2.21"				
	(2,712+5,07+0,80)*2-1,45*2		14,264		
	"m.č.2.22"				
	(1,60+3,225)*2-0,80*2		8,050		
	"m.č.2.24"				
	(5,475+2,712)*2-(1,45*2+0,90+0,80)		11,774		
	"m.č.2.25"				
	(5,475+2,713)*2-(1,45*2+0,90+0,80)		11,776		
	"m.č.2.26"				
	(3,225+1,818)*2-0,80		9,286		
	"m.č.2.28"				
	(26,35+1,09+2,67)*2-(0,60*2+1,45*4+1,10+0,80*8+0,90)		44,820		
	"m.č.2.29"				
	(5,825+2,875+0,625)*2-(0,80+0,60)		17,250		
	"m.č.2.32"				
	(2,90+6,05+0,65)*2-(0,60+0,80)		17,800		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.33"				
	(5,825+2,90+0,325)*2-1,45		16,650		
	"m.č.2.34"				
	(3,225+1,80)*2-0,80		9,250		
	"m.č.2.39"				
	(2,90+3,45)*2-0,80		11,900		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168+0,325)*2-0,80*2		16,236		
	"m.č.2.41"				
	(4,675+5,425+0,1625*2+1,275)*2-(0,80*2+0,60)		21,200		
	"m.č.2.42"				
	(5,585+2,275)*2-0,80		14,920		
	"m.č.2.43"				
	2,40*2+2,375+0,825+1,50-0,60		8,900		
	"m.č.2.45"				
	2,375+2,65*2+1,50+0,825-(0,80+0,90)		8,300		
	"m.č.2.46"				
	(4,575+2,50)*2-(0,80*3+1,10+1,45)		9,200		
	"m.č.2.47"				
	(6,045+3,592)*2-0,80		18,474		
	"m.č.2.48"				
	(3,82+0,17+3,656)*2-0,80		14,492		
	"m.č.2.49"				
	(1,558+2,125)*2-(0,80*2+0,60*2)		4,566		
	"m.č.2.52"				
	(6,045+3,204)*2-0,90		17,598		
	"m.č.2.53"				
	(3,656+6,045+0,17+0,625)*2-1,10		19,892		
	"m.č.2.55"				
	(1,50+2,50)*2-0,80		7,200		
	"m.č.2.57"				
	(11,405+4,09+1,75)*2-(1,45+0,90*2+0,80*5+0,60)		26,640		
	"m.č.2.60"				
	(2,158+6,045)*2-0,80*2		14,806		
	"m.č.2.61"				
	(3,592+6,045)*2-0,80*2		17,674		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2-0,80		17,824		
	"m.č.2.63"				
	(2,483+3,92)*2-0,80		12,006		
	"m.č.2.64"				
	(2,463+2,00)*2-0,80*3		6,526		
	"m.č.2.65"				
	(6,045+3,267)*2-0,80*2		17,024		
	"m.č.2.66"				
	(6,045+0,15+2,483)*2-(1,20+1,65)		14,506		
	"m.č.2.67"				
	7,30+7,10+5,50+0,45*2+5,875+0,1625*2		27,000		
	-(0,80*2+0,60+0,90)		-3,100		
	"m.č.2.72"				
	(3,325+3,638+0,1625)*2-0,80		13,451		
	"m.č.2.73"				
	(3,325+2,337)*2-0,80*2		9,724		
	"m.č.2.74"				
	(7,15+5,975+0,1625)*2-0,90		25,675		
	"m.č.2.75"				
	12,325*2+3,85*2+2,50-(0,80*4+0,90*2+0,60+1,10)		28,150		
	"m.č.2.76"				
	5,585+1,275+1,61+0,45+0,17-0,80+1,275*2		10,840		
	0,17*2+5,875+5,50+1,40*2		14,515		
	Medzisúččet		876,653		
	"povrchová úprava c4P10-soklík"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"1.N.P"				
	"m.č. 1.02"				
	(5,27+8,157+0,17)*2-(0,80+0,90+1,30)		24,194		
	"m.č. 1.05"				
	(5,27+5,875)*2-1,30-1,10		19,890		
	"m.č. 1.06"				
	(5,72+3,593)*2-1,10*3		15,326		
	"m.č. 1.21"				
	(5,72+5,875+0,45)*2-1,10*2		21,890		
	"m.č. 1.22"				
	(5,72+4,747+0,17)*2-1,10		20,174		
	"m.č. 1.32"				
	(3,592+6,12+0,975)*2-1,10		20,274		
	"m.č. 1.35"				
	(3,655+6,17+0,17+1,225)*2-1,10-0,80		20,540		
	"m.č. 1.36"				
	(4,702+6,17+0,70)*2-0,80-1,10		21,244		
	"m.č. 1.37"				
	(3,593+6,045)*2-1,10*2-0,80		16,276		
	"m.č. 1.38"				
	(4,765+6,045+0,17+0,625)*2-1,10*2		21,010		
	"2.N.P"				
	"m.č. 2.01"				
	(3,92+3,20)*2-1,45*2		11,340		
	"m.č. 2.05"				
	(3,90+3,20)*2-1,45*2		11,300		
	"m.č. 2.09"				
	(3,20+2,875)*2-1,45*2		9,250		
	"m.č. 2.12"				
	(6,20+5,55)*2-(1,45*2+0,90+0,80*2)		18,100		
	"m.č. 2.13"				
	(7,03+5,55)*2-1,45		23,710		
	"m.č. 2.14"				
	(6,20+5,55)*2-(1,45*3+0,80*2+0,90)		16,650		
	"m.č. 2.17"				
	(5,55+6,20)*2-(0,80+0,90+1,45*2)		18,900		
	Medzisúčet		310,068		
	Súčet		1 515,523		
1 817	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	1 456,730	3,536	5 150,997
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"	114,21	114,210		
	"m.č.01.09"	66,48	66,480		
	"m.č.01.10"	74,99	74,990		
	"m.č.01.11"	34,13	34,130		
	"m.č.01.14"	32,73	32,730		
	"m.č.01.15"	32,03	32,030		
	"m.č.01.18"	32,30	32,300		
	"m.č.01.19"	32,65	32,650		
	"m.č.01.22"	26,76	26,760		
	"m.č.01.26"	32,76	32,760		
	"m.č.01.27"	27,12	27,120		
	"m.č.01.29"	57,63	57,630		
	"m.č.01.29A"	14,88	14,880		
	"m.č.01.30"	28,27	28,270		
	"m.č.01.31"	50,08	50,080		
	"m.č.01.32"	21,44	21,440		
	"m.č.01.35"	15,28	15,280		
	"1.N.P."				
	"m.č. 1.01"	22,28	22,280		
	"m.č. 1.02"	15,05	15,050		
	"m.č. 1.03"	19,35	19,350		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.04"	7,11	7,110		
	"m.č.1.06"	38,00	38,000		
	"m.č.1.07"	9,85	9,850		
	"m.č.1.12"	7,72	7,720		
	"m.č.1.13"	22,17	22,170		
	"m.č.1.14"	18,01	18,010		
	"m.č.1.15"	15,68	15,680		
	"m.č.1.29"	21,22	21,220		
	"m.č.1.31"	35,44	35,440		
	"m.č.1.34"	19,40	19,400		
	"m.č.1.35"	13,29	13,290		
	"m.č.1.36"	8,93	8,930		
	"m.č.1.37"	13,51	13,510		
	"m.č.1.39"	14,08	14,080		
	"m.č.1.40"	34,61	34,610		
	"m.č.1.41"	13,48	13,480		
	"m.č.1.52"	10,08	10,080		
	"m.č.1.53"	15,13	15,130		
	"m.č.1.54"	10,71	10,710		
	"m.č.1.55"	7,37	7,370		
	"m.č.1.56"	30,06	30,060		
	"m.č.1.62"	28,56	28,560		
	"m.č.1.63"	21,66	21,660		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.19"	8,22	8,220		
	"m.č.2.26"	8,22	8,220		
	"m.č.2.29"	16,75	16,750		
	"m.č.2.32"	17,46	17,460		
	"m.č.2.34"	7,04	7,040		
	"m.č.2.40"	17,21	17,210		
	"m.č.2.41"	8,23	8,230		
	"m.č.2.46"	20,48	20,480		
	"m.č.2.47"	7,91	7,910		
	"m.č.2.48"	3,71	3,710		
	"m.č.2.49"	1,70	1,700		
	"m.č.2.53"	16,78	16,780		
	"m.č.2.55"	9,80	9,800		
	"m.č.2.56"	6,08	6,080		
	"m.č.2.57"	2,21	2,210		
	"m.č.2.60"	13,16	13,160		
	"m.č.2.61"	21,68	21,680		
	"m.č.2.62"	19,86	19,860		
	"m.č.2.63"	9,68	9,680		
	"m.č.2.64"	4,95	4,950		
	"m.č.2.66"	15,33	15,330		
	"m.č.2.73"	7,79	7,790		
	"m.č.2.74"	20,58	20,580		
	"m.č.2.75"	25,41	25,410		
	Súčet		1 456,730		
1 818	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	1 421,550	5,894	8 378,616
	"povrchová úprava P2"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.01"	53,38	53,380		
	"m.č.01.09"	151,28	151,280		
	"m.č.01.10"	21,13	21,130		
	"m.č.01.18"	8,07	8,070		
	"m.č.01.21"	21,08	21,080		
	"m.č.01.26"	21,03	21,030		
	"m.č.01.27"	27,12	27,120		
	"m.č.01.28"	17,38	17,380		
	"m.č.01.29"	57,63	57,630		
	"m.č.01.29A"	14,88	14,880		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.33"	4,68	4,680		
	"m.č.01.34"	3,83	3,830		
	"m.č.01.35"	15,28	15,280		
	Medzisúčet		416,770		
	"povrchová úprava P9"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.08"	14,57	14,570		
	"m.č.1.09"	5,63	5,630		
	"m.č.1.24"	38,95	38,950		
	"m.č.1.27"	13,23	13,230		
	"m.č.1.28"	4,96	4,960		
	"m.č.1.29"	18,22	18,220		
	"m.č.1.40"	15,26	15,260		
	"m.č.1.41"	10,21	10,210		
	"m.č.1.51"	13,53	13,530		
	"m.č.1.53"	14,32	14,320		
	"m.č.1.58"	7,69	7,690		
	"niky"				
	"2.N.P"				
	"m.č.2.07"	5,32	5,320		
	"m.č.2.11"	81,60	81,600		
	"m.č.2.16"	11,10	11,100		
	"m.č.2.19"	13,76	13,760		
	"m.č.2.20"	8,22	8,220		
	"m.č.2.21"	13,76	13,760		
	"m.č.2.22"	5,16	5,160		
	"m.č.2.24"	14,85	14,850		
	"m.č.2.25"	14,85	14,850		
	"m.č.2.26"	5,95	5,950		
	"m.č.2.28"	72,30	72,300		
	"m.č.2.29"	16,75	16,750		
	"m.č.2.32"	17,46	17,460		
	"m.č.2.33"	19,84	19,840		
	"m.č.2.34"	5,60	5,600		
	"m.č.2.39"	9,85	9,850		
	"m.č.2.40"	25,67	25,670		
	"m.č.2.41"	30,66	30,660		
	"m.č.2.42"	12,81	12,810		
	"m.č.2.43"	6,47	6,470		
	"m.č.2.45"	7,80	7,800		
	"m.č.2.46"	11,62	11,620		
	"m.č.2.47"	20,48	20,480		
	"m.č.2.48"	13,80	13,800		
	"m.č.2.49"	3,40	3,400		
	"m.č.2.52"	19,50	19,500		
	"m.č.2.53"	21,93	21,930		
	"m.č.2.55"	3,85	3,850		
	"m.č.2.57"	37,65	37,650		
	"m.č.2.60"	13,16	13,160		
	"m.č.2.61"	21,68	21,680		
	"m.č.2.62"	19,86	19,860		
	"m.č.2.63"	9,68	9,680		
	"m.č.2.64"	4,95	4,950		
	"m.č.2.65"	19,96	19,960		
	"m.č.2.66"	15,33	15,330		
	"m.č.2.67"	54,73	54,730		
	"m.č.2.72"	11,91	11,910		
	"m.č.2.73"	7,79	7,790		
	"m.č.2.74"	46,74	46,740		
	"m.č.2.74A"	46,74	46,740		
	"m.č.2.75"	39,29	39,290		
	"m.č.2.06B"	2,04	2,040		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"niky"				
	Medzisúččet		1 002,440		
	"povrchová úprava P14"				
	"1.N.P"				
	"m.č. 1.54" 0,90*1,30*2		2,340		
	Medzisúččet		2,340		
	Súččet		1 421,550		
1 819	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku	m2	433,610	13,261	5 750,102
	"povrchová úprava P10"				
	"1.N.P."				
	"m.č. 1.02" 43,17		43,170		
	"m.č. 1.05" 31,21		31,210		
	"m.č. 1.06" 20,22		20,220		
	"m.č. 1.21" 27,93		27,930		
	"m.č. 1.22" 26,00		26,000		
	"m.č. 1.32" 20,96		20,960		
	"m.č. 1.35" 21,48		21,480		
	"m.č. 1.36" 28,32		28,320		
	"m.č. 1.37" 21,79		21,790		
	"m.č. 1.38" 28,56		28,560		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.01" 12,48		12,480		
	"m.č. 2.05" 12,48		12,480		
	"m.č. 2.09" 8,98		8,980		
	"m.č. 2.12" 34,41		34,410		
	"m.č. 2.13" 26,80		26,800		
	"m.č. 2.14" 34,41		34,410		
	"m.č. 2.17" 34,41		34,410		
	Medzisúččet		433,610		
	Súččet		433,610		
1 820	Homogenizovaná podlahovina PVC 2mm	m2	1 577,858	13,249	20 905,041
	P2*1,03		429,273		
	P9*1,03		1 032,513		
	P14*1,03		2,410		
	P14podstupne*0,154*1,03		9,073		
	P14stupne*0,30*1,03		17,675		
	sokelP2*0,07*1,03		23,707		
	sokelP9*0,07*1,03		63,207		
	Súččet		1 577,858		
1 821	Homogenizovaná antistatická podlahovina PVC	m2	468,974	17,092	8 015,704
	P10*1,03		446,618		
	sokelP10*0,07*1,03		22,356		
	Súččet		468,974		
1 822	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	74,500	2,122	158,089
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.51" 5,41		5,410		
	"m.č. 2.52" 12,24		12,240		
	"m.č. 2.58A" 7,30		7,300		
	"m.č. 2.65" 19,96		19,960		
	"m.č. 2.42" 12,03		12,030		
	"m.č. 2.44" 17,56		17,560		
	Súččet		74,500		
1 823	Zhotovenie povlakových podláh textilných položením voľne v pásoch	m2	39,060	3,536	138,116
	"povrchová úprava P4"				
	"1.P.P"				
	"m.č. 01.32" 21,44		21,440		
	"m.č. 01.32A" 2,77		2,770		
	Medzisúččet		24,210		
	"povrchová úprava P4*"				
	"1.N.P"				
	"m.č. 1.57" 7,79		7,790		
	Medzisúččet		7,790		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"povrchová úprava P13" "2.N.P" "m.č.2.03" 7,06 Medzisúččet Súččet		7,060 7,060 39,060		
1 824	Gumový izolačný koberec hr. 5mm	m2	40,232	25,932	1 043,296
	P4*1,03 P4hv*1,03 P13*1,03 Súččet		24,936 8,024 7,272 40,232		
1 825	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 988,330	2,063	4 101,925
	P4hv P8 P9 P10 P11 P13 Súččet		7,790 428,110 1 002,440 433,610 109,320 7,060 1 988,330		
1 826	Kútový profil D+M	m	1 515,523	1,768	2 679,445
	"povrchová úprava c1P2-soklík" "1.P.P" "m.č.01.01" (8,608+6,39+0,75+0,45*2)*2-1,45 "m.č.01.09" (66,671+0,30+0,62+2,50)*2 -(1,45*3+1,65*2+0,60*4+0,90*8+1,10*2) "m.č.01.10" (3,268+6,39)*2-0,90*2 "m.č.01.18" (3,395+2,382)*2-0,80-0,60 "m.č.01.21" (6,045+3,497)*2-0,80*2 "m.č.01.26" (6,045+3,49)*2-0,80*2 "m.č.01.27" (4,504+6,045)*2-0,90 "m.č.01.28" (3,97+4,378)*2-0,80 "m.č.01.29" (9,592+0,725+6,045)*2-1,45 "m.č.01.29A" (6,045+2,483)*2-0,90 "m.č.01.33" (2,40+1,95)*2-0,80 "m.č.01.34" (1,95+1,853)*2-0,80*3 "m.č.01.35" (2,545+6,045+0,625+0,17)*2-0,90*2 Medzisúččet "povrchová úprava c1P9 - soklík" "1.N.P" "m.č.1.08" (3,17+4,704)*2-0,80*2 "m.č.1.09" (2,562+4,195)*2-0,80 "m.č.1.24" (7,048+6,12+1,325+0,17)*2-(0,80+1,30+0,70) "m.č.1.27" (2,095+6,12)*2-0,80*3 "m.č.1.28" (2,157+2,225)*2-0,80-1,10*2 "m.č.1.29"		31,846 140,182 -19,450 17,516 10,154 17,484 17,470 20,198 15,896 31,274 16,156 7,900 5,206 16,970 328,802 14,148 12,714 26,526 14,030 5,764		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(4,765+3,82+0,17)*2-1,10-0,70		15,710		
	"m.č. 1.40"				
	(6,045+2,545)*2-0,90		16,280		
	"m.č. 1.41"				
	(3,503+2,925)*2-0,90		11,956		
	"m.č. 1.51"				
	(5,875+2,219)*2-0,80		15,388		
	"m.č. 1.53"				
	(4,547+3,17)*2-0,80		14,634		
	"m.č. 1.54"				
	(12,551+2,87+0,17*2)*2-1,75*2		28,022		
	"m.č. 1.58"				
	(2,544+3,17+0,17+0,675)*2-0,80		12,318		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.06B"				
	(1,80+1,245)*2-0,60		5,490		
	"m.č.2.07"				
	(1,665+3,20)*2-1,10*2		7,530		
	"m.č.2.11"				
	(29,824+2,72+0,265+0,25)*2-(1,45*5+0,90*3+0,60*3+1,10)		53,268		
	"m.č.2.16"				
	(3,275+3,30)*2-(0,80+1,10)		11,250		
	"m.č.2.19"				
	(3,525+3,225)*2-0,80*2		11,900		
	"m.č.2.20"				
	(5,070+2,713)*2-1,45*2		12,666		
	"m.č.2.21"				
	(2,712+5,07+0,80)*2-1,45*2		14,264		
	"m.č.2.22"				
	(1,60+3,225)*2-0,80*2		8,050		
	"m.č.2.24"				
	(5,475+2,712)*2-(1,45*2+0,90+0,80)		11,774		
	"m.č.2.25"				
	(5,475+2,713)*2-(1,45*2+0,90+0,80)		11,776		
	"m.č.2.26"				
	(3,225+1,818)*2-0,80		9,286		
	"m.č.2.28"				
	(26,35+1,09+2,67)*2-(0,60*2+1,45*4+1,10+0,80*8+0,90)		44,820		
	"m.č.2.29"				
	(5,825+2,875+0,625)*2-(0,80+0,60)		17,250		
	"m.č.2.32"				
	(2,90+6,05+0,65)*2-(0,60+0,80)		17,800		
	"m.č.2.33"				
	(5,825+2,90+0,325)*2-1,45		16,650		
	"m.č.2.34"				
	(3,225+1,80)*2-0,80		9,250		
	"m.č.2.39"				
	(2,90+3,45)*2-0,80		11,900		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168+0,325)*2-0,80*2		16,236		
	"m.č.2.41"				
	(4,675+5,425+0,1625*2+1,275)*2-(0,80*2+0,60)		21,200		
	"m.č.2.42"				
	(5,585+2,275)*2-0,80		14,920		
	"m.č.2.43"				
	2,40*2+2,375+0,825+1,50-0,60		8,900		
	"m.č.2.45"				
	2,375+2,65*2+1,50+0,825-(0,80+0,90)		8,300		
	"m.č.2.46"				
	(4,575+2,50)*2-(0,80*3+1,10+1,45)		9,200		
	"m.č.2.47"				
	(6,045+3,592)*2-0,80		18,474		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.48"				
	(3,82+0,17+3,656)*2-0,80		14,492		
	"m.č.2.49"				
	(1,558+2,125)*2-(0,80*2+0,60*2)		4,566		
	"m.č.2.52"				
	(6,045+3,204)*2-0,90		17,598		
	"m.č.2.53"				
	(3,656+6,045+0,17+0,625)*2-1,10		19,892		
	"m.č.2.55"				
	(1,50+2,50)*2-0,80		7,200		
	"m.č.2.57"				
	(11,405+4,09+1,75)*2-(1,45+0,90*2+0,80*5+0,60)		26,640		
	"m.č.2.60"				
	(2,158+6,045)*2-0,80*2		14,806		
	"m.č.2.61"				
	(3,592+6,045)*2-0,80*2		17,674		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2-0,80		17,824		
	"m.č.2.63"				
	(2,483+3,92)*2-0,80		12,006		
	"m.č.2.64"				
	(2,463+2,00)*2-0,80*3		6,526		
	"m.č.2.65"				
	(6,045+3,267)*2-0,80*2		17,024		
	"m.č.2.66"				
	(6,045+0,15+2,483)*2-(1,20+1,65)		14,506		
	"m.č.2.67"				
	7,30+7,10+5,50+0,45*2+5,875+0,1625*2		27,000		
	-(0,80*2+0,60+0,90)		-3,100		
	"m.č.2.72"				
	(3,325+3,638+0,1625)*2-0,80		13,451		
	"m.č.2.73"				
	(3,325+2,337)*2-0,80*2		9,724		
	"m.č.2.74"				
	(7,15+5,975+0,1625)*2-0,90		25,675		
	"m.č.2.75"				
	12,325*2+3,85*2+2,50-(0,80*4+0,90*2+0,60+1,10)		28,150		
	"m.č.2.76"				
	5,585+1,275+1,61+0,45+0,17-0,80+1,275*2		10,840		
	0,17*2+5,875+5,50+1,40*2		14,515		
	Medzisúččet		876,653		
	"povrchová úprava c4P10-soklík"				
	"1.N.P"				
	"m.č.1.02"				
	(5,27+8,157+0,17)*2-(0,80+0,90+1,30)		24,194		
	"m.č.1.05"				
	(5,27+5,875)*2-1,30-1,10		19,890		
	"m.č.1.06"				
	(5,72+3,593)*2-1,10*3		15,326		
	"m.č.1.21"				
	(5,72+5,875+0,45)*2-1,10*2		21,890		
	"m.č.1.22"				
	(5,72+4,747+0,17)*2-1,10		20,174		
	"m.č.1.32"				
	(3,592+6,12+0,975)*2-1,10		20,274		
	"m.č.1.35"				
	(3,655+6,17+0,17+1,225)*2-1,10-0,80		20,540		
	"m.č.1.36"				
	(4,702+6,17+0,70)*2-0,80-1,10		21,244		
	"m.č.1.37"				
	(3,593+6,045)*2-1,10*2-0,80		16,276		
	"m.č.1.38"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(4,765+6,045+0,17+0,625)*2-1,10*2 "2.N.P" "m.č.2.01" (3,92+3,20)*2-1,45*2 "m.č.2.05" (3,90+3,20)*2-1,45*2 "m.č.2.09" (3,20+2,875)*2-1,45*2 "m.č.2.12" (6,20+5,55)*2-(1,45*2+0,90+0,80*2) "m.č.2.13" (7,03+5,55)*2-1,45 "m.č.2.14" (6,20+5,55)*2-(1,45*3+0,80*2+0,90) "m.č.2.17" (5,55+6,20)*2-(0,80+0,90+1,45*2) Medzisúččet Súččet		21,010 11,340 11,300 9,250 18,100 23,710 16,650 18,900 310,068 1 515,523		
1 827	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 092,379	0,347	379,056
Podlahy syntetické					16 206,386
1 828	Samonivelizačná vrstva D+M	m2	1 888,947	7,072	13 358,633
	P2 P4hv P9 P10 P14 P14podstupne*0,30 P14stupne*0,1545 Súččet		416,770 7,790 1 002,440 433,610 2,340 17,160 8,837 1 888,947		
1 829	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne bezprašné protišmykové	m2	256,590	10,609	2 722,163
	"povrchová úprava P5" "1.P.P" "m.č.01.02" "m.č.01.03" "m.č.01.30" "m.č.01.31" Medzisúččet "povrchová úprava P7" "m.č.01.17" Medzisúččet Súččet	169,11 9,54 25,22 50,08	169,110 9,540 25,220 50,080 253,950 2,640 2,640 256,590		
1 830	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	218,417	0,575	125,590
Dokončovacie práce a obklady					97 686,061
1 831	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	2 074,990	22,374	46 425,826
	"povrchová úprava d1" "1.P.P." "m.č.01.02" (1,00+0,62)*2,00 "m.č.01.03" 1,20*2*2,00 "m.č.01.04" (2,40+2,90+0,625)*2*2,00-0,60*1,97 "m.č.01.05" (1,50+2,725)*2*2,00+(0,83+1,40)*2*2,00*2 (0,865+1,40)*2*2,00+(0,83*2+0,865)*0,15 0,85*0,17*2-0,60*1,97*7 "m.č.01.06" (2,90+2,15)*2*2,00-0,80*1,97 "m.č.01.07" (2,698+0,25+2,90)*2*2,00-0,60*1,97*2		3,240 4,800 22,518 34,740 9,439 -7,985 18,624 21,028		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.08"				
	$(2,698+2,725)*2*2,00+0,85*0,27*2$		22,151		
	$(0,9865+1,40)*2*2,00-(0,83+1,40)*2*2,00$		0,626		
	$(0,93*2+0,865)*0,15-0,60*1,97*7$		-7,865		
	"m.č.01.11"				
	$(6,045+2,628+0,445)*2,85-1,10*1,97*2$		21,652		
	$-(1,048+0,985)*1,20+(1,048+1,20*2)*0,10$		-2,095		
	$(0,985+1,20*2)*0,10+(1,048+3,267)*0,17$		1,072		
	"m.č.01.12"				
	$(4,765+3,20)*2,85-(0,80+1,10)*1,97$		18,957		
	$(2,675*2+0,725*2+4,765)*2,50$		28,913		
	$-(1,047+1,048+0,985*2)*1,20+0,17*2,75*2$		-3,943		
	$(1,048+3,267)*0,17+(1,047+1,20*2)*0,10$		1,078		
	$(1,048+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10$		0,683		
	"m.č.01.13"				
	$(3,20+6,895)*2,85+(2,675+1,421+0,625*2)*2,50$		42,136		
	$-(0,80+0,60)*1,97+(2,157+4,377)*0,17+(1,624+0,60)*2,50$		3,913		
	$0,17*2,75*2-(1,047+1,048+0,985*4)*1,20$		-6,307		
	$(1,047+1,20*2)*1,10+(1,048+1,20*2)*0,10$		4,137		
	$(0,985+1,20*2)*0,10*4+0,17*2,75*2$		2,289		
	"m.č.01.14"				
	$(3,268+0,40+1,871)*2*3,03-0,60*1,97$		32,384		
	"m.č.01.15"				
	$(7,768+2,675)*2,85+(7,768+2,675)*2,50-(0,90+0,60)*1,97$		52,915		
	$(5,50+2,75*2+3,375)*0,17+(3,392+2,75)*0,17+2,00*2,50$		8,488		
	$-(1,047*2+1,048+0,985*5)*1,20+(1,047+1,20*2)*0,10$		-9,336		
	$(1,048+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10*5$		2,037		
	"m.č.01.16"				
	$(2,42+3,593+3,371)*2,85+(2,285+1,818+2,675)*2,30$		42,334		
	$(1,79+1,34)*2,40-0,90*1,97*2$		3,966		
	$-(0,985*2+1,047)*1,20+3,268*0,17-0,90*2,05$		-4,910		
	$(1,047+1,20*2)*0,10+(0,90+2,05*2)*0,20$		1,345		
	"m.č.01.19"				
	$(1,025*2+0,30+0,985)*2,00-0,685*0,15*2-0,60*1,97*2$		4,101		
	$(1,50*2+2,382+1,70)*2,00-0,985*0,45+0,45*2*0,10$		13,811		
	"m.č.01.20"				
	$(1,10+1,272)*2*2,00-0,60*1,97$		8,306		
	$-1,047*0,45+0,45*0,10*2$		-0,381		
	"m.č.01.22"				
	$(0,903+0,303*3+2,345*2)*2,00$		13,004		
	$-0,578*0,45+0,45*2*0,10$		-0,170		
	"m.č.01.23"				
	$(2,35*2+0,985+0,39*2)*2,00+0,60*0,10*2$		13,050		
	$-0,98*0,45+0,45*0,10*2$		-0,351		
	"m.č.01.24"				
	$(3,695*2+2,015+0,30+0,51)*2,00-0,80*1,97$		18,854		
	"m.č.01.25"				
	$(2,35*2+1,143+0,543*3)*2,00+0,60*0,15$		15,034		
	$-1,048*0,45+0,45*0,10*2$		-0,382		
	"m.č.01.25A"				
	$(2,35+0,985+0,385)*2,00+0,385*2,00*2$		8,980		
	$-0,985*0,45+0,45*0,10*2$		-0,353		
	"m.č.01.26A"				
	$(3,695*2+2,253+0,543+0,51)*2,00-0,80*1,97$		19,816		
	"m.č.01.35"				
	$(0,45+1,048+0,625)*2,00$		4,246		
	"m.č.01.36"				
	$(2,225+1,372)*2,00*2-0,60*1,97$		13,206		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"				
	$(2,321+3,593)*2*2,00-0,90*1,97$		21,883		
	$-(1,048+0,985*2)*0,15+1,15*0,10*2*3$		0,237		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.03"				
	(3,593+2,824)*2*2,00-(0,90+0,80)*1,97		22,319		
	"m.č.1.07"				
	(3,57+4,50+0,775)*2*2,80-1,20*2,10*2		44,492		
	"m.č.1.13"				
	(1,217+1,22)*2*2,00-0,60*1,97-1,047*1,15		7,362		
	1,15*0,10*2+1,047*0,15		0,387		
	"m.č.1.14"				
	(1,372+1,85)*2*2,00-0,60*1,97*2		10,524		
	"m.č.1.15"				
	(0,985+1,22)*2*2,00-0,60*1,97-0,985*1,15		6,505		
	1,15*0,10*2+0,985*0,15		0,378		
	"m.č.1.16"				
	(1,85+0,985)*2*2,00-0,60*1,97		10,158		
	"m.č.1.17"				
	(3,17+2,095)*2*2,00-0,985*1,15*2-0,90*1,97		17,022		
	0,70*0,15+1,15*0,10*2*2		0,565		
	"m.č.1.18"				
	(2,925+1,175)*2*2,00-0,60*1,97		-17,582		
	"m.č.1.21"				
	(5,875+5,72+0,45)*2*2,00-1,10*1,97*2		43,846		
	-(0,985*3+1,048+1,047)*1,15+1,15*0,10*2*5		-4,658		
	"m.č.1.22"				
	(5,72+4,747+0,17)*2*2,00-1,10*1,97		40,381		
	-(0,985*2+1,043)*1,15+1,15*0,10*2*3		-2,775		
	"m.č.1.24"				
	(0,60+1,325)*1,30		2,503		
	"m.č.1.25"				
	(1,45+0,90)*2*2,00+0,90*1,15-0,70*1,978		9,050		
	"m.č.1.26"				
	(1,20+1,45)*2*2,00-0,70*1,97*2		7,842		
	"m.č.1.27"				
	(2,20+0,65)*1,30		3,705		
	"m.č.1.28"				
	1,00*2,00		2,000		
	"m.č.1.29"				
	2,10*1,30		2,730		
	"m.č.1.30"				
	(1,658+0,90)*2*2,00-0,70*1,97+0,90*0,15		8,988		
	"m.č.1.31"				
	(1,20+1,658)*2*2,00-0,70*1,97*2		8,674		
	"m.č.1.32"				
	(2,593+6,12+0,975)*2*2,00-1,10*1,97		36,585		
	-(0,985*2+1,047)*1,15+1,15*0,10*2*3		-2,780		
	"m.č.1.35"				
	(3,655+6,17+0,17)*2,00*2+0,625*2,00+1,15*2*3		48,130		
	-(0,80+1,10)*1,97-(0,985+1,047+1,048)*1,15		-7,285		
	"m.č.1.36"				
	(4,702+6,17+0,70)*2*2,00-(0,80+1,10)*1,97		42,545		
	-(0,985*2+0,983+1,049)*1,15+1,15*0,10*2*4		-3,682		
	"m.č.1.37"				
	(1,00+6,045+3,593+2,55)*2,00-1,10*1,97		24,209		
	-(0,985*2+1,048)*1,15+1,15*0,10*2*3		-2,781		
	"m.č.1.38"				
	(6,045+4,765+0,17+0,625)*2*2,00-1,10*1,97*2		42,086		
	-(0,985*2+1,047+1,048)*1,15+1,15*0,10*2*4		-3,755		
	"m.č.1.42"				
	(2,925+1,813)*2*2,00-0,60*1,97*2		16,588		
	"m.č.1.43"				
	(1,275+0,80)*2*2,00-0,60*1,97+0,80*0,15		7,238		
	"m.č.1.44"				
	(2,925+1,812)*2*2,00-0,60*1,97*2		16,584		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.45"				
	(1,275+0,80)*2*2,00-0,60*1,97+0,80*0,15		7,238		
	"m.č.1.46"				
	(1,60+0,80)*2*2,00-0,60*1,97		8,418		
	"m.č.1.47"				
	(1,30+0,80)*2*2,00-0,60*1,97+0,80*0,15		7,338		
	"m.č.1.48"				
	(0,80+1,60)*2*2,00-0,60*1,97*2		7,236		
	"m.č.1.49"				
	(1,30+0,80)*2*2,00-0,60*1,97+0,80*0,15		7,338		
	"m.č.1.50"				
	(2,256+2,925)*2*2,00-0,90*1,97		18,951		
	"m.č.1.51"				
	(1,00+0,60)*2,00		3,200		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.06A"				
	(1,245+1,30)*2*2,20-0,60*1,97		10,016		
	"m.č.2.30"				
	(1,20*2+0,475+1,075)*2,20+0,60*0,10*2+0,60*1,97		9,992		
	(1,675+1,675*2+0,475)*2,20-0,90*1,35		10,885		
	1,35*0,10*2		0,270		
	"m.č.2.31"				
	(1,20*2+0,475+1,075)*2,20-0,60*1,97-0,90*1,35		6,293		
	(1,675+2+1,075+0,475)*2,20+0,60*0,10*2		11,615		
	"m.č.2.33"				
	(0,075+1,00)*2,00		2,150		
	"m.č.2.34"				
	(2,55+3,225)*2*3,10-0,80*1,97*2		32,653		
	"m.č.2.35"				
	(1,50+1,18)*2*2,20-0,60*1,97*2		9,428		
	"m.č.2.36"				
	(0,80+1,18)*2*2,20-0,60*1,97		7,530		
	"m.č.2.37"				
	(1,17+1,50)*2*2,20-0,60*1,97*2		9,384		
	"m.č.2.38"				
	(1,17+0,80)*2*2,20-0,60*1,97		7,486		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168+0,325)*2*2,00-0,80*1,97		34,096		
	-1,075*1,15*2+1,15*0,10*2*2		-2,013		
	"m.č.2.41"				
	(2,00+0,60)*1,30		3,380		
	"m.č.2.42"				
	(1,00+0,70)*2,00		3,400		
	"m.č.2.44"				
	(0,825*2+1,15)*2,20+(1,50*2+1,15)*2,20		15,290		
	"m.č.2.47"				
	(1,00+0,60)*2,00		3,200		
	"m.č.2.50"				
	(0,80+1,725)*2*2,00-0,60*1,97+0,80*0,15		9,038		
	"m.č.2.51"				
	(1,048+2,125)*2*2,20-0,60*1,97		12,779		
	"m.č.2.52"				
	(2,20+0,70)*1,30		3,770		
	"m.č.2.53"				
	(0,625+1,048+3,60)*1,30		6,855		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+6,048)*2*2,00-0,95*1,15*2		34,495		
	-0,80*1,97+1,15*0,10*2*2		-1,116		
	"m.č.2.59"				
	(1,93+1,60)*2*2,00-0,60*1,97		12,938		
	"m.č.2.60"				
	1,00*2,00		2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.61"				
	(1,00+0,325)*2,00		2,650		
	"m.č.2.62"				
	(1,00+0,60)*2,00		3,200		
	"m.č.2.63"				
	(1,00+0,60)*2,00		3,200		
	"m.č.2.64"				
	(1,10+0,75)*2,00		3,700		
	"m.č.2.65"				
	(0,80+1,00)*2,00		3,600		
	"m.č.2.68"				
	(2,425+1,20)*2*2,00-0,60*1,97*2		12,136		
	"m.č.2.69"				
	(1,15+0,90)*2*2,00-0,60*1,97+0,90*0,15		7,153		
	"m.č.2.70"				
	(2,10+1,35)*2*2,00-0,60*1,97*2		11,436		
	"m.č.2.71"				
	(1,15+0,90)*2*2,00-0,60*1,97+0,90*0,15		7,153		
	"m.č.2.06A"				
	(1,30+1,245)*2*2,20-0,60*1,97		10,016		
	Medzisúččet		1 333,790		
	"povrchová úprava d3"				
	"1.N.P."				
	"m.č.1.02"				
	(3,407*2+0,17*2+8,157)*3,00+(1,863*2+8,157)*2,53		75,997		
	-(0,80+0,90)*1,97-(0,985*4+1,047*2+1,048)*1,90		-16,805		
	(0,985+1,90*2)*0,10*4+(1,048+1,90*2)*0,10		2,399		
	(1,047+1,90*2)*0,10*2-1,30*2,10		-1,761		
	"m.č.1.05"				
	(1,805*2+5,875)*3,00+(3,465*2+5,875)*2,53		60,852		
	-(1,048+1,047+0,985*3)*1,97+(1,048+1,90*2)*0,10		-9,464		
	(1,047+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10*3		1,920		
	-(1,30*2,10+1,10*1,97)		-4,897		
	"m.č.1.06"				
	(2,906*2+3,593)*3,00+(2,184*2+3,593)*2,53		48,356		
	-1,10*1,97*3-(1,048+0,985*2)*1,90		-12,235		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10*2		1,442		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02"				
	(3,85+3,20+0,625+0,325)*2*3,10-0,90*1,97*2		46,054		
	"m.č.2.04"				
	(3,85+0,325+0,625)*2*3,10-0,90*1,97*2		26,214		
	"m.č.2.06"				
	(3,20+1,11)*2*2,20-0,60*1,97*3		15,418		
	"m.č.2.07"				
	(1,665+3,20)*2*3,10-1,10*1,97*2		25,829		
	"m.č.2.08"				
	(3,975+3,20+0,50+0,625)*2*3,10-0,90*1,97*2		47,914		
	"m.č.2.10"				
	(1,05+1,575)*2*2,20+(1,05+1,50)*2*2,20		22,770		
	-0,60*1,97*3		-3,546		
	"m.č.2.15"				
	(2,15+3,30)*2*3,40-(0,60+0,80)*1,97		34,302		
	"m.č.2.18"				
	(2,55+3,225)*2*3,10-0,80*1,97*2		32,653		
	"m.č.2.19"				
	(3,525+3,225)*2*3,10-0,80*1,97*2		38,698		
	"m.č.2.20"				
	(5,07+2,713)*2*3,10-1,45*1,97*2		42,542		
	"m.č.2.21"				
	(2,712+5,07+0,80)*2*3,10-1,45*1,97*2		47,495		
	"m.č.2.22"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(1,60+3,225)*2*3,10-0,80*1,97*2 "m.č.2.23"		26,763		
	(2,55+3,225)*2*3,10-0,80*1,97*2 "m.č.2.24"		32,653		
	(5,475+2,712)*2*3,10-(1,45*2+0,90+0,80)*1,97 "m.č.2.25"		41,697		
	(5,475+2,713)*2*3,10-(1,45*2+0,90+0,80)*1,97 "m.č.2.26"		41,704		
	(3,225+1,818)*2*3,10-0,80*1,97 "m.č.2.27"		29,691		
	(3,225+2,482)*2*3,10-(0,70+0,80)*1,97-0,80*0,60 "m.č.2.06B"		31,948		
	(1,30+1,245)*2*3,10-0,60*1,97 Medzisúččet		14,597 741,200		
	Súččet		2 074,990		
1 832	Montáž obkladov vnútor. stien z antibakteriál. obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm so špárováním	m2	428,251	30,529	13 074,075
	"povrchová úprava d2" "2.N.P." "m.č.2.01"				
	(3,92+3,20)*2*3,10-1,45*1,97*2 "m.č.2.05"		38,431		
	(3,90+3,20)*2*3,10-1,45*1,97*2 "m.č.2.09"		38,307		
	(3,20+2,875)*2*3,10-1,45*1,97*2 "m.č.2.12"		31,952		
	(6,20+5,55)*2*3,40-(1,45*2+0,90+0,80*2)*1,97 -1,90*1,00 "m.č.2.13"		69,262 -1,900		
	(7,03+5,55)*2*3,40-1,45*1,97-1,90*1,00*2 "m.č.2.14"		78,888		
	(6,20+5,55)*2*3,40-(1,45*3+0,80*2+0,90)*1,97 -1,90*1,00 "m.č.2.16"		66,406 -1,900		
	(3,275+3,30)*2*3,40-(0,80+1,10)*1,97-1,26*1,00 "m.č.2.17"		39,707		
	(5,55+6,20)*2*3,40-(0,80+0,90+1,45*2)*1,97 -1,26*1,00-0,80*0,60 Súččet		70,838 -1,740 428,251		
1 833	Špárovanie keramického obkladu antibakteriálnou hmotou	m2	891,206	3,536	3 151,304
	g2d3		150,006		
	d3		741,200		
	Súččet		891,206		
1 834	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	217,151	5,109	1 109,424
	"povrchová úprava g2d1" "1.P.P."				
	"m.č.01.05" 1,047+0,985		2,032		
	"m.č.01.08" 0,985*2+1,048		3,018		
	"m.č.01.11" 1,048+0,985		2,033		
	"m.č.01.12" 1,047+1,048+0,985*2		4,065		
	"m.č.01.13" 1,047+1,048+0,985*4		6,035		
	"m.č.01.15" 1,047*2+1,048+0,985*5		8,067		
	"m.č.01.16" 0,985*2+1,047		3,017		
	"m.č.01.19" 0,985		0,985		
	"m.č.01.20" 1,047		1,047		
	"m.č.01.22" 0,578		0,578		
	"m.č.01.23" 0,985		0,985		
	"m.č.01.25" 1,048		1,048		
	"m.č.01.25A" 0,985		0,985		
	"1.N.P." "m.č.1.01" 1,048+0,985*2				
			3,018		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.1.13"	1,047	1,047		
	"m.č.1.15"	0,985	0,985		
	"m.č.1.17"	0,985*2	1,970		
	"m.č.1.21"	1,047+1,048+0,985*3	5,050		
	"m.č.1.22"	0,985*2+1,043	3,013		
	"m.č.1.23"	0,985	0,985		
	"m.č.1.32"	1,047+0,985*2	3,017		
	"m.č.1.35"	0,985+1,047+1,048	3,080		
	"m.č.1.36"	0,985*2+0,983+1,049	4,002		
	"m.č.1.37"	0,985*2+1,048	3,018		
	"m.č.1.38"	0,985*2+1,047+1,048	4,065		
	"2.N.P."				
	"m.č.2."				
	Medzisúččet		67,145		
	"povrchová úprava g2d3"				
	"1.N.P."				
	"m.č.1.02"	0,985*4+1,047+1,048	6,035		
	"m.č.1.05"	0,985*3+1,048+1,047	5,050		
	"m.č.1.06"	0,985*2+1,048	3,018		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.11"	0,69*10+0,75*10	14,400		
	"m.č.2.28"	0,925	0,925		
	"m.č.2.29"	0,90*58	52,200		
	"m.č.2.30"	0,90	0,900		
	"m.č.2.31"	0,90	0,900		
	"m.č.2.32"	0,90*5	4,500		
	"m.č.2.33"	0,90*6	5,400		
	"m.č.2.39"	0,90*3	2,700		
	"m.č.2.40"	1,075*2	2,150		
	"m.č.2.41"	1,075*4	4,300		
	"m.č.2.42"	1,075*2	2,150		
	"m.č.2.47"	0,984+0,985+1,048	3,017		
	"m.č.2.48"	0,985+1,048*2	3,081		
	"m.č.2.52"	0,985*2+0,984	2,954		
	"m.č.2.53"	1,048*2+0,985	3,081		
	"m.č.2.54"	0,985*2	1,970		
	"m.č.2.60"	1,048+0,985	2,033		
	"m.č.2.61"	0,984+0,985+1,048	3,017		
	"m.č.2.62"	1,048+0,985+0,984	3,017		
	"m.č.2.63"	0,985+1,048	2,033		
	"m.č.2.65"	1,048+0,985+0,984	3,017		
	"m.č.2.66"	0,985+1,048	2,033		
	"m.č.2.67"	1,075*5	5,375		
	"m.č.2.72"	1,075*3	3,225		
	"m.č.2.73"	1,075*2	2,150		
	"m.č.2.74"	1,075*3	3,225		
	"m.č.2.74A"	1,075*2	2,150		
	Medzisúččet		150,006		
	Súččet		217,151		
1 835	Keramický obklad	m2	2 160,789	8,027	17 344,653
	d1*1,02		1 360,466		
	d3*1,02		756,024		
	g2d1*0,20*1,02		13,698		
	g2d3*0,20*1,02		30,601		
	Súččet		2 160,789		
1 836	Antibakteriálny keramický obklad	m2	445,552	32,026	14 269,248
	antibakobklad*1,02		436,816		
	Súččet		436,816		
1 837	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 495,168	1,546	2 311,530

Dokončovacie práce - nátery

1 457,192

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 838	Odstránenie starých náterov ocel. zábradlia a nový náter základ.+2x syntet.farbou. Odstránenie starého náteru z ocel. zábradlia -18,41m2, nový náter 19,55m2.	subor	1,000	535,095	535,095
	1		1,000		
	Súčet		1,000		
1 839	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	12,900	7,184	92,674
	"Z/9" 1,30*3		3,900		
	"Z/10" 1,50*6		9,000		
	Súčet		12,900		
1 840	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	12,900	3,108	40,093
	náterzám		12,900		
	Súčet		12,900		
1 841	Obstránenie náteru starého drev. madla a 2x náter transp.lakom. Odstránenie starého náteru z dreveného madla a nový náter -31,20m2, nový náter 41,40m2.	súbor	1,000	789,330	789,330
	1		1,000		
	Súčet		1,000		
Dokončovacie práce - maľby					43 236,199
1 842	Maľba váp. 2 far. s bielym stropom 2x pačok	m2	881,493	2,888	2 545,752
	"povrchová úprava e2"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02"				
	(29,187+6,47+0,92)*2*3,03+0,45*4*3,03*4		243,473		
	0,30*2*3,03*2		3,636		
	"m.č.01.03"				
	(3,27+2,87)*2*3,03		37,208		
	"m.č.01.30"				
	(4,764+6,045)*2*3,03+(1,047+1,20*2)*0,10*2		66,192		
	3,267*0,17+2,75*0,17*2+(0,985+1,20*2)*0,10*2		2,167		
	"m.č.01.31"				
	(5,95+8,483+0,625)*2*3,03+0,10*2,75*2		91,801		
	(0,985+1,20*2)*0,10*3+(2,158+3,267)*0,17		1,938		
	(1,047+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,690		
	"m.č.01.32"				
	(6,045+3,598)*2*3,03+(0,985+1,20*2)*0,10		58,775		
	"m.č.01.32A"				
	(1,00+2,488)*2*3,03		21,137		
	"výťah- m.č.017, 1.55, 2.38A"				
	(1,76+1,50)*2*11,30		73,676		
	"povrchová úprava f2"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02" 169,11		169,110		
	"m.č.01.03" 9,54		9,540		
	"m.č.01.30" 25,22		25,220		
	"m.č.01.31" 50,08		50,080		
	"m.č.01.32" 21,44		21,440		
	"m.č.01.32A" 2,77		2,770		
	"2.N.P."				
	"výťah- m.č. 2.38A" 2,64		2,640		
	Súčet		881,493		
1 843	Maľba 2x umývateľná s penetráciou	m2	3 564,358	5,304	18 905,355
	"povrchová úprava e3"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.19"				
	(2,525*2+0,30*2+2,382*2)*1,03		10,726		
	(0,985+0,75*2)*0,10		0,249		
	"m.č.01.21"				
	(3,697+6,045)*2*3,03+3,497*0,17		59,631		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(0,985+1,20*2)*0,10		0,677		
	(1,048+1,20*2)*0,10		0,345		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.26"				
	(6,045+3,49)*2*3,03+(0,985+1,20*2)*0,10		58,121		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	"1.N.P."				
	"m.č. 1.01"				
	(2,321+3,593)*2*1,03+(0,985+0,85*2)*0,10*2		12,720		
	"m.č. 1.03"				
	(3,593+2,824)*2*1,03		13,219		
	"m.č. 1.04"				
	(2,155*2+1,392+9,86+0,775*2+0,325*2)*2,60		46,181		
	"m.č. 1.09"				
	(4,195+2,56*2+1,95)*3,03		34,133		
	"m.č. 1.10, 1.56"				
	(3,168*2+2,495+1,95)*3,03		32,666		
	(1,095+2,75*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		1,138		
	"m.č. 1.11"				
	3,15*3,03		9,545		
	"m.č. 1.12"				
	3,15*3,03		9,545		
	"m.č. 1.19, 1.20"				
	(3,295+7,623+0,17+12,325+0,475*2+1,05)*3,03		77,001		
	(1,05+0,83+6,20+3,593+3,695+6,125+0,70)*3,03		67,245		
	(0,77*2+0,65+0,25+2,505+12,00+0,325*3)*3,03		54,298		
	(2,20+0,22*2+0,545+3,17+0,325+0,125+4,578)*3,03		34,490		
	(1,55+0,90)*2*3,03+(0,985+1,90*2)*0,10*3		16,283		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.21"				
	(5,875+5,72+0,45)*2*1,03+(0,985+0,75*2)*0,10*3		25,558		
	(1,047+0,75*2)*0,10+(1,048+0,75*2)*0,10		0,510		
	"m.č. 1.22"				
	(5,72+4,747)*2*1,03+(1,043+0,75*2)*0,10		21,816		
	+0,17*0,75*2+(0,985+0,75*2)*0,10*2		0,752		
	"m.č. 1.23"				
	(3,61+5,395*2+0,675)*3,03+(3,28+2,75*2)*0,325		48,531		
	(0,98+1,90*2)*0,10		0,478		
	"m.č. 1.24"				
	(7,048+6,12+1,325)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10*2		88,797		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2+(0,983+1,90*2)*0,10		1,435		
	(1,049+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.27"				
	(2,095+6,12)*2*3,03+(0,985+1,90*2)*0,10*2		50,740		
	"m.č. 1.28"				
	(2,157+2,225)*2*3,03		26,555		
	"m.č. 1.29"				
	(4,765+3,82)*2*3,03+0,17*2,75*2		52,960		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2+(1,047+1,90*2)*0,10		1,442		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.33"				
	(8,608+24,00+0,875+0,775*2+2,26)*3,03		112,998		
	(18,80+8,60+2,40)*3,03		90,294		
	"m.č. 1.34"				
	(6,295*2+3,268)*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		48,535		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2		0,957		
	"m.č. 1.39"				
	(6,194*2+3,267)*3,03+(0,985+1,90*2)*0,10*2		48,392		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.50"				
	(2,256+2,925)*2*1,03		10,673		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.06"				
	(3,20+1,11)*2*0,90		7,758		
	"m.č.2.10"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(1,05+1,575)*2-0,90+(1,05+1,50)*2*0,90		8,940		
	"m.č.2.11"				
	(29,824+2,72+0,265+0,25)*2*3,03+(0,69+2,55*2)*0,10*10		206,128		
	(0,75+2,55*2)*0,10*10		5,850		
	"m.č.2.28"				
	(26,35+1,09+2,67)*2*3,10+(1,16+2,18*2)*0,20		187,786		
	(0,925+1,90*2)*0,10		0,473		
	"m.č.2.39"				
	(2,90+3,45)*2*3,03+(0,90+1,90*2)*0,10*3		39,891		
	"m.č.2.40"				
	(5,425+3,168+0,325)*2*1,03+(1,075+0,75*2)*0,10*2		18,886		
	"m.č.2.41"				
	(4,675+5,425+0,1625*2+1,275)*2*3,03		70,902		
	(1,075+1,90*2)*0,10*4		1,950		
	"m.č.2.42"				
	(5,585+2,275)*2*3,03+(1,075*2+0,90)*0,10*2		48,242		
	"m.č.2.43"				
	(2,40*2+2,375+0,825+1,50)*1,45		13,775		
	"m.č.2.44"				
	(0,825*2+1,15)*0,20+(1,50*2+1,15)*0,25		1,598		
	"m.č.2.45"				
	(2,375+2,65*2+1,50+0,825)*2,45		24,500		
	"m.č.2.46"				
	(4,575+2,50)*2*2,45		34,668		
	"m.č.2.47"				
	(6,045+3,592)*2*3,00+(0,984+1,90*2)*0,10		58,300		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.48"				
	(3,82+0,17+3,656)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		46,820		
	(0,98+1,90*2)*0,10		0,478		
	"m.č.2.49"				
	(1,558+2,125)*2*2,55		18,783		
	"m.č.2.51"				
	(1,048+2,125)*2*0,35		2,221		
	"m.č.2.52"				
	(6,045+3,204)*2*3,03		56,049		
	"m.č.2.53"				
	(3,656+6,045+0,625+0,17)*2*3,03		63,606		
	(1,048+1,90*2)*0,10*2+(0,985+1,90*2)*0,10		1,448		
	"m.č.2.54"				
	(3,122+6,045)*2*3,03+(0,985+1,90*2)*0,10*2		56,509		
	"m.č.2.55"				
	(2,50+1,50)*2*2,53		20,240		
	"m.č.2.57"				
	(11,405+4,09+1,75)*2*2,55		87,950		
	"m.č.2.58"				
	(1,60+1,513)*2*2,55		15,876		
	"m.č.2.59"				
	(1,93+1,60)*2*2,55		18,003		
	"m.č.2.60"				
	(2,158+6,045)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		50,195		
	(0,985+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č.2.61"				
	(3,592+6,045)*2*3,03+(0,984+1,90*2)*0,10		58,879		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.62"				
	(3,267+6,045)*2*3,03+(0,984+1,90*2)*0,10		56,909		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(0,985+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.63"				
	(2,483+3,92)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		39,287		
	(0,985+1,90*2)*0,10		0,479		
	"m.č.2.64"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(2,483+2,00)*2*3,03		27,167		
	"m.č.2.65"				
	(6,045+3,267)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		56,916		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(0,984+1,90*2)*0,10		0,957		
	"m.č.2.66"				
	(6,045+2,483)*2*3,03+(1,20+2,20*2)*0,15		52,520		
	(0,985+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90*2)*0,10		0,963		
	"m.č.2.67"				
	(7,30+7,10+5,50+0,45*2+5,875+0,1625*2)*3,03		81,810		
	(1,075+1,90*2)*0,10*5		2,438		
	"m.č.2.68"				
	(2,425+1,20)*2*2,80		20,300		
	"m.č.2.69"				
	(1,15+0,90)*2*0,80		3,280		
	"m.č.2.70"				
	(2,10+1,35)*2*0,80		5,520		
	"m.č.2.71"				
	(1,15+0,90)*2*0,80		3,280		
	"m.č.2.72"				
	(3,638+3,825+0,1625)*2*3,03+(1,075+1,90*2)*0,10*3		47,673		
	"m.č.2.73"				
	(3,325+2,337)*2*3,03+(1,075+1,90*2)*0,10*2		35,287		
	"m.č.2.74"				
	(7,15+5,975+0,1625)*2*3,03+(1,075+1,90*2)*0,10*3		81,985		
	"m.č.2.74A"				
	(7,15+3,527+0,1625)*2*3,03+(1,075+1,90*2)*0,10*2		66,662		
	"m.č.2.75"				
	(12,325*2+3,85*2+2,50)*2,80		97,580		
	"m.č.2.06A"				
	(1,30+1,245)*2*0,90		4,581		
	"m.č.1.54, 2.76 -schodisko"				
	(3,501*2+2,87)*3,03+(3,974*2+2,87)*3,03		62,691		
	5,55*6,43*2+1,275*3,03*3+(5,585+1,61)*3,03		104,764		
	0,1625*3,03*3+(1,047+1,90*2)*0,10*6		4,385		
	(1,047+1,90*2)*0,10+(1,048+1,90)*2*0,10*2		1,664		
	(0,95+1,90*2)*0,10*3		1,425		
	"povrchová úprava f3"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.11"	15,56	15,560		
	"m.č.01.12"	21,69+4,765*0,35	23,358		
	"m.č.01.13"	48,30+6,985*0,35	50,745		
	"m.č.01.14"	5,30	5,300		
	"m.č.01.15"	44,02	44,020		
	"m.č.01.16"	16,95+1,818*0,55	17,950		
	0,50*0,45+0,41*0,10		0,266		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"	8,40	8,400		
	"m.č.1.03"	10,12	10,120		
	"m.č.1.04"	28,03	28,030		
	"m.č.1.06"	22,22+2,158*0,17	22,587		
	"m.č.1.07"	14,28	14,280		
	"m.č.1.21"	27,93+(5,55+2,157)*0,17+(4,10+1,17)*0,47	31,717		
	"m.č.1.22"	26,00+(2,157+1,732)*0,17	26,661		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.58"	2,51	2,510		
	Súčet		3 564,358		
1 844	Umývateľná maľba dezinfekčná	m2	237,547	7,662	1 820,085
	"povrchová úprava f4"				
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02"	12,32	12,320		
	"m.č.2.04"	12,32	12,320		
	"m.č.2.06"	6,74	6,740		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.07"	5,32	5,320		
	"m.č.2.08"	12,32	12,320		
	"m.č.2.10"	3,00	3,000		
	"m.č.2.15"	7,09	7,090		
	"m.č.2.18"	11,37	11,370		
	"m.č.2.19"	13,76	13,760		
	"m.č.2.20"	8,22	8,220		
	"m.č.2.21"	13,76	13,760		
	"m.č.2.22"	5,16	5,160		
	"m.č.2.23"	8,22	8,220		
	"m.č.2.24"	14,85	14,850		
	"m.č.2.25"	14,85	14,850		
	"m.č.2.26"	5,95	5,950		
	"m.č.2.27"	7,80	7,800		
	"m.č.2.28"	72,30+0,925*0,17	72,457		
	"m.č.2.06B"	2,04	2,040		
	Súčet		237,547		
1 845	Antibakteriály náter s presádrovaním s penetráciou	m2	254,587	5,776	1 470,495
	"povrchová úprava f6"				
	"1.N.P."				
	"m.č.1.02"	43,17+(5,50+2,157)*0,17	44,472		
	"m.č.1.05"	31,21+(0,988+3,90)*0,47+5,50*0,17	34,442		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"	12,48	12,480		
	"m.č.2.05"	12,48	12,480		
	"m.č.2.09"	8,98	8,980		
	"m.č.2.12"	34,41	34,410		
	"m.č.2.13"	26,80+2,01*0,30	27,403		
	"m.č.2.14"	34,41	34,410		
	"m.č.2.16"	11,10	11,100		
	"m.č.2.17"	34,41	34,410		
	Súčet		254,587		
1 846	Maľba 2x silikátová s penetráciou	m2	3 486,899	5,304	18 494,512
	"povrchová úprava e1"				
	"steny"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"	(8,608+6,39+0,75+0,45*2)*2*3,03	100,887		
	"m.č.01.04"	(2,40+2,90+0,625)*1,03	6,103		
	"m.č.01.05"	(2,725+3,00)*2*1,03+(2,725+1,40*2)*2*1,03	23,175		
	"m.č.01.06"	(2,90+2,15)*2*1,03	10,403		
	"m.č.01.07"	(2,698+0,25+2,90)*2*1,03	12,047		
	"m.č.01.08"	(4,198+2,725)*2*1,03+(2,725*2+1,40*4)*0,40	18,681		
	"m.č.01.09"	(0,83*2+0,864)*0,40	1,010		
	"m.č.01.10"	(66,671+0,30+0,62+2,50)*2*3,30	462,601		
	"m.č.01.18"	(3,268+6,39)*2*3,03	58,527		
	"m.č.01.20"	(3,395+2,382)*2*3,03	35,009		
	"m.č.01.22"	(1,10+1,272)*2*1,03+(0,75*2+1,047)*0,10	5,141		
	"m.č.01.23"	(2,345*2+0,903+0,303)*1,03	6,073		
	"m.č.01.23"	(0,578+0,75*2)*0,10	0,208		
	"m.č.01.23"	(2,35*2+0,985+0,39)*1,03+0,39*0,25	6,355		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(0,985+0,75*2)*0,10		0,249		
	"m.č.01.24"				
	(3,695*2+2,013+0,30+0,51)*1,03		10,519		
	"m.č.01.25"				
	(2,35*2+1,143+0,543)*1,03+0,543*0,125		6,645		
	(1,048+0,75*2)*0,10		0,255		
	"m.č.01.25A"				
	(2,35*2+0,985+0,385)*1,03+0,385*0,125		6,300		
	(0,985+0,75*2)*0,10		0,249		
	"m.č.01.26A"				
	(3,695*2+2,253+0,543+0,51)*1,03		11,017		
	"m.č.01.27"				
	(4,504+6,045)*2*3,03+(0,985+1,20*2)*0,10		64,265		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	"m.č.01.28"				
	(3,97+4,378)*2*3,03+(0,985+1,20*2)*0,10		50,927		
	(0,984+1,20*2)*0,10+(1,048+1,20*2)*0,10		0,683		
	"m.č.01.29"				
	(9,592+0,725+6,045)*2*3,03+(1,048+1,20*2)*0,10*3		100,188		
	(0,985+1,20*2)*0,10*3+(0,984+1,20*2)*0,10*2		1,692		
	(5,50+3,27)*0,17+2,75*0,17*2		2,426		
	"m.č.01.29A"				
	(6,045+2,483)*2*3,03+(0,985+1,20*2)*0,10		52,018		
	2,158*0,17+(1,048+1,20*2)*0,10		0,712		
	"m.č.01.33"				
	(2,40+1,95)*2*3,03		26,361		
	"m.č.01.34"				
	(1,95+1,853)*2*3,03		23,046		
	"m.č.01.35"				
	(2,545+6,045+0,625)*2*3,03+2,75*0,17		56,310		
	1,048*0,17*2+(1,048+1,20*2)*0,10*2		1,046		
	"m.č.01.36"				
	(2,225+1,372)*2*1,03		7,410		
	"m.č.01.37"				
	(16,04+1,07)*2*2,85		97,527		
	"E1-niky"				
	(0,45+1,10)*2*3,03+(1,20+0,595)*2*3,03		20,271		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.08"				
	(4,704+3,17)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		48,201		
	(0,985+1,90*2)*0,10*3		1,436		
	"m.č.1.13"				
	(1,217+1,22)*2*1,03+(1,047+0,75*2)*0,10		5,275		
	"m.č.1.14"				
	(1,372+1,85)*2*1,03		6,637		
	"m.č.1.15"				
	(0,985+1,22)*2*1,03+(0,985+0,75*2)*0,10		4,791		
	"m.č.1.16"				
	(1,85+0,985)*2*1,03+(0,985+1,15*2)*0,10		6,169		
	"m.č.1.17"				
	(3,17+2,095)*2*1,03+(0,985+0,75*2)*0,10		11,094		
	"m.č.1.18"				
	(2,925+1,175)*2*1,03		8,446		
	"m.č.1.25"				
	(1,45+0,90)*2*1,03		4,841		
	"m.č.1.26"				
	(11,20+1,45)*2*1,03		26,059		
	"m.č.1.30"				
	(1,658+0,90)*2*1,03		5,269		
	"m.č.1.31"				
	(1,20+1,658)*2*1,03		5,887		
	"m.č.1.32"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(3,592+6,12+0,975)*2*1,03		22,015		
	(0,985+1,90*2)*0,10*2+(1,047+1,90*2)*0,10		1,442		
	"m.č. 1.35"				
	(3,655+6,17)*2*1,03+1,225*3,03+1,225*1,03		25,213		
	(1,047+0,75*2)*0,10+(1,048+0,75*2)*0,10		0,510		
	(0,985+0,75*2)*0,10		0,249		
	"m.č. 1.36"				
	(6,17+4,702+0,70)*2*1,03+(0,985+0,75*2)*0,10*2		24,335		
	(0,983+0,75*2)*0,10+(1,049+0,75*2)*0,10*2		0,758		
	"m.č. 1.37"				
	(1,00+6,045+3,593+2,55)*1,03+(2,593+3,47)*3,03		31,955		
	(0,985+0,75*2)*0,10*2+(1,048+0,75*2)*0,10		0,752		
	"m.č. 1.38"				
	(4,765+6,045+0,625)*1,03+(0,985+1,15*2)*0,10*2		12,435		
	(1,047+1,15*2)*0,10+0,75*0,17*2		0,590		
	(1,048+1,15*2)*0,10		0,335		
	"m.č. 1.40"				
	(6,045+2,545)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		52,540		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.41"				
	(3,503+2,925)*2*3,03		38,954		
	"m.č. 1.42"				
	(2,925+1,813)*2*1,03		9,760		
	"m.č. 1.43"				
	(1,275+0,80)*2*1,03		4,275		
	"m.č. 1.44"				
	(2,925+1,812)*2*1,03		9,758		
	"m.č. 1.45"				
	(1,275+0,80)*2*1,03		4,275		
	"m.č. 1.46"				
	(1,60+0,80)*2*1,03		4,944		
	"m.č. 1.47"				
	(1,30+0,80)*2*1,03		4,326		
	"m.č. 1.48"				
	(0,80+1,60)*2*1,03		4,944		
	"m.č. 1.49"				
	(1,30+0,80)*2*1,03		4,326		
	"m.č. 1.51"				
	(5,875+2,219)*2*3,03+(1,048+1,90*2)*0,10		49,534		
	(1,046+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.53"				
	(4,547+3,17)*2*3,03+(0,985+1,90*2)*0,10*3		48,201		
	(1,047+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.57"				
	(3,17+2,545+0,75)*2*3,03+(1,047+1,90*2)*0,10		39,663		
	(1,048+1,90*2)*0,10		0,485		
	"m.č. 1.58"				
	(2,544+3,17+0,675)*2*3,03+2,75*0,17*2		39,652		
	(1,048+1,90*2)*0,10+(1,047+1,90*2)*0,10		0,970		
	"niky"				
	(1,125+0,475)*2*3,03+(1,20+0,575)*2*3,03		20,453		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.03"				
	(2,45+2,90)*2*3,03+(0,90+1,90*2)*0,10*2		33,361		
	"m.č. 2.29"				
	(5,825+2,875+0,625)*2*3,03+(0,90+1,90*2)*0,10*5		58,860		
	"m.č. 2.30"				
	(2,875+1,075+0,60)*2*0,83+(0,90+0,55*2)*0,10		7,753		
	"m.č. 2.31"				
	(2,875+0,475+1,05)*2*0,83+(0,90+0,55*2)*0,10		7,504		
	"m.č. 2.32"				
	(2,90+6,05+0,65)*2*3,03+(0,90+1,90*2)*0,10*5		60,526		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.33"				
	(5,825+2,90+0,325)*2*3,03+(0,90+1,90*2)*0,10*6		57,663		
	"m.č.2.35"				
	(1,50+1,18)*2*0,90		4,824		
	"m.č.2.36"				
	(0,80+1,18)*2*0,90		3,564		
	"m.č.2.37"				
	(1,17+1,50)*2*0,90		4,806		
	"m.č.2.38"				
	(1,17+0,80)*2*0,90		3,546		
	"m.č.2.50"				
	(0,80+1,725)*2*0,55		2,778		
	"niky"				
	(1,20+0,45)*2*3,03+(1,125+0,475)*2*3,03		19,695		
	"povrchová úprava f1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01" 53,38		53,380		
	"m.č.01.04" 6,72		6,720		
	"m.č.01.05" 8,02		8,020		
	"m.č.01.06" 6,25		6,250		
	"m.č.01.07" 7,28		7,280		
	"m.č.01.08" 11,25		11,250		
	"m.č.01.10" 21,13+3,268*0,40		22,437		
	"m.č.01.18" 8,07		8,070		
	"m.č.01.19" 4,34		4,340		
	"m.č.01.20" 1,30		1,300		
	"m.č.01.21" 21,08+3,497*0,45		22,654		
	"m.č.01.22" 1,99+0,60*0,45		2,260		
	"m.č.01.23" 2,22+0,60*0,45		2,490		
	"m.č.01.24" 7,44		7,440		
	"m.č.01.25" 2,53+0,60*0,45		2,800		
	"m.č.01.25A" 2,22*0,60*0,45		0,599		
	"m.č.01.26" 21,03+3,49*0,60		23,124		
	"m.č.01.26A" 8,37		8,370		
	"m.č.01.27" 27,12		27,120		
	3,377*0,15+1,125*0,35+1,725*0,20		1,245		
	"m.č.01.28" 17,38		17,380		
	"m.č.01.29" 57,63		57,630		
	"m.č.01.29A" 14,88		14,880		
	"m.č.01.33" 4,68		4,680		
	"m.č.01.34" 3,83		3,830		
	"m.č.01.35" 15,28+2,545*0,15		15,662		
	"m.č.01.36" 2,77		2,770		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.08"				
	14,57+4,278*0,45+3,267*0,17		17,050		
	"m.č.1.09" 5,63		5,630		
	"m.č.1.10" 2,863*0,325		0,930		
	"m.č.1.13" 1,52		1,520		
	"m.č.1.14" 2,47		2,470		
	"m.č.1.15" 1,26		1,260		
	"m.č.1.16" 1,90		1,900		
	"m.č.1.17"				
	6,75+2,095*0,17+1,32*0,45+0,775*0,185		7,844		
	"m.č.1.18" 3,44*1,175*0,325		1,314		
	"m.č.1.20" 4,578*0,17		0,778		
	"m.č.1.23" 1,235*0,17+2,05*0,325		0,876		
	"m.č.1.24" 38,95+(5,55+1,048)*0,17+7,048*0,27		41,975		
	"m.č.1.25" 1,30		1,300		
	"m.č.1.26" 1,89		1,890		
	"m.č.1.27" 13,23+2,095*0,17+2,095*(0,27+0,23)		14,634		
	"m.č.1.28" 4,96		4,960		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
"m.č.1.29"	18,22+2,157*0,17*2+4,765*0,27		20,240		
"m.č.1.30"	1,58		1,580		
"m.č.1.31"	2,08		2,080		
"m.č.1.32"	20,96+3,267*0,17		21,515		
"m.č.1.34"	3,268*0,17		0,556		
"m.č.1.35"	21,48+(2,157+1,048)*0,17		22,025		
"m.č.1.36"	28,32+3,267*0,17		28,875		
"m.č.1.37"	21,79+3,267*0,17+2,344*0,50		23,517		
"m.č.1.38"					
	28,56+(2,157+2,158)*0,17+(2,157+2,158)*0,325		30,696		
"m.č.1.39"	3,267*0,17		0,555		
"m.č.1.40"	15,26+2,22*0,17+2,22*0,325		16,359		
"m.č.1.41"	2,305*0,325+0,795*0,085+10,21		11,027		
"m.č.1.42"	3,48		3,480		
"m.č.1.43"	1,08		1,080		
"m.č.1.44"	3,84		3,840		
"m.č.1.45"	1,08		1,080		
"m.č.1.46"	1,37		1,370		
"m.č.1.47"	1,10		1,100		
"m.č.1.48"	1,37		1,370		
"m.č.1.49"	1,10		1,100		
"m.č.1.50"	5,89		5,890		
"m.č.1.51"	13,53+2,219*0,17+2,219*0,325		14,628		
"m.č.1.53"	14,32+4,377*0,17+4,377*0,325		16,487		
"m.č.1.54"	36,30		36,300		
"m.č.1.57"	7,76		7,760		
"m.č.1.58"					
	7,69+(1,048+1,047)*0,17+(1,048+1,047)*0,325		8,727		
"2.N.P."					
"m.č.2.03"	7,06		7,060		
"m.č.2.11"	81,60+5,50*0,17*2+29,824*0,15		87,944		
"m.č.2.29"	16,75+0,862+2,025*0,325		18,270		
"m.č.2.30"	3,05		3,050		
"m.č.2.31"	2,98+1,075*0,325		3,329		
"m.č.2.32"	17,46+5,60*0,325		19,280		
"m.č.2.33"	19,84+5,375*0,325		21,587		
"m.č.2.35"	1,53		1,530		
"m.č.2.36"	0,94		0,940		
"m.č.2.37"	1,53		1,530		
"m.č.2.38"	0,94		0,940		
"m.č.2.39"	9,85+3,45*0,325		10,971		
"m.č.2.40"	25,67+2,843*0,15*2		26,523		
"m.č.2.41"					
	30,66+(0,45+0,15*2)*2,113+2,11*0,45*0,15*2		32,530		
"m.č.2.42"	12,81+(0,45+0,15*2)*2,275		14,516		
"m.č.2.43"	6,47		6,470		
"m.č.2.44"	2,78		2,780		
"m.č.2.45"	7,80		7,800		
"m.č.2.46"	11,62		11,620		
"m.č.2.47"	20,48+2,792*0,325		21,387		
"m.č.2.48"	13,80+(1,048+2,158)*0,17		14,345		
"m.č.2.49"	3,40		3,400		
"m.č.2.50"	1,70		1,700		
"m.č.2.51"	2,30		2,300		
"m.č.2.52"	19,50+(3,25+0,17)*3,204		30,458		
"m.č.2.53"	21,93+(1,048+2,158)*0,17		22,475		
"m.č.2.54"					
	18,93+2,797*0,17+2,797*0,325+(0,80+1,43)*0,45		21,318		
"m.č.2.55"	3,85		3,850		
"m.č.2.59"	2,94		2,940		
"m.č.2.60"	11,97+(0,17+0,325)*2,158		13,038		
"m.č.2.61"	19,83+(0,325+0,17)*3,267		21,447		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia operačného traktu a urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
 Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
 Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.62"		18,13+(0,325+0,17)*3,267	19,747	
	"m.č.2.63"		9,03+2,158*0,17	9,397	
	"m.č.2.64"		3,99+2,06*0,325	4,660	
	"m.č.2.65"		18,43+3,267*0,17	18,985	
	"m.č.2.66"		15,33+2,483*0,20+(0,17+0,325)*2,158	16,895	
	"m.č.2.67"		7,35+(0,28+0,15)*5,55	9,737	
	"m.č.2.68"		2,91	2,910	
	"m.č.2.69"		1,11	1,110	
	"m.č.2.70"		3,24	3,240	
	"m.č.2.71"		1,11	1,110	
	"m.č.2.72"				
	2,061*3,628+3,33*0,45+(0,45+0,28)*3,33+3,475*0,825		14,274		
	"m.č.2.73"				
	4,80+2,275*0,825+(0,15+0,28)*2,132		7,594		
	"m.č.2.74"		5,975*5,875+(0,45+0,28)*3,251	37,476	
	"m.č.2.74A"		(0,45+0,28)*2,112+0,825*2,275+17,58	20,999	
	"m.č.2.76"		1,30	1,300	
	"m.č.2.06A"		1,48	1,480	
	Súčet		3 486,899		

Vedľajšie rozpočtované náklady

833,016

Výťahy

1 847	Výťahy D+M	súbor	1,000	125,536	125,536
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Medicinálne plyny

1 848	Medicinálne plyny D+M	súbor	1,000	228,740	228,740
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Rozvody upravenej vody

1 849	Rozvody upravenej vody D+M	súbor	1,000	37,964	37,964
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Elektroinštalácia silnoprúd

1 850	Elektroinštalácia silnoprúd D+M	súbor	1,000	238,028	238,028
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Elektroinštalácia slaboprúd

1 851	Elektroinštalácia slaboprúd D+M	súbor	1,000	94,622	94,622
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Vzduchotechnika

1 852	Vzduchotechnika D+M	súbor	1,000	48,482	48,482
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Meranie a regulácia

1 853	Meranie a regulácia D+M	súbor	1,000	59,644	59,644
	1		1,000		
	Súčet		1,000		

Celkom

2 984 821,381

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
E1b Výtahy					64 123,335
Výtahy					64 123,335
1	Výtahy dodávka, montáž aj demontáž výťah č. V4 "lôžkový výťah 1600kg"	súbor	1,000	64 123,335	64 123,335
E3 Zdravotechnika					15 001,170
Kanalizácia					3 555,560
2	Potrubie HT-PP DN50	m	8,000	7,202	57,616
3	Potrubie HT-PP DN70	m	1,500	13,332	19,998
4	Potrubie HT-PP DN100	m	19,000	8,872	168,568
5	Potrubie Silent DN70	m	8,000	36,118	288,944
6	Potrubie Silent DN100	m	3,000	38,021	114,063
7	Potrubie KG PVC DN100	m	30,000	14,040	421,200
8	Potrubie KG PVC DN125	m	2,000	19,516	39,032
9	Potrubie KG PVC DN150	m	30,000	21,197	635,910
10	Montáž potrubia HT+KG/U/	%	15,000	1 745,239	261,786
11	Protipožiarne manžety DN70	ks	1,000	73,280	73,280
12	Protipožiarne manžety DN100	ks	4,000	86,233	344,932
13	Protipožiarne tmel Intumex	kg	10,000	39,857	398,570
14	Vyvedenie odp.výpust. 50x1,8	ks	8,000	2,811	22,488
15	Vyvedenie odp.výpust. 110x2,3	ks	1,000	4,154	4,154
16	Skúška kan. vodou do DN 125	m	71,500	0,806	57,629
17	Skúška kan. vodou do DN 200	m	30,000	1,034	31,020
18	Podlahový vpust DN100	ks	2,000	73,181	146,362
19	Čistiaca tvarovka do podlahy DN100	ks	1,000	21,322	21,322
20	Prívzdušňovacia hlavica DN70	ks	1,000	61,489	61,489
21	Prívzdušňovacia hlavica DN100	ks	2,000	61,489	122,978
22	Odv.hlavica DN100	ks	1,000	32,874	32,874
23	Vysekanie rýh v stenách	m	10,000	16,163	161,630
24	Presun hmôt v obj. do 12 m	%	1,000	3 485,763	34,858
25	Príplatok za zv.presun do 1000m	%	1,000	3 485,763	34,858
Vodovod					7 604,019
26	Ocel.potr.pozink.závit .DN 20/P.V./	m	1,000	12,410	12,410
27	Ocel.potr.pozink.závit .DN 25/P.V./	m	2,000	16,057	32,114
28	Ocel.potr.pozink.závit .DN 32/P.V./	m	29,000	17,818	516,722
29	Ocel.potr.pozink.závit .DN 80/P.V./	m	52,000	36,882	1 917,864
30	Potr.z ušlacht.ocene DN15/T.V.+C./	m	15,000	22,101	331,515
31	Potr.z ušlacht.ocene DN20/T.V.+C./	m	10,000	26,750	267,500
32	Potr.z ušlacht.ocene DN25/T.V.+C./	m	1,000	31,466	31,466
33	Potr.z ušlacht.ocene DN32/T.V.+C./	m	5,500	38,693	212,812
34	Potr.PE-Xa DN15/D20/pod om.	m	21,000	11,351	238,371
35	Potr.PE-Xa DN20/D25/pod om.	m	20,000	15,314	306,280
36	Tepelná izolácia DN 15	m	15,000	5,252	78,780
37	Tepelná izolácia DN 20	m	11,000	6,053	66,583
38	Tepelná izolácia DN 25	m	3,000	6,491	19,473
39	Tepelná izolácia DN 32	m	34,500	6,861	236,705
40	Tepelná izolácia DN 80/D90/	m	52,000	10,068	523,536
41	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 15	ks	2,000	17,813	35,626
42	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 20	ks	8,000	23,146	185,168
43	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 25	ks	3,000	30,987	92,961

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
44	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 32	ks	1,000	40,978	40,978
45	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 32 s vyp.	ks	1,000	54,834	54,834
46	Uzatv.regul.ventil pre cirkuláciu Vyved.a upev.výpustiek DN15	kpl	15,000	7,362	110,430
47	K 247 – 15 ventil	ks	3,000	7,301	21,903
48	K 247 – 25 ventil	ks	3,000	9,241	27,723
49	K247 - 15 batéria	pár	6,000	14,580	87,480
50	Rohový ventil s filtrom 1/2"-3/8"	ks	8,000	14,955	119,640
51	VV15	ks	6,000	10,968	65,808
52	Hadícový navijak D25/30	kpl	3,000	338,116	1 014,348
53	Tlak.skúška vod. potrubia do DN50	m	104,500	2,464	257,488
54	Prep. a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	52,000	3,955	205,660
55	Vysekanie rýh v stenách	kpl	30,000	13,142	394,260
56	Presun hmôt v obj. do 12 m	%	0,700	7 506,320	52,544
57	Príplatok za zv.presun do 1000m	%	0,600	7 506,320	45,038

Zariaďovacie predmety

3 519,792

58	WCz - záchod.misa zav. +dos.	kpl	1,000	107,635	107,635
59	WCzi - záchod pre inv.závesný vč.dosky	kpl	1,000	203,826	203,826
60	Závesný modul zákl. pre WC	kpl	1,000	229,854	229,854
61	Montáž záchodov závesných	sub	1,000	46,791	46,791
62	U – umyvadlo diturvit. /600mm/ vč. odp.ventilu	ks	5,000	65,016	325,080
63	Montáž umyvadiel na skrutky	sub	5,000	30,546	152,730
64	U-bat.stoj.jedn.vysoká	kpl	5,000	75,743	378,715
65	Montáž bat umyv., drez.+ ost.typ.	sub	5,000	10,233	51,165
66	SK-sprch.kút komplet štvorec 80/80	kpl	1,000	642,717	642,717
67	SK1-sprch.kút komplet poloblúk	kpl	2,000	627,754	1 255,508
68	Montáž bat.sprchových ost.typov	sub	3,000	11,803	35,409
69	Dvierka inšt.magnetické	ks	5,000	13,179	65,895
70	Presun hmôt v obj.do 12 m	%	0,300	3 495,311	10,486
71	Prípl. za zv.pres do1000m	%	0,400	3 495,311	13,981

Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

321,799

72	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA3-15 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	16,000	1,202	19,232
73	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA3-20 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	6,000	1,226	7,356
74	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA5-25 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	2,000	1,238	2,476
75	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA6-32 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	29,000	1,297	37,613
76	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA10-70/80	kpl	40,000	2,134	85,360
77	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA11-100 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	3,000	2,357	7,071
78	Kotva HST 10/50	kpl	96,000	1,179	113,184
79	Presun hmôt v obj.do 12 m	%	1,200	2 357,475	28,290
80	Prípl. za zv.presun do1000m	%	0,600	3 536,213	21,217

E3a Medicinálne plyny

16 496,890

Druh plynu: kyslík

6 061,155

81	Medená trubka 28x1 podľa EN7396	m	8,000	24,671	197,368
82	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	75,000	45,723	3 429,225

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
83	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	1 087,739	1 087,739
84	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	480,000	0,849	407,520
85	Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	14,640	14,640
86	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	2,000	16,019	32,038
87	Guľový uzáver G5/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	78,504	78,504
88	Guľový uzáver G6/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	110,542	110,542
89	Ventil uzatvárací flašový UVR vrátane konzoly a nástavca	ks	1,000	44,556	44,556
90	Ventil uzatvárací flašový UVR vrátane redukcie na čidlo alarmu	ks	1,000	46,442	46,442
91	Čidlo núdzového prevádzkového alarmu dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa	ks	1,000	274,976	274,976
92	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	83,000	0,306	25,398
93	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	83,000	1,273	105,659
94	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	83,000	0,648	53,784
95	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Druh plynu: stlačený vzduch na dýchanie					5 531,738
96	Medená trubka 28x1 podľa EN7396	m	5,000	24,671	123,355
97	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	75,000	45,723	3 429,225
98	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	1 087,739	1 087,739
99	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	475,000	0,849	403,275
100	Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	14,640	14,640
101	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	2,000	16,019	32,038
102	Guľový uzáver G6/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	110,542	110,542
103	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	80,000	0,306	24,480
104	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	80,000	1,273	101,840
105	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	80,000	0,648	51,840
106	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Druh plynu: stlačený vzduch pre pohon					431,492
107	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	10,000	16,125	161,250
108	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	48,093	48,093
109	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	40,000	0,849	33,960
110	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	13,155	13,155
111	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	10,000	0,306	3,060
112	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	10,000	1,273	12,730
113	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	10,000	0,648	6,480
114	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Ventilové krabice					825,116
115	Ventilová krabica priechodná na omietku - O,T,T8 G1"-T8, G6/4"-O,T, vypúšťacia armatúra - 3x podľa EN7396	ks	1,000	825,116	825,116
Konzoly a príchytý materiál					612,944
116	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždiniek	kpl	1,000	612,944	612,944
Ostatné					1 582,339
117	Demontáže	HZS	10,000	42,435	424,350
118	Zahájenie a vedenie stavby Ukončenie a odovzdanie stavby	kpl	1,000	165,023	165,023
119	Presun materiálu, vnútroštavenisková preprava	kpl	1,000	330,047	330,047
120	Požiarne upchávka	ks	7,000	50,921	356,447
121	Skúšky a revízie EN7396	HZS	4,000	76,618	306,472

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
Napojenie jestvujúcich rozvodov					
Druh plynu: kyslík					783,232
122	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	15,000	13,473	202,095
123	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	60,000	5,304	318,240
124	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	10,000	0,849	8,490
125	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	12,836	12,836
126	Guľový uzáver G5/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	78,504	78,504
127	Napojenie na jestvujúci rozvod	ks	2,000	64,831	129,662
128	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	15,000	0,306	4,590
129	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	15,000	1,273	19,095
130	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	15,000	0,648	9,720
Napojenie jestvujúcich rozvodov					
Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie					668,874
131	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	5,000	10,632	53,160
132	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
133	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	10,000	0,849	8,490
134	Guľový uzáver G5/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	78,504	78,504
135	Napojenie na jestvujúci rozvod	ks	2,000	64,831	129,662
136	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	5,000	0,306	1,530
137	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	5,000	1,273	6,365
138	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	5,000	0,648	3,240
E3b Centrálna úprava vody a rozvody upravenej vody					235 643,904
Izolácie tepelné					8 116,790
139	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	151,000	1,680	253,680
140	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	353,000	1,848	652,344
141	Tepelná izolácia 48 x 30 -trubica -rozvody vody-UPRAVENEJ	m	65,000	15,241	990,665
142	Tepelná izolácia 89 x 20 -trubica	m	3,000	16,607	49,821
143	Tepelná izolácia 35 x 30 trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	120,000	11,658	1 398,960
144	Tepelná izolácia 54 x 30 -trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	130,000	17,637	2 292,810
145	Tepelná izolácia 28 x 30 -trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	55,000	9,720	534,600
146	Tepelná izolácia 76 x 30 -trubica	m	35,000	30,202	1 057,070
147	Tepelná izolácia 22 x 30 -trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	70,000	9,720	680,400
148	Tepelná izolácia 18 x 30 i-trubica -rozvody vody UPRAVENEJ	m	26,000	7,940	206,440
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					224 779,422
149	Upravňa vody (zmäkčenie a demineralizácia)+ montáž	kpl	1,000	195 587,113	195 587,113
150	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm	m	49,000	19,230	942,270
151	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d35x1,5mm	m	110,000	23,645	2 600,950
152	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d42x1,5mm	m	65,000	26,708	1 736,020
153	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm	m	105,000	31,258	3 282,090
154	Potrubie z plasthliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	m	8,000	15,411	123,288
155	Potrubie z plastických rúr PeX D63/4,0 lisovaním	m	25,000	43,409	1 085,225
156	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového a nerez DN 25	m	55,000	11,896	654,280
157	Zostavenie rozvodu potrubia z nerez DN 32	m	63,000	15,048	948,024
158	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku a z nerez DN 40	m	65,000	16,996	1 104,740
159	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového a nerez DN 50	m	130,000	21,379	2 779,270
160	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 80	m	3,000	45,486	136,458
161	Potrubie z plasthliníkových rúr PEX D 90,0x8,6 v tyčiach	m	3,000	71,479	214,437
162	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	151,000	1,469	221,819
163	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku nad 25 do DN 100	ks	353,000	4,098	1 446,594
164	Montáž posúvača, spätnnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 50	ks	5,000	7,829	39,145

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
165	Ventil uzatvárací pre vodu PN 16, Dn 50 mm	ks	5,000	206,224	1 031,120
166	Montáž posúvača závitového G 3	ks	1,000	11,864	11,864
167	Posúvač 3", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	ks	1,000	104,141	104,141
168	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	3,890	7,780
169	Ventily k armatúram priamy priechodný 3/4"	ks	2,000	24,204	48,408
170	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	7,000	4,294	30,058
171	Ventil k armatúram priamy priechodný - 1"	ks	7,000	30,797	215,579
172	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný - 5/4	ks	4,000	33,633	134,532
173	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	10,000	5,050	50,500
174	Ventil k armatúram priamy - 5/4"	ks	10,000	43,955	439,550
175	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy - 6/4"	ks	3,000	59,313	177,939
176	Ventil k armatúram priamy - 1/2"	ks	5,000	19,802	99,010
177	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	3,000	6,531	19,593
178	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	468,000	2,464	1 153,152
179	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	36,000	3,955	142,380
180	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,505	23,213	34,936
181	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	1,505	15,070	22,680
182	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d18x1,0mm	m	26,000	13,506	351,156
183	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d68x1,5mm	m	30,000	80,253	2 407,590
184	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	70,000	9,359	655,130
185	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	11,000	44,177	485,947
186	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	5,000	55,047	275,235
187	Zostavenie rozvodu potrubia z nerez DN 16	m	26,000	8,595	223,470
188	Zostavenie rozvodu potrubia z nerez a plast-hliníku DN 20	m	62,000	5,956	369,272
189	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 65	ks	4,000	12,716	50,864
190	Guľový uzáver prírubový série 02 na vodu nerez, DN 65, 170 mm, liatina GJS 40015, mosadz	ks	4,000	831,042	3 324,168
191	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	2,329	11,645
Montáže potrubia					2 747,692
192	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	180,000	4,108	739,440
193	Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda	kg	80,000	3,636	290,880
194	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	260,000	2,771	720,460
195	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	504,000	1,978	996,912
E5 Elektroinštalácia silnoprádu					95 492,902
Montáž základná					16 002,147
196	RÚRKY OHYBNÉ VOLNE, POD OMIETKOU Rúrka bezhalogénová ohybná Ø 28,5 mm	m	50,000	1,882	94,100
197	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA Krabica prístrojová rozvodná hlboká, hĺbka 66mm	ks	80,000	1,409	112,720
198	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Krabica prístrojová rozvodná	ks	121,000	6,003	726,363
199	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	20,000	6,003	120,060
200	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLÝ Hmoždinka 8mm	ks	2 800,000	1,002	2 805,600
201	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Montáž kabelového žľabu perfor. 60x300x3000	m	80,000	13,588	1 087,040

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
202	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Montáž kabelového roštu š=600mm	ks	16,000	13,606	217,696
203	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Skupinový držiak pre káble s požiarou odolnosťou	ks	700,000	6,313	4 419,100
204	KÁBLOVÉ ŽĽABY A ROŠTY Príchytky pre káble	ks	170,000	0,769	130,730
205	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 2 x 1,5	m	115,000	0,850	97,750
206	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 3 x 1,5	m	680,000	0,868	590,240
207	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 4 x 1,5	m	350,000	0,901	315,350
208	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 5 x 1,5	m	100,000	0,901	90,100
209	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 7 x 1,5	m	20,000	0,901	18,020
210	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5	m	1 300,000	0,868	1 128,400
211	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5 FE180/E60	m	647,000	0,876	566,772
212	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 2,5	m	1 200,000	0,883	1 059,600
213	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 6	m	100,000	1,617	161,700
214	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 10	m	180,000	1,961	352,980
215	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 10 FE180/E60	m	70,000	1,961	137,270
216	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE, POD OMIETKOU, V ŽĽABE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 16	m	120,000	2,124	254,880
217	VODIČ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽĽABE Cu 6 zeleno/žltý	m	60,000	0,492	29,520
218	VODIČ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽĽABE Cu 16 zeleno/žltý	m	40,000	0,901	36,040
219	PRIPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV Označovací štítok na kábel	ks	75,000	0,309	23,175
220	PRIPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV Zaťahovanie káblov do váhy 2kg/m	m	146,000	1,100	160,600
221	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVÁDZAČOCH do 6 Cu	ks	40,000	0,883	35,320
222	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVÁDZAČOCH do 16 Cu	ks	10,000	1,258	12,580
223	UKONČENIE KÁBLOV do 4 x 10	ks	60,000	4,906	294,360
224	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 25	ks	12,000	7,638	91,656
225	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 95	ks	2,000	20,768	41,536
226	KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ do 5 x 25	ks	2,000	6,547	13,094
227	OCHRANNÉ UZEMNENIE Pásovina 30x4	m	35,000	1,555	54,425
228	OCHRANNÉ UZEMNENIE Uzemňovacia svorka pre trubky a potrubia 1/2"÷2", vč. pásky	ks	20,000	4,696	93,920
229	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	3,000	20,868	62,604
230	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka ochranného pospojovania	ks	40,000	4,696	187,840

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
231	OCHRANNÉ UZEMNENIE Prípojnicia pospojovania - pospojovania	ks	1,000	25,385	25,385
232	Pomocné práce (vítanie prierezov, začistenie drážok, drobné murárske práce)	kpl	1,000	353,621	353,621
Nosný materiál pre základnú montáž					15 366,399
233	RÚRKY OHYBNÉ Rúrka bezhalogénová ohybná Ø 28,5 mm	m	50,000	4,517	225,850
234	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA Krabica prístrojová rozvodná hlboká, hĺbka 66mm	ks	80,000	0,554	44,320
235	KRABICE INŠTALAČNÉ Krabica prístrojová rozvodná	ks	121,000	0,554	67,034
236	KRABICE INŠTALAČNÉ Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	20,000	0,919	18,380
237	SVORKOVNICE Hmoždinka 8mm PVC	ks	2 800,000	0,054	151,200
238	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Kábelový žľab perforovaný 60x300x3000, St, žiarovo zinkovaný ponorom	m	80,000	32,851	2 628,080
239	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Výložník k žľabu š=300mm, bočnica=60mm	ks	80,000	7,013	561,040
240	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Závitová tyč k žľabu š=300mm, bočnica=60mm	ks	80,000	0,837	66,960
241	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Rošt RI-600, š= 600mm, l=3m	ks	16,000	29,748	475,968
242	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Skupinový držiak pre káble s požiarou odolnosťou	ks	700,000	3,638	2 546,600
243	KABELOVÉ ŽĽABY, ROŠTY Príchytky pre káble na rošty	ks	170,000	2,399	407,830
244	VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY Označovací štítok na kábel	ks	75,000	1,160	87,000
245	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 2 x 1,5	m	115,000	0,918	105,570
246	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 3 x 1,5	m	680,000	1,193	811,240
247	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 4 x 1,5	m	350,000	1,476	516,600
248	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 5 x 1,5	m	100,000	1,756	175,600
249	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 7 x 1,5	m	20,000	4,391	87,820
250	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5	m	919,000	1,193	1 096,367
251	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5 FE180/E60	m	647,000	1,193	771,871
252	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 2,5	m	548,000	1,696	929,408
253	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 6	m	100,000	4,935	493,500
254	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 10	m	40,000	7,206	288,240
255	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 10 FE180/E60	m	70,000	7,206	504,420
256	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 16	m	120,000	12,095	1 451,400
257	VODIČE Cu 6 zeleno/žltý	m	60,000	1,430	85,800
258	VODIČE Cu 16 zeleno/žltý	m	40,000	3,500	140,000
259	UKONČENIE VODIČOV- KABLOVÉ OKÁ CU do 6 Cu	ks	40,000	0,431	17,240

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
260	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU do 16 Cu	ks	10,000	0,838	8,380
261	KONCOVKY PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE 1kV 25-95mm ²	ks	2,000	21,379	42,758
262	OCHRANNÉ UZEMNENIE Prípojnice pospojovania - pospojovania	ks	2,000	14,293	28,586
263	OCHRANNÉ UZEMNENIE Uzemňovacia svorka pre trubky a potrubia 1/2"÷2", vč. pásky	ks	20,000	1,023	20,460
264	OCHRANNÉ UZEMNENIE Pásovina 30x4	kg	32,900	1,476	48,560
265	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnice EP	m	3,000	15,632	46,896
266	SOCHRANNÉ UZEMNENIE Svorky pre pospojovanie	kg	40,000	1,545	61,800
267	Pomocný materiál (skrútky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, žľabov)	kpl	1,000	353,621	353,621
Montáž špecifického nosného materiálu					3 334,056
268	SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ Jednopolový - radenie 1, IP20	ks	5,000	4,714	23,570
269	SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ Striedavý prepínač - radenie 6, IP20	ks	32,000	5,039	161,248
270	SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ Krížový prepínač - radenie 7, IP20	ks	10,000	4,512	45,120
271	SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ Jednopolový - radenie 1, IP44	ks	2,000	6,003	12,006
272	SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ Sériový prepínač - radenie 5, IP44	ks	2,000	6,332	12,664
273	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačítko Central stop	ks	2,000	7,777	15,554
274	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačítko Total stop	ks	2,000	7,777	15,554
275	ZÁSUVKY POLOZAPUSTENÉ, ZAPUSTENÉ 10/16 A 2P+Z IP20	ks	33,000	4,220	139,260
276	ZÁSUVKY POLOZAPUSTENÉ, ZAPUSTENÉ 10/16 A 2P+Z IP44	ks	14,000	5,039	70,546
277	MONTÁŽ OCEĽOPLECHOVÝC A PLASTOVÝCH ROZVODNÍC do 100 kg	ks	2,000	53,523	107,046
278	MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV SKRIŇOVÝCH DELENÝCH do 200 kg	ks	4,000	96,377	385,508
279	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlo núdzové stropné alebo nástenné IP20	ks	39,000	16,693	651,027
280	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlo LED 15W prisadené na strope	ks	14,000	17,676	247,464
281	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlá priemyselné lineárne LED IP66	ks	35,000	12,796	447,860
282	SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ downlight fí 24 cm	ks	18,000	17,593	316,674
283	SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ downlight 597x597mm	ks	11,000	17,676	194,436
284	SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ 597x597mm	ks	7,000	17,641	123,487
285	SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ montáž prístroja do rozvádzača / UPS	ks	1,000	11,411	11,411
286	Pomocné práce (začistenie zapustení, drobné murárske práce pre el.montáž)	kpl	1,000	353,621	353,621
Špecifický nosný materiál					15 465,991
287	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Sínač č.1, IP 44	ks	3,000	7,115	21,345
288	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Spínač č.5, IP 44	ks	2,000	8,374	16,748

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
289	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Spínač č.1, IP20	ks	5,000	3,028	15,140
290	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Spínač č.6, IP20	ks	32,000	3,606	115,392
291	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Spínač č.7, IP20	ks	10,000	4,438	44,380
292	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Jednorámik s popisovým poľom	ks	32,000	1,062	33,984
293	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Dvojrámik s popisovým poľom	ks	13,000	1,653	21,489
294	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Trojrámik s popisovým poľom	ks	2,000	2,597	5,194
295	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačidlo Central STOP s označením na skrinke	ks	2,000	63,652	127,304
296	SPÍNAČE ŠPECIÁLNE Tlačidlo Total STOP s označením na skrinke	ks	2,000	63,652	127,304
297	ZÁSUVKY 230V, ZÁSUVKY POSPOJOVACIE 10/16 A 2P+Z IP20	ks	28,000	4,557	127,596
298	ZÁSUVKY 230V, ZÁSUVKY POSPOJOVACIE 10/16 A 2P+Z IP44	ks	14,000	6,027	84,378
299	SVIETIDLÁ "D"/Downlight LED svietidlo (fí 24cm), 1290 lm, 230V, 14W, 840, FO, IP44, white/white	ks	18,000	110,801	1 994,418
300	SVIETIDLÁ "F" / Downlight LED svietidlo (fí 24cm), 1750 lm, 230V, 21W, 840, FO, IP44, white/white	ks	11,000	93,332	1 026,652
301	SVIETIDLÁ "NO1" / Svetidlo núdzové stropné so svietiacim piktogramom 7x LED, plexi difuzor, 230V AC, 216V DC, dohľad.vzdialenosť d=25m (napojené na CBS), IP65	ks	20,000	65,102	1 302,040
302	SVIETIDLÁ "NO2" / Svetidlo núdzové nástenné s nalepovacím piktogramom 7x LED, 230V AC, 216V DC, dohľad.vzdialenosť d=25m (napojené na CBS), IP65	ks	19,000	65,102	1 236,938
303	SVIETIDLÁ "E" / Stropné LED svietidlo (fí 28cm), 1900 lm, 230V, 15W, 840, FO, CRI > 80, IP20, white ; piktogram	ks	12,000	110,801	1 329,612
304	SVIETIDLÁ "E1" / Stropné LED svietidlo (fí 28cm), 1900 lm, 230V, 15W, 840, FO, CRI > 80, IP44, white ; piktogram	ks	2,000	110,801	221,602
305	SVIETIDLÁ "A" / Priemyselné LED svietidlo, elektron.predradník, telo svietidla PC (polycarbonát), chemicky odolný, opál.kryt PC chemicky odolný, 1280x152x102mm, 2248 lm, 230V, 18W, CRI > 80, 4000K, IK10, IP66	ks	23,000	68,296	1 570,808
306	SVIETIDLÁ "B" / Priemyselné LED svietidlo, elektron.predradník, telo svietidla PC (polycarbonát), chemicky odolný, opál.kryt PC chemicky odolný, 1280x152x102mm, 2615 lm, 230V, 24W, CRI > 80, 4000K, IK10, IP66	ks	11,000	68,296	751,256
307	SVIETIDLÁ"C" / Priemyselné LED svietidlo, elektron.predradník, telo svietidla PC (polycarbonát), chemicky odolný, opál.kryt PC chemicky odolný, 1580x152x102mm, 3416 lm, 230V, 27W, CRI > 80, 4000K, IK10, IP66	ks	1,000	68,296	68,296
308	SVIETIDLÁ "G" / Downlight LED svietidlo (597x597mm), opál.difúzor, 2590 lm, 230V, 27W, 840, FO, CRI > 80, IP43, white	ks	7,000	106,416	744,912
309	SVIETIDLÁ UPS 1-fáz.vstup, 1-fáz.výstup	ks	1,000	4 125,582	4 125,582
310	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie el.zariadení)	kpl	1,000	353,621	353,621
Rozvádzače - zostavovanie					20 340,300
311	ROZVÁDZAČ 06RH-T Náplň a schéma podľa výkresu	ks	1,000	4 007,708	4 007,708

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
312	ROZVÁDZAČ 06RH-G Náplň a schéma podľa výkresu	ks	1,000	1 673,808	1 673,808
313	ROZVÁDZAČ 06R-1 Náplň a schéma podľa výkresu	ks	1,000	2 121,728	2 121,728
314	ROZVÁDZAČ 06R+2 Náplň a schéma podľa výkresu	ks	1,000	2 357,476	2 357,476
315	ROZVÁDZAČ 06CBS Náplň a schéma podľa výkresu	ks	1,000	9 000,842	9 000,842
316	Doprava na stavbu	kpl	1,000	942,990	942,990
317	Presun na stavbe	kpl	1,000	235,748	235,748
Stavebné úpravy					2 258,490
318	RYHY PRE VODIČE V OMIETKE Ryha do š.5 0mm	m	1 200,000	1,768	2 121,600
319	VYSEKANIE KAPIES KRABICE 100x100x50mm tehla	ks	65,000	2,106	136,890
Odborná prehliadka a skúšky					3 536,169
320	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	589,369	589,369
321	Odborná prehliadka a skúška vypracovanie správy	hod	100,000	29,468	2 946,800
Hodinové zúčtovacie sadzby					19 189,350
322	Demontážne práce	hod	1 100,000	16,384	18 022,400
323	Uprava sádrokartónového podhľadu	hod	50,000	17,681	884,050
324	Premeranie odporu uzemnenia	hod	12,000	23,575	282,900
E6 Elektroinštalácia slaboprúd					16 433,923
Rozvodné vedenie - hrubá montáž					86,120
325	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	20,000	0,059	1,180
326	Rúrka z tvrd.PE D 23 uložená pod omietku, vr. napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	20,000	1,061	21,220
327	Osadenie príchytky, vyvŕt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 12 mm	ks	180,000	0,354	63,720
Elektrická požiarňa signalizácia					10 229,841
328	Káble JE-H(St)H 1x2x0.8 v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	500,000	1,061	530,500
329	Káble JE-H(St)H 2x2x0.8 v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	400,000	1,061	424,400
330	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	30,000	0,118	3,540
331	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 1x2x0.8	m	500,000	0,766	383,000
332	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 2x2x0.8 - odolnosť 90 min.	m	400,000	1,226	490,400
333	Vyvažovací modul	ks	4,000	5,894	23,576
334	Montáž opticko-dymového hlásiča	ks	32,000	5,894	188,608
335	Montáž elektroniky tlačidlového hlásiča s oddelovačom	ks	8,000	9,430	75,440
336	Montáž skrinky tlačítkového hlásiča	ks	8,000	14,145	113,160
337	Montáž základnej päťice	ks	32,000	7,072	226,304
338	Adapter na podhľad	ks	3,000	3,536	10,608
339	Paralelná optická signalizácia	ks	13,000	9,772	127,036
340	Montáž doplnkov: Skrinka pre modul 4vstupy/ 2výstupy	ks	1,000	23,575	23,575
341	Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, drobný inštalačný materiál	ks	1,000	141,449	141,449
342	Modul 4vstupy/ 2výstupy	ks	1,000	23,575	23,575
343	Popisovacie pole pre zásuvku hlásičov	ks	40,000	0,589	23,560
344	Montáž rele 24VDC s päťicou	ks	3,000	8,251	24,753
345	Montáž modulu s LED diódou	ks	3,000	7,072	21,216
346	Opticko-dymový hlásič	ks	32,000	50,874	1 627,968
347	Zásuvka pre automatický hlásič	ks	32,000	5,198	166,336
348	Adapter na podhľad pre zásuvku hlásiča	ks	3,000	12,648	37,944
349	Paralelná signalizácia	ks	3,000	9,772	29,316
350	Popisovacie pole pre zásuvku hlásiča	bal	4,000	8,416	33,664
351	Elektronika pre tlačidlový hlásič s izolátorom	ks	8,000	55,660	445,280
352	Skrinka pre tlačidlový hlásič	ks	8,000	9,347	74,776
353	Modul 4 vstupy/2výstupy	ks	1,000	123,850	123,850
354	Skrinka pre modul 4vstupy/ 2výstupy	ks	1,000	10,809	10,809
355	Vyvažovací modul	ks	4,000	14,498	57,992

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
356	Rele 24VDC	ks	3,000	409,647	1 228,941
357	Pätica pre rele 24VDC	ks	3,000	11,787	35,361
358	Modul s led diodou	ks	3,000	185,969	557,907
359	Uvedenie opticko-dymového hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, zápis	ks	32,000	0,589	18,848
360	Oživenie systému EPS v SO06	ks	1,000	235,748	235,748
361	Naprogramovanie systému EPS v SO06	ks	1,000	294,684	294,684
362	Preskúšanie ovládaných zariadení	ks	3,000	58,937	176,811
363	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	23,575	23,575
364	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	235,748	235,748
365	Východisková revízia + revízna správa	ks	1,000	176,811	176,811
366	100x100mm, škatuľa bezhalogénová, s požiarou odolnosťou, na povrchu, vr. zhotovenia uchytenia(príchytiek), zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	1,000	26,050	26,050
367	Rúrka tvrd. PE 16 bezholgénová	m	450,000	1,073	482,850
368	Príchytka tvrd. PE 16 bezholgénová	ks	550,000	0,153	84,150
369	Príchytka s klincom, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne, funkčný pri požiaroch 90min.	ks	1 500,000	0,542	813,000
370	Protipožiarna (E30) zväzková príchytka kovová 85x50mm	ks	20,000	0,613	12,260
371	Protipožiarna hmoždinka 6x30, osadenie príchytky, vyvŕt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 6 mm	ks	20,000	0,542	10,840
372	Spotrebný materiál (protipožiarny tmel, minerálna plsť, náterový materiál, protipožiarny)	ks	1,000	176,811	176,811
373	Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, drobný inštalčný materiál	ks	1,000	176,811	176,811
Hlasová signalizácia požiaru					5 583,994
374	Kábel 1-CHKE-V 2x2.5 ,odolnosť 90min. uložený pevne	m	650,000	1,061	689,650
375	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax2.5, odolnosť 90min.	m	650,000	1,061	689,650
376	Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, drobný inštalčný materiál	ks	1,000	23,575	23,575
377	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	10,000	0,118	1,180
378	Stropný (podhľadový) reproduktor 6W	ks	23,000	36,765	845,595
379	Nástenný reproduktor 6W, kovový	ks	9,000	52,088	468,792
380	Modul zakončenia liniek	ks	2,000	39,087	78,174
381	Montáž reproduktora do podhľadu	ks	23,000	14,145	325,335
382	Montáž reproduktora skrinkového do 6 W	ks	9,000	14,145	127,305
383	Montáž zakončenia liniek	ks	2,000	2,357	4,714
384	Uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	32,000	0,589	18,848
385	Skúšanie funkcie reproduktorových liniek	ks	2,000	76,618	153,236
386	Oživenie systému	ks	1,000	200,385	200,385
387	Naprogramovanie systému	ks	1,000	259,322	259,322
388	Príchytka s klincom, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne, funkčný pri požiaroch 90min.	ks	1 850,000	0,542	1 002,700
389	Protipožiarna (E30) zväzková príchytka kovová 85x50mm	ks	50,000	0,613	30,650
390	Protipožiarna hmoždinka 6x30, osadenie príchytky, vyvŕt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 6 mm	ks	200,000	0,542	108,400
391	100x100mm, škatuľa bezhalogénová, s požiarou odolnosťou, na povrchu, vr. zhotovenia uchytenia(príchytiek), zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	1,000	26,050	26,050
392	Spotrebný materiál (protipožiarny tmel, minerálna plsť, náterový materiál, protipožiarny)	ks	1,000	117,874	117,874
393	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	176,811	176,811
394	Východisková revízia + revízna správa	ks	1,000	117,874	117,874
395	Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, drobný inštalčný materiál	ks	1,000	117,874	117,874
Murárska výpomoc					533,968
396	PPV - 6% z montáže:	ks	1,000	533,968	533,968
E9 Stavebná časť					125 649,494
Zemné práce					2 090,035

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
397	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 "výťah" 3,10*0,30*1,50 "ZT" 0,40*0,80*27,00 Súčet	m3	10,035 1,395 8,640 10,035	87,816	881,234
398	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 jama Súčet	m3	10,035 10,035	10,141	101,765
399	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m jama*9 Súčet	m3	90,315 90,315	9,554	862,870
400	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 jama zásyp Súčet	m3	17,055 10,035 7,020 17,055	8,407	143,381
401	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 jama Súčet	m3	10,035 10,035	1,071	10,747
402	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu "ZT" 0,40*0,65*27,00 Súčet	m3	7,020 7,020 7,020	12,826	90,039
Zakladanie					32,043
403	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 "výťah" 3,10*0,30*0,30 Súčet	m3	0,279 0,279 0,279	114,850	32,043
Zvislé a kompletne konštrukcie					7 602,495
404	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú "1.P.P." 1,75*2,25*0,30+1,65*2,25*0,25 Súčet	m3	2,109 2,109 2,109	239,250	504,578
405	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm (materiál + montáž) "ozn.E" "2.N.P." 1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	13,700	13,700
406	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm (materiál + montáž) "ozn.C" "1.P.P." 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	17,993	35,986
407	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm (materiál + montáž) "ozn.B" "1.P.P." 2 "2.N.P." 1 Súčet	ks	3,000 2,000 1,000 3,000	20,673	62,019
408	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm (materiál + montáž) "ozn.D" "1.P.P." 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	23,530	47,060
409	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm (materiál + montáž) "ozn.A"	ks	7,000	26,407	184,849

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"1.P.P." 6		6,000		
	"2.N.P." 1		1,000		
	Súčet		7,000		
410	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm (materiál + montáž)	ks	2,000	28,766	57,532
	"ozn.G"				
	"1.P.P." 2		2,000		
	Súčet		2,000		
411	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm (materiál + montáž)	ks	6,000	34,558	207,348
	"výťah- PR1" 6		6,000		
	Súčet		6,000		
412	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	5,050	40,623	205,146
	"1.P.P."				
	1,65*2,25-1,45*1,97+1,10*2,25-0,90*1,97		1,558		
	1,85*2,25-1,65*1,97+1,65*2,25-1,45*1,97		1,768		
	"1.N.P."				
	1,50*2,20-0,80*1,97		1,724		
	Súčet		5,050		
413	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	18,540	42,036	779,347
	"1.P.P." 1,75*2,20+1,65*2,25		7,563		
	"2.N.P." 1,90*3,03-1,65*1,97+1,80*2,90+1,65*1,97		10,977		
	Súčet		18,540		
414	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249)	m2	31,856	28,231	899,327
	"1.P.P."				
	2,675*3,18*3+2,55*3,18-0,90*1,97		31,856		
	Súčet		31,856		
415	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	1,080	31,482	34,001
	"1.N.P."				
	0,80*1,35		1,080		
	Súčet		1,080		
416	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (100x500x249)	m2	110,797	30,758	3 407,894
	"1.N.P."				
	(1,82+1,03)*3,18-0,60*1,97*2		6,699		
	"2.N.P."				
	(9,35+3,095+3,25+2,825+3,239+2,00)*3,18		75,554		
	(0,45+0,80+0,10+3,745+2,11+2,161+2,25)*3,18		36,939		
	-(1,10+0,60*8)*1,97+(0,75+0,265)*3,18		-8,395		
	Súčet		110,797		
417	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na lepidlo (240x372x249)	m2	17,156	50,556	867,339
	"výťah"				
	2,40*3,18*3-1,40*2,05*2		17,156		
	Súčet		17,156		
418	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	0,930	147,704	137,365
	"výťah"				
	3,10*1,20*0,25		0,930		
	Súčet		0,930		
419	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	3,720	35,646	132,603
	"výťah"				
	3,10*1,20		3,720		
	spolu		3,720		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
420	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie debkomplet	m2	3,720	7,097	26,401
	Súčť		3,720		
	Vodorovné konštrukcie				221,579
421	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,020	31,564	221,579
	"ZT"				
	0,40*0,65*27,00		7,020		
	Súčť		7,020		
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				20 925,273
422	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	367,480	7,183	2 639,609
	"povrchová úprava b2"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"	21,23	21,230		
	"m.č.01.02"	15,44	15,440		
	"m.č.01.04"	8,04	8,040		
	"m.č.01.05"	157,04	157,040		
	"m.č.01.06"	38,56	38,560		
	"m.č.01.07"	38,08	38,080		
	"m.č.01.08A"	15,61	15,610		
	"m.č.01.09"	8,29	8,290		
	"m.č.01.09A"	3,26	3,260		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"	20,92	20,920		
	"m.č.1.51"	4,29	4,290		
	"m.č.1.52"	1,72	1,720		
	"m.č.1.53"	1,39	1,390		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"	21,23	21,230		
	"m.č.2.02"				
	(0,385+0,25)*1,90+(4,50+1,90*2)*0,10*2		2,867		
	"m.č.2.03"	7,08	7,080		
	"m.č.2.04"				
	(0,20+0,07)*5,50+2,775*0,17+2,80*0,17		2,433		
	Súčť		367,480		
423	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	968,433	4,444	4 303,716
	"povrchová úprava a2"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02"				
	8,00*3,03*2+1,90*3,03-1,65*1,97+1,90*0,33		51,614		
	-1,18*0,60*3+(1,18+0,60*2)*0,10*3		-1,410		
	"m.č.01.04"				
	(2,87+2,625)*2*3,03+(1,40+2,05*2)*0,25		34,675		
	-1,45*1,97		-2,857		
	"m.č.01.05"				
	(59,95+2,95)*2*3,03+0,20*19*2,75+0,17*20*2,75		400,974		
	0,27*2*2,75-(1,048*5+1,047*5+0,985*15)*1,15		-27,553		
	(1,048+1,15*2)*0,10*5+(1,047+1,15*2)*0,10*5		3,348		
	(0,985+1,15*2)*0,10*15+(1,40+2,20*2)*0,25		6,378		
	-(0,90*2+1,45*3+1,65*5)*1,97-1,40*2,05		-31,238		
	"m.č.01.06"				
	(14,415+2,675)*2*3,03+0,20*2,75*2*2		105,765		
	(1,85+2,10*2)*0,25-1,45*1,97		-1,344		
	"m.č.01.07"				
	(14,334+2,625)*2*3,03+0,20*2,75*2*3		106,072		
	(2,10*2+1,85)*0,25-1,65*1,97		-1,738		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.08A"				
	(5,873+2,625)*3,03*2+(1,65+2,10*2)*0,25-1,45*1,97		50,104		
	"m.č.01.09"				
	(3,05+2,625)*2*3,03+(1,10+2,10*2)*0,25-0,90*1,97*2		32,170		
	"m.č.01.09A"				
	(2,625+1,20)*2*3,03-0,90*1,97		21,407		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.51"				
	(1,645+1,496+3,12+0,899)*3,03-0,60*0,60+0,60*3*0,225		21,740		
	"m.č.1.52"				
	(1,645*2+1,03)*3,03-0,60*0,60+0,60*3*0,225		13,135		
	"m.č.1.53"				
	1,125*3,03-0,60*1,97		2,227		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02"				
	(1,90+4,50*2)*3,03-2,25*1,90*2*2+(1,90+2,75*2)*0,375		18,702		
	(1,90+2,75*2)*0,25+(4,50+1,90*2)*0,10*2-1,65*1,97		0,260		
	1,90*0,33		0,627		
	"m.č.2.04"				
	(17,805+5,755+5,875)*3,03+(1,40+2,05*2)*0,25		90,563		
	-2,775*2,00+(2,775+2,00*2)*0,10-2,90*2,75		-12,848		
	-1,40*2,05-1,65*1,97		-6,121		
	"m.č.2.09"				
	(0,325+3,477+5,75*2+3,05)*3,03-1,40*2,05		52,737		
	(2,15+2,75*2)*0,45+2,15*0,33+(1,40+2,05*2)*0,25		5,527		
	"m.č.2.10"				
	(3,07+2,75*2+0,92)*3,03-0,675*2,55*3-1,65*1,97		20,340		
	2,15*0,33+(0,675+2,55*2)*0,10*3		2,442		
	"m.č.2.11"				
	(1,82+2,67+0,90)*3,03-1,10*1,97-0,90*1,90		12,455		
	(0,90+1,90)*0,10		0,280		
	Súčet		968,433		
424	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	67,490	8,654	584,058
	a3steny		67,490		
	Súčet		67,490		
425	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	383,900	10,939	4 199,482
	"povrchová úprava a1"				
	"1.N.P."				
	"m.č.1.51"				
	(1,496+1,225)*3,03-0,60*1,97		7,063		
	"m.č.1.52"				
	1,03*3,03-0,60*1,97+0,80*0,15+(1,20+0,15)*0,80		3,139		
	"m.č.1.53"				
	(1,15+1,125*2)*3,03		10,302		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.04"				
	(3,25*2+12,05)*2*3,03-(0,60*2+1,10)*1,97		107,882		
	"m.č.2.05"				
	(6,064+2,995)*2*3,03-0,60*1,97*3-2,775*2,00		45,802		
	"m.č.2.06"				
	(2,239+3,239+1,90+1,00)*3,03-0,60*1,97*2		23,021		
	"m.č.2.07"				
	(2,061+2,645+1,061+1,645)*3,03-0,60*1,97*2		20,094		
	"m.č.2.08"				
	(4,261+3,15)*2*3,03-0,60*1,97*4		40,183		
	"m.č.2.11"				
	(2,90+1,30+1,211+3,745)*3,03-(0,60*4+1,10)*1,97		20,848		
	"schodisko - m.č.1.01, 2.01"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(6,805+3,12)*2*6,43-1,90*2,75-1,80*2,75-3,12*1,90*3		99,677		
	(3,12+1,90*2)*0,15*3+(1,90+2,75*2)*0,375		5,889		
	Súčet		383,900		
426	Vnútná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	67,490	8,769	591,820
	"povrchová úprava a3"				
	"m.č.01.01"				
	(6,805+3,12)*2*3,40		67,490		
	Súčet		67,490		
427	Omietka vnút. vápenná svetlíkov alebo výťah. šachiet hladká	m2	12,840	9,986	128,220
	a3šachta		12,840		
	Súčet		12,840		
428	Oprava omietok váp. a vápennoc. štuk. v šachtách a svetlíkoch v množstve opravovanej plochy 10-30 %	m2	114,490	7,230	827,763
	"povrchová úprava a2"				
	"výťah - m.č.01.03, 1.03, 2.03"				
	(2,40+2,95)*2*10,70		114,490		
	Súčet		114,490		
429	Vnútná omietka cementová svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržíek	m2	12,840	14,086	180,864
	štuková oceľou hladená				
	"povrchová úprava a3"				
	"výťah- m.č.01.03"				
	(2,95+2,40)*2*1,20		12,840		
	Súčet		12,840		
430	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,323	156,064	50,409
	ryhypodl*0,05		0,323		
	Súčet		0,323		
431	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,274	142,567	181,630
	P9hv*0,06		1,274		
	Súčet		1,274		
432	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,810	155,048	125,589
	"ZT"				
	0,60*0,05*27,00		0,810		
	Súčet		0,810		
433	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,620	124,261	201,303
	"ZT"				
	0,10*0,60*27,00		1,620		
	Súčet		1,620		
434	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,274	41,255	52,559
	P9hv*0,06		1,274		
	Súčet		1,274		
435	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	1,620	23,091	37,407
	"ZT"				
	0,10*0,60*27,00		1,620		
	Súčet		1,620		
436	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	1,620	6,999	11,338
	"ZT"				
	0,10*0,60*27,00		1,620		
	Súčet		1,620		
437	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov	t	0,034	1 516,833	51,572
	"ZT"				
	0,60*27,00*0,002093		0,034		
	Súčet		0,034		
438	Cementový poter tenkovrstvový finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 10 mm	m2	443,690	9,776	4 337,513

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	P8		160,150		
	P9		214,780		
	P11hv		68,760		
	Súčet		443,690		
439	Adhézný most na prebrúsený povrch, hr. 1 mm	m2	443,690	3,065	1 359,910
	P8		160,150		
	P9		214,780		
	P11hv		68,760		
	Súčet		443,690		
440	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	42,575	5,335	227,138
	"povrchová úprava g1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.1.05" 1,018*5+1,047*5+0,985*15		25,100		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02" 2,25*4		9,000		
	"m.č.2.04" 2,775		2,775		
	"m.č.2.05" 2,775		2,775		
	"m.č.2.10" 0,675*3		2,025		
	"m.č.2.11" 0,90		0,900		
	Súčet		42,575		
441	Doska tvrdá drevotrieková s oblúčikom šírka 250mm	m	44,704	18,642	833,372
	g1*1,05		44,704		
	Súčet		44,704		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					18 588,336
442	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry hliníkový plech podlahe D+M	m	8,100	92,828	751,907
	"DPR/1" 8,10		8,100		
	Súčet		8,100		
443	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry hliníkový plech v stene D+M	m	37,470	96,473	3 614,843
	"DSK/1" 31,87		31,870		
	"DSR/1" 5,60		5,600		
	Súčet		37,470		
444	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry hliníkový plech kútový D+M	m	2,100	96,473	202,593
	"DSK/1" 2,10		2,100		
	Súčet		2,100		
445	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	171,100	3,957	677,043
	podhlad2		10,780		
	podhlad3		99,080		
	podhlad4		61,240		
	Súčet		171,100		
446	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	49,560	12,074	598,387
	"výťah"				
	2,95*2,40*7		49,560		
	Súčet		49,560		
447	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	205,640	0,526	108,167
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	6,705*3,12*9,83		205,640		
	Súčet		205,640		
448	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	205,640	0,825	169,653
	lešschody		205,640		
	Súčet		205,640		
449	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	205,640	0,302	62,103
	lešschody		205,640		
	Súčet		205,640		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
450	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m "m.č.01.01, 1.01, 2.01" 6,705*3,12*6 Súčet	m2	125,518 125,518 125,518	1,405	176,353
451	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m schodypodl Súčet	m2	125,518 125,518 125,518	0,945	118,615
452	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m "1.P.P." 400,00 "1.N.P." 60,11 "2.N.P." 209,91 Súčet	m2	670,020 400,000 60,110 209,910 670,020	4,318	2 893,146
453	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t "1.N.P." 1,82*3,03+1,03*3,03-0,60*1,97*2 "2.N.P." (9,35+3,25+2,10*2+3,05)*3,03-0,80*1,97 2,55*2,75-0,80*1,97 Súčet	m2	70,279 6,272 58,570 5,437 70,279	2,122	149,132
454	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t "výťah" 2,40*0,30*0,20*2 Súčet	m3	0,288 0,288 0,288	82,512	23,763
455	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "1.P.P." "m.č.01.01" 21,23*0,03 Súčet	m3	0,637 0,637 0,637	41,256	26,280
456	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t "výťah" 0,25*3,10*0,15*2+0,25*3,10*0,10 "ZT" 0,60*0,10*27,00+0,60*0,15*27,00 Súčet	m3	4,360 0,310 4,050 4,360	82,512	359,752
457	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t "1.P.P." "m.č.01.02" 15,44 "m.č.01.04" 8,04 "m.č.01.05" 176,25 "1.N.P." "m.č.1.51" 4,66 "m.č.1.52" 1,72 "m.č.1.53" 1,64 "2.N.P." "m.č.2.02" 10,12 "m.č.2.04" 72,50 "m.č.2.07" 13,49 "m.č.2.08" 13,49 Súčet	m2	317,350 15,440 8,040 176,250 4,660 1,720 1,640 10,120 72,500 13,490 13,490 317,350	1,768	561,075
458	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t "1.P.P." 3,03*0,125*2+2,75*0,125*3+2,10*0,25*2*2 2,10*0,125*2*3 "1.N.P." 3,03*0,10*3	m2	6,373 3,889 1,575 0,909	6,731	42,897

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Súčet		6,373		
459	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,684	4,104
	"1.N.P."				
	"60/197"	2	2,000		
	"2.N.P."				
	"80/197"	4	4,000		
	Súčet		6,000		
460	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,249	2,498
	"1.P.P."				
	"145/197"	2	2,000		
	Súčet		2,000		
461	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	7,000	1,544	10,808
	"výťah - 110/197"	5	5,000		
	"2.N.P."				
	"110/197"	1	1,000		
	"150/197"	1	1,000		
	Súčet		7,000		
462	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,364	12,966	30,652
	"1.N.P." 0,60*1,97*2		2,364		
	Súčet		2,364		
463	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	16,548	9,430	156,048
	"výťah" 1,10*1,97*5		10,835		
	"1.P.P." 1,45*1,97*2		5,713		
	Súčet		16,548		
464	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,415	50,792	122,663
	"1.P.P."				
	1,65*2,10*0,25+1,10*2,10*0,25+1,85*2,10*0,25		2,415		
	Súčet		2,415		
465	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,11700t	m2	1,217	5,988	7,287
	"1.P.P."				
	(1,65*2,10-1,45*1,97)*2		1,217		
	Súčet		1,217		
466	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	8,670	5,033	43,636
	"1.P.P."				
	0,90*2,75+1,10*2,10+1,85*2,10		8,670		
	Súčet		8,670		
467	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	m3	0,814	273,624	222,730
	"výťah"				
	3,10*1,05*0,25		0,814		
	Súčet		0,814		
468	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	18,180	4,185	76,083
	"2.N.P."				
	3,03*6		18,180		
	Súčet		18,180		
469	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	49,190	6,837	336,312
	"1.P.P." 3,03*8+2,10*2*5		45,240		
	"1.N.P." 1,20		1,200		
	"2.N.P." 2,75		2,750		
	Súčet		49,190		
470	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	4,200	12,129	50,942
	"1.P.P."				
	2,10*2		4,200		
	Súčet		4,200		
471	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	25,500	7,968	203,184
	"1.P.P."				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	2,00*6+1,50*2+1,25*2+1,75*2+2,25*2		25,500		
	Súčet		25,500		
472	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,03400t	m	28,275	4,597	129,980
	"1.P.P."				
	1,65+1,10+1,85+0,30*2		5,200		
	"1.N.P."				
	1,82+1,03		2,850		
	"2.N.P."				
	9,35+3,375+2,10*2+3,05+2,55-0,80*4+0,90		20,225		
	Súčet		28,275		
473	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm, -0,06700t	m	4,600	7,933	36,492
	"1.P.P."				
	1,65+1,10+1,85		4,600		
	Súčet		4,600		
474	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	57,090	9,194	524,885
	"1.P.P."				
	2,675*4+1,45*2		13,600		
	"1.N.P."				
	0,80+0,60*2		2,000		
	"2.N.P."				
	0,80*4+1,90+9,35+3,095+3,25+2,825+3,239		26,859		
	2,00+0,45+0,80+0,10+3,745+2,11+2,161+2,25		13,616		
	0,75+0,265		1,015		
	Súčet		57,090		
475	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 300mm, -0,09900t	m	3,300	13,202	43,567
	"1.P.P."				
	1,65*2		3,300		
	Súčet		3,300		
476	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	10,700	4,055	43,389
	"výťah"				
	(2,95+2,40)*2		10,700		
	Súčet		10,700		
477	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	538,280	1,155	621,713
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"	21,23	21,230		
	"m.č.01.02"	15,44	15,440		
	"m.č.01.04"	8,04	8,040		
	"m.č.01.05"	176,25	176,250		
	"m.č.01.06"	38,56	38,560		
	"m.č.01.07"	64,96	64,960		
	"m.č.01.0"				
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"	20,92	20,920		
	"m.č.1.51"	4,66	4,660		
	"m.č.1.52"	1,72	1,720		
	"m.č.1.53"				
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"	21,23	21,230		
	"m.č.2.02"	10,12	10,120		
	"m.č.2.03"	6,48	6,480		
	"m.č.2.04"	72,50	72,500		
	"m.č.2.05"	27,96	27,960		
	"m.č.2.06"	21,23	21,230		
	"m.č.2.07"	13,49	13,490		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.08" 13,49		13,490		
	Súčet		538,280		
478	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 128,508	0,919	1 037,099
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02"				
	8,10*3,03*2-1,18*0,60*3+(1,18+0,60*2)*0,10*3		47,676		
	"m.č.01.04"				
	(3,20+2,625)*2*3,03-(1,10+1,45)*1,97		30,276		
	"m.č.01.05"				
	(59,95+2,95+0,17*9)*2*3,03+0,17*10*2*3,03		400,748		
	-2,55*2,75-1,90*2,70-1,45*1,97*3		-20,712		
	-(0,985*9+1,047*3+1,048*3)*1,15		-17,423		
	(0,985+1,15*2)*0,10*9+(1,047+1,15*2)*0,10*3		3,961		
	(1,048+1,15*2)*0,10*3		1,004		
	"m.č.01.06"				
	(14,415+2,675+0,20*2)*2*3,03-1,45*1,97		103,133		
	"m.č.01.07"				
	(24,66+2,625+0,20*4)*2*3,03-1,45*1,97		167,339		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01"				
	(6,705+3,12)*2*3,40		66,810		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.01"				
	(6,705+3,12)*2*3,40		66,810		
	"m.č.2.02"				
	4,50*2*3,03-2,25*1,90*2+(1,90+2,75*2)*0,375*2		24,270		
	-1,90*2,75*2+(1,90+2,75*2)*0,375		-7,675		
	(1,90+2,75*2)*0,45		3,330		
	"m.č.2.04"				
	(17,75+8,40+5,875)*3,03-2,775*1,90*2-1,10*1,97		84,324		
	-2,00*2,75-1,90*2,75		-10,725		
	"m.č.2.05"				
	(5,875+2,745)*2*3,03-2,00*2,75-2,15*2,75		40,825		
	"m.č.2.06"				
	(2,55+3,07)*2*3,03-2,15*2,75-1,45*1,97-0,675*2,55*3		20,124		
	(2,15+2,75*2)*0,17+(0,675+2,55*2)*0,10*3		3,033		
	" výťah - m.č.01.03, 1,03, 2,03"				
	(2,40+2,70)*2*11,90		121,380		
	Súčet		1 128,508		
479	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	279,670	2,994	837,332
	"schodisko - m.č.01.01"				
	(6,805+3,12)*2*3,40		67,490		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.51"				
	(3,12+1,496)*2*3,03-0,60*1,97-0,60*0,60		26,431		
	0,60*3+0,225		2,025		
	"m.č.1.52"				
	(1,05+1,20)*2*3,03-0,60*1,97-0,60*0,60		12,093		
	0,60*2*0,225		0,270		
	"m.č.1.53"				
	(1,82+1,03)*2*3,03-0,60*1,97*3		13,725		
	-0,60*0,60+0,60*3*0,225		0,045		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.04"				
	(3,375+9,35+3,05)*3,03-0,80*1,97*2		44,646		
	"m.č.2.07"				
	(4,538+3,00+2,10)*2*3,03-0,80*1,97		56,830		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.2.08"				
	(4,43+3,25+2,10)*2*3,03-0,80*1,97*2		56,115		
	Súčet		279,670		
480	Odsekanie keramického sokla -0,03400t	m	224,892	0,401	90,182
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02"				
	8,10*2+0,25		16,450		
	"m.č.01.04"				
	(3,12+2,625)*2-(1,10+1,45)		8,940		
	"m.č.01.05"				
	(59,95+2,95)*2-(1,90+1,45*3+1,10+0,90)		117,550		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02"				
	5,325*2		10,650		
	"m.č.2.04"				
	17,75*2+3,375*2-(1,90+2,00+1,10+0,80*2)		35,650		
	"m.č.2.07"				
	(4,538+3,00+2,10)*2-0,80*2		17,676		
	"m.č.2.08"				
	(4,438+3,25+2,10)*2-0,80*2		17,976		
	Súčet		224,892		
481	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	12,768	3,984	50,868
	"1.N.P."				
	"m.č.1.51"				
	(0,895*2+0,90)*2,00		5,380		
	"m.č.1.52"				
	(1,05+1,20)*2*1,50-0,60*1,50		5,850		
	"m.č.1.53"				
	(0,625+0,40)*1,50		1,538		
	Súčet		12,768		
482	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	87,075	3,536	307,897
	sut'		87,075		
	Súčet		87,075		
483	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	174,150	2,240	390,096
	sut'*2		174,150		
	Súčet		174,150		
484	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,075	0,884	76,974
	87,075		87,075		
	Súčet		87,075		
485	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 525,175	0,224	565,639
	sut'*29		2 525,175		
	Súčet		2 525,175		
486	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,075	3,536	307,897
	sut'		87,075		
	Súčet		87,075		
487	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 306,125	0,413	539,430
	sut'*15		1 306,125		
	Súčet		1 306,125		
488	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	t	87,075	1,179	102,661
	sut'		87,075		
	Súčet		87,075		
489	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	87,075	11,787	1 026,353
	sut'		87,075		
	Súčet		87,075		
490	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	10,035	5,304	53,226
	jama		10,035		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Súčet		10,035		
	Presun hmôt HSV				1 644,180
491	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	139,491	11,787	1 644,180
	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 798,506
492	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	68,760	20,392	1 402,154
	P11hv		68,760		
	Súčet		68,760		
493	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	31,670	20,392	645,815
	"povrchová úprava a4 -P11"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.07"				
	(14,334+2,625+0,20*3)*2*0,20		7,024		
	"m.č.01.08A"				
	(5,873+2,625+0,25)*2*0,20		3,499		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.51"				
	(1,00*2+0,90+1,496)*2,00		8,792		
	(1,845*2+0,899+1,496)*0,20		1,217		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.06"				
	1,00*2,00*2+(2,239+0,90+1,90+3,239)*0,20		5,656		
	"m.č.2.07"				
	1,00*2,00*2+(1,645+1,061+2,061+2,645)*0,20		5,482		
	Súčet		31,670		
494	Zhotovenie tekutej izolácie D+M	m2	22,400	28,525	638,960
	"ZT"				
	0,80*28,00		22,400		
	Súčet		22,400		
495	Hydroizolačná malta vyplniť drážky 25/25 po obvode D+M	m	31,300	13,909	435,352
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01" (6,805+3,12+0,375)*2		20,600		
	"m.č.01.02" (2,40+2,95)*2		10,700		
	Súčet		31,300		
496	Kryštálická hydroizolácia hr.1,50mm D+M	m2	80,330	16,974	1 363,521
	"výťah"				
	a3šachta		12,840		
	"schodisko"				
	a3steny		67,490		
	Súčet		80,330		
497	Kryštálická hydroizolácia zapráškovať do zavlhnutého betónu D+M	m2	28,310	7,662	216,911
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01" 21,23		21,230		
	"m.č.01.03" 7,08		7,080		
	Súčet		28,310		
498	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	29,024	3,300	95,793
	Izolácie tepelné				1 149,923
499	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh kladená voľne jednovrstvová	m2	22,651	1,179	26,706
	"ZT"				
	0,60*27,00		16,200		
	Medzisúčet		16,200		
	"1.P.P"				
	0,90*0,125+1,65*0,25+1,45*0,125+1,10*0,25		0,981		
	0,90*0,125+1,85*0,25+1,65*0,125+1,65*0,25		1,194		
	1,45*0,125		0,181		
	"1.N.P"				
	1,03*0,10+0,60*0,10*2		0,223		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"2.N.P"				
	(9,35+3,375+2,10*2+3,05+2,55)*0,125+0,90*0,125		2,928		
	1,65*0,125+1,10*0,125+0,60*0,125*8		0,944		
	Medzisúččet		6,451		
	Súččet		22,651		
500	Doska z polystyrénu	m3	1,848	147,342	272,288
	ryhypodl*0,08*1,02		0,526		
	ZTryhy*0,08*1,02		1,322		
	Súččet		1,848		
501	Izolácia tepelná polozenie PVC fólie D+M	m2	22,651	1,768	40,047
	ryhypodl		6,451		
	ZTryhy		16,200		
	Súččet		22,651		
502	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145mm DN 15 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	2,000	29,468	58,936
	2		2,000		
	Súččet		2,000		
503	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.250mm DN 20 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	2,000	35,362	70,724
	2		2,000		
	Súččet		2,000		
504	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145mm DN 25 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	1,000	29,468	29,468
	1		1,000		
	Súččet		1,000		
505	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.250mm DN 40 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	2,000	35,362	70,724
	2		2,000		
	Súččet		2,000		
506	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 50 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	4,000	29,468	117,872
	4		4,000		
	Súččet		4,000		
507	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 65 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	2,000	29,468	58,936
	2		2,000		
	Súččet		2,000		
508	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 80 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	2,000	29,468	58,936
	2		2,000		
	Súččet		2,000		
509	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.250 mm DN 50 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	7,000	35,362	247,534
	7		7,000		
	Súččet		7,000		
510	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 125 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	2,000	29,468	58,936
	2		2,000		
	Súččet		2,000		
511	Prestupy ocel.potrubí cez požiarne steny hr.145 mm DN 32 minerál.vlna+požiarly silikónový tmel D+M	ks	1,000	29,468	29,468
	1		1,000		
	Súččet		1,000		
512	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,117	1,827	9,349
	Konštrukcie stolárske				9 659,912
513	Schodiskové madla D/13 kotvením do steny D+M	m	13,800	42,906	592,103
	"D/13" 13,80		13,800		
	Súččet		13,800		
514	Schodiskové madla D/13 kotvením do madla D+M	m	15,800	48,918	772,904

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"D/13" 15,80		15,800		
	Súčet		15,800		
515	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, západka+istenie D+M	kus	2,000	236,172	472,344
	"D/7P" 2		2,000		
	Súčet		2,000		
516	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	2,000	236,172	472,344
	"D/1P" 1		1,000		
	"D/1L" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
517	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 110/197 pož EW30/D3-C samozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	1,000	827,627	827,627
	"D/4P" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
518	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 protidymové, samozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie, vložkový zámok D+M	kus	4,000	721,258	2 885,032
	"D/2P" 2		2,000		
	"D/2L" 2		2,000		
	Súčet		4,000		
519	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.plné, pldr 165/197 pož EW30/D3-C, 2xsamozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt , kovanie,vložkový zámok D+M	kus	1,000	2 205,642	2 205,642
	"D/6L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
520	Dvere drev.vnut. 1krdl otv.plné pldr 60/197 pož. EW30/D3-C., samozatv. , zárubeň ocel.lisov.smalt., kovanie, zámok D+M	kus	2,000	678,823	1 357,646
	"D/3P" 1		1,000		
	"D/3L" 1		1,000		
	Súčet		2,000		
521	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	78,760	0,943	74,270
	Konštrukcie doplnkové kovové				18 837,172
522	Demontáž stien a priečok pre zasklenie -0,03300t	m2	11,413	13,532	154,441
	"2.N.P."				
	2,15*2,75+2,00*2,75		11,413		
	Súčet		11,413		
523	Hlin. vn.stena plná 290/275 s automat.posuv.obojstr.dv 130/210 s preskl nadsv, zámok vložkový D+M	ks	1,000	5 980,915	5 980,915
	"AI/1" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
524	Vnútorné dvere ocel otv 2krdl 165/197 pož. EI30/D1-C s ocel.zárubňou kovanie,vložkový zámok, 2xsamozatvarač D+M	ks	2,000	1 621,507	3 243,014
	"O/8L" 2		2,000		
	Súčet		2,000		
525	Vnútorné dvere ocel otv 2krdl 145/197 pož. EW45/D1-C s ocel.zárubňou kovanie, zámok, 2xsamozatvarač , vložkový zámok D+M	ks	1,000	1 250,700	1 250,700
	"O/5P" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
526	Vnútorné dvere ocel otv 2krdl 145/197 pož. EW30/D1-C s ocel.zárubňou kovanie,vložkový zámok, 2xsamozatvarač D+M	ks	1,000	1 250,700	1 250,700
	"D/9LP" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
527	Vnútorné dvere ocel otv 1krdl 90/197 pož. EW30/D1-C s ocel.zárubňou kovanie, samozatv. vložkový zámok D+M	ks	1,000	568,564	568,564
	"D/10L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
528	Vnútorné dvere ocel otv 2krdl 165/197 pož. EW45/D1-C s ocel.zárubňou kovanie, vložkový zámok, 2xsamozatvarač D+M	ks	1,000	1 316,131	1 316,131
	"O/12L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
529	Vnútné dvere ocel otv 1krdl 90/197 pož. EW30/D1 s ocel.zárubňou kovanie, vložkový zámok D+M	ks	1,000	568,564	568,564
	"D/11L" 1		1,000		
	Súčet		1,000		
530	Sadrokartónový podhľad vodovzdorný s roštom D+M	m2	10,780	26,816	289,076
	"povrchová úpraava h2"				
	"2.N.P."				
	"m.č.2.06" 6,05		6,050		
	"m.č.2.07" 4,73		4,730		
	Súčet		10,780		
531	Kazetový podhľad 600/600 z minerálnych vlákien s roštom D+M	m2	99,080	24,695	2 446,781
	"povrchová úprava h3"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02" 15,44		15,440		
	"m.č.01.04" 8,04		8,040		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02" 9,97		9,970		
	"m.č.2.04" 65,63		65,630		
	Súčet		99,080		
532	Sadrokartónový podhľad včetně roštu D+M	m2	61,240	24,636	1 508,709
	"povrchová úprava h1"				
	"2.N.P."				
	"m.č.2.05" 11,23		11,230		
	"m.č.2.08" 8,62		8,620		
	"m.č.2.09" 24,68		24,680		
	"m.č.2.10" 9,10		9,100		
	"m.č.2.11" 7,61		7,610		
	Súčet		61,240		
533	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	200,197	1,297	259,578
Podlahy z dlaždíc					10 496,653
534	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	187,804	3,183	597,780
	"povrchová úprava c2P8"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.05"				
	(59,95+2,95)*2+0,20*19+0,17*20+0,27*2		133,540		
	0,25*2-(0,90*2+1,45*3+1,65*5+1,40)		-15,300		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.53"				
	(1,15+1,125)*2-0,60*3		2,750		
	Medzisúčet		120,990		
	"povrchová úprava c2P11"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.07"				
	(14,334+2,625)*2+0,20*2*3+0,25*2-1,65		33,968		
	"m.č.01.08A"				
	(5,873+2,625+0,25)*2-1,45		16,046		
	Medzisúčet		50,014		
	"povrchová úprava c3P13"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.09"				
	(3,05+2,625)*2+0,25*2-0,90*2		10,050		
	"m.č.01.09A"				
	(2,625+1,20)*2-0,90		6,750		
	Medzisúčet		16,800		
	Súčet		187,804		
535	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 200 x 200 mm	m2	228,910	29,876	6 838,915
	"povrchová úprava P8"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"1.P.P"				
	"m.č.01.05" 157,04		157,040		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.52" 1,72		1,720		
	"m.č.1.53" 1,39		1,390		
	Medzisúččet		160,150		
	"povrchová úprava P11"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.07" 38,08		38,080		
	"m.č.01.08A" 15,61		15,610		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.51" 4,29		4,290		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.06" 6,05		6,050		
	"m.č.2.07" 4,73		4,730		
	Medzisúččet		68,760		
	Súččet		228,910		
536	Gresová dlažba	m2	243,841	8,027	1 957,312
	P8*1,02		163,353		
	P11hv*1,02		70,135		
	sokelP8*0,07*1,02		8,639		
	sokelP13hv*0,10*1,02		1,714		
	Súččet		243,841		
537	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	228,910	2,063	472,241
	P8		160,150		
	P11hv		68,760		
	Súččet		228,910		
538	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	145,927	4,320	630,405
	Podlahy povlakové				15 468,222
539	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	20,530	2,258	46,357
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	1,51*0,1545*11*4*2		20,530		
	Súččet		20,530		
540	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	10,265	2,947	30,251
	"povrchová úprava P14"				
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	1,51*0,1545*11*4		10,265		
	Medzisúččet		10,265		
	Súččet		10,265		
541	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	10,265	2,619	26,884
	"povrchová úprava P14"				
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	1,51*0,1545*11*4		10,265		
	Medzisúččet		10,265		
	Súččet		10,265		
542	Lepenie schodových hrán	m	66,440	2,829	187,959
	"povrchová úprava P14"				
	"m.č. 01.01, 1.01, 2.01"				
	1,51*11*4		66,440		
	Súččet		66,440		
543	Schodová hrana	m	69,762	3,536	246,678
	P14hrana*1,05		69,762		
	Súččet		69,762		
544	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	161,495	0,589	95,121
	"schodisko - m.č.01.01, 1.01, 2.01 "				
	(6,85+3,12*2+4,95)*2+6,80*2		49,680		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01"				
	(6,705+3,12+0,375)*2-1,90		18,500		
	"m.č.01.06"				
	(14,415+2,675+0,25)*2-1,45		33,230		
	"m.č.01.07"				
	(14,334+2,625+0,20*3+0,25)*2-1,65		33,968		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.05"				
	0,325+0,45+0,375+3,477+5,75*2+3,05+0,25*2-1,40		18,277		
	"m.č.2.06"				
	3,07+2,75*2+0,92-1,65		7,840		
	Súčet		161,495		
545	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	257,687	3,536	911,181
	"povrchová úprava P9"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.01"				
	(6,805+3,12+0,375)*2-1,90+0,50		19,200		
	Medzisúčet		19,200		
	"povrchová úprava P9"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.02"				
	8,00*2+1,90-1,65		16,250		
	"m.č.01.04"				
	(2,87+2,625+0,25)*2-(1,40+1,45)		8,640		
	"m.č.01.06"				
	(14,415+2,675)*2+0,20*2*2+0,25*2-1,45		34,030		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.01"				
	1,305*2+2,40*2+3,12*2-1,80+0,50*2		12,850		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.01"				
	1,305*2+2,40*2+3,12*2-1,90+0,375*2+0,50*2		13,500		
	"m.č.2.02"				
	(4,50+0,375+0,25)*2+1,90-1,65		10,500		
	"m.č.2.04"				
	17,805*2+3,25*2+5,87+0,25*2		48,480		
	-(1,65+2,90+1,40+1,10+0,60*2)		-8,250		
	"m.č.2.05"				
	(6,064+2,995)*2-0,60*3		16,318		
	"m.č.2.08"				
	(4,261+3,15)*2-0,60*4		12,422		
	"m.č.2.09"				
	0,325+0,45+0,375+3,477+5,75*2+3,05+0,25*2-1,40		18,277		
	"m.č.2.10"				
	3,07+2,75*2+0,92-1,65		7,840		
	"m.č.2.11"				
	(4,645+2,67)*2-(1,10*2+0,60*4)		10,030		
	Medzisúčet		200,887		
	"povrchová úprava P14"				
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	3,00*2*4+6,80*2		37,600		
	Medzisúčet		37,600		
	Súčet		257,687		
546	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	196,237	3,536	693,894
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	1,305*3,12*2+2,40*3,12*3+20,92		51,527		
	"1.P.P."				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.06" 38,56		38,560		
	"m.č.01.07" 56,96		56,960		
	"2.N.P."				
	"m.č.2.05" 27,96		27,960		
	"m.č.2.06" 21,23		21,230		
	Súčet		196,237		
547	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	244,153	5,894	1 439,038
	"povrchová úprava P9"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.02" 15,44		15,440		
	"m.č.01.04" 8,04		8,040		
	"m.č.01.06" 38,56		38,560		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.01" 7,50		7,500		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.01" 8,40		8,400		
	"m.č.2.02" 9,97		9,970		
	"m.č.2.04" 65,63		65,630		
	"m.č.2.05" 11,23		11,230		
	"m.č.2.08" 8,62		8,620		
	"m.č.2.09" 24,68		24,680		
	"m.č.2.10" 9,10		9,100		
	"m.č.2.11" 7,61		7,610		
	Medzisúčet		214,780		
	"povrchová úprava P9**"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.01" 21,23		21,230		
	Medzisúčet		21,230		
	"povrchová úprava P14- medzipodesta"				
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	1,305*3,12*2		8,143		
	Medzisúčet		8,143		
	Súčet		244,153		
548	Homogenizovaná podlahovina 2mm	m2	316,448	33,005	10 444,366
	P9*1,05		225,519		
	P9hv*1,05		22,292		
	sokelP9*0,07*1,02		14,343		
	sokelP9hv*0,07*1,02		1,371		
	P14stupne*0,30*1,05		3,233		
	P14podstup*0,154*1,05		1,660		
	P14*1,05		8,550		
	P14sokel*1,05		39,480		
	Súčet		316,448		
549	Zhotovenie povlakových podláh položením voľne v pásach	m2	11,550	4,126	47,655
	"povrchová úprava P13**"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.09" 8,29		8,290		
	"m.č.01.09A" 3,26		3,260		
	Medzisúčet		11,550		
	Súčet		11,550		
550	Gumový izolačný koberec hr. 5mm	m2	12,128	18,222	220,996
	P13hv*1,05		12,128		
	Súčet		12,128		
551	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	255,703	2,063	527,515
	P9		214,780		
	P9hv		21,230		
	P13hv		11,550		
	P14		8,143		
	Súčet		255,703		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
552	Kútový profil D+M	m	257,687	1,768	455,591
	"povrchová úprava P9"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.01"				
	(6,805+3,12+0,375)*2-1,90+0,50		19,200		
	Medzisúččet		19,200		
	"povrchová úprava P9"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.02"				
	8,00*2+1,90-1,65		16,250		
	"m.č.01.04"				
	(2,87+2,625+0,25)*2-(1,40+1,45)		8,640		
	"m.č.01.06"				
	(14,415+2,675)*2+0,20*2*2+0,25*2-1,45		34,030		
	"1.N.P"				
	"m.č.1.01"				
	1,305*2+2,40*2+3,12*2-1,80+0,50*2		12,850		
	"2.N.P"				
	"m.č.2.01"				
	1,305*2+2,40*2+3,12*2-1,90+0,375*2+0,50*2		13,500		
	"m.č.2.02"				
	(4,50+0,375+0,25)*2+1,90-1,65		10,500		
	"m.č.2.04"				
	17,805*2+3,25*2+5,87+0,25*2		48,480		
	-(1,65+2,90+1,40+1,10+0,60*2)		-8,250		
	"m.č.2.05"				
	(6,064+2,995)*2-0,60*3		16,318		
	"m.č.2.08"				
	(4,261+3,15)*2-0,60*4		12,422		
	"m.č.2.09"				
	0,325+0,45+0,375+3,477+5,75*2+3,05+0,25*2-1,40		18,277		
	"m.č.2.10"				
	3,07+2,75*2+0,92-1,65		7,840		
	"m.č.2.11"				
	(4,645+2,67)*2-(1,10*2+0,60*4)		10,030		
	Medzisúččet		200,887		
	"povrchová úprava P14"				
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	3,00*2*4+6,80*2		37,600		
	Medzisúččet		37,600		
	Súččet		257,687		
553	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	157,893	0,600	94,736
Podlahy syntetické					1 937,962
554	Samonivelizačná vrstva D+M	m2	260,364	7,072	1 841,294
	P9		214,780		
	P9hv		21,230		
	P13hv		11,550		
	P14		8,143		
	P14stupne*0,30		3,080		
	P14podstup*0,154		1,581		
	Súččet		260,364		
555	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne	m2	7,080	11,516	81,533
	"povrchová úprava P7"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.03" 7,08		7,080		
	Súččet		7,080		
556	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27,517	0,550	15,134
Dokončovacie práce a obklady					1 934,192

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
557	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm "1.P.P." "m.č.01.07" 1,00*1,80 "m.č.01.08A" 1,00*1,80 "1.N.P." "m.č.1.51" (1,00*2+0,90+1,496)*2,00-0,60*0,50+2,25*0,50*2 "m.č.1.52" (1,645+1,03)*2*2,00-0,60*1,97+0,80*0,15 -0,60*0,50+0,50*0,225*2 "2.N.P." "m.č.2.06" (3,239+1,90)*2*2,10-0,60*1,97*2 "m.č.2.07" (2,645+2,061)*2*2,10-0,60*1,97*2 Súčet	m2	60,526	22,374	1 354,209
558	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť "povrchová úprava g2d1" "1.N.P." "m.č.1.51" 0,60 "m.č.1.52" 0,60 Medzisúčet Súčet	m	1,200	5,109	6,131
559	Keramický obklad obklad*1,02 g2d1*0,20*1,02 Súčet	m2	61,982	8,027	497,530
560	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m Dokončovacie práce - nátery	%	21,995	3,470	76,323
561	Odstránenie starých náterov ocel. zábradlia a nový náter základny+ 2x syntet.farbou 1 Súčet	subor	1,000	377,196	377,196
562	Obstránenie náteru starého drev. madla a 2x náter transp.lakom 1 Súčet	súbor	1,000	123,767	123,767
563	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m "schodisko" "m.č.01.01, 1.01, 2.01-steny" (6,705+3,12)*2*9,83 "m.č.2.01-stropy" 21,23 Súčet	m2	214,390	0,910	195,095
564	Maľba váp. 2 far. s bielym stropom 2x pačok "povrchová úprava e2 -steny" "výťah - m.č.01.03, 1.03, 2.03" (2,40+2,95)*2*11,90 "1.P.P." "m.č.01.06" (14,415+2,675)*2*3,03+0,20*2,75*2 (1,85+2,10*2)*0,25 "m.č.01.07" (14,334+2,625)*2*3,03+0,20*2,75*2*3 (2,10*2+1,85)*0,25 "m.č.01.08A" (5,875+2,625)*2*3,03+(1,65+2,10*2)*0,25 "m.č.01.09"	m2	563,842	2,888	1 628,376
Dokončovacie práce - maľby					9 762,047

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(3,05+2,625)*2*3,03+(1,10+2,10*2)*0,25		35,716		
	"m.č.01.09A"				
	(1,20+2,625)*2*3,03		23,180		
	"2.N.P"				
	"povrchová úprava f2 -strop"				
	"1.P.P"				
	"m.č.01.06" 38,56		38,560		
	"m.č.01.07" 38,08		38,080		
	"m.č.01.08A" 15,61		15,610		
	"m.č.01.09" 8,29		8,290		
	"m.č.01.09A" 3,26		3,260		
	"2.N.P"				
	"výťah - m.č. 2.03" 7,08		7,080		
	Súčet		563,842		
565	Maľba 2x umývateľná s penetráciou	m2	700,232	5,304	3 714,031
	"povrchová úprava e3"				
	"2.N.P."				
	"m.č.2.02"				
	(1,90+4,50*2)*3,03+1,90*0,33+(1,90+2,75*2)*0,375		36,429		
	(1,90+2,75*2)*0,25-2,25*1,90*2*2+4,00*2		-7,250		
	(4,50+1,90*2)*0,10*2		1,660		
	"m.č.2.04"				
	(17,805*2+3,25*2+5,87)*3,03		145,379		
	(1,40+2,05*2)*0,25+(2,775+2,00*2)*0,10		2,053		
	"m.č.2.05"				
	(6,064+2,995)*2*3,03+(2,775+2,00*2)*0,10		55,575		
	"m.č.2.06"				
	(3,239+1,90)*2*0,93		9,559		
	"m.č.2.07"				
	(2,061+2,645)*2*0,93		8,753		
	"m.č.2.08"				
	(4,261+3,15)*2*3,03		44,911		
	"m.č.2.09"				
	(0,325+3,477+5,75*2+3,05)*3,03+(1,40+2,05*2)*0,25		56,982		
	2,15*0,33+(2,15+2,75*2)*0,45+2,90*0,33		5,109		
	"m.č.2.10"				
	(3,07+2,75*2+0,92)*3,03+2,15*0,33		29,464		
	(0,675+2,55*2)*0,10*3		1,733		
	"m.č.2.11"				
	(4,645+2,67)*2*3,03+(0,90+1,90*2)*0,10		44,799		
	"m.č.01.01, 1.01, 2.01"				
	(6,805+3,12)*2*9,83-1,90*2,75-1,80*2,75		184,951		
	-1,90*3,12*3+4,00*5+(1,90+2,75*2)*0,375		4,991		
	(3,12+1,90*2)*0,15*3		3,114		
	"povrchová úprava f3"				
	"2.N.P.-strop"				
	"m.č.2.05" 11,23		11,230		
	"m.č.2.06" 6,05		6,050		
	"m.č.2.07" 4,73		4,730		
	"m.č.2.08" 8,62		8,620		
	"m.č.2.09" 24,68		24,680		
	"m.č.2.10" 9,10		9,100		
	"m.č.2.11" 7,61		7,610		
	Súčet		700,232		
566	Maľba 2x silikátová s penetráciou	m2	796,483	5,304	4 224,546
	"povrchová úprava e1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.02"				
	8,00*2*3,03+1,90*3,03+1,90*0,33		54,864		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-06 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacích chodieb a dialýzy

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	"m.č.01.04"				
	$(2,87+2,625)*2*3,03+(1,40+2,05*2)*0,25$		34,675		
	"m.č.01.05"				
	$(59,95+2,95)*2*3,03+0,20*19*2,75+0,17*20*2,75$		400,974		
	$0,27*2*2,75+(1,40+2,10*2)*0,25+(1,048+1,15*2)*0,10*5$		4,559		
	$(1,047+1,15*25)*0,10*5+(0,985+1,15*2)*0,10*15$		19,826		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.51"				
	$(1,875*2+0,899+1,496)*3,03+(0,60+0,10*2)*0,225$		18,799		
	$(1,00*2+0,90+1,496)*1,03$		4,528		
	"m.č.1.52"				
	$(1,645+1,03)*2*1,03+(0,60+0,10*2)*0,225$		5,691		
	"m.č.1.53"				
	$(1,125+1,03)*2*3,03$		13,059		
	"povrchová úprava f1"				
	"1.P.P."				
	"m.č.01.01" 21,23		21,230		
	"m.č.01.04" 8,04		8,040		
	"m.č.01.05" 157,04		157,040		
	"1.N.P."				
	"m.č.1.01" 20,92		20,920		
	"m.č.1.51" 4,29		4,290		
	"m.č.1.52" 1,72		1,720		
	"m.č.1.53" 1,39		1,390		
	"2.N.P."				
	"m.č. 2.01" 21,23		21,230		
	"m.č. 2.02" 1,90*0,375+1,90*0,25		1,188		
	"m.č. 2.04"				
	$2,775*0,17+2,80*0,17+5,50*0,20+5,50*0,075$		2,460		
	Súčet		796,483		

Celkom

568 841,619

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6

E3 Zdravotechnika

3 164,202

Kanalizácia

1 783,395

1	Potrubie HT-PP DN40	m	1,000	6,980	6,980
2	Potrubie HT-PP DN50	m	6,000	7,202	43,212
3	Potrubie HT-PP DN100	m	7,000	8,872	62,104
4	Potrubie KG PVC DN100	m	4,000	14,040	56,160
5	Potrubie KG PVC DN125	m	17,000	19,516	331,772
6	Montáž potrubia HT+KG/U/	%	15,000	500,138	75,021
7	Vyvedenie odp.výpust. 40x1,8	ks	1,000	2,537	2,537
8	Vyvedenie odp.výpust. 50x1,8	ks	3,000	2,811	8,433
9	Skúška kan. vodou do DN 125	m	35,000	0,806	28,210
10	Podlahový vpust DN50/70	ks	2,000	73,181	146,362
11	Odv.hlavica DN100	ks	1,000	32,874	32,874
12	Odpadný kalich pre kotol	ks	1,000	63,909	63,909
13	Vysekanie rýh v stenách	m	7,000	16,163	113,141
14	Kan. šachta plast. DN600 PE	kpl	1,000	777,712	777,712
15	Presun hmôt v obj. do 6 m	%	1,000	1 748,421	17,484
16	Príplatok za zv.presun do 1000m	%	1,000	1 748,421	17,484

Vodovod

1 204,395

17	Potr.DN 25PE pre pitnú vodu	m	7,000	36,069	252,483
18	Potr.PE-Xa DN15/D20/pod om.	m	1,000	11,351	11,351
19	Potr.PE-Xa DN20/D25/pod om.	m	7,000	15,314	107,198
20	Potr.PE-Xa DN25/D32/pod om.	m	2,000	25,217	50,434
21	Tepelná izolácia DN 15	m	1,000	4,088	4,088
22	Tepelná izolácia DN 20	m	7,000	4,424	30,968
23	Tepelná izolácia DN 25	m	2,000	5,051	10,102
24	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 25	ks	1,000	24,532	24,532
25	Filter DN25	ks	1,000	15,242	15,242
26	Vodomer DN 20 na st.vodu	ks	1,000	76,684	76,684
27	Výt.ventil GK DN15 na hadicu	ks	1,000	9,880	9,880
28	Vyved.a upev.výpustiek DN15	kpl	2,000	7,362	14,724
29	Vyved.a upev.výpustiek DN20	kpl	1,000	7,362	7,362
30	K 247 – 15 ventil	ks	2,000	7,301	14,602
31	K 247 – 20 ventil	ks	1,000	8,681	8,681
32	Rohový ventil s filtrom 1/2"-3/8"	ks	1,000	14,955	14,955
33	Mont. vodomeru pre st. vodu	kpl	1,000	13,656	13,656
34	Tlak.skúška vod. potrubia do DN50	m	17,000	1,433	24,361
35	Prep. a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	17,000	1,030	17,510
36	Vysekanie rýh v stenách	kpl	9,000	13,142	118,278
37	Uni navrt.pás-DN25	kpl	1,000	72,590	72,590
38	Súp. pre domové prípojky DN25	kpl	1,000	99,607	99,607
39	Zemná súprava teleskopická	kpl	1,000	35,610	35,610
40	Víčko uličné - poklop č.1550	kpl	1,000	23,796	23,796
41	Vysekanie rýh v stenách	kpl	10,000	13,142	131,420
42	Presun hmôt v obj. do 6 m	%	0,600	1 190,053	7,140
43	Príplatok za zv.presun do 1000m	%	0,600	1 190,053	7,140

Zariadenie predmety

176,412

44	U – umyvadlo díturvit. /600mm/ vč. odp.ventilu	ks	1,000	65,016	65,016
45	U-bat.stoj.jedn.vysoká s ohrevom	kpl	1,000	66,758	66,758
46	Montáž bat umyv., drez.+ ost.typ./VZ/	sub	1,000	17,054	17,054
47	Dvierka inšt.magnetické	kpl	2,000	13,179	26,358
48	Presun hmôt v obj.do 6 m	%	0,300	175,160	0,525
49	Prípl. za zv.pres do1000m	%	0,400	175,160	0,701

E3a Medicinálne plyny

129 614,397

Druh plynu: kompresorová stanica

89 015,773

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
50	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	2,000	10,632	21,264
51	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	2,000	13,473	26,946
52	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	5,000	16,125	80,625
53	Medená trubka 28x1 podľa EN7396	m	5,000	24,671	123,355
54	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	35,000	45,723	1 600,305
55	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
56	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	500,000	0,849	424,500
57	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	16,019	16,019
58	Guľový uzáver G1/2", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	6,000	34,796	208,776
59	Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	3,000	54,481	163,443
60	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	68,744	68,744
61	Guľový uzáver G6/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	6,000	110,542	663,252
62	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane redukcie na čidlo alarmu	ks	2,000	46,442	92,884
63	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane redukcie na manometer	ks	2,000	46,442	92,884
64	Spätný ventil SMC G 3/4"	ks	3,000	66,504	199,512
65	Kohút tlakomerný trojcestný	ks	2,000	28,408	56,816
66	Kondenzačná sľučka A	ks	2,000	23,681	47,362
67	Ventil poistný G1/2", otvárací pretlak 1,1 MPa	ks	2,000	322,774	645,548
68	Čidlo núdzového prevádzkového alarmu dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa podľa EN7396	ks	1,000	274,976	274,976
69	Čidlo núdzového prevádzkového alarmu dolná hranica 640kPa, horná hranica 960kPa podľa EN7396	ks	1,000	274,976	274,976
70	Manometer kontrolný pr. 100 mm, 0 až 1 Mpa podľa EN7396	ks	1,000	73,671	73,671
71	Manometer kontrolný pr. 100 mm, 0 až 1,6 Mpa podľa EN7396	ks	3,000	73,671	221,013
72	Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST (PV 600kPa), podľa EN7396	ks	1,000	366,635	366,635
73	Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST (PV 920kPa), podľa EN7396	ks	1,000	366,635	366,635
74	Redukcia tlaku s výstupnou filtráciou zdvojená redukčná vetva pre dýchanie 217 Nm3/h, RV 1000/400 kPa, PV 600 kPa podľa EN7396	ks	1,000	2 781,821	2 781,821
75	Redukcia tlaku s výstupnou filtráciou zdvojená redukčná vetva pre pohon 72 Nm3/h, RV 1000/800 kPa, PV 920 kPa podľa EN7396	ks	1,000	2 781,821	2 781,821
76	Výstupná zdvojená bakteriálna filtrácia pre dýchanie - výkon 256 m3/h podľa EN7396	ks	1,000	1 174,494	1 174,494
77	Výstupná zdvojená bakteriálna filtrácia pre pohon pre pohon - výkon 85 m3/h podľa EN7396	ks	1,000	1 174,494	1 174,494
78	Automatická kompresorová jednotka výkon 78 Nm3/h pri pretlaku 1,0 MPa, 11 kW max. výstupný tlak 1,5 Mpa vrátane úpravy vzduchu podľa EN7396 s riadiacou jednotkou a čidlom TRB podľa EN7396	ks	1,000	26 262,278	26 262,278
79	Automatická kompresorová jednotka výkon 78 Nm3/h pri pretlaku 1,0 MPa, 11 kW max. výstupný tlak 1,5 MPa vrátane úpravy vzduchu podľa EN7396	ks	2,000	19 431,336	38 862,672
80	Tlaková hadica DN20, l = 1000 mm - pripojenie kompresoru (G3/4")	ks	3,000	85,506	256,518
81	Stojatý zásobník stl. vzduchu – objem 1000 litrov, prac. pretlak 1,6 MPa, s úpravou proti korozi pro medicínální účely podľa EN7396	ks	2,000	2 652,160	5 304,320
82	Automatický odvádzač kondenzátu vstupný závit G1/2" vnútorný	ks	2,000	331,626	663,252
83	Separátor oleja z kondenzátu - vstup/výstup G1/2" pre kompresor o výkone min. 1,5 Nm3/min	ks	1,000	761,170	761,170
84	Hadica PVC DN6, DN 10 systém odvodu kondenzátu	m	50,000	6,742	337,100

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
85	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	49,000	0,306	14,994
86	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	49,000	1,273	62,377
87	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	49,000	0,648	31,752
88	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	kpl	1,000	235,748	235,748
89	Elektrická inštalácia prepojenie stanice, ovládanie, regulácia	ks	1,000	1 697,382	1 697,382
90	Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	115,516	115,516
Prípojka medicínálnych plynov					
Druh plynu: náhradný zdroj kyslíka					26 567,755
91	Medená trubka 16x3 podľa EN7396	m	8,000	50,497	403,976
92	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	2,000	10,632	21,264
93	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	15,000	13,473	202,095
94	Medená trubka 28x1 podľa EN7396	m	10,000	24,671	246,710
95	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	25,000	45,723	1 143,075
96	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
97	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	400,000	0,849	339,600
98	Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	14,640	14,640
99	Fľašová batéria Cu pre 12 tlakových fliaš - ľavá vrátane vysokotlakových pripojovacích spirál, držiakov tlak. fliaš a filtra batérie - podľa EN7396	ks	1,000	1 679,701	1 679,701
100	Fľašová batéria Cu pre 12 tlakových fliaš - pravá vrátane vysokotlakových pripojovacích spirál, držiakov tlak. fliaš a filtra batérie - podľa EN7396	ks	1,000	1 679,701	1 679,701
101	Guľový uzáver G1/2", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	34,796	34,796
102	Guľový uzáver G5/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	2,000	78,504	157,008
103	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane nástavcov a zaslepovacej matice	ks	1,000	44,556	44,556
104	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane redukcie na čidlo alarmu	ks	2,000	46,442	92,884
105	Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane redukcie na manometer	ks	2,000	46,442	92,884
106	Spätný ventil G1/2" pre O2 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	51,275	51,275
107	Panel automatického prepínania zdroja Riadiaci panel automatického prepínania vrátane signalizácie stavu zdroja a el. prepojenia podľa EN7396	ks	1,000	8 486,912	8 486,912
108	2. st. redukcie, RV1000 kPa/350kPa, PV600 kPa, podľa EN7396	ks	1,000	377,196	377,196
109	Redukčný panel centrálneno rozvodu RV 2,5MPa / 400 kPa, PV 600 kPa	ks	2,000	4 773,888	9 547,776
110	Núdzový vstup, vstup pre údržbu a pripojenie NIST (PV 600kPa), podľa EN7396	ks	1,000	366,635	366,635
111	Čidlo núdzového prevádzkového alarmu dolná hranica 320kPa, horná hranica 480kPa	ks	1,000	274,976	274,976
112	Čidlo núdzového prevádzkového alarmu dolná hranica 800kPa, horná hranica 1200kPa	ks	1,000	275,683	275,683
113	Manometer kontrolný pr. 100 mm, 0 až 1 MPa	ks	2,000	73,730	147,460
114	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 podľa EN7396	m tr.	60,000	0,306	18,360
115	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	60,000	1,273	76,380
116	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	60,000	0,648	38,880
117	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	kpl	1,000	282,897	282,897
118	Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	82,512	82,512
Prípojka medicínálnych plynov					
Druh plynu: kyslík					3 314,276
119	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	45,000	45,723	2 057,535
120	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
121	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	360,000	0,849	305,640
122	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	4,000	16,019	64,076

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
123	Zaslepenie potrubia Cu do DN40	ks	1,000	19,803	19,803
124	Zhotovenie izolácie potrubia uloženého v zemi	m tr.	40,000	5,658	226,320
125	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	45,000	0,306	13,770
126	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	45,000	1,273	57,285
127	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	45,000	0,648	29,160
128	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie					3 616,276
129	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	50,000	45,723	2 286,150
130	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
131	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	400,000	0,849	339,600
132	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	4,000	16,019	64,076
133	Zaslepenie potrubia Cu do DN40	ks	1,000	19,803	19,803
134	Zhotovenie izolácie potrubia uloženého v zemi	m tr.	45,000	5,658	254,610
135	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	50,000	0,306	15,300
136	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	50,000	1,273	63,650
137	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	50,000	0,648	32,400
138	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Druh plynu: stlačený vzduch pre pohon					1 991,075
139	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	50,000	16,125	806,250
140	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
141	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	250,000	0,849	212,250
142	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	4,000	13,155	52,620
143	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	1,000	13,308	13,308
144	Zhotovenie izolácie potrubia uloženého v zemi	m tr.	45,000	5,658	254,610
145	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	50,000	0,306	15,300
146	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	50,000	1,273	63,650
147	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN4025	m tr.	50,000	0,648	32,400
148	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
Ostatné					3 787,049
149	Demontáže	HZS	10,000	42,435	424,350
150	Zahájenie a vedenie stavby Ukončenie a odovzdanie stavby	kpl	1,000	1 261,249	1 261,249
151	Presun materiálu, vnútrostavenskú preprava	kpl	1,000	1 473,422	1 473,422
152	Požiarňa upchávka	ks	4,000	50,921	203,684
153	Skúšky a revízie EN7396	HZS	12,000	35,362	424,344
Prípojka kyslíka od odparovacej stanice					
Druh plynu: kyslík					1 322,193
154	Medená trubka 42x1,5 podľa EN7396	m	10,000	45,723	457,230
155	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	387,923	387,923
156	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	80,000	0,849	67,920
157	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	16,019	16,019
158	Napojenie na jestvujúci rozvod	ks	1,000	64,831	64,831
159	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	10,000	0,306	3,060
160	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	10,000	1,273	12,730
161	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	10,000	0,648	6,480
162	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždiniek	kpl	1,000	153,236	153,236
163	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	152,764	152,764
E4 Ustredné vykurovanie					8 423,229
Demontáže					100,975

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
164	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	83,000	0,825	68,475
165	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrovaných priemer 76/3/156, do dĺžky 3m	kus	5,000	6,500	32,500
Izolácie tepelné					67,046
166	Montáž izolačných trubíc do priemeru 38 mm	m	18,000	1,238	22,284
167	Izolácia - trubice z polyetylenovej izolácie so štruktúrou uzavretých buniek 28/20mm	m	6,000	1,422	8,532
168	Izolácia - trubice z polyetylenovej izolácie so štruktúrou uzavretých buniek 35/20mm	m	12,000	1,613	19,356
169	Lepidlo 1,0 kg	kus	0,200	16,549	3,310
170	Paska	m	20,000	0,361	7,220
171	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,140	1,532	6,344
Ústredné kúrenie, kotolne					4 475,675
172	Montáž kotla kondenzačného, 19kW	súb	1,000	354,139	354,139
173	Kotol kondenzačný 19kW s reguláciou	kus	1,000	2 193,867	2 193,867
174	Montážna pomôcka na omietku	kus	1,000	182,469	182,469
175	Rozšírenie 0-10V na napojenie na nadradenú MaR	kus	1,000	140,034	140,034
176	Guľový kohút so zaistením 3/4	kus	1,000	28,431	28,431
177	Expanzná nádoba 35/6, objem 35 litrov, 6 bar - dodávka	kus	1,000	53,043	53,043
178	Montáž expanznej nádoby	kus	1,000	5,039	5,039
179	Upravňa vody Qmax 1,1 m3/h - dodávka	kus	1,000	754,274	754,274
180	Tabletová soľ 25 kg pre úpravňu	kus	2,000	63,652	127,304
181	Montáž úpravne vody	kus	1,000	48,375	48,375
182	I. servis a uvedenie úpravne vody do prevádzky	kus	1,000	87,415	87,415
183	Revízne koleno 87°D=60/100	kus	1,000	40,313	40,313
184	Rúra 1m, D=60/100	kus	2,000	40,843	81,686
185	Sada pre vonkajšiu stenu D=60/100	kus	1,000	110,330	110,330
186	Stenová clona D=100	kus	1,000	4,243	4,243
187	Revízny kus priamy D=60/100	kus	1,000	37,130	37,130
188	Rúra 1,95m, D=60/100	kus	1,000	55,165	55,165
189	Stenová clona D=100	kus	1,000	4,243	4,243
190	Upevňovací strmeň biely D=100	kus	2,000	5,092	10,184
191	Koncový kus D=60/100	kus	1,000	10,290	10,290
192	Montáž odvodu spalín	súb	1,000	31,826	31,826
193	I servis a uvedenie kotla do prevádzky (UDP)	sub	1,000	68,956	68,956
194	Montáž orientačného štítka	súb	4,000	2,207	8,828
195	Štítok orientačný	kus	4,000	2,228	8,912
196	Vodomer Q=1,5m3/hod, 3/4" - dodávka	kus	1,000	15,064	15,064
197	Montáž vodomeru Q1,5	kus	1,000	13,367	13,367
198	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,640	1,168	0,748
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					1 308,584
199	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	78,000	8,118	633,204
200	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	18,000	9,391	169,038
201	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	12,000	11,453	137,436
202	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	kus	11,000	3,602	39,622
203	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	kus	2,000	5,322	10,644
204	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,410	7,380
205	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 20	kus	7,000	8,416	58,912
206	Závesný systém	sub	1,000	250,482	250,482
207	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,330	1,403	1,866
Ústredné kúrenie, armatúry					592,352
208	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	kus	13,000	0,910	11,830
209	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	10,000	2,646	26,460
210	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	3,257	13,028

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
211	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	3,000	3,563	10,689
212	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	kus	1,000	4,018	4,018
213	Automatický odvodušňovací ventil so sp. klapkou 1/2"	kus	4,000	6,513	26,052
214	Guľový uzáver DN 20	kus	2,000	5,511	11,022
215	Guľový uzáver DN 25	kus	2,000	9,418	18,836
216	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 20	kus	1,000	6,412	6,412
217	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 25	kus	1,000	8,817	8,817
218	Poistný ventil 1/2" x 3/4", studená voda - otvárací tlak 6,0 bar	kus	1,000	9,017	9,017
219	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	kus	3,000	29,857	89,571
220	Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	kus	3,000	11,222	33,666
221	Tlakomerová smyčka zahnutá	kus	3,000	9,819	29,457
222	Filter vírivý 1" s výmennou vložkou	kus	1,000	8,817	8,817
223	Termostatický ventil s automatickým obmedzením prietoku, priamy R 1/2"	kus	5,000	12,424	62,120
224	Radiátorové šrauby poniklované, uzatvárateľné G1/2", priame	kus	5,000	8,617	43,085
225	Termostatická hlavica s ochranou proti odcudzeniu	kus	5,000	35,880	179,400
226	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,220	0,252	0,055
Ustredné kúrenie, vykurovacie telesá					865,952
227	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	kus	3,000	15,383	46,149
228	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	2,000	15,383	30,766
229	Radiator 22K 600 x 1000	kus	3,000	107,243	321,729
230	Radiator 22K 600 x 1200	kus	2,000	124,195	248,390
231	SET k radiátorom (2x držiak, zátk, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	kus	5,000	2,281	11,405
232	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	kus	5,000	7,247	36,235
233	Murárska výpomoc - vyspravenie plochy za demontovanými vyk. telesami, vyspravenie prierezov, maľba	hod	2,000	8,911	17,822
234	Uprava povrchu odrezaných konzol zabrúsením	hod	1,000	8,911	8,911
235	Jadrové vŕtanie, priemer 24mm,	cm	150,000	0,923	138,450
236	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	40,635	6,095
Konštrukcie doplnkové kovové					182,652
237	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	18,000	6,172	111,096
238	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	18,000	3,807	68,526
239	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,360	0,902	3,030
Dokončovacie práce - nátery					34,938
240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	18,000	1,941	34,938
Ostatné					795,055
241	Odborná prehliadka komína a dymovodu	sub	1,000	58,937	58,937
242	Revízia TZ	sub	1,000	58,937	58,937
243	Odborná prehliadka TZ	sub	1,000	58,937	58,937
244	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	94,299	94,299
245	Vypracovanie revíznej knihy odborného plynového zariadenia	sub	1,000	94,299	94,299
246	Vybavenie kotolne - snehový hasiaci prístroj S 5 kg	kus	1,000	30,647	30,647
247	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	235,748	235,748
248	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	2,357	18,856
249	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	35,362	35,362
250	Vyregulovanie systému	hod	1,000	14,734	14,734
251	Lešenie ľahké	súb.	1,000	58,937	58,937
252	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	35,362	35,362
E4a Vnútny rozvod plynu a regulačné odberné meracie zariadenie					4 303,085
Zdravotechnika - plynovod					3 228,635
253	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	M	12,000	10,624	127,488
254	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	M	12,000	12,419	149,028

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
255	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	M	2,000	14,365	28,730
256	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	M	1,000	9,679	9,679
257	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 44,5/2	M	1,000	10,781	10,781
258	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	60,752	60,752
259	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	kus	5,000	3,488	17,440
260	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	kus	4,000	3,280	13,120
261	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	kus	3,000	4,419	13,257
262	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4	kus	1,000	5,211	5,211
263	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 6/4	súb.	1,000	15,565	15,565
264	Guľový uzáver plyn 1/2"	kus	4,000	4,491	17,964
265	Vzorkovací kohút DN 1/2"	kus	1,000	4,491	4,491
266	Guľový uzáver plyn 1"	kus	2,000	10,526	21,052
267	Guľový uzáver plyn 5/4"	kus	1,000	16,125	16,125
268	Dodávka - filter DN25	kus	1,000	68,890	68,890
269	Dodávka - plynomer Qmax 2,5, DN25, 5/4"	kus	1,000	78,881	78,881
270	Snímač - dodatočná montáž s káblom	kus	1,000	1 461,635	1 461,635
271	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	kus	1,000	18,101	18,101
272	Oceloplechová skrinka, dvojkrídlová, uzamykatelná o rozmeroch š=1000, v=1000, h=500mm - dodávka	kus	1,000	556,675	556,675
273	Osadenie - montáž skrinky	súb.	1,000	17,558	17,558
274	Regulátor tlaku plynu,vstup 100kPa - výstup 2 kPa	kus	1,000	252,875	252,875
275	I. servis a uvedenie regulátora do prevádzky	kus	1,000	17,357	17,357
276	Montáž regulátora tlaku	kus	1,000	15,073	15,073
277	Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	kus	4,000	11,447	45,788
278	Tlakomer deformačný kruhový č.03313 priem.100mm, 0 - 6kPa	kus	2,000	33,370	66,740
279	Tlakomer deformačný kruhový č.03313 priem. 100mm, 0 - 200kPa	kus	2,000	33,370	66,740
280	Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	kus	4,000	12,542	50,168
281	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,460	1,008	1,471
Konštrukcie doplnkové kovové					572,868
282	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	7,000	6,172	43,204
283	Doplnkové konštrukcie - závesy	kg	15,000	35,067	526,005
284	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	3,320	1,102	3,659
Dokončovacie práce - nátery					126,854
285	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,400	7,184	60,346
286	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	26,000	2,558	66,508
Montáže potrubia					127,193
287	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,000	2,235	58,110
288	Príprava na tlakovú skúšku	úsek	1,000	69,083	69,083
Ostatné					247,535
289	Revízie	sub	1,000	58,937	58,937
290	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ	súb.	1,000	94,299	94,299
291	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ oprávnenou právnickou osobou TI SR (TUV Slovakia)	sub	1,000	94,299	94,299
E5 Elektroinštalácia silnoprúd					18 904,845
Montáž základná					2 293,059
292	RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTROINŠTALAČNÉ Rúrka bezhalogénová tuhá DN25	m	110,000	1,882	207,020

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
293	RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTORINŠTALAČNÉ Rúrka bezhalogénová tuhá DN32	m	50,000	2,026	101,300
294	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	10,000	6,003	60,030
295	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Zapojenie spotrebičov	ks	7,000	6,003	42,021
296	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLÝ Hmoždinka 8mm	ks	150,000	1,002	150,300
297	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLÝ Príchytky pre rúrky	ks	120,000	1,486	178,320
298	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 3 x 1,5	m	30,000	0,868	26,040
299	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5	m	120,000	0,868	104,160
300	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 2,5	m	25,000	0,883	22,075
301	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 6	m	50,000	1,617	80,850
302	VODIČ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽLÁBE Cu 6 zeleno/žltý	m	80,000	0,492	39,360
303	VODIČ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽLÁBE Cu 16 zeleno/žltý	m	60,000	0,901	54,060
304	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVADZAČOCH do 6 Cu	ks	50,000	0,883	44,150
305	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVADZAČOCH do 16 Cu	ks	6,000	1,258	7,548
306	UKONČENIE KÁBLOV do 4 x 10	ks	12,000	4,906	58,872
307	UKONČENIE KÁBLOV do 5 x 25	ks	4,000	7,638	30,552
308	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka ochranného pospojovania	ks	40,000	4,696	187,840
309	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	4,000	20,868	83,472
310	OCHRANNÉ UZEMNENIE Zachytávacia tyč 2m, s príslušenstvom	ks	1,000	7,907	7,907
311	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka uzemňovacia mosadzné skrutki	ks	2,000	2,732	5,464
312	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka bleskozvodná spojovacia	ks	6,000	1,913	11,478
313	OCHRANNÉ UZEMNENIE uzemňovacie vedenie FeZn , s náterom	m	10,000	2,406	24,060
314	OCHRANNÉ UZEMNENIE materiál pre protipožiarne utesnenie prechodov káblov stenami, 60 min	sada	2,000	176,811	353,622
315	Pomocné práce(vŕtanie prierazov, začistenie drážok, drobné murárske)	kpl	1,000	412,558	412,558
Nosný materiál pre základnú montáž					2 737,481
316	RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTORINŠTALAČNÉ Rúrka bezhalogénová tuhá DN25	m	110,000	4,517	496,870
317	RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTORINŠTALAČNÉ Rúrka bezhalogénová tuhá DN32	m	50,000	5,274	263,700
318	KRABICE INŠTALAČNÉ Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	10,000	0,919	9,190
319	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLÝ Hmoždinka 8mm	ks	150,000	1,002	150,300
320	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLÝ Príchytky pre rúrky	ks	120,000	1,160	139,200
321	VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY Označovací štítok na kábel	ks	14,000	1,160	16,240

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
322	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 3 x 1,5	m	30,000	1,193	35,790
323	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5	m	120,000	1,193	143,160
324	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 2,5	m	25,000	1,696	42,400
325	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 6	m	50,000	4,935	246,750
326	VODIČE Cu 6 mm2 zelenožltý	m	80,000	1,430	114,400
327	VODIČE Cu 16mm2 zelenožltý	m	60,000	3,500	210,000
328	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 6 Cu	ks	50,000	0,456	22,800
329	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 16 Cu	ks	6,000	0,838	5,028
330	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	4,000	15,632	62,528
331	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorky pre pospojovanie, vrát.svoriek Bernard	ks	40,000	1,023	40,920
332	OCHRANNÉ UZEMNENIE Zachytávacia tyč 2m, s príslušenstvom	ks	1,000	10,784	10,784
333	SOCHRANNÉ UZEMNENIE vorka uzemňovacia mosadzné skrutky	ks	2,000	1,074	2,148
334	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka bleskozvodná spojovacia	ks	6,000	0,545	3,270
335	OCHRANNÉ UZEMNENIE protipožiarné utesnenie prechodov káblov stenami, 60 min, 0.25 m2	ks	2,000	176,811	353,622
336	OCHRANNÉ UZEMNENIE vodič FeZn pr.8mm	kg	10,000	1,476	14,760
337	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, žľabov) - 3%	kpl	1,000	353,621	353,621
Montáž špecifického nosného materiálu					1 693,744
338	SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ Jednopolový - radenie 1, IP44	ks	5,000	6,003	30,015
339	ZÁSUVKY POLOZAPUSTENÉ, ZAPUSTENÉ 10/16 A 2P+Z IP44	ks	3,000	5,039	15,117
340	MONTÁŽ OCEĽOPECHOVÝCH ROZVODNÍČ do 100 kg	ks	1,000	53,523	53,523
341	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlá LED 24W IP66	ks	13,000	68,296	887,848
342	SVIETIDLÁ PRISADENÉ Svietidlo núdzové stropné alebo nástenné IP65	ks	4,000	88,405	353,620
343	Pomocné práce (začistenie zapustení, drobné murárske práce pre el.montáž)	kpl	1,000	353,621	353,621
Špecifický nosný materiál					4 643,973
344	SPÍNAČE A ZÁSUVKY Spínač jednopolový nástenný č.1 IP 44	ks	10,000	7,115	71,150
345	ZÁSUVKY 230V Zásuvka nástenná 2P+Z.230V/16A, IP44	ks	38,000	6,027	229,026
346	SVIETIDLÁ "A" -LED-3020-136-4K. 230V, 24W, IP66, 2615 lm, opál.difúzor	ks	13,000	276,108	3 589,404
347	SVIETIDLÁ svietidlo núdzové nástenné 230V, s vlastným akumulátorom, 60 min., IP65, piktogram	ks	4,000	100,193	400,772
348	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie el.zariadení) - 3%	kpl	1,000	353,621	353,621
Rozvádzače - zostavovanie					4 656,015
349	ROZVÁDZAČ 07R1 nástenný oceľoplechový podľa výkresu	ks	1,000	4 302,393	4 302,393
350	Doprava	kpl	1,000	235,748	235,748

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
351	Presun na stavbe	kpl	1,000	117,874	117,874
Odborná prehliadka a skúšky					1 296,601
352	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	589,369	589,369
353	Odborná prehliadka a skúška, vypracovanie správy	hod	24,000	29,468	707,232
Hodinové zúčtovacie sadzby					876,728
354	Demontážne práce	hod	42,000	16,384	688,128
355	Premeranie odporu uzemnenia	hod	8,000	23,575	188,600
Zemné práce					707,244
356	Výkop sondy do 2m3	ks	2,000	176,811	353,622
357	zához jamy do 2 m3 a úprava povrchu	ks	2,000	176,811	353,622
E6 Elektroinštalácia slaboprúd					7 610,675
Rozvodné vedenie - hrubá montáž					49,520
358	Rúrka PVC D 16 ulož. pod omietku, vr. napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	20,000	1,061	21,220
359	Rúrka z tvrd. PE D 16 ulož. pod omietku, vr. napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	20,000	1,061	21,220
360	Osadenie príchytky, vyvŕt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 12 mm	ks	20,000	0,354	7,080
Elektrická požiarňa signalizácia					4 328,518
361	Káble JE-H(St)H-V 1x2x0.8 v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	80,000	1,061	84,880
362	Káble JE-H(St)H-V 2x2x0.8 v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	30,000	1,061	31,830
363	Káble JE-H(St)H-V 4x2x0.8 v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	150,000	1,061	159,150
364	Vodič (lano) silnoprádový CY 6 uložený do rúrkovodu alebo lišt, bez ukončenia a zapojenia	m	20,000	1,061	21,220
365	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 1x2x0.8- odolnosť 90min.	m	80,000	0,766	61,280
366	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 2x2x0.8- odolnosť 90min.	m	30,000	1,226	36,780
367	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 4x2x0.8- odolnosť 90min.	m	150,000	2,192	328,800
368	Vodič uzemňovací CY6, z-ž	m	20,000	2,346	46,920
369	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	bal	1,000	5,894	5,894
370	Montáž multisenzorového hlásiča O2T	ks	4,000	5,894	23,576
371	Montáž základnej päťce	ks	4,000	7,072	28,288
372	Montáž elektroniky tlačidlového hlásiča s oddelovačom	ks	4,000	9,430	37,720
373	Montáž skrinky tlačítkového hlásiča	ks	4,000	14,145	56,580
374	Montáž sirény vnútornej EN 54-3	ks	4,000	17,681	70,724
375	Popisovacie pole pre zásuvku hlásičov	bal	1,000	8,416	8,416
376	Montáž rele 24VDC s päticou	ks	1,000	8,251	8,251
377	Montáž modulu s led diódou	ks	1,000	7,072	7,072
378	Prepät'ová ochrana 48V	ks	8,000	29,468	235,744
379	Multisenzorový hlásič opticko-opticko tepelný O2T	ks	4,000	126,502	506,008
380	Pätica pre automatický hlásič	ks	4,000	5,198	20,792
381	Popisovacie pole pre zásuvku hlásiča	bal	1,000	8,416	8,416
382	Elektronika pre tlačidlový hlásič s izolátorom	ks	4,000	55,660	222,640
383	Skrinka pre tlačidlový hlásič , červená	ks	4,000	9,347	37,388
384	iréna 24VDC vnútorné prevedenie EN 54-3	ks	2,000	48,305	96,610
385	Prepät'ová ochrana 48V	ks	8,000	19,308	154,464
386	Rele 24VDC	ks	1,000	409,647	409,647
387	Pätica pre rele 24VDC	ks	1,000	10,809	10,809
388	Modul s led diódou	ks	1,000	185,969	185,969
389	Uvedenie opticko-dymového hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, zápis	ks	8,000	0,589	4,712
390	Oživenie systému EPS v SO07	ks	1,000	106,086	106,086
391	Naprogramovanie systému EPS v SO07	ks	1,000	147,342	147,342
392	Preskúšanie ovládaných zariadení	ks	5,000	23,575	117,875
393	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	23,575	23,575
394	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	106,086	106,086
395	Východisková revízia + revízna správa	ks	1,000	58,937	58,937
396	Skrinka 200x300x120 mm	ks	2,000	86,732	173,464
397	Rúrka tvrd. PE 16 bezholgénová	m	40,000	1,073	42,920

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
398	Príchytka tvrd.PE 16 bezholgénová	ks	60,000	0,153	9,180
399	Príchytka s klincom,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne, funkčný pri požiare 90min.	ks	700,000	0,542	379,400
400	Protipožiarna (E30) zväzková príchytka kovová 85x50mm	ks	15,000	0,613	9,195
401	Protipožiarna hmoždinka FNA 6x30, osadenie príchytky,vyvrt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	15,000	0,542	8,130
402	Spotrebný materiál (protipožiarný tmel, minerálna plsť, náterový materiál, protipožiarný)	ks	1,000	117,874	117,874
403	Svorkovnice, pásy, ružice,lišty, drobný inštalačný materiál	ks	1,000	117,874	117,874
Vonkajší rozvod EPS					2 698,669
404	Káble JE-H(St)H(X)-V 1x2x0.8 v rúrkach,lišťach,odolnosť po dobu 60min.	m	300,000	0,766	229,800
405	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H(X)-V 2x2x0.8- odolnosť 60min.	m	300,000	1,226	367,800
406	Rúrka z tvrd.PE 50x4 uloží. vo voľnom výkope, do pripravenej drážky	m	120,000	3,536	424,320
407	Rúrka 50x4 do zeme	m	120,000	1,002	120,240
408	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,120	235,748	28,290
409	Prierez stropom v murive z tvrdého kameňa,betónu	ks	2,000	11,787	23,574
410	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000	23,575	943,000
411	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	25,000	7,072	176,800
412	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	2,000	14,145	28,290
413	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	7,072	282,880
414	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	12,500	5,894	73,675
Murárska výpomoc					533,968
415	PPV - 6% z montáže:	ks	1,000	533,968	533,968
E8 Meranie a regulácia					13 639,635
Monitorovanie medicínálnych plynov a plyn. kotolňa					2 546,766
Meranie teploty ÚK					
416	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	1,000	30,140	30,140
417	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	1,000	17,940	17,940
418	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	1,000	86,048	86,048
419	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	3,000	49,625	148,875
Doplňovanie ÚK					
420	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	5,000	237,751	1 188,755
421	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	5,000	20,333	101,665
Signalizácia poruchových stavov v kotolni					
422	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374
423	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	59,644	59,644
424	Elektroda ponorná	ks	2,000	10,844	21,688
425	Detektor úniku CH4 - horľavé plyny Un24V, 50Hz	ks	1,000	322,621	322,621
426	Detektor úniku CO - oxid uhľnatý Un24V, 50Hz	ks	1,000	330,754	330,754
427	Svietidlo žiarovkové núdzové + húkačka,s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie",žiarovky 2x15W,typ 2132003	ks	1,000	155,888	155,888
Meranie vonkajšej teploty sever/juh					
428	Snímač teploty vonkajší, -20/+40 st.C, IP54	ks	1,000	41,374	41,374
DDC SYSTÉM					3 239,737
429	Síťová jednotka, 33IO + 128 IO po SA BUS	ks	1,000	1 906,019	1 906,019
430	Polní regulátor-17IO, 6 UI, 3 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	272,288	272,288
431	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
432	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	1,000	409,588	409,588
433	Ovládací displej regulátoru	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "07DT"					1 677,344

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
434	Oceľoplechový rozvádzač nástenná skrinka vyhotovenie normálne výška 1400mm, šírka 800 mm, hĺbka 300 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. schémy	ks	1,000	1 677,344	1 677,344
MONTÁŽNY MATERIAL A MONTÁŽNE PRÁCE "07DT"					3 588,623
435	Trubka PVC pr. 21	m	10,000	2,277	22,770
436	Trubka PVC pr. 16	m	150,000	2,142	321,300
437	Zľab 62/50	m	44,000	13,718	603,592
438	Trubka oceľová pr. 21	m	10,000	3,999	39,990
439	Trubka oceľová pr. 16	m	5,000	3,593	17,965
440	Konštrukčný diel, oceľ uholová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	100,000	4,880	488,000
441	Svorky spojovacie vč.pásku CU	ks	14,000	6,127	85,778
442	Označovací štítok kábla	ks	44,000	1,220	53,680
443	Vodič zeleno-žltý, 6 mm ²	m	50,000	1,762	88,100
444	komunikačný kábel	m	95,000	1,343	127,585
445	kabel 2Ax1.5	m	10,000	1,261	12,610
446	kabel 3x1.5	m	35,000	1,397	48,895
447	kabel J 3x2.5	m	15,000	1,776	26,640
448	kabel 1x2x0.8	m	75,000	1,071	80,325
449	kabel 4x2x0.8	m	25,000	1,464	36,600
450	kabel 2x2x0.8	m	185,000	1,153	213,305
451	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	44,000	5,964	262,416
452	Montážne práce: Prezvonenie	ks	68,000	0,407	27,676
453	Montážne práce: Ostatné	kpl.	1,000	1 031,396	1 031,396
Služby pre technológie					2 587,165
454	Aplikačný program	ks	1,000	876,439	876,439
455	Oživenie	ks	1,000	1 006,571	1 006,571
456	Doregulovanie	ks	1,000	250,411	250,411
457	Revízie	ks	1,000	203,332	203,332
458	Skúšky	ks	1,000	125,206	125,206
459	Zaškolenie	ks	1,000	125,206	125,206
E9 Stavebná časť					18 093,817
Zemné práce					1 543,807
460	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 90, zem. tr. 3 45,0 = 45,000	m	45,000	10,389	467,505
461	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 (4,1+3,6)*0,3*0,4 = 0,924	m ³	0,924	84,869	78,419
462	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m ³	0,924	32,827	30,332
463	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 45,0*0,6*0,7*2 = 37,800	m ³	37,800	1,852	70,006
464	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 0,924*2 = 1,848	m ³	1,848	8,757	16,183
465	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 0,924+45,0*0,6*0,2 = 6,324	m ³	6,324	8,233	52,065
466	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 6,324*20 = 126,480	m ³	126,480	0,600	75,888
467	Uloženie sypaniny na skládku 0,924+45,0*0,6*0,2 = 6,324	m ³	6,324	0,889	5,622
468	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch (4,1+3,6)*0,3*0,4 = 0,924	m ³	0,924	10,750	9,933

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
469	MAT-Strkopiesok 0-16 $0,924 \times 2,1 = 1,940$	t	1,940	20,908	40,562
470	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie $45,0 \times 0,6 \times 0,7 = 18,900$	m3	18,900	3,778	71,404
471	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $45,0 \times 0,6 \times 0,2 = 5,400$	m3	5,400	25,319	136,723
472	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,400	13,143	70,972
473	MAT-Piesok technický $45,0 \times 0,6 \times 0,2 \times 1,8 = 9,720$	t	9,720	43,024	418,193
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					156,600
474	Zamurovanie otvoru do 0,09 m ² pálenými tehliami v murive hr. 300-450 mm	kus	2,000	26,511	53,022
475	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	6,000	10,544	63,264
476	MAT-Keramický preklad predpätý 1500x120x65mm	kus	6,000	6,719	40,314
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					5 287,713
477	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30% $25,68 + 9,72 + 9,72 + 9,72 = 54,840$	m2	54,840	7,446	408,339
478	Oprava vnútorných vápených omietok stien štukových 10-30% $(6,0 + 4,2) \times 2 \times 3,35 - 1,2 \times 0,6 \times 4 - 0,9 \times 1,97 = 63,687$ $(4,4 + 2,1) \times 2 \times 3,35 - 1,2 \times 0,6 - 1,1 \times 1,97 = 40,663$ $(4,4 + 2,1) \times 2 \times 3,35 - 1,2 \times 0,6 - 1,1 \times 1,97 = 40,663$ $(4,4 + 2,1) \times 2 \times 3,35 - 1,2 \times 0,6 - 0,9 \times 1,97 = 41,057$	m2	186,070	4,509	838,990
479	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia $12,75 \times (3,4 + 0,4 + 0,3) + 12,75 \times 4,298 + 6,9 \times (3,7 + 4,298) / 2 \times 2 + 0,4 \times 0,3 \times 2 + 7,65 \times 3,35 \times 2 = 213,756$ $-(1,2 \times 0,6 \times 7 + 0,9 \times 1,97 \times 2 + 1,1 \times 1,97 \times 2 + 6,4 \times 2,0 \times 2) = -38,520$ $15,32 = 15,320$ $(1,2 + 2,0 \times 2) \times 0,45 \times 2 = 4,680$	m2	195,236	8,251	1 610,892
480	Oprava omietky brizolitovej škrabanej 20-30% $12,75 \times (3,4 + 0,4 + 0,3) + 12,75 \times 4,298 + 6,9 \times (3,7 + 4,298) / 2 \times 2 + 0,4 \times 0,3 \times 2 + 7,65 \times 3,35 \times 2 = 213,756$ $-(1,2 \times 0,6 \times 7 + 0,9 \times 1,97 \times 2 + 1,1 \times 1,97 \times 2 + 6,4 \times 2,0 \times 2) = -38,520$ $15,32 = 15,320$ $(1,2 + 2,0 \times 2) \times 0,45 \times 2 = 4,680$	m2	195,236	7,426	1 449,823
481	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm $(4,1 + 3,6) \times 0,5 \times 0,1 = 0,385$	m3	0,385	135,932	52,334
482	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm $(4,1 + 3,6) \times 0,5 \times 0,089 = 0,343$	m3	0,343	148,332	50,878
483	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm $0,385 + 0,343 = 0,728$	m3	0,728	13,672	9,953
484	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	0,385	4,141	1,594
485	Príplatok k mazaninám za prídanie PP mikrovláken pre objemové vystuženie 0,9 kg/m ³	m3	0,343	8,627	2,959
486	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí $(4,1 + 3,6) \times 0,5 \times 3,033 / 1000 \times 1,1 = 0,013$	t	0,013	1 563,639	20,327
487	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 2 cm *oprava okap.chodníkov a schodov $(13,95 \times 2 + 6,9 + 3,65) \times 0,6 + 1,2 \times 0,9 \times 2 + 0,9 \times 0,75 \times 2 = 26,580$	m2	26,580	5,078	134,973
488	Cementový poter - finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, cem. poter 30 MPa, hr. 10 mm $25,68 + 9,72 \times 3 + 15,32 = 70,160$	m2	70,160	10,072	706,652
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					3 099,419
489	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1m v. do 10m použitie 1 mesiac $12,75 \times 4,0 + 12,75 \times 4,598 + 6,9 \times (4,0 + 4,598) / 2 \times 2 = 168,951$	m2	168,951	3,896	658,233
490	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m $25,68 + 9,72 \times 3 + 15,32 = 70,160$	m2	70,160	3,952	277,272
491	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby $12,75 \times 6,9 + 3,25 \times 1,5 = 92,850$	m2	92,850	4,318	400,926

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
492	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm $6,4 \times 2,0 = 12,800$	m2	12,800	7,143	91,430
493	Búranie žebet. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. do 50 kg/m $1,2 \times 0,45 \times 0,15 \times 2 = 0,162$	m3	0,162	121,292	19,649
494	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 $15,32 = 15,320$	m2	15,320	3,866	59,227
495	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	4,000	1,120	4,480
496	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 $0,9 \times 1,97 \times 4 = 7,092$	m2	7,092	22,408	158,918
497	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	3,000	8,122	24,366
498	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm $1,0 = 1,000$	kus	1,000	10,998	10,998
499	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm $2,0 \times 0,15 \times 0,45 \times 2 \times 2 = 0,540$	m3	0,540	86,496	46,708
500	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm $2,0 = 2,000$	kus	2,000	68,426	136,852
501	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 30 cm $(1,5-1,2) \times 2 = 0,600$	m	0,600	6,766	4,060
502	Priplatok za každých ďalších 10 cm šírky rýhy hl. do 15 cm $0,6 \times 2 = 1,200$	m	1,200	6,943	8,332
503	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm $4,1+3,6 = 7,700$	m	7,700	24,695	190,152
504	Priplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 25 cm hĺbky $7,7 \times 2 = 15,400$	m	15,400	17,964	276,646
505	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	7,288	7,072	51,541
506	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	7,288	1,768	12,885
507	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km $7,288 \times 29 = 211,352$	t	211,352	0,448	94,686
508	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	7,288	7,072	51,541
509	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	7,288	11,787	85,904
510	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad $0,924 \times 1,8 = 1,663$ $45,0 \times 0,6 \times 0,2 \times 1,8 = 9,720$	t	11,383	10,609	120,762
511	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	26,627	11,787	313,852
Izolácie proti vode a vlhkosti					349,060
512	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodorovná tekutou lepenkou $(4,1+3,6) \times 0,5 = 3,850$	m2	3,850	4,126	15,885
513	Lepenka tekutá ,vedro 15kg šedá	ks	1,000	44,203	44,203
514	Vytvorenie adhezného mostíka - 1mm $25,68+9,72 \times 3+15,32-(4,1-0,45+3,6-0,45) \times 0,5 = 66,760$	m2	66,760	4,126	275,452
515	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,498	3,006	13,520
Izolácie tepelné					42,237
516	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie $(4,1+3,6) \times 0,5 = 3,850$	m2	3,850	1,179	4,539
517	Doska izolačná eps hr.50mm 1000x500mm $3,85 \times 1,05 = 4,043$	m2	4,043	7,544	30,500
518	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm $(4,1+3,6) \times 0,5 = 3,850$	m2	3,850	1,768	6,807
519	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,255	1,532	0,391
Konštrukcie klampiarske					95,798
520	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	6,400	14,734	94,298
521	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,688	2,181	1,500
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					3 809,585

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
522	Zábradlie rovné z profilovej ocele + náter 1,5+2,85 = 4,350	m	4,350	114,302	497,214
523	Dvere vnútorné oceľové plné 90/197 s požiar.odolnosťou EI15/D1-C + zárubeň (dodávka dverí + montáž) vrátane kovania a zámku samozatvárač horný	kus	1,000	568,564	568,564
524	Dvere vnútorné oceľové plné 90/197 + zárubeň (dodávka dverí + montáž) vrátane kovania a zámku	kus	1,000	468,230	468,230
525	Dvere vnútorné oceľové plné 110/197 s požiar.odolnosťou EI15/D + zárubeň (dodávka dverí + montáž)	kus	2,000	687,617	1 375,234
526	Okno plastové 160/200cm pevné s vetracím okienkom 60/60cm	kus	4,000	172,756	691,024
527	Vetracia protidažďová žalúzia pozink, so sieťou proti hmyzu 200/200mm	kus	1,000	59,644	59,644
528	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg *demontáž zábradlia 50,0 = 50,000	kg	50,000	1,768	88,400
529	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m Podlahy z dlaždíc keramických	%	57,760	1,061	61,276
					262,128
530	Dlažba z dlaždíc gres hr.10,5 mm do tmelu a soklík v.100mm 15,32 = 15,320	m2	15,320	16,443	251,907
531	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m Podlahy zo syntetických hmôt	%	8,518	1,200	10,222
					649,008
532	Nátery betón. podláh epoxid. dvojnásobné 25,68+9,72*3 = 54,840	m2	54,840	11,787	646,399
533	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m DOKONCOVACIE PRACE	%	5,018	0,520	2,609
					1 619,723
534	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu *sokel (6,0+4,2+0,35)*2*0,9)*0,1 = 2,020 (4,4+2,1+0,35)*2*1,1)*0,1 = 1,260 (4,4+2,1+0,35)*2*1,1)*0,1 = 1,260 (4,4+2,1+0,35)*2*0,9)*0,1 = 1,280 (7,65+2,85+7,65+0,1+1,35+0,45-0,9*4)*0,1 = 1,645	m2	7,465	19,753	147,456
535	Obklad sokl 200x100x8 7,465*1,05 = 7,838	m2	7,838	16,090	126,113
536	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,888	2,357	6,808
537	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email *okná 1,2*0,6*2*7 = 10,080	m2	10,080	4,908	49,473
538	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné *strecha 13,15*7,6+1,2*0,33*7+7,0*0,33 = 105,022	m2	105,022	2,618	274,948
539	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter 6,4*0,33 = 2,112	m2	2,112	6,032	12,740
540	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *steny (6,0+4,2)*2*3,35-1,2*0,6*4-0,9*1,97 = 63,687 (4,4+2,1)*2*3,35-1,2*0,6-1,1*1,97 = 40,663 (4,4+2,1)*2*3,35-1,2*0,6-1,1*1,97 = 40,663 (4,4+2,1)*2*3,35-1,2*0,6-0,9*1,97 = 41,057 *stropy 25,68+9,72+9,72+9,72 = 54,840	m2	240,910	1,272	306,438
541	Maľba váp. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m + penetrácia *steny (6,0+4,2)*2*3,35-1,2*0,6*4-0,9*1,97 = 63,687	m2	240,910	2,888	695,748

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-07 Rekonštrukcia a modernizácia objektu medicínálnych plynov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	(4,4+2,1)*2*3,35-1,2*0,6-1,1*1,97 = 40,663				
	(4,4+2,1)*2*3,35-1,2*0,6-1,1*1,97 = 40,663				
	(4,4+2,1)*2*3,35-1,2*0,6-0,9*1,97 = 41,057				
	*stropy				
	25,68+9,72+9,72+9,72 = 54,840				
	Ostatné				1 178,738
542	Vybúranie pôvodného technologického zariadenia	súbor	1,000	1 178,738	1 178,738

Celkom

203 753,885

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-11 Vonkajší rozvod plynu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
Vonkajší rozvod plynu					35 464,392
Zemné práce					17 927,752
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,763	11,783	91,466
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	7,763	0,958	7,436
3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	86,300	37,605	3 245,312
4	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	12,000	4,121	49,452
5	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	86,300	6,162	531,781
6	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí	m	27,600	20,891	576,592
7	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	23,288	18,921	440,623
8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	149,520	11,126	1 663,560
9	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	149,520	1,096	163,874
10	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	66,700	7,097	473,370
11	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	66,700	4,181	278,873
12	Hĺbenie rýh šírky do 600mm v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	47,550	73,794	3 508,905
13	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600mm ručným náradím v v hornine tr. 3	m ³	47,550	14,750	701,363
14	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	42,720	1,772	75,700
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	42,720	5,310	226,843
16	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	42,720	0,457	19,523
17	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	42,720	2,096	89,541
18	Štrkopiesok 0- 8 a	t	74,680	16,850	1 258,358
19	Fólia výstražná	m	178,000	0,800	142,400
20	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	42,720	0,751	32,083
21	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	72,720	14,145	1 028,624
22	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	154,350	3,527	544,392
23	Lôžko a obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	42,720	30,647	1 309,240
24	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	96,000	0,812	77,952
25	Trávnik siaty	kg	1,500	5,776	8,664
26	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m ² ,hr.do 200 mm	m ²	96,000	3,668	352,128
27	Humusová zemina pod trávnik	m ³	14,400	58,937	848,693
28	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	96,000	0,057	5,472
29	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	96,000	0,173	16,608
30	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	96,000	0,025	2,400
31	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m ²	96,000	0,095	9,120
32	Chemické odburinenie trávnik	liter	0,200	17,681	3,536
33	Dočasná stabilizácia zelene	komplet	1,150	117,874	135,555
34	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	66,000	0,126	8,316
Vodorovné konštrukcie					900,000
35	M+D Ocelová konštrukcia premostenia z ťažkého oceleového plechu	ks	12,000	50,000	600,000
36	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím, dĺžky 8m	kpl	4,000	75,000	300,000
Komunikácie					3 166,261
37	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m ²	86,300	5,735	494,931
38	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m ²	86,300	17,695	1 527,079
39	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 50 kg/m ²	m ²	86,300	1,251	107,961
40	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m ²	86,300	12,008	1 036,290
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 311,749
41	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	12,000	8,235	98,820

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-11 Vonkajší rozvod plynu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
42	Obrubník cestný 1000x200x100 mm so skosením	kus	36,000	6,450	232,200
43	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,150	108,025	16,204
44	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov	m	140,000	12,209	1 709,260
45	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,800	0,884	56,399
46	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	765,600	0,451	345,286
47	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,800	3,536	225,597
48	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,800	0,413	26,349
49	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	63,800	9,430	601,634
Presun hmôt HSV					831,667
50	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,680	33,698	831,667
Montáže potrubia					6 572,950
51	PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3	m	168,000	9,721	1 633,128
52	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm	m	10,000	1,702	17,020
53	T-kus PE 100 SDR 11 DN 110	kus	1,000	80,689	80,689
54	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	kus	1,000	51,288	51,288
55	Prechodka PE/ocel USTR PE 100 SDR 11 D110/ DN100	kus	2,000	270,099	540,198
56	Elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	kus	3,000	11,965	35,895
57	Elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 110	kus	3,000	52,365	157,095
58	Elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/63	kus	1,000	31,010	31,010
59	Elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/32	kus	1,000	12,939	12,939
60	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	kus	32,000	15,129	484,128
61	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63	kus	1,000	6,626	6,626
62	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	kus	4,000	4,016	16,064
63	Príprava pre skúšku tesnosti do DN125	úsek	1,000	123,964	123,964
64	Skúška tesnosti potrubia	m	178,000	0,791	140,798
65	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 32 mm	m	10,000	1,226	12,260
66	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 110 mm	m	168,000	2,900	487,200
67	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	kus	4,000	4,622	18,488
68	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	kus	1,000	6,603	6,603
69	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	kus	32,000	9,610	307,520
70	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/32	kus	1,000	6,139	6,139
71	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/63	kus	1,000	8,896	8,896
72	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	kus	3,000	5,033	15,099
73	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	kus	2,000	10,155	20,310
74	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	kus	1,000	14,787	14,787
75	Montáž prechodky USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	kus	1,000	12,492	12,492
76	Montáž prechodky USTR PE/ocel PE100 SDR11 D110/DN100	kus	2,000	26,454	52,908
77	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené	m2	2,220	6,392	14,190
78	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	2,220	3,794	8,423
79	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	2,220	10,636	23,612
80	Objímka klzna, výška 50 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	kus	16,000	6,993	111,888
81	Montáž klznej objímky montovaná na potrubie do DN 250	kus	16,000	10,092	161,472
82	PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 225x12,8x12000mm - chránička	m	5,500	38,910	214,005
83	Montáž ochrannej rúry D 225 s nasunutím	m	5,500	7,650	42,075
84	Manžeta tesniaca gumenná pre rúrkou od D110 do 225	kus	2,000	72,013	144,026
85	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových Pe D32	m	1,000	1,226	1,226
86	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm - čuchačka	m	1,000	1,702	1,702
87	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 25 x 3.0mm nav	m	0,500	1,618	0,809
88	Montáž čuchačky na chráničku	kus	1,000	11,331	11,331
89	Montáž betónovej dosky 500x500 pod liatinový poklop	kus	1,000	5,130	5,130
90	Betónová doska 500x500mm s otvorom, pod liatinový poklop Y4504	kus	1,000	4,899	4,899
91	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním (čuchačka)	kus	1,000	21,879	21,879
92	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	1,000	22,332	22,332

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-11 Vonkajší rozvod plynu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: J. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
93	Hlavná tlaková skúška vzduchom 250kPa	m	178,000	2,456	437,168
94	Cistenie potrubí	m	178,000	0,382	67,996
95	Vodič medený U 4x0,5	m	178,000	1,400	249,200
96	Ostrý prepoy na areálový STL rozvod	kus	1,000	280,789	280,789
97	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 273/6,3	m	1,000	110,362	110,362
98	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9	m	1,000	14,278	14,278
99	Guľový uzáver plyn 1"	kus	1,000	10,526	10,526
100	Dodávka - uzatváracia klapka medziprírubová PN16, DN 80	kus	1,000	81,687	81,687
101	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním DN 100/80	kus	1,000	45,063	45,063
102	Montáž prírubovej armatúry DN80	kus	1,000	41,207	41,207
103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	kus	1,000	4,419	4,419
104	Orientačný stĺpik s tabuľkou	kus	4,000	29,468	117,872
105	Montáž orientačného stĺpika so základom	kus	4,000	7,460	29,840
Ostatné					1 001,929
106	Revízia PZ	sub	1,000	117,874	117,874
107	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ	súb	1,000	117,874	117,874
108	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ oprávnenou právnickou osobou TI SR (TUV Slovakia)	sub	1,000	141,449	141,449
109	Vypracovanie revíznej knihy plynovodu	kus	1,000	94,299	94,299
110	Vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí	sub	1,000	176,811	176,811
111	Porealizačné geodetické zameranie	sub	1,000	176,811	176,811
112	I. úradná skúška	sub	1,000	176,811	176,811
Zdravotechnika - plynovod - úpravy v centrálnej RSP - výmena plynomeru					1 752,085
113	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	kus	4,000	9,785	39,140
114	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním DN DN 100/50	kus	4,000	45,063	180,252
115	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtru, kompenzátora DN50	kus	4,000	11,813	47,252
116	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50	súb	4,000	31,648	126,592
117	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceleových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 100/50	súb	4,000	102,491	409,964
118	Kompenzátor vlnovcový, PN 16, DN 50	kus	2,000	330,612	661,224
119	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	4,000	2,664	10,656
120	Príprava na tlakovú skúšku	úsek	1,000	35,362	35,362
121	Hlavná tlaková skúška vzduchom	sub	1,000	35,362	35,362
122	Uzemnenie, pospojovanie	sub	1,000	41,256	41,256
123	Revízie	sub	1,000	47,150	47,150
124	I. úradná skúška PZ, EZ	súb	1,000	47,150	47,150
125	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ - RSP	súb	1,000	23,575	23,575
126	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. EZ - RSP	sub	1,000	23,575	23,575
127	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ oprávnenou právnickou osobou TI SR (TUV Slovakia)	sub	1,000	23,575	23,575

Celkom

35 464,392

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
E3 Zdravotechnika					49 555,081
Kanalizácia					2 108,073
1	Vsadenie odb do potr.kam.DN150	m	2,000	190,228	380,456
2	Vsadenie odb do potr.kam.DN250	m	1,000	374,181	374,181
3	Potrubie HT-PP DN50	m	2,000	7,202	14,404
4	Potrubie HT-PP DN70	m	2,000	13,332	26,664
5	Potrubie KG PVC DN100	m	10,000	14,040	140,400
6	Potrubie KG PVC DN125	m	12,000	19,516	234,192
7	Potrubie KG PVC DN150	m	17,000	21,197	360,349
8	Montáž potrubia HT+KG/U/	%	15,000	775,963	116,394
9	Vyvedenie odp.výpust. 50x1,8	ks	1,000	2,811	2,811
10	Vyvedenie odp.výpust. 110x2,3	ks	5,000	4,154	20,770
11	Skúška kan. vodou do DN 125	m	26,000	0,806	20,956
12	Skúška kan. vodou do DN 200	m	17,000	1,034	17,578
13	Podlahový vpust DN100 HT-95° s liat., resp.nerezovou mriežkou	ks	5,000	61,819	309,095
14	Vysekanie rýh v stenách	m	3,000	16,163	48,489
15	Presun hmôt v obj. do 12 m	%	1,000	2 066,680	20,667
16	Priplatok za zv.presun do 1000m	%	1,000	2 066,680	20,667
Vodovod					46 027,016
17	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN25	m	30,000	2,262	67,860
18	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN40	m	30,000	2,662	79,860
19	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN50	m	30,000	3,118	93,540
20	Demontáž potr.z oc.rúr záv. do DN80	m	20,000	3,878	77,560
21	Ocel.potr.pozink.závit .DN 32/P.V./	m	5,000	17,818	89,090
22	Ocel.potr.pozink.závit .DN 32 pre UK	m	66,000	17,818	1 175,988
23	Ocel.potr.pozink.závit .DN 40/P.V./	m	3,000	20,689	62,067
24	Ocel.potr.pozink.závit .DN 40 pre UK	m	84,000	20,689	1 737,876
25	Ocel.potr.pozink.závit .DN 50/P.V./	m	10,000	26,219	262,190
26	Ocel.potr.pozink.závit .DN 80/P.V./	m	145,000	36,882	5 347,890
27	Potr.z ušlacht.ocele DN25/T.V.+C./	m	7,000	31,466	220,262
28	Potr.z ušlacht.ocele DN25 pre UK	m	72,000	31,466	2 265,552
29	Potr.z ušlacht.ocele DN32/T.V.+C./	m	127,000	38,693	4 914,011
30	Potr.z ušlacht.ocele DN32 pre UK	m	84,000	38,693	3 250,212
31	Potr.z ušlacht.ocele DN40/T.V.+C./	m	23,000	43,704	1 005,192
32	Potr.z ušlacht.ocele DN40 pre UK	m	96,000	43,704	4 195,584
33	Potr.z ušlacht.ocele DN50/T.V.+C./	m	143,000	51,149	7 314,307
34	Potr.PE-Xa DN15/D20/pod om.	m	1,000	11,351	11,351
35	Potr.PE-Xa DN20/D25/pod om.	m	2,000	15,314	30,628
36	Tepelná izolácia DN 25	m	79,000	6,977	551,183
37	Tepelná izolácia DN 32	m	282,000	10,487	2 957,334
38	Tepelná izolácia DN 40	m	206,000	11,279	2 323,474
39	Tepelná izolácia DN 50	m	153,000	19,447	2 975,391
40	Tepelná izolácia DN 80/D90/	m	145,000	10,068	1 459,860
41	Gulové kohúty priame FF + šrobenie DN 20	ks	1,000	16,288	16,288
42	V3040 - 32	ks	2,000	34,436	68,872
43	V3040 - 50	ks	5,000	65,294	326,470
44	V3040 - 80	ks	1,000	118,501	118,501
45	Vyved.a upev.výpustiek DN15	kpl	1,000	7,362	7,362
46	K 247 – 15 ventil	ks	1,000	7,301	7,301
47	Rohový ventil s filtrom 1/2"-3/8"	ks	1,000	14,955	14,955
48	Tlak.skúška vod. potrubia do DN50	m	718,000	2,464	1 769,152
49	Prep. a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	145,000	3,955	573,475
50	Vysekanie rýh v stenách	kpl	5,000	13,142	65,710
51	Presun hmôt v obj. do 12 m	%	0,700	45 435,980	318,052
52	Priplatok za zv.presun do 1000m	%	0,600	45 435,980	272,616

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
Zariadenie predmetu					192,273
53	Demontáž umyvadiel	sub	1,000	4,721	4,721
54	Demontáž vodovodných batérií do G3/4"	sub	1,000	3,449	3,449
55	Demontáž zápachových uzáverov	sub	1,000	1,229	1,229
56	U – umyvadlo diturvit. /600mm/ vč. odp.ventilu	ks	1,000	65,016	65,016
57	Montáž umyvadiel na skrutky	sub	1,000	30,546	30,546
58	U-bat.stoj.jedn.vysoká	kpl	1,000	75,743	75,743
59	Montáž bat umyv., drez. + ost.typ.	sub	1,000	10,233	10,233
60	Presun hmôt v obj.do 12 m	%	0,300	190,837	0,573
61	Prípl. za zv.pres do1000m	%	0,400	190,837	0,763
Kovové stavebné doplnkové konštrukcie					1 227,720
62	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA5-25 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	5,000	1,238	6,190
63	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA5-25-ÚK Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	48,000	1,238	59,424
64	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA6-32 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	32,000	1,297	41,504
65	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA6-32-ÚK Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	100,000	1,297	129,700
66	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA7-40 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	2,000	1,332	2,664
67	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA7-40-ÚK Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	120,000	1,332	159,840
68	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA9-50 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	35,000	1,874	65,590
69	Kotevný systém-upevnenie potr. na kotvu HKD do betónu Upevnenie potr. na kotvu XA10-70/80 Montáž je súčasťou ceny potrubia	kpl	100,000	2,134	213,400
70	Kotva HST 10/50	kpl	442,000	1,179	521,118
71	Presun hmôt v obj.do12 m	%	0,800	1 768,106	14,145
72	Prípl. za zv.pres do1000m	%	0,600	2 357,475	14,145
E4 Strojno-technologická časť					759 454,601
Demontáže					36 848,396
73	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vlákнитých mater. z konštr. vrátane povrch. úpravy 0,05250t	m2	824,000	12,218	10 067,632
74	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy, -0,04010t	m2	1 534,000	8,806	13 508,404
75	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami ohybov -0,00220t	m2	166,000	3,251	539,666
76	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	8,000	4,822	38,576
77	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300, -0,20748t	m	8,000	7,850	62,800
78	Demontáž výmenníka tepla protiprúdového, rozrezanie výmenníkov s vložkami tvaru U o v.p do 40,0 m2	kus	3,000	100,214	300,642
79	Demontáž výmenníka tepla protiprúdového, rozrezanie výmenníkov s vložkami tvaru U o v.p do 63,0 m2	kus	3,000	114,980	344,940
80	Rozrezanie podpernej konštrukcie výmenníka tepla, -0,05200t	súb.	6,000	15,664	93,984
81	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 5000 l	kus	4,000	70,108	280,432
82	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad 2000 do 5000 l	kus	4,000	175,256	701,024
83	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	kus	6,000	7,667	46,002
84	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 150, -0,05300t	kus	5,000	15,332	76,660
85	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovníodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	1,780	60,546	107,772
86	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	820,000	0,825	676,500
87	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do DN 60,3	m	986,000	1,960	1 932,560

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
88	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	988,000	3,252	3 212,976
89	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t	m	442,000	3,548	1 568,216
90	Demontáž odvodušňovacej nádoby a dýzy, odrezanie, -0,00705t	kus	16,000	9,574	153,184
91	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	28,314	43,589	1 234,179
92	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN50	kus	24,000	7,204	172,896
93	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	kus	36,000	9,785	352,260
94	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150, -0,08300t	kus	13,000	17,095	222,235
95	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	kus	21,000	3,779	79,359
96	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 2	kus	43,000	6,186	265,998
97	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	kus	7,000	2,063	14,441
98	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	kus	12,000	0,291	3,492
99	Demontáž tlakomera diferenciálneho, -0,00502t	kus	2,000	0,844	1,688
100	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,210	34,024	7,145
101	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	kus	144,000	0,079	11,376
102	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76	kus	122,000	0,081	9,882
103	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108	kus	114,000	0,158	18,012
104	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 159	kus	88,000	0,245	21,560
105	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	kus	34,000	0,243	8,262
106	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm	kus	68,000	0,438	29,784
107	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - profilu do U 6,5	kus	18,000	0,427	7,686
108	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - profilu nad 6,5 do U 10	kus	4,000	0,628	2,512
109	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	288,000	1,682	484,416
110	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	hod	8,000	3,359	26,872
111	Poplatok za odvoz a likvidáciu na skládku (za odpad okrem železného šrotu)	sub	1,000	162,371	162,371

Izolácie tepelné

50 577,582

112	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 22/30mm	bm	12,000	3,257	39,084
113	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 28/30mm	bm	42,000	3,267	137,214
114	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 35/30mm	bm	78,000	3,469	270,582
115	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 42/30mm	bm	114,000	3,649	415,986
116	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 48/40mm	bm	54,000	4,254	229,716
117	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 60/50mm	bm	804,000	5,230	4 204,920
118	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 76/50mm	bm	564,000	8,529	4 810,356
119	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 89/60mm	bm	360,000	9,283	3 341,880
120	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 108/60mm	bm	234,000	11,203	2 621,502
121	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 140/60mm	bm	420,000	15,584	6 545,280
122	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 219/60mm	bm	42,000	26,734	1 122,828
123	Izolačná skruž z minerálnej vlny s Al fóliou 324/60mm	bm	10,400	9,123	94,879
124	Páska na spoje	bm	5 600,000	0,361	2 021,600
125	Viazací drôt	kg	300,000	2,228	668,400
126	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 22/30mm	m	12,000	1,473	17,676
127	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 28/30mm	m	42,000	1,473	61,866
128	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 35/30mm	m	78,000	1,473	114,894
129	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 42/30mm	m	114,000	1,473	167,922
130	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 48/40mm	m	54,000	1,473	79,542
131	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 60/50mm	m	804,000	1,709	1 374,036
132	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 76/50mm	m	564,000	1,709	963,876
133	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 89/60mm	m	360,000	1,709	615,240
134	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 108/60mm	m	234,000	2,240	524,160
135	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 140/60mm	m	420,000	2,534	1 064,280
136	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 219/60mm	m	42,000	2,652	111,384
137	Montáž izolácie z min. vlny s Al fóliou, jednovrstvovej 324/60mm	m	10,400	8,015	83,356
138	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN50 minerálnou vlnou hrúbky 50mm s Al fóliou, dodávka	kus	36,000	4,169	150,084

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
139	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN65 minerálnou vlnou hrúbky 50mm s Al fóliou, dodávka	kus	22,000	5,209	114,598
140	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN80 minerálnou vlnou hrúbky 60mm s Al fóliou, dodávka	kus	18,000	6,068	109,224
141	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN100 minerálnou vlnou hrúbky 650mm s Al fóliou, dodávka	kus	10,000	10,142	101,420
142	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN125 minerálnou vlnou hrúbky 60mm s Al fóliou, dodávka	kus	12,000	15,213	182,556
143	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN200 minerálnou vlnou hrúbky 60mm s Al fóliou, dodávka	kus	6,000	26,734	160,404
144	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN50 minerálnou vlnou hrúbky 50mm s Al fóliou, montáž	kus	36,000	3,130	112,680
145	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN65 minerálnou vlnou hrúbky 50mm s Al fóliou, montáž	kus	22,000	3,130	68,860
146	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN80 minerálnou vlnou hrúbky 60mm s Al fóliou, montáž	kus	18,000	3,130	56,340
147	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN100 minerálnou vlnou hrúbky 650mm s Al fóliou, montáž	kus	10,000	3,713	37,130
148	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN125 minerálnou vlnou hrúbky 60mm s Al fóliou, montáž	kus	12,000	3,713	44,556
149	Izolácia ohybu - rúrového oblúka r4 DN200 minerálnou vlnou hrúbky 60mm s Al fóliou, montáž	kus	6,000	3,713	22,278
150	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 30mm pre potrubie DN15	bm	12,000	6,662	79,944
151	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 30mm - DN15	kus	8,000	13,324	106,592
152	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 30mm pre potrubie DN20	bm	42,000	6,662	279,804
153	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 30mm - DN20	kus	12,000	13,324	159,888
154	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 30mm pre potrubie DN25	bm	54,000	6,662	359,748
155	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 30mm - DN25	kus	12,000	13,324	159,888
156	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 30mm pre potrubie DN32	bm	114,000	6,662	759,468
157	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 30mm - DN32	kus	22,000	13,324	293,128
158	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 40mm pre potrubie DN40	bm	48,000	7,744	371,712
159	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 40mm - DN40	kus	14,000	15,489	216,846
160	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 50mm pre potrubie DN50	bm	124,000	8,593	1 065,532
161	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 50mm - DN50	kus	21,000	17,186	360,906
162	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 50mm pre potrubie DN65	bm	66,000	8,657	571,362
163	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 50mm - DN65	kus	17,000	17,186	292,162
164	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 60mm pre potrubie DN80	bm	88,000	12,094	1 064,272
165	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 60mm - DN80	kus	29,000	24,188	701,452
166	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 60mm pre potrubie DN100	bm	154,000	12,094	1 862,476
167	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 60mm - DN100	kus	32,000	24,188	774,016
168	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 60mm pre potrubie DN125	bm	93,000	12,094	1 124,742
169	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 60mm - DN125	kus	22,000	24,188	532,136
170	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 60mm pre potrubie DN200	bm	42,000	18,565	779,730
171	Oplechovanie izolácie ohybov z min. vlny na Al fólii, hrúbka 60mm - DN200	kus	6,000	37,130	222,780
172	Oplechovanie izol. skruže na AL fólii hr. 60mm pre potrubie DN300 - rozdeľovač, zberač	bm	11,000	59,960	659,560
173	Protipožiarny tmel, bal. 310 ml	kus	24,000	5,516	132,384
174	Lešenie ľahké pracovné pomocné, do výšky 6m	m2	734,000	6,515	4 782,010
175	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,780	1,379	2,455

Ustredné kúrenie, kotelňa

178 638,685

176	Montáž kotla kondenzačného, 895kW (80/60°C)	súb	3,000	2 202,775	6 608,325
177	Kotol kondenzačný 978kW (50/30°C), 895kW (80/60°C) trojťahový, s reguláciou	kus	3,000	54 107,557	162 322,671
178	Montáž prísľušenstvá	sub	3,000	40,018	120,054
179	Vŕtanie dier pre horák	kus	3,000	221,815	665,445
180	1 sada protihlukové podložky	kus	3,000	650,581	1 951,743
181	Obmedzovač max. tlaku	kus	3,000	288,131	864,393
182	Obmedzovač min. tlaku	kus	3,000	407,042	1 221,126
183	Zásuvný adaptér ext. bezpečnostných zariadení	kus	3,000	343,013	1 029,039
184	Držiak armatúr 6 bar 4 fazy	kus	3,000	372,740	1 118,220
185	Bezpečnostný adaptér	kus	3,000	1,143	3,429

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
186	Sada náhr. opatrení na uvoľňovanie tlaku za expanzný hrniec z obmedzovača max teploty a tlaku 0-6 bar (bezp. termostat, obmedzovač max. tlaku, ponorné púzdro)	kus	3,000	584,265	1 752,795
187	Rozšírenie 0-10 V na napojenie na nadradenú MaR	kus	3,000	150,926	452,778
188	Uvedenie kotla do prevádzky	sub	3,000	171,506	514,518
189	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,750	3,773	14,149
Plynové horáky					47 082,294
190	Montáž horáka na kvapalné a plyné palivá s výkonom nad 116 kW	súb	3,000	191,935	575,805
191	Horák plynový	kus	3,000	13 024,192	39 072,576
192	Zaštrčkové prepojenie regulačnej automatiky kotla	kus	3,000	1,143	3,429
193	Frekvenčný menič s príslušenstvom pre horák	kus	3,000	1,143	3,429
194	Plynový guľový kohút priamy R 2"	kus	3,000	1,143	3,429
195	Plynový filter R 2"	kus	3,000	1,143	3,429
196	Rezervná vložka pre plynový filter R2"	kus	3,000	1,143	3,429
197	Regulátor tlaku plynu R 2"	kus	3,000	1,143	3,429
198	Manometer kompletný s kohútom, potrubím a šroubením R 1/4" 0-160 mbar	kus	3,000	1,143	3,429
199	Manometer kompletný na plynovú armatúru horáka, 0-60 mbar	kus	3,000	1,143	3,429
200	Koleno závitové na plyn R 2"/90	kus	3,000	1,143	3,429
201	Ľmič hluku pre horák s úplným prekrytím	kus	3,000	2 291,325	6 873,975
202	Predĺžené stojky pre ľmič hluku	kus	3,000	1,143	3,429
203	Uvedenie horákov do prevádzky	súb.	3,000	171,506	514,518
204	Presun hmôt pre kotolne horáky umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	2,950	3,773	11,130
Ústredné kúrenie, strojovne					80 663,869
205	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 300	kus	2,000	387,215	774,430
206	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 300	kus	16,000	184,378	2 950,048
207	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	kus	8,000	26,946	215,568
208	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	kus	4,000	51,134	204,536
209	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	kus	3,000	102,373	307,119
210	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 150	kus	6,000	138,443	830,658
211	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN 200	kus	2,000	18,883	37,766
212	Montáž expanzného automatu VARIOMAT 2-2/60, zákl. nádoba VG 1500 I + VF 1500 I	kus	1,000	912,343	912,343
213	Automatický expanzný blok, dvojčerpádlový, 2x 1500 litrov - dodávka	kus	1,000	24 143,521	24 143,521
214	I. servis a uvedenie expanzného automatu do prevádzky	súb	1,000	301,285	301,285
215	Doplňovacie zariadenie - dodávka	kus	1,000	617,423	617,423
216	Montáž doplňovacieho zariadenia	kus	1,000	48,057	48,057
217	Uvedenie doplňovacieho zariadenia do prevádzky	kus	1,000	78,504	78,504
218	Montáž orientačného štítka	súb	26,000	2,207	57,382
219	Štítok orientačný	kus	26,000	2,069	53,794
220	Expanzná nádoba 250/6, objem 250 litrov, 6 bar - dodávka	kus	3,000	233,249	699,747
221	Guľový kohút so zaistením	kus	3,000	47,739	143,217
222	Montáž expanznej nádoby	kus	3,000	16,337	49,011
223	Čerpadlo s plynulou reguláciou otáčok DN100, PN16, 1x230V, 50Hz, Pi=1,576kW, I=6,97A - dodávka (1 ks rezerva)	kus	5,000	3 952,603	19 763,015
224	Čerpadlo s plynulou reguláciou otáčok DN65, PN16, 1x230V, 50Hz, Pi=769W, I=3,386A - dodávka (1 ks rezerva)	kus	3,000	2 278,382	6 835,146
225	Čerpadlo s plynulou reguláciou otáčok DN32, PN16, 1x230V, 50Hz, Pi=180W, I=1,47A - dodávka (1 ks rezerva)	kus	2,000	888,709	1 777,418
226	Čerpadlo s plynulou reguláciou otáčok DN25, 1x230V, 50Hz, Pi=18W, I=0,18 A - dodávka (1 ks rezerva)	kus	2,000	618,189	1 236,378
227	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN25	súb	1,000	13,314	13,314
228	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN32	súb	1,000	12,354	12,354
229	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN65,	súb	2,000	13,360	26,720
230	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN100	súb	4,000	20,484	81,936

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
231	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA Qn=2,5 m3/h, DN20, závitový, dĺžka kábla 2,5m, merač energie, M-BUS	kus	1,000	579,939	579,939
232	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA Qn=6,0 m3/h, DN25, závitový, dĺžka kábla 2,5m, merač energie, M-BUS	kus	1,000	877,924	877,924
233	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA Qn=25 m3/h, DN65, prírubový, dĺžka kábla 2,5m, merač energie, M-BUS	kus	1,000	1 664,378	1 664,378
234	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA Qn=60 m3/h, DN100, prírubový, dĺžka kábla 2,5m, merač energie, M-BUS	kus	2,000	2 404,625	4 809,250
235	Komunikačný modul M-BUS - dodávka	kus	1,000	289,969	289,969
236	Software PC	kus	1,000	477,389	477,389
237	Software PC Net	kus	1,000	392,520	392,520
238	Montáž merača tepla DN20, závitový spoj	súb	1,000	6,979	6,979
239	Montáž merača tepla DN25, závitový spoj	súb	1,000	7,150	7,150
240	Montáž merača tepla DN65, prírubový	súb	1,000	49,330	49,330
241	Montáž merača tepla DN100, prírubový	súb	2,000	82,843	165,686
242	Neutralizačné zariadenie - dodávka	kus	6,000	756,915	4 541,490
243	Montáž neutralizačného zariadenia -210	kus	6,000	13,155	78,930
244	Granulát 25kg	kus	6,000	186,370	1 118,220
245	Škrtiaca klapka DN100, PN16 - dodávka	kus	3,000	413,902	1 241,706
246	Motor škrtiacej klapky	kus	3,000	630,000	1 890,000
247	Montáž škrtiacej klapky a motoru	kus	3,000	82,843	248,529
248	Vodomer s M-BUS Q=2,5m3/hod, 3/4" - dodávka	kus	1,000	42,222	42,222
249	Montáž vodomeru Q2,5	kus	1,000	11,568	11,568

Komínové teleso

61 007,799

Komíny a dymovody -3 x Komín DN 400/490 H=32,3m, mat. nerez-nerez

250	Nosný diel DN 400/490	kus	3,000	238,445	715,335
251	Kontrolný diel DN 400/490	kus	6,000	226,312	1 357,872
252	T-diel DN 400/490 v 300 - 85°	kus	3,000	227,555	682,665
253	Komínový diel DN 400/490 L=1000	kus	99,000	214,241	21 209,859
254	Komínová hlavica DN 400/490	kus	3,000	224,109	672,327
255	Dilatačný diel DN 400/490	kus	6,000	237,032	1 422,192
256	Nosná konzola DN 490	kus	6,000	213,755	1 282,530
257	Fixačná konzola DN 490	kus	33,000	211,862	6 991,446
258	Emisný merací diel DN 400/490	kus	3,000	239,148	717,444
259	Koleno DN 400/490 - 45°	kus	10,000	224,320	2 243,200
260	Prechod z dvojplášťa na jednoplášť DN 400/490	kus	3,000	210,789	632,367
261	Redukčný diel DN 300/-vř	kus	3,000	220,638	661,914
262	Protidažďová manžeta DN 490/590	kus	3,000	224,400	673,200
263	Komínová klapka ručná DN 400	kus	3,000	245,038	735,114
264	Regulátor komínového tahu DN 150	kus	3,000	230,440	691,320
265	Jakl popráškovany na kotvenie konzol L=4m	kus	8,000	754,392	6 035,136
266	Strešný prechod + protidažďová manžeta	kus	3,000	231,049	693,147

Oceľová nosná priehradová konštrukcia

267	Oceľová nosná priehradová konštrukcia	kus	1,000	1 856,512	1 856,512
268	Kotvenie	kus	1,000	1 343,761	1 343,761
269	Práce žeriavom	kus	1,000	530,432	530,432
270	Statický posudok ku O.K.	kus	1,000	412,558	412,558
271	Doprava a montáž	súb	1,000	6 483,058	6 483,058
272	Revízná správa	kus	3,000	589,369	1 768,107

VZT, vetranie kotelne, mat. pozink.

273	Vzduchotechnické potrubie 700x500	m	8,000	50,450	403,600
274	Protidažďová žalúzia so sítom 700x600	kus	1,000	66,457	66,457
275	Protidažďová žalúzia so sítom 700x500	kus	1,000	61,200	61,200
276	Síto 700x500 + Síto 700x500	kus	2,000	20,746	41,492
277	Podpera pod vzduchovod	kus	3,000	141,449	424,347
278	Montáž VZT	súb	1,000	199,207	199,207

Ustredné kúrenie, strojovne OST "A"

38 674,422

279	Kompaktná tlakovo závislá odovzdávacia stanica tepla OST UK=696kW, TUV=200kW, ako kompaktný celok na ráme, vrátane izolácií - dodávka	súb	1,000	37 034,527	37 034,527
-----	---	-----	-------	------------	------------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
280	Montáž OST "A" 696/200kW	súb	1,000	1 132,060	1 132,060
281	Dopojenie OST "A" na jestvujúce rozvody UK	súb	1,000	404,307	404,307
282	Montáž orientačného štítka	súb	22,000	2,402	52,844
283	Štítok orientačný	kus	22,000	2,253	49,566
284	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,880	1,271	1,118
Ustredné kúrenie, strojovne OST "B"					26 052,881
285	Kompaktná tlakovo závislá odovzdávacia stanica tepla OST UK=220kW, TÚV=200kW, ako kompaktný celok na ráme, vrátane izolácií - dodávka	súb	1,000	24 166,011	24 166,011
286	Montáž OST "B" 220/200kW	súb	1,000	1 132,060	1 132,060
287	Dopojenie OST "B" na jestvujúce rozvody UK	súb	1,000	404,307	404,307
288	Axiálny ventilátor 335 m3/hod. - dodávka + montáž	kus	1,000	245,472	245,472
289	Gravitačná mriežka 150/160 k ventilátoru (dodávka + montáž)	kus	1,000	39,276	39,276
290	Montáž orientačného štítka	súb	14,000	2,402	33,628
291	Štítok orientačný	kus	14,000	2,253	31,542
292	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	1,271	0,585
Ustredné kúrenie, strojovne OST "C"					26 679,254
293	Kompaktná tlakovo závislá odovzdávacia stanica tepla OST UK=320kW, TÚV=250kW, ako kompaktný celok na ráme, vrátane izolácií - dodávka	súb	1,000	24 755,144	24 755,144
294	Montáž OST "C" 320/250kW	súb	1,000	1 536,367	1 536,367
295	Axiálny ventilátor, 335 m3/hod. - dodávka + montáž	kus	1,000	245,472	245,472
296	Gravitačná mriežka 150/160 k ventilátoru (dodávka + montáž)	kus	1,000	39,276	39,276
297	Montáž orientačného štítka	súb	22,000	2,402	52,844
298	Štítok orientačný	kus	22,000	2,253	49,566
299	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	1,271	0,585
Ustredné kúrenie, strojovne OST "D"					30 387,327
300	Kompaktná tlakovo závislá odovzdávacia stanica tepla OST UK=491kW, TÚV=100kW, ako kompaktný celok na ráme, vrátane izolácií - dodávka	súb	1,000	28 463,217	28 463,217
301	Montáž OST "D" 491/100kW	súb	1,000	1 132,060	1 132,060
302	Dopojenie OST "D" na jestvujúce rozvody UK	súb	1,000	404,307	404,307
303	Axiálny ventilátor, 335 m3/hod. - dodávka + montáž	kus	1,000	245,472	245,472
304	Gravitačná mriežka 150/160 k ventilátoru (dodávka + montáž)	kus	1,000	39,276	39,276
305	Montáž orientačného štítka	súb	22,000	2,402	52,844
306	Štítok orientačný	kus	22,000	2,253	49,566
307	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	1,271	0,585
Ustredné kúrenie, strojovne OST "E"					26 575,289
308	Kompaktná tlakovo závislá odovzdávacia stanica tepla OST UK=370kW, TÚV=100kW, ako kompaktný celok na ráme, vrátane izolácií - dodávka	súb	1,000	24 651,179	24 651,179
309	Montáž OST "E" 370/100kW	súb	1,000	1 132,060	1 132,060
310	Dopojenie OST "E" na jestvujúce rozvody UK	súb	1,000	404,307	404,307
311	Axiálny ventilátor 335 m3/hod. - dodávka + montáž	kus	1,000	245,472	245,472
312	Gravitačná mriežka 150/160 k ventilátoru (dodávka + montáž)	kus	1,000	39,276	39,276
313	Montáž orientačného štítka	súb	22,000	2,402	52,844
314	Štítok orientačný	kus	22,000	2,253	49,566
315	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	1,271	0,585
Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie					97 112,864
316	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	60,000	8,118	487,080
317	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	42,000	9,391	394,422
318	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	78,000	11,453	893,334
319	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	114,000	13,928	1 587,792
320	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	54,000	16,127	870,858
321	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	m	804,000	18,815	15 127,260
322	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,6	m	564,000	27,967	15 773,388
323	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	360,000	36,627	13 185,720
324	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	234,000	45,722	10 698,948
325	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	m	420,000	55,022	23 109,240

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
326	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	42,000	93,571	3 929,982
327	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 15	kus	22,000	3,602	79,244
328	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 20	kus	4,000	5,322	21,288
329	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 25	kus	8,000	6,416	51,328
330	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 32	kus	12,000	9,873	118,476
331	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 40	kus	6,000	11,433	68,598
332	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 50	kus	10,000	14,730	147,300
333	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76,1/2,9	kus	7,000	23,756	166,292
334	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,6	kus	8,000	29,844	238,752
335	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 108/4,0	kus	18,000	47,675	858,150
336	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 133/4,5	kus	6,000	60,788	364,728
337	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/20	kus	6,000	14,431	86,586
338	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/25	kus	7,000	16,245	113,715
339	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/32	kus	2,000	16,245	32,490
340	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/32	kus	4,000	21,135	84,540
341	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	kus	2,000	21,137	42,274
342	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/25	kus	3,000	26,535	79,605
343	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/50	kus	4,000	24,990	99,960
344	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/32	kus	3,000	31,179	93,537
345	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/65	kus	7,000	33,759	236,313
346	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/65	kus	6,000	43,274	259,644
347	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 125/80	kus	12,000	63,390	760,680
348	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 125/100	kus	22,000	74,215	1 632,730
349	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 200/125	kus	2,000	103,696	207,392
350	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 DN 50 mm	kus	36,000	1,353	48,708
351	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 DN 65 mm	kus	22,000	2,405	52,910
352	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 DN 80 mm	kus	18,000	3,707	66,726
353	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 DN 100 mm	kus	10,000	4,640	46,400
354	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 DN 125 mm	kus	12,000	9,879	118,548
355	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 DN 200 mm	kus	6,000	48,051	288,306
356	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	1 716,000	0,410	703,560
357	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	1 056,000	0,968	1 022,208
358	Manžeta priestupová pre rúry nad DN 20 do DN 32	kus	12,000	7,735	92,820
359	Manžeta priestupová pre rúry nad DN 32 do DN 50	kus	34,000	8,631	293,454
360	Manžeta priestupová pre rúry nad DN 50 do DN 60	kus	38,000	9,213	350,094
361	Prepojenie na neutralizačné zariadenie DN 25	kus	6,000	4,809	28,854
362	Závesný systém	sub	1,000	250,482	250,482
363	Murárska výpomoc - vyspravenie prírakov, malba	hod	160,000	8,216	1 314,560
364	Jadrové vŕtanie, priemer 82 - 102 mm,	cm	160,000	0,882	141,120
365	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	kus	18,000	3,087	55,566
366	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	kus	6,000	6,900	41,400
367	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	kus	36,000	2,112	76,032
368	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	kus	28,000	4,925	137,900
369	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	kus	8,000	9,343	74,744
370	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,850	0,884	3,403
371	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,440	1,403	3,423
Ustredné kúrenie, armatúry					25 799,568
372	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	3,000	37,162	111,486
373	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb.	2,000	43,803	87,606
374	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 100	súb.	12,000	77,748	932,976
375	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 125	súb.	23,000	96,979	2 230,517
376	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 200	súb.	2,000	158,308	316,616
377	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50	súb.	9,000	22,061	198,549

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
378	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 65	súb.	24,000	24,621	590,904
379	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80	súb.	30,000	32,900	987,000
380	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 100	súb.	31,000	48,315	1 497,765
381	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 125	súb.	2,000	64,800	129,600
382	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceleových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 65	súb.	2,000	38,041	76,082
383	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceleových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 100	súb.	9,000	68,603	617,427
384	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceleových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN125	súb.	8,000	90,338	722,704
385	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceleových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 redukované DN 100/65	súb.	12,000	102,485	1 229,820
386	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceleových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 redukované DN 125/100	súb.	15,000	145,930	2 188,950
387	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	kus	58,000	0,910	52,780
388	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	kus	45,000	0,942	42,390
389	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	17,000	2,646	44,982
390	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	15,000	3,563	53,445
391	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	kus	11,000	4,258	46,838
392	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	9,000	5,494	49,446
393	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	kus	11,000	6,589	72,479
394	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	kus	1,000	4,167	4,167
395	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	kus	3,000	4,018	12,054
396	Vypúšťací guľový kohút 3/4"	kus	45,000	5,511	247,995
397	Záhradný kohút DN15	kus	1,000	4,018	4,018
398	Automatický odvzdušňovací ventil so sp. klapkou 1/2"	kus	34,000	6,513	221,442
399	Odvzdušňovacia nádoba akost' 11 533.0 do DN 40	kus	6,000	27,950	167,700
400	Trojcestný zmiešavací ventil G 3/4, Kvs=6,3 vr. Servopohonu	kus	1,000	195,977	195,977
401	Guľový uzáver DN 15, G1/2"	kus	5,000	4,018	20,090
402	Guľový uzáver DN 25, G 1"	kus	11,000	9,418	103,598
403	Guľový uzáver DN 32 , G 5/4"	kus	10,000	14,428	144,280
404	Guľový uzáver DN 40 , G 5/4"	kus	9,000	22,644	203,796
405	Guľový uzáver DN 50, G 2"	kus	6,000	33,064	198,384
406	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 25	kus	2,000	11,222	22,444
407	Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 50	kus	2,000	31,561	63,122
408	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 25	kus	1,000	8,817	8,817
409	Dodávka - Filter závitový PN16 DN 50	kus	2,000	34,066	68,132
410	Termostatický ventil s automatickým obmedzením prietoku, priamy R 1/2"	kus	6,000	12,424	74,544
411	Radiátorové šraubenie poniklované, uzatvárateľné G1/2", priame	kus	6,000	8,617	51,702
412	Termostatická hlavica s ochranou proti odcudzeniu	kus	6,000	35,880	215,280
413	Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťaim 1/2" DN32	kus	1,000	57,691	57,691
414	Poistný ventil 1" x 5/4", studená voda - otvárací tlak 6,0 bar	kus	1,000	39,576	39,576
415	Poistný ventil 2" x 2 1/2" Pre vykurovanie - otvárací tlak 5,0 bar	kus	3,000	702,351	2 107,053
416	Filter vírivý 2" s výmennou vložkou	kus	1,000	252,486	252,486
417	Prepúšťací ventil, rohový 3/4"	kus	1,000	24,106	24,106
418	Dodávka - Manovákuomer DN 160 -150 + 250 Pa	kus	3,000	85,565	256,695
419	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa	kus	30,000	29,457	883,710
420	Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	kus	30,000	10,220	306,600
421	Tlakomerová smýčka zahnutá	kus	30,000	9,819	294,570
422	Teplomer technický dvojkovový pr. 100mm, rozsah 0-120 st. C	kus	21,000	14,378	301,938
423	Teplomer technický s pevnou stopkou, rozsah do 450st. C TR 100	kus	3,000	21,141	63,423
424	Ochranná jímka mosadzná	kus	21,000	2,805	58,905
425	Ochranná jímka nerezová l=250	kus	3,000	3,607	10,821
426	Klapka medziprírubová uzatváracia PN 16 DN 100	kus	6,000	83,160	498,960
427	Klapka medziprírubová uzatváracia PN 16 DN 125	kus	18,000	112,216	2 019,888
428	Klapka medziprírubová uzatváracia PN 16 DN 200 + prevodovka	kus	2,000	251,424	502,848
429	Medziprírubová spätná klapka PN 16 DN 100	kus	2,000	55,457	110,914
430	Medziprírubová spätná klapka PN 16 DN 125	kus	4,000	64,925	259,700
431	Filter s výmennou vložkou DN100, PN16	kus	1,000	98,690	98,690
432	Filter s výmennou vložkou DN125, PN16	kus	2,000	146,081	292,162
433	Kompenzátor vlnovcový nerezový, PN 16, DN 65	kus	2,000	260,501	521,002

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
434	Kompenzátor vlnocový nerezový, PN 16, DN 100	kus	4,000	480,925	1 923,700
435	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	58,000	5,858	339,764
436	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	kus	45,000	5,920	266,400
437	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,250	0,062
Ustredné kúrenie, vykurovacie telesá					1 363,560
438	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	4,000	15,383	61,532
439	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	kus	2,000	15,383	30,766
440	Radiator 22K 600 x 1800	kus	2,000	175,096	350,192
441	Radiator 22K 900 x 1400	kus	4,000	211,748	846,992
442	SET k radiátorom (2x držiak, zátka, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm	kus	7,000	2,281	15,967
443	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	kus	6,000	7,247	43,482
444	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,360	40,635	14,629
Konštrukcie doplnkové kovové					7 623,330
445	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	375,000	6,172	2 314,500
446	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5kg do 10 kg	kg	293,000	4,472	1 310,296
447	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10kg do 20kg	kg	137,000	3,336	457,032
448	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	930,000	3,807	3 540,510
449	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	0,902	0,992
Dokončovacie práce - nátery					6 311,776
450	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	38,400	7,184	275,866
451	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	1 152,000	1,941	2 236,032
452	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	1 158,000	2,286	2 647,188
453	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 200 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	m	462,000	2,495	1 152,690
Ostatné					18 055,707
454	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. TZ	súb.	1,000	589,369	589,369
455	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie TZ oprávnenou právnickou osobou TI SR	sub	1,000	589,369	589,369
456	Odborná prehliadky komína a dymovodu	sub	3,000	141,449	424,347
457	Revízia TZ	sub	1,000	353,621	353,621
458	Odborná prehliadka kotolne podľa §16 Vyhl. 25/84 Z.z.	sub	1,000	353,621	353,621
459	I. úradná skúška	sub	1,000	471,495	471,495
460	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	94,299	94,299
461	Vypracovanie revíznej knihy odberného plynového zariadenia	sub	3,000	117,874	353,622
462	Vypracovanie revíznej knihy plynovodu	sub	1,000	141,449	141,449
463	Vybavenie kotolne - snehový hasiaci prístroj S 5 kg	kus	1,000	30,647	30,647
464	Vybavenie kotolne - práškový hasiaci prístroj PHP 6 kg	kus	1,000	30,647	30,647
465	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	235,748	235,748
466	Detektor na kontrolu tesností	kus	1,000	212,173	212,173
467	Detektor na CO	kus	1,000	648,306	648,306
468	Lekárnička pre prvú pomoc	kus	1,000	94,299	94,299
469	Baterkové svetidlo	kus	1,000	11,787	11,787
470	Zarámovaná schéma UK, PLYN	kus	2,000	11,787	23,574
471	Záručné meranie emisií	kus	3,000	353,621	1 060,863
472	Účasť na kolaudácii stavby	hod	6,000	35,362	212,172
473	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	2,357	169,704
474	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	353,621	353,621
475	Vyregulovanie systému	hod	16,000	14,734	235,744
476	Lešenie ľahké pracovné pomôcné, do výšky 6m - montáž a demontáž	m2	1 570,000	7,239	11 365,230

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6

E4a Vnútny rozvod plynu a regulačné odberné meracie zariadenie Zdravotechnika - plynovod

21 096,015
17 936,768

477	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	M	12,000	10,064	120,768
478	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	M	12,000	10,802	129,624
479	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	M	1,000	11,766	11,766
480	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	M	6,000	15,179	91,074
481	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 50	M	3,000	25,251	75,753
482	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 76/3,2	M	6,000	20,549	123,294
483	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3,6	M	3,000	26,644	79,932
484	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	M	3,000	42,053	126,159
485	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 133/4,5	M	24,000	39,957	958,968
486	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových v kotolniciach a stroj. priemer 324/8,0	M	5,000	190,226	951,130
487	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	KUS	3,000	21,147	63,441
488	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 65/50	KUS	3,000	26,043	78,129
489	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/25	KUS	2,000	35,133	70,266
490	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	KUS	1,000	35,131	35,131
491	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/50	KUS	2,000	45,061	90,122
492	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/80	KUS	1,000	45,061	45,061
493	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 44,5/2	M	1,000	10,213	10,213
494	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 159/4,5	M	1,000	58,322	58,322
495	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	4,000	39,959	159,836
496	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtr DN40	kus	3,000	27,832	83,496
497	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtr DN65	kus	3,000	28,595	85,785
498	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtr DN80	kus	4,000	41,207	164,828
499	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtr DN100	kus	2,000	56,966	113,932
500	Montáž prírubového posúvača plochého,hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtr DN125	kus	3,000	75,872	227,616
501	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	kus	12,000	3,305	39,660
502	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	kus	4,000	3,107	12,428
503	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	kus	4,000	3,825	15,300
504	Guľový uzáver plyn 1/2"	kus	6,000	4,254	25,524
505	Vzorkovací kohút DN 1/2"	kus	4,000	4,254	17,016
506	Guľový uzáver plyn 3/4"	kus	4,000	5,835	23,340
507	Dodávka - uzatváracia klapka medzi prírubová, PN16, DN 65	kus	3,000	70,017	210,051
508	Dodávka - uzatváracia klapka medzi prírubová, PN16, DN 80	kus	3,000	81,687	245,061
509	Dodávka - uzatváracia klapka medzi prírubová, PN16, DN 100	kus	2,000	100,782	201,564

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
510	Dodávka - uzatváracia klapka medzi prírubová, PN16, DN 125	kus	3,000	143,217	429,651
511	Dodávka - filter DN80, PN6	kus	1,000	406,086	406,086
512	Kompenzátor vlnovcový nerezový, PN 16, DN 50	kus	3,000	330,608	991,824
513	Bezpečnostný uzáver na plyn DN125, 230V, 50Hz s posilovacím ventilom a obtokom	kus	1,000	1 750,426	1 750,426
514	Montáž bezpečnostného uzáveru DN 125	kus	1,000	100,984	100,984
515	Dodávka - membránový plynomer s impulznými výstupmi DN50, PN4, Q=6-100m3/hod.	kus	3,000	1 763,392	5 290,176
516	Montáž plynomera s odvdzdušením a odskúšaním	kus	3,000	19,584	58,752
517	Plastová skrinka s oceľovým rámom, dvie z prednej aj zadnej strany, uzamykatelná o rozmeroch š=2400, v=2300, h=1300mm - dodávka	kus	1,000	1 040,283	1 040,283
518	Osadenie - montáž skrinky	súb.	1,000	60,257	60,257
519	Regulátor tlaku plynu, vstup 100kPa - výstup 5,0 kPa	kus	2,000	1 192,883	2 385,766
520	I. servis a uvedenie regulátora do prevádzky	kus	2,000	127,304	254,608
521	Montáž regulátora tlaku	kus	2,000	51,473	102,946
522	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	kus	6,000	10,844	65,064
523	Tlakomer deformačný kruhový č.03313 priem. 100mm, 0 - 10kPa	kus	4,000	31,614	126,456
524	Tlakomer deformačný kruhový č.03313 priem. 100mm, 0 - 200kPa	kus	2,000	31,614	63,228
525	Dodávka - Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	kus	6,000	10,821	64,926
526	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,780	0,955	0,745
Konštrukcie doplnkové kovové					1 824,051
527	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	144,000	6,172	888,768
528	Doplnkové konštrukcie - závesy	kg	245,000	3,807	932,715
529	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	2,330	1,102	2,568
Dokončovacie práce - nátery					204,956
530	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	31,000	2,558	79,298
531	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	12,000	2,664	31,968
532	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	27,000	3,470	93,690
Montáže potrubia					246,187
533	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	31,000	2,366	73,346
534	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	12,000	2,415	28,980
535	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 150	m	27,000	2,619	70,713
536	Príprava na tlakovú skúšku	úsek	1,000	73,148	73,148
Ostatné					884,053
537	Revízie	sub	1,000	294,684	294,684
538	Výpracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ	súb.	1,000	353,621	353,621
539	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ oprávnenou právnickou osobou TI SR (TUV Slovakia)	sub	1,000	235,748	235,748
E5 Elektroinštalácia silnoprádu					20 691,943
Montáž základná					3 078,679
540	RÚRKY A CHRÁNIČKY ELEKTORINŠTALAČNÉ Rúrka bezhalogénová tuhá DN25	m	150,000	1,882	282,300
541	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORKOVNICOU VRÁTANE ZAPOJENIA Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	24,000	6,003	144,072
542	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY Hmoždinka 8mm	ks	170,000	1,002	170,340
543	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY Príchytky pre rúrky	ks	150,000	1,486	222,900
544	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 3 x 1,5	m	40,000	0,868	34,720
545	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 7 x 1,5	m	30,000	0,901	27,030
546	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5	m	290,000	0,868	251,720

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
547	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 2,5	m	240,000	0,883	211,920
548	KÁBLE ULOŽENÉ PEVNE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 10	m	110,000	1,961	215,710
549	VODIČ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽLÁBE B2ca,s1,d1,a1 Cu 6 zeleno/žltý	m	150,000	0,492	73,800
550	VODIČ ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽLÁBE B2ca,s1,d1,a1 Cu 16 zeleno/žltý	m	90,000	0,901	81,090
551	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVADZÁČOCH do 6 Cu	ks	80,000	0,883	70,640
552	UKONČENIE VODIČOV "Cu" V ROZVADZÁČOCH do 16 Cu	ks	8,000	1,258	10,064
553	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorka ochranného pospojovania	ks	180,000	4,696	845,280
554	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	4,000	20,868	83,472
555	Pomocné práce(vŕtanie prierezov, začistenie drážok, drobné murárske)	kpl	1,000	353,621	353,621
Nosný materiál pre základnú montáž					3 872,999
556	RÚRKY A CHRÁNICKY ELEKTORINŠTALAČNÉ Rúrka bezhalogénová tuhá DN25	m	150,000	4,517	677,550
557	KRABICE INŠTALAČNÉ Krabica plastová pre povrchovú montáž so svorkovnicou	ks	24,000	0,919	22,056
558	SVORKOVNICE Hmoždinka 8mm PVC	ks	170,000	0,054	9,180
559	SVORKOVNICE Príchytky pre rúrky	ks	150,000	1,160	174,000
560	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 3 x 1,5	m	40,000	1,193	47,720
561	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-O 7 x 1,5	m	30,000	4,391	131,730
562	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 1,5	m	290,000	1,193	345,970
563	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 3 x 2,5	m	240,000	1,696	407,040
564	KÁBLE B2ca,s1,d1,a1 ...-J 5 x 10	m	110,000	7,206	792,660
565	VODIČE B2ca,s1,d1,a1 Cu 6 zeleno/žltý	m	150,000	1,430	214,500
566	VODIČE B2ca,s1,d1,a1 Cu 16 zeleno/žltý	m	90,000	3,500	315,000
567	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 6 Cu	ks	80,000	0,433	34,640
568	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU pre 16 Cu	ks	8,000	0,838	6,704
569	OCHRANNÉ UZEMNENIE Ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	4,000	15,632	62,528
570	OCHRANNÉ UZEMNENIE Svorky pre pospojovanie	ks	180,000	1,545	278,100
571	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie elektrických rozvodov, žlabov)	kpl	1,000	353,621	353,621
Montáž špecifického nosného materiálu					3 644,418
572	SPINAČE Striedavý prepínač - radenie 6, IP44	ks	2,000	5,940	11,880
573	SPINAČE Sériový prepínač - radenie 5, IP44	ks	2,000	6,332	12,664
574	SPINAČE Vypínač jedнопólový - radenie 1, IP44	ks	1,000	6,003	6,003
575	ZÁSUVKY 10/16 A 2P+Z IP44	ks	19,000	5,039	95,741
576	SVIETIDLA PRISADENÉ Svietidlo núdzové stropné alebo nástenné IP65	ks	5,000	100,193	500,965

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
577	SVIETIDLA PRISADENÉ Svietidlá LED IP66	ks	39,000	68,296	2 663,544
578	Pomocné práce (začistenie zapustení, drobné murárske práce pre el.montáž)	kpl	1,000	353,621	353,621
Špecifický nosný materiál					3 673,254
579	SPINAČE A ZASUVKY Striedavý prepínač - radenie 6, IP44	ks	2,000	8,374	16,748
580	SPINAČE A ZASUVKY Sériový prepínač - radenie 5, IP44	ks	2,000	8,374	16,748
581	SPINAČE A ZASUVKY Vypínač jedнопólový - radenie 1, IP44	ks	1,000	7,115	7,115
582	SPINAČE A ZASUVKY Zásuvka nástenná 2P+Z.230V/16A, IP44	ks	19,000	6,027	114,513
583	SVIETIDLA svietidlo núdzové nástenné 230V, s vlastným akumulátorom, 60 min., IP65, piktogram	ks	5,000	100,193	500,965
584	SVIETIDLA "A" - LED-2600-136-4K, 230V, 18W, IP66, 2248 lm, opál.difúzor	ks	36,000	68,296	2 458,656
585	SVIETIDLA "B" - LED-3020-136-4K. 230V, 24W, IP66, 2615 lm, opál.difúzor	ks	3,000	68,296	204,888
586	Pomocný materiál (skrutky, matice, uchytenie el.zariadení)	kpl	1,000	353,621	353,621
Odborná prehliadka a skúšky					2 711,065
587	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	589,369	589,369
588	Odborná prehliadka a skúška, vypracovanie správy	hod	72,000	29,468	2 121,696
Hodinové zúčtovacie sadzby					3 711,528
589	Demontážne práce	hod	192,000	16,384	3 145,728
590	Premeranie odporu uzemnenia	hod	24,000	23,575	565,800
E6 Elektroinštalácia slaboprúd					14 062,126
Rozvodné vedenie - hrubá montáž					18,870
591	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	10,000	0,118	1,180
592	Rúrka z tvrd.PE D 23 uložená pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)	m	10,000	1,061	10,610
593	Osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 12 mm	ks	20,000	0,354	7,080
Elektrická požiarňa signalizácia					11 994,075
594	Káble JE-H(St)H 1x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	110,000	1,061	116,710
595	Káble JE-H(St)H 2x2x0.8 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	800,000	1,061	848,800
596	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	30,000	0,118	3,540
597	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 1x2x0.8	m	110,000	0,766	84,260
598	Kábel oznamovací medený JE-H(St)H-V 2x2x0.8 - odolnosť 90 min.	m	800,000	1,226	980,800
599	Vyvažovací modul	ks	4,000	5,894	23,576
600	Montáž multisenzorového hlásiča O2T	ks	5,000	5,894	29,470
601	Montáž elektroniky tlačidlového hlásiča s oddelovačom	ks	1,000	9,430	9,430
602	Montáž skrinky tlačítkového hlásiča	ks	1,000	14,145	14,145
603	Montáž základnej päťice	ks	5,000	7,072	35,360
604	Montáž doplnkov: Skrinka pre V/V modul	ks	4,000	23,575	94,300
605	Montáž sirény vnútornej EN 54-3	ks	4,000	17,681	70,724
606	Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, drobný inštalčný materiál	ks	1,000	141,449	141,449
607	V/V modul 4vst./2výst.	ks	4,000	23,575	94,300
608	Popisovacie pole pre zásuvku hlásičov	ks	6,000	8,416	50,496
609	Montáž rele 24VDC s päticou	ks	8,000	8,251	66,008
610	Montáž modulu s led diodou	ks	8,000	7,072	56,576
611	Multisenzorový hlásič opticko-opticko tepelný O2T	ks	5,000	126,502	632,510
612	Zásuvka pre automatický hlásič	ks	5,000	5,198	25,990
613	Popisovacie pole pre zásuvku hlásiča	bal	1,000	8,416	8,416
614	Elektronika pre tlačidlový hlásič s izolátorom	ks	1,000	55,660	55,660
615	Skrinka pre tlačidlový hlásič, červená	ks	1,000	9,347	9,347
616	V/V modul 4 vstupy/2výstupy	ks	4,000	123,850	495,400
617	Skrinka pre V/V modul	ks	4,000	11,787	47,148
618	Vyvažovací modul V/V modul	ks	16,000	14,498	231,968
619	Rele 24VDC	ks	8,000	409,647	3 277,176

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
620	Pätica pre rele 24VDC	ks	8,000	11,787	94,296
621	Modul s led diódou	ks	8,000	185,969	1 487,752
622	Síreňa 24VDC vnútorné prevedenie EN 54-3	ks	2,000	48,305	96,610
623	Uvedenie opticko-dymového hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, zápis	ks	5,000	0,589	2,945
624	Oživenie systému EPS v SO12	ks	1,000	88,405	88,405
625	Naprogramovanie systému EPS v SO12	ks	1,000	129,661	129,661
626	Preskúšanie ovládaných zariadení	ks	8,000	58,937	471,496
627	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	23,575	23,575
628	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	117,874	117,874
629	Východisková revízia + revízná správa	ks	1,000	117,874	117,874
630	100x100mm, škatuľa bezhalogénová, s požiarou odolnosťou, na povrchu,vr.zhotovenia uchytenia(príchytiek),zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	2,000	26,050	52,100
631	Skrinka 380x300x155 MM	ks	1,000	88,405	88,405
632	Rúrka tvrd.PE 16 bezholgénová	m	90,000	1,073	96,570
633	Príchytka tvrd.PE 16 bezholgénová	ks	135,000	0,153	20,655
634	Príchytka s klincom,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne, funkčný pri požiar 90min.	ks	2 500,000	0,542	1 355,000
635	Protipožiarna (E30) zväzková príchytka kovová 85x50mm	ks	10,000	0,613	6,130
636	Protipožiarna hmoždinka FNA 6x30, osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	10,000	0,542	5,420
637	Spotrebný materiál (protipožiarný tmel, minerálna plsť, náterový materiál, protipožiarný)	ks	1,000	117,874	117,874
638	Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	117,874	117,874
Hlasová signalizácia požiaru					1 188,702
639	Kábel 1-CHKE-V 2x2.5 ,odolnosť 90min. uložený pevne	m	40,000	1,061	42,440
640	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax2,5, odolnosť 90min.	m	40,000	1,061	42,440
641	Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	117,874	117,874
642	Označenie kábla plastovým štítkom, vr. štítku	ks	2,000	1,179	2,358
643	Nástenný reproduktor 6W, kovový	ks	3,000	52,088	156,264
644	Montáž reproduktora skrinkového do 6 W	ks	3,000	14,145	42,435
645	Uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	3,000	0,589	1,767
646	Skúšanie funkcie reproduktorových liniek	ks	1,000	76,618	76,618
647	Oživenie systému	ks	1,000	100,193	100,193
648	Naprogramovanie systému	ks	1,000	141,449	141,449
649	Príchytka s klincom,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne, funkčný pri požiar 90min.	ks	120,000	0,542	65,040
650	Protipožiarná hmoždinka 6x30, osadenie príchytky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	20,000	0,542	10,840
651	Spotrebný materiál (protipožiarný tmel, minerálna plsť, náterový materiál, protipožiarný)	ks	1,000	141,449	141,449
652	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	106,086	106,086
653	Východisková revízia + revízná správa	ks	1,000	58,937	58,937
654	Svorkovnice, pásky, ružice,lišty, drobný inšalačný materiál	ks	1,000	82,512	82,512
Murárska výpomoc					860,479
655	PPV - 6% z montáže:	ks	1,000	860,479	860,479
E8 Meranie a regulácia					108 488,497
Teplovodná kotelňa					6 656,708
Meranie teploty ÚK					
656	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
657	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
658	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
659	Regulačný ventil, príruha, dvoucestný, PDTO, PN 10, DN 100, kv 160	ks	3,000	788,811	2 366,433
660	Rotačný pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	3,000	393,887	1 181,661
661	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	6,000	30,140	180,840
662	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	6,000	17,940	107,640

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
663	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	6,000	29,905	179,430
Doplňovanie ÚK pre kotelňu					
664	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	1,000	237,751	237,751
665	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	1,000	20,333	20,333
666	Solenoidový ventil, DN25,230v,50Hz	ks	1,000	111,155	111,155
Meranie teploty ÚK - kotelne					
667	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblik	ks	1,000	30,140	30,140
668	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	1,000	17,940	17,940
669	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	1,000	29,905	29,905
670	Regulačný ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, nerez. škrťací sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
671	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
Signalizácia poruchových stavov v kotelni					
672	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374
673	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	52,866	52,866
674	Elektroda ponorná	ks	2,000	4,067	8,134
675	Detektor úniku CH4 - horľavé plyny Un24V, 50Hz	ks	1,000	290,087	290,087
676	Detektor úniku CO - oxid uhľnatý Un24V, 50Hz	ks	4,000	298,221	1 192,884
677	Svietidlo žiarovkové núdzové + húkačka,s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie",žiarovky 2x15W,typ 2132003	ks	1,000	150,289	150,289
Meranie vonkajšej teploty sever/juh					
678	Snímač teploty vonkajší, -20/+40 st.C, IP54	ks	2,000	41,374	82,748
DDC SYSTEM					5 240,810
679	Síťová jednotka, 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
680	Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	20,133	20,133
681	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
682	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	1,000	1 228,763	1 228,763
683	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	1,000	501,671	501,671
684	IO modul, 16 DI, 24 VAC,	ks	1,000	940,633	940,633
685	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "DTK"					3 550,181
686	Oceľoplechový rozvádzač skrinka vyhotovenie normálne výška 2100 mm, šírka 800 mm, hĺbka 400 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	3 550,181	3 550,181
MONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE "01DT1"					11 394,279
687	Trubka PVC pr. 21	m	140,000	2,277	318,780
688	Trubka PVC pr. 16	m	100,000	2,142	214,200
689	Zľab100/500	m	20,000	45,492	909,840
690	Zľab 125/100	m	30,000	18,178	545,340
691	Zľab 62/50	m	30,000	13,718	411,540
692	Trubka oceľová pr. 21	m	100,000	3,999	399,900
693	Trubka oceľová pr. 16	m	80,000	3,593	287,440
694	Konštrukčný diel, oceľ uhľová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	300,000	4,880	1 464,000
695	Stop tlačítko pri vstupe do kotelne	ks	1,000	41,534	41,534
696	Svorky pre uzemnenie vč.pásku CU	ks	30,000	6,208	186,240
697	Označovací štítok kábla	ks	140,000	1,220	170,800
698	Vodič zeleno-žltý,6 mm2	m	250,000	1,762	440,500
699	Zásuvka 230V	ks	13,000	7,645	99,385
700	Zásuvka 400V	ks	2,000	15,263	30,526
701	komunikačný kábel	m	120,000	1,343	161,160
702	kábel 2Ax1.5	m	30,000	1,261	37,830
703	kábel 5x2.5	m	130,000	2,373	308,490
704	kábel 3x1.5	m	1 565,000	1,397	2 186,305
705	tenený kábel 1x2x0.8	m	365,000	1,071	390,915

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
706	tienený kábel 4x2x0.8	m	485,000	1,464	710,040
707	tienený kábel 2x2x0.8	m	475,000	1,153	547,675
708	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	140,000	5,964	834,960
709	Montážne práce: Prezvonenie	ks	380,000	0,407	154,660
710	Montážne práce: Ostatné	kpl.	1,000	542,219	542,219
OST "A"					4 924,631
Meranie teploty ÚK					
711	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
712	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
713	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
714	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
715	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
716	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
Snímač tlaku ÚK					
717	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	1,000	237,751	237,751
718	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	1,000	20,333	20,333
719	Solenoidový ventil, DN25,230v,50Hz	ks	1,000	111,155	111,155
Vonkajšia teplota					
720	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájený 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
Meranie teploty ÚK - sever					
721	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
722	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
723	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
724	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
725	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
Ohrev TUV					
726	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	21,630	43,260
727	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	34,596	69,192
728	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	21,630	43,260
729	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
730	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
731	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
732	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
733	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
734	Termostat příložný rozsah 15-95°C, teplota TUV cirkulácia	ks	1,000	65,184	65,184
735	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	3,000	237,751	713,253
736	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	3,000	20,333	60,999
Meranie teploty ÚK - juh					
737	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
738	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
739	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
740	Regulační ventil, třicestný směšovací, PN 6, DN 65, kv 63 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	261,232	261,232
741	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896
Doplňovanie ÚK pre kotelňu					
742	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	2,000	237,751	475,502
743	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	2,000	20,333	40,666
Poruchové stavy					
744	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
745	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	52,866	52,866
746	Elektroda ponorná	ks	2,000	4,067	8,134
747	Svietidlo žiarovkové núdzové, s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie", žiarovky 2x15W, typ 2132003 pri montáži zapojiť žiarovky paralelne.	ks	2,000	142,333	284,666
Meranie teploty ÚK - CRYTAL LS-SPOJ TRAKT					
748	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
749	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
750	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
751	Regulačný ventil, třicestný směšovací, PN 6, DN 65, kv 63 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	261,232	261,232
752	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896
Meranie teploty ÚK - LS+PSKOMPL.SEVER LS					
753	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
754	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
755	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
756	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 32, kv 16 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	117,662	117,662
757	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896
DDC SYSTÉM					4 108,466
758	Síťová jednotka , 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
759	Polní regulátor, 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	20,133	20,133
760	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
761	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	1,000	409,965	409,965
762	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
763	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	2,000	250,835	501,670
764	IO modul, 16 DI, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
765	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "DTOST-A"					3 098,784
766	Oceľoplechový rozvádzač nástenná skrinka vyhotovenie normálne výška 2000mm, šírka 800 mm, hĺbka 250 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	3 098,784	3 098,784
MONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE "DTOST-A"					5 226,326
767	Trubka PVC pr. 21	m	30,000	2,277	68,310
768	Trubka PVC pr. 16	m	40,000	2,142	85,680
769	Zľab 62/50	m	34,000	13,718	466,412
770	Trubka oceľová pr. 21	m	10,000	3,999	39,990
771	Trubka oceľová pr. 16	m	10,000	3,593	35,930
772	Stop tlačítko pr vstupe do strojovne	ks	1,000	41,534	41,534
773	Zásuvka 230V/IP43	ks	2,000	7,645	15,290
774	Konstrukčný diel, oceľ uhlíková 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	150,000	4,880	732,000
775	Svorkypospojovacie vč.pásku ČU	ks	20,000	6,208	124,160
776	Označovací štítok kábla	ks	152,000	1,220	185,440
777	Vodič zeleno-žltý, 6 mm ²	m	80,000	1,762	140,960
778	komunikačný kábel	m	120,000	1,343	161,160
779	kábel 2Ax1.5	m	15,000	1,261	18,915
780	kábel 3x1.5	m	220,000	1,397	307,340
781	kábel 3x2.5	m	170,000	1,776	301,920
782	tenený kábel 1x2x0.8	m	360,000	1,071	385,560
783	tenený kábel 4x2x0.8	m	220,000	1,464	322,080
784	tenený kábel 2x2x0.8	m	466,000	1,153	537,298
785	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	152,000	5,964	906,528

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
786	Montážne práce: Prezvonenie	ks	260,000	0,407	105,820
787	Montážne práce: Ostatné	kpl.	1,000	243,999	243,999
OST "B"					4 256,865
Meranie teploty ÚK					
788	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
789	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
790	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
791	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
792	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
793	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
Snímač tlaku ÚK					
794	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	1,000	237,751	237,751
795	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	1,000	20,333	20,333
796	Solenoidový ventil, DN25,230v,50Hz	ks	1,000	111,155	111,155
Vonkajšia teplota					
797	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
Meranie teploty ÚK - Kompl. sever PS					
798	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
799	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
800	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
801	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
802	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
Ohrev TUV					
803	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	21,630	43,260
804	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	34,596	69,192
805	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	21,630	43,260
806	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
807	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
808	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
809	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
810	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
811	Termostat příložný rozsah 15-95°C, teplota TUV cirkulácia	ks	1,000	65,184	65,184
812	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	3,000	237,751	713,253
813	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	3,000	20,333	60,999
Meranie teploty ÚK - Kompl. Crytal spoj.					
814	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
815	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
816	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
817	Regulační ventil, třicestný směšovací, PN 6, DN 40, kv 22 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	183,093	183,093
818	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896
Doplňovanie ÚK pre kotelňu					
819	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	2,000	237,751	475,502
820	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	2,000	20,333	40,666
Poruchové stavy					
821	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374
822	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	52,866	52,866
823	Elektróda ponorná	ks	2,000	4,067	8,134

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
824	Svietidlo žiarovkové núdzové, s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie", žiarovky 2x15W, typ 2132003 pri montáži zapojiť žiarovky paralelne.	ks	2,000	142,333	284,666
Meranie teploty ÚK - Chodba+Kompl. Juh					
825	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
826	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
827	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
828	Regulačný ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
829	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
DDC SYSTEM					4 596,841
830	Síťová jednotka 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
831	Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	759,343	759,343
832	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
833	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	1,000	409,965	409,965
834	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
835	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	1,000	250,835	250,835
836	IO modul, 16 DI, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
837	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "DTOST-B"					2 945,607
838	Oceloplechový rozvádzač nástenná skrinka vyhotovenie normálne výška 2000mm, šírka 800 mm, hĺbka 250 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	2 945,607	2 945,607
MONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE "DTOST-B"					4 966,949
839	Trubka PVC pr. 21	m	30,000	2,277	68,310
840	Trubka PVC pr. 16	m	50,000	2,142	107,100
841	Zláb 62/50	m	30,000	13,718	411,540
842	Zláb 125/50	m	30,000	16,389	491,670
843	Trubka oceľová pr. 21	m	10,000	3,999	39,990
844	Trubka oceľová pr. 16	m	10,000	3,593	35,930
845	Konstruktčný diel, oceľ uhľová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	150,000	4,880	732,000
846	Stop tlačítko pr vstupe do strojovne	ks	1,000	41,534	41,534
847	Zásuvka 230V/IP43	ks	2,000	7,645	15,290
848	Svorky pospojovacie vč.pásku CU	ks	20,000	6,208	124,160
849	Označovací štítok kábla	ks	134,000	1,220	163,480
850	Vodič zeleno-žltý, 6 mm ²	m	100,000	1,762	176,200
851	komunikačný kábel	m	50,000	1,343	67,150
852	kábel 2Ax1.5	m	30,000	1,261	37,830
853	kábel 3x1.5	m	155,000	1,397	216,535
854	kábel 3x2.5	m	116,000	1,776	206,016
855	kábel tienený 1x2x0.8	m	290,000	1,071	310,590
856	kábel tienený 4x2x0.8	m	150,000	1,464	219,600
857	kábel tienený 2x2x0.8	m	325,000	1,153	374,725
858	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	134,000	5,964	799,176
859	Montážne práce: Prezvonenie	ks	240,000	0,407	97,680
860	Montážne práce: Ostatné	kpl.	1,000	230,443	230,443
OST "D"					4 661,611
Meranie teploty ÚK					
861	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
862	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
863	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
864	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
865	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
866	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
Snímač tlaku UK					
867	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	1,000	237,751	237,751
868	Tlakerový ventil skúšobný čapový s nárubkovou prípojkou	ks	1,000	20,333	20,333
869	Solenoidový ventil, DN25,230v,50Hz	ks	1,000	111,155	111,155
Vonkajšia teplota					
870	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374
Meranie teploty UK - Polikl. Dospelý lekárň Crytal					
871	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
872	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
873	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
874	Regulační ventil, třicestný směšovací, PN 6, DN 65, kv 63 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	261,232	261,232
875	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	393,227	393,227
Ohrev TUV					
876	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	21,630	43,260
877	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	34,596	69,192
878	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	21,630	43,260
879	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
880	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
881	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
882	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
883	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
884	Termostat příložný rozsah 15-95°C, teplota TUV cirkulácia	ks	1,000	65,184	65,184
885	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	3,000	237,751	713,253
886	Tlakerový ventil skúšobný čapový s nárubkovou prípojkou	ks	3,000	20,333	60,999
Meranie teploty UK - Poliklinika dospelý					
887	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
888	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
889	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
890	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
891	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
Doplňovanie UK pre kotelňu					
892	Tlakový prevodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	2,000	237,751	475,502
893	Tlakerový ventil skúšobný čapový s nárubkovou prípojkou	ks	2,000	20,333	40,666
Poruchové stavy					
894	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374
895	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	52,866	52,866
896	Elektroda ponorná	ks	2,000	4,067	8,134
897	Svietidlo žiarovkové núdzové,s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie",žiarovky 2x15W,typ 2132003, pri montáži zapojiť žiarovky paralelne.	ks	2,000	142,333	284,666
Meranie teploty UK - Lekárň					
898	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	77,679	155,358
899	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
900	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
901	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
902	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
DDC SYSTEM					4 692,508
903	Síťová jednotka 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
904	Polní regulátor, 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	759,343	759,343
905	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
906	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	2,000	409,588	819,176
907	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	1,000	250,835	250,835
908	IO modul, 16 DI, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
909	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "DTOST-D"					2 945,607
910	Oceľoplechový rozvádzač nástenná skrinka vyhotovenie normálne výška 2000mm, šírka 800 mm, hĺbka 250 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	2 945,607	2 945,607
MONTAZNY MATERIAL A MONTAZNE PRACE "DTOST-D"					5 202,334
911	Trubka PVC pr. 21	m	20,000	2,277	45,540
912	Trubka PVC pr. 16	m	40,000	2,142	85,680
913	Zľab 62/50	m	28,000	13,718	384,104
914	Zľab 125/50	m	20,000	16,389	327,780
915	Trubka oceľová pr. 21	m	10,000	3,999	39,990
916	Trubka oceľová pr. 16	m	10,000	3,593	35,930
917	Konštrukčný diel, oceľ uhľová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	150,000	4,880	732,000
918	Stop tlačítko pr vstupe do strojovne	ks	1,000	41,534	41,534
919	Zásuvka 230V/IP43	ks	2,000	7,645	15,290
920	Svorky pre pospojovanie vč.pásku CU	ks	20,000	6,208	124,160
921	Označovací štítok kábla	ks	134,000	1,220	163,480
922	Vodič zeleno-žltý, 6 mm ²	m	80,000	1,762	140,960
923	komunikačný kábel	m	105,000	1,343	141,015
924	kábel 2x1.5	m	35,000	1,261	44,135
925	kábel 3x1.5	m	240,000	1,397	335,280
926	kábel 3x2.5	m	138,000	1,776	245,088
927	tenený kábel 1x2x0.8	m	337,000	1,071	360,927
928	tenený kábel 4x2x0.8	m	240,000	1,464	351,360
929	tenený kábel 2x2x0.8	m	402,000	1,153	463,506
930	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	134,000	5,964	799,176
931	Montážne práce: Prezvonenie	ks	200,000	0,407	81,400
932	Montážne práce: Ostatné	kpl.	1,000	243,999	243,999
OST "E"					4 130,260
Meranie teploty ÚK					
933	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
934	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
935	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
936	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
937	Puzdro MS G1/2", L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
938	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
Snímač tlaku ÚK					
939	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	1,000	237,751	237,751
940	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	1,000	20,333	20,333
941	Solenoidový ventil, DN25,230V,50Hz	ks	1,000	111,155	111,155
Vonkajšia teplota					
942	Snímač teploty venkovní rozsah: -20 až +40°C napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP54	ks	1,000	41,374	41,374

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
Meranie teploty ÚK - Detská Polikl. Crytal					
943	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	30,140	60,280
944	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
945	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
946	Regulačný ventil, třicestný směšovací, PN 6, DN 50, kv 40 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	261,232	261,232
947	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	141,896	141,896
Ohrev TUV					
948	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	21,630	43,260
949	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	34,596	69,192
950	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	21,630	43,260
951	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 25, kv 8 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	103,552	103,552
952	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
953	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	77,679	155,358
954	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
955	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
956	Termostat příložný rozsah 15-95°C, teplota TUV cirkulácia	ks	1,000	65,184	65,184
957	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	3,000	237,751	713,253
958	Tlakomerový ventilkušobný čapový s nátrubkovou přípojkou	ks	3,000	20,333	60,999
Meranie teploty ÚK - Detská Poliklinika					
959	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblík	ks	2,000	77,679	155,358
960	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	2,000	17,940	35,880
961	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	2,000	29,905	59,810
962	Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, PN 16, DN 20, kv 6,3 Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární	ks	1,000	93,651	93,651
963	Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, plynulý, 24Vac/dc, IP54, 2xpomocný kontakt	ks	1,000	125,477	125,477
Doplňovanie ÚK pre kotelňu					
964	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0,4..20mA ; tlak.	ks	2,000	237,751	475,502
965	Tlakomerový ventilkušobný čapový s nátrubkovou přípojkou	ks	2,000	20,333	40,666
Poruchové stavy					
966	Snímač teploty do priestoru , -40/+60 °C	ks	1,000	41,374	41,374
967	Regulátor hladiny kvapalín	ks	1,000	52,866	52,866
968	Elektroda ponorná	ks	2,000	4,067	8,134
969	Svietidlo žiarovkové núdzové,s červeným pásom a nápisom "Nebezpečie",žiarovky 2x15W,typ 2132003 pri montáži zapojiť žiarovky paralelne.	ks	2,000	142,333	284,666
DDC SYSTEM					4 282,920
970	Síťová jednotka 33IO + 128 IO	ks	1,000	1 897,768	1 897,768
971	Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC;	ks	1,000	759,343	759,343
972	IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC,	ks	2,000	189,777	379,554
973	IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC,	ks	1,000	409,588	409,588
974	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC,	ks	1,000	250,835	250,835
975	IO modul, 4 UI, 4 UO, 4 DO, 24 VAC,	ks	1,000	313,544	313,544
976	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	272,288	272,288
Rozvádzač "DTOST-E"					2 823,607
977	Oceloplechový rozvádzač nástenná skrinka vyhotovenie normálne výška 2000mm, šírka 800 mm, hĺbka 250 mm vývody : zhora prívod : zhora krytie : IP44/IP20 vč. príslušenstva podľa zap. Schémy	ks	1,000	2 823,607	2 823,607
MONTÁŽNY MATERIAL A MONTÁŽNE PRACE "DTOST-E"					4 874,345
978	Trubka PVC pr. 21	m	20,000	2,277	45,540
979	Trubka PVC pr. 16	m	50,000	2,142	107,100
980	Zľab 62/50	m	30,000	13,718	411,540

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
981	Zľab 125/50	m	30,000	16,389	491,670
982	Trubka ocelová pr. 21	m	5,000	3,999	19,995
983	Trubka ocelová pr. 16	m	10,000	3,593	35,930
984	Stop tlačítko pr vstupe do strojovne	ks	1,000	41,534	41,534
985	Zásuvka 230V/IP43	ks	2,000	7,645	15,290
986	Konštrukčný diel, oceľ uhlová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a trubk. trás (1,56 kg/m)	kg	150,000	4,880	732,000
987	Svorky pospojovacie vč.pásku CU	ks	10,000	6,208	62,080
988	Označovací štítok kábla	ks	122,000	1,220	148,840
989	Vodič zeleno-žltý,6 mm2	m	80,000	1,762	140,960
990	komunikačný kábel	m	180,000	1,343	241,740
991	kábel 3x1.5	m	200,000	1,397	279,400
992	kábel 3x2.5	m	100,000	1,776	177,600
993	tienený kábel 1x2x0.8	m	345,000	1,071	369,495
994	tienený kábel 4x2x0.8	m	142,000	1,464	207,888
995	tienený kábel 2x2x0.8	m	260,000	1,153	299,780
996	Montážne práce: Ukončenie celoplastového kábla 4x1	ks	122,000	5,964	727,608
997	Montážne práce: Prezvonenie	ks	216,000	0,407	87,912
998	Montážne práce: Ostatné	kpl.	1,000	230,443	230,443
Služby pre technológie					13 908,858
999	Aplikačný program	ks	1,000	5 634,249	5 634,249
1 000	Oživenie	ks	1,000	4 879,043	4 879,043
1 001	Doregulovanie	ks	1,000	751,233	751,233
1 002	Revízie	ks	1,000	1 016,661	1 016,661
1 003	Skúšky	ks	1,000	250,411	250,411
1 004	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	1 126,850	1 126,850
1 005	Zaškolenie	ks	1,000	250,411	250,411
E9 Stavebná časť					72 539,844
Zemné práce					5 407,401
1 006	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	18,291	33,005	603,694
*prístup do kotolne 8,7*3,5*0,3+5,0*0,3*3,5+4,2*3,1*0,3 = 18,291					
1 007	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	22,920	87,816	2 012,743
*1.PP 3,47*6,2*0,7 = 15,060 *1.PP - pre ZT kanaliz 18,7*0,4*0,35 = 2,618 *OST F - pre ZT kanaliz (4,03+2,29)*0,4*0,45+1,2*1,2*2,85 = 5,242					
1 008	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	13,680	7,097	97,087
1,2*4*2,85 = 13,680					
1 009	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	13,680	4,181	57,196
1 010	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	4,104	2,057	8,442
1,2*1,2*2,85 = 4,104					
1 011	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	4,104	0,487	1,999
1 012	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,291	1,772	32,412
1 013	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	22,920	10,141	232,432
1 014	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	206,280	9,554	1 970,799
22,92*9 = 206,280					
1 015	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,211	8,407	346,461
18,291+22,92 = 41,211					
1 016	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,211	1,071	44,137
ZAKLADY					3 132,578
1 017	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	45,549	35,362	1 610,704

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	*1.PP $0,55*1,0*0,35*2+3,0*3,0*1,85 = 17,035$ $1,1*0,78*0,15*3+0,4*0,4*0,6 = 0,482$ $11,8*0,15 = 1,770$ $4,2*3,1*0,1 = 1,302$ $18,7*0,4*0,35 = 2,618$ *1PP m.č.01.02 OST C a D $3,0*3,0*1,9 = 17,100$ *OST F $(4,03+2,29)*0,4*0,45+1,2*1,2*2,85 = 5,242$				
1 018	Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele 10505 , zložitosť IV	t	0,056	1 246,460	69,802
	*1PP m.č.01.02 OST C a D $(5,97*1,5+1,37+2,425+1,9*1,327)*0,002093 = 0,032$ $(5,97*1,5+2,0*1,32)*0,002093 = 0,024$				
1 019	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I	m3	0,880	184,306	162,189
	*1.PP OST F SO-04 $4,5*1,1*0,1+3,5*1,1*0,1 = 0,880$				
1 020	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť II	m3	4,575	220,620	1 009,337
	*1.PP $3,185*1,314*3*0,25 = 3,139$ $3,02*0,85*0,15+1,5*0,76*0,15 = 0,556$ *OST F - SO-04 $3,5*1,1*0,1+4,5*1,1*0,1 = 0,880$				
1 021	Základy pod stroje nad 5 do 25 m3 z betónu železového tr. C 16/20, zložitosť IV	m3	1,338	209,676	280,546
	*1PP - m.č.01-02 OST C a D $1,2*1,436*0,1+3,8*1,0*0,1+3,4*1,05*0,1+3,9*1,1*0,1 = 1,338$				
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					2 237,179
1 022	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,676	239,250	400,983
	*1.PP $1,5*0,8*0,375*3+(2,7*2,1-2,4*2,0)*0,375 = 1,676$				
1 023	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	2,000	7,274	14,548
	*1.PP OST F - SO-04 $2,0 = 2,000$				
1 024	Preklad keramický š.11,5cm - dlž.175cm	kus	2,000	18,142	36,284
	*1PP OST F SO-04 $2,0 = 2,000$				
1 025	Preklady keramické 120/65/1500 mm (materiál + montáž)	kus	1,000	20,673	20,673
1 026	Preklady keramické 120/65/1750 mm (materiál + montáž)	kus	1,000	23,530	23,530
1 027	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dlžky 1250 mm (materiál + montáž)	ks	1,000	17,993	17,993
1 028	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dlžky 2000 mm (materiál + montáž)	ks	1,000	26,407	26,407
1 029	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dlžky 3000 mm (materiál + montáž)	ks	4,000	60,564	242,256
1 030	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	1,251	24,809	31,036
	*1.PP $1,1*2,1-0,9*1,97 = 0,537$ *m.č.01.08 $1,7*2,1-1,45*1,97 = 0,714$				
1 031	Priečky z tehál pálených hr.24cm brúsených na pero a drážku, na lepidlo (240x372x249mm)	m2	5,933	50,556	299,949
	*1.PP $1,725*2,1+1,1*2,1 = 5,933$				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 032	Priečky hr. 115 mm ,pevnosti P 10 na MVC 5 *1.PP - OST F - SO-04 (5,15+5,45+2,55)*3,18-1,45*1,97*2 = 36,104	m2	36,104	31,119	1 123,520
KOMUNIKÁCIE					5 624,339
1 033	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm *prístup do kotelne (1,35+6,1+5,0)*3,5 = 43,575 4,2*3,1 = 13,020	m2	56,595	3,609	204,251
1 034	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm *prístup do kotelne (1,35+6,1+5,0)*3,5 = 43,575 4,2*3,1 = 13,020	m2	56,595	19,749	1 117,695
1 035	Žlab plytký šírka 163mm, sv 100 mm bez spádu odtok 100mm, mriežkový rošt pozinkovaný D+M	subor	1,000	2 121,728	2 121,728
	Mrežový rošt pozinkovaný na prekrytie jímky prečerp.kanaliácia 630/630mm D+M	subor	1,000	1 768,107	1 768,107
1 036	Dĺžka 3,5m, výška 150mm, žlab s vpustňou D+M	subor	1,000	412,558	412,558
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE					10 864,119
1 037	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková *1.PP 87,28 "m.č.01.010 " = 87,280 20,9 "m.č.01.08 " = 20,900	m2	108,180	12,700	1 373,886
1 038	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, plocha nad 10 do 30% *1.PP m.č.01-02 OST C a D 68,42 = 68,420 *1.PP - OST F - SO-04 35,25 = 35,250	m2	103,670	6,028	624,923
1 039	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových *1.PP *M.č 01.10 (9,095+11,825)*2*3,73 = 156,063 *m.č.01.08 (5,75+2,55)*2*3,03 = 50,298 (11,55+1,12+0,7+5,97)*2*3,5-1,45*1,97 = 132,524 -6,0*1,2*2+(6,0*2+1,2)*1,2*2 = 17,280	m2	356,165	4,444	1 582,797
1 040	Omietka vnút. stien vápenná štuková *1.PP - OST F- SO-04 ((5,875+6,025)*2+6,15+6,1+0,1)*3,03-1,45*1,97*2 = 103,822 2,55*3,03*2-1,45*1,97*2 = 9,740	m2	113,562	10,939	1 242,255
1 041	Oprava zateplenia hr. 100 mm s povrchovou úpravou *1.PP 1,5*0,8*3+2,7*2,1 = 9,270	m2	9,270	58,937	546,346
1 042	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách *1.PP 2,4*0,375*0,15+0,9*0,25*0,15 = 0,169 18,7*0,6*0,125+18,7*0,6*0,1 = 2,525 *OST F (4,03+2,29)*0,6*0,125+(4,03+2,29)*0,6*0,1+1,2*1,2*0,1+1,5*1,5*0,125 = 1,278	m3	3,972	156,064	619,886
1 043	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm *1.PP 3,47*6,2*0,15+3,0*3,0*0,15 = 4,577	m3	7,889	123,046	970,710

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	1,1*0,78*0,15*3+11,8*0,15 = 2,156 *1.PP m.č.01-02 OST C a D 3,4*3,4*0,1 = 1,156				
1 044	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm 20,9*0,0655 = 1,369	m3	1,369	162,688	222,720
1 045	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm *1.PP 3,47*6,2*0,15+3,0*3,0*0,15 = 4,577 1,1*0,78*0,15*3+11,8*0,15 = 2,156 *1.PP m.č.01-02 OST C a D 3,4*3,4*0,1 = 1,156	m3	7,889	10,662	84,113
1 046	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	7,889	10,662	84,113
1 047	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	7,889	3,141	24,779
1 048	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov *1.PP (3,47*6,2+3,0*3,0)*0,002093 = 0,064 (1,1*0,78*3+11,8)*0,002093 = 0,030 18,7*0,6*0,002093 = 0,023 *1.PP m.č.01-02 OST C a D 3,4*3,4*0,002093 = 0,024 *OST F ((4,03+2,29)*0,6+1,5*1,5)*0,002093 = 0,013	t	0,154	1 516,833	233,592
1 049	Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 10 mm *P11 87,28+35,25+68,42 = 190,950 1,26*0,6+1,5*1,5 = 3,006	m2	193,956	9,831	1 906,781
1 050	Cementový poter, na zhotovenie združených poterov, hr. 1 mm *P11 87,28+35,25+68,42 = 190,950 1,26*0,6+1,5*1,5 = 3,006	m2	193,956	6,946	1 347,218
RÜROVÉ VEDENIA				17,322	
1 051	Osadenie vpuste so zabetonovaním a úpravou	kus	1,000	17,322	17,322
OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE				9 158,412	
1 052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m *oprava fasády 7,0*3,7 = 25,900	m2	25,900	2,145	55,556
1 053	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podl. šírkou od 0,80-1,0m	m2	25,900	1,497	38,772
1 054	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	25,900	1,365	35,354
1 055	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m *1.PP - m.č.01-02 OST C a D 68,42 = 68,420	m2	68,420	3,957	270,738
1 056	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m *1.PP 12,45*9,72 = 121,014 *1.PP - m.č.01-02 OST C a D 68,42 = 68,420 *1.PP OST F SO-04	m2	224,684	4,318	970,186

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	35,25 = 35,250				
1 057	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy v základoch železobetónových, -2,40000t *1.PP 1,1*0,7*0,3*2+1,8*1,8*0,05 = 0,624 1,25*1,3*0,1 = 0,163 *1.PP OST C a D 1,1*0,7*0,15*2+0,95*0,6*0,15 = 0,317	m3	1,104	222,348	245,472
1 058	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t *1.PP (5,56+2,55)*3,18 = 25,790	m2	25,790	2,122	54,726
1 059	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t *komíny 3,14*0,2*0,2/4*0,2*2*3 = 0,038	m3	0,038	82,512	3,135
1 060	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 *1.PP 3,47*6,2*0,1 = 2,151 *1.PP - pre ZT kanaliz 18,7*0,6*0,1 = 1,122 *1.PP OST F - SO-04 35,25*0,025 = 0,881 *OST F - pre ZT kanaliz (4,03+2,29)*0,6*0,1+1,2*1,2*0,1 = 0,523	m3	4,677	79,388	371,298
1 061	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 *1.PP 3,47*6,2*0,15 = 3,227 3,185*1,314*0,15*3 = 1,883 *1.PP pre ZT kanaliz 18,7*0,6*0,15 = 1,683 *komíny 3,14*0,2*0,2/4*0,15*2*3 = 0,028 *OST F - pre ZT kanaliz (4,03+2,29)*0,6*0,15+1,5*1,5*0,15 = 0,906	m3	7,727	79,388	613,431
1 062	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 *1.PP OST F SO-04 35,25+1,26*0,6+1,5*1,5 = 38,256	m2	38,256	2,204	84,316
1 063	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t *1.PP 2,1*0,15*2 = 0,630	m2	0,630	5,387	3,394
1 064	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 *1.PP 2,0 = 2,000	kus	2,000	1,120	2,240
1 065	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 *1.PP 2,0 = 2,000	kus	2,000	1,191	2,382
1 066	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2 *1.PP 1,5*0,8*6 = 7,200	m2	7,200	11,068	79,690
1 067	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *1.PP 0,9*1,97*2 = 3,546	m2	3,546	22,408	79,459
1 068	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 *1.PP	m2	5,713	16,809	96,030

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotolňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	1,45*1,97*2 = 5,713				
1 069	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,539	75,757	40,833
	*1.PP				
	(1,7*2,1-0,9*1,97)*0,3 = 0,539				
1 070	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,578	50,792	29,358
	*1.PP				
	1,1*2,1*0,25 = 0,578				
1 071	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	m3	0,888	273,620	242,975
	*1.PP				
	3,0*0,8*0,37 = 0,888				
1 072	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	4,200	9,300	39,060
	*1.PP				
	2,1*2 = 4,200				
1 073	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	17,400	12,129	211,045
	*1.PP				
	1,5*3*2+2,1*4 = 17,400				
1 074	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,03400t	m	8,410	4,597	38,661
	*1.PP				
	0,3+5,56+2,55 = 8,410				
1 075	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm, -0,06700t	m	3,800	7,933	30,145
	*1.PP				
	2,7+1,1 = 3,800				
1 076	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 200mm, -0,04600t	m	13,600	12,365	168,164
	*1.PP m.č.01-02 OST C a D				
	3,4*2*2 = 13,600				
1 077	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	11,500	12,306	141,519
	*1.PP				
	0,9 = 0,900				
	*1.PP OST F SO-04				
	5,15+5,45 = 10,600				
1 078	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 300mm, -0,09900t	m	2,750	16,667	45,834
	*1.PP				
	1,65+1,1 = 2,750				
1 079	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	2,750	4,055	11,151
	*1.PP				
	1,65+1,1 = 2,750				
1 080	Vysekanie vpustu	súbor	1,000	13,815	13,815
	*OST C a D				
	1,0 = 1,000				
1 081	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	68,420	1,155	79,025
	*1.PP m.č.01-02 OST C a D				
	68,42 = 68,420				
1 082	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	149,804	0,919	137,670
	*1.PP m.č.01-02 OST C a D				
	(11,55+1,12+0,7+5,97)*2*3,5-1,45*1,97 = 132,524				
	-6,0*1,2*2+(6,0*2+1,2)*1,2*2 = 17,280				
1 083	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	100,696	2,122	213,677

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotolňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	*1.PP $(5,56+2,55)*3,18*2+1,7*2,1*2 = 58,720$ *1.PP OST F SO-04 $(0,425+0,725+6,025+5,875+0,15)*3,18 = 41,976$				
1 084	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80 -120 mm -0,01841 t	m2	9,270	2,310	21,414
	*1.PP fasáda $1,5*0,8*3+2,7*2,1 = 9,270$				
1 085	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,713	0,884	58,090
1 086	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 905,677	0,224	426,872
	65,713*29 = 1905,677				
1 087	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	65,713	3,536	232,361
1 088	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	985,695	0,413	407,092
	65,713*15 = 985,695				
1 089	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	t	65,713	1,179	77,476
1 090	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	65,713	11,787	774,559
1 091	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	41,211	5,304	218,583
1 092	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	211,492	11,787	2 492,856
Izolácie proti vode a vlhkosti					1 693,739
1 093	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	27,200	0,589	16,021
	*1.PP $4,0*6,8 = 27,200$				
1 094	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,340	0,589	11,391
	*1.PP $(3,47+6,2)*2*1,0 = 19,340$				
1 095	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,015	1 944,917	29,174
	27,2*0,0003+19,34*0,00035 = 0,015				
1 096	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	46,540	5,304	246,848
	27,2+19,34 = 46,540				
1 097	Pás ťažký asfaltový	m2	54,488	4,833	263,341
	27,2*1,15+19,34*1,2 = 54,488				
1 098	Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode vodorovná náterová s tesniacou stierkou	m2	17,262	25,343	437,471
	*1.PP - pre ZT kanaliz $18,7*0,6 = 11,220$ *OST F - pre ZT kanaliz $(4,03+2,29)*0,6+1,5*1,5 = 6,042$				
1 099	Vytvorenie adhezneho mostika 1 mm	m2	193,956	3,300	640,055
	*P11 $87,28+35,25+68,42 = 190,950$ $1,26*0,6+1,5*1,5 = 3,006$				
1 100	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	16,448	3,006	49,439
Izolácie tepelné					303,801
1 101	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	22,188	1,179	26,160
	*ryhy $2,7*0,375+1,1*0,25 = 1,288$ *P3 $20,9 = 20,900$				
1 102	Doska z polystyrénu EPS - do podláh	m3	1,597	147,342	235,305
	$20,9*0,07*1,02 = 1,492$ $1,288*0,08*1,02 = 0,105$				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotelňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
1 103	Izolácia tepelná položenie PVC fólie D+M 20,9+1,288 = 22,188	m2	22,188	1,768	39,228
1 104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m Konštrukcie stolárske	%	2,028	1,532	3,108
					1 591,903
1 105	Dvere drev.vnut. 2krdl otv.1/3 zskl pldr 165/197 pož EW30/D3-C 2x samozatv.,záрубеň ocel.lisov.smalt.,kovanie,zámok D+M *1.PP OST F SO-04 1,0 = 1,000	kus	1,000	1 586,133	1 586,133
1 106	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	%	8,900	0,648	5,770
					20 407,074
1 107	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t *1.PP prekrytie kanálikov 700 = 700,000	kg	700,000	0,754	527,800
1 108	Vnútorne dvere ocel otv 2krdl 145/197 pož. EW30/D1-C s ocel.zárubňou kovanie, zámok, 2xsamozatvarač D+M	ks	2,000	1 250,700	2 501,400
1 109	Vnútorne dvere ocel otv 1krdl 90/197 pož. EW30/D1-C s ocel.zárubňou kovanie, zámok, samozatvarač, D+M	ks	1,000	568,564	568,564
1 110	Vnútorne dvere ocel otv 2krdl 145/197 pož. EW30/D1 s ocel.zárubňou kovanie, zámok, D+M	ks	1,000	940,774	940,774
1 111	Vnútorne dvere ocel otv 2krdl 145/197 do pôvodnej zárubne, kovanie, zámok, D+M - osadené vetracie mriežky	ks	1,000	1 053,544	1 053,544
1 112	Ocelová chránička dn 219/6,3 mm dl.5m D+M	ks	2,000	176,811	353,622
1 113	Plastové okno sklopné 80/150 s izol 3sklom D+M + sieťka	ks	3,000	409,859	1 229,577
1 114	Ocelová plošina z PZ prvkov D+M *1.PP m.č.01-02 OST C a D 1,0 = 1,000	súbor	1,000	3 564,503	3 564,503
1 115	Dvere ocel.von 2kr. 1/3zskl,240/210 kov.,zámok 2xsamozatv.uhol.zárubeň,2x akust.žaluzie so sieťkou proti hmyzu 70/60 D+M	ks	1,000	2 079,741	2 079,741
1 116	Prestupy ocelových potrubí cez požiarne steny	ks	1,000	294,684	294,684
1 117	Ocelové vyrovn schody š 150cm, podesta 120/255, schody 90, ocel madlo z rebrov.plechu hr.5mm s profil U č.10 D+M	ks	1,000	2 019,885	2 019,885
1 118	Podopretie komínov statika a chemic.kotvami a náterom D+M	ks	1,000	3 089,236	3 089,236
1 119	Hliníková vetracia mreža 20x20cm	ks	2,000	31,649	63,298
1 120	Zábradlie z ocel. trubky pr.51mm pri vstupe + náter	ks	1,000	1 939,613	1 939,613
1 121	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	170,458	1,061	180,833
	Podlahy z dlaždíc keramických				9 308,402
1 122	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm *povrch.úprava P3, P11 *m.č.01.10 (11,95+9,095+0,375)*2-2,4-0,9 = 39,540 *m.č.01.08 (5,75+2,55)*2-1,45 = 15,150 *1.PP m.č.01-02 OST C a D (8,63+5,97+0,4+1,12)*2 = 32,240 *1.PP OST F SO-04 24,0 = 24,000	m	110,930	3,183	353,090
1 123	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 200 x 200 mm *povrch P3, P11 *m.č.01.08 20,9 = 20,900 *m.č.01-02 OST C a D 68,42 = 68,420 *m.č.01.10 87,28 = 87,280	m2	214,856	29,876	6 419,038

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice s poliklinikou Brezno
Objekt: SO-12 Kotolňa teplovodná

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Spracoval: Ing. Mariana Krnáčová
Dátum: 13.12.2018

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania (EUR)	Celková cena zadania (EUR)
1	2	3	4	5	6
	*OST F SO-04 $35,25+1,26*0,6+1,5*1,5 = 38,256$				
1 124	Gresová dlažba	m2	227,073	8,027	1 822,715
	20,9*1,02 = 21,318 68,42*1,02 = 69,788 87,28*1,02 = 89,026 $(35,25+1,26*0,6+1,5*1,5)*1,02 = 39,021$ *sokel 110,93*0,07*1,02 = 7,920				
1 125	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	190,950	2,063	393,930
	*P11 $87,28+35,25+68,42 = 190,950$				
1 126	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	133,736	2,390	319,629
	DOKONCOVACIE PRACE				
	2 793,575				
1 127	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	1,800	22,374	40,273
	*1.PP *m.č.01.10 1,0*1,8 = 1,800				
1 128	Keramický obklad	m2	1,836	122,319	224,578
	1,8*1,02 = 1,836				
1 129	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,641	86,000	55,126
1 130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	57,810	11,901	687,997
	*1.PP *m.č.01.10 $(9,095+11,825)*2*1,5-2,4*1,5-0,9*1,5 = 57,810$				
1 131	Malba váp. 2 far. s bielym stropom 2x pačok	m2	618,283	2,888	1 785,601
	*1.PP steny *m.č.01.10 $(9,095+11,825)*2*(3,73-1,5)-2,4*0,5-0,9*0,5 = 91,653$ *m.č.01.08 $(5,75+2,55)*2*3,03 = 50,298$ *1.PP stropy *m.č.01.10 87,28 = 87,280 *m.č.01.08 20,9 = 20,900 *m.č.01-02 OST C a D $(11,55+1,12+0,7+5,97)*2*3,5+4,0*2 = 143,380$ $-6,0*1,2*2+(6,0*2+1,2)*1,2*2+68,42 = 85,700$ *OST F - SO-04 *steny $((5,875+6,025)*2+6,15+6,1+0,1)*3,03-1,45*1,97*2 = 103,822$ *strop 35,25 = 35,250				

Celkom

1 045 888,108

Príloha č. 3 Harmonogram prác

Príloha č. 4 Zoznam Subdodávateľov

Podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľmi

p. č.	Obchodné meno / Názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Údaje o oprávnenej osobe, meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1.	REVIT-NITRA, s.r.o.	36364967	5%	Elektro, revízie	Ing. František Ščerba Martinská dolina 3393/70 949 01 Nitra 11.06.1983
2.	Promont, spol. s r.o. Prešov	31722989	20 %	ZTI, ÚK	Ing. Miloslav Tabiš Pod Táborom 2733/13 080 01 Prešov 03.01.1968
3.	TECHTEAM, s. r. o.	44690321	9 %	VZTI	Ing. Marek Kordoš Wolkrova 11 851 01 Bratislava 28.11.1978
4.	INGEMA s.r.o.	36575411	15%	Maliarske práce, omietkarské práce, búracie práce, obkladačské práce	Marek Michajlo Andreja Kmet'a 2092/27 071 01 Michalovce 12.09.1973

Príloha č. 5 Zoznam Odborníkov

KLÚČOVÍ ODBORNÍCI NA STAVBE

Pracovná funkcia/ Meno	Kvalifikácia	Doklady
Expert č. 1: Stavbyvedúci v odbore pozemné stavby Dušan Pindiak	odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v platnom znení	Osvedčenie stavbyvedúceho Životopis stavbyvedúceho
Expert č. 2: Stavbyvedúci v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Ing. Jozef Škripko	odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v platnom znení	Osvedčenie stavbyvedúceho Životopis stavbyvedúceho
Expert č. 3: Revízny technik vyhradených technických zariadeniach plynových Ing. Miloslav Tabiš	odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti revízneho technika podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. pre vyhradené plynové zariadenia – Af, h; Bf, g, h	Osvedčenie revízneho technika
Expert č. 4: Revízny technik vyhradených technických zariadeniach tlakových Ing. František Ščerba	odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti revízneho technika podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. pre vyhradené tlakové zariadenia Aa3, a4, b1, b2, Ba, b1, b2, e2, f1, f2, f3, f4	Osvedčenie revízneho technika
Expert č. 5: Revízny technik vyhradených technických zariadeniach elektrických Ing. František Ščerba	odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti revízneho technika podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. pri vyhradených technických zariadeniach elektrických pre elektrické zariadenia – O, S – E2 – A/OPR	Osvedčenie revízneho technika