

123/2023 P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krátka ulica (medziblokový priestor) 2 etapa

Objekt:

001.1 - Chodník

JKSO:

Miesto: Moldava nad Bodvou

KS:

Dátum: 13.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO:

44 781 393

IČ DPH:

Projektant:

DATA-INTOP, Ing. Miroslav Džlasky, Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**36 169,20**DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

36 169,20

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

7 233,84

Cena s DPH**v EUR****43 403,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Krátka ulica (medziblokový priestor) 2.etapa

Objekt:

001.1 - Chodník

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

13.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

DATA-INTOP,
Ing. Miroslav Džilský,
Košice

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 169,20

HSV - Práce a dodávky HSV

36 169,20

1 - Zemné práce

9 854,34

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

19 090,02

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 553,17

99 - Presun hmôt HSV

3 671,67

ROZPOČET

Stavba:

Krátka ulica (medziblokový priestor) 2.etapa

Objekt:

001.1 - Chodník

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 13.02.2023

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant: DATA-INTOP,
Ing. Miroslav Dilsky,
Košice

Zhotoviteľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ: Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 169,20

0	HSV		Práce a dodávky HSV				36 169,20
0	1		Zemné práce				9 854,34
1	K	112101105.S	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok listnatých priemeru kmeňa nad 900 mm	ks	1,000	43,60	43,60
2	K	112201105.S	Odstránenie pŕov s ich vykpaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pŕov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 900 mm	ks	1,000	73,30	73,30
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	86,000	1,14	98,04
	VV		430*0,2		86,000		
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	172,000	7,04	1 210,88
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,000	2,02	20,20
	VV		10 "ornica z medziskládky"		10,000		
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	172,000	3,96	681,12
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	344,000	0,36	123,84
	VV		172*2 'Prepočítané koeficientom množstva		344,000		
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,000	8,25	82,50
	VV		10 "ornica z medziskládky"		10,000		
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	172,000	0,78	134,16
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	309,600	19,21	5 947,42
	VV		172*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva		309,600		
11	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	545,500	0,45	245,48
12	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm (ornica jestvujúca)	m2	100,000	1,55	155,00
13	K	183101122.S	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m3	ks	3,000	93,73	281,19
14	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,02	2,00
	VV		travník "SMYKOVANIE		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
15	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,03	3,00
	VV		travník		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
16	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,01	1,00
	VV		travník "VALCOVNIE		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
17	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	100,000	0,89	89,00
	VV		100		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	travník	Súčet		100,000		
18	M	005720001300.S .1	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,330	7,05	2,33
	VV		travník*0,0030*1,1		0,330		
	VV		Súčet		0,330		
19	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	3,000	4,46	13,38
20	M	02656000PC01	Strom výška 1800/2000 mm (druh bude upresnený)	ks	3,000	145,00	435,00
21	K	184202111.S	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	9,000	8,55	76,95
	VV		3*3		9,000		
22	M	052170000709	Kôl pre ukotvenie dreveniny	ks	9,090	6,59	59,90
	VV		9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		9,090		
23	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	100,000	0,07	7,00
	VV		travník "odburinenie		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
24	M	2519201000	Chemické odburinenie trávnik	l	0,060	38,90	2,33
	VV		" na 100m2 3lvody /40-60ml Bofix				
	VV		travník/100*0,06		0,060		
	VV		Súčet		0,060		
25	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	32,10	32,10
	VV		travník/100		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
26	M	082110000100.S	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	1,000	1,02	1,02
27	K	185851111.S.1	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	32,60	32,60
	VV		travník/100		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	2	Zakladanie				0,00
	D	5	Komunikácie				19 090,02
28	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	430,000	10,02	4 308,60
29	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	430,000	6,00	2 580,00
	VV		"chodník" 430		430,000		
	VV		Súčet		430,000		
30	K	596911144.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	430,000	12,80	5 504,00
	VV		"chodník" 430		430,000		
	VV		Súčet		430,000		
31	M	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	438,600	15,27	6 697,42
	VV		430*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		438,600		
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 553,17
32	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	385,000	6,30	2 425,50
33	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	388,850	2,90	1 127,67
	VV		385*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		388,850		
	D	99	Presun hmôt HSV				3 671,67
34	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	423,004	8,68	3 671,67

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 21051
Stavba: Krátka ulica (medziblokový priestor) 2.etapa

Dátum: 13.02.2023

Kód	Popis	MJ	Výmera
001.1	Chodník		
travník	travník	m2	100,000
	100		100,000
travník	Súčet		100,000
Použité figúry:			
183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	100,000
183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000
183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000
184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	100,000
185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000
185851111.S.1	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000
005720001300.S.1	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,330
2519201000	Chemické odburinenie trávniku	l	0,060



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Špeciálny stavebný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	V Moldave nad Bodvou
22332/22/25.11.2022	2158/2022	Ing.W.Vislay/0948 926 788	dňa 30.11.2022

Vec

„Krátka ulica (medziblokový priestor) 2. etapa“, parc. č. 1358-C, 1174-C, k. ú. Moldava nad Bodvou

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preštudoval žiadosť doručенú stavebníkom: **Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou**, dňa 29.11.2022 s priloženými prílohami na drobnú stavbu, stavebné úpravy a udržiavacie práce s názvom: **„Krátka ulica (medziblokový priestor) 2. etapa“, parc. č. 1358-C, 1174-C, k. ú. Moldava nad Bodvou**.

Jedná sa o existujúcu dopravnú upokojenú komunikáciu, na ktorej v zmysle platnej legislatívy má povinnosť vykonávať správu a údržbu príslušný správca, ktorý je mesto Moldava nad Bodvou, ako aj zabezpečovať povrchovú opravu tejto komunikácie !!!
Majetkové vlastníctvo pozemkov pod existujúcou stavbou (pod cestným telesom) ostáva nezmenené.

Popis stavby:

Predmetom riešenia je pokračovať v revitalizácii medzi blokového priestoru na Krátkej ulici druhou etapou. V rámci tejto etapy sa vybudujú chodníky ako pokračovanie prvej etapy smerom na ulicu Námestie budovateľov aj s chodníkmi, ktoré sa na nich budú napájať. Projekt rieši opravu vozovky na ulici Námestie budovateľov spolu s vybudovaním parkovacích miest a nového chodníka pozdĺž ulice Námestie budovateľov.

Oprava vozovky na ulici Námestie budovateľov: Navrhuje sa zmeniť ulicu Námestie budovateľov na jednosmernú komunikáciu šírky 3,10 m, čo umožní na pravej strane vybudovať menšie parkoviská pre vozidlá obyvateľov, ktorí tu bývajú. Chodník sa presunie až za parkoviská.

Parkoviská so šikmým parkovaním na ulici Námestie budovateľov: Na pravej strane komunikácie sa v súčasnosti parkuje pozdĺžne na chodníku po celej dĺžke komunikácie. To zhoršuje bezpečnosť hlavne peších účastníkov dopravy. Navrhuje sa zriadiť dve malé parkoviská na začiatku a konci komunikácie. Prvé bude mať 7 parkovacích miest a druhé 5 parkovacích miest. Parkovacie miesta sa navrhujú ako šikmé v uhle 45°. Parkoviská zaberú časť terajšej komunikácie, chodník a zeleň. V zelení je potrebné odstrániť 2 stromy na prvom parkovisku a 2 stromy na druhom parkovisku. Tieto miesta sa vybudujú zo zatravnovacích



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Špeciálny stavebný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

panelov. Cieľom je, aby vozidlá neparkovali na nespevnenej zelenej ploche (blato, prach), ale na spevnenej ploche, ktoré sa čo najviac približuje zeleni.

Chodníky v medziblokovom priestore Krátkej ulice: Na ulici Námestie budovateľov sa zruší chodník popri pravej strane. Ako náhrada sa vybuduje nový chodník pozdĺž ulice v úrovni parkoviska. Šírka chodníka sa navrhuje 1,5 m a je ohraničené záhonovým obrubníkom uloženým v betónovom lôžku. Na tento chodník sa napájajú chodníky, ktoré sú pokračovaním v revitalizácii medzi blokového priestoru na Krátkej prvej etapy. Chodníky sú široké 2,0 m a sú navrhnuté tak, aby bolo možné uskutočniť tretiu etapu revitalizácie. Preto je chodník z jednej strany ohraničený cestným obrubníkom uloženým v betónovom lôžku a druhá strana záhonovým obrubníkom uloženým v betónovom lôžku. Vstupy do obytných budov sú napojené chodníkom šírky 1,0 m na „zberný“ chodník. Využívať ho budú len obyvatelia bloku a preto sa navrhuje ako jednosmerný. Všetky chodníky sa vybudujú s povrchom zo zámkovej dlažby. Skladba je navrhnutá tak, aby konštrukcia vydržala aj občasný prechod ľahkých nákladných vozidiel, štandardne na zimnú a údržbu.

Odvodnenie komunikácie a parkoviska: Dažďové zrážky sa z chodníkov odvedú priečnym a pozdĺžnym sklonom do zelene pozdĺž chodníkov. Dôležité, aby pri vstupe do objektov pozdĺžny sklon zabezpečil odvodnenie od budovy aspoň na dĺžke 3 m. Dôležité je, aby dažďová voda netiekla do budovy cez vstupy. Ulica Námestie budovateľov má v súčasnosti minimálny pozdĺžny sklon. Odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom na okraj vozovky a ďalej cez krajinu do zelene. Okraj vozovky obyvatelia využívajú ako parkovisko s pozdĺžnym parkovaním.

Upozornenie:

Pri realizácii stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu s podzemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu vedenia. **Vedenie všetkých inžinierskych sietí v priestore staveniska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.** Takisto je nutné pri pójazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby.

Po prešetrení žiadosti a na základe zistenia, že stavba spĺňa charakter drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác v zmysle § 57 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov oznamujeme, že mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v Moldave nad Bodvou podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

nemá námietky

voči realizácii ohlásenej drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác s názvom: „**Krátka ulica (medziblokový priestor) 2. etapa**“, parc. č. 1358-C, 1174-C, k. ú. **Moldava nad Bodvou**, pričom majetkové vlastníctvo pozemkov pod existujúcou stavbou (pod cestným telesom) ostáva nezmenené, za dodržania týchto podmienok:

1. Predmetná stavba bude zrealizovaná podľa predloženej žiadosti a priloženej projektovej dokumentácie vyprac. zodp. projektant Ing. Miroslav Dilský, DATA-INTOP, Starozagorská 21, 040 11 Košice, dátum vypracovania projektovej dokumentácie je

telefón
+421 948 926 788

fax
00 324 451
020746123

e-mail
spolocnyurad@moldava.sk
www.moldava.sk



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Špeciálny stavebný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

- 05/2021, zák. č. 03/2020. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov podzemných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území. Stavebník je povinný pred začatím stavby preukázateľne požiadať majiteľov jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať opatrenia v ich ochranných pásmach v zmysle príslušných predpisov !!!
 3. Stavebné práce budú realizované dodávateľsky, dodávateľ stavebných prác bude vybratý na základe verejného obstarávania.
 4. Počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri prácach na stavbách, platných do úvahy pripadajúcich technických noriem a taktiež ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 5. Pri uskutočňovaní stavebných prác dodržiavať všetky všeobecno-technické požiadavky pre stavebné práce, stavebno-bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy – STN, EN.
 6. Nevyužitý odpad zo stavebných prác je stavebník povinný uložiť na riadenej skládke odpadu, zakazuje sa ho ukladať na miesta, ktoré nie sú určené na tento účel. Držiteľ odpadu je povinný v zmysle zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pri kolaudačnom konaní (ak bude) je potrebné predložiť doklad o spôsobe nakladania so všetkými druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie stavby – predložením faktúr za zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadov príslušnému stavebnému úradu (prípadne uchovať alebo odovzdať objednávateľovi).
 7. Stavebný materiál a zariadenia musia byť uskladnené výlučne na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. Zeminu z výkopových prác a stavebný materiál neuskladňovať na cestnom telese ani v priekope.
 8. V prípade potreby je nutné zabezpečiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý je potrebné odsúhlasiť ORPZ v Košiciach-okolie, ODI, Oddelenie výkonu služby, Trieda SNP 35, Košice !!!
 9. V prípade výškových povrchových úprav (zmeny nivelety vozovky) je nutné, aby všetky zariadenia (napr. šachta, šupátka, kryty a pod.) nachádzajúce sa v ceste boli rešpektované a vyzdvihnuté do nivelety novo navrhovanej výškovej úpravy.
 10. Stavebný úrad upozorňuje, že predmetná stavba neobsahuje zabezpečenie odvádzania zrážkových vôd, jedná sa iba o povrchovú úpravu existujúcej plochy.
 11. Drobnú stavbu, stavebné úpravy a udržiavacie práce po zrealizovaní a vydaní potrebných dokladov a protokolov možno užívať na stanovený účel, stavba si nevyžaduje kolaudáciu.
 12. Stavebné práce budú ukončené najneskôr do 2 rokov odo dňa vydania tohto súhlasu, predpokladaný termín realizácie stavebných prác je február 2023 – december 2023 (podľa žiadosti).
 13. Stavebné práce budú vykonávané za plnej dopravnej prevádzky, z toho dôvodu je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť a pozornosť počas prác !!!

Upozornenie:

Za škody spôsobené na majetku obce, na cestnom telese a bezpečnosť cestnej premávky počas prác je zodpovedný žiadateľ / zhotoviteľ v plnom rozsahu (v prípade poškodenia alebo znehodnotenia majetku obce, príp. cestného telesa je nutná náprava do pôvodného stavu). Za včasné informovanie obyvateľov danej lokality o prípadnom obmedzení (motorovom a nemotorovom) počas prác je plne zodpovedný žiadateľ / zhotoviteľ. Za čistotu a poriadok na mieste prác a okolí je plne zodpovedný žiadateľ / zhotoviteľ. Za iné obmedzenia, čo sa týka najmä fungujúcich prevádzok v danej lokalite (ich obmedzení z dôvodu prác,

telefon
+421 948 926 788

ČO
00 324 451
DI
2020746123

e ma
spolocnyurad@moldava.sk
www.moldava.sk



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Špeciálny stavebný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

prístupu do prevádzkových priestorov, zásobovanie a pod.), nesie žiadateľ / zhotoviteľ plnú zodpovednosť a následné nezrovnalosti a nejasnosti bude riešiť vo vlastnej réžii.

OÚ Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie štátnej správy, Komenského 52, Košice k žiadosti pre ohlásenie stavby uvádza, že aplikácia ust. § 119 ods. 3 stavebného zákona prichádza do úvahy iba vtedy, keď sa určuje stavebný úrad na správne konanie. Ohlásenie stavebnému úradu nie je správnym konaním, ako takým. Pokiaľ stavba podlieha ohláseniu, nie je možné aby bol určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 stavebného zákona, preto určenie stavebného úradu platí jedine v prípade, že na stavbu bude vedené správne konanie (konania).

S pozdravom



JL

Na vedomie:

1. Ing. Miroslav Dilský, DATA-INTOP, Starozagorská 21,
2. Verejná vyhláška (zabezpečí žiadateľ)