

# KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	Kultúrny dom Raslavice	JKSO	
Názov objektu	SO.101 Modernizácia domu kultúry v Raslaviciach	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	Raslavice
Objednávateľ	Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice	IČO	DIČ
Projektant	ZOJOS, Gerlachov 176, 086 04		
Zhotoviteľ	MEFIX s.r.o	47326565	SK2023840599
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Matej Horváth	23.02.2023	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 143,80	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	49 429,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	45 775,25	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	98 504,03	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		199 852,40	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 199 852,40 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>239 822,88</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



**MEFIX s.r.o.** <sup>2</sup>


094 14 Cabov 62  
IČO: 47326565, DIČ: 2023840599  
Tel.: 0918 536 271

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


**Stavba:** Kultúrny dom Raslavice  
**Objekt:** SO.101 Modernizácia domu kultúry v Raslaviciach  
**Časť:** ASR  
**JKSO:**  
**Objednávateľ:** Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice  
**Zhotoviteľ:** MEFIX s.r.o  
**Dátum:** 23.2.2023

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	37 125,33
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 209,92
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 243,66
99	Presun hmôt HSV	1 671,75
PSV	Práce a dodávky PSV	162 727,07
713	Izolácie tepelné	14 137,50
762	Konštrukcie tesárske	33 559,41
763	Konštrukcie - drevostavby	22 915,34
766	Konštrukcie stolárske	14 645,31
767	Konštrukcie doplnkové kovové	25 940,80
771	Podlahy z dlaždíc	34 467,88
775	Podlahy vlysové a parketové	11 151,68
783	Dokončovacie práce - nátery	379,58
784	Dokončovacie práce - maľby	4 025,34
785	Dokončovacie práce - tapetovanie	1 504,25
	<u>Celkom</u>	<u>199 852,40</u>



**MEFIX** s.r.o. ®

094 14 Cabov 62  
IČO: 47326565, DIČ: 2023840599  
Tel.: 0918 536 271



07. MAR. 2023

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Kultúrny dom Raslavice  
**Objekt:** SO.101 Modernizácia domu kultúry v Raslaviciach  
**Časť:** ASR  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice  
**Zhotoviteľ:** MEFIX s.r.o  
**Dátum:** 23.2.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				37 125,33	
D		6	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				24 209,92	
1	K	011	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	126,68	1,90	240,69	20,0
2	K	011	611461115	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky stropov, zvýšenie príhnavosti náterom	m2	27,24	3,20	87,17	20,0
3	K	011	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia , strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	27,24	12,00	326,88	20,0
4	K	011	612465115	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príhnavosti náteru	m2	386,30	2,50	965,75	20,0
5	K	011	612465135	Vnútroňná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	19,40	19,00	368,60	20,0
6	K	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	386,30	10,00	3 863,00	20,0
7	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	386,30	9,00	3 476,70	20,0
8	K	011	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	27,24	9,00	245,16	20,0
9	K	011	632451021.1	Penetračný náter podkladu - podlaha, schody	m2	647,89	1,50	971,84	20,0
10	K	011	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	621,10	22,00	13 664,13	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 243,66	
11	K	003	941955004p1	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m (alebo použitie pojazdného lešenia)	m2	547,70	1,50	821,55	20,0
12	K	011	9529011.1	Čistenie a vyspávka stien a stropov	m2	413,54	2,50	1 033,85	20,0
13	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	547,70	5,20	2 848,04	20,0
14	K	013	965024121.1	Búranie drevených podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	85,50	4,60	393,30	20,0
15	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	562,63	4,60	2 588,11	20,0
16	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	14,00	1,00	14,00	20,0
17	K	013	968062.D	Vybúranie drevených okenných ( dverných ) výplní, -0,08200t	m2	40,10	7,50	300,75	20,0
18	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	14,40	15,00	216,00	20,0

19	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	17,00	9,60	163,20	20,0
20	K	013	978059531	Odkkanie a odbratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	5,00	19,40	97,00	20,0
21	K	013	979011111	Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,50	85,17	1 064,56	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,00	85,17	1 277,48	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,50	851,65	425,83	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 671,75	
24	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, &12,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	15,00	111,45	1 671,75	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				162 727,07	
	D	713		Izolácie tepelné				14 137,50	
25	K	713	7131111.FI	D+M striekanej tepelnej izolácie stropov pomocou tepelno izolačnej peny	m2	19,50	725,00	14 137,50	20,0
	D	762		Konštrukcie tesárske				33 559,41	
26	K	762	762211220.1	Dodávka a montáž dreveného schodiska priamočiareho	ks	2 500,00	1,00	2 500,00	20,0
27	K	762	762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiár. bez podstupnic š. do 1,50 m, -0.30000t	m	500,00	1,00	500,00	20,0
28	K	762	76242122.1	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov drevenými nosníkmi	m2	20,00	615,20	12 304,00	20,0
29	M	MAT	60510322.1	KVH hranol smrek 60x120	m3	850,00	7,23	6 143,80	20,0
30	K	762	76242122.2	Montáž obloženia stropov lamelovým obkladom	m2	20,00	174,87	3 497,30	20,0
31	M	MAT	6051527800.4	Lamelový obklad, strop, smrek 100/30 mm	m3	600,00	4,25	2 547,00	20,0
32	K	762	76243122.1	Montáž obloženia stien lamelovým obkladom a steny z lamelových obkladov	m2	20,00	55,90	1 118,00	20,0
33	M	MAT	6051527800.1	Lamelový obklad smrek 100/30 mm	m3	600,00	2,16	1 297,20	20,0
34	M	MAT	6051528000.3	Lamelový obklad smrek 20/30 mm	m3	600,00	0,22	132,00	20,0
35	K	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre oľišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrtky, kotvenia	m2	1,20	845,97	1 015,16	20,0
36	K	762	762495000.1	D+M textilného podkladu (čierneho) pod lamely	m2	10,00	230,77	2 307,65	20,0
37	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	50,00	3,95	197,30	20,0
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				22 915,34	
38	K	763	76313211.1	SIDK podhlád zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky akustické hr. 12,5 mm (alt. lamely gypstone )	m2	32,00	615,20	19 686,40	20,0
39	K	763	763135040	SIDK kazetový podhlád 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	65,00	30,56	1 986,40	20,0
40	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom (pódium), hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm	m2	24,00	18,30	439,20	20,0
41	K	763	763147111.1	Predstena dekoráčná zo sadrokartónu (zakrytie garniže) , hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm	m2	25,00	26,73	668,13	20,0
42	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	15,00	9,01	135,21	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				14 645,31	
43	K	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	5,50	18,30	100,65	20,0
44	K	766	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	4,60	391,70	1 801,82	20,0

45	K	766	766421812	766	Demontáž obloženia podhladu stien, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	615,20	5,00	3 076,00	20,0
46	K	766	766661112	766	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	6,00	35,00	210,00	20,0
47	M	MAT	6116017100	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	6,00	160,00	960,00	20,0
48	K	766	766702111	766	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	4,00	70,00	280,00	20,0
49	M	MAT	6117103146	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	4,00	320,00	1 280,00	20,0
50	K	766	766702112	766	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	2,00	70,00	140,00	20,0
51	M	MAT	6117103147	6117103147	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	2,00	320,00	640,00	20,0
52	K	766	766812111.1	766	Dodávka a montáž baru komplet podľa PD	sub	1,00	5 500,00	5 500,00	20,0
53	K	766	766812820.1	766	Demontáž baru a mobiliáru	sub	1,00	650,00	650,00	20,0
54	K	766	998766101	766	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,19	36,00	6,84	20,0
	D	767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>25 940,80</b>	
55	K	767	767162210	767	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	16,20	25,00	405,00	20,0
56	M	MAT	5539153000.1	5539153000.1	Zábradlový systém	m	16,20	71,00	1 150,20	20,0
57	K	767	767631101.1	767	Montáž plastových presklených stien, vrátane dverí, cena za 1bm obvodu	m	36,14	30,00	1 084,20	20,0
58	M	MAT	61141664.1	61141664.1	Presklenná stena, vrátane dverí D1	m2	14,69	250,00	3 671,25	20,0
59	M	MAT	61141664.3	61141664.3	Presklenná stena, vrátane dverí D5	m2	23,60	250,00	5 900,00	20,0
60	K	767	7678321.1	767	D+M elektrického stoličkového výťahu	sub	1,00	11 000,00	11 000,00	20,0
61	K	767	7678321.2	767	Dodávka a montáž exteriérovej roštovej rampy	sub	1,00	2 400,00	2 400,00	20,0
62	K	767	7678518031.	767	Demontáž zábradlia vnútorného schodiska	m	16,20	6,50	105,30	20,0
63	K	767	998767101	767	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	4,50	50,00	224,85	20,0
	D	771			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>34 467,88</b>	
64	K	771	771271107	771	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov, protiskizových, škárovaných škárovacou hmotou - P2	m2	26,79	34,00	911,00	20,0
65	M	MAT	5978700240.1	5978700240.1	Veľkoformátová dlažba keramická protišmyková, hr.10mm	m2	27,33	34,50	942,89	20,0
66	K	771	771571232.1	771	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty, škárovaných škárovacou hmotou - P1	m2	535,60	24,00	12 854,33	20,0
67	M	MAT	5978700310.1	5978700310.1	Veľkoformátová dlažba keramická 600x1200mm, hr. 10 mm	m2	546,31	34,50	18 847,66	20,0
68	K	771	998771101	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	50,67	18,00	912,01	20,0
	D	775			<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>11 151,68</b>	
69	K	775	775524957.1	775	Doplnenie podláh vlysových	m2	7,23	75,00	542,25	20,0
70	K	775	775536225.1	775	Podlahy parketové, lepené lepidlom	m2	85,50	29,00	2 479,50	20,0
71	M	MAT	6119807100	6119807100	Veľkopošné parkety drevené na P+D, hr. 20 mm	m2	102,60	78,00	8 002,80	20,0
72	K	775	775591900	775	Ostatné opravy na následnej ploche brúsenie podláh parketových, základné	m2	36,15	1,82	65,79	20,0
73	K	775	998775101	775	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,39	44,00	61,34	20,0
	D	783			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>379,58</b>	

74	K	783	783612200.1	Náter a namorenie podlahy, olejové farby dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	36,15	10,50	379,58	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				4 025,34	
75	K	784	784451372	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky nad 3, 80 m	m2	1 059,30	3,80	4 025,34	20,0
	D		785	Dokončovacie práce - tapetovanie				1 504,25	
76	K	784	785413100	Lepenie tapiet stien - tapetami papierovými (fototapeta)	m2	110,00	10,00	1 100,00	20,0
77	M	MAT	62461110.T	Fototapeta	m2	115,50	3,50	404,25	20,0
<b>Celkom</b>									<b>199 852,40</b>



094 14 Cabov 62  
 IČO: 47326565, DIČ: 2023840599  
 Tel.: 0918 536 271



07. MAR. 2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>KULTÚRNY DOM RASLAVICE</b>	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	MEFIX s.r.o	47326565	SK2023840599
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.2.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 21 085,45
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Zhotoviteľ		Pečiatka			<b>25 302,53</b>
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -



**MEFIX s.r.o.**  
 094 14 Cabov 62  
 IČO: 47326565, DIČ: 2023840599  
 Tel.: 0918 536 271

## KULTÚRNY DOM RASLAVICE

### Elektroinštalácia

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Elektromontáže							
Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	50	20,10	1 005,00	3,20	160,00	1 165,00
Kábel silový CYKY-J 5x6mm <sup>2</sup>	m	120	4,80	576,00	1,60	192,00	768,00
Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	50	2,10	105,00	1,20	60,00	165,00
Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	150	1,29	193,50	0,90	135,00	328,50
Kábel silový CYKY-J 24x1,5mm <sup>2</sup>	m	80	6,90	552,00	2,40	192,00	744,00
Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	750	1,25	937,50	0,80	600,00	1 537,50
Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	120	0,79	94,80	0,80	96,00	190,80
Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	160	1,60	256,00	0,80	128,00	384,00
Vodič CY 6mm <sup>2</sup> ZŽ	m	90	0,00	0,00	0,60	54,00	54,00
Trubka FXP 16	m	200	0,80	160,00	0,80	160,00	320,00
Zásuvka 230V	ks	4	5,50	22,00	4,50	18,00	40,00
Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	1	5,60	5,60	3,50	3,50	9,10
Tlačidlo zapustené, IP20	ks	4	7,50	30,00	3,50	14,00	44,00
Prepínač zapustený rad. 5 IP20	ks	2	8,50	17,00	3,50	7,00	24,00
svietidlo LED panel š.300, min. IP20 podhľad	ks	28	35,00	980,00	12,00	336,00	1 316,00
svietidlo LED panel úzke, min.IP20, medzi lamely	ks	33	39,00	1 287,00	12,00	396,00	1 683,00
svietidlo LED bodové min. IP20 zapustené	ks	9	35,00	315,00	12,00	108,00	423,00
svietidlo LED panel min. IP20 závesné	ks	6	35,00	210,00	12,00	72,00	282,00
Ovládacia skrinka osvetlenia	ks	2	250,00	500,00	100,00	200,00	700,00
Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	8	65,00	520,00	12,00	96,00	616,00
Rozvádzač HR	ks	1	1 350,00	1 350,00	120,00	120,00	1 470,00
Rozvádzač RB	ks	1	350,00	350,00	120,00	120,00	470,00
Úprava pôvodného rozvádzača	ks	1	50,00	50,00	100,00	100,00	150,00
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	80	0,00	0,00	16,00	1 280,00	1 280,00
Drobné stavebné úpravy	hod	320	0,00	0,00	11,50	3 680,00	3 680,00
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	40	0,00	0,00	15,00	600,00	600,00
Prepojenie inštalácie	hod	32	0,00	0,00	15,00	480,00	480,00
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	64	0,00	0,00	15,00	960,00	960,00
Podružný materiál	%	5	95,16	475,82	0,00	0,00	475,82
Pomocné a podružné výkony	%	7	0,00	0,00	103,68	725,73	725,73
<b>Elektromontáže celkom</b>				<b>9 992,22</b>	<b>11 093,23</b>	<b>21 085,45</b>	

**MEFIX** s.r.o. ©

094 14 Cabov 62  
IČO: 47326565, DIČ: 2023840599