

Výkaz výmer Odstránenie spodnej stavby pavilón P

P.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo, výmera	Merná jednotka
1	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	112	m2
2	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	112	m2
3	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	112	m2
4	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	13,688	m3
5	Uloženie sypaniny do násypu	396,36	m3
6	Úprava pláne	1 072,08	m2
7	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	343,472	m3
8	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	920,24	t
9	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	920,24	t
10	Recyklovanie betónu na stavenisku (drvenie)	882,383	t
11	Recyklovanie asfaltu na stavenisku (drvenie)	10,976	t

Výkaz výmer Odstránenie vrchnej stavby pavilón P

P.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo, výmera	Merná jednotka
1	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	781,44	m2
2	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	781,44	m2
3	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	781,44	m2
4	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m2	4	kus
5	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. nad 4 m2	405,9	m2
6	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2	33,34	m2
7	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	115,481	t
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 348,95	t
9	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	115,481	t
10	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1 154,81	t
11	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	115,481	t
12	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	101,66	t
13	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	2 663,88	m2
14	Demontáž drev. konštrukcie stien a priečok z hraneného reziva	775,12	m2
15	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 888,76	m2
16	Demontáž drev. stĺpov prier. plocha nad 450 cm2	391	m
17	Demontáž záklopu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s olištovaním	1 888,76	m2
18	Montáž drev. trámov prier. plocha nad 144 do 288 cm2	333,5	m
19	HZS T4 - demontáž ostatných klampiarskych konštrukcií	20	hod
20	Demontáž drevených stien plných	775,12	m2
21	Demontáž krytín striech skrutkovaných	1 888,76	m2
22	Demontáž ocele. schodiska	600	kg