

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Stavcentrum – stavebniny, s.r.o.**
Sídlo: Duloľská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411
DIČ: 2022541345
IČ DPH: SK2022541345
Zápis: Zapísané v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel Sro, Vložka číslo: 21648/N
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK66 0900 0000 0002 1257 8680
Zastúpený: Norbert Szabó - konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Pribeta**
Sídlo: Obecný úrad Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Zastúpený: **Norbert Zsitva, starosta obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu **“ Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Kultúrnom dome Pribeta “**
- 2.1.1. (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode

- 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. K zmene ceny Diela môže prísť:
- V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
 - Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
 - V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
 - V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
 - Pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 2.5. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
 - s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 2.6. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.
- 2.7. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ. Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác.
- 2.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostrannou písomnou výzvou na prevzatie staveniska adresovaným Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 10 dní** odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 4 mesiacov** od prevzatia staveniska.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác na základe projektovej dokumentácie.

- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je .:

Cena v EUR bez DPH	89.018,14
DPH v EUR	17.803,63
Cena v EUR s DPH	106.821,77

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané nasledovne
- 1. Faktúra po ukončení a prevzatí prác v hodnote min. 50% z celkovej ceny Diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a
 - 2. Faktúra (záverečná) po ukončení a prevzatí prác celého (100 % z celkovej ceny) Diela** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávkou Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, dopravné značenie ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k

účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.

- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 5 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov**

- plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby **24 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- € za každú vadu** a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY – SOCIÁLNY ASPEKT (SAPZ0006)

- 8.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

- 8.2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej stavby, zamestná na realizáciu predmetnej stavby napríklad osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie stavby, alebo osoby z iných znevýhodnených vrstiev obyvateľstva.**
- 8.3. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne Objednávateľ potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
- 8.4. Zamestnaním podľa bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.
- 8.5. V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00 EUR za každý deň omeškania.
- 8.6. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve Objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY – ZELENÉ ASPEKTY (ZAOH0001 + ZAOH0002)

- 9.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela aplikovať kombináciu zelených aspektov č. ZAOH0001 a ZAOH0002 z „Katalógu SZVO (spoločensky zodpovedného verejného obstarávania) - využitie sociálnych a zelených aspektov“ vydaného Inštitútom verejného obstarávania.
- 9.2. **Zhotoviteľ je povinný vykonať triedenie odpadu priamo na stavenisku a následne vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania predmetných zelených aspektov verejného obstarávania.**
- 9.3. Uvedené opatrenie považuje Objednávateľ za nevyhnutné k zabezpečeniu čistoty miest a obcí, zníženiu odpadu v sídlach a v životnom prostredí prostredníctvom predchádzania vzniku odpadu, triedenia, recyklácie a zneškodňovania odpadov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 10.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:
„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO,

pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“

- 10.4. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä:
- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.
- 10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch


Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Pribete, dňa 10.3.2023

V Pribete, dňa 10.3.2023

Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
Dulovská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411, IČ DPH: SK2022541345
Tel.: +421 35 76 83 332, Fax: +421 35 76 83 332



Norbert Szabó
konateľ

Norbert Zsitva
starosta obce

Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – nacený výkaz výmer - rozpočet

Odberteľ: Obec Pribeta
 Projektant: Ing. Michal Gašpar
 Dodávateľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracoval: Ing. Dana Urbanová
 JKSO :
 Dátum: 2.3.2023

Stavba : Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Pribeta
 Objekt : Hlavná sala a prísluňajúca hygiena
 Časť : A1 Stavebné práce

Danken s. r. o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Np
				Spolu		Spolu		Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4 650,41	0,00	4 650,41	4,24056		0,000		240,656
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 131,47	0,00	2 131,47	0,06002		3,164		194,199
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 781,88	0,00	6 781,88	4,30057		3,164		434,855
766 - Konštrukcie stôlarske	2 464,46	0,00	2 464,46	0,00000		0,000		1,364
767 - Konštrukcie dčpínk. kovové stavebné	2 449,96	0,00	2 449,96	0,02000		0,400		39,800
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 072,30	4 584,17	8 656,47	11,47613		0,000		99,360
775 - Podlahy výšové a parketové	1 297,69	0,00	1 297,69	0,00399		0,000		54,196
776 - Podlahy povlakové	3 308,15	6 109,92	9 418,07	0,59932		0,300		159,680
784 - Malby	5 331,68	0,00	5 331,68	0,39533		0,000		219,568
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	18 924,24	10 694,09	29 618,33	12,49478		0,700		573,968
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušičmi	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00000		0,000		34,936
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00000		0,000		34,936
Za rozpočet celkom	31 626,12	10 694,09	42 320,21	16,79535		3,864		1 043,759

Odberteľ: Obec Pribela
 Projektant: Ing.Michal Gašpar
 Dodávateľ: Stavecentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracoval: Ing.Dana Urbanova
 JKSO :
 Dátum: 2.3.2023

Stavba : Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Pribela
 Objekt : Hlavná sala a prístupajúca hygiena
 Časť : A1 Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Danken s. r. o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 610981111 Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií

"okná, dvere" 0,32*20*1,5+1,8*4*2,4+(1,6*2+0,9*0,6*2+0,8*6+1,25)*1,97 = 67,240

468,470 m2

1,15

538,74

538,74

0,00001

0,00468

0,000 20

"podlahy" 401,230 = 401,230

2 014 612401291 Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2

Oprava omiet. okolo okien a dverí po búracích prácach

10,000 kus

4,58

45,80

45,80

0,01376

0,13760

0,000 20

3 014 612401390 Oprava omiet. okolo okien a dverí po búracích prácach

(1,6*2*2,4*4)*0,6 = 7,680

7,680 m2

12,45

95,62

95,62

0,04544

0,34898

0,000 20

4 014 612403399 Zaplnenie rýh v stenách a stropoch malou

Náler penetrácie samonivelačným poterom

20,000 m2

8,82

176,40

176,40

0,10704

2,14080

0,000 20

5 011 632421100 Nivelačná slietka podlahová hrúbky 3mm

22,65+182,86+89,8*4,54+16,9*17,9+19,9*0,2 = 338,630

338,630 m2

0,91

308,15

308,15

0,00015

0,05079

0,000 20

6 011 632477005 Nivelačná slietka podlahová hrúbky 3mm

Brúsenie neovnosti betónových podláh do 2 mm - stlahtnuté výsledku

338,630 m2

9,59

3 247,46

3 247,46

0,00460

1,55770

0,000 20

7 011 633811111 Brúsenie neovnosti betónových podláh do 2 mm - stlahtnuté výsledku

16,9*17,9+66,58 = 101,380

101,380 m2

2,35

238,24

238,24

0,00000

0,00000

0,000 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 011 962901111 Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m

22,65+182,86+89,8*4,54+16,9*17,9+66,58 = 401,230

401,230 m2

2,50

1 003,08

1 003,08

0,00002

0,00892

0,000 20

9 013 966081812 Búranie dlažieb z kameňa alebo cern. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2

(4,86*2+3,52*2,0,6*2+4,895*2+3,5*2,0,8*3-1,25)*0,1 = 2,870

2,870 m2

4,98

14,29

14,29

0,00000

0,065

0,187 20

10 013 966081813 Búranie dlažieb z kameňa alebo cern. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

16,9*17,9 = 34,800

34,800 m2

3,78

131,54

131,54

0,00000

0,065

2,262 20

11 013 96806126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dverí nad 2 m2

1,6*2*2,4 = 7,680

2,000 kus

0,72

1,44

1,44

0,00000

0,000

0,000 20

12 013 968072456 Vyburanie kov. dverných zábrn nad 2 m2

1,6*2*2,4 = 7,680

7,680 m2

6,90

52,99

52,99

0,00103

0,00791

0,063 20

13 013 971033251 Vybur. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MW. MVC hr. do 45 cm

Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm - EI

6,000 kus

7,61

45,66

45,66

0,00068

0,00408

0,012 20

14 013 974031121 Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku do 1 km

80,000 m

2,33

186,40

186,40

0,00050

0,04000

0,160 20

15 013 979081111 Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

Vnútrostaviteľská doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m

3,864 t

10,92

42,19

42,19

0,00000

0,00000

0,000 20

16 013 979081121 Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

Vnútrostaviteľská doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m

112,066 t

0,32

35,86

35,86

0,00000

0,00000

0,000 20

17 013 979082111 Vnútrostaviteľská doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m

Vnútrostaviteľská doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m

3,864 t

9,99

38,60

38,60

0,00000

0,00000

0,000 20

18 013 979082121 Vnútrostaviteľská doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m

Vnútrostaviteľská doprava sutie a vyburaných hmôt do 10 m

7,728 t

1,12

8,66

8,66

0,00000

0,00000

0,000 20

19 013 979131409 Poplatok za ulož. zneš. staveb. sutie na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

Poplatok za ulož. zneš. staveb. sutie na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

3,864 t

67,23

259,78

259,78

0,00000

0,00000

0,000 20

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
20	014	999281111	Presun hmotí pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,494 t		24,89	310,98	0,00	310,98	0,00000	0,06002	0,000	3,164	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 781,880			6 781,88	0,00	6 781,88	4,30057			3,164	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
766 - Konštrukcie stoliárske														
21	766	766661104	Montáž a dodávka drevených dverí 1600x2400 mm oceľ záružňa komplet vrátane kovania	2,000 kus		1 225,00	2 450,00		2 450,00	0,00000			0,000	20
22	766	9986766201	Presun hmotí pre konštr. stoliárske v objektoch výšky do 6 m	24,500 %		0,59	14,46		14,46	0,00000			0,000	20
766 - Konštrukcie stoliárske spolu:				2 464,46			2 464,46	0,00	2 464,46	0,00000			0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
23	767	767998801	Demonáž ostatných doplnkov, do 50 kg (dvierka, držáky, svietidlá, iné)	400,000 kg		2,28	912,00		912,00	0,00005			0,400	20
24	767	767999901	PL. Plátno s roletou na premietanie 200" vrátane montáže	1,000 kus		1 519,00	1 519,00		1 519,00	0,00000			0,000	20
25	767	998676201	Presun hmotí pre kovové slav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	24,310 %		0,78	18,96		18,96	0,00000			0,000	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 449,96			2 449,96	0,00	2 449,96	0,02000			0,400	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
26	771	771414112	Montáž soklov pátov.rovných do flexib.lep.do 9cm	98,450 m		2,36	232,34		232,34	0,00041			0,000	20
16,05*2+10,085*2-6,74-1,63+0,34+4*2+7,14*2+0,3*2-1,8+0,8*6+4,895*4+3,465*4 = 91,650														
0,3*4+1,6*2,0,6*2 = 6,800														
27	771	771572329	Príprava podkladu podláh z dlaždíc, penetračný náler	151,610 m2		1,72	260,77		260,77	0,00382			0,000	20
28	771	771572429	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	151,610 m2		19,60	2 971,56		2 971,56	0,00346			0,000	20
182,86-88,7+22,65+16,9+17,9 = 151,610														
29	MAT	597650000	Dlažba keramické gres 600x600 mm	176,518 m2		25,97	4 584,17		4 584,17	0,05800			0,000	20
(151,610+98,450*0,09)*1,1 = 176,518														
30	771	771589795	Prípl. za šikovanie pri mont. podláh	151,610 m2		1,96	297,16		297,16	0,00062			0,000	20
31	771	998671201	Presun hmotí pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	83,460 %		3,72	310,47		310,47	0,00000			0,000	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				8 656,47			4 072,30	4 584,17	8 656,47	11,47613			0,000	
775 - Podlahy výšové a parketové														
32	775	775591919	Oprava podlah drevených - brúsenie celkové	66,580 m2		5,30	352,67		352,67	0,00004			0,000	20
33	775	775591929	Oprava podláh drevených - celkové lakovanie	66,580 m2		14,04	934,78		934,78	0,00133			0,000	20
34	775	998675201	Presun hmotí pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	12,876 %		0,78	10,04		10,04	0,00000			0,000	20
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:				1 297,69			1 297,69	0,00	1 297,69	0,00399			0,000	
776 - Podlahy povlakové														
35	775	776200820	Odstiňovanie podlahovín zo schod. stúpičov lepených s podložk.	19,900 m		1,01	20,10		20,10	0,00000			0,000	20
1,2*13+1,32*2+1,66 = 19,900														

Dankem s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, skutočného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
36	775	776200830	Odstánenie hrán zo schod. stupňov	19,900 m		0,41	8,16		8,16					20
			$1,2*13+1,32*2+1,66 = 19,900$	19,900 m		4,06	80,79		80,79	0,00010	0,00199		0,000	20
37	775	776221122	Lepenie poťahových povlakov liniových na schod. stupnice točivé											
			$1,2*13+1,32*2+1,66 = 19,900$	19,900 m		2,44	48,56		48,56	0,00002	0,00040		0,000	20
38	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodiškových stupňoch	20,895 m		3,30		68,95	68,95		68,95		0,00000	20
39	MAT	139141010	Hrana schodišková kovová											
			$19,900*1,05 = 20,895$	33,250 m		3,76	125,02		125,02	0,00002	0,00057		0,000	20
40	775	776290050	Montáž kovovej hrany prechodovej											
			$13,25*2+6,75 = 33,250$	36,575 m		15,48		566,18	566,18		566,18		0,00000	20
41	MAT	139144050	Nerezová tyč štvorhranná valcovaná 50x50											
			$33,250*1,1 = 36,575$	150,630 m		0,34	51,21		51,21		51,21		0,00000	20
42	775	776401800	Demonáž soklíkov alebo lišty gumených alebo plastových											
			$19,05*4+10,085*4-1,65-1,7*2+0,2*8+0,32*4*4+1,9*2+3,98*2+7,13*2+0,8*2+0,5*16 = 150,630$	57,600 m		5,97	343,87		343,87	0,00004	0,00230		0,000	20
43	775	776421102	Lepenie podlahových soklíkov liniových a plastových vylínaním											
			$19,05*2+10*2+6,8-1,6-0,8*2+0,25*6+16*0,5 = 57,600$	299,850 m2		2,54	761,62		761,62		761,62		0,00000	20
44	775	776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou											
			$22,65+182,86+89,8+4,54 = 299,850$	183,040 m2		10,01	1 832,23		1 832,23	0,00034	0,06223		0,000	20
45	775	776521200	Lepenie povlakových podláh plastových pásov štvorcov											
			$89,8+4,54+88,7 = 183,040$	204,512 m2		26,77		5 474,79	5 474,79	0,00260	0,53173		0,000	20
46	MAT	284102420	Podlahovina PVC jednofarebná homogénna											
			$(183,040+57,600*0,05)*1,1 = 204,512$	93,815 %		0,39	36,59		36,59		36,59		0,00000	20
47	775	99876201	Presun hrnôľ pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m											
			776 - Podlahy povlakové spolu:	9 418,07			3 308,15	6 109,92	9 418,07		9 418,07		0,59932	0,300
784 - Malby														
48	784	784402800	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim											
			$448,785 m2$	448,785 m2		1,47	659,71		659,71		659,71		0,00000	20
49	784	784413301	Príprava podkladu penetr. náterom v miestnosti v. do 3,8m											
			$448,785 m2$	448,785 m2		1,47	659,71		659,71	0,00026	0,11668		0,000	20
50	784	784423271	Malba váp. 1 far. s bielym stropom v miest. do3,8m											
			$448,785 m2$	448,785 m2		3,78	1 696,41		1 696,41	0,00039	0,17503		0,000	20
			$(16,05*4+10,085*4-6,7*2+0,3*4+4*2+7,14*2+0,3*2+4,895*4)*3,5-1,6*3*2,4 = 460,000$											
			$(3,465*4+0,2*2+0,35*2+0,2*4)*3*(1,8+0,8*8+1,25)*1,97+(0,3*4*4+1,6*2)*3 = 52,664$											
			$-0,92*1,5*18+(0,92*18+1,5*36)*0,25+(14,6*2+1,32*10+10,08+19,05*2)*0,8 = 65,264$											
			$6,7*4*3,5+(14,25*2+6,8)*2,5-240,983 = -129,143$	240,983 m2		9,61	2 315,85		2 315,85	0,00043	0,10362		0,000	20
51	784	784461911	Ohnova olejového náteru izolačného, umývateľného farbou strop miest. do 3,8m											
			$(16,05*4+10,085*4-6,7*2-1,6*3+0,3*4+4*2+7,14*2+0,3*2-1,8-0,8*6+4,895*4)*1,7 = 209,644$											
			$(3,465*4+0,2*2-1,25+0,8*2+0,35*2+0,2*4)*1,7+(0,3*4*4+1,6*2)*3-0,92*0,8*18 = 31,339$											
			784 - Malby spolu:	5 331,68			5 331,68	0,00	5 331,68		5 331,68		0,39533	0,000

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súř v tonách		DPH %			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:										29 618,330			18 924,24	10 694,09	29 618,33	12,49478	0,700
PRÁCE A DODÁVKY M																	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí																	
52	924	240030120	R2 Montáž a dodávka rekuperačných jednotiek	4,000	kus	1 480,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00000			0,000	20			
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:				5 920,00			5 920,00	0,00	5 920,00	0,00000			0,000				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 920,00			5 920,00	0,00	5 920,00	0,00000			0,000				
Za rozpočet celkom				42 320,21			31 626,12	10 694,09	42 320,21	16,79535			3,864				

Odberteľ: Obec Pribeta
 Projektant: Ing.Michal Gaspar
 Dodávateľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracoval: Ing.Dana Urbanová
 JKSO :
 Dátum: 2.3.2023

Stavba : Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Pribeta
 Objekt : Hlavná sála a prístupajúca hygiena
 Časť : A2 Stavebné práce

Danken s. r. o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh
				Spolu		Spolu		Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	634,25	9,19	643,44	1,28520	0,000	12,053		
6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 119,21	0,00	2 119,21	3,44898	0,000	86,813		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 815,18	0,00	2 815,18	0,08207	14,367	172,236		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 568,64	9,19	5 577,83	4,81625	14,367	271,102		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	636,72	0,00	636,72	0,15645	0,000	8,746		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 736,92	8 479,14	12 216,06	0,10060	0,000	0,000		
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	1 041,35	0,00	1 041,35	0,00000	0,000	0,000		
763 - Konštrukcie - drevosťavby	894,09	0,00	894,09	0,73087	0,000	42,512		
766 - Konštrukcie stlaďarske	4 901,31	0,00	4 901,31	0,00000	0,000	7,502		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	290,79	224,12	514,91	0,01202	0,100	9,980		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	630,52	618,28	1 248,80	1,80397	0,000	14,316		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 824,72	2 897,27	6 721,99	3,47377	0,000	407,714		
784 - Malby	490,29	0,00	490,29	0,04742	0,000	20,064		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	16 446,71	12 218,81	28 665,52	6,32511	0,100	510,834		
Za rozpočet celkom	22 015,35	12 228,00	34 243,35	11,14135	14,467	781,936		

Odberteľ: Obec Pribela
Projektant: Ing. Michal Gašpar
Dodávateľ: Stavcentrum - stavebníny, s.r.o.

Spracoval: Ing. Dana Urbanová
JKSO :
Datum: 23.23.2023

Stavba : Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Pribela
Objekt : Hlavná sála a prístupajúca hygiena
Časť : A2 Stavebné práce

Danken s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súř v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVÍSLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014	317121251	Montáž prefa prekkladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	1,000	kus	8,39	8,39		8,39	0,02755	0,02755			0,000	20
2	MAT	593406330	Keramický prekklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	1,000	kus	9,19		9,19	9,19	0,01750	0,01750			0,000	20
3	014	317944313	Valcované nosníky osádzované do pripravených otvorov č. 14-22	0,086	t	1478,00	127,11		127,11	1,09000	0,09374			0,000	20
			2*314,3/1000 = 0,086												
4	014	340239235	Zamurovanie otvoru 1-4 m ² v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	10,578	m ²	29,16	308,45		308,45	0,00302	0,03195			0,000	20
			(1,195+2,725)*3-0,6*1,97 = 10,578												
5	014	340239247	Zamurovanie otvoru 1-4 m ² v priečkach alebo stenách YTONG hr. 300 mm	3,177	m ²	47,39	150,56		150,56	0,26360	0,83746			0,000	20
			1,65*3-0,9*1,97 = 3,177												
6	012	389381001	Dobeňovanie oceľových konštrukcií	0,113	m ³	351,66	39,74		39,74	2,45136	0,27700			0,000	20
			3*0,15*0,25 = 0,113												
			3 - ZVÍSLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	643,44			634,25	9,19	643,44		1,28520			0,000	

6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

7	011	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	43,288	m ²	1,15	49,78		49,78	0,00001	0,00043			0,000	20
			okná, dvere (0,8*2+0,6*8)*1,97+0,92*4*1,5 = 18,128												
			podlahy 25,160 = 25,160												
8	014	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m ²	8,000	kus	4,58	36,64		36,64	0,01376	0,11008			0,000	20
9	014	612401390	Oprava omiet. okolo okien a dverí po búracích prácach	30,384	m ²	12,45	378,28		378,28	0,04544	1,38065			0,000	20
			(0,6*8+0,8*2+0,9+1,97*22)*0,6 = 30,384												
10	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách a stropoch maltou	10,000	m ²	8,82	88,20		88,20	0,10704	1,07040			0,000	20
11	011	612451071	Priprava podkladu, penetračný náter	27,510	m ²	1,50	41,27		41,27	0,00671	0,18459			0,000	20
12	011	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	27,510	m ²	10,72	294,91		294,91	0,01400	0,38514			0,000	20
			10,578*2+3,177*2 = 27,510												
13	011	612481119	Poitiahnutie vnút. stien a ostatných plôch skloextilnou mrežkou + kleber	134,382	m ²	6,69	899,02		899,02	0,00033	0,04435			0,000	20
14	014	631311131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prosím pl. do 1 m ² hr. nad 80 mm	0,068	m ³	114,73	7,80		7,80	2,26221	0,15383			0,000	20
			3*0,15*0,15 = 0,068												
15	011	632421100	Náter penetračný samonivelizačným poterom	25,160	m ²	0,91	22,90		22,90	0,00015	0,00377			0,000	20
16	011	63247006	Nivelizačná slietka podlahová hrúbky 3mm	25,160	m ²	9,59	241,28		241,28	0,00460	0,11574			0,000	20
17	011	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	25,160	m ²	2,35	59,13		59,13		0,00000			0,000	20
			6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2119,21			2119,21	0,00	2119,21		3,44898			0,000	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	25,160	m2	3,72	93,60		93,60	0,00166	0,04177		0,000	20
19	011	962901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	25,160	m2	2,50	62,90		62,90	0,00002	0,00060		0,000	20
20	013	965081713	3,23+4,37+4,5+4,8+8,26 = 25,160 Búranie dlažieb xyloclit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	25,820	m2	2,15	55,51		55,51		0,00000	0,020	0,516	20
			8,26+2+4,5+4,8 = 25,820											
21	013	968061125	Vývesenie alebo zavesenie drev. kriedel dver do 2 m2	12,000	kus	0,44	5,28		5,28		0,00000		0,000	20
22	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	14,972	m2	9,16	137,14		137,14	0,00120	0,01797	0,076	1,138	20
23	013	971033631	(0,6*10+0,8*2)*1,97 = 14,972 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	5,694	m2	5,11	29,10		29,10	0,00055	0,00313	0,270	1,537	20
24	013	971033641	(0,85+1,925+1,625)*2,1-0,6*3*1,97 = 5,694 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,445	m3	36,75	53,10		53,10	0,00187	0,00270	1,800	2,601	20
25	013	974031121	(2,32*3,0,6*1,97)*0,25 = 1,445 Vyskanie rýh v tehennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm - EI	20,000	m	2,33	46,60		46,60	0,00050	0,01000	0,002	0,040	20
26	013	974031154	Vyskanie rýh v tehennom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm - ZTI	12,000	m	5,27	63,24		63,24	0,00060	0,00600	0,027	0,324	20
27	013	974031664	Vyskanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm 3*2 = 6,000	6,000	m	8,51	51,06		51,06		0,00000	0,042	0,252	20
28	013	974042564	Vyskanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm - ZTI	3,000	m	13,11	39,33		39,33		0,00000	0,050	0,150	20
29	013	978059621	Vybúranie obkladov vnútr. z obkladačiek plochy do 2 m2 (1,8*2+1,1*2+0,85*4+1,5*8+0,9*4+2,935*2+2,725*2)*2,1-0,8*2+0,6*8*1,97 = 51,591 (1,8*2+1,1*2+0,85*4+1,5*8+0,9*4+2,935*2+2,725*2)*2,1-0,8*2+0,6*8*1,97 = 63,244	114,835	m2	5,37	616,66		616,66		0,00000	0,068	7,809	20
30	013	979081111	Odkoz sule a vybúranych hmotí na skládku do 1 km	14,467	t	10,92	157,98		157,98		0,00000		0,000	20
31	013	979081121	Odkoz sule a vybúranych hmotí na skládku každý ďalší 1 km	419,543	t	0,32	134,25		134,25		0,00000		0,000	20
32	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sule a vybúranych hmotí do 10 m	14,467	t	9,99	144,53		144,53		0,00000		0,000	20
33	013	979082121	Vnútrost. doprava sule a vybúranych hmotí každých ďalších 5 m	28,934	t	1,12	32,41		32,41		0,00000		0,000	20
34	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. slabej sule na vymedzených skládkach "O"-ostlany odpad	14,467	t	67,23	972,62		972,62		0,00000		0,000	20
35	014	989281111	Presun hmotí pre opravy v objektoch výšky do 26 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4,816	t	24,89	119,87		119,87		0,00000		0,000	20
				2 815,18			2 815,18	0,00	2 815,18		0,08207		14,367	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 577,830			5 568,64	9,19	5 577,83		4,81625		14,367	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

36	711	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	25,160	m2	14,53	365,57		365,57	0,00360	0,08806		0,000	20
37	711	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	17,271	m2	15,70	271,15		271,15	0,00396	0,06839		0,000	20
			(1,8*2+2,725*4+0,85*2+1,5*4+1,2*4+1,1*2+1,6*2+0,6*6-1)*0,3 = 8,340 (1,8*2+1,1*2+0,85*4+1,5*8+0,9*4+2,96*2+2,725*2+0,8*2+0,6*8)*0,3 = 8,931 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	636,72			636,72	0,00	636,72		0,15645		0,000	

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Danken s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, ramena, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
38	721	720	Zdravotechnika (samostatný výkaz)	1,000	EUR	3 736,92	3 736,92		3 736,92					20
39	MAT	561439800	ZT4 Batéria umývadlovo senzorová stojánková	5,000	kus	237,06		1 185,30	1 185,30	0,00100	0,00500		0,000	20
40	MAT	642121311	ZT3 Umývadlo imobilný biely, zápach uzáverka	1,000	kus	117,60		117,60	117,60	0,01900	0,01900		0,000	20
41	MAT	642131351	ZT7 Umývadlo biele, zápach uzáverka	4,000	kus	152,88		611,52	611,52	0,01500	0,06000		0,000	20
42	MAT	6423D1511	ZT1 Misa WC imobilný závesná s hlbokým splach, komplet biela	1,000	kus	441,00		441,00	441,00	0,00000	0,00000		0,000	20
43	MAT	6423D1512	ZT2 predstavený inštalčný systém	1,000	kus	498,20		498,20	498,20	0,00000	0,00000		0,000	20
44	MAT	6423D1551	ZT5 Misa WC závesná s hlbokým splach, komplet biela	6,000	kus	430,42		2 582,52	2 582,52	0,00000	0,00000		0,000	20
45	MAT	6423D1552	ZT6 predstavený inštalčný systém	6,000	kus	329,67		1 978,02	1 978,02	0,00000	0,00000		0,000	20
46	MAT	642509000	ZT8 Písot s radarovým splachovaním	2,000	kus	532,49		1 064,98	1 064,98	0,00830	0,01660		0,000	20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				12 216,06		3 736,92	8 479,14	12 216,06						
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE														
47	731	730	Výkurovanie (samostatný výkaz)	1,000	kpl	1 041,35	1 041,35		1 041,35					20
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu:				1 041,35		1 041,35	0,00	1 041,35						
763 - Konštrukcie - drevosťavby														
48	763	763127321	SDK inštalácia predstavená stena pre sanítarne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xRBI 12,5 mm (0,85*2+1,2+0,85*2-0,9*2)*1,5 = 9,600	9,600	m2	32,91	315,94		315,94	0,03716	0,35674		0,000	20
49	763	763132110	Podlahy sadrokartón, záves, 2-vrstv. oceľ, konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm 3,23+4,37+4,5+4,8+8,26 = 25,160	25,160	m2	20,76	522,32		522,32	0,01487	0,37413		0,000	20
50	763	998763201	Presun hrdí pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	8,383	%	6,66	55,83		55,83	0,00000	0,00000		0,000	20
763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu:				894,09		894,09	0,00	894,09						
766 - Konštrukcie stolašské														
51	766	7666611102	Montáž a dodávka drevených dverí 800x1970 mm oceľ zábrubňa komplet vrátane kovania	2,000	kus	442,96	885,92		885,92	0,00000	0,00000		0,000	20
52	766	7666611103	Montáž a dodávka drevených dverí 900x1970 mm oceľ zábrubňa komplet vrátane kovania	1,000	kus	442,96	442,96		442,96	0,00000	0,00000		0,000	20
53	766	7666611104	Montáž a dodávka drevených dverí 600x1970 mm oceľ zábrubňa komplet vrátane kovania	8,000	kus	442,96	3 543,68		3 543,68	0,00000	0,00000		0,000	20
54	766	998766201	Presun hrdí pre konštr. stolašské v objektoch výšky do 6 m	48,726	%	0,59	28,75		28,75	0,00000	0,00000		0,000	20
766 - Konštrukcie stolašské spolu:				4 901,31		4 901,31	0,00	4 901,31						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
55	767	767896100	Montáž sanitárnych doplnkov a mädíel	2,000	kus	29,40	58,80		58,80	0,00001	0,00002		0,000	20
56	MAT	563000112	Mädlo umývadlové pevné biele	1,000	kus	54,68		54,68	54,68	0,00400	0,00400		0,000	20
57	MAT	563000114	Mädlo toaletné sklenné chrom	1,000	kus	169,44		169,44	169,44	0,00300	0,00300		0,000	20
58	767	767996801	Demontáž osiatňaných doplnkov, do 50 kg (dverka, držáky, svietidlá, ine)	100,000	kg	2,28	228,00		228,00	0,00005	0,00500		0,001	20
59	767	998767201	Presun hrdí pre kovové stáv. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,109	%	0,78	3,99		3,99	0,00000	0,00000		0,000	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				514,91		290,79	224,12	514,91						

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súř v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
60	771	771572329	Připrava podkladu podlah z dlaždíc, penetračný náter	25,160	m2	1,72	43,28		43,28	0,00382		0,09611		0,000
61	771	771572429	Montáž podlah z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	25,160	m2	19,60	493,14		493,14	0,00346		0,08705		0,000
			3,23+4,37+4,5+4,8+8,26 = 25,160											
62	MAT	597651000	Dlažba keramická gres 200x200 mm, kúpeľňová	27,676	m2	22,34		618,28	618,28	0,05800		1,60521		0,000
			25,160*1,1 = 27,676											
63	771	771589795	Připř. za šikávanie pri mont. podlah	25,160	m2	1,96	49,31		49,31	0,00062		0,01560		0,000
64	771	998771201	Presun hmoti pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	12,040	%	3,72	44,79		44,79			0,00000		0,000
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 248,80			630,52	618,28	1 248,80		1,80397		0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
65	771	781414010	Připrava podkladu pod obklad keram. penetračný náter	134,382	m2	1,94	260,70		260,70	0,00234		0,31445		0,000
66	771	781415011	Montáž obkladov vnútri keramických do 300x300 do tmelu Ceresit, ošľovovanie	134,382	m2	24,50	3 292,36		3 292,36	0,00234		0,31445		0,000
			(1,8*2-2,725*4+0,85*2+1,5*4+1,2*4+1,1*2+1,6*2)*2*(0,6*6+1)*1,97 = 55,738											
			(1,8*2+1,1*2+0,85*4+1,5*8+0,9*4+2,96*2-2,725*2)*(0,8*2+0,6*8)*1,97 = 78,644											
67	MAT	597636000	Obklad keramický gres štandard	147,820	m2	19,60		2 897,27	2 897,27	0,01900		2,80858		0,000
			134,382*1,1 = 147,820											
68	771	781419704	Připř. za šikávanie pri mont. obkl. keramických	134,382	m2	1,06	142,44		142,44	0,00027		0,03628		0,000
69	771	998781201	Presun hmoti pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	65,928	%	1,96	129,22		129,22			0,00000		0,000
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	6 721,99			3 824,72	2 897,27	6 721,99		3,47377		0,000	
784 - Malby														
70	784	784402800	Odstřátenie malieb v miestnostach výšky do 3,8 m oškrábaním	72,960	m2	1,47	107,25		107,25			0,00000		0,000
71	784	784413301	Připrava podkladu penetr. náterom v miestnosti v. do 3,8m	72,960	m2	1,47	107,25		107,25	0,00026		0,01897		0,000
72	784	784423271	Malba váp. 1 far. s bielym štrpcom v miest. do3,8m	72,960	m2	3,78	275,79		275,79	0,00039		0,02845		0,000
			(1,8*2+2,725*4+1,6*2+1,1*2+1,2*4+1,35*2+1,7*2+2,725*4+2,96*2)*1 = 47,800											
			SDK 25,160 = 25,160											
			784 - Malby spolu:	490,29			490,29	0,00	490,29		0,04742		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	28 665,52			16 446,71	12 218,81	28 665,52		6,32511		0,100	
			Za rozpočet celkom	34 243,35			22 015,35	12 228,00	34 243,35		11,14135		14,467	

Odberateľ:
 Projektant: Kolumber Peter
 Dodávateľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracoval: Kolumber Peter
 JKSO :
 Dátum: 2.3.2023

Stavba : Hlavná sála kultúrneho domu a prislúchajúca hygiena
 Miesto: Obec Pribeta, ul.Hlavná 113, Pribeta 946 55
 Časť: Zdravotechnika - potrubné rozvody

Výkaz-výmer

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Kanalizácia					
Potrubie					
Pipelife - HT potrubie (vnútorná inštalácia)					
1	DN50	18 m		1,36	24,48
2	DN110	12 m		4,03	48,36
Tvarovky					
Pipelife - HT potrubie (vnútorná inštalácia)					
3	Odbočka 110/50/87° - HTDA	2 ks		10,39	20,78
4	Odbočka 110/110/45° - HTEA	6 ks		2,68	16,08
5	Odbočka 110/50/45° - HTEA	3 ks		1,59	4,77
6	Koleno 110/45° - HTB	2 ks		1,37	2,74
7	Koleno 110/30° - HTB	1 ks		1,37	1,37
8	Koleno 50/87° - HTB	10 ks		0,5	5
9	Koleno 50/45° - HTB	6 ks		0,5	3
10	Koleno sifónové 90° - 50/40 - HTSW	5 ks		1,05	5,25
11	Redukcia 110/50 - HTR	1 ks		1,02	1,02
12	Čistiaci kus - HTRE 100	1 ks		3,6	3,6
13	Vetrací nadstavec DN110 - KADH110	1 ks		8,53	8,53
14	Gumová manžeta - GM050/32-40	5 ks		0,89	4,45
15	Prechodová tvarovka liatina/PVC - HTUG110	1 ks		2,36	2,36
16	Tesnenie na prechodovú tvarovka - GA110	1 ks		2,44	2,44
Príslušenstvo					
Hutterer lechner					
17	Prívzdušňovacia hlavica HL905N-DN50	1 ks		63,43	63,43
18	Sifón umývadlový - HL132/40	5 ks		9,74	48,7
Alca plast					
19	Výpusť umývadlová 5/4" celokovová - A439	5 ks		4,87	24,35
Pipelife (vnút. inštalácia)					
20	Mazivo tuba 250g	1 ks		2,44	2,44
21	Upevňovací, kotviaci a montážny materiál	1 kpl		68,6	68,6
22	Návrhová izolácia - TL-50/9	18 m		1,75	31,5
23	Návrhová izolácia - TL-110/9	12 m		2,85	34,2
24	Izoláčna páska - TL-TAPE/50-AR	1 kpl		19,11	19,11
Vodovod					
Potrubia + fittingy					
Rehau s.r.o.					
25	Rautitan Flex - 20x2,8	24,000 m		2,67	64,08
26	Rautitan Flex - 25x3,5	12,000 m		4,01	48,12
27	Násuvné objímky PX 25	30,000 ks		1,24	37,2
28	Násuvné objímky PX 20	76,000 ks		0,92	69,92
29	Ochranná páska Rautitan	1,000 ks		2,39	2,39
30	T kus Rautitan PX 25-20-25	8,000 ks		7,12	56,96
31	T kus Rautitan PX 25-25-20	2,000 ks		7,12	14,24
32	T kus Rautitan PX 25-20-20	2,000 ks		6,82	13,64
33	Koleno PX 90° - 20	24,000 ks		5,06	121,44
34	Koleno PX 90° - 25	3,000 ks		6,69	20,07
35	Prechod s prevlečnou maticou Rautitan 25 - 3/4"	2,000 ks		16,1	32,2
36	Prechod s prevlečnou maticou Rautitan 20 - 1/2"	7,000 ks		8,7	60,9
37	Nástenné koleno dlhé s vnútorným závitom Rautitan 20 - 1/2"	7,000 ks		10,16	71,12
38	Držiak Z42 na individuálne pripojenie	7,000 ks		1,74	12,18
Armaceil					
39	Izolácia TUBOLIT DG 13/28	12,000 m		0,84	10,08
40	Izolácia TUBOLIT DG 13/22	24,000 m		0,8	19,2
Armatury					
Herz					
41	Rohový ventil DN15 - 3/8"	5 ks		5,1	25,5

Odberateľ:
Projektant: Kolumber Peter
Dodávateľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracoval: Kolumber Peter
JKSO :
Dátum: 2.3.2023

Stavba : Hlavná sála kultúrneho domu a prislúchajúca hygiena
Miesto: Obec Pribeta, ul.Hlavná 113, Pribeta 946 55
Časť: Zdravotechnika - potrubné rozvody

Výkaz-výmer

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

Práca

42	Potrubie kanal. z HT rúr hrdlových odpadné D50	18,000 m		8,33	149,94
43	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D110	12,000 m		15,19	182,28
44	Zápachová uzávierka pre umývadlá, sprchy	5,000 ks		12,54	62,7
45	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	29,358 kg		1,47	43,16
46	Skúška tesnosti kanalizácie	30,000 m		3,43	102,9
47	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit DN 20	36,000 m		1,47	52,92
48	Vodovodné potrubie - montáž vr.fitingov	36,000 m		15,68	564,48
49	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	36,000 m		1,27	45,72
50	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	36,000 m		0,88	31,68
51	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	20,270 kg		1,47	29,8
52	Montáž záchodových mís	7,000 súbor		53,9	377,3
53	Montáž pisoárových mís	2,000 súbor		44,1	88,2
54	Montáž umývadiel	5,000 súbor		34,3	171,5
55	Demontáž záchodových mís	7,000 súbor		24,5	171,5
56	Demontáž umývadiel	2,000 súbor		19,6	39,2
57	Demontáž kanalizačného potrubia	1,000 súbor		147	147
58	Demontáž vodovodného potrubia	1,000 súbor		98	98
59	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	172,000 kg		1,47	252,84
					3736,92

celkom bez DPH:

Odberateľ:
Projektant: Kolumber Peter
Dodávateľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracoval: Kolumber Peter
JKSO :
Dátum: 2.3.2023

Stavba : Hlavná sála kultúrneho domu a prislúchajúca hygiena
Miesto: Obec Pribeta, ul.Hlavná 113, Pribeta 946 55
Časť: Vykurovanie - výmena vykurovacích telies

Výkaz-výmer

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Vykurovacie teleso + príslušenstvo					
Korado s.r.o.					
1	Panelový radiátor 22R 554 x 500 Radik klasik R, Kód KO22R5/5	5,000	ks	130,65	653,25
2	Demontáž vykurovacieho telesa	5,000	ks	19,6	98
3	Držiak radiatora na stenu	10,000	ks	2,84	28,4
Regulačné armatúry					
Oventrop					
4	Radiatorový termostatický ventil priamy R 1/2", AV9, Art.No.: 1183804	5,000	ks	20,21	101,05
5	Termostatická hlavica Uni LH biela, Art.No.: 1011465	5,000	ks	15,24	76,2
6	Radiatorový ventil uzatvárací priamy R 1/2", Combi 2, Art.No.: 1091162	5,000	ks	11,99	59,95
7	Demontáž radiatorového ventilu	10,000	ks	2,45	24,5
celkom bez DPH					1041,35

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO01
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-HYGIENA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 2.3.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 864,45
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	3 864,45	772,89
Cena s DPH v EUR			4 637,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
Dulovská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411, IČ DPH: SK2022541345
Tel.: +421 35 76 85 332, Fax: +421 35 76 94 170

Dátum a podpis: 10.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.3.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO01

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-HYGIENA

Miesto:

Dátum:

02.03.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Marek Gešnábel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 864,45	4 637,34
SO01	REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-HYGIENA	3 864,45	4 637,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-HYGIENA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.03.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 0

IČ DPH: 0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 864,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 864,45	20,00%	772,89

Cena s DPH

v EUR

4 637,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
Dulovská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411, IČ DPH: SK202254134F
Tel.: +421 35 76 85 332, Fax: +421 35 76 94 1

Dátum a podpis: 10.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.3.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-HYGIENA

Miesto:

Dátum: 02.03.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 864,45
HSV - Práce a dodávky HSV	1 072,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 072,83
M - Práce a dodávky M	2 321,22
21-M - Elektromontáže	1 697,52
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	623,70
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	470,40

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-HYGIENA

Miesto:

Dátum: 02.03.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 864,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 072,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 072,83

1	K	210020901	Protipožiarna upchávka , jednoduchá	ks	1,000	9,80	9,80
2	M	2059533	Protipožiarna zátku CFS-PL 202	ks	1,000	88,20	88,20
3	K	972036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - keramických -0,00003t	sub	1,000	49,00	49,00
4	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kládky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	2,000	3,33	6,66
5	K	974029221.S	Vysekanie rýh v murive kamennom v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	60,000	4,41	264,60
6	K	974029232.S	Vysekanie rýh v murive kamennom v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	10,000	8,19	81,90
7	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,182	12,91	2,35
8	M	2730	Vyvolavací systém pre invalidov	ks	1,000	568,40	568,40
9	K	979081121.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,182	0,40	0,07
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,182	10,15	1,85

D M Práce a dodávky M

2 321,22

D 21-M Elektromontáže

1 697,52

11	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	2,000	1,19	2,38
12	M	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	2,000	0,53	1,06
13	M	345410015020	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC biela KP 64/LD HF HA, Dxh 68x45 mm, KOPOS	ks	2,000	1,27	2,54
14	K	210010571.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová, D 16 uložená pevne	m	80,000	1,23	98,40
15	M	345710011420.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 15,8 mm	m	80,000	2,28	182,40
16	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová, D 20 uložená pevne	m	50,000	1,29	64,50
17	M	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 21,2 mm	m	50,000	3,58	179,00
18	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	4,87	9,74
19	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	2,000	4,18	8,36
20	M	348320000800.S	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, 10W 1121lm IP64 4000K CRI 80	ks	12,000	56,84	682,08
21	K	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	12,000	4,43	53,16
22	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	30,000	0,97	29,10
23	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2	m	30,000	2,27	68,10
24	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	70,000	0,82	57,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	70,000	0,85	59,50
26	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	90,000	0,93	83,70
27	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	90,000	1,29	116,10

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 623,70

28	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	11,000	14,56	160,16
29	M	SPS000000020	Senzor pohybu Luxomat PD3N-1C-SM 92190 240VAC IP44 10m/360° PIR biely	ks	11,000	42,14	463,54

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 470,40

30	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000	147,00	147,00
31	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	29,40	29,40
32	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	49,00	49,00
33	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	245,00	245,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO01

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-KULTURA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 590,13
--------------	----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	8 590,13	1 718,03

Cena s DPH	v	EUR	10 308,16
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
Dulovská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411, IČ DPH: SK2022541345
Tel.: +421 35 76 85 382, Fax: +421 35 76 94 17

Dátum a podpis:

10.3.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

10.3.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO01

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-KULTURA

Miesto:

Dátum:

02.03.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Marek Gešnábel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

8 590,13

10 308,16

SO01

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO
DOMU PRIBETA-KULTURA

8 590,13

10 308,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-KULTURA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 02.03.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 590,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 590,13	20,00%	1 718,03

Cena s DPH

v EUR

10 308,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 10.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.3.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
Dulovská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411, IČ DPH: SK202254134
Tel.: +421 35 76 85 332, Fax: +421 35 76 85 332

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-KULTURA

Miesto:

Dátum: 02.03.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 590,13
HSV - Práce a dodávky HSV	912,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	912,18
M - Práce a dodávky M	6 296,15
21-M - Elektromontáže	6 041,95
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	254,20
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 381,80

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU PRIBETA-KULTURA

Miesto:

Dátum: 02.03.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 590,13

D HSV Práce a dodávky HSV 912,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 912,18

1	K	210020901	Protipožiarna upchávka , jednoduchá	ks	1,000	9,80	9,80
2	M	2059533	Protipožiarna zátku CFS-PL 202	ks	1,000	88,20	88,20
3	K	972036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - keramických -0,00003t	sub	1,000	98,00	98,00
4	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kládky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	7,000	3,33	23,31
5	K	974029221.S	Vysekanie rýh v murive kamennom v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	90,000	4,41	396,90
6	K	974029232.S	Vysekanie rýh v murive kamennom v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	35,000	8,19	286,65
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,397	12,91	5,13
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,397	0,40	0,16
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,397	10,15	4,03

D M Práce a dodávky M 6 296,15

D 21-M Elektromontáže 6 041,95

10	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	7,000	1,19	8,33
11	M	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	7,000	0,53	3,71
12	M	345410015020	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC biela KP 64/LD HF HA, Dxh 68x45 mm, KOPOS	ks	7,000	1,27	8,89
13	K	210010571.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná UV stabilná bezhalogénová, D 16 uložená pevne	m	100,000	1,23	123,00
14	M	345710011420.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 15,8 mm	m	100,000	2,28	228,00
15	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná UV stabilná bezhalogénová, D 20 uložená pevne	m	100,000	1,29	129,00
16	M	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 21,2 mm	m	100,000	3,58	358,00
17	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	7,000	4,87	34,09
18	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	7,000	4,18	29,26
19	K	210193076.S	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	34,15	34,15
20	M	357150000520	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová XL3, pre zapustenú montáž, OEZ - Rozvádzač RP	ks	1,000	906,50	906,50
21	M	SPS000000018	EFEKTOVÉ SVIETIDLO, 230V/15W, LED, RGB, STMIEVATEĽNÉ DMX	ks	8,000	225,40	1 803,20
22	K	210201943.S	Montáž svetidla zavesného do 5 kg	ks	5,000	14,62	73,10
23	M	SPS000000023	EFEKTOVÉ SVIETIDLO, 230V/130W, 3000K, LED, S ČOČKOU, STMIEVATEĽNÉ DMX	ks	2,000	418,46	836,92
24	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	20,000	0,97	19,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	m	20,000	2,27	45,40
26	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	400,000	0,82	328,00
27	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	400,000	0,85	340,00
28	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	0,93	279,00
29	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	300,000	1,29	387,00
30	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	10,000	1,65	16,50
31	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	10,000	5,05	50,50

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 254,20

34	K	220110561.S	Úprava rozvádzača oceľoplechového - RH	ks	1,000	49,00	49,00
55	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	120,000	0,96	115,20
56	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	120,000	0,75	90,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 381,80

57	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000	784,00	784,00
58	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	58,80	58,80
59	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	147,00	147,00
60	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	392,00	392,00

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia