

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ : **Mesto Púchov**
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
Zastúpený: JUDr. Katarína Heneková, primátorka
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: IBAN SK83 7500 0000 0040 2263 4918
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
nie je platcom DPH
E mail: msu@puchov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **MIPE Invest, s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Zápis v OR/ŽR : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L
Zastúpený: Peter Bugáň, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Peter Bugáň, konateľ
vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
BIC CEKOSKBX
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
IČ DPH: SK2022453873
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „*Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou užívania na detské jasle*“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Ponuka Zhotoviteľa*“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „*Rozpočet stavby*“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zhotoví pre Objednávateľa dielo: „*Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ s MŠ Slovanská so zmenou užívania na detské jasle*“, ktoré je financované

pomocou nenávratného finančného príspevku podľa podmienok schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP302021BQG6 k projektu pod názvom: Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Púchov, predloženého v zmysle podmienok výzvy č. IROP-PO2-SC211-2021-78, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQG6-211-78, ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.11. 2022. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou užívania na detské jasle“ ČASŤ 1: „Stavebné práce“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 14/2023 zo dňa 20.1.2023 pod značkou 1869-WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe – zhotovenie diela: **„Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou užívania na detské jasle“ ČASŤ 1: „Stavebné práce“ (ďalej len „Dielo“).**

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu **„Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou užívania na detské jasle“**, zhotovenej a projekčnou spoločnosťou archiCENTRUM s.r.o.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelو všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, v prípade potreby vypracovanie čiastočnej alebo úplnej realizačnej, dielenskej alebo akejkoľvek inej dokumentácie Diela, resp. časti Diela a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov.

1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu

v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa.

- 1.5 Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do siedmich (7) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

Ukončenie: do **7 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2** Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy.
- 2.3** Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.
- 2.4** Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň.
- 2.5** Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho ponuke so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke.
- 2.6** V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo mílniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.7** V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo mílniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.8** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.9** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie

prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

- 2.10** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

414 000,00 EUR bez DPH (slovom : štyristoštrnásťtisíc eur/00centov),

82 800,00 EUR 20% DPH (slovom : osemdesiatdväťtisícosemsto eur/00centov),

496 800,00 EUR s DPH (slovom : štyristodeväťdesiatšesťtisícosemsto eur/00centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.

- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .

- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

- 3.6** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennnej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery

plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.7 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané spravidla 1x mesačne, v súlade s bodom 5.3.3 Príručky pre prijímateľa, verzia 7.1. (IROP 2014-2020) účinné od 17.06.2022, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác spravidla za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto

sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Trenčiansky samosprávny kraj podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.

- 4.8** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hrazená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9** Zhotoviteľ nemá právo započítvať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do **3** pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu pri odovzdaní staveniska. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15** dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom

potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavebnému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný

uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

5.9 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.

5.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností

domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatela.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.19 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Objednávateľ má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:

- (a) poskytovateľ NFP EÚ a ŠR a ním poverené osoby, RO pre IROP, SO pre IROP,
- (b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- (c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- (d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- (e) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky príslúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

- 5.22** V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.
- 5.23** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.24** Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:

(a) kľúčový odborník č. 1 Juraj Šušoliak meno a priezvisko - vyplní uchádzač.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova

dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo môže Objednávateľ pohľadávku, ktorá mu tým vznikla jednostranne započítať s garančnou zábezpekou podľa bodu 6.9. a 6.10. *za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela.*
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný *ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku. Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 3 % zo zmluvnej ceny diela s DPH s platnosťou 2 roky odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú určenú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 3 % zmluvnej ceny za dielo s DPH na účet Objednávateľa:*

IBAN: SK43 7500 0000 0040 2448 4458

variabilný symbol: IČO uchádzača

Poznámka pre prijímateľa: Garančná zábezpeka – Jasle Púchov

6.10 V prípade, že sa vyskytnú počas 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela vady a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni a objednávatel' v súlade s bodom 6.6. tohto článku zabezpečí ich odstránenie treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa, môže Objednávatel' pohľadávku, ktorá mu tým vznikla jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu 3 % Ceny za dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávatel'a a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 200 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 40 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávatel'a).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávatel' vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2** V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.
- 8.3** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo až do doby úplného odstránenia väd.
- 8.4** V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.
- 8.5** Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
 - (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.
- 8.6** Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek ine platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 8.8** Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou

zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiava niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchli postup zhotovovania Diela alebo nevykoná opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;

- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (q) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:	MIPE Invest, s.r.o.
Adresa sídla:	P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
vo veciach zmluvných do rúk:	Peter Bugáň
e-mail:	bugan@mipeinvest.sk
vo veciach technických do rúk:	Juraj Šušoliak
e-mail:	susoliak@mipeinvest.sk

Objednávateľ:	Mesto Púchov
Adresa sídla:	Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
vo veciach zmluvných do rúk:	JUDr. Iveta Brindzová
vo veciach technických do rúk:	Ing. Filip Makay
vo veciach projektových:	Ing. Jana Vondrová

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy

povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)
- príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela
- príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

- a) Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v zmysle bodu 1.1 v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v

rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP alebo nesúhlasu s výškou ex ante finančnej opravy Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>

- 12.7** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.
- 12.8** Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.9** Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Púchove, dňa:.....

V Žiline, dňa: 27.2.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUDr. Katarína Heneková, MBA
primátorka

Peter Bugáň
konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. / Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. / Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č./Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (vzor) a v súlade čl.1 bod 1.6 a s čl.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
-	-	-	00,0%
-	-	-	00,0%
-	-	-	00,0%
-	-	-	00,0%
-	-	-	00,0%
-	-	-	00,0%

V Žiline, dňa 27.2.2023

Peter Bugáň ,konateľ

.....
.....

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 334a-2023
Stavba: Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

JKSO:
Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

KS:
Dátum: 27.2.2023

Objednávateľ:
Mesto Púchov

IČO: 00317748
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			414 000,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	414 000,00	82 800,00
Cena s DPH v EUR			496 800,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Peter Bugáň, konateľ
27.2.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 334a-2023

Stavba: Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		414 000,00	496 800,00
SO.02.01	Architektonicko - stavebné riešenie	113 457,74	136 149,29
SO.02.02	Zateplenie objektu	206 356,78	247 628,14
SO.02.05	Zdravotechnika	33 587,02	40 304,42
SO.02.06	Ústredné vykurovanie	7 155,56	8 586,67
SO.02.07	Elektroinštalácia	30 445,80	36 534,96
SO.02.09	Zeleň so sadovými úpravami	11 783,55	14 140,26
SO.02.10	Dažďová kanalizácia	11 213,55	13 456,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.01 - Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

KS:

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

IČO:

00317748

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 457,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	113 457,74	20,00%	22 691,55
Cena s DPH	v	EUR	136 149,29

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.01 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Homé Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

113 457,74

HSV - Práce a dodávky HSV	63 382,07
1 - Zemné práce	925,53
2 - Zakladanie	2 242,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 936,99
4 - Vodorovné konštrukcie	859,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 779,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 192,76
99 - Presun hmôt HSV	3 445,35
PSV - Práce a dodávky PSV	50 075,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 398,47
713 - Izolácie tepelné	8 323,66
763 - Konštrukcie - drevostavby	8 181,35
766 - Konštrukcie stolárske	5 084,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 988,14
771 - Podlahy z dlaždíc	6 361,75
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 450,12
776 - Podlahy povlakové	7 951,16
781 - Obklady	2 579,33
783 - Nátery	841,01
784 - Maľby	2 916,59

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.01 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 457,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 382,07
D		1	Zemné práce				925,53
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,575	41,05	434,10
	VV		"výkop ryhy pre základový pás a pätky" 0,5*(25,73+1,63)*0,75 + 0,7*0,1*0,75*2*3		10,575		
	VV		Súčet		10,575		
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,313	58,85	136,12
	VV		"š2,5 m" (15*2+41,385)/2,5*0,3*0,3*0,9		2,313		
	VV		Súčet		2,313		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,888	5,17	66,63
	VV		10,575+2,313		12,888		
	VV		Súčet		12,888		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	109,032	0,52	56,70
	VV		"predpoklad do 15 km" 12,888*8,46		109,032		
	VV		Súčet		109,032		
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,198	10,00	231,98
	VV		12,888*1,8		23,198		
	VV		Súčet		23,198		
D		2	Zakladanie				2 242,04
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,061	47,80	98,52
	VV		0,5*(25,73+1,63)*0,15 + (0,7*0,1*0,15*2*3)*0,15		2,061		
	VV		Súčet		2,061		
7	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,540	109,87	59,33
	VV		"pri vstupech" 2,7*2*0,1		0,540		
	VV		Súčet		0,540		
8	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,480	18,52	27,41
	VV		7,4*0,1*2		1,480		
	VV		Súčet		1,480		
9	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,480	3,57	5,28
10	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,656	222,36	145,87
	VV		"vstupy" (2,78*0,25*0,2*2+0,5*0,2*0,25*2)*2		0,656		
	VV		Súčet		0,656		
11	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	11,985	104,96	1 257,95
	VV		0,5*(2,98+1,6275+6,05+5,3+5,3+4,5)*0,7		9,015		
	VV		"základy pri vstupe" 1,98*0,75*2		2,970		
	VV		Súčet		11,985		
12	K	275313612.S	Betón základových pätkiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,313	104,83	242,47
13	K	275313711.S	Betón základových pätkiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,029	109,24	112,41
	VV		0,7*0,7*0,7*3		1,029		
	VV		Súčet		1,029		
14	K	279100034.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 500 mm, DN 150, potrubie vonk.pr. 78-111 mm (bez tesniacej sady)	ks	3,000	97,60	292,80
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				14 936,99
15	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	29,040	185,23	5 379,08
	VV		(2,98 + 1,83 + 24)*3,36*0,3		29,040		
	VV		Súčet		29,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	14,81	311,01
	VV		"v priečkach" 21		21,000		
	VV		Súčet		21,000		
17	K	317162132	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	20,17	363,06
	VV		"3 ks na 1 preklad - nad otvormi v nosných stenách" 6*3		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
18	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,111	2 194,83	243,63
	VV		"oceľový preklad" (1,8+0,25+0,25)*12,1/1000*2*2		0,111		
	VV		Súčet		0,111		
19	M	133840001100.S	Týč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,111	1 660,87	184,36
20	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,937	117,47	110,07
	VV		0,3*0,3*3,47*3		0,937		
	VV		Súčet		0,937		
21	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	12,492	26,24	327,79
	VV		0,3*4*3,47*3		12,492		
	VV		Súčet		12,492		
22	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	12,492	4,20	52,47
23	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z beť. ocele B500 (10505)	t	0,094	1 796,00	168,82
	VV		0,937*0,1		0,094		
	VV		Súčet		0,094		
24	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	5,317	69,33	368,63
	VV		"zamurovanie otvorov po dverách" 1,0*2,02 + 0,5*0,5 + 0,56*2,02 + 0,5*0,6 + 0,8*2,02		5,317		
	VV		Súčet		5,317		
25	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	73,054	25,61	1 870,91
	VV		(2,68 + 1,75 + 1,2 + 3,27 + 3,25 + 2,4 + 3,58 + 2,0*2 + 3,67)*3,27		84,366		
	VV		"odpočítanie otvorov" -1,0*2,02 - 0,7*2,02*4 - 0,9*2,02*2		-11,312		
	VV		Súčet		73,054		
26	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	194,035	28,64	5 557,16
	VV		(6,3*2 + 2,65*2 + 6,3*2 + 3,45*2 + 2,68 + 6,3*2 + 3,3 + 2,68*3) * 3,27 + 3,3*1,2*2		217,265		
	VV		"odpočítanie otvorov" -0,9*2,02*12 - 0,7*2,02*1		-23,230		
	VV		Súčet		194,035		
D 4 Vodorovné konštrukcie							859,69
27	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,930	125,70	242,60
	VV		0,3*0,25*25,73		1,930		
	VV		Súčet		1,930		
28	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,865	17,47	224,75
	VV		2*0,25*25,73		12,865		
	VV		Súčet		12,865		
29	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,865	4,67	60,08
30	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,193	1 721,58	332,26
	VV		1,93*0,1		0,193		
	VV		Súčet		0,193		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							30 779,71
31	K	612451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m2	281,358	2,34	658,38
	VV		"vyspravenie oškrabaných stien" 281,358		281,358		
	VV		Súčet		281,358		
32	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	843,334	10,80	9 108,01
	VV		"oškrabané steny" 281,358		281,358		
	VV		"nové priečky" 146+388		534,000		
	VV		"nová nosná stena" 26,93*3,36		90,485		
	VV		"zamurované otvory" 5,5		5,500		
	VV		"odpočítanie keramického obkladu" -68,009		-68,009		
	VV		Súčet		843,334		
33	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	843,334	1,87	1 577,03
	VV		"oškrabané steny" 281,358		281,358		
	VV		"nové priečky" 146+388		534,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"nová nosná stena" 26,93*3,36		90,485		
	VV		"zamurované otvory" 5,5		5,500		
	VV		"odpočítanie keramického obkladu" -68,009		-68,009		
	VV		Súčet		843,334		
34	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	629,985	7,59	4 781,59
	VV		"pričky" 146+388		534,000		
	VV		"nová nosná stena" 26,93*3,36		90,485		
	VV		"zamurované otvory" 5,5		5,500		
	VV		Súčet		629,985		
35	K	631313671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	12,879	14,99	193,06
	VV		0,5*(2,98+1,6275+6,05+5,3+5,3+4,5)		12,879		
	VV		Súčet		12,879		
36	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,879	8,26	106,38
37	K	631571008.S	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	424,750	2,13	904,72
38	K	632440116.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	424,750	18,18	7 721,96
39	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	26,000	58,35	1 517,10
40	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	26,000	161,98	4 211,48
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 192,76
41	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	425,000	2,66	1 130,50
42	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	425,000	3,69	1 568,25
43	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	35,496	3,46	122,82
	VV		"vnútorná priečka hr. 125 mm" (6,3*3,27-0,8*2,02) + (2,8*3,27-0,8*2,02) + (3,67*3,27-0,8*2,02-0,7*2,02)		35,496		
	VV		Súčet		35,496		
44	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	25,453	30,70	781,41
	VV		"vnútorná stena hr. 320 mm" 1,8*3,11*2*0,32		3,583		
	VV		"vnútorná stena hr. 200 mm" (2,68*3,11*9-0,8*2,02*3)*0,2 + 6,3*3,11*0,2*2		21,870		
	VV		Súčet		25,453		
45	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,410	109,38	154,23
	VV		"vybúranie podkladovej dosky pre základový pás a pätky" 0,5*(25,73+1,63)*0,1 + 0,7*0,1*0,1*2*3		1,410		
	VV		Súčet		1,410		
46	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	139,800	2,64	369,07
47	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	31,774	17,58	558,59
	VV		317,74*0,1		31,774		
	VV		Súčet		31,774		
48	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,82	9,02
	VV		3+7+1		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
49	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	18,180	26,85	488,13
	VV		0,9*2,02*3 + 0,8*2,02*7 + 0,7*2,02*1		18,180		
	VV		Súčet		18,180		
50	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,818	6,02	10,94
	VV		"otvor pre dvere" 0,9*2,02		1,818		
	VV		Súčet		1,818		
51	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,357	70,71	237,37
	VV		"vnútorná stena hr. 320 mm" 2,02*1,0*0,32*2 + 0,9*2,02*0,32*2 + 1,5*0,4*0,32*2 + 2,02*0,8*0,32		3,357		
	VV		Súčet		3,357		
52	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	281,358	3,59	1 010,08
	VV		6,7*6*3,27		131,454		
	VV		31,5*3,27-2,68*2,4*9		45,117		
	VV		6,9*3,27-2,68*2,4*2		9,699		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		9,9*3,27-2,68*2,4*3		13,077		
	VV		19,94*1,0-0,9*2,02		18,122		
	VV		5,85*3,27*2		38,259		
	VV		9,23+16,4		25,630		
	VV		Súčet		281,358		
53	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	42,597	4,76	202,76
	VV		10,68*2,0-1,054*2,05-0,7*2,05 + 16,35*2,0-2,68*2,4-0,7*2,05		42,597		
	VV		Súčet		42,597		
54	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	134,863	11,28	1 521,25
55	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 888,082	0,36	679,71
	VV		"predpoklad do 15 km" 134,863*14		1 888,082		
	VV		Súčet		1 888,082		
56	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	134,863	10,00	1 348,63
D 99			Presun hmôt HSV				3 445,35
57	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	158,407	21,75	3 445,35
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 075,67
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 398,47
58	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	12,879	5,23	67,36
	VV		0,5*(2,98+1,6275+6,05+5,3+5,3+4,5)		12,879		
	VV		Súčet		12,879		
59	M	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	14,811	3,85	57,02
	VV		12,879*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		14,811		
	VV		Súčet		14,811		
60	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	49,080	10,75	527,61
	VV		18,9+1,8+2,96+2+3,12+1,4+18,9		49,080		
	VV		Súčet		49,080		
61	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	55,446	12,80	709,71
	VV		3,35*1,2+3,3*1,2*2+0,125*1,2*2+6,275*1,2+0,9*1,2+1,48*1,2+1,225*2,0+1,95*2,0+0,95*2,0*2+1,755*2,0+1,750*2,0+0,8*1,2+3,3*1,2*2+0,125*1,2*2+5,4*1,2		55,446		
	VV		Súčet		55,446		
62	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,617	2,70	36,77
D 713			Izolácie tepelné				8 323,66
63	K	713111123.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	246,550	4,82	1 188,37
	VV		"1.13" 89,3		89,300		
	VV		"1.14" 37,11		37,110		
	VV		"1.21" 36,83		36,830		
	VV		"1.22" 71,93		71,930		
	VV		"1.28" 11,38		11,380		
	VV		Súčet		246,550		
64	M	631440003900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 70 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	176,062	6,66	1 172,57
65	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	75,419	16,46	1 241,40
66	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	424,750	1,02	433,25
67	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	488,463	0,66	322,39
	VV		424,75*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		488,463		
	VV		Súčet		488,463		
68	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	424,750	1,22	518,20
	VV		178,2+246,55		424,750		
	VV		Súčet		424,750		
69	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	433,245	4,12	1 784,97
	VV		424,75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		433,245		
	VV		Súčet		433,245		
70	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilpením	m2	78,971	7,00	552,80
	VV		24,15*3,27		78,971		
	VV		Súčet		78,971		
71	M	631440003200	Doska hr. 150 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	80,550	12,35	994,79
	VV		78,971*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		80,550		
	VV		Súčet		80,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	82,087	1,40	114,92
D 763			Konštrukcie - drevostavby				8 181,35
73	K	763125305.P	Šachtová SDK stena, hr. 12,5 mm	m2	0,896	55,00	49,28
	VV		"SDK konštrukcia okolo ZTI, 250 x 100 mm"		0,896		
	VV		(0,1*0,25)*(26,68+9,15)		0,896		
	VV		Súčet		0,896		
74	K	763125306.P	Šachtová SDK stena, hr. 12,5 mm, do vlhkého prostredia	m2	0,461	60,00	27,66
	VV		"SDK konštrukcia okolo ZTI, 250 x 250 mm" (0,25*0,25)*7,38		0,461		
	VV		Súčet		0,461		
75	K	763138220	Podhľad SDK RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	246,550	28,18	6 947,78
	VV		"1.13" 89,3		89,300		
	VV		"1.14" 37,11		37,110		
	VV		"1.21" 36,83		36,830		
	VV		"1.22" 71,93		71,930		
	VV		"1.28" 11,38		11,380		
	VV		Súčet		246,550		
76	K	763170050	Revízne dverka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90 pre sdk steny	ks	8,000	100,54	804,32
77	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	78,290	4,50	352,31
D 766			Konštrukcie stolárske				5 084,09
78	K	76662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	23,99	623,74
79	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, drevené, vrátane kovania	ks	26,000	170,00	4 420,00
80	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,437	0,80	40,35
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 988,14
81	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	71,385	1,49	106,36
	VV		15*2+41,385		71,385		
	VV		Súčet		71,385		
82	M	553510024800.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,4x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	30,000	29,23	876,90
	VV		72,992700729927*0,411 "Prepočítané koeficientom množstva		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
83	K	767916710.S	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m	ks	30,000	6,92	207,60
84	M	553510029200.S	Stĺpik, výška 0,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	30,000	14,11	423,30
85	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	16,79	33,58
86	M	553510010520	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,5 m, úprava Zn+PVC, výplň jakej 25x25 mm, farba RAL	ks	2,000	170,20	340,40
D 771			Podlahy z dlaždíc				6 361,75
87	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	178,200	22,12	3 941,78
88	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové	m2	181,764	12,00	2 181,17
	VV		178,2*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		181,764		
	VV		Súčet		181,764		
89	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,230	3,90	238,80
D 775			Podlahy vlysové a parketové				4 450,12
90	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	317,740	13,86	4 403,88
91	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,039	1,05	46,24
D 776			Podlahy povlakové				7 951,16
92	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	246,550	10,26	2 529,60
	VV		89,3+37,11+36,83+83,31		246,550		
	VV		Súčet		246,550		
93	M	284140001030.S	Podlaha zo zatepleného linolea	m2	253,947	21,24	5 393,83
	VV		246,55*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		253,947		
	VV		Súčet		253,947		
94	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,234	0,35	27,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 781			Obklady				2 579,33
95	K	781445012.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	68,009	24,87	1 691,38
	VV		(4,48*1,2 + 3,35*2+6,84+5,38+7,05+6,28+1,48+0,9+1,775+2,155+1,725+1,755+0,8)*1,2		57,859		
	VV		(1,95+1,225+0,95*2)*2,0		10,150		
	VV		Súčet		68,009		
96	M	597640002400.S	Obkladačky keramické	m2	69,369	12,00	832,43
	VV		68,009*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		69,369		
	VV		Súčet		69,369		
97	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,238	2,20	55,52
D 783			Nátery				841,01
98	K	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	424,750	1,98	841,01
D 784			Maľby				2 916,59
99	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 268,084	2,30	2 916,59
	VV		911,343+424,75		1 336,093		
	VV		"odočítanie obkladu" -68,009		-68,009		
	VV		Súčet		1 268,084		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.02 - Zateplenie objektu

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

KS:

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

IČO: 00317748

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			206 356,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	206 356,78	20,00%	41 271,36
Cena s DPH	v EUR	247 628,14	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.02 - Zateplenie objektu

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

206 356,78

HSV - Práce a dodávky HSV

89 806,09

1 - Zemné práce	3 349,24
5 - Komunikácie	5 449,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65 185,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 197,59
99 - Presun hmôt HSV	4 623,72

PSV - Práce a dodávky PSV

111 684,74

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	131,41
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	25 379,39
713 - Izolácie tepelné	14 590,22
762 - Konštrukcie tesárske	9 127,88
764 - Konštrukcie klampiarske	22 764,28
766 - Konštrukcie stolárske	15,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	37 981,76
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 214,54
771 - Podlahy z dlaždíc	433,93
784 - Maľby	45,43

M - Práce a dodávky M

4 865,95

21-M - Elektromontáže	4 865,95
-----------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.02 - Zateplenie objektu

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

206 356,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV	89 806,09			
D		1	Zemné práce	3 349,24			
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	69,950	10,08	705,10
	VV		"odstránenie podkladnej vrstvy zo ŠD - okapový chodník"		69,950		
	VV		Súčet		69,950		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	46,940	21,46	1 007,33
	VV		"vybúranie okapového chodníka" 46,94		46,940		
	VV		Súčet		46,940		
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	23,000	5,93	136,39
	VV		"vybúranie okapového chodníka" 23		23,000		
	VV		Súčet		23,000		
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	20,985	41,05	861,43
	VV		"odkopanie kôli zateleniu sokla" 69,95*0,3		20,985		
	VV		Súčet		20,985		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,985	5,17	108,49
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	293,790	0,52	152,77
	VV		"predpoklad do 15 km" 20,985*14		293,790		
	VV		Súčet		293,790		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,773	10,00	377,73
	VV		20,985*1,8		37,773		
	VV		Súčet		37,773		
D		5	Komunikácie	5 449,66			
8	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	33,100	7,35	243,29
	VV		"pod betónovú dlažbu" 33,1		33,100		
	VV		Súčet		33,100		
9	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	133,100	9,04	1 203,22
	VV		"pod betónovú dlažbu" 33,1		33,100		
	VV		"pod zámkovú dlažbu" 100		100,000		
	VV		Súčet		133,100		
10	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	33,100	10,14	335,63
	VV		"okapový chodník" 27,7		27,700		
	VV		"pri vstupoch" 2,7*2		5,400		
	VV		Súčet		33,100		
11	M	592460002500	Dlažba betónová, hr. 100 mm	m2	33,431	25,96	867,87
	VV		33,1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		33,431		
	VV		Súčet		33,431		
12	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	100,000	13,90	1 390,00
13	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	102,000	13,82	1 409,64
	VV		100*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		102,000		
	VV		Súčet		102,000		
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65 185,89			
14	K	612460361.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	19,754	8,00	158,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"omietka ostení vymieňaných okien" 19,754		19,754		
	VV		Súčet		19,754		
15	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	49,812	14,98	746,18
	VV		0,4*(42,16*2+20,105*2)		49,812		
	VV		Súčet		49,812		
16	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	755,543	13,43	10 146,94
	VV		"POHLAD JUŽNÝ" 203,5 + 0,15*7,22*16		220,828		
	VV		"POHLAD SEVERNÝ" 188,3 + 0,15*7,22*16		205,628		
	VV		"POHLAD VÝCHODNÝ" 76,3 + 0,15*7,22*11		88,213		
	VV		"POHLAD ZÁPADNÝ" 73,6 + 0,15*7,22*11		85,513		
	VV		"POHLADY BOČNÉ VNÚTORNÉ" 38+38		76,000		
	VV		"PRI VSTUPNÝCH DVERÁCH - POHLAD VÝCHODNÝ"		10,048		
	VV		1,57*3,2*2				
	VV		"OSTENIA" 533,18*0,13		69,313		
	VV		Súčet		755,543		
17	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, strednozmerná	m2	20,400	26,80	546,72
18	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	30,000	7,77	233,10
	VV		"rohy okien a dverí" 0,5*0,3*4*47 + 0,5*0,3*2*6		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
19	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	102,552	43,80	4 491,78
	VV		"POHLAD JUŽNÝ" 18,1		18,100		
	VV		"POHLAD SEVERNÝ" 39,1		39,100		
	VV		"POHLAD VÝCHODNÝ" 15,4		15,400		
	VV		"POHLAD ZÁPADNÝ" 19,2		19,200		
	VV		"POHLADY BOČNÉ VNÚTORNÉ" 3,9+3,9		7,800		
	VV		"PRI VSTUPNÝCH DVERÁCH - POHLAD VÝCHODNÝ"		2,952		
	VV		1,57*0,94*2				
	VV		Súčet		102,552		
20	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	661,920	47,66	31 547,11
	VV		"POHLAD JUŽNÝ" 194,6 + 0,15*7,22*16		211,928		
	VV		"POHLAD SEVERNÝ" 183,9 + 0,15*7,22*16		201,228		
	VV		"POHLAD VÝCHODNÝ" 71,85 + 0,15*7,22*11		83,763		
	VV		"POHLAD ZÁPADNÝ" 69,2 + 0,15*7,22*11		81,113		
	VV		"POHLADY BOČNÉ VNÚTORNÉ" 36,92+36,92		73,840		
	VV		"PRI VSTUPNÝCH DVERÁCH - POHLAD VÝCHODNÝ"		10,048		
	VV		1,57*3,2*2				
	VV		Súčet		661,920		
21	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	84,537	35,01	2 959,64
	VV		"obklad stiešok z boku na výšku" 70,8*0,29 + 6*0,29		22,272		
	VV		"obklad atiky z boku a zo spodu"		62,265		
	VV		(0,4+0,1)*(42,16*2+20,105*2)				
	VV		Súčet		84,537		
22	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	69,313	32,17	2 229,80
	VV		533,18*0,13		69,313		
	VV		Súčet		69,313		
23	K	632621122.S	Poter asfaltopieskový podkladový alebo vyrovnávací (nie krycí) hr. 20 mm	m2	634,900	19,10	12 126,59
	VV		"binder na opravenie spádu strechy" 634,9		634,900		
	VV		Súčet		634,900		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 197,59
24	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	60,000	5,30	318,00
25	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	60,600	2,12	128,47
	VV		60*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		60,600		
	VV		Súčet		60,600		
26	K	919735115.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	42,700	9,90	422,73
	VV		22,98+15,32 + 4,42		42,700		
	VV		Súčet		42,700		
27	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	662,000	3,00	1 986,00
28	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	662,000	1,20	794,40
29	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	662,000	1,40	926,80
30	K	953948541.S	Profil zakladací uholníkový (hliníkový)	m	131,200	4,80	629,76
	VV		41,52*2 + 19,2*2 + 4,88*2		131,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		131,200		
31	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový), s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	533,180	1,65	879,75
	VV		(2,68*2+2,4*2)*47		477,520		
	VV		(2,68 + 3,170*2)*5		45,100		
	VV		(2,68+1,54 + 3,170*2)*1		10,560		
	VV		Súčet		533,180		
32	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	440,000	6,88	3 027,20
	VV		"4 ks kotvy na spoj" 4*110		440,000		
	VV		Súčet		440,000		
33	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúrání otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	19,754	8,07	159,41
	VV		(2,68+3,170*2)*0,365*6		19,754		
	VV		Súčet		19,754		
34	K	968072876P	Vybúranie oceľovej mreže	m2	12,864	10,00	128,64
	VV		"ozn B1" 2,68*2,4*2		12,864		
	VV		Súčet		12,864		
35	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	ks	12,000	1,01	12,12
	VV		6*2		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
36	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	60,960	6,33	385,88
	VV		(2,68*2+2,4*2)*6		60,960		
	VV		Súčet		60,960		
37	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	4,243	70,71	300,02
	VV		2,68*0,77*0,32*6 + 1,14*0,77*0,32*1		4,243		
	VV		Súčet		4,243		
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,829	11,28	471,83
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	578,592	0,36	208,29
	VV		"predpoklad do 15 km" 41,328*14		578,592		
	VV		Súčet		578,592		
40	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,829	10,00	418,29
D 99 Presun hmôt HSV							4 623,72
41	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	212,585	21,75	4 623,72
D PSV Práce a dodávky PSV							111 684,74
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							131,41
42	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	62,200	1,00	62,20
	VV		"pod betónovú dlažbu - okapový chodník" 31,1*2		62,200		
	VV		Súčet		62,200		
43	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	71,530	0,93	66,52
	VV		31,1*2*1,15		71,530		
	VV		Súčet		71,530		
44	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,996	2,70	2,69
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							25 379,39
45	K	712290010.S	Zhotovenie separačnej fólie pre strechy ploché do 10°	m2	975,910	1,03	1 005,19
	VV		"strecha" 634,9		634,900		
	VV		"atika" 117,01		117,010		
	VV		"strieška nad 1.NP" 112*2		224,000		
	VV		Súčet		975,910		
46	M	283230007300.S	Separáčna fólia	m2	1 122,297	0,58	650,93
	VV		975,91*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		1 122,297		
	VV		Súčet		1 122,297		
47	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	868,920	6,20	5 387,30
	VV		"strecha" 634,9		634,900		
	VV		"atika" 117,01*2		234,020		
	VV		Súčet		868,920		
48	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	999,258	7,74	7 734,26
	VV		868,92*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		999,258		
	VV		Súčet		999,258		
49	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	753,000	5,54	4 171,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	634,900	1,00	634,90
	VV		"strecha" 634,9		634,900		
	VV		Súčet		634,900		
51	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	730,135	1,40	1 022,19
	VV		634,9*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		730,135		
	VV		Súčet		730,135		
52	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	110,150	12,59	1 386,79
53	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	117,010	9,76	1 142,02
	VV		117,01		117,010		
	VV		Súčet		117,010		
54	K	712991061.S	Osadenie a dodávka dreveného roštu hr. 50 mm, á 600 mm	m2	117,010	14,38	1 682,60
55	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,568	2,80	561,59
D 713 Izolácie tepelné							14 590,22
56	K	713141121.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo	m2	117,010	4,39	513,67
	VV		"atika" 117,010		117,010		
	VV		Súčet		117,010		
57	M	631440025100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	119,350	15,24	1 818,89
	VV		117,01*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		119,350		
	VV		Súčet		119,350		
58	K	713141220.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojrvtvová prílep. asfaltom bod	m2	634,900	5,50	3 491,95
	VV		"strecha" 634,9		634,900		
	VV		Súčet		634,900		
59	M	283720007900	Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 295,196	6,58	8 522,39
	VV		634,9*2,04 "Prepočítané koeficientom množstva		1 295,196		
	VV		Súčet		1 295,196		
60	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	173,801	1,40	243,32
D 762 Konštrukcie tesárske							9 127,88
61	K	762810138	Záklon stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 26 mm	m2	224,000	38,60	8 646,40
	VV		"striška nad 1.NP" 112*2		224,000		
	VV		Súčet		224,000		
62	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	106,996	4,50	481,48
D 764 Konštrukcie klampiarske							22 764,28
63	K	764311313.S	Krytina falcovaná hliník farebný, sklon do 30°	m2	204,277	51,90	10 601,98
	VV		"striška nad 1.NP" (1,2+0,29+1,5)*68,32		204,277		
	VV		Súčet		204,277		
64	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	6,000	1,60	9,60
	VV		"vybúranie strešnej krytiny prístrešku - ozn. B2" 3,0*2,0		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
65	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	21,730	1,19	25,86
66	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	14,400	31,63	455,47
	VV		4,8*3		14,400		
	VV		Súčet		14,400		
67	K	764352661.S	Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	16,000	11,40	182,40
68	K	764352813.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	68,320	40,02	2 734,17
	VV		4,5+44,32+19,5		68,320		
	VV		Súčet		68,320		
69	K	764352851.S	Montáž žľabu z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 - 400 mm	m	21,730	19,64	426,78
70	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	16,080	26,58	427,41
	VV		2,68*6		16,080		
	VV		Súčet		16,080		
71	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	16,080	1,60	25,73
	VV		2,68*6		16,080		
	VV		Súčet		16,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	764430798.S	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov	m2	117,100	61,19	7 165,35
73	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš 600 mm, -0,00337t	m	110,150	1,75	192,76
	VV		"demontáž oplechovania atiky" 110,15		110,150		
	VV		Súčet		110,150		
74	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	16,000	1,00	16,00
75	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	263,562	1,90	500,77
D 766			Konštrukcie stolárske				15,90
76	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	6,000	2,63	15,78
77	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,145	0,80	0,12
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				37 981,76
78	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	46,000	3,66	168,36
	VV		17*2+6*2		46,000		
	VV		Súčet		46,000		
79	K	767612100.P	Osadenie a dodávka hliníkovej presklenej steny s jednokridlovými vstupnými dverami, šxv 1,190 x (2,0 + 1,170) m, izolačné trojsklo, ozn. O1, vrátane parapetnej dosky a príslušenstva	ks	2,000	4 694,23	9 388,46
80	K	767612101.P	Osadenie a dodávka hliníkovej presklenej steny s jednokridlovými vstupnými dverami, s plastovou časťou pre osadenie ventilátora, šxv 1,190 x (2,0 + 1,170) m, izolačné trojsklo, ozn. O3, vrátane parapetnej dosky a príslušenstva	ks	1,000	4 420,44	4 420,44
81	K	767612102.P	Osadenie a dodávka hliníkovej presklenej steny so vstupnými dverami, šxv (1,0 x 2,0 + 1,170) m, izolačné trojsklo, ozn. O4, vrátane parapetnej dosky a príslušenstva	ks	1,000	4 692,14	4 692,14
82	K	767612103.P	Osadenie a dodávka hliníkovej presklenej steny s dvojkrídlovými vstupnými dverami, šxv (1,190 + 1,190 x 2,0 x 1,170) m, izolačné trojsklo, ozn. O2, vrátane parapetnej dosky a príslušenstva	ks	2,000	4 781,89	9 563,78
83	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva	m	8,000	13,50	108,00
	VV		"spätná montáž rebríka" 8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
84	K	767832100.P	Očistenie, náter rebríka v zmysle PD	kpl	1,000	500,00	500,00
85	K	767832101.P	Predĺženie uchytenia rebríka o hrúbku zateplenia	kpl	1,000	350,00	350,00
86	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 672,026	2,00	3 344,05
	VV		"kotvenie striešky, profil 80x60x50mm" 69 "ks" * 1,57 "m" * 9,99 "kg/m" + 41 "ks" * 1,44 "m" * 9,99 "kg/m"		1 672,026		
	VV		Súčet		1 672,026		
87	M	13221000010.P	Profil oceľový jeklový MSH 80x60x5, vrátane povrchovej úpravy	t	1,672	2 000,00	3 344,00
	VV		1672,026/1000		1,672		
	VV		Súčet		1,672		
88	M	136110002000.S	Oceľová platňa pre ukotvenie striešky, vrátane povrchovej úpravy, hr. 5 mm, 180 x 280 mm	t	0,870	2 000,00	1 740,00
	VV		0,18*0,28*0,02*7,85*(69+41)		0,870		
	VV		Súčet		0,870		
89	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	329,577	1,10	362,53
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				1 214,54
90	K	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu	ks	46,000	8,94	411,24
91	M	429720219800P	Mriežka vzduchotechnická	ks	46,000	17,25	793,50
92	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,447	1,80	9,80
D 771			Podlahy z dlaždíc				433,93
93	K	771551902.P	Vyspravenie podlahy z terazza	ks	7,200	59,80	430,56
	VV		3,6*2		7,200		
	VV		Súčet		7,200		
94	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,864	3,90	3,37
D 784			Maľby				45,43
95	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	19,754	2,30	45,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"vymaľovanie ostení vymieňaných okien" 19,754		19,754		
	VV		Súčet		19,754		
	D	M	Práce a dodávky M				4 865,95
	D	21-M	Elektromontáže				4 865,95
96	K	210220001.P	Dodávka a montáž bleskozvodu, demontáž starého bleskozvodu	kpl	1,000	4 865,95	4 865,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.05 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

KS:

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

IČO:

00317748

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 587,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 587,02	20,00%	6 717,40

Cena s DPH

v EUR

40 304,42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.05 - Zdravotechnika

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 587,02

HSV - Práce a dodávky HSV

11 129,18

1 - Zemné práce

3 453,39

4 - Vodorovné konštrukcie

422,80

8 - Rúrové vedenie

57,59

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 684,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 091,47

99 - Presun hmôt HSV

419,54

PSV - Práce a dodávky PSV

22 457,84

713 - Izolácie tepelné

543,73

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 775,75

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 580,65

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

10 557,71

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.05 - Zdravotechnika

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 587,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 129,18

D 1

Zemné práce

3 453,39

1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	35,200	48,28	1 699,46
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,600	5,17	90,99
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	158,400	0,52	82,37
4	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	17,600	2,34	41,18
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,600	0,80	14,08
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,160	10,00	281,60
7	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,600	1,78	31,33
8	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	33,317	16,86	561,72
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,000	20,42	224,62
10	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	20,823	20,46	426,04

422,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,600	64,06	422,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

57,59

12	K	877265121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 100	ks	1,000	8,20	8,20
13	M	286520017801	Odbočka PVC DN 100/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	1,015	3,20	3,25
14	K	877275121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125	ks	2,000	10,00	20,00
15	M	286520018000	Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný systém	ks	2,030	5,00	10,15
16	K	877315121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	1,000	10,00	10,00
17	M	286520018200	Odbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém	ks	1,015	5,90	5,99

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 684,39

18	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	16,032	13,97	223,97
19	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	6,220	179,66	1 117,49
20	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	41,467	8,27	342,93

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 091,47

21	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,108	108,07	11,67
22	K	971042451.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, -0,24700t	ks	7,000	60,75	425,25
23	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	110,000	19,68	2 164,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	6,220	89,19	554,76
25	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabinovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	6,220	49,50	307,89
26	K	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	20,000	3,06	61,20
27	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	34,600	2,70	93,42
28	K	974031153.1	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	10,000	3,96	39,60
29	K	974031157	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, - 0,05400t	m	56,050	8,10	454,01
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,453	16,11	313,39
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	175,077	0,51	89,29
32	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,453	12,57	244,52
33	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	97,265	1,41	137,14
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,453	10,00	194,53

D 99 Presun hmôt HSV 419,54

35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,289	21,75	419,54
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 457,84

D 713 Izolácie tepelné 543,73

36	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	112,100	2,20	246,62
37	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	112,100	1,60	179,36
38	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	58,300	1,90	110,77
39	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,368	1,30	6,98

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 775,75

40	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	12,000	23,90	286,80
41	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	1,000	22,30	22,30
42	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm	m	16,100	18,90	304,29
43	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	54,600	21,00	1 146,60
44	K	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x2,2 mm	m	12,300	16,40	201,72
45	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	38,400	13,90	533,76
46	K	721172354	Montáž čistiaceho kusu DN 70	ks	3,000	5,00	15,00
47	M	2860022620	Čistiaci kus DN 70	ks	3,000	3,00	9,00
48	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu DN 100	ks	6,000	6,41	38,46
49	M	2860022630	Čistiaci kus DN 100	ks	6,000	6,00	36,00
50	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	34,600	10,00	346,00
51	K	721173206.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	m	6,300	11,30	71,19
52	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	21,000	3,10	65,10
53	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	20,000	4,60	92,00
54	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	9,80	39,20
55	M	286630024800	Podlahový vpust HL310N-3000, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez	ks	4,000	43,20	172,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	2,000	1,50	3,00
57	M	551610000101	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	38,00	76,00
58	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	1,60	8,00
59	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	38,00	190,00
60	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	162,300	0,50	81,15
61	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	37,384	1,00	37,38

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 580,65

62	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	20,400	19,90	405,96
63	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	14,800	22,40	331,52
64	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	7,500	26,20	196,50
65	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	48,400	34,20	1 655,28
66	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	12,000	1,40	16,80
67	K	722131916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	1,000	69,80	69,80
68	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	53,800	17,50	941,50
69	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	58,300	22,90	1 335,07
70	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	58,000	3,70	214,60
71	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	58,000	5,50	319,00
72	K	722181113.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	20,400	1,50	30,60
73	K	722181114.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	22,300	2,20	49,06
74	K	722181116.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	48,400	3,20	154,88
75	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	34,000	8,10	275,40
76	M	197730079700.S	Nástenka s nátrubkami 1/2", PN max 1 MPa, T max. 95°C, pre vodu, mosadz	ks	56,000	3,20	179,20
77	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	2,50	10,00
78	M	551110007100	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.08011	ks	4,000	6,00	24,00
79	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	14,000	4,10	57,40
80	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	14,000	6,00	84,00
81	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,60	4,60
82	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	11,10	11,10
83	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,40	10,80
84	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	17,60	35,20
85	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	8,40	8,40
86	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	43,00	43,00
87	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	4,000	2,50	10,00
88	M	551210021500	Slovarm TE-1847 Poistný ventil k elektr.bojleru DN15 1/2"	ks	4,000	35,00	140,00
89	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	8,40	8,40
90	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	80,00	80,00
91	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	8,40	8,40
92	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	25,00	25,00
93	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	16,80	33,60
94	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdica ekv.10	ks	2,000	280,00	560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	72225001R	Demontáž hydrantu	súb.	2,000	8,00	16,00
96	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	203,200	0,50	101,60
97	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	203,200	0,40	81,28
98	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	75,280	0,70	52,70

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

10 557,71

99	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	4,000	22,40	89,60
100	M	642350000300.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca vodorovný odpad	ks	4,000	108,00	432,00
101	K	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	10,000	19,70	197,00
102	M	642350000100.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská	ks	8,000	86,00	688,00
103	M	642350000101.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská pre imobilných	ks	2,000	250,00	500,00
104	K	725190205.S	Montáž sanitárnej deliacej stienky	ks	8,000	4,20	33,60
105	M	642520000200.S	Sanitárna deliaca stienka k WC	ks	8,000	60,00	480,00
106	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	5,20	26,00
107	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	31,70	158,50
108	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	5,000	35,00	175,00
109	K	725219505.S	Montáž umývadla keramickeho detského, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	19,90	199,00
110	M	642110002730.S	Umývadlo keramickej detské	ks	10,000	55,00	550,00
111	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	2,000	51,10	102,20
112	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	2,000	125,00	250,00
113	K	725241126.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺnikovej 1200x800 mm	ks	2,000	55,90	111,80
114	M	554230000600.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺniková s nožičkami rozmer 1200x800 mm	ks	2,000	160,00	320,00
115	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	2,50	35,00
116	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	25,00	100,00
117	M	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	10,000	25,00	250,00
118	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	17,30	17,30
119	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	230,00	230,00
120	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	18,40	36,80
121	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	2,000	180,00	360,00
122	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	2,000	46,20	92,40
123	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 80 l	ks	2,000	300,00	600,00
124	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	2,000	48,30	96,60
125	M	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	ks	2,000	320,00	640,00
126	K	725590811.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,165	61,98	10,23
127	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	14,000	5,70	79,80
128	M	5517401110	Rohový guľový ventil SCHELL 1/2x3/8"	ks	14,000	5,00	70,00
129	M	5517600001	Flexi hadica opletenie nerez 1/2" (14x20) 50cm, č. 25102150	ks	14,000	2,90	40,60
130	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	32,000	6,90	220,80
131	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	32,000	6,00	192,00
132	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	5,000	3,80	19,00
133	K	725829202	Montáž batérie výlevky	ks	2,000	7,50	15,00
134	M	5514670370	Výlevková batéria	ks	2,000	55,00	110,00
135	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	12,80	76,80
136	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	55,00	275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	60,00	60,00
138	K	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	10,00	100,00
139	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	10,000	50,00	500,00
140	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	3,30	13,20
141	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	80,00	320,00
142	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, sprchový set	ks	4,000	2,70	10,80
143	M	6065005-00	Sprchový set	ks	4,000	50,00	200,00
144	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	5,000	1,30	6,50
145	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	15,000	7,30	109,50
146	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	15,000	15,00	225,00
147	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,10	8,10
148	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	15,00	15,00
149	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	7,30	29,20
150	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	4,000	18,00	72,00
151	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	1,000	7,30	7,30
152	M	551620013600	Zápachová uzávierka podomietková HL440, DN 40, pračkový sifón, s protizápachovou klapkou, pripojenie hadice 3/4", krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	1,000	13,00	13,00
153	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	4,000	9,20	36,80
154	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	4,000	14,00	56,00
155	K	725989101	Montáž revízných dvierok	ks	17,000	19,30	328,10
156	M	64213706002	Dvierka revízne nerez 200x300 mm , s dorazom dvierok,úchytom pre jednoduché otváranie	ks	17,000	30,80	523,60
157	K	725991811.S	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	10,000	1,20	12,00
158	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	105,261	0,30	31,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.06 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

KS:

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

IČO:

00317748

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 155,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 155,56	20,00%	1 431,11
Cena s DPH	v EUR		8 586,67

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.06 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popís

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 155,56

HSV - Práce a dodávky HSV

591,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

591,80

PSV - Práce a dodávky PSV

6 563,76

713 - Izolácie tepelné

389,66

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 234,13

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

500,20

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

880,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

485,28

OST - Ostatné

1 074,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.06 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 155,56

D HSV Práce a dodávky HSV 591,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 591,80

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	110,000	5,38	591,80
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 563,76

D 713 Izolácie tepelné 389,66

2	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	97,200	2,60	252,72
3	M	283310004500	Izolačná PE trubica DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	76,700	1,30	99,71
4	M	283310004600	Izolačná PE trubica DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	15,000	1,50	22,50
5	M	283310004700	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	5,500	1,70	9,35
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,843	1,40	5,38

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 234,13

7	K	733151033.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	132,400	19,20	2 542,08
8	K	733151036.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	15,000	22,90	343,50
9	K	733151039.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	5,500	27,30	150,15
10	K	73319011R	Preplach potrubia	m	152,900	0,40	61,16
11	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	152,900	0,50	76,45
12	K	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25	ks	10,000	1,30	13,00
13	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	31,863	1,50	47,79

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 500,20

14	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	6,000	0,90	5,40
15	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	12,000	2,70	32,40
16	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	22,000	3,00	66,00
17	M	17783511000	Ventil termostatický priamy 1/2" TS-90V	ks	11,000	12,50	137,50
18	M	5512D2113	Ventil spiačkový priamy 1/2" RL-5	ks	11,000	9,20	101,20
19	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000	1,70	18,70
20	M	5512D0354	Hlavica termostatická	ks	11,000	12,50	137,50
21	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	4,987	0,30	1,50

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 880,49

22	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000	4,10	24,60
23	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s priplatom 8 %	ks	11,000	2,00	22,00
24	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	9,70	29,10
25	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom	ks	2,000	70,00	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	90,20	90,20
27	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	10,50	21,00
28	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	111,00	111,00
29	M	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	121,00	121,00
30	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	11,10	44,40
31	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	132,00	132,00
32	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - premiestnenie jestvujúcich vykurovacích telies	ks	2,000	14,30	28,60
33	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	11,000	9,30	102,30
34	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,662	1,65	14,29
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				485,28
35	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	7,00	280,00
36	M	1341078011	Držiaky, konzoly a závesy	kg	40,000	5,00	200,00
37	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,800	1,10	5,28
D OST			Ostatné				1 074,00
38	K	HZS000110	Napustenie systému ÚK	hod	4,000	7,00	28,00
39	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	7,00	504,00
40	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	6,000	7,00	42,00
41	K	OST000255	Sekacie a búracie práce, murárska výpomoc	%	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.07 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

KS:

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

IČO: 00317748

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 445,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 445,80	20,00%	6 089,16
Cena s DPH	v	EUR	36 534,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt: **SO.02.07 - Elektroinštalácia**

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **30 445,80**

M - Práce a dodávky M 30 445,80

95-M - Revízie 30 445,80

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.07 - Elektroinštalácia

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 445,80

D M

Práce a dodávky M

30 445,80

D 95-M

Revízie

30 445,80

1	K	1	EI	kpl	1,000	30 445,80	30 445,80
---	---	---	----	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.09 - Zeleň so sadovými úpravami

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.02.2023

IČO:

00317748

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 783,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 783,55	20,00%	2 356,71
Cena s DPH	v	EUR	14 140,26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.09 - Zeleň so sadovými úpravami

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 783,55

HSV - Práce a dodávky HSV

11 783,55

1 - Zemné práce

11 783,55

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt: SO.02.09 - Zeleň so sadovými úpravami

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum: 27.02.2023

Objednávateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 783,55

11 783,55

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

11 783,55

1	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy pred založením trávniku alebo kultúry postrekom naširoko	m2	960,000	0,11	105,60
2	M	MAT	Roundoub- totálny herbicíd- 1l	ks	1,000	31,00	31,00
3	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín	m2	240,000	0,69	165,60
4	M	MAT.1	geotextília tkaná+ pokládka.	m2	240,000	2,02	484,80
5	K	184921093	Mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulču nad 50 do 100mm v rovine do 1:5	m2	240,000	2,27	544,80
6	M	MAT.2	Borovicová kôra 70l	ks	240,000	7,67	1 840,80
7	M	MAT.3	Prunus cerasifera "Nigra" ok 14-16	ks	1,000	195,00	195,00
8	M	MAT.4	Amelanchier lamarckii v 2-2,5m	ks	4,000	143,00	572,00
9	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	5,000	48,30	241,50
10	K	184102116	Výsadba dreviny s balom so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	5,000	49,79	248,95
11	K	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	1,000	9,94	9,94
12	K	184501111	zhotovenie obalu kmeňa z juty v jednej vrstve do 1:5	m2	0,500	3,56	1,78
13	M	MAT.5	kotviace koly pr.5cm (3ks na 1list. Strom, 1ks ihl. +viackmen)	ks	7,000	5,90	41,30
14	K	184 215 412	zhotovenie závlahovej misy u solitérných drevín o priem. misy 0,5-1m	ks	5,000	50,00	250,00
15	M	MAT.6	mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie 75cm*75cm pre solitérne dreviny	ks	5,000	75,00	375,00
16	M	MAT.7	Pinus mugo "pumilio" (2l)	ks	40,000	15,99	639,60
17	M	MAT.8	Spiraea japonica "Goldflame" (20-30cm)	ks	60,000	2,93	175,80
18	M	MAT.9	Hydrangea paniculata „Vanille fraise“ (2l)	ks	30,000	17,55	526,50
19	M	MAT.10	Pinus sylvestris "Waterenii" 100-150	ks	2,000	117,00	234,00
20	M	MAT.11	Prunus laurocerasus 'Etna' (v-40-60)	ks	12,000	26,00	312,00
21	K	183101313	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05	ks	144,000	4,12	593,28
22	K	184102112	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200do300mm	ks	144,000	3,80	547,20
23	M	MAT.12	okrasné trávy- Calamagrostis x acutiflora „Karl Foerster“	ks	20,000	7,09	141,80
24	M	MAT.13	Trvalky- Echinacea purpurea "Magnus" (K9)	ks	30,000	7,67	230,10
25	K	183101112	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine nad 0,01 do 0,02m3- K9	ks	50,000	0,66	33,00
26	K	184102111	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu do 200mm-K9	ks	50,000	2,24	112,00
27	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	240,000	2,14	513,60
28	K	185804312	zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo	m3	15,000	4,65	69,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	185851111	Dovoz vody pre zalievku rastlín na vzdialenosť do 6000m	m3	15,000	33,25	498,75
30	M	MAT.14	záhradnícky substrát:250l=ks (35l/strom, 2l/ker, 0,5l/K9)	ks	5,000	26,00	130,00
31	M	MAT.15	anorganické zásobné hnojivo tabletové (hmotnosť tablety 10 g) v dávke pre stromy listnaté 2 ks/rastlina a ihličnaté 1 ks/rastlina	ks	15,000	44,45	666,75
32	M	MAT.16	vlahový pôdny kondicionér pre stromy 50 g/rastlina/40ks rast=2000g	ks	1,000	98,60	98,60
33	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke účely	t	25,000	46,11	1 152,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.10 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Horné Kočkovce, okres Púchov

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.02.2023

IČO:

00317748

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 213,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 213,55	20,00%	2 242,71
Cena s DPH	v	EUR	13 456,26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.10 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 213,55

HSV - Práce a dodávky HSV	9 881,25
1 - Zemné práce	6 675,22
4 - Vodorovné konštrukcie	465,08
5 - Komunikácie	626,24
8 - Rúrové vedenie	1 484,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	224,00
99 - Presun hmôt HSV	406,51
PSV - Práce a dodávky PSV	432,30
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	432,30
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	900,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Objekt:

SO.02.10 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Horné Kočkovce, okres Púchov

Dátum:

27.02.2023

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 213,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 881,25

D 1

Zemné práce

6 675,22

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,600	21,46	163,10
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	7,600	3,97	30,17
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,600	12,60	95,76
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	7,820	22,68	177,36
5	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo výkopávkach	m3	1,150	236,01	271,41
6	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	27,90	251,10
7	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,000	1,10	9,90
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	66,730	30,78	2 053,95
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,730	1,30	86,75
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	166,830	5,06	844,16
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	166,830	3,04	507,16
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,340	5,17	162,03
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	219,380	0,52	114,08
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	31,340	9,12	285,82
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,340	0,90	28,21
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,140	10,00	501,40
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,390	4,45	197,54
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,860	20,42	466,80
19	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-4	t	35,710	12,00	428,52

D 4

Vodorovné konštrukcie

465,08

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,260	64,06	465,08
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

626,24

21	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,600	16,73	127,15
22	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	7,600	31,09	236,28
23	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	7,600	34,58	262,81

D 8

Rúrové vedenie

1 484,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	55,500	0,80	44,40
25	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m,	ks	11,100	50,00	555,00
26	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	6,000	4,00	24,00
27	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	3,000	5,30	15,90
28	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	3,000	7,20	21,60
29	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	4,00	4,00
30	M	286510013600	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	11,70	11,70
31	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	6,000	4,00	24,00
32	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	6,000	4,60	27,60
33	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	55,500	1,60	88,80
34	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	26,80	26,80
35	M	286610033000	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP,	ks	1,000	162,00	162,00
36	M	286610044600	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP,	ks	0,500	152,00	76,00
37	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm, PVC-U,	ks	1,000	38,90	38,90
38	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vínovcovú šachtovú rúru,	ks	1,000	16,70	16,70
39	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425,	ks	1,000	11,80	11,80
40	K	895970000	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1000x500x400 mm vrátane geotextílie	m3	0,800	21,60	17,28
41	M	286650000800	Vsakovací blok rozmer 1000x500x400 mm, objem 200 l, PP,	ks	4,000	45,00	180,00
42	K	895970001	Odvetrávanie vsakovacích blokov ukončené vetracou hlavou DN 150	súbor	1,000	80,00	80,00
43	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	55,500	1,04	57,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 224,00

44	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,200	4,60	69,92
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,240	16,11	68,31
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,160	0,51	19,46
47	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,240	5,64	23,91
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,240	10,00	42,40

D 99 Presun hmôt HSV 406,51

49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,900	19,45	406,51
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 432,30

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 432,30

50	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	3,000	14,10	42,30
51	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	3,000	130,00	390,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 900,00

52	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	350,00	350,00
53	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	300,00	300,00
54	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	250,00	250,00

Púchov - Horné Kočkovce

**Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská
so zmenou účelu užívania na detské jasle**

Diel: Elektroinštalácia /silnoprúd/

REKAPITULÁCIA

Montážne práce

10 426,70

Zemné práce

0,00

Material I.

4 705,59

	Materiál II.
--	---------------------

8 412,54

Špecifikácia dodávok

5 422,50

Spółu:

18 540,63

10 426,70	28 967,33 €
-----------	-------------

Prirážka na dopravu

%

3.6

667.46

Prirážka na presun

%

1

185,41

Prirážka PPV

%

6

625,60

ZRN spolu:

19 393,50

11 052,30	30 445,80 €
-----------	-------------

* Ceny bez DPH

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer. jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU €/
	210	MONTÁŽNE PRÁCE				
1.	010132	Trubka el. inštalačná ohybná HFX 20 ul. Pevne	m	50	1,92	96,00
2.	010134	Trubka el. inštalačná ohybná HFX 40 ul. pevne	m	10	1,92	19,20
3.	010301	Krabica prístrojová ASD 70	ks	131	1,12	146,72
4.	010321	Krabica odbočná typ KR68, KR97	ks	85	4,80	408,00
5.	100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm ²	ks	69	2,40	165,60
6.	100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm ²	ks	30	3,20	96,00
7.	100003	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 16mm ²	ks	18	3,20	57,60
8.	10369/P	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice EPS	ks	1	12,78	12,78
9.	110041	Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/	ks	44	4,00	176,00
10.	110043	Spínač sériový zapustený /rad. 5/	ks	10	4,00	40,00
11.	110045	Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/	ks	10	4,00	40,00
12.	110082	Spínač zapustený so sign. tlejivkou 400V/25A	ks	4	4,80	19,20
13.	140431	Havarijné STOP-tlačidlo v skrini	ks	2	8,00	16,00
14.	111011	Zásuvka domová zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP	ks	67	4,00	268,00
15.	190003	Montáž /osadenie / rozvádzača do 50kg	ks	3	80,00	240,00
16.	201076	Montáž - svetidlo líniové (LED) IP20	ks	79	19,20	1 516,80
17.	201039/P	Montáž - svetidlo LED stropné, nástenné	ks	21	19,20	403,20
18.	200008	Montáž - svetidlo žiariv. interiér. nástenné núdzové 11W	ks	16	19,20	307,20
19.	220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm ² pevné	m	150	1,12	168,00
20.	220321	Svorka na potrubie Bernard Cu-pás	ks	15	4,80	72,00
21.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm ² v zemi	m	30	2,24	67,20
22.	810041	Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm ² ul. pevne	m	650	1,12	728,00
23.	810045	Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	300	1,12	336,00
24.	810045	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	850	1,12	952,00
25.	810055	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm ² ul. pevne	m	50	1,12	56,00
26.	810046	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm ² ul. pevne	m	920	1,12	1 030,40
27.	810052	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm ² ul. pevne	m	55	1,60	88,00
28.	810052	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm ² ul. pevne	m	26	1,60	41,60
29.	810053	Silový kábel CYKY-J 4x16 mm ² ul. pevne	m	10	1,76	17,60
30.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	24	19,20	460,80
31.	M	Zapojenie pevných spotrebičov (ventilátory, časové spínače...)	hod	10	19,20	192,00
32.	M	Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne	hod	24	32,00	768,00
33.	M	Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií	hod	8	19,20	153,60
34.	M	Montáž novej PRIS skrine a zistenie existujúcich el. rozvodov	hod	16	19,20	307,20
35.	M	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vč. HR	hod	40	24,00	960,00
		SPOLU:				10 426,70
		MATERIÁL I.				
1.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm ²	m	650	0,89	578,50
2.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	300	1,10	330,00
3.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	850	1,10	935,00
4.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm ²	m	50	1,48	74,00
5.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm ²	m	920	1,35	1 242,00
6.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm ²	m	55	5,68	312,40
7.		Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm ²	m	26	8,61	223,86
8.		Silový kábel CYKY-J 4x16 mm ²	m	10	8,84	88,40
9.		Ochranná trubka bezhalogénová HFX20	m	50	2,51	125,50
10.		Ochranná trubka bezhalogénová HFX40	m	10	6,89	68,90
11.		Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x4RE /zelenožltý/	m	80	1,36	108,80
12.		Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x6RE /zelenožltý/	m	60	1,81	108,60
13.		Silový vodič CY 10mm ² /zelenožltý/	m	10	2,59	25,90
14.		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	19	2,18	41,42
15.		Protipožiarne utesnenie káblov INTUMEX PS	ks	3	31,25	93,75
		SPOLU:				4 357,03
		<i>Podružný materiál:</i>	%	3		130,71
		<i>Straty /prerez/:</i>	%	5		217,85
		SPOLU:				4 705,59

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer. jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU €/
		MATERIÁL II.				
1.		Svietidlo LED prisad. 41W, 4900lm, IP20	ks	51	78,01	3 978,51
2.		Svietidlo LED prisad. 26W, 3050lm, IP20	ks	8	63,44	507,52
3.		Svietidlo LED prisad. 19W, 2100lm, IP20	ks	18	46,98	845,64
4.		Svietidlo LED prisad. 39W, 3700lm, IP20	ks	2	75,00	150,00
5.		Svietidlo LED strop. 26W, 2150lm, IP20	ks	3	62,50	187,50
6.		Svietidlo LED strop. 14W, 1400lm, IP44	ks	2	21,45	42,90
7.		Svietidlo LED s PIR senzorom pohybu, 15W, 1200lm, IP20	ks	2	26,29	52,58
8.		Svietidlo LED nástenné NELA2, LED, 15W, 2030lm, IP43	ks	8	26,89	215,12
9.		Svietidlo LED nást. IP54 (GXLS233 LED LUCY-O, 1x12W, 1200lm)	ks	2	36,05	72,10
10.		Svietidlo LED núdzové /NM/ typ MODUS HELIOS LED, 1HOD, IP42	ks	16	26,26	420,16
11.		Svietidlo LED reflektorové senzorové 20W, SLIM, 1800lm, IP65	ks	4	30,11	120,44
12.		Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP20 /LE 7744 01/	ks	14	4,14	57,96
13.		Spínač sériový rad.5, zapustený IP20 /LE 7744 05/	ks	10	5,69	56,90
14.		Spínač striedavý rad.6, zapustený IP20 /LE 7744 06/ - Valena	ks	6	4,45	26,70
15.		Spínač dvojité striedavý rad.6+6, zapustený IP20 /LE 7744 08/	ks	4	7,15	28,60
16.		TI. spínač zapínací rad. 1/0, zapustený IP20 /LE 7744 11/	ks	30	5,43	162,90
17.		Núdzové STOP - tlačidlo typ (LE 766 02) NO+NC	ks	2	53,65	107,30
18.		Plastová krabica pre STOP-tlačidlo s dvierkami /LE6019 74/	ks	2	76,06	152,12
19.		Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 7743 96/	ks	65	4,45	289,25
20.		Zásuvka s prepäť.ochr. zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE S743 96/	ks	1	38,55	38,55
21.		Zásuvka dátová dvojité 2xRJ45 cat.6 /LE7742 33/ - Valena	ks	1	24,60	24,60
22.		Spínač 3-pólový zapustený, 25A, 400V, IP55, TYP (ABB 3536N-C03252)	ks	4	28,29	113,16
23.		Ekvipotenciálna prípojnica DEHN EP K12	ks	1	10,11	10,11
21.		Rámik jednoduchý /LE 774451/	ks	95	0,96	91,20
22.		Rámik 2-násobný vodorovný /LE 774452/	ks	31	1,99	61,69
23.		Rámik 5-násobný vodorovný /LE 774455/	ks	1	9,94	9,94
24.		Krabica prístrojová typ ASD 70 /Univolt/	ks	131	0,15	19,65
25.		Krabica odbočná typ KR68	ks	60	0,95	57,00
26.		Krabica odbočná typ KR97	ks	25	6,11	152,75
27.		Časový spínač do krabice CS3-4	ks	3	12,76	38,28
28.		Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16	ks	15	1,48	22,20
29.		Svorka zemniaca batériová ZS4	ks	30	0,96	28,80
30.		Poistka výkonová PN1-80A	ks	3	4,23	12,69
31.		Poistka výkonová PN1-63A	ks	3	4,23	12,69
		SPOLU:				8 167,51
		Podružný materiál:	%	3		245,03
		SPOLU:				8 412,54
		DODÁVKA:				
1.	OC	Rozvádzač RH /výkres 07-02/	ks	1	1 255,00	1 255,00
2.	OC	Rozvádzač RS1.1 /výkres 07-03/	ks	1	1 162,50	1 162,50
3.	OC	Rozvádzač RS1.2 /výkres 07-04/	ks	1	1 067,50	1 067,50
4.		Káblová PRIS skriňa SR3 (Hasma)	ks	1	1 937,50	1 937,50
		SPOLU:				5 422,50

Harmonogram realizácie diela

Stavba: Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovenská so zmenou účelu užívania na detské jasle

	Týždne																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovenská so zmenou účelu užívania na detské jasle																														
SO.02.01 Architektonicko - stavebné riešenie																														
Práce a dodávky HSV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Práce a dodávky PSV																														
SO.02.02 Zateplenie objektu																														
Práce a dodávky HSV																														
Práce a dodávky PSV																														
Práce a dodávky M																														
SO.02.05 Zdravotechnika																														
Práce a dodávky HSV																														
Práce a dodávky PSV																														
SO.02.06 Ústredné vykurovanie																														
Práce a dodávky HSV																														
Práce a dodávky PSV																														
SO.02.07 Elektroinštalácia																														
Práce a dodávky M																														
SO.02.09 Zelená so sadovými úpravami																														
Práce a dodávky HSV																														
SO.02.10 Dažďová kanalizácia																														
Práce a dodávky PSV																														
Práce a dodávky PSV																														
Vedľajšie rozpočtové náklady	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V Žiline, dňa 27.2.2023

Peter Bugáň, konateľ

