



DODATOK č. 5 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 16.08.2021

uzavretý podľa bodu 15.2. článku 15 Zmluvy o dielo zo dňa 16.08.2021 (ďalej ako „Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Dáriusa Dubiňáka, primátora
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obchodné meno:	StavStar s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
IČO:	47550571
DIČ:	2023984193
IČ DPH:	SK2023984193
Konajúce prostredníctvom:	Mgr. Vladimír Bednárík
IBAN:	SK41 0200 0000 0032 2713 6053
e – mail:	vladimir.bednarik@gmail.com

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických
Mgr. Vladimír Bednárík, tel. č.: 0915319372, e-mail: vladimir.bednarik@gmail.com,

(ďalej ako „zhotoviteľ“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „zmluvná strana“), v nasledovnom znení:

1. Predmet dodatku č. 5

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 5 je rozšírenie rozsahu stavebných prác o nepredpokladané práce súvisiace najmä s hydroizoláciou vonkajšieho schodiska na tribúnu a zateplením vonkajšej schodiskovej steny, ktoré sú potrebné na bezproblémové vykonanie a odovzdanie diela: **Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie** a to na základe dohody oboch zmluvných strán.

- 1.2. Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu v súlade s ustanovením §18, ods. 1, písm. c) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva z okolností, ktoré Mesto Kropachy ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať napriek dôslednej príprave zadávania zákazky, jednotlivé doplnené položky rozpočtu sú svojim charakterom nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a zároveň navrhovanou zmenou sa nemení povaha a charakter uzatvorenej zmluvy v súlade s ustanovením §18, ods. 5 a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z..
- 1.3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku (Príloha č.2) je stanovisko projektanta – Ing. Jána Katuščáka – autorizovaného architekta, M. Nešpora 39, 080 01 Prešov k navrhovanému postupu na stavbe na základe ktorého, bol uzatvorený tento dodatok.

2. Cena diela

- 2.1. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe rozpočtu (Príloha č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.2. Dohodnutá cena:

Cena bez DPH:	12.362,43 EUR
DPH 20%	2.472,48 EUR
Cena podľa dodatku č. 3 s DPH:	14.834,91 EUR

Celková cena slovom: štrnásťtisícosemstotridsaťštyri EUR 91/100 centov

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto dodatkom č. 5 nedotknuté.
- 3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 5 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 5 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah dodatku č. 5 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
- 3.3. Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Kropachoch, dňa 10 MAR. 2023

V Kropachoch, dňa 10 MAR. 2023

Mesto Kropachy
Ing. Dárius Dubiňák – primátor mesta



StavStar s.r.o.
Hlavná 59/42
iČO: 47450
e-mail: vlad@stavstar.sk
Tel.

Mgr. Vladimír Bednárík
konateľ, StavStar, s.r.o.

JLÁCIA STAVBY

1

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

esto:

KS:
Dátum: 1.3.2023

Objednávateľ:
Mesto Krompachy

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Arch. Ján Katusčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 035,20
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 035,20	207,04
Cena s DPH v EUR			1 242,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1
Stavba: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Miesto: Dátum: 01.03.2023
Objednávateľ: Mesto Kropachy Projektant: Ing. Arch. Ján Katuščák
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 035,20	1 242,24
Objekt7	SDK Strop - HABITO	1 035,20	1 242,24

CI LIST ROZPOČTU

stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

SDK Strop - HABITO

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ján Katuščák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.03.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 035,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 035,20	20,00%	207,04

Cena s DPH

v EUR

1 242,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

SDK Strop - HABITO

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

Kat. XXXX

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce HSV

1 035,20

1 035,20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 035,20

ÚČET

ba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

SDK Strop - HABITO

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

ing. ALOJZ JAN
KATÁNSKY

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 035,20
D	D1		Práce HSV				1 035,20
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 035,20
0	K	000000001	Montáž a demontáž lešenia	kpl	1,000	50,00	50,00
0	K	000000002	Demontáž SDK stropu	m2	20,000	6,90	138,00
0	K	000000003	SDK podhľad z dosiek HABITO + spojovací materiál	m2	20,000	29,80	596,00
0	K	000000004	Vytvorenie/vyrezanie odvetrávacích otvorov pre odvetranie stropu	ks	16,000	3,10	49,60
0	K	000000005	D+M odvetrávacích mriežok do stropu- na zabezpečenie cirkulácie vzduchu pod SDK stropom	ks	16,000	12,60	201,60

ULÁČIA STAVBY

1

na: **PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.3.2023

Objednávateľ:
Mesto Krompachy

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Arch. Ján Katusčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 137,80
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 137,80	427,56
Cena s DPH			2 565,36
	v	EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1
Stavba: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY
Miesto: Dátum: 01.03.2023
Objednávateľ: Mesto Kropachy Projektant: Ing. Arch. Ján Kašuščák
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 137,80	2 565,3
Objekt7	UK- doplnenie čerpadla a príslušenstva	2 137,80	2 565,3

CÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

UK- doplnenie čerpadla a príslušenstva

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Zhotoviteľ:

ŠtavStar s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ján Katuščák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.03.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 137,80

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	2 137,80	20,00%	427,56

Cena s DPH

v EUR

2 565,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

UK- doplnenie čerpadla a príslušenstva

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Krompachy
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.

Dátum:

01.03.2023

Projektant:

Ing. Michal Jan
KAT. 2222

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce HSV

2 137,80

2 137,80

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 137,80

ÚČET

Objekt:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

UK- doplnenie čerpadla a príslušenstva

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 137,80
D	D1		Práce HSV				2 137,80
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 137,80
0	K	000000001	Herz čerpadlová skupina s mixom DN 25				
0	K	000000002	Obehové čerpadlo Alpha L1 25-40				
0	K	000000003	Merač tepla Meibes Logoplusonic DN15 0,6m3/h G3/4" L110mm+WM+bus+sada				
0	K	000000004	Spätná klapka, Guľové kohúty, Šrub.mosadz, vsuvka mos, Koleno varné, Uhlík. Oceľ. prechod 28x1, koleno, Rúra oceľ -navarky, Pomocný materiál	kpl	1,000	2 137,80	2 137,80
0	K	000000005	Montážne práce, zváranie				
0	K	000000006	Vyregulovanie a zapojenie do siete				

TITULÁRIA STAVBY

1

Název stavby: **PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.3.2023

Objednávateľ:
Mesto Kropachy

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Arch. Ján Katusčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 038,52
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	4 038,52	807,70
Cena s DPH v EUR			4 846,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1
Stavba: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY
Miesto: Dátum: 01.03.2023
Objednávateľ: Mesto Krompachy Projektant: Ing. Arch. Ján Katusčák
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 038,52	4 846,
Objekt7	Hydroizolácia vonkajšieho schodiska na tribúnu	4 038,52	4 846

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Hydroizolácia vonkajšieho schodiska na tribúnu

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Krompachy
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.

Dátum:

01.03.2023

Projektant:

ing. Arch. Jan
Kováčik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce HSV

4 038,52

4 038,52

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 038,52

ROČET

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Hydroizolácia vonkajšieho schodiska na tribúnu

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

Kat. 3333

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 038,52
D	D1		Práce HSV				4 038,52
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 038,52
0	K	000000001	Montáž a demontáž fólie na prestrešenie schodiska	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	000000002	Otlčenie nesúdržných častí, opravná a vysprávková malta na hrubé vysprávky	kpl	1,000	360,00	360,00
0	K	000000003	Vyspádovanie schodiska cementovou hmotou	m2	14,350	26,80	384,58
0	K	000000004	Realizácia hydroizolačného náteru siet Aquafin RS 300 resp Aquafin 1K + páska do rohov	m2	14,350	37,22	534,11
0	K	000000005	D+M injektáže prvého stupňa + steny v styku so schodiskom (zameranie, vŕtanie, vyfukovanie, injektáž HI hmotou, vysprávka a uzatvorenie	m	11,500	139,20	1 600,80
0	K	000000006	D+M povrchovej úpravy schodiska- napr. obkladu schodiska z exteriérovej dlahy- napr. gress alebo betónová dlažba , vrátane soklíkov + stratné	m2	14,350	48,80	700,28
0	K	000000007	Oplechovanie múrika pod zábradlím	m	7,500	54,50	408,75

POPIS TITULÁCIA STAVBY

1

Stavba: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHYJKSO:
Miesto:KS:
Dátum: 1.3.2023Objednávateľ:
Mesto KrompachyIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o.IČO:
IČ DPH:Projektant:
Ing. Arch. Ján KatuščákIČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 012,16
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	4 012,16	802,43
Cena s DPH	v	EUR	4 814,59

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1
Stavba: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Miesto: Mesto Krompachy
Objednávateľ: StavStar s.r.o.
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.
Dátum: 01.03.2023
Projektant: Ing. Arch. Ján Katuš
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	Náklady z rozpočtov	4 012,16	4 8
Objekt7	Zateplenie vonkajšej schodiskovej steny štadióna	4 012,16	4 8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Zateplenie vonkajšej schodiskovej steny štadióna

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ: Mesto Krompachy

Projektant: Ing. Arch. Jan

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 012,16

D1 - Práce HSV

4 012,16

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 012,16

POČET

stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Zateplenie vonkajšej schodiskovej steny štadióna

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

KATÁŽEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 012,16
D	D1		Práce HSV				4 012,16
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 012,16
0	K	000000001	Montáž a demontáž lešenia	m2	50,000	6,30	315,00
0	K	000000002	Otlčenie nesúdržných častí, opravná a vysprávková maľta	kpl	1,000	150,00	150,00
0	K	000000003	Realizácia hydroizolačného náteru siet Aquafin RS 300 resp Aquafin 1K (stropy)	m2	7,800	27,55	923,40
0	K	000000004	Montáž podkladnej konštrukcie z drevených hranolov pre následné ukotvenie tepl. Izolácie + vytvorenie kanálikov na cirkuláciu vzduchu, vrát. Kotvenia a pod.	m2	7,800	18,70	145,86
0	K	000000005	Penetračný náter stien	m2	43,300	1,90	82,27
0	K	000000006	Kontaktný zateplovací systém XPS hr. Izolantu 80 mm, omietka silikón Top, vrátane rohových líšt, štartovacích líšt a pod.	m2	35,500	51,50	1 828,25
0	K	000000007	Kontaktný zateplovací systém XPS hr. Izolantu 80 mm, jemná omietka interierová, vrátane rohových líšt a pod.	m2	7,800	47,10	367,38
0	K	000000008	Vysušovanie, vytápanie, zakrývanie, vysávanie a iné nepredpokladané práce	kpl	1,000	200,00	200,00

POPIS A NÁZOV STAVBY

1

Název stavby: **PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.3.2023

Objednávateľ:
Mesto Krompachy

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Arch. Ján Katusčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 138,75**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 138,75	227,75

Cena s DPH **1 366,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

POPIS A KVALIFIKÁCIA OBJEKTOV STAVBY

1

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Miesto:

Dátum:

01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Ján Katuščák

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 138,75	1 366,50
Objekt7	ELI- doplnenie svietidiel a ventilátorov	1 138,75	1 366,50

ČÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

ELI- doplnenie svietidiel a ventilátorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Zhotoviteľ:

ŠtavStar s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ján Katusčák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

01.03.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 138,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 138,75	20,00%	227,75

Cena s DPH

v EUR

1 366,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

ELI- doplnenie svietidiel a ventilátorov

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Kropachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

KROPACHY

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 138,75

D1 - Práce HSV

1 138,75

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 138,75

ÚČET

Objekt:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

ELI- doplnenie svietidiel a ventilátorov

Miesto:

Dátum: 01.03.2023

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan
Kotlík

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 138,75
D	D1		Práce HSV				1 138,75
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 138,75
0	K	000000001	Svietidlo Greenlux 18W, 3800 lm, podhľadové GXDW108 - náhrada Daisy Vega - R GXDS232 - 25ks				
0	K	000000002	Núdzové svetlo - 2ks				
0	K	000000003	Nadstavec na svietidlo- 1m				
0	K	000000004	Kábel na nudové svetlo N2xh- j B2 3 x 1,5- 55m	kpl	1,000	1 138,75	1 138,75
0	K	000000005	Montáž interierového svietidla vo výkaz výmer je 29 kusov ale svietidiel dokopy je 42 kusov a 3 x led (45 - 29 = 16 ks)				
0	K	000000006	Montáž exterierového svietidla zemného- 2ks				
0	K	000000007	Kábel k ventilátorom 3 x 1,5- 15m				
0	K	000000008	Predĺženie trasy rúrou felxi DN 100 k ventilátorom do spích- 2ks				

ing.arch. JÁN KATUŠČÁK – autorizovaný architekt ,
M.NEŠPORA č.39, 080 01 PREŠOV

ateliér: **MOYZESOVA č.55, 080 01 PREŠOV,**
IČO 14277051, DIČ 1020743548 , IČ DPH SK 1020743548
tel, : 0903 906 590 , e-mail- katuscak@aak-katuscak.sk
web : www.aak-katuscak.sk

MESTO KROMPACHY ,
Nám. Slobody č.1,
053 42 KROMPACHY

PREŠOV 20.02. 2023

VEC : STANOVISKO PROJEKTANTA K POSTUPU NA STAVBE –
JEDNANIE : 16.02.2023

Stavba : PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA
MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE –
SUTERÉN

K postupu na stavbe :

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA
MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE –
SUTERÉN

mám nasledovné stanovisko , ktoré nahrádza zápis v stavebnom denníku :

1. vlhkosť na stavbe, vznikajúci kondenz na spojovacej chodbe m.č. 013, 015 a 016. AJ po zaizolovaní (tepelne a aj hydroizolačne) vzniká problém v týchto miestnostiach s kondenzom... nad a vedľa tejto chodby je vonkajšie schodisko ktoré nie je zateplené a vzniká rosný bod a všetka vlhkosť je vo vnútri stavby. Je to mokré a nedá sa to ukončiť...
 - steny odizolovať smerom do exteriéru extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm
 - na stropy navrhujem extrudovaný polystyrén odvetraný : vid' detail
2. Vykurovanie- projekt hovorí o napojení na existujúce prípojky, no po nahliadnutí do kotolne mi kúrenár avizuje problém, že daný okruh nemá čerpadlo s príslušenstvom a tým pádom kúrenie nebude fungovať... ostatné vetvy na štadióne majú čerpadlá... potrebujeme doprojektovať čerpadlo vrátane príslušenstva...
 - Budem kontaktovať projektantku UVK, ozvem sa v pondelok

3. ELI - stropné svietidlá LED pásiky - SDK Kastlík - len prejsť technicky, respektive dizajnovovo ako sa Vám to bude páčiť.
- Potvrdzujem riešenie podhľadov v zmysle výkresu Vč. 14 Projektu stavby.
Zníženie kastlíkov mením z 150 mm na 120 mm.
4. ELI- odvetranie, projekt navrhuje odvetranie 3 ks ventilátorom - WC ženy, WC muži, upratovačka. Osobne by som navrhol doplniť 2 ks na odvetranie sprch, keďže tam bude dosť pary
- Súhlasím s riešením odvetrania s predĺžením odsávacieho potrubia do sprch
5. ELI- nesúlady medzi PD a VV- počet svietidiel doriešiť, núdzové osvetlenia - email zo dňa 22.4.2022 a 27.4.2022
- Počet svietidiel podľa informácie na stavbe. Dodržať PD stavby
6. ELI- zabezpečovací systém- výrobca - email zo dňa 22.4.2022 a 27.4.2022
- Beriem na vedomie
7. Chodba m.č. 013- strop.... skrz vysokej vlhkosti na chodbe zväžiť použitie impregnovaného/zeleného SDK (momentálne je namontovaný klasický biely no ešte nie je posadovaný)
- strop doplniť sadrokartónom HABITO
8. Doplnenie hydroizolácie na vonkajšom schodisku (už s SD tech. riešené)
- Potvrdzujem riešenie schodiska hydroizoláciou Schonburg 300RS



.....
ing.arch. J. KATUŠČÁK, autorizovaný architekt

PREŠOV 20.02.2023

