

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 03 2023 Modernizácia, prístavba a prestavba areálu budov Mateskej školy Nováky		Miesto: Nováky		Rozpočet:	
Objekt : Prekládka Teplovodnej pripojky		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o.	
				Dňa:	
				Zmluva č.:	
Odberateľ:	Mesto Nováky	97271 Nováky	IČO:	318361	DIČ: 2021211775
Dodávateľ:	GLOBÁL, spol. s r. o.	97201 Bojnice	IČO:	31580637	DIČ: 2020467449
Projektant:				IČO:	DIČ:
		0			0
		0			0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	7 295,95	3 113,82	10 409,77	
2	PSV:	840,00	67,20	907,20	
3	MCE:	2 759,99	524,55	3 284,54	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	
5	Súčet:	10 895,94	3 705,57	14 601,51	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			0,00	
7	Murárske výpomoc			0,00	
8	Bez pevnej podlahy			0,00	
9				0,00	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	0,00 %		0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %		0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00 %		0,00	
14		0,00 %		0,00	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum: _____		dátum: _____			
podpis: _____		podpis: _____			
pečiatka: _____		pečiatka: _____			
odberateľ, obstarávateľ		D ON - ostatné náklady			
dátum: _____		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		800,00
podpis: _____		17	Inžinierska činnosť		0,00
pečiatka: _____		18	Projektové práce		0,00
		19			0,00
		20	Súčet riadkov 16 až 19:		800,00
		E	Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		15 401,51
		22	DPH 20% z:	15 401,51	3 080,30
		23	DPH 0% z:	0,00	0,00
		24	Súčet riadkov 21 až 23:		18 481,81
		F	Odpočít - príspečet		0

Odberateľ: Mesto Nováky

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r.o.

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o.

JKSO :

Stavba : 03 2023 Modernizácia, prístavba a prestavba areálu budov Mateskej školy Nováky

Objekt : Prekládka Teplovodnej prípojky

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
E PRÁCE A DODÁVKY HSV									
E1 1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,750	m3				
2	272	131201109	Príplatek za lepivosť v horn. tr. 3	6,750	m3				
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	53,700	m3				
4	272	132201209	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	53,700	m3				
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,000	m2				
6	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,000	m2				
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	60,450	m3				
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	60,450	m3				
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	60,450	m3				
10	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	41,370	m3				
11	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	15,900	m3				
12	MAT 583313460		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	30,067	t				
13	001	175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	15,900	m3				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 210,54			2 733,98	476,56	3 210,54
E4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
14	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	3,180	m3				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				178,14			178,14		178,14
E9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	946	460600001	Odvoz zeminy do 1km	60,450	m3				
16	946	460600002	Odvoz zeminy za ďalší km	604,500	m3				
17	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	60,450	m3				
18	271	998272201	Presun hmôt pre potrubie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	36,124	t				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 253,78			3 253,78		3 253,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 642,46			6 165,90	476,56	6 642,46
I PRÁCE A DODÁVKY PSV									
I73 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
I732 732 - Strojovne									
19	731	732999904	Strojovne, HZS T4 -Geodetické zameranie	24,000	hod				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
732 - Strojovne spolu:				840,00			840,00		840,00
I733		733 - Rozvod potrubia							
20	731	733120836	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159 - RIEŠI STAVBA	100,000	m				
21	MAT	920AN42284	Vankúš dilatačný pod kolená	6,000	kus				
733 - Rozvod potrubia spolu:				67,20					
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				907,20			840,00	67,20	907,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				907,20			840,00	67,20	907,20
M		PRÁCE A DODÁVKY M							
M23		M23 - 157 Montáž potrubia							
22	271	862180652	Montáž predizol. systému (ocelová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 65 mm	54,000	m				
23	MAT	145500210	Predizolovaná rúra ocelová bezšvová L=6m, Dn 065/160 76,1x3,2mm ISOPLUS	54,000	m				
24	271	862180656	Montáž oblúkov, pevných bodov, redukcií, armatúr a kompenzátorov predizol. systému DN65, zosil. izolácia	6,000	kus				
25	MAT	3194D0311	Oblúk 90°, štandard 1,5D, DN 065/160 - ISOPLUS	6,000	kus				
26	271	862180654	Spojka predizol. systému (ocelová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 65 mm, zosil. izolácia	16,000	kus				
27	MAT	999990100-01	Zmršťovacia spojka+montážny materiál, D160	12,000	ks				
28	MAT	999990100-02	Redukčná spojka+montážny materiál, D160/140	4,000	ks				
29	MAT	999990100-03	PUR pena, komplet A, komplet B	1,000	kpl				
30	270	807140417	Príplatok za zhotovenie segmentu 76 x 3	6,000	kus				
31	270	807163101	Prežiarenie zvarov RTG aparat. film D7 ohnisk.vzd. 700mm hr. do 10mm	4,000	kus				
32	270	807170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 - prevádzkový tlak	54,000	m				
M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				7 005,14			3 858,18	3 146,96	7 005,14
M46		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
33	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	27,000	m				
34	MAT	2832F0512	Fólia výstražná Zelená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 80	27,000	m				
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:				46,71			31,86	14,85	46,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				7 051,85			3 890,04	3 161,81	7 051,85
U		OSTATNÉ							
35	OST	999999904	Presun strojov a doprava potrubia	1,000	kpl				
OSTATNÉ spolu:				800,00			800,00		800,00
Rozpočet celkom:				15 401,51			11 695,94	3 705,57	15 401,51