príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a cenová ponuka Zhotoviteľa

P.č.	Popis	Merná jednotka	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Dodávka	Montáž	Cena celkom v EUR bez DPH
1	Geodetické práce - vytýčenie inžinierských sietí pred výkopovými prácami	sub.	1,000	160,000	0,000	160,000	160,000
2	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 do 100 m3	m3	52,500	38,498	0,000	2 021,145	2 021,145
3	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,750	2,119	0,000	33,374	33,374
4	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	32,498	29,982	67,512	97,494
5	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	24,704	25,986	48,126	74,112
6	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	70,000	21,033	336,910	1 135,400	1 472,310
7	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	70,000	5,445	0,000	381,150	381,150
8	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000	104,217	173,583	139,068	312,651
9	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,500	52,890	0,000	396,675	396,675
10	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	12,000	25,462	305,544	0,000	305,544
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,500	11,593	0,000	121,727	121,727
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	210,000	1,072	0,000	225,120	225,120
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,800	32,000	0,000	537,600	537,600
14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,000	7,238	0,000	303,996	303,996
15	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 300 do DN 500 -0,230 t	m	10,000	32,148	0,000	321,480	321,480
16	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	10,000	3,970	2,130	37,570	39,700
17	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	2,000	806,589	1 613,178	0,000	1 613,178
18	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia DN 300	ks	2,000	40,836	39,262	42,410	81,672
19	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 250	ks	2,000	81,235	17,276	145,194	162,470
20	Kameninový hrdlový prechod, DN 250/300 trieda pevnosti 160	ks	2,000	245,370	490,740	0,000	490,740
21	Jadrové vŕtanie DN 300	sub.	1,000	1 400,000	0,000	1 400,000	1 400,000
22	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	20,000	12,915	0,000	258,300	258,300
23	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	20,000	7,446	0,000	148,920	148,920
24	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	10,000	3,729	18,230	19,060	37,290
25	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	10,000	1,693	4,130	12,800	16,930
26	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	10,000	4,913	1,680	47,450	49,130
27	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,300	64,815	0,000	149,075	149,075
28	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	46,000	2,415	0,000	111,090	111,090
29	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,279	63,249	0,000	1 156,128	1 156,128
30	Zariadenie staveniska - vysoké oplotenie, prekrytie výkopu spevnenou drevenou lávkou pre peších a cyklistov	sub.	1,000	1 624,000	0,000	1 624,000	1 624,000
31	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	sub.	1,000	245,000	0,000	245,000	245,000
32	Čerpanie vody, cisterna XXL	hod.	8,500	150,000	0,000	1 275,000	1 275,000
						Cena spolu v EUR bez DPH	**15 623,001**