

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 03 2023 Modernizácia, prístavba a prestavba areálu budov Materskej školy Nováky					Rozpočet:									
Objekt : Prekládka Teplovodnej prípojky - predizol. potrubie FINTHERM					JKSO :									
					Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o.									
					Dňa:									
					Zmluva č.: Zmluva o dielo a dodatok									
Odberateľ:		Mesto Nováky			97271 Nováky		IČO: 318361		DIČ: 2021211775					
Dodávateľ:		GLOBÁL, spol. s r.o.			97201 Bojnice		IČO: 31580637		DIČ: 2020467449					
Projektant:							IČO:		DIČ:					
					0									
					0									
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady				<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	6 529,86	4 315,22	10 845,08	6	Práce nadčas		0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 %		0,00	
2	PSV:	840,00	67,20	907,20	7	Murárske výpomocy		0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %		0,00	
3	MCE:	1 481,39	646,84	2 128,23	8	Bez pevnej podlahy		0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 %		0,00	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9			0,00	14		0,00 %		0,00	
5	Súčet:	8 851,25	5 029,26	13 880,51	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b> ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 900,00				
pečiatka: _____					podpis: _____					17 Inžinierska činnosť 0,00				
					pečiatka: _____					18 Projektové práce 0,00				
										19 0,00				
										20 Súčet riadkov 16 až 19: 900,00				
odberateľ, obstarávateľ										<b>E</b> Celkové náklady				
dátum: _____ podpis: _____										21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 14 780,51				
pečiatka: _____										22 DPH 20% z: 14 780,51 2 956,10				
										23 DPH 0% z: 0,00 0,00				
										24 Súčet riadkov 21 až 23: 17 736,61				
										<b>F</b> Odpočet - prípočet 0				

Odberateľ: Mesto Nováky

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r.o.

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o.

JKSO :

Stavba : 03 2023 Modernizácia, prístavba a prestavba areálu budov Materskej školy Nováky

Objekt : Prekládka Teplovodnej prípojky - predizol. potrubie FINTHERM

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>E PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>E1 1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,750	m3		0,00		0,00
2	272	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,750	m3		0,00		0,00
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	53,700	m3		0,00		0,00
4	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	53,700	m3		0,00		0,00
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,000	m2		0,00		0,00
6	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,000	m2		0,00		0,00
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	60,450	m3		0,00		0,00
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	60,450	m3		0,00		0,00
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	60,450	m3		0,00		0,00
10	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	60,450	m3		0,00		0,00
11	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	15,900	m3		0,00		0,00
12	<b>MAT 583313460</b>		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	30,067	t			0,00	0,00
13	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	15,900	m3		0,00		0,00
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				0,00			0,00	0,00	0,00
<b>E4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
14	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	3,180	m3		0,00		0,00
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				0,00			0,00	0,00	0,00
<b>E9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
15	271	998272201	Presun hmôt pre potrubie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	36,124	t		0,00		0,00
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				0,00			0,00	0,00	0,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				0,00			0,00	0,00	0,00
<b>I PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
<b>I73 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>									
<b>I732 732 - Strojovne</b>									
16	731	732999904	Strojovne, HZS T4 -Geodetické zameranie	24,000	hod		0,00		0,00
<b>732 - Strojovne spolu:</b>				0,00			0,00	0,00	0,00
<b>I733 733 - Rozvod potrubia</b>									
17	<b>MAT 920AN42284</b>		Vankúš dilatačný pod kolená	6,000	kus			0,00	0,00

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			<b>733 - Rozvod potrubia spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
			<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>M</b>		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
	<b>M23</b>		<b>M23 - 157 Montáž potrubia</b>						
18	271	862180652	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 65 mm	64,000	m		0,00		0,00
19	<b>MAT</b>	<b>145500210</b>	Predizolovaná rúra oceľová bezšvová L=6m, Dn 065/160 76,1x3,2mm FINTHERM	66,000	m			0,00	0,00
20	271	862180656	Montáž oblúkov, pevných bodov, redukcií, armatúr a kompenzátorov predizol. systému DN65, zosil. izolácia	6,000	kus		0,00		0,00
21	<b>MAT</b>	<b>3194D0311</b>	Oblúk 90°, štandard 1,5D, DN 065/160 - ISOPLUS	6,000	kus			0,00	0,00
22	271	862180654	Spojka predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 65 mm, zosil. izolácia	16,000	kus		0,00		0,00
23	<b>MAT</b>	<b>999990100-01</b>	Zmršťovacia spojka+montážny materiál, D160	16,000	ks			0,00	0,00
24	<b>MAT</b>	<b>999990100-02</b>	Redukčná spojka+montážny materiál, D160/140	4,000	ks			0,00	0,00
25	<b>MAT</b>	<b>999990100-03</b>	PUR pena, komplet A, komplet B	1,000	kpl			0,00	0,00
26	270	807140417	Príplatok za zhotovenie segmentu 76 x 3	6,000	kus		0,00		0,00
27	270	807163101	Prežiarenie zvarov RTG aparat. film D7 ohnisk.vzd. 700mm hr. do 10mm	4,000	kus		0,00		0,00
28	270	807170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 - prevádzkový tlak + preplach potrubia	64,000	m		0,00		0,00
29	272	803410020	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa	1,000	úsek		0,00		0,00
30	271	892241111	Tlaková skúška potrubia DN do 80	64,000	m		0,00		0,00
			<b>M23 - 157 Montáž potrubia spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>M46</b>		<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>						
31	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	64,000	m		0,00		0,00
32	<b>MAT</b>	<b>2832F0512</b>	Fólia výstražná Zelená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 80	64,000	m			0,00	0,00
			<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>U</b>		<b>OSTATNÉ</b>						
33	OST	999999904	Presun strojov a doprava potrubia	1,000	kpl		0,00		0,00
			<b>OSTATNÉ spolu:</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
			<b>Rozpočet celkom:</b>	14 780,51			9 751,25	5 029,26	14 780,51