

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Breznička
	Breznička 206, 985 02 Breznička
Štatutárny orgán:	Mgr. Branislav Knechta, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu:	SK96 5600 0000 0060 0981 6011
IČO:	00315991
DIČ:	2021237009
Identifikačné číslo pre DPH:	----

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ:	STAVMONT SK, s.r.o.
	Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ján Žiško, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie :	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK68 1100 0000 0029 4506 9436
IČO :	52257606
DIČ :	2120951162
Identifikačné číslo pre DPH :	SK2120951162

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Zberný dvor v obci Breznička“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Výzvy k zákazke: „Zberný dvor v obci Breznička“, a ktorej vyhotovenie dostal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Výzvy k zákazke: „Zberný dvor v obci Breznička“, ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Zberný dvor v obci Breznička“

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby maximálne 32 týždňov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.

5. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH 177 289,70 EURO (slovom: stosedemdesiatšedemtisícdeväťdesiatdeväť EURO a sedemdesiat centov)

DPH 20 % 35 457,94 EURO (slovom: tridsaťpäťtisícštyristopäťdesiatšedem EURO a deväťdesiatštyri centov)

Cena s DPH 212 747,64 EURO (slovom: dvestodvanásťtisícšedemstoštyridsaťšedem EURO a šesťdesiatštyri centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

- a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
- b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
- c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so

zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať vo výške skutočne vykonaných prác objednávateľovi priebežne po vykonaní určitého objemu prác s dobou splatnosti najmenej 60 dní. Záverečná faktúra bude vystavená po podpísaní Zápisu o odovzdaní a prevzatí hotovej stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe – „Zberný dvor v obci Breznička“.
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné v lehote uvedenej na faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

.VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby

vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učená do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.

7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.

8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.

9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať poverený zástupca objednávateľa.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: 02/22
Stavba: Zberný dvor v obci Breznička

JKSO:
Miesto: obec Breznička

KS:
Dátum: 27.5.2022

Objednávateľ:
obec Breznička

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

IČO: 52257606
IČ DPH: SK2120951162

Projektant:
Ing. Moňoková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Žiško Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	177 289,70
Materiál	97 752,84
Montáž	79 536,87
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **177 289,70**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	
znižená	20,00%	177 289,70	35 457,94

Cena s DPH v EUR 212 747,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02/22

Stavba: Zberný dvor v obci Breznička

Miesto: obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	177 289,70	212 747,64
SO.01	Rekonštrukcia prístrešku na vybavenie	133 296,26	159 955,51
SO.02	Spevnená plocha	16 070,39	19 284,47
SO.03	Areálová dažďová kanalizácia	9 812,65	11 775,18
SO.04	Autováha	4 171,21	5 005,45
X5	Elektroinštalácia	13 939,19	16 727,03
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	177 289,70	212 747,64

STAVMONT SK
Banská Bystrica
02/22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.01 - Rekonštrukcia prístrešku na vybavenie

JKSO:

Miesto: obec Breznička

Objednávateľ:

obec Breznička

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Moňoková

Spracovateľ:

Žiško Ján

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52257606

IČ DPH:

SK2120951162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			133 296,26
Materiál			72 442,41
Montáž			60 853,84
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			133 296,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	0,00
znižená	133 296,26	20,00%	26 659,25
Cena s DPH	v	EUR	159 955,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

30.01 - Rekonštrukcia prístrešku na vybavenie

Miesto: obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

72 442,41 60 853,84 133 296,26

HSV - Práce a dodávky HSV

39 602,00 38 256,66 77 858,66

1 - Zemné práce

0,00 2 284,94 2 284,94

2 - Zakladanie

27 748,88 3 922,05 31 670,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

496,27 383,13 879,40

5 - Komunikácie

9 558,12 930,10 10 488,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 565,34 2 623,54 4 188,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

233,39 19 294,76 19 528,15

99 - Presun hmôt HSV

0,00 8 818,14 8 818,14

PSV - Práce a dodávky PSV

32 840,41 22 597,18 55 437,60

762 - Konštrukcie tesárske

7 299,80 2 256,61 9 556,41

764 - Konštrukcie klampiarske

2 251,09 2 412,35 4 663,45

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00 3 680,94 3 680,94

766 - Konštrukcie stolárske

5 942,72 974,20 6 916,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

17 346,80 11 368,62 28 715,42

783 - Nátery

0,00 1 904,46 1 904,46

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

133 296,26



ROZPOČET

Stavba:

Zbemý dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.01 - Rekonštrukcia prístrešku na vybavenie

Miesto: obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 296,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 858,66

D 1

Zemné práce

2 284,94

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	253,320	0,00	6,79	1 720,04
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	253,320	0,00	2,23	564,90

D 2

Zakladanie

31 670,92

3	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	378,090	0,00	0,46	173,92
4	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	105,865	103,27	1,14	11 053,36
5	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	378,090	7,68	1,07	3 308,29
6	K	274271051.S	Múrovo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	62,944	152,96	43,90	12 391,16
7	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,325	101,22	9,74	3 142,94
8	K	274361825.S	Výstuž pre múrovo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,250	1 134,00	147,00	1 601,25

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

879,40

9	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	26,010	19,08	14,73	879,40
---	---	-------------	--	----	--------	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

10 488,22

10	K	564760211.S_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	378,090	8,53	0,78	3 520,02
11	K	567133114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	378,090	16,75	1,68	6 968,20

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 188,89

12	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	157,799	0,42	2,47	456,04
13	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	157,799	1,14	2,29	541,25
14	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	157,799	1,43	3,87	836,33
15	K	622460553.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	143,396	4,89	6,52	1 607,47
16	K	622465111	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná	m2	14,403	11,99	6,86	271,50
17	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	2,20	76,00	234,60
18	M	553310010326.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 700x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, ľavá	ks	1,000	75,98		75,98
19	M	553310010334.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, ľavá	ks	1,000	82,86		82,86
20	M	553310010336.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, pravá	ks	1,000	82,86		82,86

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 528,15

21	K	918331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	13,235	7,32	6,45	182,25
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, hšxv 1000x200x150(100) mm	ks	14,161	9,64		136,51
23	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,300	0,00	87,84	552,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	42,760	0,00	34,21	1 462,82
25	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	33,552	0,00	67,45	2 263,08
26	K	968018541.S	Vybúranie výplňových konštrukcií, okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	16,045	0,00	4,32	69,31
27	K	968019561.S	Vybúranie výplňových konštrukcií, okenných rámov, dverných rámov, garážových brán, vrátane vyvesenia krídiel, plochy nad 2 m2, -0,04700t	m2	32,303	0,00	5,50	177,67
28	K	978036191.S	Očistenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	157,799	0,00	4,76	751,12
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	201,800	0,00	14,67	2 960,41
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	201,800	0,00	16,22	3 273,20
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	403,600	0,00	0,73	294,63
32	K	979089411.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	14,612	0,00	54,62	798,11
33	K	979089512.S	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	179,438	0,00	36,82	6 606,91

D 99 Presun hmôt HSV 8 818,14

34	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	777,614	0,00	11,34	8 818,14
----	---	-------------	--	---	---------	------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 55 437,60

D 762 Konštrukcie tesárske 9 556,41

35	K	762335812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví po viašsky, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01200 t	m	645,750	0,00	0,98	632,84
36	K	762335120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov z krokví viašských z hraneého reziva plochy 120 - 288 cm2	m	645,750	0,00	1,76	1 136,52
37	M	605120007400.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hraneé akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	15,600	415,87		6 570,75
38	K	762421347	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	36,970	19,72	2,99	839,59
39	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,690	0,00	43,35	376,71

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 663,45

40	K	764171848.S	Štitové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	28,600	8,23	1,79	288,58
41	K	764339411.S	Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov na vlnitej, šablonovej alebo tvrdej krytine v ploche, r.š. 400 mm	m	2,800	0,00	1,84	5,15
42	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	2,475	10,58		26,19
43	K	764359501.S	Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	92,250	0,00	8,65	797,96
44	M	553440000200.S	Žlab polkruhový pododkvpový pozink farebný, r.š. 330 mm	m	96,863	5,74		555,99
45	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	0,00	1,96	7,84
46	M	553440000600.S	Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 mm	ks	4,000	4,06		16,24
47	K	764359542.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák na krokvu k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	92,000	0,00	3,42	314,64
48	M	553440037800.S	Hák do krokvy polkruhový pozinkovaný, r.š. 330 mm	ks	92,000	2,93		269,56
49	K	764359581.S	Montáž kotlika kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	0,00	4,32	17,28
50	M	553440050000.S	Kotlík žlabový oválny lisovaný pozink farebný, rozmer 330/120 mm	ks	4,000	8,71		34,84
51	K	764393431.S	Montáž hrebeňa strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	46,125	0,00	17,59	811,34
52	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	20,849	22,75		474,31
53	K	764410441.S	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	15,570	0,00	11,32	176,25
54	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	4,399	12,86		56,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	764454231.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	18,000	0,00	6,54	117,72
56	M	553440036200.S	Rúra zvodová pozinkovaná, priemer 120 mm	m	19,800	23,57		466,69
57	K	764454233.S	Montáž kruhového zachytávača z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	4,000	0,00	4,22	16,88
58	M	553440043400.S	Zachytávač vody pozinkovaný, priemer 120 mm	ks	4,000	11,21		44,84
59	K	764454234.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	0,00	3,89	44,28
60	M	553440039400.S	Koleno lisované pozinkované 72°, priemer 120 mm	ks	12,000	4,35		52,20
61	K	764454242.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	0,00	3,78	30,24
62	M	553440042100.S	Objímka lisovaná pozinkovaná, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	8,000	2,08		16,64
63	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,485	0,00	43,75	21,22

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 680,94

64	K	765323830.S	Demontáž vinoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, - 0,02200 t	m2	664,200	0,00	4,81	3 194,80
65	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	14,812	0,00	33,27	486,14

D 766 Konštrukcie stolárske 6 916,92

66	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	54,520	0,00	10,34	563,74
67	M	611410001900.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	189,54		1 516,32
68	M	611410004800.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	376,21		376,21
69	M	410002800.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	256,39		256,39
70	M	611410004300.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x2100 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	437,96		437,96
71	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	54,520	8,32		453,61
72	K	766621406.S	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	12,200	1,43	6,85	101,02
73	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	12,810	13,76		176,27
74	M	611730000100.S	Dvere plastové šxv 900x1970 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	2,000	589,43		1 178,86
75	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	5,76	43,72	98,96
76	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	311,64		623,28
77	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	298,23		596,46
78	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	21,65	64,93	86,58
79	M	611650001030.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	276,74		276,74
80	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	0,00	43,98	131,94
81	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,540	0,00	27,85	42,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 28 715,42

82	K	767392112.S	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	659,588	0,00	16,05	10 586,39
83	M	138310004600	Plech trapézový pozinkovaný / farebný T 35 1075x35 mm hr. 0,6 mm, s antikondenzačnou, protihlukovou úpravou	m2	705,759	19,98		14 101,06
84	K	767612100.S	Montáž okien drevených požiarnych D3 s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,680	0,00	31,84	244,53
85	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,064	2,75		22,18
86	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,064	3,04		24,51


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	553410001500.S	Okno drevené dvojkrídlové, požiarne D3 2400x1440 mm	ks	1,000	465,32		465,32
88	K	767651220.S	Montáž vrát otočných, osadených do ocefovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	3,000	0,00	84,65	253,95
89	M	553410061600.S_1	Vráta ocefové dvojkrídlové 2950x2600 mm, so zárubňou	ks	1,000	942,63		942,63
90	M	553410061500.S	Vráta ocefové dvojkrídlové 2900x2500 mm, so zárubňou	ks	1,000	865,34		865,34
91	M	553410061700.S	Vráta ocefové dvojkrídlové 2950x2800 mm, so zárubňou	ks	1,000	925,76		925,76
92	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	7,151	0,00	39,68	283,75

D 783

Nátery

1 904,46

93	K	783102812.S	Odstránenie starých náterov z ocefových konštrukcií stredných B pinostenných D ocefovou kefou	m2	150,313	0,00	2,79	419,37
94	K	783122952.S	Oprava náterov ocef.konštr. syntetické na vzduchu suchúce železn. mostov dvojnásobné - 70µm	m2	150,313	0,00	9,88	1 485,09



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.02 - Spevnená plocha

JKSO:

Miesto: obec Breznička

KS:

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ:

obec Breznička

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

IČO:

52257606

IČ DPH:

SK2120951162

Projektant:

Ing. Moňoková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Žiško Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			16 070,39
Materiál			10 426,54
Montáž			5 643,86
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			16 070,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 070,39	20,00%	3 214,08
Cena s DPH	v	EUR	19 284,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.02 - Spevnená plocha

Miesto:

obec Breznička

Dátum:

27.05.2022

Objednávateľ:

obec Breznička

Projektant:

Ing. Moňoková

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ:

Žiško Ján

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 426,54

5 643,86

16 070,39

HSV - Práce a dodávky HSV

10 426,54

5 643,86

16 070,39

1 - Zemné práce

0,00

1 109,68

1 109,68

2 - Zakladanie

5 752,83

308,63

6 061,46

5 - Komunikácie

3 974,02

386,72

4 360,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

699,69

1 056,88

1 756,57

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2 781,95

2 781,95

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 070,39



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.02 - Spevnená plocha

Miesto: obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 070,39

D HSV Práce a dodávky HSV

16 070,39

D 1 Zemné práce

1 109,68

1	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	196,200	0,00	1,30	255,06
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	92,214	0,00	6,79	626,13
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	102,460	0,00	2,23	228,49

D 2 Zakladanie

6 061,46

4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	196,200	0,00	0,46	90,25
5	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	44,016	103,27	1,14	4 595,71
6	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	157,200	7,68	1,07	1 375,50

D 5 Komunikácie

4 360,73

7	K	564760211.S_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	157,200	8,53	0,78	1 463,53
8	K	567133114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	157,200	16,75	1,68	2 897,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 756,57

9	K	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	40,115	7,32	6,45	552,38
10	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	42,923	9,46		406,05
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,088	0,00	16,22	763,77
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,088	0,00	0,73	34,37

D 99 Presun hmôt HSV

2 781,95

13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	245,322	0,00	11,34	2 781,95
----	---	-------------	---	---	---------	------	-------	----------

STAVMONT SK
Dohor 173°
D: F 176°
niská
K212

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.03 - Areálová dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: obec Breznička

Objednávateľ:

obec Breznička

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Moňoková

Spracovateľ:

Žiško Ján

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52257606

IČ DPH:

SK2120951162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				9 812,65
Materiál				4 968,59
Montáž				4 844,06
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 812,65
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	9 812,65	20,00%		1 962,53
Cena s DPH	v EUR			11 775,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.03 - Areálová dažďová kanalizácia

Miesto:

obec Breznička

Dátum:

27.05.2022

Objednávateľ:

obec Breznička

Projektant:

Ing. Moňoková

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ:

Žiško Ján

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 968,59

4 844,06

9 812,65

HSV - Práce a dodávky HSV

4 888,75

4 735,15

9 623,90

1 - Zemné práce

866,91

2 695,34

3 562,25

8 - Rúrové vedenie

4 021,84

716,60

4 738,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

25,83

25,83

99 - Presun hmôt HSV

0,00

1 297,38

1 297,38

PSV - Práce a dodávky PSV

67,20

38,15

105,35

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

67,20

38,15

105,35

M - Práce a dodávky M

12,64

70,76

83,40

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

12,64

70,76

83,40

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 812,65



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.03 - Areálová dažďová kanalizácia

Miesto:

obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ:

obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 812,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 623,90

D 1

Zemné práce

3 562,25

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	0,00	140,00	140,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	60,485	0,00	8,79	410,69
3	K	131201209	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	60,485	0,00	0,96	58,07
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,485	0,00	10,45	632,07
5	K	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	60,485	0,00	0,82	49,60
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	60,485	0,00	1,98	119,76
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,485	0,00	4,07	246,17
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,485	0,00	0,64	38,71
9	K	167101101	Nakladanie neufňahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	60,485	0,00	7,32	442,75
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,485	0,00	4,37	264,32
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbky 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,121	0,00	11,91	180,09
12	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbky 1 až 4. Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,121	0,00	7,48	113,11
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	44,298	19,57		866,91


D 8

Rúrové vedenie

4 738,44

14	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	72,365	0,00	1,06	76,71
15	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	14,750	22,73		335,27
16	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	28,985	0,00	1,17	33,91
17	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	5,796	95,63		554,27
18	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	5,000	0,00	2,67	13,35
19	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	1,78		8,90
20	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	0,00	2,75	5,50
21	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	4,65		9,30
22	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	1,000	0,00	3,08	3,08
23	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,87		4,87
24	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	0,00	3,52	3,52
25	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,79		5,79
26	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000	0,00	3,76	3,76
27	M	286510017500.S	Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	22,94		22,94
28	K	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	1,000	0,00	3,80	3,80
29	M	286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	5,99		5,99
30	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	126,365	0,00	1,93	243,88
31	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), ťak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	1,000	0,00	95,00	95,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	286610001800.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	75,43		75,43
33	M	286610026900.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	63,27		63,27
34	K	894811024.S	Osadenie plastovej žumpy samonosnej objem 5000 l	ks	1,000	0,00	72,89	72,89
35	M	286610049400.S	Žumpy plastové valcové samonosné D 2100x1500 mm, objem 5000 l	ks	1,000	2 450,80		2 450,80
36	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	0,00	8,64	8,64
37	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	276,59		276,59
38	K	895991143.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	ks	1,000	0,00	15,74	15,74
39	M	286630036900.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,0 m, PP	ks	1,000	208,42		208,42
40	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	101,350	0,00	1,35	136,82
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								25,83
41	K	963015171.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 4 t, -0,19000t	ks	1,000	0,00	25,83	25,83
D 99 Presun hmôt HSV								1 297,38
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	44,830	0,00	28,94	1 297,38
D PSV Práce a dodávky PSV								105,35
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								105,35
43	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	0,00	9,52	38,08
44	M	286630055900.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125/110, PP, priamy	ks	4,000	16,80		67,20
45	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	0,00	14,53	0,07
D M Práce a dodávky M								83,40
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								83,40
46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	126,365	0,00	0,56	70,76
47	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	126,365	0,10		12,64



 K. J. 5. 45.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.04 - Autováha

JKSO:

Miesto: obec Breznička

Objednávateľ:

obec Breznička

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Moňoková

Spracovateľ:

Žiško Ján

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52257606

IČ DPH:

SK2120951162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			4 171,21
Materiál			3 006,72
Montáž			1 164,50
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			4 171,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 171,21	20,00%	834,24
Cena s DPH	v	EUR	5 005,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zbemý dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.04 - Autováha

Miesto:

obec Breznička

Objednávateľ:

obec Breznička

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

Ing. Moňoková

Spracovateľ:

Žiško Ján

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 006,72 1 164,50 4 171,21

HSV - Práce a dodávky HSV

3 006,72 1 164,50 4 171,21

2 - Zakladanie

2 674,05 405,78 3 079,82

5 - Komunikácie

332,67 30,42 363,09

99 - Presun hmôt HSV

0,00 728,30 728,30

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sfajzené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 171,21

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

SO.04 - Autováha

Miesto: obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 171,21

D HSV Práce a dodávky HSV

4 171,21

D 2 Zakladanie

3 079,82

1	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	18,330	103,27	1,14	1 913,84
2	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,280	103,27	1,14	238,05
3	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,280	5,32	12,47	360,78
4	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	20,280	0,00	6,38	129,39
5	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	39,000	7,68	0,00	299,52
6	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	18,000	7,68	0,00	138,24

D 5 Komunikácie

363,09

7	K	564760211.S_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	39,000	8,53	0,78	363,09
---	---	---------------	--	----	--------	------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV

728,30

8	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	64,224	0,00	11,34	728,30
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

X5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: obec Breznička

Objednávateľ:

obec Breznička

Zhotoviteľ:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Projektant:

Ing. Moňoková

Spracovateľ:

Žiško Ján

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52257606

IČ DPH:

SK2120951162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				13 939,19
Materiál				6 908,58
Montáž				7 030,61
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 939,19
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	13 939,19	20,00%		2 787,84
Cena s DPH	v EUR			16 727,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

X6 - Elektroinštalácia

Miesto:

obec Brezníčka

Dátum:

27.05.2022

Objednávateľ:

obec Brezníčka

Projektant:

Ing. Moňoková

Zhotovitel:

STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ:

Žižko Ján

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 908,58	7 030,61	13 939,19
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	740,35	740,35
1 - Zemné práce	0,00	117,40	117,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	622,95	622,95
M - Práce a dodávky M	6 908,58	6 290,26	13 198,84
21-M - Elektromontáže	6 908,58	6 290,26	13 198,84

2) Ostatné náklady

0.00

GZ\$

0.00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0.00

Vplyv prostredia

0.00

Iné VRN

0.00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 939,19

735' 67 P' 802' 61'

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Breznička

Objekt:

X5 - Elektroinštalácia

Miesto: obec Breznička

Dátum: 27.05.2022

Objednávateľ: obec Breznička

Projektant: Ing. Moňoková

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o., Banská Bystrica

Spracovateľ: Žiško Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 939,19

D HSV Práce a dodávky HSV

740,35

D 1 Zemné práce

117,40

1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,000	0,00	11,74	117,40
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

622,95

2	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,60000t	m3	0,500	0,00	98,43	49,22
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	80,000	0,00	3,43	274,40
4	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	44,000	0,00	3,67	161,48
5	K	974031126.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, - 0,01300t	m	15,000	0,00	3,98	59,70
6	K	974031145.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, - 0,02500t	m	15,000	0,00	5,21	78,15

D M Práce a dodávky M

13 198,84

D 21-M Elektromontáže

13 198,84

7	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	32,000	0,00	2,53	80,96
8	M	345410002500.S	Krabica inštalácia KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	32,000	0,56		17,92
9	K	210010312.S	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	4,000	0,00	4,09	16,36
10	M	345410000700.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5	ks	4,000	1,22		4,88
11	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	0,00	3,98	15,92
12	K	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 16 uložená pevne	m	100,000	0,00	2,37	237,00
13	M	345710000100.S	Rúrka tuhá hrdlová 1516E s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	100,000	0,69		69,00
14	M	345710000735.S	Rúrka tuhá hrdlová 4016E so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	100,000	1,23		123,00
15	M	345710001140.S	Rúrka tuhá hrdlová 8016E s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	100,000	2,74		274,00
16	M	345710020003.S	Spojka 0216E z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavá, D 16 mm	ks	0,000	0,41		0,00
17	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	11,000	0,00	4,78	52,36
18	M	34530003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	11,000	6,98		76,78
19	K	210110002.S	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	0,00	3,94	3,94
20	M	34530007800.S	Spínač dvojpolový nástenný, radenie 2S, IP44	ks	1,000	8,63		8,63
21	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	0,00	5,22	10,44
22	M	34530002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	2,000	4,07		8,14
23	K	210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	14,000	0,00	5,37	75,18
24	M	345340007000.S	Tlačidlo spínacie 1-modulové 6A	ks	14,000	4,69		65,66
25	M	345350002200.S	Rámik inštalácia 1-modulový úzky	ks	14,000	5,28		73,92
26	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	2,000	3,05		6,10
27	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	18,000	0,00	6,21	111,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	18,000	3,65		65,70
29	K	210111054.S	Zásuvka s plochými kontaktnými v krabici pre vonkajšie prostredie, 400V / 10A, 3P + PE	ks	4,000	0,00	7,34	29,36
30	M	345510005630.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 3P+PE (Vzor D), IP54, pre vonkajšie prostredie	ks	4,000	15,32		61,28
31	K	210193077.S	Zapojenie a osadenie rozvádzača, zapustená montáž	ks	1,000	0,00	346,80	346,80
32	M	357150000520.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, vystrojená, PE+N, IP30	ks	1,000	623,98		623,98
33	K	210193087.S-1	Rozvádzač RH vystrojenie, zapustená montáž IP 54	ks	1,000	0,00	211,80	211,80
34	M	357140008020.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, vystrojená, PE+N, IP 54	ks	1,000	246,00		246,00
35	K	210201015.S	Zapojenie svetidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	7,000	0,00	4,87	34,09
36	K	210201041.S	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000	0,00	4,43	13,29
37	M	348140001700.S	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 2x18W, IP20, EVG, kryt PMMA	ks	3,000	16,78		50,34
38	K	210201081.S	Zapojenie svetidla IP40, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	8,000	0,00	4,56	36,48
39	M	348140003000.S	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 2x18W, IP40, EVG	ks	8,000	16,94		135,52
40	K	210201240.S	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarivkou	ks	7,000	0,00	4,56	31,92
41	M	348130000600.S	Svetidlo zabudovateľné obdĺžnikové podhládové 1x58W, IP20, 1200x170 mm, EVG, stromčeková mriežka	ks	7,000	41,72		292,04
42	K	210201310.S	Zapojenie svetidla IP65, 1x svetelný zdroj, priemyselné nástenné - stropné s lineárnou žiarivkou	ks	12,000	0,00	5,22	62,64
43	M	348320000618.S	Svetidlo priemyselné žiarivkové stropné 1x36W, IP66, PC EVG, rozmer 1276x100x110 mm	ks	12,000	32,70		392,40
44	K	210201502.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	3,000	0,00	5,38	16,14
45	M	348150000804.S	Svetidlo núdzové žiarivkové 1x8W, IP65, 3h núdzový režim, rozmer 356x136x79 mm	ks	3,000	35,71		107,13
46	K	210201900.S	Montáž svetidla interierového na stenu do 0,5 kg	ks	3,000	0,00	5,38	16,14
47	K	210201912.S	Montáž svetidla interierového na strop do 2 kg	ks	7,000	0,00	6,43	45,01
48	K	210201915.S	Montáž svetidla interierového na strop do 1,5 kg	ks	6,000	0,00	5,99	35,94
49	K	210201916.S	Montáž svetidla interierového na strop do 3 kg	ks	12,000	0,00	7,47	89,64
50	K	210201932.S	Montáž svetidla exterierového na strop do 2 kg	ks	7,000	0,00	6,43	45,01
51	M	348320001344.S	LED svetidlo priemyselné stropné 100W, IP65, 13000 lm, 4000 K, rozmer d 252x200 mm	ks	7,000	138,34		968,38
52	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	65,000	0,00	1,24	80,60
53	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	1,35		54,00
54	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,00	1,50	12,00
55	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	1,20		1,20
56	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	1,20		1,20
57	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	1,20		1,20
58	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	1,20		1,20
59	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	1,20		1,20
60	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	1,000	1,20		1,20
61	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	1,20		1,20
62	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	1,20		1,20
63	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	0,00	6,75	135,00
64	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	20,000	2,13		42,60
65	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	40,000	0,00	11,74	469,60
66	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,000	14,76		295,20
67	K	210220431.S	Svorka ECu 57F25 krížová SK	ks	22,000	0,00	2,38	52,36
68	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	22,000	0,76		16,72
69	K	210220438.S	Svorka ECu 57F25 na odkvapový žlab SO	ks	8,000	0,00	2,78	22,24
70	M	354410008500.S	Svorka CU odkvapová označenie SO CU	ks	8,000	9,64		77,12
71	K	210220450.S	Ochranný uholník ECu 57F25 OU	ks	8,000	0,00	5,82	46,56
72	M	354410059300.S	Uholník ochranný CU označenie OU 2 m CU	ks	8,000	43,90		351,20
73	K	210220451.S	Držiak ochranného uholníka ECu 57F25 do muriva DUZ	ks	16,000	0,00	5,41	86,56

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	354410059500.S	Držiak CU ochranného uholníka do muriva označenie DU Z CU	ks	16,000	10,42	166,72
75	K	210220813.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 na plechové strechy PV23, PV24	ks	420,000	0,00	1 411,20
76	M	354410049000.S	Podpera vedenia StSt na plechové strechy označenie PV 23 A2	ks	420,000	1,97	827,40
77	K	210220814.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03	ks	40,000	0,00	149,60
78	M	354410044200.S	Podpera vedenia StSt do muriva na hmoždinky označenie PV 01 h A2	ks	40,000	1,87	74,80
79	M	354410044300.S	Podpera vedenia StSt do muriva označenie PV 01 A2	ks	40,000	1,96	78,40
80	K	210220857.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	8,000	0,00	27,36
81	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akost' 1.4301 označenie SZ A2	ks	8,000	2,84	22,72
82	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	305,000	0,00	1 033,95
83	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	42,000	8,45	354,90
84	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	116,000	0,00	351,48
85	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrútky s prílohou Al	ks	116,000	1,60	185,60
86	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,00	248,00
87	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	200,000	1,29	258,00
88	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,00	113,60
89	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	80,000	1,68	134,40
90	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	0,00	68,80
91	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	40,000	4,56	182,40
92	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	40,000	0,00	33,20
93	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	40,000	1,53	61,20
94	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,00	15,60
95	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	20,000	2,24	44,80
96	K	210961051.S	Demontáž do sute - zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vyhotovenie 2P -0,00021 t	ks	15,000	0,00	9,30
97	K	210961881.S	Demontáž - tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený bez signálky -0,00005 t	ks	10,000	0,00	6,80
98	K	210962966.S	Demontáž - rozvádzač RST SVS-ZT -0,14500 t	ks	2,000	0,00	60,00
99	K	210964304.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	11,000	0,00	57,31
100	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový -0,00063 t	m	91,120	0,00	68,34
101	K	210964831.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 -0,00056 t	ks	24,000	0,00	27,12
102	K	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t	ks	5,000	0,00	9,35
103	K	210964851.S	Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 - 0,00246 t	ks	5,000	0,00	11,75
104	K	210964866.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	4,000	0,00	9,16
105	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	4,000	0,00	10,72
106	K	210967203.S	Demontáž - vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2 -0,00005 t	m	300,000	0,00	30,00
107	K	210967845.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojistou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x4 -0,00041 t	m	35,000	0,00	14,70