

Zmluva o dielo č.
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
/Obchodného zákonníka/

1. Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“)

Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratisl
Zastúpená: prof. JUDr. Marek Števec, PhD., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Sídlo: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Zastúpená: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0008 3012

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: ITES VRANOV, s. r. o.

Čemernianska 137
093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Zastúpený: Ing. Michal Fedor, p. Slavomír Fedor - konateľ spoločnosti

Poverený zástupca pre zmluvné rokovanie: Ing. Michal Fedor, p. Slavomír Fedor

Poverený zástupca pre technické rokovania: Ing. Michal Fedor, Ing. Jozef Balko

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Vranov nad Topľou

Číslo účtu: 0107890672/0900

IČO: 31680259

IČ DPH: SK2020527817

čl. 1 - Podklady na uzavretie zmluvy

1.1. Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2019

čl. 2 - Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž laboratórneho nábytku vo farebnej kombinácii a v zostave ako je uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Za predmet zmluvy sa nepovažuje prívod médií a stavebné úpravy súvisiace s umiestnením a napojením predmetu zmluvy.

2.1.1. Súčasťou predmetu zmluvy je:

2.1.1.1. Dodávka a montáž laboratórneho nábytku

2.1.1.2. Zabezpečenie dopravy predmetu zmluvy na miesto plnenia

2.2. Touto zmluvou sa Objednávateľ zaväzuje predmet zmluvy v dohodnutom termíne a podľa záručných podmienok prevziať a Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať v súlade s prílohou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl. 3 - Miesto plnenia zmluvy

- 3.1 Miestom plnenia zmluvy sú priestory laboratórií na Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Odbojárov 10.

čl. 4 - Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo k prevzatíu najneskôr do 8 (osem) týždňov od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestory laboratórií pripravené k montáži najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom odovzdania diela. Vzhľadom na rozsah diela alebo v prípade inštalácie diela na etapy je možné dohodnúť odovzdanie priestorov aj v kratšom časovom intervale.
- 4.2.1. Zhotoviteľ prevezme k montáži iba priestory:
- 4.2.1.1. v ktorých sú úplne ukončené všetky práce HSV a PSV.
- 4.2.1.2 v ktorých sú úplne ukončené rozvody médií podľa schém a popisov, ktoré Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi
- 4.2.2 Kvôli technologickým postupom zhotoviteľa nesmie v miestnostiach, v ktorých sa vykonáva montáž nábytku, klesnúť teplota pod 17 °C.
- 4.2.3 Objednávateľ je, na požiadanie oprávneného pracovníka Zhotoviteľa, ktorým je zvyčajne vedúci montárskej skupiny vykonávajúcej montáž diela, povinný zabezpečiť spustenie jednotlivých médií – voda, plyn, elektrická energia a iné, tak aby zhotoviteľ mohol vykonať odskúšanie týchto médií v súčinnosti s jednotlivými prívodmi, ktoré Zhotoviteľ inštaloval. Pokiaľ tak Objednávateľ neučiní, Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné nezhody (napr. netesnosť na spojoch a iné) nakoľko nemal možnosť odskúšania. Všetky náklady spojené s dodatočným odstránením takto vzniknutých nezhôd znáša Objednávateľ.
- 4.3 Oneskorenie termínu odovzdania priestorov zo strany Objednávateľa podľa čl. 4.2. alebo nedodržanie podmienok uvedených v čl. 4.2. oprávňuje Zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania diela bez možností uplatnenia sankcií zo strany Objednávateľa.
- 4.4 Ak dôjde k prerušeniu prác počas montáže nábytku pre okolnosti na strane Objednávateľa, oprávňuje toto Zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania diela bez možností uplatnenia sankcií zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený požadovať úhradu preukázaných doložených zvýšených nákladov na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že Objednávateľ nebude mať pripravené média podľa schém k laboratórnemu nábytku typu ITES, ktoré mu Zhotoviteľ doručí, má Zhotoviteľ právo odmietnuť inštaláciu nábytku a ten nainštalovať až po príprave médií. Všetky náklady spojené s neskoršou inštaláciou nesie Objednávateľ. Zhotoviteľ má právo odmietnuť zhotovenie diela aj v tom prípade, pokiaľ priestory, v ktorých má inštalácia diela prebiehať, vykazujú znaky neukončených prác – napr. nedokončené podlahy, obklady stien, stropy, mediálne rozvody a podobne. Pokiaľ sa pri preberaní stavby preukáže, že tieto priestory nie sú pripravené a nie sú v nich úplne ukončené stavebné práce, Zhotoviteľ má právo odmietnuť realizáciu predmetu zmluvy bez možnosti uplatnenia sankcií zo strany objednávateľa a to až do doby, kým nebudú všetky relevantné práce ukončené. Čas odovzdania diela sa následne predĺži o dobu, na ktorú bola inštalácia diela prerušená.

4. 5 Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dielo ešte pred dohodnutým termínom bez nárokov na finančné zvýhodnenie.

čl. 5 – Cena

- 5.1. Cena predmetu plnenia tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v sume:
- | | |
|----------------------|-------------|
| Laboratórny nábytok: | € 57 482,00 |
| Doprava: | € 2 450,00 |
| Montáž: | € 9 068,00 |
| Celkom bez DPH: | € 69 000,00 |
| DPH 20%: | € 13 800,00 |
| CELKOM s DPH: | € 82 800,00 |
- 5.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu vrátane DPH uvedenú v čl. 5.1 po riadnom ukončení diela a prevzatí podľa Protokolu o odovzdaní diela.
- 5.3 Predmet zmluvy zostáva vlastníctvom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia ceny podľa čl. 5.1 a zhotoviteľ nezmocňuje objednávateľa k nakladaniu s dielom až do úplného zaplatenia ceny dohodnutej v tejto zmluve.

čl. 6 - Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ má právo fakturovať za predmet zmluvy podľa čl. 2 cenu uvedenú v čl. 5.1 po riadnom splnení všetkých jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre zaplatenie ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru po odovzdaní diela, čo bude zaznamenané na Protokole o odovzdaní diela.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich platobných podmienkach:

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu dohodnutú v článku 5.1 nasledovne :
100 % po ukončení diela do 30 dní na základe faktúry, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

čl. 7- Nedodržanie zmluvných ustanovení

- 7.1 Ak zhotoviteľ vlastným zavinením odovzdá dielo po dohodnutom termíne podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi ekvivalent rovnajúci sa 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry podľa článku 6.3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi ekvivalent rovnajúci sa 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3. Právo na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody podľa čl. 8 tejto zmluvy tým nie je dotknuté

čl. 8 – Zodpovednosť za škody, garancie

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v množstve a kvalite podľa dohodnutých technických podmienok s 24 mesačnou záručnou lehotou.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na predmete diela počas jeho uskladnenia v priestoroch objednávateľa resp. užívateľa až do doby odovzdania predmetu diela objednávateľovi.
- 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené zaobchádzaním s predmetom diela v rozpore s užívateľskými podmienkami a nezodpovedá za vady spôsobené na diele treťou osobou.
- 8.4. Zhotoviteľ pri prevzatí diela odovzdá objednávateľovi Protokol o odovzdaní diela, ktorého súčasťou budú:
 - Oprávnenia zhotoviteľa na výrobu a montáž nábytku
 - Oprávnenia pracovníka zhotoviteľa na montáž elektrických zariadení.
 - Užívateľské podmienky, Záručné podmienky
 - Atesty, certifikáty, prehlásenie o zhode, východzie revízne správy elektroinštalácie
8. Záruka sa nevzťahuje na primerané opotrebenie diela a na jeho úmyslené poškodenie.

čl. 9 - Odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane nesplní svoj záväzok dodať predmet zmluvy ani do 30 dní od termínu plnenia dohodnutého v tejto zmluve.
- 9.2 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, s výnimkou odstúpenia podľa bodu 9.1, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa ekvivalent rovnajúci sa sume 40 % z hodnoty diela, podľa článku 5.1. tejto obojstranne podpísanej zmluvy.
- 9.3 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa pre okolnosti na jeho strane, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa ekvivalent rovnajúci sa sume 40% z ceny diela podľa článku 5.1. tejto obojstranne podpísanej zmluvy.
- 9.4. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej strane doručené písomne a je účinné dňom doručenia.

čl. 10 - Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie objektu po skončení montáže od obalov a pomocných materiálov, ako aj prebytočného materiálu, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ. Tieto je zhotoviteľ povinný uložiť mimo objektu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ si túto povinnosť nesplní, zabezpečí ju objednávateľ vlastnými pracovníkmi, za čo je oprávnený urobiť zrážku zo zmluvnej ceny diela vo výške 1 %.
- 10.2 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu diela povinný dodržiavať zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany uplatňované v objektoch objednávateľa

- 10.3 Škody preukázateľne spôsobené zhotoviteľom na majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný urýchlene odstrániť na svoje náklady, resp. nahradiť objednávateľovi dokladovanú vzniknutú škodu.
- 10.4 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka platného v SR v znení zmien a doplnkov.
- 10.5 Zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve.
- 10.6 Objednávateľ umožní prístup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov laboratórií počas montáže v čase od 6⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod a to i počas sviatkov a víkendov.
- 10.7 Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa poskytne referencie o diele realizovanom zhotoviteľom.
- 10.8 Počas inštalácie predmetu diela sa objednávateľ zaväzuje uzamknúť miestnosti, v ktorých prebieha realizácia diela a sprístupniť ich len oprávneným osobám zo strany zhotoviteľa a objednávateľa.
- 10.9 Zhotoviteľ je výlučným vlastníkom diela a nezmočňuje objednávateľa k nakladaniu s dielom až do momentu úplného zaplataenia ceny diela podľa čl. 5.1 tejto zmluvy. Úplné vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa až dňom jeho úplného zaplataenia.
- 10.10 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s určením 1 vyhotovenia pre zhotoviteľa a 1 vyhotovenia pre objednávateľa.
- 10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej, že sa zhoduje s ich pravou a slobodnou a vážnou vôľou a že nebola podpísaná v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan FaF UK

Vo Vranove nad Topľou, dňa

Zhotoviteľ :

Ing. Michal Fedor
Slavomír Fedor

Výrobca: ITES Vranov, s. r. o. Čemernianska 137 093 03 Vranov nad Topľou Adresa prevádzky: Ul.Božčická 370/40 094 13 Dlhé Klčovo IČO:31680259 IČ DPH: SK2020527817	Kontakt:  f. ITES Vranov s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddieli Sro, vložka č 1365/P
Odberateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta ul. Odbojárov 10 832 32 Bratislava IČO: 00 397 865; DIČ: 2020 845 332; IČ DPH: SK 2020 845 332	Kontakt:

Všeobecná charakteristika:

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm.
Použitá drevotriesková doska je typu EGGER Rakúsko
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm
Použitá drevotriesková doska sú v zhode s európskymi normami **EN 14322 a EN 14323**
Pracovné dosky postforming sú zhotovené z drevotrieskovej dosky hrúbky 39mm
s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená.
Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode.
Vysokotlaký laminát sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO₃), UV – žiareniu.
Pracovné dosky z vysokotlakého laminátu sú v zhode s európskou normou **EN 438**
Pracovné dosky z liatej keramiky sú zhotovené technológiou odlievania do foriem. Každá doska má po obvode zvýšený okraj, ktorý zabraňuje vyliatiu tekutín mimo pracovný priestor.
Liata keramika je v zhode s normami DIN 12916, DIN 28062, DIN 51102, DIN 40685.
Všetky skrinky a skrine sú uzamykateľné (okrem inštalračných skriniek)
Zavesy na inštalračných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170 stupňov čím sa zabraňuje ich vylomeniu
Zavesy všetkých dvierok sú vybavené tlmicmi pre tiché zatváranie dvierok.
Všetky stolové skrinky majú nožičky s nastaviteľnou výškou 170mm
Všetky skrine majú nožičky s nastaviteľnou výškou 120mm
Všetky použité armatúry na vodu, plyn a stlačený vzduch sú v zhode s európskymi normami **EN 13792 a DIN 12898**
Použitá elektroinštalračné prvky – zásuvky, vypínače, prúdové chrániče, ističe – sú typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode
Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu
Pracovné stoly sú certifikované podľa **EN 13150**
Laboratórny nábytok je certifikovaný podľa **EN 14056 a EN 14727**

TECHNICKÁ A CENOVÁ PONUKA LABORATÓRNEHO NÁBYTKU - laboratórny nábytok na mieru

P. č.	Popis	Rozmery (š / h / v) mm	Ks	j.c. bez DPH	cena bez DPH
	Miestnosť č. 27				
	Katedra fyzikálnej chémie liečiv				
1	Laboratórny stôl odkladací 1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm 1x kovová podstava "C" 1x KO-SLV3-400 kontajner 4zásuvkový	700 x 600 x 900	1	247,50	247,50
2	Laboratórny stôl umývací 1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm 2x SLV1-900 skrinka 2dvierková, inštalračná Vo výbave: 2x keramická výlevka, sifón s PP ochrannou podložkou na dne výlevky 2x zmiešavacia batéria páková z boku	1850 x 600 x 900 745 x 445 x 265 11100.3	1	1 143,00	1 143,00
3	Murovaná konzola - obklad zabezpečuje stavba Vo výbave: 2x výtok vody zo steny 2x 2- vývod plynu zo steny	4000 x 600 x 900 č.11012.2 č.12061.2	1	467,00	467,00

4 Laboratórny stôl pracovný	1550 x 750 x 760	1	283,00	283,00
1x pracovná doska z postformingu hr.38mm				
1x kovová podstava "C"				
1x KO-SLV2-600 kontajner 1dvierkový, hore zásuvka				
5 Skriňa dverová, uzamykateľná	900 x 550 x 2020	3	205,00	615,00
4x polohovateľná polica				
5a Skriňový nadstavec dverový, uzamykateľný	900 x 550 x 480	3	86,30	258,90
1x polohovateľná polica				
6 Laboratórny stôl umývací	1200 x 750 x 900	1	972,00	972,00
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm				
1x SLV1-700 skrinka 2dvierková, inštalácia				
1x SLV1-450 skrinka 1dvierková, s policou				
1x bočná zábrana proti ostreku v. 300mm - na bočnici DS				
Vo výbave:				
1x keramická výlevka, sifón	445 x 445 x 265			
s PP ochrannou podložkou na dne výlevky				
1x zmiešavacia batéria páková	11100.3			
1x 2-očná sprcha				
7 Laboratórny stôl pracovný	2500 x 600 x 900	1	549,00	549,00
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm				
1x SLV1-900 skrinka 2dvierková, uzamyk.				
1x SLV3-600 skrinka 4zásuvková, uzamyk.				
1x SLV2-900 skrinka 2dvierková, hore zásuvka, uzamyk.				
8 Laboratórny stôl pracovný	1000 x 600 x 900	1	203,60	203,60
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm				
1x SLV3-800, skrinka 4zásuvková				
<i>V ľavej časti presahuje doska oproti skrinke o 150mm kvôli telesu ÚK</i>				
9 Laboratórny stôl obojstranný	4000 x 1400 x 900	4	2 604,00	10 416,00
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm				
<i>V prístupnej časti presahuje doska oproti skrinkám o 200mm kvôli telesu ÚK</i>				
8x SLV2-940 skrinka 2dvierková, hore 2x zásuvka vedľa seba				
Mediálna nadstavba :	v.300mm			
4x MSE - mediálny stĺpik obojstranný s 2+2x el.zásuvkou 230V	157 x 150 x 284			
1x MSE - mediálny stĺpik obojstranný s 2x ističom 16A a	157 x 150 x 284			
s 2x 2zásuvkou LAN pre internetové pripojenie				
<i>spolu - 16 x 230V, 2 x istič 16A, 2x 2zásuvka LAN</i>				
1x mediálna polica z HPL 16mm naložená	3800 x 200 x 16			
Miestnosť č. 132 Katedra galenickej chemie				
1 Učiteľský laboratórny stôl	1500 x 520 x 760	1	166,00	166,00
1x pracovná doska z postformingu hr.38mm				
1x kovová podstava "C", profil 50/30/2mm				
2 Laboratórny stôl pod sušiareň	1000 x 750 x 900	1	156,00	156,00
1x pracovná doska z postformingu hr.38mm				
1x kovová podstava "C", profil 50/30/2mm				
3 Murovaná konzola - obklad zabezpečuje stavba	4000 x 600 x 900	1	1 161,00	1 161,00
Vo výbave:				
2x výtok vody zo steny	č.11012.2			
2x 2- vývod plynu zo steny	č.12061.2			
4x SLND-900, skrinka nástenná dverová s policou	900 x 320 x 480			
4x SLNO-900, skrinka nástenná otvorená s policou	900 x 320 x 600			
3a Laboratórny stôl umývací	960 x 600 x 900	1	670,00	670,00

1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm					
1x SLV1-900 skrinka 2dvierková, inštalačná					
Vo výbave:					
1x keramická výlevka, sifón					
s PP ochrannou podložkou na dne výlevky					
1x zmiešavacia batéria páková					
zboku					
445 x 445 x 265					
11100.3					
4	Laboratórny stôl obojstranný mokrý	4000 x 1400 x 900	3	4 436,00	13 308,00
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm					
2x SLV1- 800 skrinka 2dvierková, inštalačná					
2x SLV2- 600 skrinka 1dvierková, hore zásuvka, uzamyk.					
2x SLV3- 600 skrinka 4zásuvková, uzamyk.					
4x SLV2- 900 skrinka 2dvierková, hore zásuvka, uzamyk.					
Mediálna nadstavba :					
spolu - 12 x 230V, 2 x istič 16A					
2x MSE - mediálny stĺpik obojstranný so 4x el.zásuvkou 230V/ 1x istič 16A					
1x MSE - mediálny stĺpik obojstranný so 4x el.zásuvkou 230V					
1x MS - mediálny stĺpik s policou z HPL pre zásobnú fľašu na demi vodu					
Na MS je uchytená polica na zásobnú fľašu s demi vodou					
1x naložená polica z laminátu hr.16mm					
2x vložená polica z laminátu hr. 16mm					
Vo výbave:					
2x výtok vody z pracovnej dosky					
2x PP vanička oválna, sifón					
2x keramická výlevka, sifón					
s PP ochrannou podložkou na dne výlevky					
2x zmiešavacia batéria páková					
1x 2-očná sprcha					
445 x 445 x 265					
5	Učiteľský laboratórny stôl	900 x 520 x 760	1	144,00	144,00
1x pracovná doska z postformingu hr.38mm					
1x kovová podstava "C", profil 50/30/2mm					
6	Laboratórny stôl jednostranný	3900 x 750 x 900	1	2 026,00	2 161,00
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.13mm					
3x SLV1-900 skrinka 2dvierková, s policou					
2x SLV3- 600 skrinka 4zásuvková, uzamyk.					
4x SLND-900, skrinka nástenná dverová s policou					
900 x 320 x 480					
4x SLNO-900, skrinka nástenná otvorená s policou					
900 x 320 x 600					
7	Skriňa dverová, uzamykateľná	900 x 550 x 2020	1	325,00	325,00
2x presklené dvere v hornej časti					
2x plné dvere v dolnej časti					
3x polohovateľná polica					
1x 2dverová horná nadstavba, plné dvere					
900 x 550 x 480					
7a	Skriňa dverová, uzamykateľná	600 x 550 x 2020	1	258,00	258,00
1x presklené dvere v hornej časti					
1x plné dvere v dolnej časti					
3x polohovateľná polica					
1x dverová horná nadstavba, plné dvere					
600 x 550 x 480					
<i>Poznámka: pravé dvere</i>					
Miestnosť č. 230					
Katedra analytickej chemie					
1	Zostava nástenných skriniek:	DTD	L 3800	1	380,00
4x SLND-950 skrinka nástenná 2dvierková, plné dvere					
950 x 320 x 480					
2	Zostava nástenných skriniek:	DTD	L 1800	1	146,00
1x SLNO-600 skrinka nástenná otvorená, s policou					
600 x 320 x 480					
1x SLNO-1200 skrinka nástenná otvorená, plné dvere					
1200 x 320 x 480					
3	Murovaná konzola - obklad zabezpečuje stavba	3750 x 600 x 900	1	420,00	420,00
4x SLV2-800 skrinka 2dverová s hornou zásuvkou					
800 x 550 x 800					

skrinky komplet DTD ,

4 Laboratórny stôl	2400 x 600 x 900	1	446,00	446,00
1x pracovná doska z veľkoplošnej dlažby 600x600mm s plastovou obvodovou lištou				
2x skrinka 2dvierková, uzamyk. s policou, skrinky komplet DTD	1200 x 550 x 900			
5 Skriňa na kyseliny, PP	600 x 600 x 2020	2	1 200,00	2 400,00
skriňa komplet z PP, P+L rozdelená na 2 komory Každá komora je vybavená 2x výsuvnou PP vaňou nekovový kľúč s predprípravou k odsávaniu - komín pr.75mm s dopojením odsávania v dl. cca 0,5 bm 1x vypínač ventilátora pre SOCH - 600 , na paneli jedného z digestorov				
6 Laboratórna skriňa 1dverová - P+L	600 x 600 x 2020	2	206,00	412,00
uzamyk., 4x polica skriňa komplet DTD				
7 Laboratórny stôl	dlažba	1800 x 750 x 900	1	436,00
1x pracovná doska z veľkoplošnej dlažby 600x600mm s plastovou obvodovou lištou				
1x skrinka 1dvierková, hore zásuvka, uzamyk. s policou,	500 x 550 x 900			
1x skrinka 2dvierková, uzamyk. s policou, skrinky komplet DTD	1200 x 550 x 900			
8 Laboratórna skriňa	DTD	1200 x 600 x 2210	1	229,00
2dverová, policová, s medzistenou, zhotovená z DTD 18mm 2x polica - 6x úložný priestor so svetlou výškou 670mm (platí 3x pre ľavú časť skrine a 3x pre pravú časť skrine) uzamykateľná nekovovými zámkami				
9 Laboratórna skrinka	700 x 600 x 1200	1	196,00	196,00
SLV1/2 - skrinka dverová 3x polica polohovateľná skriňa komplet z DTD strop skrinky z HPL 16				
10 Laboratórny stôl	HPL	600 x 600 x 400	1	150,00
1x pracovná doska z HPL hr.13mm 1x kovová podstava "H" - zvarenec				
11 Murovaná konzola - obklad zabezpečuje stavba	4000 x 600 x 900	1	531,00	531,00
Vo výbave: 2x 2-vývod plynu zo steny 4x výtok vody zo steny 4x laboratórny kalich pr.90mm, so sifónom montáž zabezpečuje stavba				
12 Zostava nástenných skriniek nad konzolou: DTD	L 4000	1	400,00	400,00
5x SLND-800 skrinka nástenná 2dvierková, plné dvere	800 x 320 x 480			
13 Laboratórny stôl obojstranný mokrý	4000 x 1400 x 900	4	4 458,00	17 832,00
stôl na betónovej podstave v.50mm 1x pracovná doska z veľkoplošnej dlažby 600x600mm				

so zvýšeným obvodovým okrajom z keramických profilov
pravouhlá, s centrálnym stredovým mediálnym prahom z HPL

1x SLV1/2 i - atyp - 1300 skrinka 2dvierková, inštalčná

skrinky komplet DTD

8x SLV2/2 - 800 skrinka z HPL, 2x horná zásuvka, uzamyk. centrálnym zámkom
(každá zásuvka na celú šírku skrinky s atypickým vnútorným delením z DTD 10)
2x dvere, uzamykateľné samost.,

skrinky komplet DTD

Mediálna nadstavba : *spolu - 18 x 230V, 2 x istič 16A*

2x MSE - mediálny stĺpik obojstranný z DTD - so 6x el.zásuvkou 230V/ 1x istič 16A

1x MSE - mediálny stĺpik obojstranný z DTD - so 6x el.zásuvkou 230V

1x MS - mediálny stĺpik z DTD - s policou z HPL pre zásobnú fľašu na demi vodu

1x naložená polica z HPL hr.16mm 3200 x 300

Vo výbave:

4x 2-výtok vody z pracovnej dosky

8x laboratórny kalich pr.90mm, so sifónom

4x 2- vývod plynu z pracovnej dosky

1x keramická výlevka, sifón 595 x 445 x 265

s PP ochrannou podložkou na dne výlevky

1x zmiešavacia batéria páková s bočným výtokom na SV 11101.3

1x 1-očná bezpečnostná sprcha

Spolu za m. č. 27 + 132 + 230			57 482,00
Doprava			2 450,00
Montáž			9 068,00
SPOLU bez DPH:			69 000,00

Farebné prevedenie:

M. č. 27

svetlosivé korpusy a skrinkový nábytok

svetlosivé pracovné dosky

ABS slivkovomodrá okrem pozícií č. 4, 5, 5a, 6 - tu ABS svetlomodrá

M. č. 132

svetlosivé korpusy a skrinkový nábytok

svetlosivé pracovné dosky

ABS svetlo modrá okrem pozícií č. 4 - tu ABS biela

M. č. 230

svetlosivé korpusy a skrinkový nábytok

biele pracovné dosky

ABS svetlo modrá okrem pozícií č. 13 - tu ABS nasledovná:

1x ABS svetlomodrá

1x ABS biela

1x ABS čierna

1x ABS slivkovomodrá

Spracoval: 10. 6. 2019

Ing. Michal Fedor

