

Zmluva o dielo a spolupráci pri realizácii projektu č. 57/2023

uzavretá podľa § 536 a násl. ustanovenia zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kamenná Poruba
So sídlom:	Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Zastúpený:	Jaroslav Turanec, starosta obce
Oprávnení k podpisu zmluvy:	Jaroslav Turanec, starosta obce
IČO:	00648906
DIČ:	2020639005
(ďalej ako objednávateľ)	
Zhotoviteľ:	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
So sídlom:	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zastúpený:	Predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy:	Ing. Miroslav Kundrik – generálny riaditeľ Ing. Eduard Valluš – technický riaditeľ
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava, č. ú. 25788033/7500
IBAN:	SK51 7500 0000 0000 2578 8033
IČO:	36672297
DIČ:	2022238900
IČ DPH:	SK2022238900
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel:	Sa, vl.č.: 10546/L
(ďalej ako „ zhotoviteľ “)	

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na základe spoločného postupu spolupracovať pri realizácii diela „Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“, „ul. Podlipie, kanalizácia“, „Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky“ formou HORIZONTÁLNEJ IN HOUSE spolupráce v zmysle § 1 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom projektu je nielen Zhotovenie diela ale aj aktívna spolupráca zmluvných strán a to jednak využitím stavebných a personálnych kapacít Zhotoviteľa a následná spolupráca pri prevádzkovaní predmetu zmluvy.

II. Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zrealizovanie diela: „Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“, „ul. Podlipie, kanalizácia“, „Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky“.
Miesto realizácie: obec Kamenná Poruba
- 2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing. Danielom Sádeckým, ktorú objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi v zmysle bodu 6.3 tejto zmluvy a podľa cenovej ponuky zo dňa 27.03.2023 uvedenej v prílohe č. 1.
- 2.3 Dielo sa zrealizuje na základe vydaných stavebných povolení stavby:
„Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ č. A/2009/02173-3/ObÚŽP-Jan, ktoré vydal Obvodný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 29.09.2009 s právoplatnosťou dňa 03.11.2009, predĺžením platnosti č. A/2011/03140-003/Jan zo dňa 28.11.2011 s právoplatnosťou dňa 30.12.2011, č. OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00135-3/Jan zo

dňa 11.11.2013 s právoplatnosťou dňa 07.12.2013, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2015/036622-003/Jan zo dňa 27.10.2015 s právoplatnosťou dňa 27.11.2015, predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3-2016/042643-003/Ros zo dňa 26.10.2016 s právoplatnosťou dňa 28.11.2016, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2018/030461-004/Ros zo dňa 03.10.2018 s právoplatnosťou dňa 06.11.2018, predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3/2019/031723-005/Ros zo dňa 10.03.2019 s právoplatnosťou dňa 24.10.2019, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2021/005970-005/Bar(Ros) zo dňa 19.01.2021 s právoplatnosťou dňa 22.02.2021,

„ul. Podlipie, kanalizácia“ č. A/2011/1976-005/Jan zo dňa 24.10.2011 s právoplatnosťou dňa 28.11.2011, predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00132-3/Jan zo dňa 11.11.2013 s právoplatnosťou dňa 17.12.2013, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2015/036623-003/Jan zo dňa 27.10.2015 s právoplatnosťou dňa 27.11.2015, s predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3-2016/042642-002/Ros zo dňa 27.10.2016 s právoplatnosťou dňa 28.11.2016, s predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3-2019/024578-004/Ros zo dňa 17.07.2019 s právoplatnosťou dňa 26.08.2019, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2021/005969-005/Bar(Ros) zo dňa 26.01.2021 s právoplatnosťou dňa 05.03.2021,
„Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky“ č. OU-ZA-OSZP3-2022/005095-008 zo dňa 25.04.2022 s právoplatnosťou dňa 31.05.2022,

- 2.4 Súčasťou diela je zabezpečenie a vybavenie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, dopravné značenie, zabezpečenie dočasných a trvalých skládok materiálov, vytýčenie inžinierskych sietí a podkladov k odovzdaniu a prevzatíu stavby. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu zápisy o skúškach tesnosti kanalizácie, tlakových skúškach vodovodu, zápis z individuálnych skúšok, zápis z kompletného vyskúšania, certifikáty o zabudovaných materiáloch a zariadeniach, laboratórny rozbor kvality vody, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k preberaciemu konaniu, projekt skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie skutkovej realizácie, skúšku vytyčovacieho vodiča a pod.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6 Predmetom zmluvy je tiež aktívna spolupráca zmluvných strán pri realizácii predmetu zmluvy, kedy Objednávateľ zabezpečuje koordináciu prác a financovanie.
- 2.7 Následne po skončení stavebných prác bude predmetom spolupráce aj prevádzkovanie vybudovanej siete, Zhotoviteľ ako súčasne prevádzkovateľ existujúcej siete sa zaväzuje prevziať vybudovanú infraštruktúru do prevádzky v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorou je ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE, ktorá bude uzavretá za daných podmienok po ukončení prác na vybudovaní diela – teda po jeho riadnom odovzdaní a po kolaudácii.

III. Čas plnenia

3.1 Termíny plnenia:

výzva na prevzatie staveniska: do 30 dní od účinnosti zmluvy doručí Objednávateľ výzvu na prevzatie staveniska zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy na prevzatie staveniska

začiatok realizácie diela: do 10 dní od prevzatia staveniska - po splnení bodu 3.2
ukončenie realizácie diela: do 18 mesiacov od prevzatia staveniska

- 3.2 Zhotoviteľ začne stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti príslušných povolení vydaných schvaľujúcimi orgánmi na túto stavbu.
- 3.3 Zhotoviteľ počas realizácie stavby bude rešpektovať všetky vydané povolenia rozhodnutia vydané na túto stavbu z vecného aj časového hľadiska.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len

o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

- 3.5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

IV. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a je doložená cenovou ponukou zo dňa 27.03.2023, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 4.2 Cena za zhotovenie diela je platná do termínu ukončenia diela a činí:

Cena podľa priloženej ponuky bez DPH	1.903.066,74 €
DPH 20 %	380.613,35 €
Cena celkom	2.283.680,09 €

Slovom: dvamiliónydvestoosemdesiattritisícšesťstoosemdesiat eur, 9 centov

- 4.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa uvedie bez DPH na základe § 69 odst. 12 zákona č. 222/2004 o DPH v znení zmien a doplnení .
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v cene uvedenej v bode 4.2 zhotoviť predmet plnenia dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že ukončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady za vybudovanie a vypratanie zariadenia staveniska.
- 4.6 Cenu bude možné meniť len v prípade, že :
- sa predĺži doba realizácie bez zavinenia zhotoviteľa (cena sa bude upravovať podľa štatistických indexov platných v dobe realizácie, ktoré vydáva SŠÚ Bratislava;)
 - sa zmluvné strany vzájomne dohodnú na znížení príp. zvýšení ceny v súvislosti so zmenou rozsahu predmetu plnenia zmluvy, čo bude upravené dodatkom. V prípade nevyhnutnosti navyšiac prác alebo doplňujúcich prác tieto práce budú ocenené sadzbami a cenami stanovenými v zmluve o dielo, ak sú tieto použiteľné. Ak zmluva neobsahuje žiadne sadzby alebo ceny použiteľné pre ocenenie navyšiac prác a doplňujúcich prác, budú sadzby a ceny zo zmluvy o dielo použité ako podklad pre ocenenie až do tej miery, pokiaľ je to primerané. V opačnom prípade budú dohodnuté primerané sadzby a ceny.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme 10 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do troch pracovných dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Vzhľadom na financovanie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku bude záverečná faktúra vystavená vo výške nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prác. Splatnosť vystavených faktúr je na základe dohody zmluvných strán 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.2 Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 74 zákona o DPH č.222/2004 Z.z. v znení zmien a doplnení. Na faktúre musí byť uvedený v predmete plnenia názov stavby a číslo uzatvorenej ZoD.

- 5.3 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 5.4 Objednávateľ neposkytuje preddavok.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s platnými STN, právnymi predpismi, normami a nariadeniami, vzťahujúcimi sa k požadovanému predmetu plnenia.
- 6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy. Odovzdanie staveniska a jeho podmienky budú uvedené v samostatnom zápise (Pripojenie na energie – el. prúd a pod.).
- 6.3 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia vydané schvaľujúcimi orgánmi na túto stavbu.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa (stavebného dozora) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne 3 pracovné dni vopred.
- Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ. Prevzatie prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupné, sa uvedie v stavebnom denníku.
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí zaslanie oznámenia na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak stavba podlieha tomuto oznámeniu v zmysle tohto nariadenia. Zhotoviteľ poverí koordinátora bezpečnosti podľa NV SR č.396/2006 Z.z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri realizácii prác Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku č. 147/2013 Z.z.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení zmien a doplnení, vyhl. MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch č. 310/2013 Z.z. v platnom znení a doložiť pri odovzdávaní a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať odo dňa prevzatia staveniska po celú dobu realizácie diela čistotu a poriadok na prevzatom stavenisku.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, bude dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti práce.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 6.12 tejto zmluvy.
- 6.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

- 6.13 Zhotoviteľ k preberaciemu a odovzdávajúcemu konaniu stavby doloží v troch vyhotoveniach doklady vydané počas realizácie diela, certifikáty, atesty, osvedčenia od zabudovaných materiálov a zariadení, príp. prehlásenie o zhode na dodávaný tovar; príp. iné doklady požadované objednávateľom, projekt skutočného vyhotovenia diela, geodetické zameranie stavby.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať práce v 100 % kvalite. V prípade, že práce nebudú realizované v požadovanej kvalite, objednávateľ tieto neprevzme a zhotoviteľ ich na svoje náklady odstráni a zrealizuje znova.
- 6.15 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušil svoje povinnosti a nevykonáva dielo podľa STN, v rozpore s predpismi BOZ má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil túto skutočnosť vzniknutú pri zhotovovaní diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj geodetické zameranie diela a projekt skutočného vyhotovenia diela, uvedené v bode 2.1.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný dať si stavbu poistiť, v prípade vzniknutých škôd objednávateľ za škody nezodpovedá. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, pre ktoré nie je možné ho prevziať, vyhotoví zápis o zistení, spôsobe a termíne odstránenia závad. Dielo bude prevzaté až po odstránení závad.
- 6.18 Zhotoviteľ zabezpečí pred a počas realizácie všetkých prác fotodokumentáciu ktorá bude priložená ku konkrétnej faktúre.
- 6.19 Stavbyvedúci poverený zhotoviteľom: p. Milan Lampel

VII. Vlastnícke právo

- 7.1 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela obidvoma zmluvnými stranami.

VIII. Záručné podmienky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a bude mať počas záručnej doby vlastníosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 8.3. do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

IX. Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku II po termíne uvedenom v bode 3.1, nezhotoví dielo riadne a včas, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20,- € za každý deň omeškania.

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti podľa bodu 3.1 zmluvy, a to v plnej výške.

- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej dobe v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20,- € za každý deň omeškania.

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti podľa bodu 8.4 zmluvy, a to v plnej výške.

- 9.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

X. Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.2 Za porušenie zmluvy sa považuje najmä:
- a/ nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia,
 - b/ nedodržanie požadovaného rozsahu a kvality diela.
 - c/ ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 45 (štyridsaťpäť) kalendárnych dní.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 10.4 Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany uvedenú.
- 10.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.
- 10.6 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá počas pôsobenia vyššej moci, najviac však 2 (dva) mesiace. Po uplynutí tohto času sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.
- 10.7 V zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby č. 58/2023 medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii diela a následnom prevádzkovaní diela. Podmienky prevádzkovania infraštruktúry sú uvedené v prílohe tejto Zmluvy o dielo - ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy, je aktívna spolupráca zmluvných strán ako partnerov. Nejedná sa len o bežné odplatné plnenie ale vzájomnú spoluprácu spočívajúcu v koordinácii prác medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľom je v súčasnosti prevádzkovateľom existujúcej kanalizačnej siete v obci a je spoluinvestorom predmetu zmluvy, nakoľko predmet zmluvy sa priamo napája na infraštruktúru v prevádzke zhotoviteľa.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluvu je možné meniť len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 11.2 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie súd.
- 11.3 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími platnými právnymi predpismi SR.
- 11.4 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2 x pre zhotoviteľa a 2 x pre objednávateľa.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:
- a) Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v ktorej Poskytovateľ dotácie – Environmentálny fond deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom dotácie alebo nesúhlasu s výškou korekcie udelenej Poskytovateľom dotácie Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
- b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 11.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.8 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
- 11.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodari včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.
- 11.10 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, za účelom splnenie zákonnej povinnosti a na účely plnenia tejto zmluvy. Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú a môžu byť poskytnuté niektorým príjemcom určeným podľa zákona. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vaším osobným údajom, právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať spracúvanie. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.sevak.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Prílohy zmluvy:

- príloha č. 1 Ponukový rozpočet zo dňa 27.03.2023
- príloha č. 2 NÁVRH ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

V Kamennej Porube dňa 12.4.2023.....

Za objednávateľa:




Jaroslav Turanec
starosta obce

Obec Kamenná Poruba
Hlavná 136/159 ①
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 00648906, DIČ: 2020639005

V Žiline dňa 12.04.2023.....

Za zhotoviteľa:

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.



Ing. Miroslav V. Ondřík
generálny riaditeľ

Ing. Ľ. Valluš
technický riaditeľ

Príloha č.2 : Vzor Návrhu kritérií

Názov výzvy: „Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“

Obec Kamenná Poruba

IČO: 00648906

Hlavná 136/159

013 14 Kamenná Poruba

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36 672 297
Štatutár: predstavenstvo
Tel: +421 41 707 17 11
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Hamacek
Emailová adresa: miroslav_hamacek@sevak.sk

„Overenie hospodárnosti“:

Cena bez DPH: 1.903.066,74€
DPH 20%: 380.613,35€
Cena s DPH: 2.283.680,09€

27. 03. 2023

V Žiline, dňa

Ing. Tatiana Kováčiková
predsedníčka predstavenstva
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Ing. Miroslav Kundrák
predstavenstvo
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Podpis štatutára a pečiatka

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STABY

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

Projektant: V8 - Projekty s.r.o. P.Bystrica

Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

REKAPITULÁCIA

Objekt:	Cena EUR bez DPH
Ul. Podlipie I. Etapa	174 230,78
Ul. Podlipie II. Etapa	240 119,50
Ul. Dlhá	742 480,41
Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie	691 270,98
Časť: SO 02 Prekládka vodovodu	51 209,43
Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu	429 353,66
Ul. Štramberky	316 882,39


Stavebné objekty SPOLU: 1 903 066,74

CENA CELKOM /EUR BEZ DPH/: 1 903 066,74

DPH 20%: 380 613,35

CENA CELKOM /EUR S DPH/: 2 283 680,09

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA -58-



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul. Podlipie I		JKSO :	
Časť : SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 24.3.2023
Odberaťel: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		DIČ:	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022238900	
		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	209 077	1 M	209 077
1 M2 ZP	209 077		
1 M2 UP	209 077		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	146 823,21	24 629,49
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:	2 778,08	2 778,08
5	Súčet:	149 601,29	24 629,49
			171 452,70
			174 230,78
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Čelkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		174 230,78
22	DPH 20% z	174 230,78	34 846,16
23	DPH 0% z		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		209 076,94
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 27. 03. 2023	
pečiatka:		pečiatka:	
		SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrnická cesta 1960 010 57 ŽILINA	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 24.03.2023

Stavba: Kamenná Poruba,
 Objekt: Ul. Podlípia I
 Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Surf v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	81 145,42	4 106,30	85 251,72	4,72219	55,679
2 - ZÁKLADY	200,30	0,00	200,30	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 507,22	0,00	3 507,22	101,37542	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	23 158,78	428,28	23 587,06	266,96023	0,000
6 - RÚROVÉ VEDENIA	3 234,79	20 094,91	23 329,70	2,21189	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 576,70	0,00	35 576,70	0,01284	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	146 823,21	24 629,49	171 452,70	375,28256	55,679
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	149 601,29	24 629,49	174 230,78	375,28256	55,679

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 24.03.2023

Stavba: Kamenná Poruba,
 Objekt: ÚL Podlipie I
 Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvorí podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	0,321 km		1 154,97	370,75	20
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	49,500 m2		7,44	368,28	20
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	362,300 m2		1,30	470,99	20
4	221	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 30 mm, -0,07600t	49,500 m2		6,65	329,16	20
5	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t	49,500 m2		7,24	358,38	20
6	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	18,000 m2		7,81	142,38	20
7	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	366,300 m2		1,62	593,41	20
8	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	12,600 m		20,07	252,88	20
9	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sfaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	57,000 m3		20,01	1 140,57	20
10	001	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	317,130 m3		13,27	4 208,32	20
11	001	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v homine	158,565 m3		1,31	207,72	20
12	001	132301202	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	425,661 m3		27,07	11 528,06	20
13	001	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v homine 4	212,931 m3		2,80	598,21	20
14	001	132401201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	163,095 m3		73,07	11 917,35	20
15	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	1 681,600 m2		12,99	21 843,98	20
16	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	1 681,600 m2		3,36	5 650,18	20
17	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hor. tr. 1-4	1 094,188 m3		4,72	5 164,57	20
18	001	162501122	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	361,631 m3		4,02	1 453,76	20
19	001	162501123	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za k.ď 1km	723,262 m3		0,38	274,84	20
20	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	544,454 m3		1,31	713,23	20
21	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	806,085 m3		0,80	724,87	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria základ k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	614,773	t	11,10	6 823,98	20
23	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	549,734	m3	3,87	2 127,47	20
24	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	8,818	t	15,57	137,30	20
25	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	189,374	m3	20,51	3 884,06	20
26	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	316,255	t	12,55	3 969,00	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				85 251,72			85 251,72	
2 - ZÁKLADY								
27	001	215901101	Zhuťnenie podlažia z hor. súdr.a nesúdr.	770,400	m2	0,26	200,30	20
2 - ZÁKLADY spolu:				200,30			200,30	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
28	271	451572111	Lôžko pod potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	53,595	m3	64,34	3 448,30	20
29	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	6,000	ks	9,82	58,92	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 507,22			3 507,22	
5 - KOMUNIKÁCIE								
30	221	564541111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhuťnení hr.120 mm	49,500	m2	0,70	34,65	20
31	MAT	5834522700	Štrkodra 0-32 N	9,920	t	15,57	154,45	20
32	221	564551114	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhuťnení hr.180 mm	49,500	m2	0,86	42,57	20
33	MAT	5834532300	Štrkodra 0-63 Z	14,874	t	15,57	231,59	20
34	221	565171023	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením , po zhuťnení hr. 120 mm	49,500	m2	10,96	542,52	20
35	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením kamenivom hrubým drveným	151,261	t	21,59	3 265,72	20
36	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením kamenivom obafovaným asfaltom	94,198	t	80,20	7 554,68	20
37	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhuťnení hr.50 mm	362,300	m2	24,04	8 709,69	20
38	221	573111111	Postrek asfaltový infilračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	362,300	m2	0,95	344,19	20
39	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	388,300	m2	0,75	291,23	20
40	221	577141212	Betón asfaltový po zhuťnení ACo11, hr.50mm	18,000	m2	15,84	285,12	20
41	221	577161224	Betón asfaltový po zhuťnení II.tr.žŕný AC L hr. 70 mm	49,500	m2	19,72	976,14	20
42	221	577171225	Betón asfaltový po zhuťnení ACp hr. 80 mm	49,500	m2	22,47	1 112,27	20
43	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	12,000	m	3,52	42,24	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				23 587,06			23 587,06	
6 - RÚROVÉ VEDENIA								
44	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	26,000	m	1,23	31,98	20
45	MAT	2860002680	PVC rúra 160/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	6,000	ks	92,90	557,40	20
46	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	295,000	m	1,86	548,70	20
47	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	59,000	ks	205,89	12 147,51	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria základ k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	2,000	ks	4,85	9,70	20
49	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	2,000	ks	35,38	70,76	20
50	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	20,000	ks	4,85	97,00	20
51	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	10,000	ks	22,60	226,00	20
52	MAT	2860004430	PVC zátku do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	4,000	ks	1,51	6,04	20
53	MAT	2860004510	PVC zátku na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	6,000	ks	1,51	9,06	20
54	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	10,000	ks	6,70	67,00	20
55	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	10,000	ks	95,55	955,50	20
56	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	3,000	ks	6,70	20,10	20
57	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	3,000	ks	55,45	166,35	20
58	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	26,000	m	1,93	50,18	20
59	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	301,600	m	3,03	913,85	20
60	271	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	1,000	ks	101,22	101,22	20
61	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	1,000	ks	675,22	675,22	20
62	271	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	8,000	ks	53,89	431,12	20
63	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60-5	3,000	ks	8,15	24,45	20
64	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	3,000	ks	10,00	30,00	20
65	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast.stup.	9,000	ks	61,48	553,32	20
66	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	5,000	ks	36,66	183,30	20
67	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast.stup.	8,000	ks	51,34	410,72	20
68	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	3,000	ks	76,18	228,54	20
69	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	8,000	ks	326,98	2 615,84	20
70	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladká	17,000	ks	32,80	557,60	20
71	271	899103111	Osadenie poklopu ľahového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	9,000	ks	32,08	288,72	20
72	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okružný,so zámkom, trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	9,000	ks	150,28	1 352,52	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				23 329,70			23 329,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
73	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	6,760	m2	14,81	100,12	20
74	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	633,000	m	3,63	2 297,79	20
75	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	6,000	m	4,62	27,72	20
76	221	979081111	Odvoz suliny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	125,308	t	16,18	2 027,48	20
77	221	979081121	Odvoz suliny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	877,156	t	0,51	447,35	20
78	221	979089612	Poplatok za skladovanie sute	125,308	t	16,57	2 076,35	20
79	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	738,162	t	38,85	28 599,89	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				35 576,70			35 576,70	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				171 452,700			171 452,70	

PRÁCE A DODÁVKY INÉ
PRÁCE A DODÁVKY INÉ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
80	OST	001	Vytýčenie stavby	1,000		183,99	183,99	20
81	OST	002	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		459,98	459,98	20
82	OST	004	Prevádzkový poriadok	1,000		110,40	110,40	20
83	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		2 023,71	2 023,71	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				2 778,08			2 778,08	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				2 778,080			2 778,08	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
84	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
85	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
86	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				174 230,78			174 230,78	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Kamenná Poruba		Miesto: Kamenná Poruba	
Objekt: Ul. Podlipie II		JKSO:	
Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracovať:	Dňa: 24.3.2023
Odberteľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		DIČ:	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	288 143	1 M	288 143
1 M2 ZP	288 143		
1 M2 UP	288 143		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	203 184,43	33 161,94
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:	3 773,13	3 773,13
5	Súčet:	206 957,56	33 161,94
		240 119,50	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce načas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	CELKOVÉ NÁKLADY		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		240 119,50
22	DPH 20% z:		48 023,90
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		288 143,40
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		 27. 03. 2023 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrcká cesta 1959 010 19 ŽILINA	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 24.03.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :Ul. Podlipie II
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	113 769,79	5 645,68	119 415,47	6,73395	50,539
2 - ZÁKLADY	3 059,79	0,00	3 059,79	113,77250	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 976,10	0,00	4 976,10	144,54170	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	28 675,94	0,00	28 675,94	350,80972	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 492,16	27 516,26	31 008,42	0,11394	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 210,65	0,00	49 210,65	0,01796	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	203 184,43	33 161,94	236 346,37	615,98976	50,539
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	3 773,13	0,00	3 773,13	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	3 773,13	0,00	3 773,13	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	206 957,56	33 161,94	240 119,50	615,98976	50,539

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.03.2023

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Mamé jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	---	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

1. ZENNE PRÁCE

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2-ZÁKLADY

22	271	212752122	Trasivody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopleskovým kôžkom a obsypom	425,000 m	6,53	2 775,25	20
----	-----	-----------	--	-----------	------	----------	----

Figure 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	1 094,400	m2	0,26	284,54	20
2 - ZÁKLADY spolu:				3 059,79			3 059,79	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
24	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	76,425	m3	64,34	4 917,18	20
25	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	6,000	ks	9,82	58,92	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 976,10			4 976,10	
5 - KOMUNIKÁCIE								
26	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	215,305	t	21,59	4 648,43	20
27	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	134,082	t	80,20	10 753,38	20
28	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50 mm	515,700	m2	24,04	12 397,43	20
29	221	573111111	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	515,700	m2	0,95	489,92	20
30	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	515,700	m2	0,75	386,78	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				28 675,94			28 675,94	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
31	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	42,000	m	1,23	51,66	20
32	MAT	2860002680	PVC rúra 160/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	9,000	ks	92,90	836,10	20
33	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	414,200	m	1,86	770,41	20
34	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,5/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	83,000	ks	205,89	17 088,87	20
35	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	3,000	ks	4,85	14,55	20
36	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	3,000	ks	35,38	106,14	20
37	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	20,000	ks	4,85	97,00	20
38	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	10,000	ks	22,60	226,00	20
39	MAT	2860004430	PVC zátko do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	4,000	ks	1,51	6,04	20
40	MAT	2860004510	PVC zátko na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	6,000	ks	1,51	9,06	20
41	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	10,000	ks	6,70	67,00	20
42	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	10,000	ks	95,55	955,50	20
43	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	4,000	ks	6,70	26,80	20
44	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	4,000	ks	55,45	221,80	20
45	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	42,000	m	1,93	81,06	20
46	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	425,000	m	3,03	1 287,75	20
47	271	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	9,000	ks	53,89	485,01	20
48	MAT	5922442120	Výrovnávací prstenec 60/5	3,000	ks	8,15	24,45	20
49	MAT	5922442140	Výrovnávací prstenec 60/10	5,000	ks	10,00	50,00	20
50	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	9,000	ks	61,48	553,32	20
51	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast. stup.	3,000	ks	38,66	109,98	20
52	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	3,000	ks	51,34	154,02	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
53	MAT	5922442230	Síruž rovná 100/100 s poplast.stup.	6,000	ks	76,18	457,08	20
54	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	9,000	ks	326,98	2 942,82	20
55	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hadiče	15,000	ks	32,80	492,00	20
56	271	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	3,000	ks	75,32	225,96	20
57	MAT	2860008640	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN600	3,000	ks	66,08	198,24	20
58	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	6,000	ks	15,06	90,36	20
59	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	3,000	ks	211,24	633,72	20
60	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	3,000	ks	185,80	557,40	20
61	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	12,000	ks	32,08	384,96	20
62	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	12,000	ks	150,28	1 803,36	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				31 008,42			31 008,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
63	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	898,000	m	3,63	3 259,74	20
64	221	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	171,728	t	16,18	2 778,56	20
65	221	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 202,096	t	0,51	613,07	20
66	013	979089612	Poplatok za skladovanie suty	171,728	t	16,57	2 845,53	20
67	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1 022,233	t	38,85	39 713,75	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				49 210,65			49 210,65	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				236 346,370			236 346,37	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
68	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		2 748,63	2 748,63	20
69	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000		249,88	249,88	20
70	OST	02	Geodetická zameranie skutočného stavu	1,000		624,69	624,69	20
71	OST	04	Prevádzkový poriadok	1,000		149,93	149,93	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				3 773,13			3 773,13	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				3 773,130			3 773,13	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
72	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
73	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
74	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				240 119,50			240 119,50	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o diele bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul. Dlhá		JKSO :	
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracovať:	Dňa: 24.3.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022238900	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	829 525	1 M	829 525
1 M2 ZP	829 525		
1 M2 UP	829 525		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	574 353,06	105 853,35
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:	11 064,57	11 064,57
5	Súčet:	585 417,63	105 853,35
			691 270,98
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárska výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie i		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sfazané podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		691 270,98
22	DPH 20% z:	691 270,98	138 254,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		829 525,18
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		 27. 03. 2023 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Borická cesta 1960 050 01 ŽILINA	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.03.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :UL Dlhá
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	320 519,60	17 457,51	337 977,11	21,51377	495,267
2 - ZÁKLADY	8 845,83	0,00	8 845,83	337,30200	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15 662,56	0,00	15 662,56	450,69090	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	67 451,34	0,00	67 451,34	915,05036	0,000
6 - RÚROVÉ VEDENIA	10 831,50	88 395,84	99 227,34	0,35790	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	151 042,23	0,00	151 042,23	0,02891	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	574 353,06	105 853,35	680 206,41	1 724,94484	495,267
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	11 064,57	0,00	11 064,57	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	11 064,57	0,00	11 064,57	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	585 417,63	105 853,35	691 270,98	1 724,94484	495,267

Odberteľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 24.03.2023

Stavba: Kamenná Poruba
 Objekt: Ul. Dlhá
 Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie podzemných sietí	1,463 km		1 154,97	1 689,72	20
2	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	957,000 m2		1,95	1 868,15	20
3	221	113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	1 069,500 m2		1,30	1 390,35	20
4	221	113307222	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	1 420,400 m2		1,62	2 301,05	20
5	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	84,000 m		20,07	1 685,88	20
6	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	2,000 m		15,26	30,52	20
7	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	352,800 m3		20,01	7 059,53	20
8	001	121101111	Odstánenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	39,900 m3		1,28	51,07	20
9	001	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	1 291,296 m3		10,37	13 390,74	20
10	001	132201209	Príplatok k cenám za leptivosť hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážnených i nezapážnených, s urovnaním dna v homine 3	645,648 m3		1,31	845,80	20
11	001	132301203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.4 nad 1000 do 10000 m3	1 734,026 m3		14,35	24 883,27	20
12	001	132301209	Príplatok za leptivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážnených i nezapážnených, s urovnaním dna v homine 4	887,013 m3		2,80	2 427,64	20
13	001	132401201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.5 pre akékoľvek množstvo	664,096 m3		73,07	48 525,49	20
14	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	7 625,560 m2		12,99	99 056,02	20
15	001	151201112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	7 625,560 m2		3,36	25 621,88	20
16	001	15120199	Podchytenie optenia	400,000 m		11,90	4 760,00	20
17	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hor. tr. 1-4	4 582,236 m3		4,72	21 628,15	20
18	001	162501142	Vodorovné prem. výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzd. do 3000 m	1 398,255 m3		3,31	4 628,22	20
19	001	162501143	Vodorovné prem. výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, prípl.k cena a k.d. 1000m	2 796,510 m3		0,24	671,16	20
20	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	416,478 m3		2,35	978,72	20
21	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	2 291,163 m3		1,31	3 001,42	20
22	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	1 398,255 m3		0,71	992,76	20
23	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	2 377,034 t		11,10	26 385,08	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remosla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	2 291,163	m3	3,87	8 866,80	20
25	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	832,956	m3	20,51	17 083,93	20
26	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	1 391,037	t	12,55	17 457,51	20
27	001	181301101	Rozprestretie omítky v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	399,000	m2	1,75	698,25	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				337 977,11			337 977,11	
2 - ZÁKLADY								
28	271	212752122	Tratlivody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopleskovým lôžkom a obsypom	1 260,000	m	6,53	8 227,80	20
29	001	215901101	Zhuťnenie podložia z hor. súdr. a nesúdr.	2 377,034	m2	0,26	618,03	20
2 - ZÁKLADY spolu:				8 845,83			8 845,83	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
30	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	238,245	m3	64,34	15 328,68	20
31	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	34,000	ks	9,82	333,88	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				15 662,56			15 662,56	
5 - KOMUNIKÁCIE								
32	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením kamenivom hrubým drevným	637,917	t	21,59	13 772,63	20
33	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením kamenivom obalovaným asfaltom	178,607	t	80,20	14 324,28	20
34	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhuťnení hr. 50 mm	1 069,500	m2	24,04	25 710,78	20
35	221	573111111	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	1 069,500	m2	0,95	1 016,03	20
36	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 60 do 0,70 kg/m2	1 069,500	m2	0,75	802,13	20
37	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV.	21,000	m2	18,01	378,21	20
38	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	936,000	m2	8,63	8 077,68	20
39	221	599141111	Vypinenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	1 404,000	m	2,40	3 369,60	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				67 451,34			67 451,34	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
40	221	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	210,000	m	1,23	258,30	20
41	MAT	2860002680	PVC rúra 160x5m -hladký kanalizačný systém SN12- plošenná	42,840	ks	92,90	3 979,84	20
42	221	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	1 253,000	m	1,86	2 330,58	20
43	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plošenná	255,612	ks	205,89	52 627,95	20
44	221	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	15,000	ks	4,85	72,75	20
45	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	15,000	ks	35,38	530,70	20
46	221	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	98,000	ks	4,85	475,30	20
47	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	49,000	ks	22,60	1 107,40	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	MAT	2860004430	PVC záška do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	20,000	ks	1,51	30,20	20
49	MAT	2860004510	PVC záška na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	29,000	ks	1,51	43,79	20
50	221	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	49,000	ks	6,70	328,30	20
51	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	49,000	ks	95,55	4 681,95	20
52	221	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	20,000	ks	6,70	134,00	20
53	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	20,000	ks	55,45	1 109,00	20
54	221	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	210,000	m	1,93	405,30	20
55	221	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	1 253,000	m	3,03	3 798,99	20
56	221	894421111	Zladienie šacht prefabrikovaných do 4l	34,000	ks	53,89	1 832,26	20
57	MAT	5922442120	Vyrovňovací prstenec 60-5	21,000	ks	8,15	171,15	20
58	MAT	5922442140	Vyrovňovací prstenec 80/10	13,000	ks	10,00	130,00	20
59	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	34,000	ks	61,48	2 090,32	20
60	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	29,000	ks	36,66	1 063,14	20
61	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	32,000	ks	51,34	1 642,88	20
62	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	2,000	ks	76,18	152,36	20
63	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	34,000	ks	326,98	11 117,32	20
64	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	68,000	ks	32,80	2 164,80	20
65	221	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	1,000	ks	75,32	75,32	20
66	MAT	2860008640	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN600	1,000	ks	66,08	66,08	20
67	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	2,000	ks	15,06	30,12	20
68	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	1,000	ks	211,24	211,24	20
69	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové nadstaviteľná rúra 2000mm	1,000	ks	185,80	185,80	20
70	221	899103111	Osadenie poklopu ľahinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	35,000	ks	32,08	1 122,80	20
71	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	35,000	ks	150,28	5 259,80	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				99 227,34			99 227,34	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
72	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	1 495,500	m	3,63	5 428,67	20
73	221	979081111	Odvod sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	829,061	t	16,18	13 414,21	20
74	221	979081121	Odvod sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	5 803,427	t	0,51	2 959,75	20
75	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	829,061	t	16,57	13 737,54	20
76	221	979094441	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár kameňom ťaženým	936,000	m2	2,03	1 900,08	20
77	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbená z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	2 924,118	t	38,85	113 601,98	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				151 042,23			151 042,23	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				680 206,410			680 206,41	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
78	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000	Súbor	8 060,29	8 060,29	20
79	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000	Súbor	732,75	732,75	20
80	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000	Súbor	1 631,88	1 631,88	20
81	OST	04	Prevádzkový poriadok	1,000	Súbor	439,65	439,65	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				11 064,57			11 064,57	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				11 064,570			11 064,57	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

OSTATNÉ

OSTATNÉ

82	OST	999999991	Ostatné práce	0,00	m.j.	0,00	0,00	20
83	OST	999999992	Ostatné práce	0,00	m.j.	0,00	0,00	20
84	OST	999999993	Ostatné práce	0,00	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				691 270,98			691 270,98	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o diele bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o diele. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt: Ul. Dlhá		JKSO:	
Časť: SO02 Prekážka vodovodu			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracovať:	Dňa: 24.3.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	61 451	1 M	61 451
1 M2 ZP	61 451		
1 M2 UP	61 451		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	41 985,09	5 548,03
2	PSV:		
3	MCE:	416,04	2 500,10
4	Iné:	760,17	760,17
5	Súčet	43 161,30	8 048,13
		51 209,43	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnaj podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenia:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		51 209,43
22	DPH 20% z:	51 209,43	10 241,89
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		61 451,32
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obsluhávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		27. 03. 2023 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrnická cesta 1960 010 07 ŽILINA	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.03.2023

Stavba :Kamenná Poruba,
Objekt :ÚL Dlhá
Časť :S002 Prekážka vodovodu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	17 897,38	1 273,24	19 170,62	0,58141	13,230
2 - ZÁKLADY	84,24	0,00	84,24	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 396,05	0,00	1 396,05	39,16185	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	6 499,89	329,30	6 829,19	79,64918	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 221,69	3 945,49	8 167,18	0,62325	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 885,84	0,00	11 885,84	0,00548	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	41 985,09	5 548,03	47 533,12	120,02117	13,230
M23 - 157 Montáž potrubia	416,04	2 500,10	2 916,14	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	416,04	2 500,10	2 916,14	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	760,17	0,00	760,17	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	760,17	0,00	760,17	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	43 161,30	8 048,13	51 209,43	120,02117	13,230

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 24.03.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
 Objekt :UL Dlhá
 Časť :SO02 Prekládka vodovodu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie podzemných sietí v rovine	0,141	km	1 154,97	162,85	20
2	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	135,000	m2	1,30	175,50	20
3	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	135,000	m2	1,62	218,70	20
4	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	12,800	m3	20,01	256,13	20
5	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	78,438	m3	13,27	1 040,87	20
6	001	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezap., s urovnaním dna v hĺbke 3	39,219	m3	1,31	61,38	20
7	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	105,331	m3	27,07	2 851,31	20
8	001	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hĺbke 4	52,666	m3	2,80	147,46	20
9	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	40,340	m3	73,07	2 947,64	20
10	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	488,720	m2	5,08	2 482,70	20
11	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	488,720	m2	3,05	1 490,60	20
12	001	162401115	Vodor. premiestnenie výkop. hor. 1-4 nespevnená cesta do 2000 m množstva nad 100 do 1000 m3	259,220	m3	4,24	1 099,09	20
13	001	162501132	Vodorovné prem.výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	114,750	m3	6,01	689,65	20
14	001	162501133	Vodorovné prem.výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, prípl.k cena za k.d.1000m	229,500	m3	0,52	119,34	20
15	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	129,610	m3	1,31	169,79	20
16	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	114,750	m3	0,71	81,47	20
17		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiatné (vytl.kubetura)	195,075	t	11,10	2 165,33	20
18	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	129,610	m3	3,87	501,59	20
19	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	60,750	m3	20,51	1 245,88	20
20	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	101,453	t	12,55	1 273,24	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				19 170,62			19 170,62	
2 - ZÁKLADY								
21	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr.a nesúdr.	324,000	m2	0,26	84,24	20
2 - ZÁKLADY spolu:				84,24			84,24	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvorí podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	20,250 m3		64,34	1 302,89	20
23	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	0,350 m3		116,33	40,72	20
24	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	2,800 m2		18,73	52,44	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 396,05			1 396,05	
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	56,363 t		21,59	1 216,88	20
26	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom ošetrovaným asfaltom	22,545 t		80,20	1 808,11	20
27	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	135,000 m2		24,04	3 245,40	20
28	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	135,000 m2		0,95	128,25	20
29	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	135,000 m2		0,75	101,25	20
30	MAT	3194900044	2-komorová špeciálna príruha na ocel DN 150/159	2,000 ks		164,65	329,30	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 829,19			6 829,19	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
31	271	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	2,000 ks		43,71	87,42	20
32	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	6,000 m		0,30	1,80	20
33	MAT	2860018130	HDPE rúra PE100 32x3/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	6,000 m		1,59	9,54	20
34	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	135,000 m		2,51	338,85	20
35	MAT	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	135,000 m		16,29	2 199,15	20
36	271	891269111	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na potr. z rúr ľat., ocel., plast., DN 100	6,000 ks		63,30	379,80	20
37	MAT	2861659200	prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 DN/R" 32/1"	6,000 ks		39,77	238,62	20
38	MAT	2864202800	Prechodka tlaková RPE Dg D 32/1"	6,000 ks		1,51	9,06	20
39	MAT	4222520209	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky	6,000 ks		71,45	428,70	20
40	MAT	4227531182	Navrhávací pás univerzálny závitový výstup DN 100-1"	6,000 ks		58,80	352,80	20
41	MAT	4229126154	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	6,000 ks		31,25	187,50	20
42	MAT	4229150015	Poklop uličný pre domové prípojky	6,000 ks		27,45	164,70	20
43	271	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	1,000 ks		44,29	44,29	20
44	MAT	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2	1,000 ks		286,86	286,86	20
45	MAT	4229126101	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 125-150	1,000 ks		46,05	46,05	20
46	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	135,000 m		1,18	159,30	20
47	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	135,000 m		12,00	1 620,00	20
48	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	4,000 ks		253,81	1 015,24	20
49	MAT	4229150019	Poklop uličný pre posúvače	1,000 ks		22,51	22,51	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
50	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventílového	8,000	ks	22,88	137,16	20
51	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	1,000	ks	33,36	33,36	20
52	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch	4,000	ks	10,33	41,32	20
53	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	135,000	m	1,70	229,50	20
54	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bieleou výstražnou fóliou	135,000	m	0,99	133,65	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				8 167,18			8 167,18	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
55	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	274,000	m	3,63	994,62	20
56	221	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	44,955	t	16,18	727,37	20
57	221	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	314,685	t	0,51	160,49	20
58	013	979089612	Poplatok za skladovanie suti	44,955	t	16,57	744,60	20
59	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	238,313	t	38,85	9 258,46	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 885,84			11 885,84	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				47 533,120			47 533,12	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M23 - 157 Montáž potrubia								
60	923	230203061	Montáž objímky MB so záružkou PE 100 SDR 11 D 160	12,000	ks	16,69	200,28	20
61	MAT	2861699913	objímka so záružkou mb pe 100 sdr 11 dn 160	12,000	ks	29,63	355,58	20
62	923	230203154	Montáž kolena W30 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 160	1,000	ks	16,54	16,54	20
63	MAT	2861615400	koleno 30° elektrovarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	1,000	ks	133,12	133,12	20
64	923	230203169	Montáž kolena W45 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 160	6,000	ks	16,75	100,50	20
65	MAT	2861616900	koleno 45° elektrovarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 160	6,000	ks	150,76	904,56	20
66	MAT	2861684202	koleno 11° ľa-elektrovarovkové ws11° pe 100 sdr 11 dn 160	5,000	ks	126,17	630,85	20
67	923	230203190	Montáž kolena WS11 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 160	5,000	ks	12,73	63,65	20
68	MAT	2861673500	lemový nákrúžok Integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 160	3,000	ks	158,67	476,01	20
69	923	230204195	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160	3,000	ks	11,69	35,07	20
M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				2 916,14			2 916,14	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 916,140			2 916,14	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
70	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		576,68	576,68	20
71	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000		52,43	52,43	20
72	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		131,06	131,06	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				760,17			760,17	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				760,170			760,17	
OSTATNÉ								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
OSTATNÉ								
73	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
74	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
75	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				51 209,43			51 209,43	

Poznámka:


Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Mesto:	
Objekt :Ul. Kuneradská, Koskoiná, Do dubu		JKSO:	
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 24.3.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022238900	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	515 224	1 M	515 224
1 M2 ZP	515 224		
1 M2 UP	515 224		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	357 733,92	63 993,59
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:	7 626,15	7 626,15
5	Súčet:	365 360,07	63 993,59
		429 353,66	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		429 353,66
22	DPH 20% z:	429 353,66	85 870,73
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		515 224,39
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrická cesta 1963 010 51 111111	

Odberteľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.03.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	192 453,86	10 414,53	202 868,49	19,30773	103,844
2 - ZÁKLADY	5 259,41	0,00	5 259,41	193,27940	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 156,05	0,00	11 156,05	315,50363	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	51 426,02	255,44	51 681,46	616,65165	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 597,82	53 311,57	59 909,39	0,22704	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	90 840,68	12,05	90 852,71	0,02838	0,117
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	357 733,92	63 993,59	421 727,51	1 144,99773	103,961
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	7 626,15	0,00	7 626,15	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	7 626,15	0,00	7 626,15	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	365 360,07	63 993,59	429 353,66	1 144,99773	103,961

4 7 h
y 1
Strana 1

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P. Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracovateľ:
 JKSO:
 Dátum: 24.03.2023

Stavba: Kamenná Poruba,
 Objekt: Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu
 Časť: SO 01 Rozšírenie splašikovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvorí podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	0,873	km	1 154,97	1 008,29	20
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	16,500	m2	7,44	122,76	20
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	881,300	m2	1,30	1 145,69	20
4	221	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 30 mm, -0,07600t	16,500	m2	6,65	109,73	20
5	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t	16,500	m2	7,24	119,46	20
6	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	80,000	m2	7,91	711,90	20
7	001	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	897,800	m2	1,62	1 454,44	20
8	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 (2x DN 400)	16,000	m	46,91	750,56	20
9	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	360,000	hod	5,33	1 918,80	20
10	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	15,000	deň	3,56	53,40	20
11	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,800	m	20,07	397,39	20
12	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	2,200	m	24,83	54,63	20
13	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	5,600	m	15,26	83,93	20
14	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	229,500	m3	20,01	4 592,30	20
15	001	121101113	Odstránenie omnice s premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	9,000	m3	1,09	9,81	20
16	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor. 3 nad 1000 do 10000m3	784,519	m3	10,37	8 135,46	20
17	001	132201209	Prípl. k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovaním dna v hĺbke 3	392,260	m3	1,31	513,86	20
18	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor. 4 nad 1000 do 10000 m3	1 053,498	m3	14,35	15 117,70	20
19	001	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovaním dna v hĺbke 4	528,749	m3	2,80	1 474,90	20
20	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor. 5 pre akékoľvek množstvo	403,467	m3	73,07	29 481,33	20
21	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	4 259,680	m2	12,99	55 333,24	20
22	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	4 259,680	m2	3,36	14 312,52	20
23	001	15120199	Podchytenie oploštenia	250,000	m	11,90	2 975,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hom. tr. 1-4	2 681,260	m3	4,72	12 655,55	20
25	001	162501122	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z hominy tr.1-4 v mn. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	908,335	m3	4,02	3 651,51	20
26	001	162501123	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, prípl. k cene zak.ďal.1000m	1 816,670	m3	0,38	690,33	20
27	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	1 333,150	m3	1,31	1 748,43	20
28	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	2 241,485	m3	0,71	1 591,45	20
29	001	171203211	Uloženie netried. sypanín z homín 1 až 4 do zemných hrádz s prímiesou ílovej hliny do 20 % objemu (hrádzka)	21,000	m3	1,51	31,71	20
30	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vyř.kubetura)	1 544,170	t	11,10	17 140,29	20
31	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	1 348,110	m3	3,87	5 217,19	20
32	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	24,983	t	15,57	388,99	20
33	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	478,352	m3	20,51	9 811,00	20
34	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	798,848	t	12,55	10 025,54	20
35	001	181301111	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	90,000	m2	0,46	41,40	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				202 868,49			202 868,49	
2 - ZÁKLADY								
36	271	212752122	Tratlivody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým kúžkom a obsypom	722,000	m	6,53	4 714,66	20
37	001	215901101	Zhuťnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	2 095,200	m2	0,26	544,75	20
2 - ZÁKLADY spolu:				5 259,41			5 259,41	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
38	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	137,985	m3	64,34	8 877,95	20
39	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	6,000	ks	9,82	58,92	20
40	271	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	4,314	m3	127,34	549,34	20
41	271	461211811	Pätka pre dlažbu z lomového kameňa lomovo upraveného, murovaná na suchu bez výplne škár	3,000	m3	103,04	309,12	20
42	211	462511111	Zahádzka z lomového kameňa, s dodaním kameňa	2,000	m3	68,63	137,26	20
43	211	463211111	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vykĺňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	18,000	m3	67,97	1 223,46	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 156,05			11 156,05	
5 - KOMUNIKÁCIE								
44	221	564541111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhuťnení hr.120 mm	16,500	m2	0,70	11,55	20
45	MAT	5834522700	Štrkodiva 0-32 N	3,307	t	15,57	-51,49	20
46	221	564551114	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhuťnení hr.180 mm	16,500	m2	0,86	14,19	20
47	MAT	5834532300	Štrkodiva 0-63 Z	4,980	t	15,57	77,23	20
48	221	565171023	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením , po zhuťnení hr. 120 mm	16,500	m2	10,96	180,84	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
49	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným	367,944	t	21,59	7 943,91	20
50	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom oboľovaným asfaltom	229,138	t	80,20	18 376,87	20
51	221	572952111	Upravenie kryty vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	881,300	m2	24,04	21 186,45	20
52	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	881,300	m2	0,95	837,24	20
53	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	1 004,300	m2	0,75	753,23	20
54	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení ACc11, hr.50mm	90,000	m2	15,84	1 425,60	20
55	221	577161224	Betón asfaltový po zhutnení il.tr.jožný AC L hr. 70 mm	16,500	m2	19,72	325,38	20
56	221	577171225	Betón asfaltový po zhutnení ACp hr. 80 mm	16,500	m2	22,47	370,76	20
57	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	36,000	m	3,52	126,72	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				51681,48			51 681,45	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
58	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	151,000	m	1,23	185,73	20
59	MAT	2860002680	PVC rúra 160x5m -hladký kanalizačný systém SN12- pínostenná	31,000	ks	92,90	2 879,90	20
60	271	871371201	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo litého sklolaminátu DN 300 mm	23,000	m	4,44	102,12	20
61	MAT	2865258600	Rúry z odstredivo litého laminátu PN 1 SN 10000 DN 300 DA 324 spojka DC/FWC	23,000	m	95,93	2 206,39	20
62	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	698,000	m	1,86	1 298,28	20
63	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12- pínostenná	139,600	ks	205,89	28 742,24	20
64	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	6,000	ks	4,85	29,10	20
65		2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	6,000	ks	31,69	190,14	20
66	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	31,000	ks	4,85	150,35	20
67	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	31,000	ks	22,60	700,60	20
68	MAT	2860004430	PVC zátku do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	11,000	ks	1,51	16,61	20
69	MAT	2860004510	PVC zátku na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	20,000	ks	1,51	30,20	20
70	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	31,000	ks	6,70	207,70	20
71	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	31,000	ks	95,55	2 962,05	20
72	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	10,000	ks	6,70	67,00	20
73	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	10,000	ks	55,45	554,50	20
74	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	151,000	m	1,93	291,43	20
75	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	721,000	m	3,03	2 184,63	20
76	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	22,000	ks	53,89	1 185,58	20
77	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60/5	12,000	ks	8,15	97,80	20
78	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	13,000	ks	10,00	130,00	20
79	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast.stup.	22,000	ks	61,48	1 352,56	20
80	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	13,000	ks	36,68	476,88	20
81	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast.stup.	14,000	ks	51,34	718,76	20
82	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	7,000	ks	76,18	533,26	20
83	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynelou a PS bez šachtových prechodiek	22,000	ks	326,98	7 193,58	20
84	MAT	5922442310	Šachtové vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	43,000	ks	32,80	1 410,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
85	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	22,000	ks	32,08	705,78	20
86	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	22,000	ks	150,28	3 306,16	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				59 909,39			59 909,39	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
87	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	25,500	m2	14,81	377,66	20
88	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 60 mm	1 349,000	m	3,63	4 896,87	20
89	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 60 do 100 mm	30,000	m	4,62	138,60	20
90	013	973042361	Výsekanie otvoru v murive betónovom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm-0,150 t	1,000	ks	62,66	62,66	20
91	MAT	2323900100	Polyuretanová pena 750 ml	1,000	ks	12,05	12,05	20
92	221	979081111	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	314,854	t	16,18	5 094,34	20
93	221	979081121	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2 203,978	t	0,51	1 124,03	20
94	013	979089612	Poplatok za skladovanie suta	314,854	t	16,57	5 217,13	20
95	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1 902,944	t	38,85	73 929,37	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				90 852,71			90 852,71	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				421 727,510			421 727,51	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
96	OST	001	Vytýčenie stavby	1,000		455,16	455,16	20
97	OST	002	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		1 137,90	1 137,90	20
98	OST	004	Prevádzkový poriadok	1,000		273,10	273,10	20
99	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		5 006,75	5 006,75	20
100	OST	006	Dočasný veľkoplošný pútač 2500x1500 mm	1,000		753,24	753,24	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				7 626,15			7 626,15	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				7 626,150			7 626,15	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
101	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
102	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
103	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				429 353,66			429 353,66	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o diele bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

4 - strana 4

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt : Ul.Štramberky		JKSO :	
Časť : SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 24.3.2023
Odberaťel: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022236900	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystřica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	380 259	1 M	380 259
1 M2 ZP	380 259		
1 M2 UP	380 259		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	247 631,87	62 941,73
2	PSV:	202,88	1 055,88
3	MCE:		
4	Iné:	5 050,03	5 050,03
5	Súčet:	252 884,78	63 997,61
		316 882,39	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažované podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		316 882,39
22	DPH 20% z:	316 882,39	63 376,48
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		380 258,87
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Štrická cesta 1960 010 01	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 24.03.2023

Stavba: Kamenná Poruba.
 Objekt: Ul.Štramberky
 Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	101 938,47	21 662,59	123 601,06	1 052,19091	205,714
2 - ZÁKLADY	2 342,67	0,00	2 342,67	87,00250	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	819,91	0,00	819,91	0,00033	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 033,65	0,00	7 033,65	206,69898	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	57 066,73	2 503,42	59 570,15	361,41424	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 139,18	38 564,79	43 703,97	0,23308	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	73 291,26	210,93	73 502,19	18,19489	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	247 631,87	62 941,73	310 573,60	1 725,73493	205,714
723 - Vnútorný plynovod	202,88	1 055,88	1 258,76	0,51960	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	202,88	1 055,88	1 258,76	0,51960	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	5 050,03	0,00	5 050,03	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	5 050,03	0,00	5 050,03	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	252 884,78	63 997,61	316 882,39	1 726,25453	205,714

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.03.2023

Stavba : Kamenná Poruba.
 Objekt : Ul.Štramberky
 Časť : SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeľiteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvorí základ k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	1100110109	Vytýčenie podzemných sietí	0,356	km	1 154,97	411,17
2	221	113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	639,000	m2	1,30	1 090,70
3	221	113151314	Frézovanie žlv. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	639,000	m2	3,45	2 894,55
4	221	113201119	Odstánenie odvodňovacích tvaroviek očistenie	70,000	m	3,98	278,60
5	221	113307222	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	406,800	m2	1,62	659,02
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,700	m	20,07	395,38
7	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	118,200	m3	20,01	2 365,18
8	001	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	345,728	m3	13,27	4 587,81
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovaním dna v homine	345,728	m3	1,31	452,90
10	001	132301202	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	464,264	m3	27,07	12 567,63
11	001	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovaním dna v homine 4	464,264	m3	2,80	1 299,94
12	001	132401201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	177,804	m3	73,07	12 992,14
13	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	1 656,590	m2	12,99	21 519,10
14	001	151201112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	1 656,590	m2	3,36	5 566,14
15	001	151201199	Podchytenie oplozenia	150,000	m	11,90	1 785,00
16	001	162501122	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	987,794	m3	4,02	3 970,93
17	001	162501123	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za k.d. 1km	1 975,588	m3	0,38	750,72
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	987,794	m3	0,80	790,24
19	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	1 778,029	t	11,10	19 736,12
20	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	624,146	m3	4,18	2 608,93
21	MAT	583441710	Štítkodrive 0-32	1 047,317	t	15,57	
22	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	254,328	m3	20,51	5 216,27
23	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	426,762	t	12,55	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				123 601,06			101 938,47

2 - ZÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
24	271	212752122	Tratlivody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	325,000	m	6,53	2 122,25
25	001	215901101	Zhutnenia podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	847,760	m2	0,26	220,42
2 - ZÁKLADY spolu:				2 342,67			2 342,67
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
26	211	388995999	Chránička ocelova 219x9 poľené	6,500	m	126,14	819,91
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				819,91			819,91
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	109,320	m3	64,34	7 033,65
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 033,65			7 033,65
5 - KOMUNIKÁCIE							
28	221	565194071	Podklad z betónu asfaltového AC 16 hr. 70 mm po zhutnení vrstváne	477,880	m2	18,93	9 046,27
29	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	172,037	t	80,20	13 797,37
30	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	833,680	m2	24,04	20 041,67
31	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	492,880	m2	0,95	468,24
32	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	985,760	m2	0,75	739,32
33	221	577143111	Asfaltový betón AC II hr. 50 mm	833,260	m2	15,57	12 973,86
34	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	711,200	m	3,52	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				59 570,15			57 066,73
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
35	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	30,800	m	1,23	37,88
36	MAT	2860002680	PVC rúra 160/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	6,468	ks	92,90	
37	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	325,000	m	1,86	604,50
38	MAT	2860002770	PVC rúra 300x12,5/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	68,250	ks	205,89	
39	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	14,000	ks	4,85	67,90
40	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	35,38	
41	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	28,000	ks	4,85	135,80
42	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	22,60	
43	MAT	2860004510	PVC zátko na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	1,51	
44	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	14,000	ks	6,70	93,80
45	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	95,55	
46	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	65,000	ks	6,70	435,50
47	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	65,000	ks	55,45	
48	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	30,800	m	1,93	59,44
49	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	325,000	m	3,03	984,75

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvorí základ k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia a práce
50	271	894421111	Zariadenie šachtet prefabrikovaných do 4t	13,000	ks	53,89	700,57
51	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60-5	5,000	ks	8,15	
52	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	9,000	ks	10,00	
53	MAT	5922442142	Vyrovnávací prstenec 60/15	3,000	m2	12,68	
54	MAT	5922442170	Skrúž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	13,000	ks	61,48	
55	MAT	5922442190	Skrúž rovná 100/25 s poplast. stup.	6,000	ks	36,66	
56	MAT	5922442210	Skrúž rovná 100/50 s poplast. stup.	9,000	ks	51,34	
57	MAT	5922442230	Skrúž rovná 100/100 s poplast. stup.	4,000	ks	76,18	
58	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	13,000	ks	326,98	
59	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	26,000	ks	32,80	
60	271	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	14,000	ks	75,32	1 054,48
61	MAT	2860008640	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN600	14,000	ks	66,08	
62	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	14,000	ks	15,06	
63	MAT	2866111424	Plietková šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	14,000	ks	211,24	
64	MAT	2866111427	Plietková šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	14,000	ks	185,80	
65	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	27,000	ks	32,08	866,16
66	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400KN,DO-600 Z, H 115	27,000	ks	150,26	
67	271	899704050	Montáž kĺznej objímky RACI montovanej na potrubie DN 500	6,000	kus	16,40	98,40
68	MAT	283150120	Kĺzná dištancná objímka RACI	4,000	kus	18,58	
69	MAT	283151299	Koncová manžeta	2,000	kus	126,20	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				43 703,97			5 139,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
70	221	916991111	Osadenie odvodňovacích tvaroviek	70,000	m	16,31	1 141,70
71	MAT	592275190	Odvodňovacia tvarovka 29,5x59x8 (20%)	46,667	kus	4,52	
72	221	919721110	Geotextília pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	833,260	m2	14,81	12 340,58
73	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	689,000	m	3,63	2 501,07
74	221	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	93,030	t	16,18	1 505,23
75	221	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	651,210	t	0,51	332,12
76	013	979089612	Poplatok za skladovanie suty	93,030	t	16,57	1 541,51
77	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy, kryt živýň	361,414	t	2,56	925,22
78	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z nůr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1 364,320	t	38,65	53 003,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				73 502,19			73 291,26
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				310 573,600			247 631,87
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
723 - Vnútorný plynovod							
79	721	723159376	Chránička potrubia D 530/10	4,000	m	50,72	202,88
80	MAT	142812460	Rúry ocelové 530x10	4,200	m	251,40	
723 - Vnútorný plynovod spolu:				1 258,76			202,88
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 258,760			202,88
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvorí podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
81	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		3 678,83	3 678,83
82	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000		334,44	334,44
83	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		836,10	836,10
84	OST	04	Prevádzkový poriadok	1,000		200,66	200,66
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				5 050,03			5 050,03
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				5 050,030			5 050,03
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
85	OST	999999991	Ostatné práce	0,000 m.j.		0,00	0,00
86	OST	999999992	Ostatné práce	0,000 m.j.		0,00	0,00
87	OST	999999993	Ostatné práce	0,000 m.j.		0,00	0,00
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				316 882,39			252 884,78

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Č.....

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „*zmluva*“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Vlastník:

Obchodné meno: Obec Kamenná Poruba
Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Zastúpený: Jaroslav Turanec, starosta obce
Oprávnený k podpisu: Jaroslav Turanec, starosta obce
Bankové spojenie:
Č. účtu :
IČO 00648906
DIČ 2020639005
Telefón/fax : 041/5498332
(ďalej len „*vlastník*“)

1.2 Prevádzkovateľ:

Obchodné meno : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo: : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sa, vložka č.10546/L
Zastúpená : predstavenstvom
Oprávnení k podpisu : dvaja členovia predstavenstva

Bankové spojenie : ČSOB, a. s. Bratislava
Číslo účtu : IBAN SK51 7500 0000 0000 2578 8033
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH: : SK 2022238900
Telefonický kontakt : 041/7071711 Fax: 7071756

(ďalej len „*prevádzkovateľ*“)

(vlastník a prevádzkovateľ spolu ako „*zmluvné strany*“)

Článok II. ÚČEL ZMLUVY

2.1 Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou a predmetom jeho činnosti je aj prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a to v súlade a podľa ustanovenia § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z.z. v platnom znení“).

2.2 Vlastník bude výlučným vlastníkom verejnej kanalizácie (vodnej stavby) vybudovanej v rámci stavby „Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ v nasledovnom rozsahu stavebného objektu :

2.2.1 rozsah VK – DN, m, počet šacht

- ul. Podlipie – PVC DN 300mm – 728m, 18ks BT šacht DN 1000mm, 3ks plast DN 600mm
- ul. Štamberky – PVC DN 300mm – 325m, 13ks BT šacht DN 1000mm
- ul. Dlhá – PVC DN 300mm - 1253m, 35ks BT šacht DN 1000mm
- ul. Kuneradská, Kostolna – PVC DN 300mm – 721m , 22ks BT šacht DN 1000mm

(ďalej len „verejná kanalizácia“).

2.3 Verejná kanalizácia bude vybudovaná v rozsahu podľa bodu 2.2.1 tohto článku na pozemkoch parc. č. 1726/2, 2282/2, 2944/1, 2946, 2958, 2959, 2969/1, 2995/1, 3001/1, 3025/1, 3045/1, 3047/1, 3051/1 v k.ú. Kamenná Poruba, za účelom odvedenia splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

2.4 Verejná kanalizácia bude uvedená do užívania na základe rozhodnutia – povolenia na užívanie vodnej stavby s názvom „Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ v rozsahu podľa bodu 2.2.1 tohto článku, ktoré bude vydané Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa po skolaudovaní stavby zabezpečiť odborný výkon prevádzky verejnej kanalizácie špecifikovanej v článku II., bode 2.2.1 tejto zmluvy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve vlastníka.

3.2 Vzhľadom na predmet činnosti prevádzkovateľa, vlastník odovzdá a prevádzkovateľ preberie verejnú kanalizáciu špecifikovanú v článku II. bode 2.2.1 tejto zmluvy, pričom vlastník poveruje prevádzkovateľa odborným prevádzkovaním tejto verejnej kanalizácie.

3.3 Prevádzkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje prevádzkovať verejnú kanalizáciu špecifikovanú v článku II., bode 2.2.1 tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov SR, ako aj podľa vlastníkom predloženého prevádzkového poriadku.

3.4 Verejnou kanalizáciou sa zabezpečí odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľností pripojených na túto verejnú kanalizáciu, a to v zmysle a v rozsahu stanovenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a účinnými na území Slovenskej republiky.

- 3.5 V súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. h) zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení súčasťou verejnej kanalizácie nie sú kanalizačné prípojky.

Článok IV. CENA ZA VÝKON PREVÁDZKY

- 4.1 Odplatom za prevádzkovanie verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II., bode 2.2.1 tejto zmluvy sú príjmy prevádzkovateľa zo stočného, ktoré bude prevádzkovateľ počas celej doby trvania tejto zmluvy vyúčtovať a fakturovať producentom odpadových vôd, a to v súlade a podľa platných predpisov SR a právoplatných rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška stočného za 1m³ odvedenej odpadovej vody, a ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe a podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. K cene stočného bude účtovaná producentom aj príslušná sadzba DPH.
- 4.2 Stočné bude prevádzkovateľ fakturovať na základe uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd priamo s vlastníkom nehnuteľností alebo správcom nehnuteľností pripojených na verejnú kanalizáciu, s čím vlastník verejnej kanalizácie výslovne súhlasí.
- 4.3 Fakturácia cien za stočné pre jednotlivých producentov bude vykonávaná na základe odpočtu stavov merných zariadení – vodomeroch umiestnených na vodovodnej prípojke, resp. na vlastnom vodnom zdroji, výnimočne technickým prepočtom, ktoré vykoná prevádzkovateľ. Ak sa určuje množstvo vody odvedenej verejnou kanalizáciou určeným meradlom – vodomermom, vodomer musí spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom, zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok V. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

- 5.1 V súlade s § 16 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, vlastník týmto v plnom rozsahu splnomocňuje prevádzkovateľa, aby zastupoval vlastníka v povinnostiach podľa §16 ods. 1 a) ods. 6 a 7 písm. a) a b), §4 ods. 4, §13 ods. 4, §23 ods. 1 až 3 a 10, §26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 3, §27 ods. 3 a 6, §28 ods. 6, § 29 ods. 1, §33 ods. 3, §35 ods. 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení.
- 5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený a povinný :
- a) s odbornou starostlivosťou zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v platnom znení a vykonávacími predpismi; všeobecne záväzným nariadením obce; prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy;
 - b) vo svojom mene a na svoj účet uzatvárať zmluvy na odvádzanie odpadovej vody s jednotlivými producentami;
 - c) viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a túto neustále aktualizovať a poskytnúť údaje z tejto evidencie vlastníkovi verejnej kanalizácie;
 - d) vybavovať žiadosti o zriadenie kanalizačných prípojok podľa vlastných vnútorných predpisov;

- e) na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť bežnú údržbu a prevádzkyschopnosť verejnej kanalizácie, tak aby nedošlo k neprimeranému opotrebeniu verejnej kanalizácie. Pojem údržba je definovaný a upravený v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- f) bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejnej kanalizácie na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania;
- g) bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania kanalizačnej prípojky;
- h) bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky;
- i) vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa vyžiadania;
- j) v časovom predstihu predkladať vlastníkovi návrhy na obnovu a rozvoj verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2.2.1 tejto zmluvy;
- k) na vlastné náklady zriaďovať odbočenia na verejnej kanalizácii, ktoré slúžia na pripojenie kanalizačných prípojok na odvádzanie splaškovej odpadovej vody od obyvateľstva a ostatnej občianskej vybavenosti v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. v platnom znení § 4 ods. 1.

5.3 Prevádzkovateľ má právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd od producentov pripojených na verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II bode 2.2.1 tejto zmluvy, pričom vlastník sa práva na stočné výslovne vzdáva.

5.4 Prevádzkovateľ je povinný požiadať úrad, ktorý je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví, o registráciu v súlade s § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA

6.1 Vlastník verejnej kanalizácie je povinný :

- a) odovzdať prevádzkovateľovi verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II bode 2.2.1 tejto zmluvy v riadnom technickom a technologickom stave, vrátane všetkých dokladov uvedených v bode 6.4 tohto článku a to najneskôr v deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby. Stavba sa považuje za riadne odovzdanú podpísaním protokolu, v zmysle ods. 6.5 tohto článku, poverenými zástupcami obidvoch zmluvných strán;
- b) znášať náklady na opravu 1 700 € bez DPH v súlade s §24 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a tiež náklady investičného charakteru týkajúce sa verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2.2.1 tejto zmluvy. Pojmy oprava, technické zhodnotenie, investícia, rekonštrukcia a modernizácia sú definované a upravené v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných na území Slovenskej republiky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zároveň má právo na náhradu zvýšených nákladov za prevádzkovanie verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II bode 2.2.1 tejto zmluvy;
- c) znášať opravy skrytých vád a nedorobkov počas záručnej doby stavby po dobu 5 rokov, pričom úhradu nákladov si uplatní vlastník od dodávateľa stavby v rámci reklamačného konania na základe ich zmluvného vzťahu (- tento bod bude len, keď sa prevezme do

prevádzky nová stavba VK);

- d) uplatniť reklamáciu u zhotoviteľa stavby najneskôr do 2 pracovných dní od jej písomného oznámenia zo strany prevádzkovateľa. (- tento bod bude len, keď sa prevezme do prevádzky nová stavba VK);
- e) informovať prevádzkovateľa o tom, že bolo voči nemu začaté konkurzné konanie, konanie, konanie o zrušenie, exekučné konanie alebo reštrukturalizačné konanie alebo vstúpil do likvidácie, prípadne sa voči nemu vedie konanie o výkon súdneho, rozhodcovského alebo správneho rozhodnutia, ktoré má prípadne by v budúcnosti mohlo mať vplyv na vlastnícke právo k verejnej kanalizácii, ktorá je predmetom tejto zmluvy;
- f) zabezpečiť prevádzkovateľovi vstup na pozemky, v ktorých je umiestnená verejná kanalizácia za účelom jej prevádzkovania, t.j. na iných ako verejných plochách zabezpečiť vlastník prevádzkovateľovi povolenia k vstupom na pozemky súvisiace s prevádzkovou činnosťou verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy;
- g) umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaná stavba nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné;
- h) zabezpečiť objekty verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb.

6.2 Vlastník verejnej kanalizácie je oprávnený :

- a) požadovať od prevádzkovateľa, aby využíval verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II bode 2.2.1 tejto zmluvy v rámci odborného výkonu prevádzky šetrne a hospodárne;
- b) upozorňovať prevádzkovateľa na závady pri vykonávaní odborného výkonu prevádzky a bežnej údržby na verejnej kanalizácii a trvať na odstránení zistených závad. Upozornenie vlastníka doručí prevádzkovateľovi vždy písomne a to bezprostredne po zistení závad.
- c) kontrolovať plnenie dojednaní tejto zmluvy.

6.3 Vlastník zodpovedá za rozvoj a obnovu verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy, pričom je povinný si na rozvoj a obnovu verejnej kanalizácie zabezpečiť finančné prostriedky. Pri realizácii rozvoja a obnovy verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy je investorom vlastník, ktorý je povinný pri realizácii obnovy a rozvoja úzko spolupracovať s prevádzkovateľom a akceptovať jeho pripomienky a to už v štádiu spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu.

6.4 Vlastník odovzdá prevádzkovateľovi najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu nasledovné doklady týkajúce sa verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II., ods. 2.2.1 tejto zmluvy:

- a) právoplatné vodoprávne povolenie, jeho dodatky a zmeny (kópiu);
- b) dokumentáciu skutočného vyhotovenia verejnej kanalizácie;
- c) geodetické zameranie verejnej kanalizácie aj v digitálnej forme (odsúhlasené povereným pracovníkom prevádzkovateľa);
- d) prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie vypracovaný v zmysle platných predpisov odsúhlasený aj prevádzkovateľom;
- e) zápisnicu z preberacieho konania podpísanú aj povereným pracovníkom prevádzkovateľom;
- f) zápis o skúške tesnosti kanalizačného potrubia podpísaný aj povereným pracovníkom prevádzkovateľa;
- g) doklady a revízie potrebné k prevádzkovaniu VK

- h) *CD so záznamom monitoringu verejnej kanalizácie inšpekčnou kamerou odsúhlasený povereným pracovníkom prevádzkovateľa (- len, keď sa prevezme do prevádzky nová stavba VK);*
- i) zápis o kontrole funkčnosti vyhl'adávacieho vodiča na tlakovom kanalizačnom potrubí vykonanej prevádzkovateľom;
- j) doklady majetkovo právneho vysporiadania, zmluvy o zriadení vecného bremena s právom prístupu prevádzkovateľa k prevádzkovanej VK.

6.5 Doklady uvedené v bode 6.4 tohto článku budú odovzdané prevádzkovateľovi písomne protokolom podpísaným poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok VII. TRVANIE ZMLUVY

7.1 Táto zmluva sa uzatvára **na dobu neurčitú**.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:

- a) vzájomnou dohodou zmluvných strán;
- b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
- c) zánikom vlastníka bez právneho nástupcu, a to ku dňu jeho výmazu z obchodného registra;
- d) prevodom vlastníctva k verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy na prevádzkovateľa.

7.3 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení zmluvy vlastníkom. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje porušenie povinnosti vlastníka vyplývajúce z článku VI. bod 6.1, písm. b) tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené vlastníčkovi písomne s uvedením dôvodu odstúpenia, inak sa považuje za neplatné. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy vlastníčkovi.

7.4 Vlastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení zmluvy prevádzkovateľom. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje porušenie povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z článku VIII. bod 8.5 tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené prevádzkovateľovi písomne s uvedením dôvodu odstúpenia, inak sa považuje za neplatné. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy prevádzkovateľovi.

7.5 V prípade ukončenia zmluvy spôsobom podľa bodu 7.3 písm. a) a b), alebo bodu 7.4, alebo bodu 7.5 tejto zmluvy je vlastník povinný v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení bez zbytočného odkladu:

- a) osadiť prietokomer v poslednej revíznej kanalizačnej šachte nachádzajúcej sa na verejnej kanalizácii v jeho vlastníctve s cieľom zabezpečiť kontinuálnu prevádzku verejnej kanalizácie v súlade s §16 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení;
- b) uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o odvádzaní odpadových vôd z dôvodu zabezpečenia plynulého odvádzania dopadových vôd v súlade s §16 ods. 1 pís. a) zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení;
- c) uzatvoriť s producentmi, ktorí sú napojení kanalizačnými prípojkami na verejnú kanalizáciu

- v jeho vlastníctve, zmluvy o odvádzaní odpadových vôd v súlade s §16 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení a na ich kanalizačné prípojky osadiť vlastné fakturačné meradlá;
- d) zabezpečiť prevádzkovateľa verejnej kanalizácie špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy, ak sám nespĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v súlade s §16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení.

Článok VIII. OSTATNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA

8.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, nedostatky a nedorobky na verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy, ktoré vznikli pri jej výstavbe alebo pred uzatvorením tejto zmluvy.

8.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy živelnými pohromami, alebo činnosťou tretích osôb.

8.3 Prevádzkovateľ v rozsahu určenom touto zmluvou zodpovedá iba za škody, ktoré spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie prevádzkovateľa.

8.4 Výkonom prevádzky nie sú dotknuté práva a povinnosti vlastníka k verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy s výnimkou tých povinností, na ktoré v zmysle čl. V. bodu 5.1 vlastník splnomocnil prevádzkovateľa. Zverením verejnej kanalizácie prevádzkovateľovi nie je a nesmie byť dotknuté vlastnícke právo vlastníka verejnej kanalizácie počas celej doby trvania tejto zmluvy.

8.5 Prevádzkovateľ nie je oprávnený dať verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy do nájmu, výpožičky ani do užívania tretej osobe, a taktiež nie je oprávnený zaťažiť verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy akýmkoľvek právom tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje vlastníka od zmluvy odstúpiť.

8.6 Vlastník podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že ak v budúcnosti prejaví záujem previesť vlastnícke právo k verejnej kanalizácii špecifikovanej v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy na prevádzkovateľa, je ku dňu podpisu príslušnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k verejnej kanalizácii povinný:

a) majetko-právne vysporiadať vzťahy k pozemkom vo vlastníctve tretích osôb, cez ktoré je verejná kanalizácia trasovaná, vrátane samotného vlastníka verejnej kanalizácie, ak je súčasne vlastníkom dotknutých pozemkov. Vlastník je v danom prípade povinný zriadiť vecné bremeno, v prospech vlastníka verejnej kanalizácie a každého ďalšieho vlastníka (in rem), t.j. zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia vodnej stavby, v práve opravy, úpravy, prevádzkovania a údržby vodnej stavby a tiež v práve vstupu, prechodu a prejazdu v prospech oprávneného z vecného bremena na pozemkoch, na ktorých sa nachádza predmetná verejná kanalizácia;

b) zabezpečiť min. 80 % napojenosť na verejnú kanalizáciu špecifikovanú v čl. II. bode 2.2.1 tejto zmluvy do doby 5 rokov od jej uvedenia do užívania (- tento bod bude len, keď sa prevezme do prevádzky nová stavba VK).

8.7 Pre účely plnenia vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy poverujú zmluvné strany nasledovné kontaktné osoby:

a) ZA VLASTNÍKA

Starosta obce: Jaroslav Turanec, tel.: 041/5498332,
e-mail: jaroslav.turanec@kamenna-poruba-za.dcom.sk

b) ZA PREVÁDZKOVATEĽA

Vedúci strediska kanalizácii: Peter Kubalík, tel.: + 421 918 596 982,
email: peter_kubalik@sevak.sk

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.

9.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom (1) vyhotovení.

9.3 Zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kamenná Poruba č. zo dňa

9.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a stanú sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.5 Záväzkové vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.6 Zmluvné strany čestne prehlasujú, že zmluva bola urobená slobodne a vážne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V....., dňa.....

V Žiline, dňa.....

Vlastník:

**Prevádzkovateľ:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.**

.....

.....

.....

.....

Príloha č1: situačný výkres VK

