

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Mesto Vrábľa
Sídlo: Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa
Štatutárny zástupca: Mgr. Viktor Németh – primátor mesta
IČO: 00 308 641
DIČ: 2021056653
IBAN: [REDACTED]

1.2 Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o
Sídlo: Štúrová 1284/106, 952 01 Vrábľa
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Mácsay - kontakť
Bankové spojenie: [REDACTED] a, a.s.
IBAN: [REDACTED]
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195
Zapísaný v: OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 13244/N
Tel.: +421 37 / 783 43 84
E-mail:

Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:

ZATEPLENIE OBJEKTU ZŠ LEVICKÁ, VRÁBLE

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:

ZATEPLENIE OBJEKTU ZŠ LEVICKÁ, VRÁBLE

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.

2.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

2.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať len vybrané objekty – časti zákazky ocenené samostatne v rámci verejného obstarávania v závislosti od výšky poskytnutej podpory formou dotácie a času potrebného na realizáciu. Výber realizovaných častí zákazky určí verejný obstarávateľ.

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
 - 3.1.2. **ukončenie prác: Najneskôr do 21.10.2022**

Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach a aj jedenkrát v elektronickej podobe.
 - 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 3.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 3.7. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 3.8. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktívnou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*
- 3.9. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 299.000,- eur |
| 4.1.2. DPH | 59.800,- eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 358.800,- eur |

- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. I. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o dielo sú považované za pevné a konečné. Celková cena za dielo, resp. ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o dielo pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o dielo zahŕňajú úplnú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela. V prípade ak v prílohe č. 1 zmluvy o dielo nie sú výslovne uvedené ceny výkonu, práce alebo dodávky, ktoré si vyžaduje úplná realizácia diela, ich cena je zahrnutá v iných ocenených položkách, resp. v konečnej cene za dielo.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy na základe požiadavky výlučne zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo za práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela.
- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia v prípadoch podľa článku 4.3. tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
 - 4.5.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
 - 4.5.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.5.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
 - 4.5.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.5.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.5.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.5.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
 - 4.5.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 4.5.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,

- 4.5.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
- 4.5.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyč, budú tieto práce navyč ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi cenníka CENKROS,
- 4.5.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.5.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyč, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.5.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po preberacom konaní po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Konečná faktúra musí byť vystavená do 1 pracovného dňa od ukončenia termínu realizácie.
- 5.1.2. Práce budú fakturované na základe overeného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 5.1.3. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.1.4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - kód projektu:
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa

- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.
- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.
- 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.2.6 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade finančnej neschopnosti Objednávateľ je oprávnený uhradiť faktúru subdodávateľom a tieto je povinný zhotoviteľ odpočítať z celkovej ceny diela.
- 5.2.7 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam subdodávateľov v prílohe tejto zmluvy. Ďalej je zhotoviteľ povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v priebehu realizácie prác.

Článok 6

Dodacie podmienky

- 6.1 Odovzdanie staveniska:
 - 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškani,
 - 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
 - 6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.2 Realizácia:
 - 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
 - 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 6.2.3 zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia

- staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak

takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakryvať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 pracovných dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými,

jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

- 6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2 dielo nemožno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3 prevzatím predmetu diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.2 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.5 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.6 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.7 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.8 stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.

- 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednanja mala byť už dokončená,
- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytykaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 6.5.4 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho protokolu.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- **v prípade nedodržania termínu dokončenia stavby 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania**
 - **0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,**
 - **0,05 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "**
- 8.2. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 8.3. Ak zhotoviteľ nedodrží termín dokončenia diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

- 8.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela**, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.
- 8.5. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 8.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 8.7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbujuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 8.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 8.9. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednaní o zmluvných pokutách.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
 - 9.1.1. súťažné podklady,
 - 9.1.2. zmluva,
 - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru

audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

- 10.5 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.
- 10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa pomoci vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadajú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu Zhotoviteľa a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit, u,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade nepĺnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.
- 12.5 Objednávatel' si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy so Zhotoviteľom, bez akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, v prípade ak výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania stavebných prác alebo iných postupov dotácia z fondu Ministerstva dopravy a výstavby SR nebude poskytnutý Objednávatel'ovi. V zmysle tohto ustanovenia je Objednávatel' povinný informovať Zhotoviteľa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia predmetnej správy o neschválení dotácie a následne písomne odstúpi od predmetnej zmluvy.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP z Environmentálneho fondu a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Vráble, dňa 20.04.2023

.....
Mgr. Viktor Németh
primátor mesta

V. Kraloch, dňa 20.04.2023

.....
štatutárny zástupca uchádzača

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_043
Stavba: Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľe

JKSO:
Miesto: Vrábľe, Levická 903/64

KS:
Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:
Mesto Vrábľe

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
Ing. Slavomír Koiš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 299 000,00 |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | 299 000,00 | 59 800,00 |
| Cena s DPH | v | EUR | 358 800,00 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_043

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Miesto: **Vráble, Levická 903/64**

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Vráble

Projektant: Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 299 000,00 | 358 800,00 |
| 001 | 01 - a - Obvodový plášť (fasáda) | 160 771,10 | 192 925,32 |
| 002 | 02 - b - Strecha | 99 817,15 | 119 780,58 |
| 003 | 03 - c - Odkvapový chodník | 5 736,01 | 6 883,21 |
| 004 | 04 - d - Výmena okien | 1 031,72 | 1 238,06 |
| 005 | 05 - e - Zateplenie pôjdu | 23 302,73 | 27 963,28 |
| 009 | 09 - i - Komínová plošina v. č. 15 | 990,78 | 1 188,94 |
| 010 | 10 - j - Zámočnicke výrobky v. č. 16 | 486,16 | 583,39 |
| 090 | 90 - Elektroinštalácia - bleskozvod (viď príloha) | 6 864,35 | 8 237,22 |
| 090 | 90 - Elektroinštalácia - bleskozvod (viď príloha) | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Elektroinštalácia - bleskozvod | 6 864,35 | 8 237,22 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

001 - 01 - a - Obvodový plášť (fasáda)

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 160 771,10 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižovaná | 160 771,10 | 20,00% | 32 154,22 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 192 925,32 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľe

Objekt:

001 - 01 - a - Obvodový plášť (fasáda)

Miesto:

Vrábľe, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vrábľe

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 160 771,10 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 147 684,79 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 133 733,18 |
| 1 | K | 627661113 | Penetračný náter škár penetračným lakom | m | 50,000 | 0,98 | 49,00 |
| 2 | K | 624601111 | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm tmelom - oprava prasklín obvodového plášťa | m | 50,000 | 5,01 | 250,50 |
| 3 | K | 6224661360 | Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, hr. do 20 mm - oprava porušenej omietky | m2 | 300,000 | 7,95 | 2 385,00 |
| 4 | K | 622491136 | Hĺbková penetrácia podkladu | m2 | 1 646,100 | 1,63 | 2 683,14 |
| 5 | K | 6259911150 XPS | KZS - Zateplenie doskami XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN hr. 15 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr. 1,5 mm, vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu - 2x sklotextilná sieťka | m2 | 59,500 | 85,48 | 5 086,06 |
| 6 | K | 62599111500 XPS | KZS - Zateplenie doskami XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN hr. 15 cm bez vrchnej omietky , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu - 2x sklotextilná sieťka | m2 | 32,500 | 71,54 | 2 325,05 |
| 7 | K | 6259911050 XPS | KZS - Zateplenie doskami XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN hr. 5 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr. 1,5 mm, vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu - 2x sklotextilná sieťka | m2 | 1,000 | 64,37 | 64,37 |
| 8 | K | 6259911150 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr.15 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr. 1,5 mm, vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 947,500 | 83,12 | 78 756,20 |
| 9 | K | 62599111500 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr.15 cm bez vrchnej omietky, vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 44,000 | 69,18 | 3 043,92 |
| 10 | K | 62599111000MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr.10 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr. 1,5 mm, vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 78,500 | 73,59 | 5 776,82 |
| 11 | K | 6259911100 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr.10 cm bez vrchnej omietky , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 78,500 | 59,66 | 4 683,31 |
| 12 | K | 6259911050 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr. 5 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr.1,5 mm , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 2,000 | 64,07 | 128,14 |
| 13 | K | 6259911050 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr. 5 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr.1,5 mm , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 104,500 | 64,07 | 6 695,32 |
| 14 | K | 6259911050. MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr. 5 cm bez vrchnej omietky , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 59,000 | 50,13 | 2 957,67 |
| 15 | K | 6259911030 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr. 3 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr.1,5 mm , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 0,600 | 63,29 | 37,97 |
| 16 | K | 62599110300 MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr. 3 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr.1,5 mm , vrátane prípadného vyrovnania nerovnosti podkladu | m2 | 60,000 | 63,29 | 3 797,40 |
| 17 | K | 6259910601ex | KZS - Zateplenie doskami XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN hr. 2 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr. 1,5 mm - špalety , 2x sklotextilná sieťka | m2 | 5,000 | 58,25 | 291,25 |
| 18 | K | 6259910601MV | KZS - Zateplenie doskami MINERÁLNA VLNA hr. 2 cm a omietka tenkovrstvá silikátová hr. 1,5 mm - špalety | m2 | 167,500 | 59,98 | 10 046,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------|---|------|-----------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou na lepiacu maltu - múriky pri vstupe do kotolne | m2 | 6,000 | 8,71 | 52,26 |
| 20 | K | 622464221 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, základ a škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 6,000 | 13,07 | 78,42 |
| 21 | K | 953945111 | Lišta rohová | m | 454,000 | 2,40 | 1 089,60 |
| 22 | K | 953945112 | Profil okenný, dverový dilatačný APU lišta | m | 678,500 | 2,40 | 1 628,40 |
| 23 | K | 9539451141 | Profil rohový | m | 98,500 | 2,40 | 236,40 |
| 24 | K | 953945115 | Lišta s odkvapovým nosom | m | 271,500 | 2,40 | 651,60 |
| 25 | K | 953945115 | Lišta s odkvapovým nosom | m | 130,500 | 2,40 | 313,20 |
| 26 | K | 634601511R | Napučiavací pásik + trvale pružný tmel (styk zateplenia sokla a terénu) | m | 59,000 | 10,45 | 616,55 |
| 27 | K | 722212440R | Nálepky na dvere do kotolne (plynová kotolňa, zákaz vstupu nepovolaným osobám a zákaz vstupu s otvoreným ohňom) | súb. | 1,000 | 8,98 | 8,98 |
| D 9 | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 11 759,73 |
| 28 | K | 941941052 | Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m | m2 | 1 605,000 | 2,80 | 4 494,00 |
| 29 | K | 9419413910 | Prenájom lešenia | m2 | 1 605,000 | 0,87 | 1 396,35 |
| 30 | K | 941941852 | Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m | m2 | 1 605,000 | 1,78 | 2 856,90 |
| 31 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | m2 | 1 605,000 | 0,74 | 1 187,70 |
| 32 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | m2 | 1 605,000 | 0,25 | 401,25 |
| 33 | K | 968072865R | Odstránenie jestvujúcej ocefovej mreže 50x50 cm | ks | 1,000 | 4,64 | 4,64 |
| 34 | K | 978015291 | Očistenie omietok vonkajších v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % | m2 | 300,000 | 2,37 | 711,00 |
| 35 | K | 9790111110 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt | t | 16,341 | 10,67 | 174,36 |
| 36 | K | 9790811110 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku | t | 16,341 | 15,85 | 259,00 |
| 37 | K | 979081121R | Poplatok za riadenú skládku | t | 16,341 | 0,47 | 7,68 |
| 38 | K | 9449450131 | Záchytné lešenie nad vchodmi | m2 | 22,500 | 11,86 | 266,85 |
| D 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | 2 191,88 |
| 39 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 58,732 | 37,32 | 2 191,88 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 294,31 |
| D 711 | | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 176,06 |
| 40 | K | 7111425590 | Natavenie asfaltového pásu v. 500 mm na zateplenie sokla (v mieste suterénu za XPS polystyrén) | m2 | 17,000 | 9,90 | 168,30 |
| 41 | K | 998711203 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % | 2,800 | 2,77 | 7,76 |
| D 712 | | | Izolácie striech | | | | 630,89 |
| 42 | K | 712370570 | Hydroizolačná fólia TPO hr. 1,2 mm - pripevnenie prikotvením (dodávka a montáž) | m2 | 1,100 | 8,13 | 8,94 |
| 43 | K | 712370570 | Hydroizolačná fólia TPO hr. 1,2 mm - pripevnenie prikotvením (dodávka a montáž) | m2 | 58,000 | 8,13 | 471,54 |
| 44 | K | 712391175R | Krycia lišta hydroizolácie + trvale pružný tmel | m | 2,000 | 3,99 | 7,98 |
| 45 | K | 712391175R | Krycia lišta hydroizolácie + trvale pružný tmel | m | 33,500 | 3,99 | 133,67 |
| 46 | K | 998712203 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 2,950 | 2,97 | 8,76 |
| D 713 | | | Izolácie tepelné | | | | 396,04 |
| 47 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne v rošte | m2 | 1,000 | 1,50 | 1,50 |
| 48 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne v rošte | m2 | 53,000 | 1,50 | 79,50 |
| 49 | M | 6313670542 | Minerálna vlna hrúbky 30 mm | m2 | 54,000 | 5,79 | 312,66 |
| 50 | K | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 1,550 | 1,53 | 2,38 |
| D 762 | | | Konštrukcie tesárske | | | | 4 005,60 |
| 51 | K | 762361114R | Pomocná drevená konštrukcia - impregnovaná lata SM/JD 50x30 mm dodávka a montáž | m | 4,000 | 2,94 | 11,76 |
| 52 | K | 762361114R | Pomocná drevená konštrukcia - impregnovaná lata SM/JD 50x30 mm dodávka a montáž | m | 89,000 | 2,94 | 261,66 |
| 53 | K | 762431314 | Obloženie stien (rímasy) z dosiek OSB hr. dosky 22 mm | m2 | 91,500 | 24,22 | 2 216,13 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | K | 762810046 | Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt hr. dosky 22 mm | m2 | 1,000 | 27,67 | 27,67 |
| 55 | K | 762810046 | Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt hr. dosky 22 mm | m2 | 53,000 | 27,67 | 1 466,51 |
| 56 | K | 998762203 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | % | 4,700 | 4,65 | 21,87 |
| D 764 | | | Konštrukcie klampiarske | | | | 6 381,06 |
| 57 | K | 764317800 | Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t | m2 | 1,000 | 1,23 | 1,23 |
| 58 | K | 764317800 | Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t | m2 | 53,000 | 1,23 | 65,19 |
| 59 | K | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t | ks | 32,000 | 0,67 | 21,44 |
| 60 | K | 7643522030 | Žľaby z Al plechu, pododkvapové polkruhové a háky r.š. 330 mm | m | 30,000 | 22,11 | 663,30 |
| 61 | K | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 30,000 | 0,92 | 27,60 |
| 62 | K | 764359212 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | ks | 1,000 | 23,91 | 23,91 |
| 63 | K | 7643912100 | Záveterná lišta | m | 1,000 | 31,19 | 31,19 |
| 64 | K | 7644102502 | Oplechovanie parapetov z Al plechu hr.1,5 mm vrátane silikónového tmelenia tepelnej izolácie a bočných krytiel rš do 450 mm | m | 212,000 | 21,24 | 4 502,88 |
| 65 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t | m | 212,000 | 1,23 | 260,76 |
| 66 | K | 7644212300 | Oplechovanie ríms z TPO plechu hr. 1,00 mm, r.š. 200 mm | m | 1,500 | 16,04 | 24,06 |
| 67 | K | 7644212300 | Oplechovanie ríms z TPO plechu hr. 1,00 mm, r.š. 200 mm | m | 30,000 | 16,04 | 481,20 |
| 68 | K | 764422810 | Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t | m | 130,500 | 1,41 | 184,01 |
| 69 | K | 7644542030 | Zvodové rúry z Al plechu, kruhové s priemerom do 125 mm + objímky | m | 2,500 | 35,44 | 88,60 |
| 70 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 2,500 | 0,92 | 2,30 |
| 71 | K | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 1,950 | 1,74 | 3,39 |
| D 767 | | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 481,90 |
| 72 | K | 767662110R1 | Nová Al vetracia mreža 500x500 mm so sieťou proti hmyzu a protidažďovou clonou | ks | 1,000 | 148,50 | 148,50 |
| 73 | K | 767995101R | Úprava ocefového zábradlia schodov do kotolne | € | 1,000 | 297,00 | 297,00 |
| 74 | K | 767996801R | Odstránenie nepoužívaných ocefových prvkov z fasády | kg | 20,000 | 1,76 | 35,20 |
| 75 | K | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 1,100 | 1,09 | 1,20 |
| D 783 | | | Dokončovacie práce - nátery | | | | 222,76 |
| 76 | K | 7832254000 | Očistenie a syntetický náter ocel. skrine na fasáde | m2 | 1,500 | 24,75 | 37,13 |
| 77 | K | 783225400. | Očistenie a syntetický náter ocel. dverí kotofne | m2 | 5,000 | 24,75 | 123,75 |
| 78 | K | 7832254000. | Očistenie a syntetický náter ocel. zábradlia schodov do kotolne | m2 | 2,500 | 24,75 | 61,88 |
| D M | | | Práce a dodávky M | | | | 495,00 |
| D 21-M | | | Elektromontáže | | | | 495,00 |
| 79 | K | 210200000R | Predsadenie jestvujúceho osvetlenia na zateplenie | € | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| D VRN | | | Veďfajšie rozpočtové náklady | | | | 297,00 |
| D VRN06 | | | Zariadenie staveniska | | | | 297,00 |
| 80 | K | 000600013 | Zariadenie staveniska | € | 1,000 | 297,00 | 297,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

002 - 02 - b - Strecha

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 817,15

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 99 817,15 | 20,00% | 19 963,43 |

Cena s DPH

v EUR

119 780,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľa

Objekt:

002 - 02 - b - Strecha

Miesto: Vrábľa, Levická 903/64

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Vrábľa

Projektant: Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 99 817,15 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 15 832,88 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 3 406,21 |
| 1 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 7,600 | 116,74 | 887,22 |
| 2 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 50,500 | 11,95 | 603,48 |
| 3 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 50,500 | 3,82 | 192,91 |
| 4 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - prikotvenie venca prút priemeru D-10 mm | t | 0,040 | 2 970,00 | 118,80 |
| 5 | K | 4173618210 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,540 | 2 970,00 | 1 603,80 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 1 448,26 |
| 6 | K | 938902071 | Očistenie povrchu komínov | m2 | 40,000 | 2,60 | 104,00 |
| 7 | K | 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien , penetrácia | m2 | 18,000 | 1,92 | 34,56 |
| 8 | K | 612465135 | Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová hrubozrnná omietka (komín-podkrovná časť) | m2 | 18,000 | 10,01 | 180,18 |
| 9 | K | 612465220 | Vnútorná omietka stien štuková , ručné miešanie a nanášanie, tenkovrstvá stierka hr. 3 mm | m2 | 18,000 | 5,74 | 103,32 |
| 10 | K | 612473185 | Príplatok za zabudované omietkové profily v ploche stien (meria sa v m2 plochy) | m2 | 18,000 | 2,23 | 40,14 |
| 11 | K | 784422271 | Maľby stien | m2 | 18,000 | 2,47 | 44,46 |
| 12 | K | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetrácia | m2 | 22,000 | 2,56 | 56,32 |
| 13 | K | 622466135 | Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová omietka hrubozrnná (komín-nadstrešná časť) | m2 | 22,000 | 16,41 | 361,02 |
| 14 | K | 6124731850 | Príplatok za zabudované rohové lišty v ploche stien (meria sa v m2 plochy) | m2 | 22,000 | 1,98 | 43,56 |
| 15 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou na lepiacu maltu | m2 | 22,000 | 8,49 | 186,78 |
| 16 | K | 622464221 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, základ a škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 22,000 | 13,36 | 293,92 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 265,19 |
| 17 | K | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 11,000 | 8,51 | 93,61 |
| 18 | K | 784418013R | Ochranná fólia - prekrytie novej a jestvujúcej časti po skončení pracovnej doby | m2 | 50,000 | 9,90 | 495,00 |
| 19 | K | 7211721110 | Nadstavenie odvetrania kanalizácie PVC DN 125 resp. 50 mm | m | 17,500 | 19,80 | 346,50 |
| 20 | K | 7212741030 | Krycia hlavica so sieťkou proti hmyzu | ks | 7,000 | 19,80 | 138,60 |
| 21 | K | 962032314 | Búranie pilierov tehlových PPT na akúkoľvek maltu, - 1,80000t | m3 | 6,700 | 29,65 | 198,66 |
| 22 | K | 962032231 | Búranie muriva z tehál pálených plných na maltu, - 1,90500t - murivo z bočných strán | m3 | 5,800 | 26,74 | 155,09 |
| 23 | K | 9620322310 | Búranie muriva z tehál pálených plných na maltu, - 1,90500t - murivo štítových stien | m3 | 17,600 | 26,74 | 470,62 |
| 24 | K | 9640113510 | Odstránenie jestvujúcich železobetónových strešných väzníc krovu -2,40000t | m3 | 8,200 | 99,00 | 811,80 |
| 25 | K | 96401135100 | Odstránenie jestvujúcich železobetónových strešných krokiev krovu -2,40000t | m3 | 6,500 | 99,00 | 643,50 |
| 26 | K | 964011351000 | Odstránenie jestvujúcich železobetónových pätiiek - podperné konštrukcie krokiev -2,40000t | m3 | 1,000 | 99,00 | 99,00 |
| 27 | K | 9790111110 | Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt | t | 103,037 | 10,67 | 1 099,40 |
| 28 | K | 9790811110 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na riadenú skládku | t | 103,037 | 15,85 | 1 633,14 |
| 29 | K | 979081121R | Poplatok za riadenú skládku | t | 103,037 | 39,60 | 4 080,27 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| D 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | 713,22 |
| 30 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 19,111 | 37,32 | 713,22 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 83 984,27 |
| D 762 | | | Konštrukcie tesárske | | | | 44 930,31 |
| 31 | K | 762112811 | Demontáž stien a priečok drevených - deliaca priečka v podkrovi | m2 | 19,000 | 2,03 | 38,57 |
| 32 | K | 9660890010 | Demontáž, likvidácia a odvoz na skládku azbestocementových dosiek, vlnoviek firmou na to oprávnenou (nebezpečný odpad) - opláštenie drevenej deliacej priečky | m2 | 19,000 | 52,10 | 989,90 |
| 33 | K | 7637321120 | Certifikovaný impregnovaný väznikový priehradový krov vr. pomúrnic, kotv. prvkov, lepenky (dodávka a montáž a autožeriav) pôdorysná podlahová plocha nie rozvinutá 720,2 m2 , sklon strechy 15 st. | m2 | 720,200 | 49,90 | 35 937,98 |
| 34 | K | 7623412020 | Montáž latovania , kontralatovania striech pre sklon do 60° | m | 4 110,000 | 0,95 | 3 904,50 |
| 35 | M | 6051506900 | Drevené laty SM/JD impregnované (protipožiarnej náter , náter proti hnilobe a škodcom) 50x40 mm, 50x50 mm - dodávka | m3 | 9,000 | 413,14 | 3 718,26 |
| 36 | K | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty | m3 | 9,000 | 35,47 | 319,23 |
| 37 | K | 998762203 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | % | 4,700 | 4,65 | 21,87 |
| D 764 | | | Konštrukcie klampiarske | | | | 8 618,14 |
| 38 | K | 764317300 | Krytiny z hliníkového Al plechu hr. 1,5 mm hladké strešné železobetónových dosiek - krycia strieška komína | m2 | 4,000 | 35,93 | 143,72 |
| 39 | M | 13223850000 | Tyč nerezová oceľová plochá š.30xhr. 3 mm | m | 10,000 | 13,37 | 133,70 |
| 40 | K | 764351836 | Demontáž háka žlabového | ks | 96,000 | 0,67 | 64,32 |
| 41 | K | 764352203 | Žľaby z Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm + háky | m | 130,500 | 22,11 | 2 885,36 |
| 42 | K | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových strešných rš do 330 mm | m | 92,500 | 0,92 | 85,10 |
| 43 | K | 764359212 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | ks | 4,000 | 23,91 | 95,64 |
| 44 | K | 764359820 | Demontáž kotlíka strešného žlabového | ks | 4,000 | 2,64 | 10,56 |
| 45 | K | 764392240 | Úžfabe z Al plechu hr. 1,00 mm, r.š. 500 mm | m | 25,000 | 19,41 | 485,25 |
| 46 | K | 764393230 | Hrebeň strechy z Al plechu, r.š. do 400 mm - typizovaný hrebenáč na náročia | m | 70,000 | 15,09 | 1 056,30 |
| 47 | K | 7643932300 | Hrebeň strechy odvetraný z Al plechu, r.š. do 400 mm - typizovaný hrebenáč s odvetracím pásom | m | 34,000 | 15,09 | 513,06 |
| 48 | K | 7644212400 | Oplechovanie ríms z Al plechu hr. 1,00 mm, r.š. 250 mm - pri žľabe | m | 130,500 | 12,71 | 1 658,66 |
| 49 | K | 764454203 | Zvodové rúry z Al plechu, kruhové s priemerom do 150 mm + objímky, kolená | m | 51,000 | 28,16 | 1 436,16 |
| 50 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 120 mm | m | 51,000 | 0,92 | 46,92 |
| 51 | K | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 1,950 | 1,74 | 3,39 |
| D 765 | | | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 27 842,50 |
| 52 | K | 7641722010 | Plechová krytina škridloplech hr. 0,6 mm červená , tesniace prvky, vetrací pás | m2 | 747,500 | 25,41 | 18 993,98 |
| 53 | K | 7659013210 | Antikondenzačná fólia pod škridloplech | m2 | 747,500 | 4,95 | 3 700,13 |
| 54 | K | 7641721250 | Typizovaná rúrková protisnehová zábrana pre plechovú krytinu vrátane doplnkov | m | 130,500 | 9,31 | 1 214,96 |
| 55 | K | 765331841 | Olemovanie komína - Wakaflex , krycia lišta, trvale pružný tmel | m | 7,500 | 45,98 | 344,85 |
| 56 | K | 7653318310 | Stúpací systém strešná plošina dlhá 800 mm - pre plochú strechu | ks | 7,000 | 247,50 | 1 732,50 |
| 57 | K | 7659013430 | Poistná hydroizolácia na priehradové väzníky | m2 | 747,500 | 2,42 | 1 808,95 |
| 58 | K | 998765203 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 6,900 | 6,83 | 47,13 |
| D 766 | | | Konštrukcie stolárske | | | | 50,13 |
| 59 | K | 766670999R | Montáž a dodávka olemovania strešného okna a hydroizolačný golier , veľkosť okna 54x83 cm | ks | 1,000 | 49,50 | 49,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,800 | 0,79 | 0,63 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 2 530,81 |
| 61 | K | 767392802 | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných | m2 | 678,500 | 3,73 | 2 530,81 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 12,38 |
| 62 | K | 7832254000 | Očistenie a syntetický náter ocel. dvierok komína | m2 | 0,250 | 49,50 | 12,38 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

003 - 03 - c - Odkvapový chodník

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 736,01

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 5 736,01 | 20,00% | 1 147,20 |

Cena s DPH

v EUR

6 883,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľa

Objekt:

003 - 03 - c - Odkvapový chodník

Miesto:

Vrábľa, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vrábľa

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|---------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 5 736,01 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 736,01 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 2 024,01 |
| 1 | K | 1110000R | Vytýčenie a označenie inžinierskych sietí ich správcami | € | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím | m3 | 14,500 | 76,49 | 1 109,11 |
| 3 | K | 1625011020 | Odvoz výkopku, zeminy na skládku | m3 | 14,500 | 25,00 | 362,50 |
| 4 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 23,200 | 19,50 | 452,40 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 2 465,89 |
| 5 | K | 631315511och. | Okapový betónový chodník | m3 | 8,700 | 115,46 | 1 004,50 |
| 6 | K | 631351101och | Debnenie chodníka zhotovenie | m2 | 9,500 | 14,57 | 138,42 |
| 7 | K | 631351102 | Debnenie chodníka odstránenie | m2 | 9,500 | 4,27 | 40,57 |
| 8 | K | 631361821 | Výstuž mazanín z betónov z betonárskej ocele 10 505 | t | 0,020 | 3 000,00 | 60,00 |
| 9 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,081 | 3 000,00 | 243,00 |
| 10 | K | 6315710030 | Zhutnené štrkové lôžko fr.16/32 | m3 | 14,500 | 50,00 | 725,00 |
| 11 | K | 9319611150 | Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm | m2 | 2,000 | 20,00 | 40,00 |
| 12 | K | 634601511 | Trvale pružný tmel po obvode | m | 64,000 | 3,35 | 214,40 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 168,53 |
| 13 | K | 9650434310 | Vybúranie jestvujúceho betónového chodníka | m3 | 5,750 | 80,00 | 460,00 |
| 14 | K | 9790811110 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku | t | 12,650 | 16,01 | 202,53 |
| 15 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 12,650 | 40,00 | 506,00 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 77,58 |
| 16 | K | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 46,181 | 1,68 | 77,58 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

004 - 04 - d - Výmena okien

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 031,72 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižená | 1 031,72 | 20,00% | 206,34 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 1 238,06 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

004 - 04 - d - Výmena okien

Miesto:

Vráble, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 1 031,72 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1,92 |
| D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1,92 |
| 1 | K | 9790111110 | Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt | t | 0,025 | 10,78 | 0,27 |
| 2 | K | 9790811110 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na riadenú skládku | t | 0,025 | 16,01 | 0,40 |
| 3 | K | 979081121R | Poplatok za riadenú skládku | t | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 029,80 |
| D | | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 10,11 |
| 4 | K | 764361810 | Demontáž strešného okna, výlezu | ks | 1,000 | 10,11 | 10,11 |
| D | | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 1 019,69 |
| 5 | K | 766672002 | Montáž a dodávka - strešné výlezné okno 540x830 mm do nevykurovaného priestoru , materiál drevo, presklené jednoduchým tvrdým sklom , klzná vzperka a klučka ozn. 1/O (v.č. 12) | ks | 1,000 | 211,60 | 211,60 |
| 6 | K | 7666720020 | Montáž a dodávka - výlez do pôjdu 800x600 mm , systémový požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou EW15/D3 , materiál ocel+zateplené krídlo , teleskopická vzperka , rukoväť , kovanie pre visiaci zámok (rám+krídlo) ozn. 1/D (v.č. 12) | ks | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 7 | K | 998766203 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 10,116 | 0,80 | 8,09 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

005 - 05 - e - Zateplenie pôjdu

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 302,73

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 23 302,73 | 20,00% | 4 660,55 |

Cena s DPH

v EUR

27 963,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľe

Objekt:

005 - 05 - e - Zateplenie pójdu

Miesto: Vrábľe, Levická 903/64

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Vrábľe

Projektant: Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 23 302,73 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 118,33 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 118,33 |
| 1 | K | 9529021100 | Očistenie podkladu od vtáčieho trusu a uhynutých vtákov | m2 | 606,500 | 8,19 | 4 967,24 |
| 2 | K | 767996803R | Odstránenie jestvujúcej oceľovej nepoužívanej nádrže na vodu vrátane demontáže rozvodov, dreveného obloženia nádrže a tepelnej izolácie nádrže | kg | 150,000 | 0,98 | 147,00 |
| 3 | K | 9790111110 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt | t | 0,150 | 10,78 | 1,62 |
| 4 | K | 9790811110 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku | t | 0,150 | 16,01 | 2,40 |
| 5 | K | 979081121R | Poplatok za riadenú skládku | t | 0,150 | 0,47 | 0,07 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 18 184,40 |
| D | 713 | | Izolácie tepelné | | | | 16 979,86 |
| 6 | K | 713141250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° , povál minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 606,500 | 2,32 | 1 407,08 |
| 7 | M | 6314150050 | Tepelnoizolačná doska hrúbky 100 mm, z minerálnej vlny (napr. NOBASIL MPN) | m2 | 618,630 | 8,74 | 5 406,83 |
| 8 | M | 6314150060 | Tepelnoizolačná doska hrúbky 120 mm, z minerálnej vlny (napr. NOBASIL MPN) | m2 | 618,630 | 10,38 | 6 421,38 |
| 9 | K | 713120010 | Parozábrana kladená celoplošne na jestvujúcu očistenú podlahu povale | m2 | 610,000 | 0,88 | 536,80 |
| 10 | K | 7131200100 | Paropriepustná fólia kladená celoplošne zvrchu na novú tepelnú izoláciu | m2 | 610,000 | 2,00 | 1 220,00 |
| 11 | K | 7131311320 | Montáž tepelnej izolácie železobetónového venca minerálnou vlnou, celoplošným prílepením | m2 | 138,500 | 5,42 | 750,67 |
| 12 | M | 6314150050 | Tepelnoizolačná doska hrúbky 100 mm, z minerálnej vlny (napr. NOBASIL MPN) | m2 | 141,270 | 8,74 | 1 234,70 |
| 13 | K | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 1,550 | 1,55 | 2,40 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 1 204,54 |
| 14 | K | 762526110 | Položenie drevených vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm - spevnená plocha v mieste výlezu, okolo komína a k výleznému oknu | m2 | 17,000 | 5,47 | 92,99 |
| 15 | M | 6053310500 | Drevený hranol impregnovaný (protipožiarny náter, náter proti vlhkosti, hnilobe a škodcom) SM/JD 100x220 mm - dodávka | m3 | 0,900 | 600,00 | 540,00 |
| 16 | K | 7628100270 | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy hr. dosky 30 mm | m2 | 17,000 | 32,00 | 544,00 |
| 17 | K | 762595000 | Zakrytie podlahy , povale - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky | m3 | 1,410 | 3,87 | 5,46 |
| 18 | K | 998762203 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | % | 4,700 | 4,70 | 22,09 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

009 - 09 - i - Kominová plošina v. č. 15

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

990,78

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 990,78 | 20,00% | 198,16 |

Cena s DPH

v EUR

1 188,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľe

Objekt:

009 - 09 - i - Komínová plošina v. č. 15

Miesto:

Vrábľe, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vrábľe

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 990,78 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 990,78 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 990,78 |
| 1 | K | 76716111 PZ1 | Oceľová pozinkovaná konštrukcia pre komínovú plošinu - jakl 50/50/3 mm, L 50/50/6 mm, pásovina 50/6 mm (cca 42 kg) v.č. 15 | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | K | 7675901200 | Zváraný podlahový pozinkovaný rošt 600x1000 mm, 30/2, oko 34x38 | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | K | 959941123 | Kotva Hilty HIT HY 270-M12 | ks | 8,000 | 10,00 | 80,00 |
| 4 | K | 76716111 PZ2 | Oceľová pozinkovaná konštrukcia rebríka ku komínovej plošine - L 50/50/6 mm, plná kruhová tyč priemer 20 mm (cca 17,5 kg) v.č. 15 | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | K | 76716111 PZ5 | Oceľová pozinkovaná konštrukcia zábradlia komínovej plošiny - jakl 30/30/3 mm, (cca 23,5 kg) v.č. 15 | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 6 | K | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 9,800 | 1,10 | 10,78 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

010 - 10 - j - Zámočnicke výroby v. č. 16

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| Cena bez DPH | | | | 486,16 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižená | 486,16 | 20,00% | 97,23 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 583,39 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

010 - 10 - j - Zámočnicke výrobky v. č. 16

Miesto:

Vráble, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 486,16 |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 486,16 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 486,16 |
| 1 | K | 9680728650 | Odstránenie jestvujúcich ocefových mreží | m2 | 90,000 | 5,00 | 450,00 |
| 2 | K | 9790111110 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt | t | 1,350 | 10,78 | 14,55 |
| 3 | K | 9790811110 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku | t | 1,350 | 16,01 | 21,61 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

090 - 90 - Elektroinštalácia - bleskozvod (vid' príloha)

JKSO:

Miesto: Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum: 15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižená | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

090 - 90 - Elektroinštalácia - bleskozvod (vid' príloha)

Miesto:

Vráble, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 0,00 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 0,00 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 0,00 |
| 1 | K | 210000000 | Elektroinštalácia - bleskozvod (vid' príloha) | € | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vráble

Objekt:

090 - 90 - Elektroinštalácia - bleskozvod (vid' príloha)

Časť:

90 - Elektroinštalácia - bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Vráble, Levická 903/64

KS:

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 864,35

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 6 864,35 | 20,00% | 1 372,87 |

Cena s DPH

v EUR

8 237,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie objektu ZŠ Levická, Vrábľa

Objekt:

090 - 90 - Elektroinštalácia - bleskozvod (viď príloha)

Časť:

90 - Elektroinštalácia - bleskozvod

Miesto:

Vrábľa, Levická 903/64

Dátum:

15. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Vrábľa

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 6 864,35 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 5 898,35 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 4 600,40 |
| D | 11 M | | Bleskozvod | | | | 4 600,40 |
| 1 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 50,000 | 2,28 | 114,00 |
| 2 | M | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 47,100 | 3,05 | 143,66 |
| 3 | K | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 72,000 | 1,61 | 115,92 |
| 4 | M | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 58,000 | 3,42 | 198,36 |
| 5 | M | 3540300500 | Pomocný zachytávač | ks | 5,000 | 5,87 | 29,35 |
| 6 | K | 210220102 | Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm | m | 240,000 | 2,53 | 607,20 |
| 7 | M | 1561522500 | Drôt AlMgSi d 8mm | kg | 34,000 | 9,78 | 332,52 |
| 8 | M | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 66,000 | 0,79 | 52,14 |
| 9 | K | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 70,000 | 2,27 | 158,90 |
| 10 | K | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 52,000 | 3,22 | 167,44 |
| 11 | M | 3540408300 | HR-Svorka SZ | ks | 9,000 | 1,90 | 17,10 |
| 12 | M | 354410024000.S | Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d | ks | 8,000 | 7,87 | 62,96 |
| 13 | M | 354410024900.S | Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 | ks | 4,000 | 2,59 | 10,36 |
| 14 | M | 354410032900.S | Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 14 | ks | 120,000 | 1,67 | 200,40 |
| 15 | M | 354410033000.S | Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A | ks | 80,000 | 1,69 | 135,20 |
| 16 | M | 354410034100.S | Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2 | ks | 80,000 | 1,09 | 87,20 |
| 17 | M | 3540406200 | HR-Svorka SO | ks | 9,000 | 1,69 | 15,21 |
| 18 | M | 3540406100 | HR-Svorka SK | ks | 12,000 | 1,54 | 18,48 |
| 19 | M | 3540406700 | HR-Svorka SR 03 | ks | 27,000 | 1,35 | 36,45 |
| 20 | K | 210220362 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava | ks | 9,000 | 15,64 | 140,76 |
| 21 | M | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m | ks | 9,000 | 30,07 | 270,63 |
| 22 | K | 210220372 | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny | ks | 9,000 | 19,09 | 171,81 |
| 23 | M | 3540201200 | HR-Držiak DUZ | ks | 18,000 | 2,30 | 41,40 |
| 24 | M | 3540402300 | HR-Ochranný uholník OU | ks | 9,000 | 7,66 | 68,94 |
| 25 | K | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | ks | 9,000 | 0,40 | 3,60 |
| 26 | M | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 9,000 | 0,87 | 7,29 |
| 27 | K | 210220431 | Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka | ks | 9,000 | 1,73 | 15,57 |
| 30 | K | 210220612.S | Podpery vedenia nerez 1.4301 pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 | ks | 200,000 | 2,27 | 454,00 |
| 28 | K | 210220614.S | Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 100,000 | 3,48 | 348,00 |
| 29 | M | 354410044300.S | Podpera vedenia StSt do muriva označenie PV 01 A2 | ks | 100,000 | 2,08 | 208,00 |
| 31 | K | 210220831.S | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20 | ks | 4,000 | 9,68 | 38,72 |
| 32 | M | 354410030500.S | Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 AI | ks | 4,000 | 22,95 | 91,80 |
| 33 | K | 210220841.S | Ochranná strieška AlMgSi | ks | 8,000 | 1,38 | 11,04 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | M | 354410025100.S | Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04 | ks | 4,000 | 2,88 | 11,52 |
| 35 | M | 354410025200.S | Strieška FeZn ochranná pri hrebeni strechy označenie OS 07 | ks | 4,000 | 3,05 | 12,20 |
| 36 | K | PM | Podružný materiál | % | 17,830 | 3,45 | 61,51 |
| 37 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 20,400 | 6,90 | 140,76 |
| | D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | | | | 1 297,95 |
| 38 | K | 460200173.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 50,000 | 7,03 | 351,50 |
| 39 | K | 460200174 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 45,000 | 14,92 | 671,40 |
| 40 | K | 460560173.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 50,000 | 2,72 | 136,00 |
| 41 | K | 460560174 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 45,000 | 3,09 | 139,05 |
| | D | OST | Hodinová zučtovacia sadzba | | | | 966,00 |
| 42 | K | HZS | Demontáž elektroinštalácie a bleskozvodu | hod | 24,000 | 11,50 | 276,00 |
| 43 | K | HZS-001 | Revízie | hod | 24,000 | 28,75 | 690,00 |

