

MARKO a MARKO s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov
Tel./fax: 054 / 479 58 42 0905 551 384 0905 551 571
IČO: 36504947 IČ DPH: SK2021995162
e-mail :markoamarko@gmail.com



Kompletna stavebná činnosť

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov 4. ZŠ Krpelca v Bardejove
Investor: Mesto Bardejov
Objekt: Práce naviac

REKAPITULÁCIA

Práce naviac	bez DPH	DPH 20 %	s DPH
Pavilón A-B	14 387,60	2 877,52	17 265,12
Pavilón C-D	14 777,40	2 955,48	17 732,88
Pavilón E	9 739,54	1 947,90	11 687,45
Pavilón F	76 360,39	15 272,08	91 632,47
Pavilón G	3 763,47	752,69	4 516,16
Pavilón H	9 517,27	1 903,45	11 420,72
Rekonštrukcia obkladu stien- pavilón C	971,87	194,37	1 166,24
Ústredné vykurovanie A-B, C-D, E, F, G, H	29 414,21	5 882,84	35 297,05
CELKOM	158 931,75 €	31 786,33 €	190 718,09 €

Rozpočtové náklady	bez DPH	DPH 20 %	celkom s DPH
CELKOM	158 931,75 €	31 786,33 €	190 718,09 €

Bardejov 30.03.2023



Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove

Objekt : Práce naviac

Časť : Pavilón A-B


MARKO a MARKO s.r.o., Bardejov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612422321	Omietka vnút. vápenocementová v miestach za vykurovacími telesami	54,000	m2	12,52	676,08		676,08	0,00803	0,43362			20
2	211	6274711111	Oprava parapetného lôžka podbetónovaním	163,000	bm	3,85	627,55		627,55	0,02355	3,83865			20
3	011	6324511311	Dorovnanie poteru pod keramickú dlažbu - prah dverí	2,970	m2	17,20	51,08		51,08	0,09767	0,29008			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1 354,71			1 354,71	0,00	1 354,71		4,56235		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
4	013	978015361p	Osekanie a zarovnanie plochy základov pred zateplením	89,289	m2	8,40	750,03		750,03			0,046	4,107	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	750,03			750,03	0,00	750,03		0,00000		4,107	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 104,740			2 104,74	0,00	2 104,74		4,56235		4,107	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Powlakové krytiny														
5	712	712941964	Vykonanie údržby powl. krytiny vpustov, vent. komín.	6,000	kus	8,14	48,84		48,84	0,00019	0,00114			20
6	MAT	6282D1814	Komínček odvetrávaci	6,000	kus	25,36		152,16	152,16					20
7	MAT	6282D1816	D+M samočinných odvetrávacích hlavíc LOMANCO	6,000	kus	205,00		1 230,00	1 230,00					20
			712 - Powlakové krytiny spolu:	1 431,00			48,84	1 382,16	1 431,00		0,00114		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske														
8	762	7623318121	Demontáž poškodenej časti pôvod. krovu	86,000	m	3,84	330,24		330,24			0,014	1,204	20
9	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha 225 cm2	86,000	m	12,51	1 075,86		1 075,86	0,00026	0,02236			20
10	MAT	6051201111	Rezivo hranol 150x150 mm	1,935	m3	385,23		745,42	745,42	0,55000	1,06425			20
11	MAT	605171345	Lata neopracovaná z ihl. reziva SM/JD	6,435	m3	368,96		2 374,26	2 374,26	0,00132	0,00849			20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	4 525,78			1 406,10	3 119,68	4 525,78		1,09510		1,204	
764 - Konštrukcie klampiarske														
12	764	764348815p	Montáž snehových zábran	123,600	bm	6,80	840,48		840,48			0,004	0,494	20



MARKO a MARKO s.r.o.
Príemyselná 4271, 3
840 48 01 Bardejov



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
13	MAT	1388012706	Snehové zábrany + montáž sada 3 m	52,000 ks		99,00		5 148,00	5 148,00					20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	5 988,48			840,48	5 148,00	5 988,48		0,00000		0,494	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
14	771	7715751051	Doloženie keramickej dlažby k prahu dverí - montáž	2,970 m2		22,50	66,83		66,83	0,00491		0,01458		20
15	MAT	597631805	Dodanie keramickej dlažby	3,500 m2		15,00		52,50	52,50	0,01750		0,06125		20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	119,33			66,83	52,50	119,33		0,07583		0,000	
			783 - Nátery											
16	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. povrchová impregnácia Bochemitom QB	51,600 m2		4,23	218,27		218,27	0,00034		0,01754		20
			783 - Nátery spolu:	218,27			218,27	0,00	218,27		0,01754		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	12 282,86			2 580,52	9 702,34	12 282,86		1,18962		1,698	
			Za rozpočet celkom:	14 387,60			4 685,26	9 702,34	14 387,60		5,75197		5,806	



Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.

Spracoval: Stanislav Marko

JKSO :

Dátum: 30.03.2023

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove

Objekt : Práce naviac

Časť : Pavilón C-D

MARKO a MARKO s.r.o., Bardejov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612422321	Omietka vnút. vápenocementová v miestach za vykurovacími telesami	54,000	m2	12,52	676,08		676,08	0,00803	0,43362			20
2	211	627471111	Oprava parapetného lôžka podbetónovaním	163,000	bm	3,85	627,55		627,55	0,02355	3,83865			20
3	011	6324511361	Dorovanie poteru pod keramikú dlažbu - prah dverí	9,970	m2	17,20	171,48		171,48	0,12209	1,21724			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1 475,11			1 475,11	0,00	1 475,11	5,48951			0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
4	013	978015392	Osekanie a zarovnanie plochy základov pred zateplením	89,289	m2	8,40	750,03		750,03			0,092	8,215	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	750,03			750,03	0,00	750,03	0,00000			8,215	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 225,140			2 225,14	0,00	2 225,14	5,48951			8,215	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Poviakové krytiny														
5	712	712941964	Výkonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín.	6,000	kus	8,14	48,84		48,84	0,00019	0,00114			20
6	MAT	6282D1814	Komínček odvetrávaci	6,000	kus	25,36		152,16	152,16					20
7	MAT	6282D1816	D+M samočinných odvetrávaciach hlavíc LOMANCO	6,000	kus	205,00		1 230,00	1 230,00					20
			712 - Poviakové krytiny spolu:	1 431,00			48,84	1 382,16	1 431,00	0,00114			0,000	
762 - Konštrukcie tesárske														
8	762	7623318121	Demontáž poškodenej časti pôvod. krovu	86,000	m	3,84	330,24		330,24			0,014	1,204	20
9	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha 225 cm2	86,000	m	12,51	1 075,86		1 075,86	0,00026	0,02236			20
10	MAT	6051201111	Rezivo hranol 150x150 mm	1,935	m3	385,23		745,42						20

MARKO a MARKO s.r.o.

745,42 eur0,55000% 4271,06425


085 01 Bardejov

IČO: 36 504 947

IČ DPH: SK2021995162



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
11	MAT	605171345	Lata neopracovaná z ihl. reziva SM/JD	6,435 m3		388,96		2 374,26	2 374,26	0,00132	0,00849			20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	4 525,78			1 406,10	3 119,68	4 525,78		1,09510		1,204	
			764 - Konštrukcie klampiarske											
12	764	764348815p	Montáž snehových zábran	123,600 bm		6,80	840,48		840,48			0,004	0,494	20
13	MAT	1388012706	Snehové zábrany + montáž sada 3 m	52,000 ks		99,00		5 148,00	5 148,00					20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	5 988,48			840,48	5 148,00	5 988,48		0,00000		0,494	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
14	771	7715751071	Doloženie keramickej dlažby k prahu dverí - montáž	9,970 m2		22,50	224,33		224,33	0,00491	0,04895			20
15	MAT	597631805	Dodanie keramickej dlažby	10,960 m2		15,00		164,40	164,40	0,01750	0,19180			20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	388,73			224,33	164,40	388,73		0,24075		0,000	
			783 - Nátery											
16	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. povrchová impregnácia Bochenitom QB	51,600 m2		4,23	218,27		218,27	0,00034	0,01754			20
			783 - Nátery spolu:	218,27			218,27	0,00	218,27		0,01754		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	12 552,26			2 738,02	9 814,24	12 552,26		1,35454		1,698	
			Za rozpočet celkom:	14 777,40			4 963,16	9 814,24	14 777,40		6,84405		9,913	




Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.

Spracoval: Stanislav Marko
JKSO :
Dátum: 30.03.2023

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove
Objekt : Práce naväic
Časť : Pavilón E

MARKO a MARKO s.r.o., Bardejvo **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612422321	Omietka vnút. vápenocementová v miestach za vykurovacími telesami	42,000	m2	12,52	525,84	0,00803	0,33726					20
2	211	627471111	Oprava parapetného lôžka podbetónovaním	120,750	bm	3,85	464,89	0,02355	2,84366					20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:										990,73	0,00	990,73	3,18092	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	013	978015392	Osekanie a zarovnanie plochy základov pred zateplením	70,560	m2	8,40	592,70		592,70			0,092	6,492	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										592,70	0,00	592,70	0,00000	6,492
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										1 583,430	0,00	1 583,43	3,18092	6,492
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Pevňakové krytiny														
4	712	712941964	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín.	3,000	Kus	8,14	24,42	0,00019	0,00057					20
5	MAT	6282D1814	Komínček odvetrávaci	3,000	Kus	25,36	76,08							20
6	MAT	6282D1816	D+M samočinných odvetrávacích hlavíc LOMANCO	3,000	Kus	205,00	615,00							20
712 - Pevňakové krytiny spolu:										715,50		715,50	0,00057	0,000
762 - Konštrukcie tesárske														
7	762	7623318121	Demontáž poškodenej časti pôvod. krovu	58,000	m	3,84	222,72		222,72			0,014	0,812	20
8	762	762332120	Montáž krovov viazaných príerez. plocha 225 cm2	58,000	m	12,51	725,58	0,00026	0,01508					20
9	MAT	6051201111	Rezivo hranol 150x150 mm	1,290	m3	385,23	496,95							20
10	MAT	605171345	Lata neopracovaná z ihl. reziva SMUJD	4,851	m3	368,96	1 789,82	0,00132	0,00640					20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:										3 235,07	2 286,77	3 235,07	0,73098	0,812
764 - Konštrukcie klampiarske														
11	764	764348815p	Montáž snehovej zábrany	102,000	bm	6,80	693,60					0,004	0,408	20
12	MAT	1388012706	Snehové zábrany + montáž sada 3 m	34,000	ks	99,00								20



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:										4 059,60	693,60	3 366,00	0,00000	0,408		
783 - Nátery																
13	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. povrchová impregnácia Bochemitom QB	34,500 m2		4,23	145,94		145,94	0,00034	0,01173			20		
				783 - Nátery spolu:			145,94	0,00	145,94		0,01173			0,000		
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			1 812,26	6 343,85	8 156,11		0,74328			1,220		
				Za rozpočet celkom:			3 395,69	6 343,85	9 739,54		3,92421			7,712		




Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.

Spracoval: Stanislav Marko
JKSO :
Dátum: 30.03.2023

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove
Objekt : Práce naviac
Časť : Pavilón F

MARKO a MARKO s.r.o., Bardejov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612422321	Omietka vnút. vápenocementová	16,200	m2	12,52	202,82		202,82	0,00803	0,13009			20
2	014	612422393	Omietka vnút. vápenocementová za vykurovacími telesami	61,000	m2	12,52	763,72		763,72	0,00803	0,48983			20
3	011	622408124	Priprava podkladu - hĺbková penetrácia	824,670	m2	2,55	2 102,91		2 102,91	0,00010	0,08247			20
4	011	622422321	Vonkajšia omietka vyrovnávacia vápenocementová	98,925	m2	11,80	1 167,32		1 167,32	0,08705	8,61142			20
5	014	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	824,670	m2	2,00	1 649,34		1 649,34					20
6	011	625253021	Zatepl. stien mineral. vlnou Nobasil ETICS hr. 200 mm s povrch. úpravou silikón. omietkou	824,670	m2	66,53	54 865,30		54 865,30	0,03978	32,80537			20
7	211	6274711111	Oprava parapetného lôžka podbetónovaním	118,980	bm	3,85	458,07		458,07	0,02355	2,80198			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								0,00	61 209,48		44,92116		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
8	013	978015392	Osekanie a zarovnanie plochy základov pred zateplením	112,125	m2	8,40	941,85		941,85			0,092	10,316	20
9	013	9780596321	Demontáž dreveného obkladu stien - sokel	60,765	m2	5,35	325,09		325,09			0,089	5,408	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								0,00	1 266,94		0,00000		15,724	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								0,00	62 476,42		44,92116		15,724	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Pevňakové krytiny														
10	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech plochých do 10 °ostatné z ochranej textílie ochran. vrstvy	63,000	m2	8,56	539,28		539,28	0,00003	0,00189			20
11	MAT	283220292	Fólia FATRAFOL 810 vč. lakoplastov, plechov a úpravy detailov	73,000	m2	17,56		1 281,88						20
12	712	712941964	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín.	5,000	kus	8,14	40,70		40,70					20



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
13	MAT	6282D1814	Komínček odvetrávaci	5,000 kus		25,36		126,80	126,80					20
14	MAT	6282D1816	D+M samočinných odvetrávacích hlavíc LOMANCO	3,000 kus		205,00		615,00	615,00					20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	2 603,66			579,98	2 023,68	2 603,66		0,05613		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske														
15	762	7623318121	Demontáž poškodenej časti pôvod. krovu	65,330 m		3,84	250,87		250,87			0,014	0,915	20
16	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha 225 cm2	65,330 m		12,51	817,28	0,00026	817,28	0,01699				20
17	MAT	6051201111	Rezivo hranol 150x150 mm	1,420 m3		385,23		547,03	547,03	0,55000		0,78100		20
18	762	762810047	Debnenie z dosiek OSB na pero a dážku hr. dosky 25 mm	63,000 m2		29,56	1 862,28		1 862,28					20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	3 477,46			2 930,43	547,03	3 477,46		0,79799		0,915	
764 - Konštrukcie klampiarske														
19	764	764348815p	Montáž snehových zábran	145,000 bm		6,80	986,00		986,00			0,004	0,580	20
20	MAT	1388012706	Snehové zábrany + montáž. sada 3 m	60,000 ks		99,00		5 940,00	5 940,00					20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	6 926,00			986,00	5 940,00	6 926,00		0,00000		0,580	
783 - Nátery														
21	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. povrchová impregnácia Bochemitom QB	38,500 m2		4,23	162,86	0,00034	162,86	0,01309				20
22	783	783812190	Penetračný náter	60,765 m2		2,85	173,18	0,00019	173,18	0,01155				20
23	783	7838121901	Nátery omietok stien syntetické dvojnasobné - sokel	60,765 m2		8,90	540,81	0,00019	540,81	0,01155				20
			783 - Nátery spolu:	876,85			876,85	0,00	876,85	0,03618			0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 883,97			5 373,26	8 510,71	13 883,97		0,89030		1,495	
			Za rozpočet celkom:	76 360,39			67 849,68	8 510,71	76 360,39		45,81145		17,218	




Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.

Spracoval: Stanislav Marko
JKSO :
Dátum: 30.03.2023

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove
Objekt : Práce naviac
Časť : Pavilón G

MARKO a MARKO s.r.o., Bardejov: **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612422321	Omietka vnút. vápenocementová v miestach za vykurovacími telesami	36,600	m2	12,52	458,23		458,23	0,00803	0,29390			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				458,23			458,23	0,00	458,23	0,29390		0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
2	013	972086399	Vŕtanie otvoru pre rekuperáciu cez strešný plášť s osadením priečhodky	3,000	kus	174,00	522,00		522,00	0,00136	0,00408	0,023	0,069	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				522,00			522,00	0,00	522,00	0,00408		0,069		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				980,230			980,23	0,00	980,23	0,29798		0,069		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Povlakové krytiny														
3	MAT	6282D1816	D+M samočinných odvetrávacích hlavíc LOMANCO	3,000	kus	205,00		615,00	615,00					20
712 - Povlakové krytiny spolu:				615,00			0,00	615,00	0,00000		0,000			
764 - Konštrukcie klampiarske														
4	764	764348815p	Montáž snehových zábran	56,800	bm	6,80	386,24		386,24		0,004	0,227	20	
5	MAT	1388012706	Snehové zábrany + montáž. sada 3 m	18,000	ks	99,00		1 782,00	1 782,00					20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 168,24			386,24	1 782,00	2 168,24	0,00000		0,227		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 783,24			386,24	2 397,00	2 783,24	0,00000		0,227		
Za rozpočet celkom:				3 763,47			1 366,47	2 397,00	3 763,47	0,29798		0,296		



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.


Spracoval: Stanislav Marko
JKSO :
Dátum:30.03.2023

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove
Objekt : Práca naviac
Časť : Pavilón H

MARKO a MARKO s.r.o., Bardejov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	014	61242321	Omietka vnút. vápenocementová v miestach za vykurovacími telesami	53,000	m2	12,52	663,56		663,56	0,00803	0,42559
2	211	6274711111	Oprava parapetného lôžka podbetónovaním	105,000	bm	3,85	404,25		404,25	0,02355	2,47275
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							1 067,81	0,00	1 067,81	2,89834	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
3	013	978016392	Osekanie a zarovnanie plochy základov pred zateplením	62,265	m2	8,40	523,03		523,03		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							523,03	0,00	523,03	0,00000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							1 590,84	0,00	1 590,84	2,89834	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
712 - Powlakové krytiny											
4	712	712941964	Vykonanie údržby powl. krytiny vpustov, vent. komín.	3,000	kus	8,14	24,42		24,42	0,00019	0,00057
5	MAT	6282D1814	Komínček odvetrávaci	3,000	kus	25,36		76,08	76,08		
6	MAT	6282D1816	D+M samočinných odvetrávacích hlavíc LOMANCO	3,000	kus	205,00		615,00	615,00		
712 - Powlakové krytiny spolu:							715,50	691,08	715,50	0,00057	
762 - Konštrukcie tesárske											
7	762	7623318121	Demontáž poškodenej časti pôvod. krovu	46,000	m	3,84	176,64		176,64		
8	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha 225 cm2	46,000	m	12,51	575,46		575,46	0,00026	0,01196
9	MAT	6051201111	Rezivo hranol 150x150 mm	1,050	m3	385,23		404,49	404,49	0,55000	0,57750
10	MAT	6051717900	Lata neopracovaná z ihl. reziva SMJUD	6,039	m	368,96		2 228,15	2 228,15	0,00132	0,00797
762 - Konštrukcie tesárske spolu:							3 384,74	2 632,64	3 384,74	0,59743	
764 - Konštrukcie klampiarske											
11	764	764348815p	Montáž snehových zábran	93,000	bm	6,80	632,40		632,40		
12	MAT	1388012706	Snehové zábrany+ montáž. sada 3 m	31,000	ks	99,00		3 069,00	3 069,00		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:							3 701,40	3 069,00	3 701,40	0,00000	



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách	
											Jednotková	Spolu
13	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. povrchová impregnácia Bochemitom QB	29,500 m2		4,23	124,79		124,79	0,00034	0,01003	
				783 - Nátery spolu:			124,79	0,00	124,79		0,01003	
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 926,43		1 533,71	6 392,72	7 926,43		0,60803	
				Za rozpočet celkom:				9 517,27			3 124,55	6 392,72




Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MARKO a MARKO s.r.o.

Spracoval: Stanislav Marko
JKSO :
Dátum: 30.03.2023

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Krpelca v Bardejove
Objekt : Práce naviac
Časť : Rekonštrukcia obkladu stien - pavilón C

MARKO a MARKO s.r.o., Bardejov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPI %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	6124212311	Vyspravenie ukončenia obkladu štukom	2,570	m2	8,95	23,00		23,00	0,00578	0,01485			20
2	011	6224450111	Príprava podkladu - zrovnanie osekaného podkladu	7,710	m2	6,74	51,97		51,97	0,00037	0,00285			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	74,97			74,97	0,00	74,97		0,01771		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	013	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	7,710	m2	5,55	42,79		42,79			0,089		20
4	013	979081111	Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,686	t	16,53	11,34		11,34					20
5	013	979081121	Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,860	t	0,45	3,09		3,09					20
6	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suite na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,686	t	115,00	78,89		78,89					20
7	014	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	2,570	t	25,36	65,18		65,18					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	201,29			201,29	0,00	201,29		0,00000		0,686	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	276,260			276,26	0,00	276,26		0,01771		0,686	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
8	771	781441110	Montáž obkladov z obklad.	7,710	m2	23,52	181,34		181,34	0,07524	0,58010			20
9	MAT	2455D0243	Špárovacia	7,325	kg	1,50		10,99	10,99	0,00100	0,00733			20
10	MAT	2455D0272	Lepidlo flexibilné	38,550	kg	7,00		269,85	269,85	0,00100	0,03855			20
11	MAT	597666001	Obkladačky dodanie	9,252	m2	25,23		233,43	233,43	0,03700	0,34232			20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	695,61			181,34	514,27	695,61		0,96830		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	695,61			181,34	514,27	695,61		0,96830		0,000	
			Za rozpočet celkom:	971,87			457,60	514,27	971,87		0,98601		0,686	



Rekapitulácia PRNV

30.03.2023


Názov zákazky : Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca, Bardejov

Investor :

Objekt : SO 01

Profesia : Ústredné vykurovanie + ZTI

Sumár PRNV		
PČ	Názov objektu	Celkom spolu(€)
1	Objekt A-B	4646,76
2	Objekt C-D	8288,34
3	Objekt E	3302,24
4	Objekt F	6246,95
5	Objekt G	4058,72
6	Objekt H	2871,20




Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca, Bardejov						
Ústredné vykurovanie - práce a dodávky nezahrnuté v PD, pavilón C+D						
p.č.	kód cenníka	Popis	m.j.	množstvo	j.c.	celková cena
1	735890803	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	6,43	65,00	417,95
2	998735293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	155,48	2,33	362,27
3	735291800.S	Demontáž jestv.konzol vykurovacích telies článkových a panelových radiátorov(6ks radiátor)	ks	336,00	0,55	184,80
4	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	10,00	1,22	12,20
5	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,00	4,10	16,40
6	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	4,00	5,57	22,28
7	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	kpl	2,00	7,80	15,60
8	PC	Príplatok za zhotovenie prípojky dn15	ks	108,00	2,85	307,80
9	PC	Odstánenie rad.prípojok z podlahy(vyrezanie a vysekanie otvoru do podlahy, zrezanie prípojok pod niveletou podlahy, zazátkovanie trubiek, vyčistenie ryhy a zabetónovanie 150 x 150 x 100mm, 2prac. X 1,5hod)	ks	21,00	137,50	2887,50
10	PC	Uvedenie reg.zariadenie do prevádzky servisným technikom	ks	2,00	110,00	220,00
11	MAT	Gulový ventil vypúšťací 3/4"	ks	4,00	12,01	48,04
12	PC	Elektroinštalácia - snímač vonkajšej teploty zo severnej strany objektu do strojovne ÚK(vyfrézovanie drážky, osadenie vodiča, vodič, výprávk muriva)	kpl	2,00	94,90	189,80
13	PC	Vyspravenie stien za demontovanými radiátormi(opadaná omietka, prip.bez omietky)	h	18,00	20,00	360,00
14	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/dĺžky 1000-1200 mm	ks	24,00	8,16	195,84
15	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,00	8,32	41,60
16	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	10,67	21,34
Cena celkom:						5 303,42 €



ZTI - práce a dodávky nezahrnuté v PD, pavilón C+D

p.č.	kód cenníka	Popis	m.j.	mnžstvo	j.c.	celková cena
1	1974031152	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0.03800t	m	16,00	6,50	104,00
2	612423621	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	4,80	18,10	86,88
3	71348211	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	71,00	3,50	248,50
4	2837741539	22 x 9 izolácia-trubica	m	58,00	0,98	56,84
5	2837741552	25 x 9 izolácia-trubica	m	13,00	0,98	12,74
6	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	8,00	3,45	27,60
7	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	56,00	9,17	513,52
8	PC	PPR nástenný komplet 20x1/2"	ks	10,00	10,34	103,40
9	PC	PPR prechod s kovovým závitom vonkajším 20x1/2"	ks	4,00	2,99	11,96
10	PC	PPR prechod s kovovým závitom vonkajším 25x3/4"	ks	4,00	4,66	18,64
11	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	12,00	11,23	134,76
12	PC	Vloženie odbočky do potrubia dn32	kpl	2,00	19,54	39,08
13	PC	Vloženie odbočky do potrubia dn20	kpl	2,00	13,86	27,72
14	722221014	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,00	2,99	5,98
15	5511870010	Guľový kohút s pákovým ovládačom 1/2" zelený Herz, niklovaná mosadz	ks	2,00	8,35	16,70
16	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,00	3,55	7,10
17	5511870010	Guľový kohút s pákovým ovládačom 3/4" zelený Herz, niklovaná mosadz	ks	2,00	9,78	19,56
18	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,00	36,69	293,52
19	PC	Umývadlo zapustené keramické 500x410mm s otvorom pre batériu, s prepadom, Kolo Rekord	ks	8,00	37,32	298,56
20	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	16,00	2,59	41,44
21	1255101	Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérií vodovodných, pripojenie 1/2" x 3/8" s filtrom Herz	ks	16,00	8,85	141,60
22	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,00	9,98	79,84
23	372760575	Umývadlová batéria JIKA TALAS STOJ.UM.BEZ OS Jlika, Chróm	ks	8,00	29,95	239,60
24	725849201	Montáž batérie drezovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,00	14,35	28,70
25	379190575	Drezová batéria nástenná páková chrómová rozteč: 150mm Rav Sázava s plochým 20cm ramienkom	ks	2,00	37,54	75,08
26	725869301	Montáž zapachovej uzavierky pre zariaďovacie predmety, umývadlova do DN40	ks	8,00	3,34	26,72
27	551sifonov	Sifón umývadlový biely fleškový DN40 Alca Plast A42	ks	8,00	4,95	39,60

28	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	ks	4,00	5,95	23,80
29	PC	Dávkovač tekutého mydla alebo gelové dezinfekcie, biely plast, 1 liter Sanela SLDN 06	ks	4,00	26,60	106,40
30	722172775	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	10,00	6,39	63,90
31	733191201	Tlaková skúška plastového potrubia do D 35 mm	m	70,00	0,70	49,00
32	998725202	Presun hmôt pre zariadeniavacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,12	1,50	42,18
Cena celkom:						2 984,92 €



Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca, Bardejov

Ústredné vykurovanie - práce a dodávky nezahrnuté v PD, pavilón E

p.č.	kód cenníka	Popis	m.j.	množstvo	j.c.	celková cena
1	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	6,63	65,00	430,95
2	998735293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	142,28	2,33	331,51
3	735291800.S	Demontáž jestv.konzol vykurovacích telies článkových a panelových radiátorov(5ks radiátor)	ks	220,00	0,55	121,00
4	PC	Príplatok za zhotovenie prípojky dn15	ks	84,00	2,85	239,40
5	PC	Odstránenie rad.prípojk z podlahy(vyrezanie a vysekanie otvoru do podlahy, zrezanie prípojk pod niveletou podlahy, zazátkovanie trubiek, vyčistenie ryhy a zabetónovanie 150 x 200 x 100mm)	ks	16,00	116,87	1869,92
6	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	2,00	4,10	8,20
7	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t	m.j.	18,00	1,55	27,90
8	734100812.S	Demontáž armatúry pnutbovej s dvomi pnutbami nad 50 do DN 100, - 0,03900t	ks	4,00	10,60	42,40
9	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	2,00	4,10	8,20
10	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	14,64	1,22	17,86
11	PC	Uvedenie reg.zariadenie do prevádzky servisným technikom	ks	1,00	110,00	110,00
12	PC	Elektroinštalácia - snímač vonkajšej teploty zo severnej strany objektu do strojovne ÚK(vyfrézovanie drážky, osadenie vodiča, vodič, výprávk muriva)	kpl	1,00	94,90	94,90
Cena celkom:						3 302,24 €




Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca, Bardejov

Ústredné vykurovanie - práce a dodávky nezahrnuté v PD, pavilón F

p.č.	kód cenníka	Popis	m.j.	množstvo	j.c.	celková cena
1	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	7,26	65,00	471,90
2	998735293	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	155,48	2,33	362,27
3	735291800.S	Demontáž jestv.konzol vykurovacích telies článkových a panelových radiátorov(6ks radiátor)	ks	438,00	0,55	240,90
4	71340-0821	Demontáž tepelnej izolácie s konštrukciou	m2	76,48	16,19	1238,06
		Obj.F. 177,8m x d0,137m x 3,14	m2			
5	71340-0822	Nakladanie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz na určenú skládku, likvidácia odpadu na skládke	m2	76,48	17,83	1363,79
6	PC	Zhotovenie potrubnej redukcie d50/dn40	ks	4,00	28,54	114,16
7		Príplatek za zhotovenie prípojky dn15	ks	128,00	2,85	364,80
8	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	24,00	4,10	98,40
9	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	1,00	5,57	5,57
10	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G2, -0,00200t	ks	2,00	7,50	15,00
11	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	kpl	1,00	7,80	7,80
12	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03300t	ks	2,00	10,60	21,20
13	PC	Odstánenie rad.prípojok z podlahy(vyrezanie a vysekanie otvoru do podlahy, zrezanie prípojok pod niveletou podlahy, zazátkovanie trúbiek, vyčistenie ryhy a zabetónovanie 150 x 200 x 100mm)	ks	14,00	116,87	1636,18
14	PC	Uvedenie reg.zariadenie do prevádzky servisným technikom	ks	1,00	110,00	110,00
15	PC	Redukcia radiátorová k VK EK 3/4" -1/2"	ks	24,00	3,25	78,00
16	MAT	Guľový ventil vypúšťací 3/4"	ks	2,00	12,01	24,02

17	PC	Elektroinštalácia - snímač vonkajšej teploty zo severnej strany objektu do strojovne ÚK(vyfrézovanie drážky, osadenie vodiča, vodič, vysprávky muriva)	kpl	1,00	94,90	94,90
		Cena celkom:				6 246,95 €



Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca, Bardejov

Ústredné vykurovanie - práce a dodávky nezahrnuté v PD, pavilón G

p.č.	kód cenníka	Popis	m.j.	množstvo	j.c.	celková cena
1	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	3,09	65,00	200,85
2	998735293	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	66,31	2,33	154,50
3	735291800.S	Demontáž jestv.konzol vykurovacích telies číankových a panelových radiátorov(5ks radiátor)	ks	125,00	0,55	68,75
4	PC	Príplatek za zhotovenie prípojky dn15	ks	48,00	2,85	136,80
5	PC	Odstránenie rad.prípojok z podlahy(vyrezanie a vysekanie otvoru do podlahy, zrezanie prípojok pod niveletou podlahy, zazátkovanie trubiek, vyčistenie ryhy a zabetónovanie 150 x 200 x 100mm)	ks	22,00	116,87	2571,14
6	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	2,00	4,10	8,20
7	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	kpl	6,00	7,80	46,80
8	PC	Uvedenie reg.zariadenie do prevádzky servisným technikom	ks	1,00	110,00	110,00
9	PC	Elektroinštalácia - snímač vonkajšej teploty zo severnej strany objektu do strojovne ÚK(vyfrézovanie drážky, osadenie vodiča, vodič, vysprávkovanie muriva)	kpl	1,00	94,90	94,90
10	PC	Izolácia polyetylénová d18, hr.13mm	m	2,00	1,32	2,64
11	PC	Izolácia polyetylénová d22, hr.13mm	m	8,00	1,41	11,28
12	PC	Izolácia polyetylénová d28, hr.13mm	m	16,00	1,48	23,68
13	PC	Izolácia polyetylénová d35, hr.13mm	m	4,00	2,12	8,48
14	PC	Montáž izolácie hr.15mm do d42	m	30,00	4,21	126,30
15	PC	Držiak Korad radiátorová stojanková konzola výkladová	ks	16,00	25,65	410,40
16	PC	Demontáž kazetového podhľadu	m2	25,00	1,80	45,00
17	PC	Redukcia radiátorová k VK EK 3/4"-1/2"	ks	12,00	3,25	39,00
Cena celkom:						4 058,72 €

Časový harmonogram realizácie -Naviac práce

MARKO a MARKO s.r.o.
elňa 4271, 2
Bardejov
504 947
SK2021995162