

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 677/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Dodatok č. 2**“)

Článok I
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : 50 442 201
štatutár : Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČ DPH : SK2120333248
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 10898/L
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok č. II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 12.7.2022 Zmluvu o dielo č. 677/2022, ktorá nadobudla účinnosť 13.7.2022 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“, jeho parciálnu časť spočívajúcu v realizácii umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov (ďalej len „**dielo**“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich zhotoviteľ. Počas realizácie stavebných prác v časti umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov sa vyskytli navyše práce a menej práce. Všetky tieto navyše práce súvisia s realizáciou vonkajšieho tienenia, so zmenou dispozičného riešenia novovybudovanej miestnosti a zmenou uloženia solárnych panelov. Doplnením automatického zdvíhania žalúzií pri nepriaznivom počasí sa mení množstvo práce a materiálu použitého na rozvody ovládania žalúzií, čo má za následok zmenu objemu, rozsahu prác a výslednú cenu diela. Práce nad rámec podpísanej zmluvy vznikli v čase realizácie prác a neboli riešené v spracovanej PD. Ich potrebu nemohol zhotoviteľ PD ani zhotoviteľ prác pri obhliadke staveniska identifikovať, nakoľko poveternostné zmeny sú z roka na rok horšie a nepredvídateľnejšie. Nie je možné, aby zodpovedná osoba bola schopná pri tak veľkej budove pri zmene počasia vytiahnuť všetky vonkajšie tienenia dostatočne rýchlo, aby sa nepoškodili vplyvom zlých poveternostných podmienok.

Vyššie uvedené zmeny majú vplyv na rozsah prác a cenu Diela.

Článok č. III

Predmet dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:

V Čl. VI „Cena diela“ sa ods. 6.4. nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:
Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH	:	41 126,21 EUR
DPH 20 %	:	8 225,24 EUR
celková cena vrátane DPH	:	49 351,45 EUR


(slovom: štyridsaťdeväťtisícristopäťdesiatjeden EUR štyridsaťpäť centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.

2. V článku XX „Záverečné ustanovenia“ sa v ods. 20.6 Príloha č. 1 nahrádza novou prílohou s rovnomenným názvom „Príloha č. 1 – Rozpočet“ a Príloha č. 2 nahrádza novou prílohou s rovnomenným názvom „Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác“.

Článok č. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.



- [REDACTED]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-39000

Stavba: KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

JKSO:
Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 126,21
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	41 126,21	8 225,24
Cena s DPH v EUR			49 351,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

1.5.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-39000

Stavba: KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		41 126,21	49 351,45
10	UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OCHRANA PRED BLESKOM, FOTOVOLTAIKA	41 126,21	49 351,45
10.3	UMELE OSVETLENIE, VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY	41 126,21	49 351,45
10.3.3	Prívody ku žalúziám	36 914,68	44 297,62
10.3.3.1	ELI - rozvody pre ovládanie žalúzií II., III., IV.NP	26 593,86	31 912,63
10.3.3.2	ELI - rozvody žalúzie nad rámec PD II., III., IV.NP	1 698,31	2 037,97
10.3.3.3	ELI - rozvody pre ovládanie žalúzií, nad rámec PD I.NP	8 622,51	10 347,01
10.5	ELI - školiace stredisko	3 391,93	4 070,32
10.6	ELI - školiace stredisko - svietidlá	819,60	983,52

ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

10 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OCHRANA PRED BLESKOM, FOTOVOLTAIKA

Časť:

10.3 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Uroveň 4:

10.3.3.1 - ELI - rozvody pre ovládanie žalúzií II., III., IV.NP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 593,86

D	OST		Ostatné				26 593,86
D	D1		Elektromateriál - Trasy				10 644,02
1	M	M043	Kábel BUS J-H(ST)H-R 2x2x0,8 B2ca	m	1 188,000	1,01	1 199,88
2	M	M044	Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca	m	1 525,000	1,24	1 891,00
3	M	M045	Kábel CHKE-R 5x1,5 B2ca	m	620,000	1,82	1 128,40
4	M	M046	Krabica lištová Praktik 4FA 249 51 80x80x38mm biela	kus	20,000	1,40	28,00
5	M	M031	Žľab MAK 50/75	m	866,000	6,89	5 966,74
6	M	Pol7	DIM, prechodky, rúrky a pod.	kpl	1,000	430,00	430,00
D	D2		Elektromateriál - Montáž				14 612,68
7	K	K061	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 uložený v žľabe	m	1 188,000	1,97	2 340,36
8	K	K034	Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca	m	1 525,000	1,97	3 004,25
9	K	K035	Kábel CHKE-R 5x1,5 B2ca	m	620,000	1,97	1 221,40
10	K	K064	Krabica lištová Praktik 4FA 249 51 80x80x38mm biela vr. zapojenia	kus	20,000	3,11	62,20
11	K	K037	Žľab MAK 50/75	m	866,000	8,94	7 742,04
12	K	K039	DIM	kpl	1,000	242,43	242,43
D	D3		Sekacie práce				707,16
13	K	K069	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	68,000	7,87	535,16
14	K	97103-5244.1	Hrubé murárske vyspravovacie práce s materiálom	kpl	1,000	172,00	172,00
D	D4		Ostatné dodávky a montáže				630,00
15	K	21329-0130.1	Práce nešpecifikované cenníkovými položkami	kpl	1,000	250,00	250,00
19	M	999 000002	Podružný materiál	kpl	1,000	380,00	380,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

10 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OCHRANA PRED BLESKOM, FOTOVOLTAIKA

Časť:

10.3 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Úroveň 4:

10.3.3.2 - ELI - rozvody žalúzie nad rámec PD II., III., IV.NP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 698,31

D	OST	Ostatné					1 698,31
D	D1	Elektromateriál - Trasy 2. NP I.cast					466,52
1	M	M043	Kábel BUS J-H(ST)H-R 2x2x0,8 B2ca	m	40,000	1,01	40,40
2	M	M044	Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca	m	40,000	1,24	49,60
3	M	M045	Kábel CHKE-R 5x1,5 B2ca	m	16,000	1,82	29,12
4	M	M046	Krabica lištová Praktik 4FA 249 51 80x80x38mm biela	kus	2,000	1,40	2,80
5	M	M031	Žľab MAK 50/75	m	40,000	6,89	275,60
6	M	M049	DIM, prechodky, rúrky a pod.	kpl	1,000	69,00	69,00
D	D2	Elektromateriál - Trasy 4. NP I.cast					84,74
7	M	M043	Kábel BUS J-H(ST)H-R 2x2x0,8 B2ca	m	2,000	1,01	2,02
8	M	M044	Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca	m	2,000	1,24	2,48
9	M	M045	Kábel CHKE-R 5x1,5 B2ca	m	10,000	1,82	18,20
10	M	M031	Žľab MAK 50/75	m	6,000	6,89	41,34
11	M	M050	DIM, prechodky, rúrky a pod.	kpl	1,000	20,70	20,70
D	D3	Elektromontáže					817,90
12	K	K061	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 uložený v žľabe	m	42,000	1,97	82,74
13	K	K062	Kábel 750V uložený v žľabe CYKY 3x1,5	m	42,000	1,97	82,74
14	K	K063	Kábel 750V uložený v žľabe CYKY 5x1,5	m	26,000	1,97	51,22
15	K	K064	Krabica lištová Praktik 4FA 249 51 80x80x38mm biela vr. zapojenia	kus	2,000	3,11	6,22
16	K	K037	Žľab MAK 50/75	m	46,000	8,94	411,24
17	K	K066	KOPOS žľab 40x20 - LSOH	m	30,000	2,36	70,80
18	K	K067	DIM	kpl	1,000	112,94	112,94
D	D4	Sekacie práce					135,95
19	K	K069	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	5,000	7,87	39,35
20	K	K070	Hrubé murárske vyspravovacie práce s materiálom	kpl	1,000	96,60	96,60
D	D5	Ostatné dodávky a montáže					193,20
21	K	K071	Práce nešpecifikované cenníkovými položkami	kpl	1,000	124,20	124,20
25	M	M075	Podružný materiál	kpl	1,000	69,00	69,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

10 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OCHRANA PRED BLESKOM, FOTOVOLTAIKA

Časť:

10.3 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Úroveň 4:

10.3.3.3 - ELI - rozvody pre ovládanie žalúzií, nad rámec PD I.NP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 622,51
D	OST		Ostatné				8 622,51
D	D1		Elektromateriál - Trasy 1. NP I a II.cast				3 406,16
1	M	M043	Kábel BUS J-H(ST)H-R 2x2x0,8 B2ca	m	290,000	1,01	292,90
2	M	M044	Kábel CHKE-R 3x1,5 B2ca	m	440,000	1,24	545,60
3	M	M045	Kábel CHKE-R 5x1,5 B2ca	m	140,000	1,82	254,80
4	M	M046	Krabica lištová Praktik 4FA 249 51 80x80x38mm biela	kus	8,000	1,40	11,20
5	M	M031	Žľab MAK 50/75	m	294,000	6,89	2 025,66
6	M	M052	DIM, prechodky, rurrky a pod.	kpl	1,000	276,00	276,00
D	D2		Elektromontáže				4 569,16
7	K	K061	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 uložený v žľabe	m	290,000	1,97	571,30
8	K	K062	Kábel 750V uložený v zľabe CYKY 3x1,5	m	440,000	1,97	866,80
9	K	K063	Kábel 750V uložený v zľabe CYKY 5x1,5	m	140,000	1,97	275,80
10	K	K064	Krabica lištová Praktik 4FA 249 51 80x80x38mm biela vr. zapojenia	kus	8,000	3,11	24,88
11	K	K037	Žľab MAK 50/75	m	294,000	8,94	2 628,36
12	K	K080	DIM	kpl	1,000	202,02	202,02
D	D3		Sekacie práce				343,59
13	K	97103-5241.2	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	27,000	7,87	212,49
14	K	97103-5244.2	Hrubé murárske vyspravovacie práce s materiálom	kpl	1,000	131,10	131,10
D	D4		Ostatné dodávky a montáže				303,60
15	K	21329-0130.3	Práce nešpecifikované cenníkovými položkami	kpl	1,000	165,60	165,60
19	M	999 000002.2	Podružný materiál	kpl	1,000	138,00	138,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

10 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OCHRANA PRED BLESKOM, FOTOVOLTAIKA

Časť:

10.3 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Uroveň 3:

10.5 - ELI - školiace stredisko

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 391,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				837,84
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				837,84
49	K	973031616	Vrtanie a vysekanie otvorov pre KR 68	ks	22,000	7,80	171,60
47	K	974031121.S	Vysekanie rýh v palených tehloch do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	48,000	5,34	256,32
48	K	974032850.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 30 mm, š. 30 mm -0,00100t	m	48,000	8,54	409,92
D	M		Práce a dodávky M				2 309,09
D	21-M		Elektromontáže				2 309,09
24	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	22,000	8,37	184,14
25	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	22,000	1,28	28,16
54	K	210011301	Vrtanie upevňovacieho bodu 8 vrátane prichytky	ks	32,000	2,22	71,04
1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	18,000	2,51	45,18
2	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	4,50	45,00
12	M	357150000400.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP 30	ks	1,000	48,75	48,75
39	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,36	4,36
40	M	345340004500.S	Spínač Valena Life jednoduch polozapustený a zapustený, radenie č. 1, biely	ks	1,000	5,20	5,20
41	M	345350001500.S	Rámik Valena Life jednoduchý biely	ks	1,000	1,46	1,46
33	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	4,66	9,32
34	M	345340007955	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č. 5, biely	ks	2,000	7,40	14,80
35	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely	ks	2,000	1,46	2,92
36	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,44	12,88
37	M	345330003490	Prepínač Valena Life dvojité striedavé polozapustený a zapustený, radenie 6+6, biely	ks	2,000	12,11	24,22
38	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely	ks	2,000	1,46	2,92
26	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	4,66	93,20
28	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, biela, LEGRAND	ks	20,000	4,84	96,80
43	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	1,000	1,46	1,46
44	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	2,000	2,85	5,70
45	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	4,000	4,20	16,80
3	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž vrátane sekacích prác	ks	1,000	178,01	178,01
4	M	358220041400.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 32 A, 3 moduly	ks	1,000	25,67	25,67
5	M	358240003100	Zvodič prepätia T2 4P, 320 V, 20kA, 4 moduly	ks	1,000	250,01	250,01
6	M	358220019700	Istič RX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul	ks	1,000	4,50	4,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	M	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul	ks	6,000	5,13	30,78
8	M	358220042400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly	ks	1,000	19,10	19,10
9	M	358230026000	Prúdový chránič TX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	110,00	110,00
10	M	358990005240	Prepojovacia lišta pre výkonové ističe TXX3 63A	ks	1,000	13,64	13,64
15	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	32,000	0,52	16,64
13	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	32,000	0,36	11,52
17	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	34,000	0,87	29,58
16	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	34,000	0,42	14,28
19	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	135,000	0,87	117,45
18	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	135,000	0,41	55,35
21	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	21,000	5,40	113,40
20	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	21,000	1,60	33,60
23	M	341310033400.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x1,5 mm2	m	22,000	1,15	25,30
22	K	210802415.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	22,000	2,88	63,36
51	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	14,250	30,00	427,50
52	K	PM	Podružný materiál	%	6,696	4,50	30,13
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,641	1,50	24,96
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				245,00
50	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	7,000	35,00	245,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

10 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, OCHRANA PRED BLESKOM, FOTOVOLTAIKA

Časť:

10.3 - UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Uroveň 3:

10.6 - ELI - školiace stredisko - svietidlá

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

819,60

D	M		Práce a dodávky M				819,60
D	21-M		Elektromontáže				819,60
2	K	210201080	Zapojenie svietidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	6,000	15,00	90,00
3	M	3480571730	LED panel 600X600MM studená biela 40W	ks	6,000	87,00	522,00
1	K	210203051	Montáž LED panelu 600x600 mm prisadené	ks	6,000	13,90	83,40
4	M	348130002400.S	Ram pre LED panel	ks	6,000	20,70	124,20

