

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo**  
**Zmluvná podnikateľská dohoda pod číslom 98/2021/ODaPK**  
**(ďalej len „DODATOK č. 1“)**

ktorá vznikla medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľom:** **Nitriansky samosprávny kraj**  
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra,  
Slovenská republika  
Právna forma: územná samospráva  
Finančná inštitúcia: Štátna pokladnica  
číslo účtu (IBAN): SK13 8180 0000 0070 0060 7605  
Adresa pre fakturáciu: Rázusova 2A, 949 01 NITRA, Slovenská republika  
IČO: 37 861 298  
IČ pre daň: SK 2021611999  
**v zastúpení:** **Ing. Branislav Becík, PhD., predseda**

**Objednávateľ (ďalej len "Objednávateľ")**

a na druhej strane:

**Zhotoviteľom:** **Skupina dodávateľov**  
*V zastúpení členmi združenia:*  
*Názov:* **COLAS Út Építőipari Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság - vezetői skupiny**  
sídlo: Bocskai Út 73, 1113 Budapest, Maďarsko  
Adresa organizačnej zložky: Slovenská republika, 91701 Trnava, Oresianska 3168/7  
Finančná inštitúcia: Raiffeisen Bank Zrt.  
číslo účtu (IBAN): HU13 1200 1008 0118 8084 0020 0006  
SWIFT: S.W.I.F.T.: UBRTHUHB  
Zápis v firemnom registri: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 046637  
IČ DPH: HU 14904134  
Štatistické číslo/IČO: 14904134-4211-114-01  
Označenie denníka klienta elektronického stavebného denníka: 433861409 (Pap Kornél) - 331463550 (Szentgyörgyi Zsolt)  
**v zastúpení:** **Tóth Sándor - generálny riaditeľ**  
**Czudor Zsolt - oblastný riaditeľ,**  
**podpisujú obidvaja spoločne**

*Názov:* **COLAS Slovakia, a.s. - člen skupiny**  
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Slovenská republika  
IČO: 31 651 402  
Finančná inštitúcia: VÚB, a.s.  
číslo účtu (IBAN): SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
Adresa pre fakturáciu: Orešianska 7, 917 01 Trnava  
IČ DPH: SK2020492111  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka č.: 10798/T  
**v zastúpení:** **Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva**  
**Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva**  
**Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva**

**ako Zhotoviteľ (ďalej len „Zhotoviteľ“)**

Za účelom zmeny Zmluvy o dielo vzniknutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, spoločne ako medzi Zmluvnými stranami vo veci 3. časti verejného obstarávania vyhláseného v predmete **„Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd – Chľaba (Helemba)“**–

### **3. časť konania Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd – Chľaba – príjazdová komunikácia na slovenskej strane ako výsledok tohto obstarávania.**

#### **I. Predchádzajúce udalosti**

---

Objednávateľ zverejnil vo veci „**Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd – Chľaba (Helemba)**“ pod evidenčným číslom TED 2020/S 057-134830 oznámenie na podanie ponuky v Úradnom vestníku Európskej únie v zmysle ustanovení zákona č. CXLIII. o verejných obstarávaníach z roku 2015 (v ďalšom iba ako: Zvo.) pre otvorené verejné obstarávanie. V 3. časti verejného obstarávania („**Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd – Chľaba – príjazdová komunikácia na slovenskej strane**“) bol vybratý na základe aspektov hodnotenia ako víťazný poskytovateľ ponuky Zhotoviteľ. Zmluvné strany podpísali Zmluvu s ohľadom na vyššie uvedené v zmysle ods. (1) § 131. Zvo. dňa 12. februára 2021.

Zmluva nadobudla účinnosť ku dňu 5. mája 2021.

Číslo Objednávateľa pre zverejnenie na jeho webovom sídle: 98/2021/ODaPK

Finančný zdroj Zmluvy zabezpečuje Zmluva o podpore číslo SKHU/1601/2.1/357.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmena zmluvy zatiaľ nebola vykonaná.

Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1. sa uskutočňuje na základe ustanovenia ods. (2) a (3) § 141. Zvo a v súlade s legislatívou Slovenskej republiky (§18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

#### **II. Dôvody zmeny Zmluvy, okolnosti a konštatovanie na ktorých sa zakladá zmena**

---

##### **II.1. Zmena záväzkov podľa čiastkových kritérií a odmeňovania Zhotoviteľa**

Zhotoviteľ vo svojom liste zo dňa 9. augusta 2022 a následne v doplnenom znení listu zo dňa 4. októbra 2022 adresovaný Objednávateľovi požaduje navýšenie zmluvnej ceny **o 14,87%**. Svoju žiadosť o zmenu zmluvnej ceny odôvodňujú nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré nastali z dôvodu enormného skokového nárastu cien niektorých vstupných komodít a stavebných materiálov, ale najmä nekontrolovateľným nárastom cien pohonných hmôt, spôsobené následkami pandémie nebezpečnej nákazlivej choroby COVID 19 a najmä prevažne prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine a v tej súvislosti uvalenými sankciami na Rusko a Bielorusko v dôsledku čoho došlo k neúmernému navýšeniu nákladov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v čase predkladania svojej ponuky nemohol adekvátne predpokladať ani s vynaložením svojej odbornej znalosti predvídať tak enormný až skokový nárast cien základných stavebných komodít, ktoré v priamej úmere navýšili jednotlivé priamo dotknuté položky v položkovom rozpočte. Prepočítaním dotknutých položiek došlo k navýšeniu ceny diela **o 90 786,00 EUR bez DPH** (108 943,20 EUR s DPH). Oznámenie o predmetnom verejnom obstarávaní bolo zverejnené v Úradom Vestníku EÚ č. 2020/S 057 – 134830 dňa 20.03.2020.

Týmto dodatkom došlo k zmene bodu 11 Zmluvy v písm. b) a v písm. c) v ktorom sa dopĺňalo nové znenie v určení organizácie Stavebného dozora. Uvedené údaje sa dopĺňajú na základe výsledkov verejného obstarávania na výkon činnosti stavebného dozora vyhlásenom v Úradnom vestníku Európskej únie výzva na predkladanie ponúk pod číslom TED 2021/S 211-553989 a uzatvorenej Mandátnej zmluvy pod. č. 252/2022 zo dňa 08.04.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.04.2022.

V zmysle ustanovenia ods. 2 písm. b) §141 Zvo. „*Bez skúmania podmienok uvedených v ods. 4 alebo 6 – možno zmeniť zmluvu bez vykonania nového verejného obstarávania,*

*k ako výsledok zmeny navýšenia protihodnoty – alebo v prípade viacerých zmien ich netto celková hodnota – nedosahuje ani jednu z nižšie uvedených hodnôt v prípade poskytovaní služieb, nákupu tovaru, stavebnej, prípadne služobnej koncesii 10% z hodnoty pôvodnej zmluvy, v prípade stavebnej investície 15% z hodnoty pôvodnej zmluvy; ďalej zmena nezmení charakter pôvodnej zmluvy a prispôbuje sa k charakteru pôvodnej zmluvy."*

*V zmysle ustanovenia ods. 3 §141 Zvo „Ods. 2 možno použiť pre taký dodatok ku zmluve, ktorý súvisí so zmenou hodnoty zmluvy, v prípade zmeny týkajúcej sa viacerých prvkov právneho pomeru na tie prvky dodatku, ktoré súvisia so zmenou hodnoty."*

*Zmluvné strany môžu Zmluvu zmeniť v písomnej forme očíslovanými dodatkami na základe spoločnej dohody v súlade s bodom 22 Zmluvných podnikateľských podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.*

Zmluvné strany prehlasujú, že predmetná zmena nemá vplyv na kritériá podmienok určených v oznámení, ktorým sa začalo konanie. S ohľadom k tomu možno konštatovať, že zmena nedefinuje také podmienky, ktoré ak by boli uvedené v konaní o verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzatvoreniu zmluvy by umožnili účasť okrem pôvodne zúčastnených poskytovateľov ponúk aj iní poskytovatelia ponúk, alebo miesto víťaznej ponuky by umožnili víťazstvo inej ponuky; Možno ďalej konštatovať, že zmenou sa nezmení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech víťazného poskytovateľa ponuky a ani predmet zmluvy sa nerozšíri na významný nový prvok v porovnaní so záväzkom poskytovateľa ponuky uvedeného v pôvodnej zmluve.

## **II.2. Zmena údajov**

### **Zmena v zastúpení Objednávateľa – Nitriansky samosprávny kraj**

Na základe rozhodnutia číslo 209/2022 z 08.06.2022 boli predsedom Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a bol stanovený deň ich konania dňa 29.10.2022. Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 bol zvolený na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja kandidát s najvyšším počtom platných hlasov Ing. Branislav Becík, PhD. Dňom zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 28.11.2022, novozvolený predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – **Ing. Branislav Becík, PhD.**, začal vykonávať svoj mandát.

Na základe vyššie uvedeného dochádza k legitímnej zmene v Zmluve na strane Objednávateľa - Nitriansky samosprávny kraj v osobe štatutárneho zástupcu nasledovne: znenie „v zastúpení: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda“, sa nahrádza novým znením „**v zastúpení: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda**“.

**Podmienky zmeny zmluvy uvedené v ustanovení ods. (6) § 141. Zvo. vo vzťahu ku zmene zástupcu Nitrianskeho samosprávneho kraja budú naplnené v zmysle nižšie uvedeného:**

*„(6) V prípadoch mimo prípadov regulovaných v ods. (2) a (4) možno vykonať zmenu zmluvy bez vykonania nového konania o verejnom obstarávaní, ak zmena nie je podstatná. Zmena zmluvy je podstatná, ak definuje meritórne podmienky líšiace sa podstatne od zmluvných podmienok. Zmenu treba považovať vždy za podstatnú, ak*

- a) definuje také podmienky, ktoré ak by boli uvedené v konaní o verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzatvoreniu zmluvy by umožnili účasť okrem pôvodne zúčastnených poskytovateľov ponúk (uchádzačov prihlásených na účasť) aj iní poskytovatelia ponúk (uchádzačov prihlásených na účasť), alebo miesto víťaznej ponuky by umožnili víťazstvo inej ponuky;*
- b) zmena mení ekonomickú rovnováhu zmluvy b prospech víťazného poskytovateľa ponuky; alebo*
- c) zmena rozširuje predmet zmluvy v porovnaní s pôvodným záväzkom uvedený v pôvodnej zmluve na významne nový prvok.*

S ohľadom na zmenu zástupcu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vyššie uvedené ustanovenia sa považujú za nepodstatné zmeny, a s ohľadom k tomu chcú Zmluvné strany zmeniť Zmluvu s odvolávaním sa na ods. (6) § 141. Zvo.

### III. Zmena zmluvy

S ohľadom na dôvody uvedené v bode č. II. menia Zmluvné strany Zmluvu v súlade s ustanovením ods. (2) a (3) § 141. Zvo. po vzájomnej dohode podľa nižšie uvedených.

**III.1.** Zmluvné strany zakotvujú, že údaje Objednávateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja menia v ďalšom podľa nižšie uvedených:

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>„Objednávateľom:</b> | <b>Nitriansky samosprávny kraj</b>                |
| sídlo:                  | Rázusova 2A, 949 01 Nitra,<br>Slovenská republika |
| Právna forma:           | územná samospráva                                 |
| Finančná inštitúcia:    | Štátna pokladnica                                 |
| číslo účtu (IBAN):      | SK13 8180 0000 0070 0060 7605                     |
| Adresa pre fakturáciu:  | Rázusova 2A, 949 01 NITRA, Slovenská republika    |
| IČO:                    | 37 861 298                                        |
| IČ pre daň:             | SK 2021611999                                     |
| <b>v zastúpení:</b>     | <b>Ing. Branislav Becík, PhD., predseda</b>       |

**III.2.** Zmluvné strany sa dohodli na zmene v bode 3.1 Zmluvy **v znení:** „*Ponúknutá paušálna odmena v jednej sume (EUR) bez DPH: 610 513,84*“ sa nahrádza nasledovne: „***Ponúknutá paušálna odmena v jednej sume (EUR) bez DPH: 701 299,84***“.

**III.3.** Zmluvné strany sa dohodli na zmene v bode 4.1 Zmluvy v znení:

**„Zhotoviteľovi prináleží v prípade splnenia Zmluvy odmena, ako celková paušálna odmena vo výške: 610 513,84 EUR bez DPH**

+ 20% DPH: 122 102,77 EUR

**Odmena s DPH: 732 616,61 EUR**

slovom sedemstotridsaťdvatisíc šesťstošestnásť EUR a šesťdesiatjeden eurocentov.

*Uvedené znenie sa mení nasledovne:*

**„Zhotoviteľovi prináleží v prípade splnenia Zmluvy odmena, ako celková paušálna odmena vo výške: 701 299,84 EUR bez DPH**

+ 20% DPH: 140 259,97 EUR

**Odmena s DPH: 841 559,81 EUR**

*slovom osemstoštyridsaťjedentisíc päťstopäťdesiatdeväť EUR a osemdesiatjeden eurocentov.*

**III.4.** Zmluvné strany konštatujú, že v písm. b) a písm. c) bodu č. „11. Kontaktné osoby“ Zmluvy sa nahrádzajú a zároveň dopĺňajú nové údaje nasledovne:

**„ 11. Kontaktné osoby**

b) „Osoba označená Zhotoviteľom ako zástupca:

Meno: Ján Hreha

Funkcia: Vedúci strediska Nitra

Telefón: +421 910 803 917



Email: [jan.hreha@colas-sk.sk](mailto:jan.hreha@colas-sk.sk)

**Pôvodné znenie sa nahrádza novým znením nasledovne:**

„b) Osoba označená Zhotoviteľom ako zástupca:

Meno: **Ing. Tomáš Heč**  
Funkcia: **vedúci strediska Nitra**  
Telefón: **+421 904 703 648**  
Email: [tomas.hec@colas-sk.sk](mailto:tomas.hec@colas-sk.sk)

**Doplnené nové znenie nasledovne:**

c) „Organizácia Stavebného dozoru:  
Meno: **VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
sídlo: **2092 Budakeszi Barackvirág Utca 8.**

Osoba označená ako zástupca Stavebného dozoru:  
Meno: **Karkus János**  
Funkcia: **vedúci projektu**  
Telefón: **+36 30 443 4644**  
Telefax: -  
Email: **karkus@viapontis.com**

**III.5.** Zmluvné strany sa dohodli na doplnení novej prílohy v bode 13 ods. 13.9 „Prílohy Zmluvy o dielo“ nasledovne:

**„Príloha č. 3a: Položkový rozpočet – upravený“**

---

#### **IV. Ostatné ustanovenia**

---

**IV.1.** Zmluva je platná a účinná spolu s týmto Dodatkom č. 1., ustanovenia, časti, a podmienky Zmluvnej dohody nedotknuté zmenou zostávajú v platnosti s nezmeneným obsahom.

**IV.2.** Tento Dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

**IV.3.** Zmluvné strany podpísali Dodatok č. 1. vypracovaný v maďarskom a slovenskom jazyku pozostávajúci zo 6 (šiestich) očíslovaných strán po jej prečítaní a interpretovaní na znak súhlasu s ich vôľou v súlade s podpisovým vzorom na mieste a dňa podpisu v 8 (ôsmich) vyhotoveniach, z ktorých obdrží Objednávateľ 6 (šesť) výtlačkov, Zhotoviteľ 2 (dva) výtlačky, pričom v prípade rozdielu medzi verziou vypracovanou v maďarčine a slovenčine je smerodajná výhradne iba zmena zmluvy vypracovaná v slovenskom jazyku.

**IV.4. Zmluvné strany prehlasujú, že**

- a) disponujú patričným splnomocnením a sú oprávnení pre podpísanie a plnenie tejto Zmluvy;
- b) podpísanie tejto Zmluvy riadne schválil na to určený vedúci, respektíve predstavenstvo spoločnosti, alebo jej štatutárny orgán, a je v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

**IV.5. Prílohy Zmluvy o dielo:**

Príloha č. 3a: Položkový rozpočet - upravený

Túto Zmluvu podpísali Zmluvné strany po jej spoločnom prečítaní a interpretovaní na znak súhlasu s ich vôľou podľa podpisového vzoru. Zmluva bola vyhotovená v 6 [šiestich] originálnych výtlačkoch v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku, z ktorých dostane 4 (štyri) výtlačky Objednávateľ, 2 (dva) výtlačky Zhotoviteľ, pričom v prípade rozdielu medzi dvomi jazykovými verziami je smerodajná výhradne verzia Zmluvy v slovenskom jazyku.

Skupina dodávateľov:

Objednávateľ:

Dátum:

Dátum:

.....

[...]

Zhotoviteľ

**Colas Út Építőipari Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

V zastúpení:

**Tóth Sándor - generálny riaditeľ  
Czudor Zsolt - oblastný riaditeľ**  
podpisujú obidvaja spoločne

Dátum:

.....

[...]

Zhotoviteľ

**COLAS Slovakia, a.s.**

V zastúpení:

**Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva**  
podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva  
spoločne

.....

**Nitriansky samosprávny kraj  
Objednávateľ**

V zastúpení:

**Ing. Branislav Becík, PhD.,  
predseda**

[...]

**1. sz. módosítás**  
**az alábbi Szerződéshez**  
**98/2021/ODaPK sz. Vállalkozási Szerződéses Megállapodás**  
**(a továbbiakban: „1. sz. módosítás”)**

mely az alábbi Szerződő felek között jött létre:

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Megrendelő:</b>        | <b>Nitriansky samosprávny kraj</b>                |
| székhelye:                | Rázusova 2A, 949 01 Nitra,<br>Szlovák Köztársaság |
| Jogi forma:               | területi önkormányzat                             |
| Számlavezető pénzüstézet: | Államkincstár                                     |
| Számlaszám (IBAN):        | SK13 8180 0000 0070 0060 7605                     |
| Számlázási cím:           | Rázusova 2A, 949 01 NITRA, Slovenská republika    |
| Cégjegyzékszám:           | 37 861 298                                        |
| Adószám:                  | SK 2021611999                                     |
| <b>Képviselője:</b>       | <b>Ing. Branislav Becík, PhD., elnök</b>          |

**Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)**

Másrésről:

|                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vállalkozó:</b>                           | <b>Vállalkozócsopórt</b>                                                                          |
| <i>Képviselik a csoport tagjai:</i>          |                                                                                                   |
| <i>Cégnév:</i>                               | <b>COLAS Út Építőipari Zrt. Zártkörűen Működő<br/>Részvénytársaság - csoportvezető társaság</b>   |
| székhelye:                                   | Bocskai Út 73, 1113 Budapest, Magyarország                                                        |
| Fióktelepe a Szlovák Köztársaság területén:  | Slovenská republika, 91701 Trnava,<br>Oresianska 3168/7                                           |
| Számlavezető pénzüstézet:                    | Raiffeisen Bank Zrt.                                                                              |
| Számlaszám (IBAN):                           | HU13 1200 1008 0118 8084 0020 0006                                                                |
| SWIFT:                                       | S.W.I.F.T.: UBRTHUHB                                                                              |
| Cégjegyzéki bejegyzés:                       | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 046637                                                     |
| Adószám:                                     | HU 14904134                                                                                       |
| Statisztikai szám/cégjegyzékszám:            | 14904134-4211-114-01                                                                              |
| Elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: | 433861409 (Pap Kornél) –<br>331463550 (Szentgyörgyi Zsolt)                                        |
| <b>Képviselője:</b>                          | <b>Tóth Sándor - vezérigazgató<br/>Czudor Zsolt – területi igazgató,<br/>együttesen írják alá</b> |

|                              |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cégnév:</i>               | <b>COLAS Slovakia, a.s. – csoport tagja</b>                                                                                                         |
| székhelye:                   | Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Slovenská republika                                                                                                |
| Cégjegyzékszám:              | 31 651 402                                                                                                                                          |
| Számlavezető pénzüstézet:    | VÚB, a.s.                                                                                                                                           |
| Számlaszám (IBAN):           | SK69 0200 0000 0000 0110 7512                                                                                                                       |
| Számlázási cím:              | Orešianska 7, 917 01 Trnava                                                                                                                         |
| Adószám:                     | SK2020492111                                                                                                                                        |
| Cégbíróság és bejegyzési sz. | Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka<br>č.: 10798/T                                                                           |
| <b>Képviselője:</b>          | <b>Ing. Martin Papala – igazgatótanács elnöke<br/>Ing. Jaroslav Mikuš – igazgatótanács tagja<br/>Ing. Kristína Brezanská – igazgatótanács tagja</b> |

**Mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)**

A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Szerződés módosítása céljából a Szerződő Felek között közösen a kiírt közbeszerzés 3. részének tárgyában „**Ipoly híd megépítése**”

**Ipolydamásd és Helemba között” – az eljárás 3. része Ipoly híd megépítése Ipolydamásd és Helemba között csatlakozó út kiépítése szlovák oldalon az Ipoly-hídig** ennek a beszerzésnek az eredményeként.

## **I. Előzmények**

---

A Megrendelő a nyílt közbeszerzésre vonatkozó 2015. évi CXLI sz. közbeszerzésekről szóló (a továbbiakban csak: Zvo.) törvény előírásai szerint közbeszerzési felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában az **„Ipoly híd megépítése Ipolydamásd és Helemba (Chľaba) között”** megrendelés tárgyára vonatkozóan a TED 2020/S 057-134830 sz. hirdetésben. A közbeszerzés 3. részében (**„Ipoly híd megépítése Ipolydamásd és Helemba között csatlakozó út kiépítése szlovák oldalon az Ipoly-hídig”**) az értékelési szempontok alapján nyertes ajánlattevőnek a Vállalkozót választották ki. A Szerződő felek a szerződést a fentiek figyelembevételével az 1. sz. (1) 131. § 2021. február 12-én aláírták.

A szerződés 2021. május 5-én lépett hatályba.

A Megrendelő közzétételének száma a honlapján: 98/2021/ODaPK

A Szerződés pénzügyi forrását a SKHU/1601/2.1/357 sz. Támogatási Szerződés biztosítja.

A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződést még nem módosították.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. módosítás a Zvo. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján és a Szlovák Köztársaság jogszabályaival összhangban kerül végrehajtásra (18. cikk § (1) bekezdés c) pont. törvény módosítása alapján).

## **II. A szerződés módosításának okai, a módosítás alapjául szolgáló körülményei és megállapításai**

---

### **II.1. Kötelezettségek részszerzőpontok szerinti változása és a Vállalkozó díjazása**

Vállalkozó 2022. augusztus 9-i levelében, majd a Megrendelőnek címzett 2022. október 4-i levél módosított változatában kéri a szerződéses ár **14,87%-os** emelését. A szerződéses ár módosítására irányuló kérésüket az egyes alapanyagok és építőanyagok hatalmas áremelkedése miatt bekövetkezett előre nem látható körülményekkel indokolják, de elsősorban az üzemanyagárak ellenőrizhetetlen emelkedése miatt, amelyet a COVID 19 veszélyes fertőző betegség járvány következményei okoztak és különösen a folyamatban lévő háborús konfliktus Ukrajnán, és ezzel összefüggésben az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben kiszabott szankciók, amelyek következtében a Vállalkozó költségei aránytalanul megnövekedtek. A Vállalkozó az ajánlata benyújtásakor még szakmai tudásának felhasználásával sem tudta kellően előre látni az alapvető építőipari anyagok olyan hatalmas és hirtelen áremelkedését, amely közvetlenül növelte a tételes költségvetés egyes közvetlenül érintett tételeit. Az érintett tételek átszámításával az építési munkák ára megemelkedett **90 786,00 euróval ÁFA nélkül** (108 943,20 EUR ÁFA-val). A tárgyi közbeszerzésről szóló kihirdetés az EU Hivatalos Lapjában jelent meg 2020. március 20-án 2020/S 057 – 134830 szám alatt.

Ez a módosítás a Szerződés b) és c) pontjában módosította a Szerződés 11. pontját, melyben a Mérnöki szervezet megjelölése új szöveggel bővült. A fenti adatok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, a mérnöki szervezet ellátására kiírt közbeszerzés, a TED 2021/S 211-553989 sz. ajánlattételi felhívás eredményei alapján és a 2022. április 8-án megkötött és 2022. április 9-én hatályba lépett 252/2022 sz. Megbízási Szerződés alapján kiegészítésre kerülnek.

A (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Zvo. 141. § „A (4) vagy (6) bekezdésben meghatározott feltételek vizsgálata nélkül - a szerződés új közbeszerzés végrehajtása nélkül



*is módosítható az ellenértékemelés változása következtében - vagy több változás esetén azok nettó összértéke - az alábbiakban felsorolt értékek egyikét sem éri el a szolgáltatásnyújtás, árubeszerzés, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződés értékének 15%-át; továbbá a változás nem változtatja meg az eredeti szerződés jellegét és alkalmazkodik az eredeti szerződés jellegéhez.”*

A Zvo. 141. § (3) bekezdésének rendelkezése értelmében „A (2) bekezdés olyan szerződésmódosításra alkalmazható, amely a szerződés értékének változásához kapcsolódik, a jogviszony több eleméhez kapcsolódó változás esetén a módosítás azon elemeihez, amelyek a szerződés értékének változásával kapcsolatosak.”

*A Szerződő felek a szerződést írásban, számozott módosításokkal közös megegyezés alapján módosíthatják a Szerződés 22. pontjában található Szerződéses üzleti feltételek szerint, amelyek a Szerződés szerves részét képezik.*

Szerződő felek kijelentik, hogy a tárgyi változás az eljárást megindító értesítésben meghatározott feltételek kritériumait nem érinti. Ennek figyelembevételével megállapítható, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban megemlítésük esetén az eredeti résztvevő ajánlattevőkön kívül más részvételét is lehetővé tennék vagy a nyertes ajánlat helyett egy másik ajánlat győzelmét engedélyeznék; Továbbá megállapítható, hogy a változás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, és a szerződés tárgya sem bővül jelentős új elemmel az ajánlattevő eredeti szerződésben vállalt kötelezettségéhez képest.

## **II.2. Adatok változása**

### **Változás az Megrendelő képviselőjében – Nitriansky samosprávny kraj**

A 209/2022 sz. 2022. június 8-i határozat alapján a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke helyi önkormányzati és területi önkormányzati választást hirdetett meg, amelynek megtartásának időpontja 2022. október 29-e lett. A 2022. október 29-én megtartott területi önkormányzati estületek 2022-es választásának eredménye alapján a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelöltet, Ing. Branislav Becík, PhD., választották meg a Nyitrai Önkormányzati Terület elnökévé. A Nyitrai Önkormányzati Tanács alakuló ülésén az eskütétel napján a Nyitrai Önkormányzat újonnan megválasztott elnöke – **Ing. Branislav Becík, PhD.**, megkezdte megbízatásának végrehajtását.

A fentiek alapján a Szerződésben a Megrendelő - Nyitrai Önkormányzat részéről a törvényes képviselő személyében jogos módosítás történik az alábbiak szerint: „képviselője: doc. Ing. Milan Belica, PhD., elnök”, szövegrész helyébe a következő szöveg lép **„képviselője: Ing. Branislav Becík, PhD., elnök”.**

**A Zvo. 141. § (6) bekezdés rendelkezésében meghatározott szerződésmódosítási feltételek Nyitra Önkormányzati Területe képviselőjének változásával kapcsolatban az alábbiak szerint teljesülnek:**

*„(6) (2) és (4) bekezdésben szabályozottaktól eltérő esetekben a szerződés új közbeszerzési eljárás végrehajtása nélkül módosítható, ha a változás nem lényeges. A szerződésmódosítás lényeges, ha az a szerződéses feltételektől lényegesen eltérő tartalmi feltételeket határoz meg. A változást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha*

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban rögzítettek esetén az eredetileg résztvevő ajánlattevők (a részvételre regisztrált ajánlattevők) mellett más ajánlattevők (részvételre regisztrált ajánlattevők) részvételét is lehetővé teszik, vagy a nyertes ajánlat helyett egy másik ajánlat győzelmét engedélyezné;*
- b) a változás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára módosítja; vagy*
- c) a változás az eredeti szerződésben rögzített eredeti kötelezettséghez képest lényegesen új elemre bővíti a szerződés tárgyát.*

Nyitra Önkormányzati képviselőjének a fent említett rendelkezésekre történő változása tekintetében nem lényeges változtatásnak minősülnek, ennek figyelembevételével a Szerződő felek a Megállapodást a Zvo. 141. § (6) bekezdésre hivatkozással módosítani kívánják.

### III. Szerződésmódosítás

II. számú pontjában foglalt okokra tekintettel a Szerződő felek a Megállapodást a Zvo. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel az alábbiakban meghatározottak szerint.

**III.1.** A Szerződő felek kijelentik, hogy a Nyitrai Önkormányzati Terület Megrendelő adatait az alábbiak szerint módosítják:

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>„Megrendelő:</b>       | <b>Nitriansky samosprávny kraj</b>                |
| székhelye:                | Rázusova 2A, 949 01 Nitra,<br>Szlovák Köztársaság |
| Jogi forma:               | területi önkormányzat                             |
| Számlavezető pénzintézet: | Államkincstár                                     |
| Számlaszám (IBAN):        | SK13 8180 0000 0070 0060 7605                     |
| Számlázási cím:           | Rázusova 2A, 949 01 NITRA, Slovenská republika    |
| Cégjegyzékszám:           | 37 861 298                                        |
| Adószám:                  | SK 2021611999                                     |
| <b>Képviselője:</b>       | <b>Ing. Branislav Becík, PhD., elnök</b>          |

**III.2.** A Szerződő felek a Szerződés 3.1. pontjában foglalt változásán **az alábbiak szerint** állapodtak meg: „A kínált átalánydíj egy összegben (EUR) ÁFA nélkül: **610 513,84**” helyettesítése a következőképpen kerül sor: „**A kínált átalánydíj egy összegben (EUR) ÁFA nélkül: 701 299,84**”.

**III.3.** A Szerződő felek a Szerződés 4.1. pontjában foglalt változásán megállapodtak az alábbiak szerint:

**„A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén díjazás illeti meg, teljes átalánydíjként, melynek mértéke: 610 513,84 EUR ÁFA nélkül**

+ 20% ÁFA: 122 102,77 EUR

**Díjazás ÁFA-val: 732 616,61 EUR**

szavakkal hétszázharminckétezer-hatszáztizenhat EUR és hatvanegy eurocent.

A megadott megfogalmazás a következőképpen módosul:

**„A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén díjazás illeti meg, teljes átalánydíjként, melynek mértéke: 701 299,84 EUR ÁFA nélkül**

+ 20% ÁFA: 140 259,97 EUR

**Díjazás ÁFA-val: 841 559,81 EUR**

szavakkal nyolcszáznegyvenegyezer-ötszázötvenkilenc EUR és nyolcvanegy eurocent.

**III.4.** Szerződő felek rögzítik, hogy a b) és c) pont a Szerződés 11. sz. pontjában „Kapcsolattartó személyek” kicserélésre kerülnek, és ezzel egyidejűleg új adatokkal egészülnek ki az alábbiak szerint:

„ 11. Kapcsolattartó személyek

b) „Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:

Név: Ján Hreha

Beosztás: területi igazgató Nitra

Telefon: +421 910 803 917

Email: [jan.hreha@colas-sk.sk](mailto:jan.hreha@colas-sk.sk)”

**Az eredeti szöveg helyébe a következő új szöveg lép:**

„b) Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:



Név: **Ing. Tomáš Heč**  
Beosztás: **területi igazgató Nitra**  
Telefon: **+421 904 703 648**  
Email: [tomas.hec@colas-sk.sk](mailto:tomas.hec@colas-sk.sk)

**Az alábbiak szerint új szöveggel egészül ki:**

c) „*Mérnöki szervezet:*  
Cégnév: **VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhelye: **2092 Budakeszi Barackvirág Utca 8.**

*Mérnök képviselőjeként megjelölt személy:*  
Név: **Karkus János**  
Beosztás: **projektvezető**  
Telefon: **+36 30 443 4644**  
Telefax: -  
Email: **karkus@viapontis.com**”

**III.5.** A Szerződő felek megállapodtak új melléklet kiegészítésében a 13. bekezdés 13.9 pontjában „A vállalkozói szerződés mellékletei” az alábbiak szerint:

**„3a sz. melléklet: Tételes költségvetés – módosított”**

---

#### **IV. Egyéb rendelkezések**

---

**IV.1.** A szerződés jelen 1. sz. melléklettel együtt érvényes és hatályos, a Szerződéses megállapodás rendelkezései, részei és feltételei, melyeket a módosítás nem érintett változatlan tartalommal maradnak hatályban.

**IV.2.** Ez az 1. számú módosítás mindkét Szerződő fél aláírásának napján lép érvénybe, és a Megrendelő honlapján és a Központi Szerződési Nyilvántartásban való közzétételt követő napon lép hatályba. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a tárgyi Szerződést kötelező megjeleníteni a 211/2000 információkhoz történő szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (információk szabadságáról szóló törvény) 5a § rendelkezései alapján a későbbi rendelkezések olvasatában.

**IV.3.** Szerződő felek a 6 (hat) számozott oldalból álló 1. sz. módosítást, amely magyar és szlovák nyelven készült, annak elolvasását és akaratukkal való egyetértés jegyében történő értelmezése után az aláírási mintának megfelelően aláírták az aláírás helyén és napján 8 (nyolc) példányban, amelyből Megrendelő 6 (hat), Vállalkozó 2 (kettő) példányt, miközben a magyar és szlovák nyelvű változat közötti eltérés esetén kizárólag a szlovák nyelven elkészített szerződésmódosítás az irányadó.

#### **IV.4. A Szerződő felek kijelentik, hogy**

- a) rendelkeznek megfelelő meghatalmazással, és jogosultak a jelen Szerződés aláírására és végrehajtására;
- b) a jelen Szerződés aláírását a kijelölt ügyvezető, illetőleg a társaság igazgatósága, illetve alapszabály szerinti szerve megfelelően jóváhagyta, és az a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő;

#### **IV.5. Szerződési mellékletek:**

3a sz. melléklet: Tételes költségvetés – módosított

Jelen Szerződést a Szerződő felek együttes átolvasás és értelmezés után és akaratukkal való egyetértés jegyében történő értelmezése után az aláírási mintának megfelelően aláírták. A Szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült szlovák és magyar nyelven, melyből 4 (négy) példány a Megrendelőé, 2 (kettő) példány a Vállalkozóé, miközben amennyiben a két nyelvi

változat között eltérés mutatkozna, kizárólag a szlovák nyelven elkészített szerződésmódosítás az irányadó.

Vállalkozócsoporthoz:

Megrendelő:

Dátum:

Dátum:

.....

[...]

Vállalkozó

**Colas Út Építőipari Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

**Képviselője:**

**Tóth Sándor - vezérigazgató  
Czudor Zsolt – területi igazgató**  
együttesen írják alá

Dátum:

.....

[...]

Vállalkozó

**COLAS Slovakia, a.s.**

**Képviselője:**

**Ing. Martin Papala, igazgatótanács elnöke  
Ing. Kristína Brezanská, igazgatótanács tagja**  
az igazgatóság bármely két tagja együttesen írja alá

.....  
**Nitriansky samosprávny kraj  
Megrendelő**

**Képviselője:**

**Ing. Branislav Becík, PhD.,  
elnök**

[...]



|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ:<br>Megrendelő:<br><br>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | <b>NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.38020</b><br>1134 Budapest, Váci út 45.<br>Magyarország   | Stupeň dokumentácie:<br>Tervfázis:<br><b>DOKUMENTÁCIA PRE<br/>         SP<br/>         KIDOLGOZÁS ALATT<br/>         LÉVŐ<br/>         TERVDOKUMENTÁCIÓ</b> |
|                                                                           | <b>NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</b><br>Rázusova 2A,<br>949 01 Nitra<br>Slovenská republika         | Identifikácia projektu:<br>Projektazonosító:<br><b>K120.01.</b><br>OBJEDNÁVKA NSK :<br><b>Č.12595/INV z 12.11.2019</b>                                      |
| Projektant:<br>Tervezőnt:<br>                                             | <b>UVATERV ENGINEERING CONSULTANTS LTD. 1117</b><br>Budapest, Dombóvári út 17-19.<br>Magyarország | Tervszám:<br><b>52.159/502/506</b>                                                                                                                          |
|                                                                           | <b>BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.</b><br>Miletičova 23, 821 09 Bratislava<br>Slovenská republika         | Részteljesítés:<br>Zákazkóvé číslo :<br><b>1381-658.1 BP</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   | Dokument číslo :<br><b>BP 32-7-6004</b>                                                                                                                     |

Názov stavby:  
 Tervdokumentáció megnevezése:

**CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A MOST CEZ RIEKU IPEL' MEDZI OBCAMI  
 CHĽABA - IPOLYDAMÁSD  
 IPOLYDAMÁSD-HELEMBÁ/CHĽABA KÖZÖTTI BEKÖTŐ ÚT ÉS HÍD TERVEZÉSE**

Časť dokumentácie:  
 Tervrészlet :

**H.1 VÝKAZY VÝMER PRE OCENENIE PRÁC A DODÁVOK/  
 A DÍJAK ÉS KÉSZÜLÉKEK MÉRÉSI NYILATKOZATA**

**AKTUALIZÁCIA CENOVÁ ÚROVEŇ 2019**


|                   |      |                             |                                                                              |                                     |                                 |
|-------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                   |      |                             |                                                                              |                                     |                                 |
|                   |      |                             |                                                                              |                                     |                                 |
|                   |      |                             |                                                                              |                                     |                                 |
|                   |      |                             |                                                                              |                                     |                                 |
| 11.2019           |      | Prvé vydanie<br>Első kiadás | Kolektív<br>Ing. Danko Kováčiková a kolektív<br>profesionálnych projektantov | Ing. Béres                          | Ing. Kramárová                  |
| Dátum<br>Keltezés | Rev. | Popis<br>Leírás             | Vyhotovil<br>Készítette                                                      | Zodp. projektant<br>Felelős tervező | Hl. Ing. projektu<br>Tervvezető |

**UPOZORNENIE :**

Uchádzač ocení položky ako sú definované v tomto výkaze výmer pre ocenenie prác a dodávok. Meniť popis a výmery je neprípustné. Názvy položiek konkrétnych výrobcov sú uvedené pre názornosť orientačne, uchádzač môže použiť ekvivalent rovnakých technických parametrov ako je v položke uvedený. Ak účastník ponúkne iný produkt, je povinný dodržať štandard a zároveň prevezme zodpovednosť za správnosť náhrady, tzn. splnenia všetkých parametrov a koordinácií so všetkými nadväzujúcimi profesiami.

Položky nevyhnutné pre realizáciu diela v požadovanej kvalite, zvlášť nešpecifikované v tomto výkaze výmer zohľadní v jednotkových cenách tohto položiek výkazu výmer.

Bunky v hárku položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH každého objektu :

 vyplní uchádzač

Ceny budú automaticky prepočítané a zároveň prenesené do hárkov rekapitulácií a krycích listov, až po Súhrnný list stavby

Názov stavby / Építkezés megnevezése:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd /  
Közüti csatlakozás és Ipoly híd Helemba és Ipolydamásd közöttJKSO / Építési létesítmények egységes  
minősítése:

Miesto stavby / Építkezés helye:

Chľaba

Odberateľ / Vásárló:

Nitriansky samosprávny kraj,

IČO / Cégjegyzékszám:

37 861 298

Adresa / Cím:

Rázusova 2A

DIČ / Adószám:

2021611999

949 01 Nitra

## Výkaz výmer pre ocenenie - rekapitulácia nákladov stavby v EUR / Mennyiségkimutatás árázához - építési költségek összefoglalása Euróban

| Por. č.                                 | Hl. | Náklady na / Költségek                                                    | Náklady investičnej výstavby /beruházási építés költségei |                                    |                   | Náklady z /Költségek<br>inv. prostried. /beruh. Környezetből | Celkové náklady<br>Teljes költség |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         |     |                                                                           | stavebná časť /Építési rész                               | technolog. časť /technológiai rész | celkom / összesen |                                                              |                                   |
| 1                                       | A   | Projektové a prieskumné práce /Tervezési és felmérési munkák              | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 2                                       | B   | Prevádzkové súbory /Üzemeltetési állományok                               | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 3                                       |     | z toho /ebből:                      dodávky / szállítások                 | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 4                                       |     | montáž a dopl. Náklady /szerelés és kiegészítő költségek                  | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 5                                       | C   | Stavebné objekty /Építési létesítmények                                   | 701 299,84                                                | 0,00                               | 701 299,84        | 0,00                                                         | 701 299,84                        |
| 6                                       |     | z toho / ebből:                      základné náklady /alapvető költségek | 701 299,84                                                | 0,00                               | 701 299,84        | 0,00                                                         | 701 299,84                        |
| 7                                       |     | HZS a dopl. Náklady /elszámolási óradíj és kiegészítő költségek           | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 8                                       | D   | Stroje, zariadenie, inventár Gépek, berendezések tételek                  | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 9                                       | E   | Umelecké diela /művészeti művek                                           | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 10                                      | F   | Vedfajšie náklady / mellékes költségek                                    | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 11                                      | G   | Ostatné náklady /egyéb költségek                                          | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 12                                      | H   | Rezerva /tartalék                                                         | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 13                                      | I   | Ostatné investície / egyéb beruházások                                    | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 14                                      | J   | Nehmotný investičný majetok / Imateriális javak                           | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 15                                      | K   | Prevádzkové náklady / Üzemeltetési költségek                              | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 16                                      | L   | Kompletná činnosť / Összeszerelő tevékenység                              | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                              |
| 17                                      |     | <b>Celkové náklady / Teljes költség</b>                                   | <b>701 299,84</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>701 299,84</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>701 299,84</b>                 |
| 18                                      |     | DPH / ÁFA                                                                 | 20%                                                       | z částky                           | 701 299,84        |                                                              | 140 259,97                        |
|                                         |     |                                                                           | 0%                                                        | z částky                           | 0,00              |                                                              | 0,00                              |
| 19                                      |     | <b>Cena celkom s DPH / Bruttó ár</b>                                      |                                                           |                                    |                   |                                                              | <b>841 559,81</b>                 |
| Uchádzač / Pályázó:                     |     | COLAS Slovakia, a.s.                                                      | Projektant / Tervező:                                     |                                    |                   | Odberateľ / Vásárló:                                         |                                   |
| Dňa / Dátum:                            |     | 4.10.2022                                                                 | BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o.,                                |                                    |                   | Nitriansky samosprávny kraj                                  |                                   |
|                                         |     |                                                                           | IČO / Cégjegyzékszám:                                     | DIČ / Adószám:                     | Ev.č.zák.:        | IČO / Cégjegyzékszám:                                        | DIČ / Adószám:                    |
|                                         |     |                                                                           | 31 396 828                                                | 2020338001                         | 1381-658.1 BP     | 37861298                                                     | 2021611999                        |
| Adresa / Cím:                           |     | COLAS Slovakia, a.s.<br>Orešianska 3168/7<br>Trnava 91701                 | Adresa / Cím:                                             |                                    |                   | Adresa / Cím:                                                |                                   |
|                                         |     |                                                                           | Miletčova 23<br>821 09 Bratislava                         |                                    |                   | Rázusova 2A<br>949 01 Nitra                                  |                                   |
| Pečiatka a podpis / Bélyegző és aláírás |     |                                                                           | Pečiatka a podpis / Bélyegző                              |                                    | 15.11.2019        | Pečiatka a podpis / Bélyegző és aláírás                      |                                   |









Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 SO-01 Búracie práce / Bontási munkák

| Ocenovanie stavebných prác/Építési munkák árazása                                            |  | Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH // Mennyiségkimutatás árazáshoz - Összefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022 |                                            |                  |                                    |                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Popis položky, stavebného dielu, remesla / Tétel, építési részegység, szakma leírása         |  | Konstrukcie / Szerkezetek                                                                                                                                        | Specifikovaný materiál / Specifikált anyag | Spolu / Összesen | Hmotnosť v tonách / Tömeg tonnában | Spolu / Összesen | Sut' v tonách / Tömelek tonnában |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK :                 |  |                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                                    |                  |                                  |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE / 1 - FÖLDMUNKÁK                                                             |  |                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                                    |                  |                                  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK                                |  |                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                                    |                  |                                  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:   |  | 313,76                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 313,76           | 0,00000                            |                  | 16,650                           |
|                                                                                              |  | 13 457,58                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 13 457,58        | 0,12917                            |                  | 384,310                          |
|                                                                                              |  | 13 771,34                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 13 771,34        | 0,12917                            |                  | 400,960                          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK:                |  |                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                                    |                  |                                  |
| 762 - Konstrukcie tesárske / Ácsszerkezetek                                                  |  | 931,50                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 931,50           | 0,00000                            |                  | 6,300                            |
| 765 - Kőfalny tvrdé/Kemény burkolatok                                                        |  | 564,72                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 564,72           | 0,00000                            |                  | 10,452                           |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen: |  | 1 496,22                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 1 496,22         | 0,00000                            |                  | 16,752                           |
|                                                                                              |  |                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                                    |                  |                                  |
| ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen:                                               |  | 15 267,56                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 15 267,56        | 0,12917                            |                  | 417,712                          |

Siarba / Építmény : Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
Objekt / Létesítmén SO-01 Búracie práce

Ocenenie stavebných prác

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

| Por. číslo<br>sorszáma                                                       | Kód cel<br>Tétel kódja | Popis položky<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiség/műutmutatás | Množstvo výmera<br>Mennyiség                                                                                                                                  | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok | Spolu<br>Összesen | Hmotnosť v tonách / Tömeg tonnaban |                  | Sut' v tonách / Tömegük tonnaban |                  | DPH / ÁFA<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                |                             |                            |                                               |                   | Jednotková / Egyseg                | Spolu / Összesen | Jednotková / Egyseg              | Spolu / Összesen |                |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK   |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |
| 1 - ZEINNE PRÁCE / 1 - Földmunkák                                            |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |
| 1                                                                            | 221                    | 11310-7131                                                                        | Sima belontból készült alapok vagy felekék elárolása 15 cm vastagságig, 200 m2-igOdstrálenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm. do 200 m2 / | 74,000                         | m2                          | 4,24                       | 313,76                                        |                   | 313,76                             |                  | 0,225                            | 16,650           | 20             |
|                                                                              |                        |                                                                                   | 1 - ZEINNE PRÁCE spolu / 1 - Földmunkák összesen:                                                                                                             | 313,76                         |                             | 313,76                     | 0,00                                          | 313,76            |                                    | 0,00000          |                                  | 16,650           |                |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK                    |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |
| 2                                                                            | 013                    | 96104-4111                                                                        | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 / 4 m2-nél nagyobb egyszerű betonból készült alaplápák, ill. nyílások bontása                       | 102,700                        | m3                          | 39,81                      | 4 088,49                                      | 4 088,49          | 2,000                              |                  |                                  | 205,400          | 20             |
| 3                                                                            | 013                    | 96203-2231                                                                        | Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 / 4 m2-nél nagyobb MV, MVC fejlakból készült falazatok, ill. nyílások bontása                        | 98,600                         | m3                          | 30,80                      | 3 036,88                                      | 3 036,88          | 0,00131                            | 0,12917          | 1,800                            | 177,480          | 20             |
| 4                                                                            | 015                    | 96806-7111                                                                        | Rozobratie plotov v. do 2,5m z týči, lát, dosák, plech, plet / Oszloptokból, deszkából, lemezekből álló, és fonott kerítés szétszerelése 2,5 m magasságig     | 143,000                        | m                           | 3,62                       | 517,66                                        | 517,66            |                                    |                  | 0,010                            | 1,430            | 20             |
| 5                                                                            | 013                    | 97908-1111                                                                        | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára 1 km-ig terjedő távolságra                                   | 417,712                        | t                           | 0,45                       | 187,97                                        | 187,97            |                                    |                  |                                  |                  | 20             |
| 6                                                                            | 013                    | 97908-1121                                                                        | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára minden további 1 km távolságra                      | 3 759,408                      | t                           | 0,19                       | 714,29                                        | 714,29            |                                    |                  |                                  |                  | 20             |
| 7                                                                            | 013                    | 97913-1409                                                                        | Poplatok za ulož z nešk, starob sute na vymedzených skládkach "O"-ostány odpad / Építési törmelék kijelölt depóniára helyezésének díja "O" egyéb hulladék     | 417,712                        | t                           | 11,76                      | 4 912,29                                      | 4 912,29          |                                    |                  |                                  |                  | 20             |
|                                                                              |                        |                                                                                   | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                                                        | 13 457,58                      |                             |                            | 13 457,58                                     | 13 457,58         |                                    | 0,12917          |                                  | 384,310          |                |
|                                                                              |                        |                                                                                   | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                                                                      | 13 771,340                     |                             |                            | 13 771,34                                     | 13 771,34         |                                    | 0,12917          |                                  | 400,960          |                |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |
| 762                                                                          |                        |                                                                                   | 762 - Konštrukcie tesárske / 762 - Ácsszerkezetek                                                                                                             |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |
| 8                                                                            | 762                    | 76233-1812                                                                        | Demontáž viazaných konštr. krovov, prier. plocha nad 120 do 224cm2 / Kibőlt fém szerkezetek leszerelése 120 - 224cm2 felület között                           | 450,000                        | m                           | 2,07                       | 931,50                                        | 931,50            |                                    |                  | 0,014                            | 6,300            | 20             |
|                                                                              |                        |                                                                                   | 762 - Konštrukcie tesárske spolu / 762 - Ácsszerkezetek összesen:                                                                                             | 931,50                         |                             |                            | 931,50                                        | 931,50            |                                    | 0,00000          |                                  | 6,300            |                |
| 765                                                                          |                        |                                                                                   | 765 - Krytyny tvrdé / 765 - Szilárd burkolóanyagok                                                                                                            |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |
| 9                                                                            | 765                    | 76531-1860                                                                        | Demontáž do sute z bobroviek so zvetranou maltou / Hódífarjú felcserepek leszerelése sítho elmált habarccsal                                                  | 156,000                        | m2                          | 3,62                       | 564,72                                        | 564,72            |                                    |                  | 0,067                            | 10,452           | 20             |
|                                                                              |                        |                                                                                   | 765 - Krytyny tvrdé spolu / 765 - Szilárd burkolóanyagok összesen:                                                                                            | 564,72                         |                             |                            | 564,72                                        | 564,72            |                                    | 0,00000          |                                  | 10,452           |                |
|                                                                              |                        |                                                                                   | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                                                                  | 1 496,22                       |                             |                            | 1 496,22                                      | 1 496,22          |                                    | 0,00000          |                                  | 16,752           |                |
|                                                                              |                        |                                                                                   | ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen:                                                                                                                | 15 267,56                      |                             |                            | 15 267,56                                     | 15 267,56         |                                    | 0,12917          |                                  | 417,712          |                |

Odberteľ / Vásárló Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszélő COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Datum: 2.07.2020

Stavba / Építmény : Cestná komunikácia a most cez rieku Ipel' medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
Objekt / Létesítmény SO-01 Búracie práce

Ocenovanie stavebných prác **Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022**

| Por. Číslo<br>sorsszám | Kód cel | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky,<br>stavebného diela, renesia, výkaz-výmer<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiség/segítmutálás | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Konštrukcie<br>Szerkezetek | Špecifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok | Spolu<br>Összesen | Hmotnosť v tonách / Tömeg tonnában |                  | Súť v tonách / Törmelék tonnában |                  | DPH / ÁFA<br>% |
|------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|                        |         |                            |                                                                                                                               |                              |                                |                             |                            |                                               |                   | Jednotková / Egyseg                | Spolu / Összesen | Jednotková / Egyseg              | Spolu / Összesen |                |
|                        |         |                            | vyplni uchádzač/pályázó tölti ki                                                                                              |                              |                                |                             |                            |                                               |                   |                                    |                  |                                  |                  |                |



|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| Stavba / Építmény :<br>Objekt / Létesítmény :               |  | Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd<br>SO-02 Priprava územia / Tervület előkészítése |  | Mesto / Helyszín: Chľaba<br>JKSO / Építési létesítmények egyezőségi minősítése : |  | Evé obstarávitára / Költségvetés:<br>Spracoval / Kidolgozta |  | Evé Uchádzača / Szerződés sz.:<br>COLAS Slovakia, a.s.       |  |
| Dátum / Datum:                                              |  | 4.10.2022                                                                                                                 |  | iČO / Cégjegyzékszám: 37 861 298                                                 |  | DiC / Adószám: 2021611999                                   |  |                                                              |  |
| Doberteľ / Válaszó:                                         |  | Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 945 01 Nitra                                                                    |  | iČO / Cégjegyzékszám:                                                            |  | DiC / Adószám: 2021611999                                   |  |                                                              |  |
| Dodávateľ / Beszállító:                                     |  | COLAS Slovakia, a.s.                                                                                                      |  | iČO / Cégjegyzékszám:                                                            |  | DiC / Adószám: 2020492111                                   |  |                                                              |  |
| Projektant / Tervező:                                       |  | BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletišova 23, 821 09 Bratislava                                                                 |  | iČO / Cégjegyzékszám:                                                            |  | DiC / Adószám: 2020338001                                   |  |                                                              |  |
| 0                                                           |  | 0                                                                                                                         |  | 0                                                                                |  | 0                                                           |  | 0                                                            |  |
| 0                                                           |  | 0                                                                                                                         |  | 0                                                                                |  | 0                                                           |  | 0                                                            |  |
| A ZRN                                                       |  | Konstrukcie / Szerkezetek                                                                                                 |  | Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok                                     |  | Spolu ZRN                                                   |  | C                                                            |  |
| 1 HSY / Fő építési tevékenység                              |  | 12 571,37                                                                                                                 |  | 349,41                                                                           |  | 12 920,78                                                   |  | 11 Zariadenie staveniska / Építmény lei                      |  |
| 2 PSV / Kiegészítő építési tevékenység                      |  |                                                                                                                           |  | 0,00                                                                             |  | 0,00                                                        |  | 12 Prevdzkové vplyvy / Uzemlelési t                          |  |
| 3 MCE / Szerelési munkák                                    |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  | 0,00                                                        |  | 13 Százene podmenky / Nehézleltt lei                         |  |
| 4 Ink / Egyebek                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  | 0,00                                                        |  | 14                                                           |  |
| 5 Súčet / Összeg                                            |  | 12 571,37                                                                                                                 |  | 349,41                                                                           |  | 12 920,78                                                   |  | 15 Súčet riadkov 11 až 14 / 11-14 sorok összege              |  |
| projektant, rozpočítar, cenár / tervező, költséggező, árazó |  | 14.11.2019                                                                                                                |  | podpis / aláírás:                                                                |  | Ing. Danka Kováčiková                                       |  | D                                                            |  |
| dátum:                                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte / A költségvetésben le |  |
| pečiatka / bélyegző                                         |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 17 Inžinierska činnosť / mérnöki tevékenység                 |  |
|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 18 Projektové práce / Projekt munkák                         |  |
| dátum:                                                      |  | 4.10.2022                                                                                                                 |  | podpis / aláírás:                                                                |  |                                                             |  | 19                                                           |  |
| pečiatka / bélyegző                                         |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 20 Súčet riadkov 16 až 19 / 16-19 sorok összege              |  |
|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | E                                                            |  |
| odberateľ, obstarávateľ/vásárló, közbeszerző                |  |                                                                                                                           |  | podpis / aláírás:                                                                |  |                                                             |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 / 5, 10, 15-20 sorok összege |  |
| dátum:                                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 22 DPH 20% z AFA 20% a kovekezi                              |  |
| pečiatka / bélyegző                                         |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 23 DPH 0% z AFA 0% a kovekezből                              |  |
|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 24 Súčet riadkov 21 až 23 / 21-23 sorok összege              |  |
|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | F                                                            |  |
|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | Odpocet - pripocet / beszámoltas - hozzaadta                 |  |
|                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                                             |  | 0                                                            |  |

| Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árazáshoz - Összefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022 |  |                           |                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Ocenovanie stavebných prác / ODIS építési munkák beírásza                                                                                                       |  |                           |                                            |                  |
| Popis položky, stavebného dielu, renesá / Tétel, építési részegység, szakma leírása                                                                             |  | Konstrukcie / Szerkezetek | Specifikovaný materiál / Specifikált anyag | Spolu / Összesen |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK                                                                                      |  |                           |                                            |                  |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE / Földmunkák                                                                                                                                    |  | 8 272,05                  | 349,41                                     | 8 621,46         |
| 5 - KOMUNIKÁCIÓ / Utak                                                                                                                                          |  | 2 184,00                  | 349,41                                     | 2 533,41         |
| 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE / Egyéb szerkezeti munkák                                                                                                       |  | 2 115,32                  | 0,00                                       | 2 115,32         |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                                                                      |  | 12 571,37                 | 349,41                                     | 12 920,78        |
|                                                                                                                                                                 |  |                           |                                            |                  |
| ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :                                                                                                                 |  | 12 571,37                 | 349,41                                     | 12 920,78        |

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

**COLAS Slovakia, a.s.**  
 ények egységes minősítése :  
**4.10.2022**

- aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

- aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

[illegible]





Odberteľ / Vásarľo:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval:  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Dátum: 4.10.2022

**Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-02 Príprava územia / Terület előkészítése**

Stavba / Építmény :  
Objekt / Létesítmény :

Ocenovanie stavebných prác/Építési munkák árazás

- aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

| Por. Číslo<br>sorszám | Kód polozky<br>Tétel kódja | Popis polozky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutató | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                            | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / 9 - EGYÉB SZERKEZETI<br>MUNKÁK összesen: ::                                   |                              |                                |                             | 2 115,32          | 2 115,32                   | 0,00                                          |
|                       |                            | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS<br>BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                         |                              |                                |                             | 12 920,78         | 12 571,37                  | 349,41                                        |
|                       |                            | ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :                                                                       |                              |                                |                             | 12 920,78         | 12 571,37                  | 349,41                                        |

vyplni uchádzač/pályázó tölti ki

[illegible]



Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ' medzi obcami Chľaba-Ipolydánásd  
Objekt / Létesítmény: SO-03 Cesta III-51003 III-51003 sz. út

| Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása                                        |  |                           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------------|
| Popis položky, stavebného dielu, renesla / Tétel, építési rész, foglalkozás leírása        |  | Konstrukcie / Szerkezetek | Specifikovaný materiál / Specifikált anyag |
|                                                                                            |  | Spolu / Összesen          |                                            |
|                                                                                            |  |                           |                                            |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK                 |  |                           |                                            |
| 1 - ZEMNE PRÁCE / FÖLDMUNKÁK                                                               |  | 32 659,08                 | 186,53                                     |
| 2 - ZAKLADANIE / ALAPOZÁS                                                                  |  | 2 429,61                  | 0,00                                       |
| 3 - KOMUNIKÁCIE / UTAK                                                                     |  | 182 494,76                | 0,00                                       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - BÚRANIE / EGYÉB SZERKEZETEK ÉS MUNKÁK - BONTÁS           |  | 87 333,88                 | 5 937,52                                   |
| 99 - PRESUN HMÓT / ANYAGSZÁLLÍTÁS                                                          |  | 937,56                    | 0                                          |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen: |  | 305 854,89                | 6124,05                                    |
|                                                                                            |  |                           |                                            |
|                                                                                            |  |                           |                                            |
| ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :                                            |  | 305 854,89                | 6124,05                                    |
|                                                                                            |  |                           | 311 978,94                                 |

Súvťaž / Edmény

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipľ medzi obcami Chľaba a Ipolydamás

Miesto / Helyszín

Chľaba

04.10.2022

Objektovateľ / Objektus

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova ZA, 949 01 Nitra

Zhotoviteľ / Zrealizáló

Bude určený výberovým konaním

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant / Tervező

BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

| PČ                                                 | Typ | Kód        | Popis / Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ /<br>mértékegység | Množstvo /<br>Mennyiség | J.cena / Egységár [EUR] | Konstrukcie /<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>/Specifikált anyagok | Cena celkom /<br>összesen [EUR] | Ár |
|----------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Nálaklady z rozpočtu / Költségek a költségvetésből |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                         |                              |                                                |                                 |    |
| D                                                  |     |            | HSV/Alapvető építési tevékenység Práce a dodávky HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |                         | 305 854,890                  | 6 124,050                                      | 311 978,94                      |    |
| D                                                  | 1   |            | Zemné práce / Földmunkák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                         | 32 659,080                   | 186,530                                        | 32 845,61                       |    |
| 1                                                  | K   | 113107242  | Odstárenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, - 0,181001 / Aszfaltfelület eltávolítása 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületről, vastagság 50 - 100 mm, -0,181001                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>       | 778,000                 | 2,21                    | 1 719,380                    |                                                | 1 719,380                       |    |
| 2                                                  | K   | 113152120  | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t / Aszfaltreteg vagy felület marása 500 m <sup>2</sup> felületig, sáv szélessége 0,5 m-ig, vastags. 40 mm 0,102 t                                                                                                                              | m <sup>2</sup>       | 22,000                  | 1,11                    | 24,420                       |                                                | 24,420                          |    |
| 3                                                  | K   | 113307132  | Odstárenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 / Egyeztető betonból készült aljzat eltávolítása 200 m <sup>2</sup> -ig terjedő területéről, réteg vastagsága 150 - 300 mm, -0,500001                                                                                                                  | m <sup>2</sup>       | 475,000                 | 7,11                    | 3 377,250                    |                                                | 3 377,250                       |    |
| 4                                                  | K   | 122201109  | Odkopávky a prekropávky nezapáčené. Priplatok k cenám za lepiť horniny 3 / Ducolatlan földkiemelés és bevágás 3as talajosztályú anyag összeállított kotott talaj illekkkel                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>       | 230,000                 | 0,26                    | 59,800                       |                                                | 59,800                          |    |
| 5                                                  | K   | 122202202  | Odkopávka a prekropávka nezapáčená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> / Ducolatlan földkiemelés és bevágás utakhoz 3as talajosztályú talajban 100 m <sup>3</sup> - 1000 m <sup>3</sup> között                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>       | 230,000                 | 2,60                    | 598,000                      |                                                | 598,000                         |    |
| 6                                                  | K   | 162301122  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m / Kiosott földanyag vízszintes irányú áthelyezése burkolat nélküli útfelületen, 1-4 osztályú talaj 100m <sup>3</sup> - 1000m <sup>3</sup> mennyiségben 1000 m távolságig                                                           | m <sup>3</sup>       | 230,000                 | 1,29                    | 296,700                      |                                                | 296,700                         |    |
| 7                                                  | K   | 162501132  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m / Kiosott földanyag vízszintes irányú áthelyezése burkolatlan útfelületen, 1-4 osztályú talaj 100m <sup>3</sup> - 1000m <sup>3</sup> mennyiségben 3000m távolságig                                                               | m <sup>3</sup>       | 2 267,000               | 1,31                    | 2 969,770                    |                                                | 2 969,770                       |    |
| 8                                                  | K   | 162501133  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m / Kiosott földanyag vízszintes irányú áthelyezése burkolatlan útfelületen, 1-4 osztályú talaj 100m <sup>3</sup> - 1000m <sup>3</sup> mennyiségben, árpótlék minden további megkezdett 1000 m-ért | m <sup>3</sup>       | 22 670,000              | 0,33                    | 7 481,100                    |                                                | 7 481,100                       |    |
| 9                                                  | K   | 171101101  | Uloženie spániny do náspyu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % / Szórt anyag töltése történő elhelyezése - jól tömöríthető anyag - tömörítés 95%-ra Proctor-Standard szerint                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>       | 2 267,000               | 5,12                    | 11 607,040                   |                                                | 11 607,040                      |    |
| 10                                                 | K   | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením / Talajrendezés bevágásokban 1-4 köztben tömörítéssel                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>       | 784,000                 | 0,52                    | 407,680                      |                                                | 407,680                         |    |
| 11                                                 | K   | 181201102  | Úprava pláne v náspoch v hornine 1-4 so zhutnením / Talajrendezés töltésekben 1-4 köztben tömörítéssel                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>       | 1 819,000               | 0,52                    | 945,880                      |                                                | 945,880                         |    |
| 12                                                 | K   | 182001111  | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 / Felület tereprendezés 50-100 mm magasabb terep-egyenletlenségek esetén síkban vagy rézsűn 1:5-ig                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>       | 855,000                 | 0,29                    | 247,950                      |                                                | 247,950                         |    |
| 13                                                 | K   | 182101101  | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 / Állandó rézsűk rendezése bevágásokban 1-4 osztályú köztben                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>       | 855,000                 | 1,00                    | 855,000                      |                                                | 855,000                         |    |
| 14                                                 | K   | 182301132  | Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm / Termőtalaj szétterítése 1:5-nél magasabb dőlésű rézsűn 500 m <sup>2</sup> felület fölött, 100 - 150 mm vastagságban                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>       | 855,000                 | 1,04                    | 889,200                      |                                                | 889,200                         |    |
| 15                                                 | K   | 183403253  | Obrobenie pôdy hľabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 / Talaj megművelése gerebelyezéssel 1:5 - 1:2 közötti rézsűn                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>       | 855,000                 | 0,13                    | 111,150                      |                                                | 111,150                         |    |
| 16                                                 | K   | 183405211  | Výsev trávniku hydroosevom na omicu / Fű elvetése hydrovetéssel szántóra                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>       | 855,000                 | 1,12                    | 957,600                      |                                                | 957,600                         |    |
| 17                                                 | M   | 0057211100 | Tráva - Trávné semená / Fű - Fűmag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg                   | 26,420                  | 7,06                    |                              | 186,530                                        | 186,530                         |    |
| 18                                                 | K   | 185803112  | Osétrenie trávniku na svahu nad 1:5 do 1:2 / Fűves terület megművelése 1:5 - 1:2 közötti rézsűn                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>       | 855,000                 | 0,13                    | 111,150                      |                                                | 111,150                         |    |
| D                                                  | 2   |            | Zakladanie / Alapozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                         | 2 429,610                    | 0,000                                          | 2 429,610                       |    |
| 19                                                 | K   | 274316121  | Zakladové pásy z betónu prostého V4 TO-C 16/20 / V4 TO-C 16/20 egyszerű betonból készült alapozó sávok                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>       | 18,500                  | 131,33                  | 2 429,610                    |                                                | 2 429,610                       |    |
| D                                                  | 5   |            | Komunikácie / Utak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                         | 182 494,790                  | 0,000                                          | 182 494,790                     |    |
| 20                                                 | K   | 564762111  | Podklad alebo kryt z kameňa hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm - chodníky / Aljzat vagy fedél durva zúzottkőből 32-63mm (vibr. kő) tömörített követben 200 mm vastagságban - járdák                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>       | 328,000                 | 15,88                   | 5 208,640                    |                                                | 5 208,640                       |    |
| 21                                                 | K   | 564851111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - chodníky / Zúzottkő ágyazat szétterítéssel és tömörítéssel, tömörítés után 150 mm vastagságban - járdák                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>       | 328,000                 | 7,72                    | 2 532,010                    |                                                | 2 532,010                       |    |
| 22                                                 | K   | 564861113  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm - cesta / Zúzottkő ágyazat szétterítéssel és tömörítéssel, tömörítés után 220 mm vastagságban - út                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>       | 1 290,000               | 11,64                   | 15 015,600                   |                                                | 15 015,600                      |    |
| 23                                                 | K   | 567143115  | Podklad z kameňa spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 250 mm - cesta / Cementtel megerősített kővekből készült ágyazat szétterítéssel és tömörítéssel, CBGM C 5/6, tömörítés után 250 mm vastagságban - út                                                                                                               | m <sup>2</sup>       | 1 290,000               | 24,62                   | 31 759,800                   |                                                | 31 759,800                      |    |
| 24                                                 | K   | 569851111  | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkdrvínou hr. 150 mm / Padkák vagy koronák megerősítése úton vagy gyalogjárda, terítésel, és tömörítéssel vastagság 150 mm                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>       | 90,000                  | 7,24                    | 651,600                      |                                                | 651,600                         |    |
| 25                                                 | K   | 569903311  | Zholovanie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhutnením - cesta / Földpadka készítése bármilyen osztályú követből tömörítéssel - út                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>       | 13,500                  | 10,18                   | 137,430                      |                                                | 137,430                         |    |
| 26                                                 | K   | 573211111  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kameňom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> - cesta a chodníky / Aszfalt szóró kölléreg szórás nélkül, aszfaltból készült kővekből 0,50 - 0,70 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben - út és járdák                                                                                                  | m <sup>2</sup>       | 4 406,000               | 0,46                    | 2 026,760                    |                                                | 2 026,760                       |    |
| 27                                                 | K   | 577134131  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm / Aszfaltbeton kopóréteg AC 8 O 3 m-ig terjedő sávban II. osztályú modifikált aszfaltból, tömörítés követő 40 mm vastagság                                                                                                                              | m <sup>2</sup>       | 328,000                 | 20,88                   | 6 848,640                    |                                                | 6 848,640                       |    |
| 28                                                 | K   | 577134221  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm - cesta / Aszfaltbeton kopóréteg AC 11 O 3 m-ig terjedő sávban I. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítés követő vastagság 40 mm - út                                                                                                          | m <sup>2</sup>       | 1 290,000               | 20,45                   | 26 380,500                   |                                                | 26 380,500                      |    |
| 29                                                 | K   | 577154321  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm - cesta / Aszfaltbeton kopó- vagy alapréteg AC 16 3 m-ig terjedő sávban I. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítés követő vastagság 60 mm - út                                                                                       | m <sup>2</sup>       | 1 290,000               | 28,85                   | 37 216,500                   |                                                | 37 216,500                      |    |



Stavba / Építkezés:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipľ medzi obcami Chľaba a Ipolydamás

Miesto / Helyszín:

Chľaba

04.10.2022

Obec / Város / Megye:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Zhotoviteľ / Vállalkozó:

Bude určený výberovým konaním

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant / Tervező:

BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

| PČ       | Typ       | Kód        | Popis / Leírás                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ /<br>mértékegység | Mennyiség | J.cena /<br>Egységár [EUR] | Konstrukcie /<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>/Specifikált anyagok | Cena celkom /<br>összesen [EUR] | Ár |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 30       | K         | 577154331  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po ztuhnutí hr. 60 mm / Aszfaltbeton kőpo- vagy alapréteg AC 16 3 m-ig terjedő sávban II. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítést követő vastagság 60 mm | m2                   | 328,000   | 27,91                      | 9 154,480                    |                                                | 9 154,480                       |    |
| 31       | K         | 577174421  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po ztuhnutí hr. 80 mm - cesta / Aszfaltbeton alapréteg AC 22 L 3 m-ig terjedő sávban I. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítést követő vastagság 80 mm - út          | m2                   | 1 290,000 | 35,32                      | 45 562,800                   |                                                | 45 562,800                      |    |
| <b>D</b> | <b>9</b>  |            | <b>Ostatné konštrukcie a práce/bűrléne / Egyéb szerkezetek és munkák - bontás</b>                                                                                                                                                                               |                      |           |                            | <b>87 333,880</b>            | <b>5 937,520</b>                               | <b>93 271,400</b>               |    |
| 32       | K         | 911334111  | Zvoddlo oceľové zábradlné ZSNH4H2 kotvené do rímzy bez výplne / Acél szalagkorlát ZSNH4H2 padkába lehoromozva kitöltés nélkül                                                                                                                                   | m                    | 62,000    | 300,00                     | 18 600,000                   |                                                | 18 600,000                      |    |
| 33       | M         | 4045795510 | Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa zväčšeného rozmeru 1250 mm / Komplet forgalmi jelzés állványtal és oszloppal együtt 1250 mm nagyobb méretben                                                                                                | ks                   | 39,000    | 111,18                     |                              | 4 336,020                                      | 4 336,020                       |    |
| 34       | K         | 911334122  | Zvoddlo oceľové zábradlné ZSNH4H2 kotvené do rímzy s výplňou zo zvislých tyčí / Acél szalagkorlát ZSNH4H2 padkába lehoromozva függőleges rudakkal való kitöltéssel                                                                                              | m                    | 128,000   | 300,00                     | 38 400,000                   |                                                | 38 400,000                      |    |
| 35       | K         | 914001111  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, konzolu alebo objekt / Közúti függőleges forgalmi tábla elhelyezése és szerelése oszlopra, konzolra vagy létesítményre                                                                            | ks                   | 39,000    | 36,18                      | 1 411,020                    |                                                | 1 411,020                       |    |
| 36       | K         | 915712111  | Vodorovné značenie krytu striekané farbu vodiacich pruhov šírky 250 mm / Fedél vízszintes jelölése festékel szórva vezérlőszalagokkal 250 mm szélességben                                                                                                       | m                    | 768,000   | 1,12                       | 860,160                      |                                                | 860,160                         |    |
| 37       | K         | 915719211  | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich pruhov šírky 250 mm / Árpótlék 250 mm vezérlő sávok balotín reflex kiviteléért                                                                                                                         | m                    | 768,000   | 0,18                       | 138,240                      |                                                | 138,240                         |    |
| 38       | K         | 916551112  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lážka z bet. pros tr. C 16/20 s bočnou oporou / beton ágyazott vagy parkaszegély elhelyezése C 16/20 osztályú simabetonú ágyazatba oldalsó támaszsal                                                    | m                    | 152,475   | 9,86                       | 1 503,400                    |                                                | 1 503,400                       |    |
| 39       | M         | 5921954390 | Premac OBRUBNIK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm / Premac KERÉKVETŐ közútra OBC 100x26x15 cm                                                                                                                                                                             | ks                   | 278,000   | 4,88                       |                              | 1 356,640                                      | 1 356,640                       |    |
| 40       | M         | 5921954660 | Premac OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY / Premac KERÉKVETŐ parkos 100x20x5 cm szürke                                                                                                                                                                           | ks                   | 154,000   | 1,59                       |                              | 244,860                                        | 244,860                         |    |
| 41       | K         | 917161112  | Osadenie cestného obrubníka do lážka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou / Útszegély elhelyezése C 16/20 osztályú simabetonú ágyazatba oldalsó támaszsal                                                                                              | m                    | 278,000   | 15,21                      | 4 228,380                    |                                                | 4 228,380                       |    |
| 42       | K         | 966006211  | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t / Függőleges közlekedési tábla eltávolítása (leszerelése) oszlopokról, vagy konzolokról, -0,00400t                                                                  | ks                   | 32,000    | 2,65                       | 84,800                       |                                                | 84,800                          |    |
| 43       | K         | 966008115  | Bűrléne betónového rigla, -5,42000t / Beton folyóka bontása, -5,42000t                                                                                                                                                                                          | m                    | 165,000   | 3,32                       | 547,800                      |                                                | 547,800                         |    |
| 49       | K         | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km / Építési silt vízszintes szállítása lerakással alapvető lerakással 1 km távolságra                                                                                              | t                    | 1 274,990 | 0,85                       | 1 083,740                    |                                                | 1 083,740                       |    |
| 44       | K         | 979084216  | Vodorovná doprava vybűraných hműt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km / Kibontott anyagok vízszintes szállítása szárazfűldűn feleakás nélkül, de lerakással 5 km távolságra                                                          | t                    | 1 274,990 | 1,11                       | 1 415,240                    |                                                | 1 415,240                       |    |
| 45       | K         | 979084219  | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km / Minden további és megkezdett 5 km utáni árpótlék 5 km fölűt                                                                                                                                     | t                    | 1 274,990 | 1,11                       | 1 415,240                    |                                                | 1 415,240                       |    |
| 50       | K         | 979087212  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravnú sutiny / Silt vízszintes szállítású közlekedési eszközökre történő feleakása                                                                                                                          | t                    | 1 274,990 | 1,04                       | 1 325,990                    |                                                | 1 325,990                       |    |
| 46       | K         | 979087213  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravnú vybűraných hműt / Kibontott anyagok vízszintes szállítású közlekedési eszközökre történő feleakása                                                                                                    | t                    | 1 274,990 | 1,04                       | 1 325,990                    |                                                | 1 325,990                       |    |
| 47       | K         | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betűn, tehű, diaždice (17 01 ), ostatné / Tárolási díj - beton, tegűk, csempek (17 01 ), egyébek                                                                                                                                      | t                    | 1 274,990 | 11,76                      | 14 993,880                   |                                                | 14 993,880                      |    |
| <b>D</b> | <b>99</b> |            | <b>Presun hműt HSV / Alapvetű építési tevűkenység anyagmozgatás</b>                                                                                                                                                                                             |                      |           |                            | <b>937,560</b>               | <b>0</b>                                       | <b>937,560</b>                  |    |
| 48       | K         | 998225111  | Presun hműt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytűm asfaltovým akeűkűvek díűky objektű / Anyagmozgatás aszfalt- vagy bárműyen burkolatű közűthoz és repűlűlűrűhez bárműyen hosszűsűgű objektűhöz                                                             | t                    | 2 403,997 | 0,39                       | 937,560                      |                                                | 937,560                         |    |
|          |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                            | 305 854,890                  | 6 124,050                                      | 311 978,940                     |    |

vyplní uchádzač





Oberateľ / Vášník:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitranský samosprávny kraj, Razusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mliečičova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-04 Krížovatka v km 0,100

Stavba / Építvány:  
Objekt / Létesítmény:

Spracoval / Kidolgozta:  
JKSO / Építési létesítmények egységes módosítása:  
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.  
4.10.2022

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekaptitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árazáshoz - Összefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

| Ocenovanie stavebných prác / ODOS építési munkák beírása                                   | Konstrukcie / Szerkezelek | Specifikovaný materiál / Specifikált anyag | Spolu / Összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Popis položky, stavebného dielu, reneszá / Tételei, építési részegység, szakma leírása     |                           |                                            |                  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK                 |                           |                                            |                  |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE / Földmunkák                                                               | 19 213,68                 | 0,00                                       | 17 056,38        |
| 5 - KOMUNIKÁCIÓ - Útak                                                                     | 40 512,47                 | 0,00                                       | 24 120,53        |
| 9 - ÖSTÁJNÉ KONSTRUKCIÓK A PRÁCE - Egyéb szerkezeti munkák                                 | 2 391,72                  | 147,86                                     | 2 506,68         |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen: | 62 117,87                 | 147,86                                     | 43 683,59        |
|                                                                                            |                           |                                            |                  |
|                                                                                            |                           |                                            |                  |
| ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen:                                             | 62 117,87                 | 147,86                                     | 62 265,73        |

Odberteľ / Vásárló: Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Dátum: 4.10.2022

**Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamád**  
**SO-04 Križovatka v km 0,100**

Stavba / Építmény :  
Objekt / Létesítmény:

Ocenenie stavebných prác / Építési munkák árazása

| Por. Číslo<br>sorszám | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutató                                                                                                             | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Memó jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Špecifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |          |                            | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK</b>                                                                                                         |                              |                               |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>1 - ZEMNE PRÁCE / 1 - Földmunkák</b>                                                                                                                                                   |                              |                               |                             |                   |                            |                                               |
| 1                     | 221      | 11310-7131                 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup> / Síma betonból készült alapok vagy fedelek eltávolítása 15 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -ig | 20,000                       | m <sup>2</sup>                | 4,24                        | 84,80             |                            |                                               |
| 2                     | 221      | 11310-7137                 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu . hr. do 50 cm do 200 m <sup>2</sup> / Betonból készült alapok vagy fedelek eltávolítása 50 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -ig            | 170,000                      | m <sup>2</sup>                | 11,71                       | 1 990,70          |                            |                                               |
| 3                     | 272      | 11315-1413                 | Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm / Műanyagta fedél marása 4 cm vastagságig                                                                                                               | 28,000                       | m <sup>2</sup>                | 1,11                        | 31,08             |                            |                                               |
| 4                     | 001      | 12220-2202                 | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup> / Kiasás utakhoz 3. oszt. közelben 100 - 1 000 m <sup>3</sup> mennyiségben                                              | 270,000                      | m <sup>3</sup>                | 2,60                        | 702,00            |                            |                                               |
| 5                     | 272      | 16270-1105                 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 / 1-4 osztályú közetű anyag vízszintes áthelyezése 10000 m távolságig                                                             | 270,000                      | m <sup>3</sup>                | 3,27                        | 882,90            |                            |                                               |
| 6                     | 272      | 16270-1109                 | Priplátok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 / Pótlék minden további 1000 m-ért 10000 m fölött, 1-4 oszt. közötti közelben                                               | 2 700,000                    | m <sup>3</sup>                | 0,33                        | 891,00            |                            |                                               |
| 7                     | 272      | 17410-1101                 | Zásyp zhutnený 97% PS / 97% PS tömörített háttöltés                                                                                                                                       | 270,000                      | m <sup>3</sup>                | 53,40                       | 14 418,00         |                            |                                               |
| 8                     | 001      | 18120-1102                 | Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením / Talajrendezés 1-4 közelben tömörítéssel                                                                                                       | 410,000                      | m <sup>2</sup>                | 0,52                        | 213,20            |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu / 1 - Földmunkák összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>17 056,38</b>             |                               |                             | <b>19 213,68</b>  |                            | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |                            |                                                                                                                                                                                           |                              |                               |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>5 - KOMUNIKÁCIE / UTAK</b>                                                                                                                                                             |                              |                               |                             |                   |                            |                                               |
| 9                     | 221      | 56425-1111                 | Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm-bet.plovha / Ágyazat kavicsos homokból 15 cm bet. Felület                                                                                                | 12,000                       | m <sup>2</sup>                | 6,72                        | 80,64             |                            |                                               |
| 10                    | 221      | 56476-1111                 | Podklad z kameniva hrub. dveného 32-63 mm hr. 20 cm / Zúzottkő aljzat 32-63 mm 20 cm vastagságban                                                                                         | 327,000                      | m <sup>2</sup>                | 10,12                       | 3 309,24          |                            |                                               |
| 11                    | 221      | 56516-6121                 | Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 80 mm s nad 3 m / Ágyazat bitumenes közelből OKH I 80 mm vstag. 3 m szélesség fölött                                                             | 327,000                      | m <sup>2</sup>                | 35,35                       | 11 559,45         |                            |                                               |
| 12                    | 221      | 56714-3115                 | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 25 cm / Cementtel megszilárdított köaljzat KZC 2, 25 cm vastagságban                                                                        | 327,000                      | m <sup>2</sup>                | 24,62                       | 8 050,74          |                            |                                               |
| 13                    | 221      | 56923-1111                 | Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom t'az. alebo štrkopieskom hr. 10 cm / Szegélyek illeltve utak megerősítése terméskőből vagy kavicsos homokból 10 cm vastagságban                | 25,000                       | m <sup>2</sup>                | 4,82                        | 120,50            |                            |                                               |



Oberateľ / Vásárlo:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčičova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény :  
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-04 Križovatka v km 0,100

Spracoval / Kíldolgozta:  
JKSO / Építési létesítmények egységes mőrsítése :  
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.  
4.10.2022

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

| Por. Číslo<br>sorszám | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkímutalás                                                                                                                                         | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konštrukcie<br>Szerkezetek | Špecifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 14                    | 221      | 57321-1111                 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> - cesta a chodníky / Aszfalt szőrt köőrég szórás nélkül, aszfaltból készült kőekből 0,50 - 0,70 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben - út és járdák | 327,000                      | m <sup>2</sup>                 | 0,46                        | 150,42            |                            |                                               |
| 15                    | 221      | 57683-1111                 | Kőberc asf. modifik. masztixový SMA 11 (AKMS tr. I) síreduzr. po zhuťnení 40mm / Modifikált masztix SMA 11 (AKMS I. oszt.) aszfaltszőnyeg közepes szemcs. őmőrtést követően 40mm                                                                               | 327,000                      | m <sup>2</sup>                 | 23,19                       | 7 583,13          |                            |                                               |
| 16                    | 221      | 57715-5121                 | Asfaltový beton AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 60 mm š nad 3 m / Aszfaltbeton AC 16 (ABH I) kopőrég 60 mm vastagsághban, szélesség több mint 3 m                                                                                                             | 327,000                      | m <sup>2</sup>                 | 28,69                       | 9 381,63          |                            |                                               |
| 17                    | 221      | 58113-3311                 | Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 150 mm / Utak burkolása CB III oszt. cementbetonból 150 mm                                                                                                                                                    | 12,000                       | m <sup>2</sup>                 | 23,06                       | 276,72            |                            |                                               |
|                       |          |                            | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu / 5 - UTAK összesen:                                                                                                                                                                                                                     | 24 120,53                    |                                |                             | 40 512,47         | 40 512,47                  | 0,00                                          |
|                       |          |                            | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK                                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| 18                    | 221      | 91786-2111                 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lőzka z betónu / Beton álló járdaszegély elhelyezése támaszal betonágazatba                                                                                                                       | 30,000                       | m                              | 15,21                       | 456,30            |                            |                                               |
| 19                    | MAT      | 592 174510                 | Obrubník chodníkový 100x15x25 / Járdaszegély 100x15x25                                                                                                                                                                                                         | 30,300                       | kus                            | 4,88                        | 147,86            |                            |                                               |
| 20                    | 221      | 91810-1111                 | Lőzko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15 / Ágyazat szegélyek, kerékelők alá, szegélyek C12/25 betonból                                                                                                                                        | 2,727                        | m <sup>3</sup>                 | 120,18                      | 327,74            |                            |                                               |
| 21                    | 221      | 97908-4216                 | Vodor. doprava vyburáných hmőt po suchu do 5 km / Kibontott anyag vízszintes szállítása szárazföldön 5 km távolságig                                                                                                                                           | 100,884                      | t                              | 1,11                        | 111,98            |                            |                                               |
| 22                    | 221      | 97908-4219                 | Priplátok za kažých ďalších 5 km vybur. hmőt nad 5km/ Poltők minden további 5 km fölötti kibontott anyag szállításáért 5 km-ként                                                                                                                               | 100,884                      | t                              | 1,11                        | 111,98            |                            |                                               |
| 23                    | 272      | 97913-1410                 | Poplatok za ulož a znešk. stav sute na ur. sklád. -z demol.vozovíek "O"-ost.odpad / Építési törmelék elhelyezésének és ártalmatlanításának díja kijelölt depóniában - utak bontásából "O" - egyéb hulladék                                                     | 100,884                      | t                              | 11,76                       | 1 186,40          |                            |                                               |
| 24                    | 221      | 99822-5111                 | Presun hmőt pre komunikácie a plochy letísk, kryt žvíčny / Anyagmozgató közúthoz és repülőtérhez, műgyanta borítás                                                                                                                                             | 505,948                      | t                              | 0,39                        | 197,32            |                            |                                               |
|                       |          |                            | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK összesen:                                                                                                                                                                                  | 2 506,68                     |                                |                             | 2 539,58          | 2 391,72                   | 147,86                                        |
|                       |          |                            | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                                                                                                                                                                     | 43 683,59                    |                                |                             | 62 265,73         | 62 117,87                  | 147,86                                        |

Odberteľ / Vásárlo: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
Objekt / Létesítmény: SO-04 Križovatka v km 0,100

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes mérőítése :  
Dátum: 4.10.2022

Ocenovanie stavebných prác/Építési munkák árazása

| Por. Číslo<br>sorszám | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutató | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Špecifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |          |                            | ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :                                                                       | 43 683,59                    |                                |                             | 62 265,73         | 62 117,87                  | 147,86                                        |

vyplní uchádzač





Oberateľ / Vášaro:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozta:  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.  
4.10.2022

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-06 Oporný múr a oplotenie

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása **Výkaz výmer pre ocenenie - Rekaptulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árazáshoz - Osszefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022**

| Popis položky, stavebného dielu, renesia / Tétel, építési részegység, szakma leírása              | Konstrukcie / Szerkezetek | Specifikovaný materiál / Specifikált anyag | Spolu / Összesen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK</b>                 |                           |                                            |                  |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE / 1 - Földmunkák                                                                  | 4 319,99                  | 483,35                                     | 4 803,34         |
| 2 - ZÁKLADY / 2 - ALAPOK                                                                          | 3 427,20                  | 0,00                                       | 3 427,20         |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE / 3 - FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT SZERKEZETEK                       | 62 077,34                 | 3 520,00                                   | 65 597,34        |
| 6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE / 6 - FELÜLTKEZELÉSEK, TALAJOK, KITÖLTÉSEK                   | 265,88                    | 0,00                                       | 265,88           |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK                                     | 5 324,81                  | 568,94                                     | 5 893,75         |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:</b> | <b>75 415,22</b>          | <b>4 572,29</b>                            | <b>79 987,51</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások:</b>              |                           |                                            |                  |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti / 711 - Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben          | 150,35                    | 0,00                                       | 150,35           |
| 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné / 767 - Kiegészítő fém építőszerkezetek                 | 184,52                    | 371,96                                     | 556,48           |
| 783 - Nátery / 783 - Festések                                                                     | 161,20                    | 0,00                                       | 161,20           |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások:</b>        | <b>496,07</b>             | <b>371,96</b>                              | <b>868,03</b>    |
|                                                                                                   | 496,07                    | 371,96                                     | 868,03           |
| <b>ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :</b>                                            | <b>75 911,29</b>          | <b>4 944,25</b>                            | <b>80 855,54</b> |

Odberteľ / Vásárló: Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
Objekt / Létesítmény: SO-06 Oporný múr a oplotenie Tamfal és kerítés

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Dátum: 4.10.2022

Ocenenie stavebných prác / Építési munkák árazása

- aktualizácia 2022

| Por. číslo sorszáma                                                                | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutatás                                                       | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK</b>  |          |                            |                                                                                                                                                                              |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE / FÖL MUNKÁK</b>                                                |          |                            |                                                                                                                                                                              |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| 1                                                                                  | 001      | 12220-1102                 | Odkopávky a prekopávky nezapáž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 / Ducolatlan földkiemelés és bevágás 3as talajosztályú talajban 100 m3 - 1000 m3 között                    | 180,000                      | m3                             | 3,65                        | 657,00            |                            |                                               |
| 2                                                                                  | 272      | 13220-1201                 | Hlíbenie rýh šířka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 / Árok mélyítése 2 m-ig 3as talajosztályú talajban 100 m3-ig                                                               | 62,000                       | m3                             | 7,74                        | 479,88            |                            |                                               |
| 3                                                                                  | 272      | 16230-1102                 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 / 1-4 osztályú földanyag vízszintes áthelyezése 1000 m távolságig                                                     | 180,000                      | m3                             | 1,29                        | 232,20            |                            |                                               |
| 4                                                                                  | 001      | 17115-1101                 | Svahovanie náspu / Töltés rézsűjének rendezése                                                                                                                               | 83,000                       | m2                             | 1,25                        | 103,75            |                            |                                               |
| 5                                                                                  | 001      | 17410-1001                 | Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 / Gödrök, aknák, árkok, bevéágások, vagy létesítmények körüli betemetése 100 m3-ig                  | 49,000                       | m3                             | 28,76                       | 1 409,24          |                            |                                               |
| 6                                                                                  | 001      | 17410-1002                 | Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 / Gödrök, aknák, árkok, bevéágások, vagy létesítmények körüli betemetése 100 1000 m3 között | 180,000                      | m3                             | 7,14                        | 1 285,20          |                            |                                               |
| 7                                                                                  | 272      | 18040-2111                 | Založenie parkového trávniku výševom v rovine / Parki pázsít létrehozása vetéssel síkban                                                                                     | 83,000                       | m2                             | 1,12                        | 92,96             |                            |                                               |
| 8                                                                                  | MAT      | 005 724200                 | Zmes trávna parková okrasná / Parki díszfűmagnak-keverék                                                                                                                     | 2,075                        | kg                             | 7,06                        | 14,65             |                            | 14,65                                         |
| 9                                                                                  | 001      | 18130-1101                 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm / Humusz szétterítése, dőlésszög 1:5-ig, 500 m2-ig vastagság 10 cm-ig                                              | 83,000                       | m2                             | 0,72                        | 59,76             |                            |                                               |
| 10                                                                                 | MAT      | 103 715000                 | Substrát záhradnícky B VL / Kertészeti szubsztrátum B VL                                                                                                                     | 8,300                        | m3                             | 56,47                       | 468,70            |                            | 468,70                                        |
|                                                                                    |          |                            | <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu / Földmunkák összesen:</b>                                                                                                                          | <b>4 803,34</b>              |                                |                             | <b>4 803,34</b>   | <b>4 319,99</b>            | <b>483,35</b>                                 |
| <b>2 - ZÁKLADY / 2 - ALAPOK</b>                                                    |          |                            |                                                                                                                                                                              |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| 11                                                                                 | 002      | 27157-1111                 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného / Páma osztályozott kavicsos homokból készült alapozás alá                                                                      | 14,000                       | m3                             | 48,38                       | 677,31            |                            |                                               |
| 12                                                                                 | 015      | 27435-3131                 | Zriadenie kapies pre uchyt PH steny / Fészkek kialakítása zárvédő fal rögzítéséhez                                                                                           | 68,000                       | kus                            | 38,82                       | 2 639,76          |                            |                                               |
| 13                                                                                 | 015      | 27831-1048                 | Zálievka koleyných otvorov z betónu tr. C25/30 obj.ov.nad 0,1 do 0,5m3 / Lehorgonyzó nyílások beöntése C25/30 betonból 0,1 - 0,5m3 úrtartalmú nyílások esetében              | 0,680                        | m3                             | 161,95                      | 110,13            |                            |                                               |
|                                                                                    |          |                            | <b>2 - ZÁKLADY spolu / 2 - ALAPOK összesen:</b>                                                                                                                              | <b>3 325,85</b>              |                                |                             | <b>3 427,20</b>   | <b>3 427,20</b>            | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE / 3 - FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT SZERKEZETEK</b> |          |                            |                                                                                                                                                                              |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |



Szavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd

Objekt / Létesítmény: SO-06 Oporný múr a oplotenie Támfal és kerítés

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

- aktualizácia 2022

| Por. Číslo sorszáma | Kód cen. | Kód položky Tétel kódja | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutató                                                                                                                                    | Množstvo výmera Mennyiség | Merná jednotka Mértékegység | Jednotková cena Egységár | Spolu Összesen | Konstrukcie Szerkezetek | Špecifikovaný materiál Specifikált anyagok |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 14                  | 221      | 31902-3103              | PHS do profilov z panelov z recyklovaných plastov jednostranne pohliavých s do 4 m výšky nad 2,5 do 3,5 m / Zajvédő fal újrahazsnosított műanyagból készült panelekből álló egyoldaluan zajelnyelő profilokba 4 m szélességig 2,5 - 3,5 m magasságban | 81,750                    | m2                          | 170,59                   | 13 945,73      |                         |                                            |
| 15                  | 321      | 32731-1114              | Konštr. oporných múrov z betónu prost. vodost. V8 T100 C25/30 / Simabetonból készült vízálló támfalak szerkezete V8 T100 C25/30                                                                                                                       | 14,000                    | m3                          | 128,27                   | 1 795,78       |                         |                                            |
| 16                  | 015      | 32732-4228              | Múry a valy zo želbet. odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 XF1 / Falazatok C30/37 XF1 agresszív környezettel szemben ellenálló vasbetontól                                                                                                   | 174,000                   | m3                          | 129,89                   | 22 600,86      |                         |                                            |
| 17                  | 321      | 32735-1010              | Debnenie oporných múrov rovinné, zholovenie / Sik lámfalak zsaluzása, kivitelezés                                                                                                                                                                     | 321,000                   | m2                          | 18,54                    | 5 951,34       |                         |                                            |
| 18                  | 015      | 32735-1221              | Debnenie múrov a valov odstátanie / Falazatok, és védőfalak kiszaluzása                                                                                                                                                                               | 321,000                   | m2                          | 3,64                     | 1 168,44       |                         |                                            |
| 19                  | 015      | 32736-1006              | Výstuž múrov a valov priem. do 12 mm 10 505 / Falazatok és védőfalak vasalása 12 mm vastagságig 10 505                                                                                                                                                | 15,400                    | t                           | 1 048,35                 | 16 144,59      |                         |                                            |
| 20                  | 015      | 34817-1211              | Osadenie zábradlia ocelového do 100 kg/m / Acélkorlát elhelyezése 100 kg/m-g                                                                                                                                                                          | 20,000                    | m                           | 23,53                    | 470,60         |                         |                                            |
| 21                  | MAT      | 553 042310              | Zábradlie rovné z profilovej ocele / Egyenes korlát acélprofilból                                                                                                                                                                                     | 2 000,000                 | kg                          | 1,76                     | 3 520,00       |                         | 3 520,00                                   |
|                     |          |                         | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE spolu / 3 - FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT SZERKEZETEK összesen:                                                                                                                                                           | 65 597,34                 |                             |                          | 65 597,34      | 62 077,34               | 3 520,00                                   |
|                     |          |                         | 6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE / 6 - FELÜLTEKEZÉSEK, TALAJOK, KITÖLTÉSEK                                                                                                                                                                        |                           |                             |                          |                |                         |                                            |
| 22                  | 011      | 62247-1617              | Náter steny fasádnou farbou / Falfestés homlokzati festékkel                                                                                                                                                                                          | 46,000                    | m2                          | 5,78                     | 265,88         |                         |                                            |
|                     |          |                         | 6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu / 6 - FELÜLTEKEZÉSEK, TALAJOK, KITÖLTÉSEK összesen:                                                                                                                                                        | 265,88                    |                             |                          | 265,88         | 265,88                  | 0,00                                       |
|                     |          |                         | 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK                                                                                                                                                                                         |                           |                             |                          |                |                         |                                            |
| 23                  | 013      | 96104-4111              | Búranie základov, podmurvky a stlpov z betónu proslého alebo otvorov nad 4 m2 / 4 m2-nél nagyobb lábazat és oszlopok egyszerű betonból készült alapjainak, ill. nyílások bontása                                                                      | 32,000                    | m3                          | 39,81                    | 1 273,92       |                         |                                            |
| 24                  | 015      | 96606-7111              | Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyči, lát, dosák, plech, plet / Oszlopokból, deszkából, lemezekből álló, és fonott kerítés szétszedése 2,5 m magasságig                                                                                                | 61,000                    | m                           | 3,62                     | 220,82         |                         |                                            |
| 25                  | 013      | 97908-1111              | Odvoz sule a vybúranych hmôt na skládku do 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára 1 km-ig terjedő távolságra                                                                                                                           | 64,610                    | t                           | 0,45                     | 29,07          |                         |                                            |
| 26                  | 013      | 97908-1121              | Odvoz sule a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára minden további 1 km távolságra                                                                                                              | 258,440                   | t                           | 0,19                     | 49,10          |                         |                                            |
| 27                  | 013      | 97913-1409              | Poplatok za ulož znešk stáveb sule na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad / Építési törmelék kijelölt depóniára helyezéseinek díja "O" egyéb hulladék                                                                                             | 64,610                    | t                           | 11,76                    | 759,81         |                         |                                            |
| 28                  | 015      | 99815-1111              | Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštna, rôzne múrov v. do 10m / Kerítésanyag-mozgatás különleges menny., különb. falaz. 10 m-g                                                                                                                          | 510,595                   | t                           | 5,86                     | 2 992,09       |                         |                                            |



Odberateľ / Vášárló: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
 Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
 Dodávateľ / Beszálító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 Objekt / Létesítmény: SO-06 Oporný múr a oplotenie Támfal és kerítés

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
 JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése: 4.10.2022  
 Dátum:

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

- aktualizácia 2022

| Por. Číslo<br>sorszám | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky<br>Tétel, építési részegység, szakna leírása, mennyiségkimutatás                                                                                        | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 29                    | MAT      | 111 631500                 | Lak asfalový sudy / Aszfaltlakk hordóban                                                                                                                              | 0,156 t                      |                                | 1 941,18                    | 302,82            |                            | 302,82                                        |
| 30                    | MAT      | 111 631550                 | Lak asfalový sudy / Aszfaltlakk hordóban                                                                                                                              | 0,156 t                      |                                | 1 705,88                    | 266,12            |                            | 266,12                                        |
|                       |          |                            | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK ÖSSZESEN:</b>                                                                                  | <b>5 893,75</b>              |                                |                             | <b>5 893,75</b>   | <b>5 324,81</b>            | <b>568,94</b>                                 |
|                       |          |                            |                                                                                                                                                                       |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                     | <b>79 987,510</b>            |                                |                             |                   | <b>75 415,22</b>           | <b>4 572,29</b>                               |
|                       |          |                            |                                                                                                                                                                       |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások</b>                                                                                   |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti / 711 - Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben</b>                                                                       |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| 31                    | 711      | 71111-2001                 | Zhlovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. / Nedvesség elleni szigetelés kialakítása hidegen függőleges penetr. bitumen festékkel    | 156,000 m2                   |                                | 0,48                        | 74,88             |                            |                                               |
| 32                    | 711      | 71111-2011                 | Zhlovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. suspenz. / Nedvesség elleni szigetelés kialakítása hidegen függőleges suszpenz. bitumen festékkel | 156,000 m2                   |                                | 0,48                        | 74,88             |                            |                                               |
| 33                    | 711      | 99871-1101                 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m / Vízszigetelési anyagok áthelyezése létesítményekben 6 m magasságig                                     | 0,053 t                      |                                | 11,13                       | 0,59              |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu / 711 - Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>150,35</b>                |                                |                             | <b>150,35</b>     | <b>150,35</b>              | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |                            |                                                                                                                                                                       |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné / 767 - Kiegészítő fém építőszervezetek</b>                                                                              |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| 34                    | 767      | 76791-1130                 | Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m / Kerítés építése, drótfonattal 2,0 m magasságig                                                                           | 25,000 m                     |                                | 7,24                        | 181,00            | 181,00                     |                                               |
| 35                    | MAT      | 313 2A0910                 | Sípkip oplotenia dĺž.2,50 m / Kerítés-oszlop 2,50 m hosszúságú                                                                                                        | 11,000 kus                   |                                | 25,74                       | 283,14            |                            | 283,14                                        |
| 36                    | MAT      | 313 2A1352                 | Pletivo výš.200 cm, bal.25 m / Drótfonat 200 cm magasság, 25 m kiserelés                                                                                              | 1,000 kus                    |                                | 65,88                       | 65,88             |                            | 65,88                                         |
| 37                    | MAT      | 313 2A1403                 | Drôl napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,2/100 / PVC feszítődrót - átm.(mm)/hossz.(m) - 2,2/100                                                                  | 1,000 kus                    |                                | 11,47                       | 11,47             |                            | 11,47                                         |
| 38                    | MAT      | 313 2A1406                 | Drôl napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/50 - FT100034 / PVC feszítődrót - átm.(mm)/hossz.(m) - 2,4/50 - FT100034                                              | 1,000 kus                    |                                | 11,47                       | 11,47             |                            | 11,47                                         |
| 39                    | 767      | 99876-7101                 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 6 m / Fém építési kiegészítő szerkezetek anyagainak áthelyezése létesítményekben 6 m magasságig     | 0,240 t                      |                                | 14,65                       | 3,52              | 3,52                       |                                               |
|                       |          |                            | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu / 767 - Kiegészítő fém építőszervezetek ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>556,48</b>                |                                |                             | <b>556,48</b>     | <b>184,52</b>              | <b>371,96</b>                                 |
|                       |          |                            |                                                                                                                                                                       |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
|                       |          |                            | <b>783 - Nátěry / 783 - Festések</b>                                                                                                                                  |                              |                                |                             |                   |                            |                                               |
| 40                    | 783      | 78322-2100                 | Nátěry kov. stav. doplnk. konstr. syntet. Dvojnásobné / Fém építőipari kiegészítő szerkezetek lefestése szintetikus anyaggal kétszeresen                              | 20,000 m2                    |                                | 4,12                        | 82,40             |                            |                                               |

Odberteľ / Vášár: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény : Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
Objekt / Létesítmény : SO-06 Oporný múr a oplotenie Táfal és kerítés

Spracoval / Kidolgozta COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Dátum: 4.10.2022

Ocenenie stavebných prác / Építési munkák árazása

- aktualizácia 2022

| Por. číslo sorsszám | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutatás                                                | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Spolu<br>Összesen | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|---------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 41                  | 783      | 78322-6100                 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. Základné / Fém építőipari kiegészítő szerkezetek alapozó<br>lefestése színtéltikus anyaggal | 20,000                       | m2                             | 3,94                        | 78,80             |                            |                                               |
|                     |          |                            | 783 - Nátery spolu / 783 - Festés összesen:                                                                                   | 161,20                       |                                |                             | 161,20            | 161,20                     | 0,00                                          |
|                     |          |                            | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS<br>BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                               | 868,03                       |                                |                             | 868,03            | 496,07                     | 371,96                                        |
|                     |          |                            | ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :                                                                               | 80 754,19                    |                                |                             | 80 855,54         | 75 911,29                  | 4 944,25                                      |

wyplni uchádzač / pályázó tölti ki

[illegible]



Odberteľ / Vášár:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény:  
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekaptitácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutató áraráshoz - Összefoglaló Euroban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

| Kód                             | Popis / Leírás                                                                   | Dodávka / Beszálítás | Montáž / Szerelés | Cena celkom v eur bez DPH /<br>Összesen AFA nélkül euróban | Hmotnosť celkom / Tömeg<br>összesen | Sur celkom /Sitt összesen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| HSV                             | PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS<br>BESZÁLLÍTÁSOK    | 67 501,96            | 108 481,47        | 175 983,42                                                 | 0,000                               | 0,000                     |
| 1                               | ZEMNÉ PRÁCE / FÖLDMUNKÁK                                                         | 16 907,21            | 61 357,94         | 78 265,15                                                  | 0,000                               | 0,000                     |
| 2                               | ZAKLADANIE / ALAPOZÁS                                                            | 21,78                | 86,32             | 108,10                                                     | 0,000                               | 0,000                     |
| 3                               | ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE / FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT SZERKEZETEK              | 9 117,97             | 1 390,95          | 10 508,92                                                  | 0,000                               | 0,000                     |
| 4                               | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE / VÍZSZINTES SZERKEZETEK                                   | 1 130,46             | 10 833,46         | 11 963,92                                                  | 0,000                               | 0,000                     |
| 5                               | KOMUNIKÁCIÉ / UTÁK                                                               | 0,00                 | 123,13            | 123,13                                                     | 0,000                               | 0,000                     |
| 8                               | RÜROVÉ VEDENIE / CSÖVEZETÉK                                                      | 40 324,54            | 22 268,08         | 62 592,62                                                  | 0,000                               | 0,000                     |
| 9                               | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE / EGYÉB SZERKEZETEK ÉS MUNKÁK - BONTÁS       | 0,00                 | 34,81             | 34,81                                                      | 0,000                               | 0,000                     |
| 99                              | PRESUN HMŌT HSV / ALAPVETŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ANYÁGMOZGATÁS                     | 0,00                 | 12 386,77         | 12 386,77                                                  | 0,000                               | 0,000                     |
| PSV                             | PRÁCE A DODÁVKY PSV / ALAPVETŐ KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG MUNKÁK ÉS<br>BESZÁLLÍTÁSOK | 1 102,44             | 307,76            | 1 410,20                                                   | 0,000                               | 0,000                     |
| 711                             | Izolácie proti vode a vlhkosti / Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben     | 1 102,44             | 307,76            | 1 410,20                                                   | 0,00                                | 0,000                     |
| ZA ROZPOČET CELKOM / Összesen : |                                                                                  | 68 604,40            | 108 789,23        | 177 393,62                                                 | 0,000                               | 0,000                     |

Odberateľ / Vášorlo: Nitranský samosprávny kraj, Razušova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező: BANSKE PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszállo: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozt: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése: 4.10.2022  
Datum:

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipľ medzi obcami Chľaba-polydamásd  
Objekt / Létesítmény: SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie

Ocenenie stavebných prác

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételcs mennyiségkimutatás árázashoz AFA nélkül - aktualizácia 2022

| Č. / Sorszám                    | Kód položky / Tétel kódja | Popis / Leírás                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ /<br>mértékegysé | Množstvo celkom /<br>Mennyiség összesen | Cena jednotková /<br>Egységár | Cena celkom v eur<br>bez DPH / Ár<br>összesen euróban<br>AFA nélkül | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Špecifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                               | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                                       |                               |                                                                     |                            |                                               |
| HSV / Fő építési<br>tevékenység |                           | Práce a dodávky HSV / Alapvető építési tevékenység munkák és<br>beszállítások                                                                                                                                                                                            |                     |                                         |                               | 175 983,42                                                          | 108 481,47                 | 67 501,96                                     |
| 1                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                         |                               | 78 265,15                                                           | 61 357,94                  | 16 907,21                                     |
| 1                               | 131201102                 | Výkop nezapažených jam v hĺbke 3 m, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> / Ki nem támasztott gödör kiassása közöttben<br>100 - 1000 m <sup>3</sup> között                                                                                                                      | m3                  | 278,787                                 | 5,36                          | 1 494,30                                                            | 1 494,30                   |                                               |
| 2                               | 131201109                 | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepištv horniny 3 / Ki nem támasztott gödörök és<br>bevágások mélyítése Árpótlék közet tapadásáért 3                                                                                                                    | m3                  | 83,636                                  | 0,79                          | 66,07                                                               | 66,07                      |                                               |
| 3                               | 132201202                 | Výkop rýny šírkou 2000mm hĺbkou 3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup> / Bevágás kiassása 200-2000mm szélességben<br>3 közöttben 100 - 1000 m <sup>3</sup> között                                                                                                               | m3                  | 751,308                                 | 9,15                          | 6 874,47                                                            | 6 874,47                   |                                               |
| 4                               | 132201209                 | Hĺbenie rýny á. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna. Priplatok k cenám za<br>lepištv horniny 3 / Kitámasztott és ki nem támasztott bevágások mélyítése 600 - 2 000 mm szélességben,<br>fenék kiegyenestése. Árkiegészítés közet tapadásáért 3 | m3                  | 225,392                                 | 0,91                          | 205,11                                                              | 205,11                     |                                               |
| 5                               | 151101101                 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príločné do 2 m / Bevágás falainak kitámasztása és<br>kifeszítése föld alatti vezetékekhez, 2 m-ig                                                                                                                  | m2                  | 752,225                                 | 4,15                          | 3 121,73                                                            | 3 121,73                   |                                               |
| 6                               | 151101111                 | Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príločné hĺbky do 2 m / Bevágás falainak<br>kitámasztásának és kifeszítésének eltávolítása föld alatti vezetékekhez, 2 m-ig                                                                                                 | m2                  | 752,225                                 | 2,60                          | 1 955,79                                                            | 1 955,79                   |                                               |
| 7                               | 162701105                 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m / 1-4 osztályu gödör vízszintes áthelyezése 10000 m-<br>ig                                                                                                                                                            | m3                  | 820,655                                 | 6,39                          | 5 243,99                                                            | 5 243,99                   |                                               |
| 8                               | 162701112                 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m / 1-4 osztályu kilemelt<br>közétkből álo anyag vízszintes áthelyezése megerősített útön 15000 m-ig                                                                                       | m3                  | 820,665                                 | 8,27                          | 6 786,90                                                            | 6 786,90                   |                                               |
| 9                               | 167101102                 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> / Le nem üllepedett kilemelt 1-4<br>közétkből álo anyag felrakodása 100 - 1000 m <sup>3</sup> között                                                                                     | m3                  | 820,665                                 | 1,72                          | 1 411,54                                                            | 1 411,54                   |                                               |
| 10                              | 171201202                 | Úloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> / Szórt anyag elhelyezése deponiában 100 - 1000 m <sup>3</sup><br>között                                                                                                                                      | m3                  | 820,665                                 | 0,61                          | 500,61                                                              | 500,61                     |                                               |
| 11                              | 174101002                 | Zásyp sypaninou so ztuhnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> /<br>Gödörök, akná, árkok, bevágások, vagy létesítmények körül betemetése kilemelt anyagból tömörítéssel<br>100 - 1000 m <sup>3</sup> között                 | m3                  | 698,134                                 | 25,18                         | 17 579,01                                                           | 17 579,01                  |                                               |
| 12                              | 5833734300                | Štrkopiesok 16-32 / Kavicsos homok 16-32                                                                                                                                                                                                                                 | t                   | 830,780                                 | 18,15                         | 15 078,65                                                           |                            | 15 078,65                                     |
| 13                              | 175101102                 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny / Csővezeték körbeszórása<br>megfelelő 1 - 4 típusú közetű kilemelt anyaggal a szórt anyag átdobásával                                                                                          | m3                  | 70,348                                  | 9,54                          | 671,12                                                              | 671,12                     |                                               |
| 14                              | 5833731800                | Štrkopiesok 0-16 / Kavicsos homok 0-16                                                                                                                                                                                                                                   | t                   | 119,592                                 | 15,29                         | 1 828,56                                                            |                            | 1 828,56                                      |
| 15                              | 181101102                 | Uprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so ztuhnutím / Talajrendezés bevágásokban 1-4 közetben<br>tömörítéssel                                                                                                                                                            | m2                  | 10,920                                  | 0,52                          | 5,68                                                                | 5,68                       |                                               |
| 16                              | 171209002                 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné / Tárolási díj - föld, és közet (17 05),<br>egyebek                                                                                                                                                          | t                   | 1 313,064                               | 11,76                         | 15 441,63                                                           | 15 441,63                  |                                               |
| 2                               |                           | Zakladanie / Alapozás                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                         |                               | 108,10                                                              | 86,32                      | 21,78                                         |
| 17                              | 211971122                 | Zhotov. oplást. výplne z geotext. v rýhe alebo v zárese pri rozvinutú žľahu opláštenia nad 2, 5 m / Palást<br>kifejezésének kialakítása geotextiliából vájtában vagy bevágásban 2,5 m fölötti kilemelt szélességű palást<br>esetén                                       | M2                  | 16,550                                  | 1,59                          | 26,31                                                               | 26,31                      |                                               |
| 18                              | 6936651400                | Geotextilie netkané polypropyl. Tatrax pp 400 / Nem szőtt geotextiliák polypropylenből Tatrax pp 400                                                                                                                                                                     | m2                  | 16,881                                  | 1,29                          | 21,78                                                               |                            | 21,78                                         |
| 19                              | 271571111                 | Vánkusé ztuhutene pod základy zo štrkopiesku / Tömörített párnák kavicsos homokból készült alapozás<br>alá                                                                                                                                                               | m3                  | 1,404                                   | 42,74                         | 60,01                                                               | 60,01                      |                                               |
| 3                               |                           | Zvislé a kompletne konstrukcie / FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT<br>SZERKEZETEK                                                                                                                                                                                                   |                     |                                         |                               | 10 508,92                                                           | 1 390,95                   | 9 117,97                                      |
| 20                              | 348171211                 | Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m /<br>Acélkorlátok elhelyezése falakon, védőgátakon, beleértve az elemek összekapcsolását is, 100 kg/m<br>tömegig                                                     | M                   | 11,200                                  | 23,53                         | 263,54                                                              | 263,54                     |                                               |
| 21                              | pc215                     | Zábradlie oceľové / Acélkorlát                                                                                                                                                                                                                                           | kg                  | 452,480                                 | 1,76                          | 796,36                                                              |                            | 796,36                                        |
| 22                              | 388941115                 | Montáž odľučovača benzínu a olejov / Benzin- és olajlejárásztó szerelése                                                                                                                                                                                                 | ks                  | 1,000                                   | 135,80                        | 135,80                                                              | 135,80                     |                                               |
| 23                              | 894411110                 | Osadenie ORL / ORL felhelyezése                                                                                                                                                                                                                                          | ks                  | 1,000                                   | 301,76                        | 301,76                                                              | 301,76                     |                                               |
| 24                              | PC3                       | ORL - KL 15/1 SII / ORL - KL 15/1 SII                                                                                                                                                                                                                                    | KS                  | 1,000                                   | 3 270,59                      | 3 270,59                                                            |                            | 3 270,59                                      |
| 25                              | 388129220                 | Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru U hĺbkou do 2,5 m / Előregyártott U alakú csatornaelem<br>szerelése 2,5 m tömegig                                                                                                                                            | ks                  | 13,120                                  | 52,58                         | 689,85                                                              | 689,85                     |                                               |
| 26                              | 5938503801                | Energokanal ENK 239/117/65 / ENK 239/117/65 Energiaszatorna                                                                                                                                                                                                              | ks                  | 13,251                                  | 381,18                        | 5 051,02                                                            |                            | 5 051,02                                      |
| 4                               |                           | Vodorovné konstrukcie / Vízszintes szerkezetek                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                         |                               | 11 963,92                                                           | 10 833,46                  | 1 130,46                                      |
| 27                              | 451573111                 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm /<br>Csővezeték, lefolyó, és kisebb létesítmények alá készült ágazat nyitott homokból vagy kavicsos homokból<br>készült munkagödörben 63 mm-ig                            | m3                  | 15,013                                  | 57,21                         | 858,89                                                              | 858,89                     |                                               |
| 28                              | 452111111                 | Osadenie bet dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do / Betonelem, talpa<br>csővezeték alá történő elhelyezése nyitott árokban                                                                                                                | ks                  | 138,070                                 | 1,48                          | 204,34                                                              | 204,34                     |                                               |
| 29                              | 5921180001                | Podkladný prah IZX pre DN 600 / IZX Alapklaszó DN 600 számára                                                                                                                                                                                                            | ks                  | 94,203                                  | 7,06                          | 665,07                                                              |                            | 665,07                                        |
| 30                              | 5921180002                | Podkladný prah IZX pre DN 800 / IZX Alapklaszó DN 800 számára                                                                                                                                                                                                            | ks                  | 45,248                                  | 8,71                          | 394,11                                                              |                            | 394,11                                        |
| 31                              | 452112111                 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm / Gyűrű vagy keret elhelyezése a<br>fedél és rács alá, 100 mm magasságig                                                                                                                               | ks                  | 7,000                                   | 5,05                          | 35,35                                                               | 35,35                      |                                               |
| 32                              | 5922470200                | Vyrovňovací prstenec TBW 625/60 / Kiegyenítő gyűrű TBW 625/60                                                                                                                                                                                                            | ks                  | 5,050                                   | 9,41                          | 47,52                                                               |                            | 47,52                                         |
| 33                              | 5922470220                | Vyrovňovací prstenec TBW 625/100 / Kiegyenítő gyűrű TBW 625/100                                                                                                                                                                                                          | ks                  | 2,020                                   | 11,76                         | 23,76                                                               |                            | 23,76                                         |
| 34                              | 452311131                 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 / C 12/15 betonlemezek nyitott gödörökben                                                                                                                                                                                   | m3                  | 67,217                                  | 136,09                        | 9 147,56                                                            | 9 147,56                   |                                               |
| 35                              | 452351101                 | Dobnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie stoky a drobné objekty /<br>Lemezek, nyeregágazatok, blokkok és csővezeték, lefolyók, és folyókák szaluzása nyitott gödörben                                                                   | m2                  | 43,895                                  | 13,38                         | 587,32                                                              | 587,32                     |                                               |
| 5                               |                           | Komunikácie / Útak                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                               | 123,13                                                              |                            | 0,00                                          |
| 36                              | 597761111                 | Rigol dáždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akékoľvek veľkosti / Burkolt<br>folyóka C 8/10 oszt. simabetonból készült ágazatba akármilyen méretű betonlemezekből                                                                              | m2                  | 3,930                                   | 31,33                         | 123,13                                                              | 123,13                     |                                               |
| 8                               |                           | Rúrové vedenie / Csővezeték                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                         |                               | 62 592,63                                                           | 22 268,09                  | 40 324,54                                     |
| 37                              | 822442111                 | Montáž potrubia z nŕ typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 600 / TZR típusú<br>csővezeték aló csővezeték szerelése 20 % esésig DN 600 gumigyűrűvel tömítve                                                                                            | m                   | 93,270                                  | 25,85                         | 2 411,03                                                            | 2 411,03                   |                                               |
| 38                              | 5922266201                | Nŕa zereobolnŕova TZR vŕada 200mm stŕeny 8,7cm / Vŕadobolnŕ csővezeték TZR 600mm szŕmŕ<br>falvastagság 8,7cm                                                                                                                                                             | ks                  | 47,101                                  | 228,89                        | 10 780,95                                                           |                            | 10 780,95                                     |



Odberateľ / Vášaro: **Nitriansky samosprávny kraj, Razusova 2A, 949 01 Nitra**  
 Projektant / Tervező: **BANSKE PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava**  
 Dodávateľ / Beszálító: **COLAS Slovakia, a.s.**

Spracoval / Kidolgozt: **COLAS Slovakia, a.s.**  
 JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése: **4.10.2022**  
 Dátum:

Stavba / Építmény: **Cestná komunikácia a most cez rieku Ipľ medzi obcami Chľaba-polydamásd**  
 Objekt / Létesítmény: **SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie**  
 Ocenovanie stavebných prác

**Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételcsennységkimutatás árázashoz AFA nélkül - aktualizácia 2022**

| Č. / Sorszám | Kód položky / Tétel kódja | Popis / Leírás                                                                                                                                                                               | MJ /<br>mértékegység | Množstvo celkom /<br>Mennyiség összesen | Cena jednotková /<br>Egységár | Cena celková v eur<br>bez DPH / Ár<br>összesen euróban<br>AFA nélkül | Konstrukcie | Špecifikovaný materiál |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 39           | 822492111                 | Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 1000 / TZR típusú csővekből álló csővezeték szerelése 20 % esésig DN 1000 gumigyűrűvel tömítve                | m                    | 44,800                                  | 34,29                         | 1 536,19                                                             | 1 536,19    |                        |
| 40           | 5922266202                | falvastagság 12,2cm                                                                                                                                                                          | ks                   | 22,624                                  | 643,76                        | 14 564,43                                                            |             | 14 564,43              |
| 41           | 871353121                 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 / Csővezeték szerelése kemény PVC-csatornacsővekből gumigyűrűvel tömítve 20% dőlésszögig DN 200 | m                    | 37,266                                  | 2,71                          | 100,99                                                               | 100,99      |                        |
| 42           | 2861102700                | kanalizačné rúry PVC-U max. s hrúbkou 200x 4,5x1000mm / Csatornacsővek PVC-U sírná, 200x 4,5x1000mm torokkal                                                                                 | ks                   | 2,186                                   | 9,31                          | 20,35                                                                |             | 20,35                  |
| 43           | 2732241000                | Krúžok tesniaci gumový D 200 270x200x3 mm / Gumi tömítőgyűrű D 200 270x200x3 mm                                                                                                              | kus                  | 2,040                                   | 12,94                         | 26,40                                                                |             | 26,40                  |
| 44           | 2861117618                | Polypropylénové kanalizačné rúry PP s násuvným hrdlom a tesniacim krúžkom 2007/3/3000 / Polypropylen csatornacsővek csatlakozó csönkek és tömítőgyűrűvel 2007/3/3000                         | ks                   | 12,958                                  | 88,78                         | 1 150,41                                                             |             | 1 150,41               |
| 45           | 871373121                 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 / Csővezeték szerelése kemény PVC-csatornacsővekből gumigyűrűvel tömítve 20 % dőlésszögig DN 300  | m                    | 75,710                                  | 4,24                          | 321,01                                                               | 321,01      |                        |
| 46           | 2861117616                | Polypropylénové kanalizačné rúry PP - s násuvným hrdlom a tesniacim krúžkom 315/11,4/6000 / Polypropylen csatornacsővek csatlakozó csönkek és tömítőgyűrűvel 315/11,4/6000                   | ks                   | 13,792                                  | 366,88                        | 5 060,01                                                             |             | 5 060,01               |
| 47           | 877353121                 | Montáž tvarovky na potrubí plastovom tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200                                                                                                               | ks                   | 7,000                                   | 5,59                          | 39,13                                                                | 39,13       |                        |
| 48           | 2862111403                | PP ácsoltvá prechodka s tesniacim krúžkom DN 200                                                                                                                                             | ks                   | 7,105                                   | 5,47                          | 38,86                                                                |             | 38,86                  |
| 49           | 877373121                 | Montáž tvarovky na potrubí plastovom tesnených gumovým krúžkom DN 300 / Idom szerelése gumigyűrűvel tömített műanyag csővezetékben, leágazó DN 300                                           | ks                   | 2,000                                   | 5,59                          | 11,18                                                                | 11,18       |                        |
| 50           | 2862111402                | PP odbočka 90° s tesniacim krúžkom 300/200 / Polypropylen 90° leágazás 300/200 tömítőgyűrűvel                                                                                                | ks                   | 2,030                                   | 279,01                        | 566,39                                                               |             | 566,39                 |
| 51           | 892351000                 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 / Csatorna tömítettség-vizsgálat D 200                                                                                                                     | m                    | 37,266                                  | 1,65                          | 61,49                                                                | 61,49       |                        |
| 52           | 892371000                 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 / Csatorna tömítettség-vizsgálat D 300                                                                                                                     | m                    | 75,710                                  | 2,08                          | 157,48                                                               | 157,48      |                        |
| 53           | 892372111                 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri ťažkových skúškach DN do 300 / Vizvezeték végeinek biztosítása nyomáspróba során DN 300-ig                                                      | KUS                  | 8,000                                   | 172,95                        | 1 383,60                                                             | 1 383,60    |                        |
| 54           | 892441000                 | Skúška tesnosti kanalizácie D 600 / Csatorna tömítettség-vizsgálat D 600                                                                                                                     | m                    | 93,270                                  | 4,07                          | 379,61                                                               | 379,61      |                        |
| 55           | 892442111                 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri ťažkových skúškach DN nad 300 do 600 / Vizvezeték végeinek biztosítása nyomáspróba során DN 300 - 600 között                                    | ks                   | 6,000                                   | 411,04                        | 2 466,24                                                             | 2 466,24    |                        |
| 56           | 892482111                 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri ťažkových skúškach DN nad 600 do 900 / Vizvezeték végeinek biztosítása nyomáspróba során DN 600 - 900 között                                    | ks                   | 4,000                                   | 782,95                        | 3 131,80                                                             | 3 131,80    |                        |
| 57           | 892491000                 | Skúška tesnosti kanalizácie D 1000 / Csatorna tömítettség-vizsgálat D 1000                                                                                                                   | m                    | 44,800                                  | 7,65                          | 342,72                                                               | 342,72      |                        |
| 58           | 894201122                 | Dno alebo steny šachtiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30 / Csatornaakna fenéke vagy falai 200 mm vastagság fölött egyszerű C 25/30 osztályú betonból              | m3                   | 19,861                                  | 205,34                        | 4 078,26                                                             | 4 078,26    |                        |
| 59           | 894201193                 | Priplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm / Pótlék a szerelvényes akna fenék- vagy falvastagságáért 200 mm-ig                                                   | m3                   | 19,861                                  | 2,59                          | 51,44                                                                | 51,44       |                        |
| 60           | 894204162                 | Žlaby šachtiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 16/20 prierezu s polimerom do 500 mm / Csatornázási aknák folyóka C 16/20 oszt. simabetonból 500 mm átmérőig                            | m3                   | 1,368                                   | 267,26                        | 365,61                                                               | 365,61      |                        |
| 61           | 894302122                 | Stropy šachtiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30 / Szerelvényezett derékszögű vagy négyzetletes, és egyoldali többeli aknák szaluzása                                    | m3                   | 1,815                                   | 200,25                        | 363,45                                                               | 363,45      |                        |
| 62           | 894502101                 | / Szerelvényezett derékszögű vagy négyzetletes, és egyoldali többeli aknák szaluzása Debenie stien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranne           | m2                   | 98,060                                  | 15,54                         | 1 523,85                                                             | 1 523,85    |                        |
| 63           | 894503111                 | Debenie konštrukcii na rúrovom vedení dosk. stropov šachtiet akýchkoľvek rozmerov / Szerkezetek szaluzása csővezetékben, aknafedelek lemezein bármilyen méretekben                           | m2                   | 9,662                                   | 15,08                         | 145,70                                                               | 145,70      |                        |
| 64           | 894608112                 | / Aknák merevítése 10 505 betonacélból/Výstuž šachtiet z betonárskej ocele 10 505                                                                                                            | t                    | 0,145                                   | 1 941,18                      | 281,47                                                               | 281,47      |                        |
| 65           | 894401111                 | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS / Betonelem elhelyezése aknába, egyenes, vagy kiegyenlítő TBS járom                                                   | ks                   | 7,000                                   | 47,06                         | 329,42                                                               | 329,42      |                        |
| 66           | 5922470020                | Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou / Betonjárom egyenes 1000/300 TBS 7-100S műanyag fellepővel                                                                   | ks                   | 2,020                                   | 81,01                         | 163,64                                                               |             | 163,64                 |
| 67           | 5922470180                | Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou / Átmenő betonjárom TBS 1000/625-S műanyaggal bevont fellepővel                                                           | ks                   | 2,020                                   | 99,39                         | 200,77                                                               |             | 200,77                 |
| 68           | 5922470160                | Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou / Egyenes betonjárom TBS 1000/500-S műanyaggal bevont fellepővel                                                               | ks                   | 2,020                                   | 68,71                         | 138,79                                                               |             | 138,79                 |
| 69           | 5922470180                | Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou / Átmenő betonjárom TBS 1000/625-S műanyaggal bevont fellepővel                                                           | ks                   | 1,010                                   | 99,39                         | 100,38                                                               |             | 100,38                 |
| 70           | 5922470070                | Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží / Tömítőhab PUR 750 ml 4-5 járom összekapcsolásához                                                                                             | ks                   | 4,800                                   | 12,35                         | 59,28                                                                |             | 59,28                  |
| 71           | 8944111110                | Zhotovenie šachtiet vskakovacích DN do 200 / Szivárgóaknák kivitelezése DN 200-ig                                                                                                            | kus                  | 1,000                                   | 319,68                        | 319,68                                                               | 319,68      |                        |
| 72           | mat55                     | Enregis gitterbox                                                                                                                                                                            | ks                   | 16,000                                  | 49,41                         | 790,56                                                               |             | 790,56                 |
| 73           | 2864201200                | PVC-U prechodka kanalizačná 200 / PVC-U csatorna-átmenő elem 200                                                                                                                             | ks                   | 1,000                                   | 5,47                          | 5,47                                                                 |             | 5,47                   |
| 74           | 894421112                 | Zhadenie šachtiet prefabrikovaných 4-10t / Előregyártott aknák létrehozása 4-10t                                                                                                             | ks                   | 5,000                                   | 330,69                        | 1 653,45                                                             | 1 653,45    |                        |
| 75           | 5922470250                | Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 / Akna csatornázási fenéke DN 1000 H 1000 DN 300 nyílással                                                                          | ks                   | 5,050                                   | 484,00                        | 2 444,20                                                             |             | 2 444,20               |
| 76           | 5922470290                | Každý ďalší otvor DN 200 do dna / Minden további DN 200 nyílás a fenékgig                                                                                                                    | ks                   | 3,030                                   | 103,53                        | 313,70                                                               |             | 313,70                 |
| 77           | 5922470160                | Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou / Egyenes betonjárom TBS 1000/500-S műanyaggal bevont fellepővel                                                               | ks                   | 3,030                                   | 68,71                         | 208,19                                                               |             | 208,19                 |
| 78           | 5922470150                | Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou / Egyenes betonjárom TBS 1000/250-S műanyaggal bevont fellepővel                                                               | ks                   | 4,040                                   | 50,82                         | 205,31                                                               |             | 205,31                 |
| 79           | 5922470180                | Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou / Átmenő betonjárom TBS 1000/625-S műanyaggal bevont fellepővel                                                           | ks                   | 5,050                                   | 99,39                         | 501,92                                                               |             | 501,92                 |
| 80           | 899103111                 | Osadenie poklopu liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg / Öntöttvas és acélból készült fedelek elhelyezése keretekkel együtt 100 - 150 kg között                     | KUS                  | 10,000                                  | 30,21                         | 302,10                                                               | 302,10      |                        |
| 81           | 5524344200                | Poklop vstupná šachta D 600 D / Belépő akna fedele D 600 D                                                                                                                                   | kus                  | 10,000                                  | 108,71                        | 1 087,10                                                             |             | 1 087,10               |
| 82           | 5524214100                | Kanálový kruhový rám T-600R / Kör alakú csatornaperep T-600R                                                                                                                                 | kus                  | 10,000                                  | 69,18                         | 691,80                                                               |             | 691,80                 |



Odberateľ / Vášaro: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
 Projektant / Tervező: BANSKE PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
 Dodávateľ / Beszálító: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozt: COLAS Slovakia, a.s.  
 JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
 Dátum: 4.10.2022

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 Objekt / Létesítmény: SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie

Ocenovanie stavebných prác

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételcs mennyiségkimutatás árázashoz AFA nélkül - aktualizácia 2022

| Č. / Sorszám | Kód položky / Tétel kódja               | Popis / Leírás                                                                                                                                                                                            | MJ /<br>mértékegys-<br>ég | Množstvo celkom /<br>Mennyiség összesen | Cena jednotková /<br>Egységár | Cena celkom v eur<br>bez DPH / Ár<br>összesen euróban<br>AFA nélkül | Konstrukcie | Specifikovaný materiál |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 83           | 899203111                               | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotno nad 100 do 150 kg /<br>Öntvény rács behelyezése keret és iszapkosárral együtt 100 - 150 kg tömegben egyenkénti                  | ks                        | 2,000                                   | 30,14                         | 60,28                                                               | 60,28       |                        |
| 84           | 5524215600                              | Mreža kanálová škima / Ferde csatornarács                                                                                                                                                                 | ks                        | 2,000                                   | 370,59                        | 741,18                                                              |             | 741,18                 |
| 85           | 5524215700                              | Rám mreže kanálové škimej / Ferde csatornarács kerete                                                                                                                                                     | ks                        | 2,000                                   | 45,09                         | 90,18                                                               |             | 90,18                  |
| 86           | 899501211                               | Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov / Öntvény villás hágcsóvas<br>aknába elhelyezése a kihagyott nyílásokba                                                            | kus                       | 27,000                                  | 14,62                         | 394,74                                                              | 394,74      |                        |
| 87           | 899713111                               | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom /<br>Tájékoztató tábla vízszintes és csatornasorokon acél, vagy betonoszlopon                                | ks                        | 6,000                                   | 9,36                          | 56,16                                                               | 56,16       |                        |
| 88           | 5534644100                              | Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm / SL 1 H 165 cm acélszáló oszlopa                                                                                                                                   | ks                        | 6,060                                   | 61,76                         | 374,27                                                              |             | 374,27                 |
| 9            |                                         | Ostatné konštrukcie a práce-búrání / Egyéb szerkezetek és munkák -<br>bontás                                                                                                                              |                           |                                         |                               | 34,81                                                               | 34,81       | 0,00                   |
| 89           | 971052241                               | Vybúrání otvorov do 0,0225 m2 do 300 mm-ig, 0,17 t / Nyílások kibontása 0,0225 m2-ig, 300 mm-ig -<br>0,017 t                                                                                              | kus                       | 3,000                                   | 11,49                         | 34,47                                                               | 34,47       |                        |
| 90           | 979084216                               | Vodorovná doprava vybúráních hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km /<br>Kibontott anyagok vízszintes szállítása szárazföldön felrakás nélkül, de lerakással 5 km távolságig | t                         | 0,051                                   | 1,11                          | 0,06                                                                | 0,06        |                        |
| 91           | 979084219                               | Príplátok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km / Minden további és megkezdett 5 km<br>utáni árpóték 5 km fölött                                                                            | t                         | 0,204                                   | 1,11                          | 0,23                                                                | 0,23        |                        |
| 92           | 979087213                               | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúráních hmôt / Kibontott anyagok<br>vízszintes szállítási közlekedési eszközökre történő felrakása                                            | t                         | 0,051                                   | 1,04                          | 0,05                                                                | 0,05        |                        |
| 99           |                                         | Presun hmôt HSV / Alapvető építési tevékenység anyagmozgatás                                                                                                                                              |                           |                                         |                               | 12 386,77                                                           | 12 386,77   | 0,00                   |
| 93           | 998276101                               | Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúť z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope /<br>Műanyag, vagy üvegszálas csővezetékek szükséges anyagok mozgatása nyitott árokban                     | T                         | 1 404,396                               | 8,82                          | 12 386,77                                                           | 12 386,77   |                        |
|              | PSV / Kiegészítő<br>építési tevékenység | Práce a dodávky PSV / AlapveKiegészítő építési tevékenység<br>munkák és beszállítások                                                                                                                     |                           |                                         |                               | 1 410,20                                                            | 307,76      | 1 102,44               |
| 711          |                                         | Izolácie proti vode a vlhkosti / Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben                                                                                                                              |                           |                                         |                               | 1 410,20                                                            | 307,76      | 1 102,44               |
| 94           | 711511101                               | Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným / Csővek, tartályok,<br>lefolyósatornák és aknák szigetelése hidegen penetrációs bitumenes lakkal                        | m2                        | 94,982                                  | 0,47                          | 44,64                                                               | 44,64       |                        |
| 95           | 1116315000                              | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh / ALP-PENETRAL aszfaltlakk hordókban                                                                                                                                  | t                         | 0,033                                   | 3 363,00                      | 110,98                                                              |             | 110,98                 |
| 96           | 711511111                               | Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovou suspenziou / Csővek, tartályok,<br>lefolyósatornák és aknák szigetelése hidegen bitumenes szuszpenzióval                                   | m2                        | 189,964                                 | 0,52                          | 117,78                                                              | 117,78      |                        |
| 97           | 1116334500                              | Suszpenzia asf. SA 10 v sudaoh do 150kg / Aszfalt-szuszpénzió SA 10 hordókban 150kg-ig                                                                                                                    | t                         | 0,209                                   | 1 795,32                      | 375,22                                                              |             | 375,22                 |
| 98           | 711767378                               | Dolešenie prestupov ímelom do 500 mm / Átmenetek utólagos tömítése tömítőanyaggal 500 mm-ig                                                                                                               | kus                       | 3,000                                   | 26,09                         | 78,27                                                               | 78,27       |                        |
| 99           | 2469508100                              | Ímel tesnáci silikónový / Szilikon tömítőtíft                                                                                                                                                             | kg                        | 0,750                                   | 16,47                         | 12,35                                                               |             | 12,35                  |
| 100          | 711792183                               | Zhotovenie detailov dilatačných škár - tesnenie vislých Z ímpregnovanými povrazcami / Dilataációs rések<br>részleteinek elkészítése - függőleges tömítés Z ímpregnált húzalokkal                          | m                         | 59,350                                  | 1,13                          | 67,07                                                               | 67,07       |                        |
| 101          | PC21                                    | nabobnávájú tesnáci pás / megduzzadó tömítőszalag                                                                                                                                                         | m                         | 59,350                                  | 8,94                          | 530,59                                                              |             | 530,59                 |
| 102          | PC22                                    | TMEI / GITT                                                                                                                                                                                               | KS                        | 5,935                                   | 12,35                         | 73,30                                                               |             | 73,30                  |
|              |                                         | ZA ROZPOČET CELKOM / Összesen :                                                                                                                                                                           |                           |                                         |                               | 177 393,62                                                          | 108 789,23  | 68 604,40              |

vyplní uchádzač / pályázó tölti ki



Odberteľ / Vasoř: Nitriansky samosprávný kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
Dodávateľ / Beszálító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
Objekt / Létesítmény: SO-08 Preložka vodovodu / Vízvezeték kiváltása

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázashoz - Összefoglaló Euroban ÁFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

| Kód                                | Popis                                                                      | Dodávka / Beszállítás | Montáž / Szerelés | Cena celkom v eur bez DPH / Ár összesen ÁFA nélkül euroban | Hmotnosť celkom / Tömeg összesen | Suř celkom /Sitt összesen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| HSV / Alapvető építési tevékenység | PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK | 538,86                | 434,00            | 972,86                                                     | 0,000                            | 0,000                     |
| 1                                  | ZEMNÉ PRÁCE / FÖLDMUNKÁK                                                   | 66,51                 | 185,83            | 252,34                                                     | 0,000                            | 0,000                     |
| 2                                  | RÚROVÉ VEDENIE / CSÖVEZETÉK                                                | 472,35                | 133,80            | 606,15                                                     | 0,000                            | 0,000                     |
| 3                                  | OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE-BŰRANIE / EGYEB SZERKEZETEK ÉS MUNKÁK - BONTÁS | 0,00                  | 72,56             | 72,56                                                      | 0,000                            | 0,000                     |
| 4                                  | PRESUN HMÓT HSV / ALAPVETŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ANYAGMOZGATÁS               | 0,00                  | 41,81             | 41,81                                                      | 0,000                            | 0,000                     |
| ZA ROZPOČET CELKOM / ÖSSZESEN:     |                                                                            | 538,86                | 434,00            | 972,86                                                     | 0,000                            | 0,000                     |

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Datum: 2.07.2020



Odberteľ / Vášár:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO:  
Dátum: 2.07.2020

Stavba / Építmény:  
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Isoľdamás  
SO-08 Preložka vodovodu / Vízvezeték kiváltása

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételes mennyiségkimutatás árázashoz AFA nélkül euróban - aktualizácia 2019

| Č. / Tétel sorszáma                | Kód položky / Tétel kódja | Popis / Leírás                                                                                                                                                                                                 | MJ /<br>mértékegység | Množstvo celkom /<br>Mennyiség összesen | Cena jednotková /<br>Egységár | Cena celkom / Ár<br>összesen | Hmotnosť celkom /<br>Tömeg összesen |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| HSV / Alapvető építési tevékenység |                           | Práce a dodávky HSV / Alapvető építési tevékenység<br>MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK                                                                                                                                  |                      |                                         |                               | 972,86                       | 0,000                               |
| 1                                  |                           | Zemné práce / Földmunkák                                                                                                                                                                                       |                      |                                         |                               | 252,34                       | 0,000                               |
| 1                                  | 113107142                 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t / Aszfaltfelület eltávolítása 200 m <sup>2</sup> -ig, vastagság 50 - 100 mm, -0,18100t                          | m <sup>2</sup>       | 5,000                                   | 5,07                          | 25,35                        | 0,000                               |
| 2                                  | 131201101                 | Výkop nezapažených jam v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup> / Ki nem támasztott gödör kiásása 3 t. között 100 m <sup>3</sup> -ig                                                                                   | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 9,68                          | 24,20                        | 0,000                               |
| 3                                  | 131201109                 | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiť horniny 3 / Ki nem támasztott gödör és bevágások mélyítése Árpótek közét tapadásáért 3                                                                  | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 0,79                          | 1,98                         | 0,000                               |
| 4                                  | 162701105                 | Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 10000 m / 1-4 osztályú gödör vízszintes áthelyezése 10000 m-ig                                                                                                       | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 6,39                          | 15,98                        | 0,000                               |
| 5                                  | 162701112                 | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m / 1-4 osztályú kitermet közetéből álló anyag vízszintes áthelyezése megerősített úton 15000 m-ig                                | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 8,27                          | 20,68                        | 0,000                               |
| 6                                  | 167101101                 | Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup> / Le nem üllepedett kitermet 1-4 közetéből álló anyag felrakodása 100 m <sup>3</sup> -ig                                                 | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 2,20                          | 5,50                         | 0,000                               |
| 7                                  | 171201201                 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup> / Szórt anyag elhelyezése depóniában 100 m <sup>3</sup> -ig                                                                                                 | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 0,35                          | 0,88                         | 0,000                               |
| 8                                  | 174101001                 | Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> / Gödörök, árkok, bevágások, vagy létesítmények körüli betemetése kitermet anyaggal 100 m <sup>3</sup> -ig | m <sup>3</sup>       | 2,500                                   | 10,02                         | 25,05                        | 0,000                               |
| 9                                  | 5833734300                | Szállítók 8-32a / Kavicsos homok 8-32a                                                                                                                                                                         | t                    | 4,250                                   | 15,85                         | 66,51                        | 0,000                               |
| 10                                 | 979089212                 | Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ) ostatné / Tárolási díj - bitumenes keverékek, szénkátrány, szuroktérmekek (17 03 ) egyebek                                 | t                    | 0,905                                   | 21,18                         | 19,17                        | 0,000                               |
| 11                                 | 171209002                 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné / Tárolási díj - föld, és kőzet (17 05 ), egyebek                                                                                                  | t                    | 4,000                                   | 11,76                         | 47,04                        | 0,000                               |
| 8                                  |                           | Rúrové vedenie / Csővezeték                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |                               | 606,15                       | 0,000                               |
| 12                                 | 891181111                 | Montáž zemej súpravy (bez poklopy) DN 40 / Földkészlet szerelése (fedelek nélkül) DN 40                                                                                                                        | ks                   | 5,000                                   | 16,24                         | 81,20                        | 0,000                               |
| 13                                 | 4229120000                | Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm / Földi toló-készlet Y 1020 D 40 mm                                                                                                                                    | ks                   | 5,000                                   | 73,76                         | 368,80                       | 0,000                               |
| 14                                 | 899401111                 | Osadenie poklopu liatinového ventilového / Szeleppel ellátott öntöttvas fedél elhelyezése                                                                                                                      | ks                   | 5,000                                   | 10,52                         | 52,60                        | 0,000                               |
| 15                                 | 4229135201                | Poklop Y 450H - ventilový / Y 450H fedél - szelepes                                                                                                                                                            | ks                   | 5,000                                   | 20,71                         | 103,55                       | 0,000                               |
| 9                                  |                           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie / Egyéb szerkezetek és munkák - bontás                                                                                                                                     |                      |                                         |                               | 72,56                        | 0,000                               |
| 16                                 | 919735112                 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm / Meglévő aszfaltburkolat vagy aljzat kivágása 50 - 100 mm közötti mélységben                                                    | m                    | 20,000                                  | 3,33                          | 66,60                        | 0,000                               |
| 17                                 | 979084216                 | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km / Kibontott anyagok vízszintes szállítása szárazföldön felrakás nélkül, de lerakással 5 km távolsáig           | t                    | 0,905                                   | 1,11                          | 1,00                         | 0,000                               |
| 18                                 | 979084219                 | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km / Minden további és megkezdett 5 km utáni árpótek 5 km fölött                                                                                    | t                    | 3,620                                   | 1,11                          | 4,02                         | 0,000                               |
| 19                                 | 979087213                 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt / Kibontott anyagok vízszintes szállítása közlekedési eszközökre történő felrakása                                                     | t                    | 0,905                                   | 1,04                          | 0,94                         | 0,000                               |
| 99                                 |                           | Presun hmôt HSV / Alapvető építési tevékenység<br>anyagmozgatás                                                                                                                                                |                      |                                         |                               | 41,81                        | 0,000                               |
| 20                                 | 998276101                 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvoreném výkope / Műanyag, vagy üvegszálas csővezetékhez szükséges anyagok mozgatása nyitott árokban                           | T                    | 4,740                                   | 8,82                          | 41,81                        | 0,000                               |
| ZA ROZPOČET CELKOM / Összesen:     |                           |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                         |                               | 972,86                       | 0,000                               |

vyplní uchádzač / pályázó tölti i

|                                                             |                                      |                                                                                                    |                                              |                                              |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Súvňa / Épimény :<br>Objekt / Létesítmény :                 |                                      | Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-polydmas<br>SO-09 Prečíska NN vedenia |                                              | Mesto / Helyszín: Chľaba                     | Ev. z. obstarávateľa / Költségvetés |                          |
|                                                             |                                      | JKSO / Építési költségvetés egyrangs minősítése :                                                  |                                              | Spracovav / Kiszámolt                        | 2 07 2020                           | Ev. z. uchádzača         |
| Obstarávateľ / Vevő:                                        |                                      | Nitranský samosprávny kraj, Ratislava 2A, 840 01 Nitra                                             |                                              | ICO / Cségyvázlat                            | 37 851 296                          | DC / Adószám: 2021611999 |
| Dodávateľ / Beszállító:                                     |                                      | COJAS Slovakia, a.s.                                                                               |                                              | ICO / Cségyvázlat                            | 31 851 402                          | DC / Adószám: 2020452111 |
| Projektant / Tervező:                                       |                                      | BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mlátičova 23, 821 08 Bratislava                                         |                                              | ICO / Cségyvázlat                            | 31 396 428                          | DC / Adószám: 2020328001 |
|                                                             |                                      | 0                                                                                                  |                                              | 0                                            |                                     | 0                        |
|                                                             |                                      | 0                                                                                                  |                                              | 0                                            |                                     | 0                        |
| A                                                           | ZRN                                  | Konstrukcie / Szerkezetek                                                                          | Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok | Spolu ZRN                                    |                                     |                          |
| 1                                                           | HSV / Fő építési tevékenység         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                         |                                     | 0,00                     |
| 2                                                           | PSV / Kiegészítő építési tevékenység | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                         |                                     | 0,00                     |
| 3                                                           | MCE / Szerelési munkák               | 10 982,82                                                                                          | 10 982,82                                    | 10 982,82                                    |                                     | 0,00                     |
| 4                                                           | Írás / Egyébek                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                         |                                     | 0,00                     |
| 5                                                           | Súčet / Összeg                       | 10 982,82                                                                                          | 10 982,82                                    | 10 982,82                                    |                                     | 0,00                     |
| projektant, rozpočet, cenár / tervező, költségvetés, árnyoz |                                      | Boldan Osztyeka                                                                                    |                                              | Súčet riadkov 6 až 9 / 6-9 sorok összege     |                                     | 0,00                     |
| datum                                                       |                                      | 13.11.2019                                                                                         |                                              | Súčet riadkov 11 až 14 / 11-14 sorok összege |                                     | 0,00                     |
| pečiatka / bélyegző:                                        |                                      | podpis / aláírás:                                                                                  |                                              | ON - ostatné náklady / Egyéb költség         |                                     | 0,00                     |
|                                                             |                                      | za uchádzača spracovav / pályázó nyilatkozó költségzata                                            |                                              | 16                                           |                                     | 0,00                     |
| 2.7.2020                                                    |                                      | COJAS Slovakia, a.s.                                                                               |                                              | 17                                           |                                     | 0,00                     |
| podpis / aláírás:                                           |                                      | podpis / aláírás:                                                                                  |                                              | 18                                           |                                     | 0,00                     |
| pečiatka / bélyegző:                                        |                                      | pečiatka / bélyegző                                                                                |                                              | 19                                           |                                     | 0,00                     |
| obstarávateľ, dostavávateľ / vevő, kifizető                 |                                      | obstarávateľ, dostavávateľ / vevő, kifizető                                                        |                                              | 20                                           |                                     | 0,00                     |
| datum                                                       |                                      | podpis / aláírás:                                                                                  |                                              | E                                            |                                     | 0,00                     |
| pečiatka / bélyegző:                                        |                                      | podpis / aláírás:                                                                                  |                                              | 21                                           |                                     | 10 982,82                |
|                                                             |                                      | 2 196,56                                                                                           |                                              | 22                                           |                                     | 2 196,56                 |
|                                                             |                                      | 10 982,82                                                                                          |                                              | 23                                           |                                     | 0,00                     |
|                                                             |                                      | 13 179,36                                                                                          |                                              | 24                                           |                                     | 13 179,36                |
| Súčet riadkov 21 až 23 / 21-23 sorok összege                |                                      | Súčet riadkov 21 až 23 / 21-23 sorok összege                                                       |                                              | F                                            |                                     | 0,00                     |
| Odpoved - príloha / Lezárás, hozzáadás                      |                                      |                                                                                                    |                                              |                                              |                                     |                          |

Objekt / Vlasar: Nitransky samospravny kraj, Razuova 2A, 948 01 Nitra  
Projektant / Tervezo: BANSKE PROJEKTY, s. r. o., Miloslavova 23, 821 09 Bratislava  
Dodavatel / Beszallito: COLAS Slovakia, a.s.

Siraba / Epitmeny: Cestna komunikacia a most az riekou Ipef medzi obcami Chfaba-Ipolydamasd  
Objekt / Letestimeny: SO-09 Prelozka NN vedenia

Spracoval / Kialdopta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Epites leteshtmeny: egyrsges mndoltes  
Datum: 2017.09.20

Vykaz vmer pre ocanenie - Rekapitulacia v eur bez DPH / Mennyisegkmutatds arazashoz - Osszefoglaló Euroban AFA nélkül - aktualizácia, 2019

| Por. Cso<br>sorszám | Kód cím | Kód polchý<br>Tétel kódja | Popis polchý, stáverdnó díak, emésia, vlykáz-výmer<br>Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkmutatás       | Mndzso vymera<br>Mennyiség | Mena jedodka<br>Mértékegység | Jedodkova cena<br>Egységár | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok | Spolu<br>Összesen | Hodnoty v tonch / Tonog tomában |                  | Sur v tonch / Tonmék tomában |                  | DPH / AFA<br>% |
|---------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|                     |         |                           |                                                                                                                          |                            |                              |                            |                            |                                               |                   | Jedodkova / Egrsg               | Spolu / Összesen | Jedodkova / Egrsg            | Spolu / Összesen |                |
| 1                   |         | 21                        | SO-09 Prelozka NN vedenia / Kábelvezetési vezeték kábelisa<br>SO-09 Prelozka NN vedenia / Kábelvezetési vezeték kábelisa | 1 000<br>10 982,82         | EUR                          | 10 982,82                  | 10 982,82                  | 0,00                                          | 10 982,82         |                                 |                  |                              |                  | 20             |
|                     |         |                           | PRACE A DODAVKY M / Munkák és beszállítások M összesen:                                                                  | 10 982,82                  |                              |                            | 10 982,82                  | 0,00                                          | 10 982,82         |                                 |                  |                              |                  | 20             |
|                     |         |                           | Za rozpočet celkom / Költségvetésben összesen                                                                            | 10 982,82                  |                              |                            | 10 982,82                  | 0,00                                          | 10 982,82         |                                 |                  |                              | 0,000            | 20             |



Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 Objekt / Létesítmény: SO-09 Preložka NN vedenia / Kisfeszültségű vezeték kiváltása  
 Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz ÁFA nélkül euróban - aktualizácia 2019

| Por. čís.<br>Sorszám | Číslo položky<br>cenníka | Skrátený popis / Rövidített leírás                                         | M.j. /<br>Egys. | Množ. /<br>Menny | Jednotková<br>cena /v €/ /<br>Egységár /€/ | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                      |                          |                                                                            |                 |                  |                                            | Dodávka / Szállítás           | Montáž / Szerelés |
|                      |                          | <b>Rekapitulácia / Összefoglalás</b>                                       |                 |                  |                                            |                               |                   |
| 1                    | A                        | <b>Montáže / Szerelések :</b>                                              |                 |                  |                                            | 1 820,89                      | 17,58             |
| 2                    |                          | A <sub>1</sub> Dodávky / Beszállítások                                     |                 |                  |                                            |                               | 3 176,88          |
|                      |                          | A <sub>2</sub> Montážne práce / A2 Szerelési munkák                        |                 |                  |                                            |                               | 808,56            |
|                      |                          | A3 Zemné práce / A3 Földmunkák                                             |                 |                  |                                            |                               | 5 823,91          |
| 3                    | B                        | <b>Material / Anyag</b>                                                    |                 |                  |                                            |                               | 4 414,15          |
| 4                    |                          | B <sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok |                 |                  |                                            |                               | 544,75            |
|                      |                          | B <sub>2</sub> Zemné práce / B2 Földmunkák                                 |                 |                  |                                            |                               | 4 958,90          |
| 5                    |                          | ZRN / Alapvető költségvetési költségek :                                   |                 |                  |                                            |                               | 10 782,82         |
| 6                    |                          | ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :                    |                 |                  |                                            |                               | 10 782,82         |
| 7                    |                          | GZS / Építési terület globális felszerelése :                              | %               | 0                | 0,00                                       |                               | 0,00              |
| 8                    |                          | Prev. vplyvy / Üzem. hatások:                                              | %               | 0                | 0,00                                       |                               | 0,00              |
| 9                    |                          | VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:                                  |                 |                  |                                            |                               | 0,00              |
| 10                   |                          | Prvá odborná prehľadka / Első szakmai ellenőrzés                           | hod             | 8                | 25,00                                      |                               | 200,00            |
|                      |                          | <b>CELKOM / ÖSSZESEN</b>                                                   |                 |                  |                                            |                               | 10 982,82         |

| Por. čís.<br>Sorszám | Číslo položky<br>cenníka | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                                                                                                                         | M.j. /<br>Egys. | Množ. /<br>Menny | Jednotková<br>cena /v €/ /<br>Egységár /€/ | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                      |                          |                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                                            | Dodávka / Szállítás           | Montáž / Szerelés |
|                      |                          | <b>A Montáže / A Szerelések</b>                                                                                                                                                            |                 |                  |                                            |                               |                   |
|                      | C-2011                   | <b>A<sub>1</sub> Montážne práce - dodávky / A1 Szállítmányok</b>                                                                                                                           |                 |                  |                                            |                               |                   |
| 1                    |                          | Vonkajšia rozpojovacia istica skriňa VRIS 2 II K P4 + KKP, s upínacími pásmi na stĺp (Hasma) / Külső elosztó-biztosítószekrény VRIS 2 II K P4 + KKP, rögzítő szalagokkal oszlophoz (Hasma) | ks              | 2                | 535,29                                     | 1 070,58                      | 1 070,58          |
| 2                    |                          | Pripojková skriňa SPP1/1 s upínacími pásmi na stĺp / Csatlakozó szekrény SPP1/1 rögzítő szalagokkal oszlopra                                                                               | ks              | 2                | 80,00                                      | 160,00                        | 160,00            |
| 3                    |                          | Obmedzovač prepätia (bleskoistka) nn vonk. LVA 440B-B2 (TYCO) / Túlfeszültség-védelem (villámvédelem) alacsonyfesz. külső LVA 440B-B2 (TYCO)                                               | ks              | 8                | 65,88                                      | 527,04                        | 527,04            |
|                      |                          | Doprava dodávok / Szállítmányok fuvarozása                                                                                                                                                 | %               | 3,6              |                                            | 63,27                         |                   |
|                      |                          | Presun dodávok / Szállítmányok áthelyezése                                                                                                                                                 | %               | 1                |                                            |                               | 17,58             |
|                      |                          | <b>A<sub>1</sub> Dodávky celkom / A1 Szállítmányok összesen:</b>                                                                                                                           |                 |                  |                                            | 1 820,89                      | 17,58             |
|                      | C-2011                   | <b>A<sub>2</sub> Montážne práce / A2 Szerelési munkák</b>                                                                                                                                  |                 |                  |                                            |                               |                   |
|                      |                          | <b>Demontáž / Leszerelés:</b>                                                                                                                                                              |                 |                  |                                            |                               |                   |
| 4                    |                          | Poistková skriňa VRIS1 (stĺp č.92) / Csatlakozó biztosítószekrények (91. sz. oszlop)                                                                                                       | ks              | 1                | 17,65                                      |                               | 17,65             |
| 5                    |                          | Poistkové pripojkové skrine (stĺp č.91) / Csatlakozó biztosítószekrények (91. sz. oszlop)                                                                                                  | ks              | 4                | 14,12                                      |                               | 56,48             |
| 6                    |                          | Demontáž vedenia AlFe do 70mm <sup>2</sup> / AlFe külső vezetékek leszerelése 70mm <sup>2</sup> -ig                                                                                        | km              | 0,4              | 588,24                                     |                               | 235,30            |
| 7                    |                          | Demontáž vystrojenia stĺpa č. 91 - nosné konštrukcie, konzoly, trubky / 91. sz. oszlop felszerelése                                                                                        | hod             | 2                | 88,24                                      |                               | 176,48            |
| 8                    |                          | Demontáž želez. stĺpa č.91 / 91. sz. vasbeton oszlop leszerelése                                                                                                                           | ks              | 1                | 135,29                                     |                               | 135,29            |
| 9                    |                          | Demontáž pripojok - káble AYKYz 4x16 / Csatlakozók leszerelése - AYKYz 4x16 kábelek                                                                                                        | m               | 60               | 0,59                                       |                               | 35,40             |
| 10                   |                          | Odpojovanie pripojok - demontáž ukončení / Csatlakozók leszerelése - végződéses leszerelés                                                                                                 | ks              | 15               | 41,18                                      |                               | 617,70            |
| 11                   |                          | Demontáž svetidla VO / Kövilágítás világítótest leszerelése                                                                                                                                | ks              | 1                | 5,88                                       |                               | 5,88              |
|                      |                          | <b>Montáže / Szerelések:</b>                                                                                                                                                               |                 |                  |                                            |                               |                   |
| 12                   |                          | Železobetonový stĺp - dvojtyp / Vasbeton oszlop - kettős                                                                                                                                   | ks              | 1                | 158,82                                     |                               | 158,82            |
| 13                   |                          | Poistk. rozpojovacia skriňa VRIS 2 / Biztosító és elosztószekrény VRIS 2                                                                                                                   | ks              | 2                | 91,76                                      |                               | 183,52            |
| 14                   |                          | Pripojkové poistkové skrine SPP0 / SPP0 csatlakozó biztosítószekrények                                                                                                                     | ks              | 4                | 28,24                                      |                               | 112,96            |
| 15                   |                          | Bleskoistky 0,5kV / Villámvédelmek 0,5kV                                                                                                                                                   | ks              | 8                | 9,94                                       |                               | 79,52             |
| 16                   |                          | Zdvojená konzola vrátane výbroje / Kettős konzol felszereléssel együtt                                                                                                                     | ks              | 1                | 41,18                                      |                               | 41,18             |
| 17                   |                          | Konzola pre kotvenie závesných káblov / Konzol függesztőkábelek lehorgonyzásához                                                                                                           | ks              | 3                | 10,00                                      |                               | 30,00             |
| 18                   |                          | Konzola - nosič svetidla / Konzol - világítótest hordozója                                                                                                                                 | ks              | 1                | 8,82                                       |                               | 8,82              |
| 19                   |                          | Montáž svetidla VO / Kövilágítás világítótestjének szerelése                                                                                                                               | ks              | 1                | 14,12                                      |                               | 14,12             |
| 20                   |                          | Znovumontáž časti vedenia AlFe do 70mm <sup>2</sup> (medi stĺpmi č. 90 a 91) / AlFe vezetékek ismételt                                                                                     | km              | 0,175            | 764,71                                     |                               | 133,82            |
| 21                   |                          | Kábel NAYY-J 4x70mm <sup>2</sup> / Kábel NAYY-J 4x70mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | m               | 80               | 2,35                                       |                               | 188,00            |



Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipel' medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 Objekt / Létesítmény: SO-09 Preložka NN vedenia / Kisfeszültségű vezeték kiváltása  
 Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételes mennyiségkimutatás árázashoz ÁFA nélkül euróban - aktualizácia 2019

|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|
| 22 |  | Kábel AYKY-J 3x185+95 mm2 / Kábel AYKY-J 3x185+95 mm <sup>2</sup>                               | m  | 35 | 5,88  | 205,80 |
| 23 |  | Kábel závesný NFA2X 4x16mm <sup>2</sup> (prípojky) / Függesztő kábel NFA2X 4x16mm2 (csatlakozó) | m  | 60 | 0,59  | 35,40  |
| 24 |  | Kábel NAYY-J 4x25mm <sup>2</sup> pevne / Kábel NAYY-J 4x25mm2 fixen                             | m  | 20 | 0,71  | 14,20  |
| 25 |  | Ochranná rúrka - oceľ. Ø 80mm / Védőcső - acél Ø 80mm                                           | m  | 4  | 7,54  | 30,16  |
| 26 |  | Ochranná rúrka - oceľ. Ø 40mm / Védőcső - acél Ø 40mm                                           | m  | 2  | 3,76  | 7,52   |
| 27 |  | Nosná konštrukcia (upínací pásik) dosky / Lemez tartószerkezete (rögzítőszalag)                 | ks | 10 | 2,61  | 26,10  |
| 28 |  | Chránička PE Ø100 voľne / Védő PE Ø100 szabadon                                                 | m  | 30 | 0,59  | 17,70  |
| 29 |  | Ukončenie káblov 4x240mm2 / Kábelek végződötése 4x240mm <sup>2</sup>                            | ks | 7  | 15,53 | 108,71 |
| 30 |  | Ukončenie káblov do 4x25mm2/ Kábelek végződötetése 4x25mm2-ig                                   | ks | 12 | 3,82  | 45,84  |
| 31 |  | Vodič FeZn Ø10mm- pevne / FeZn Ø10mm vezeték - fixen                                            | m  | 15 | 0,59  | 8,85   |
| 32 |  | Vodič FeZn Ø10mm- voľne v zemi / FeZn Ø10mm vezeték - földben szabadon                          | m  | 20 | 0,59  | 11,80  |
| 33 |  | Zemnič tyčový - 4m / Rúdföldelés - 4m                                                           | ks | 6  | 6,76  | 40,56  |
| 34 |  | Káblová spojka 4x240mm2 / Kábel végelzáró 4x240mm <sup>2</sup>                                  | ks | 1  | 21,18 | 21,18  |
| 35 |  | Zafahovanie káblov do chráničiek / Kábelek behűzása a védőkbe                                   | m  | 30 | 0,53  | 15,90  |
| 36 |  | Káblové lőzko vrátane zapieskovania a zatehlovania kábľa / Kábelágyazat homokozása és           | m  | 60 | 2,94  | 176,40 |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    |    |       |        |
|    |  |                                                                                                 |    | </ |       |        |

vyplni uchádzač / pályázó tölti ki





Sancja / Építmény :  
Objekt / Leírásnyelvi :  
Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Polydamásd  
SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közlámpás kiváltás

| Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás araszához - Összefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia, 2019 |          |                            |                                                                                                                      |                              |                                |                             |                            |                                               |                   |                                                           |                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Por. číslo sorszám                                                                                                                           | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky, stavebného dielu, remeľa, výkaz-výmer<br>Tétel, építési részegység, száma leírása, mennyiségkimutatás | Množstvo výmeru<br>Mennyiség | Merná jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Konštrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok | Spolu<br>Összesen | Hodnota v tonách / Tonerig tonában<br>Jednotková / Egység | Spolu / Összesen<br>Jednotková / Egység | DPH / AFA % |
|                                                                                                                                              |          |                            | PRÁCE A DODÁVKY M / MUNKAK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK M.                                                                       |                              |                                |                             |                            |                                               |                   |                                                           |                                         |             |
|                                                                                                                                              |          |                            | M21 - 155 Elektronizácia / Elektronizációs szerelések                                                                |                              |                                |                             |                            |                                               |                   |                                                           |                                         |             |
| 1                                                                                                                                            | 921      | 21 -                       | SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közlámpás kiváltás                                                             | 1,000                        | EUR                            | 3 789,69                    | 3 789,69                   |                                               | 3 789,69          |                                                           |                                         | 20          |
|                                                                                                                                              |          |                            | SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közlámpás kiváltás                                                             | 3 789,69                     |                                |                             | 3 789,69                   | 0,00                                          | 3 789,69          |                                                           | 0,0000                                  | 0,000       |
|                                                                                                                                              |          |                            | PRÁCE A DODÁVKY M. spolu / MUNKAK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:                                                         | 3 789,69                     |                                |                             | 3 789,69                   | 0,00                                          | 3 789,69          |                                                           | 0,0000                                  | 0,000       |
|                                                                                                                                              |          |                            | Za rozpočet celkom / Költségvetésben összesen                                                                        | 3 789,69                     |                                |                             | 3 789,69                   | 0,00                                          | 3 789,69          |                                                           | 0,0000                                  | 0,000       |

| Por.<br>čís.<br>Sorszám | Císló<br>položky<br>cenníka | Skrácený popis / Rövidített leírás                                         | M.j.<br>/<br>Egys. | Množ.<br>/<br>Menny | Jednotková cena v € /<br>/<br>Egységár /€-ban/ | Nakłady v € / Költségek €-ban |                    |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                         |                             |                                                                            |                    |                     |                                                | Dodávka / Szállitás           | Montázs / Szerelés |
|                         |                             | <b>Rekapitulácia / Összefoglalás</b>                                       |                    |                     |                                                |                               |                    |
|                         | <b>A</b>                    | <b>Montáže / Szerelések :</b>                                              |                    |                     |                                                |                               |                    |
| 1                       |                             | A <sub>1</sub> Montážne práce / A1 Szerelési munkák                        |                    |                     |                                                |                               | 1 436,38           |
| 2                       |                             | A <sub>2</sub> Zemnė prace / A2 Földmunkák                                 |                    |                     |                                                |                               | 606,24             |
|                         |                             |                                                                            |                    |                     |                                                |                               | <b>2 042,62</b>    |
|                         | <b>B</b>                    | <b>Materiál / Anyag</b>                                                    |                    |                     |                                                |                               |                    |
| 3                       |                             | B <sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok |                    |                     |                                                |                               | 1 141,44           |
| 4                       |                             | B <sub>2</sub> Zemnė prace / B2 Földmunkák                                 |                    |                     |                                                |                               | 370,35             |
|                         |                             |                                                                            |                    |                     |                                                |                               | <b>1 511,79</b>    |
| 5                       |                             | ZRN / Alapvető költségvetési költségek :                                   |                    |                     |                                                |                               | 3 554,41           |
| 6                       |                             | ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :                    |                    |                     |                                                |                               | <b>3 554,41</b>    |
| 7                       |                             | GZS / Építési terület globális felszerelése :                              | %                  | 0                   | 0,00                                           |                               | 0,00               |
| 8                       |                             | Prev. vplivy / Üzem. hatások :                                             | %                  | 0                   | 0,00                                           |                               | 0,00               |
| 9                       |                             | VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:                                  |                    |                     |                                                |                               | 0,00               |
| 10                      |                             | Privá odborná prehľadka / Első szakmai szemle                              | hod                | 8                   | 29,41                                          |                               | 235,28             |
|                         |                             | <b>CELKOM / ÖSSZESEN</b>                                                   |                    |                     |                                                |                               | <b>3 789,69</b>    |

| Por.<br>čís. | Sorszám          | Číslo<br>položky<br>cenníka | Skrácený popis / Rövidített leírás                                                                          | M.j.<br>Egys. | Množ.<br>Menny | Jednotková cena v €/<br>Egységár /€-ban/ | Nálakdy v € / Költségek €-ban |                   |
|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|              |                  |                             |                                                                                                             |               |                |                                          | Dodávka / Szállitás           | Montáz / Szerelés |
|              |                  |                             | A Montáže / A Szerelések                                                                                    |               |                |                                          |                               |                   |
|              | C-2011           |                             | A <sub>1</sub> Montážne práce / A1 Szerelési munkák                                                         |               |                |                                          |                               |                   |
| 1            |                  |                             | Demontáž vedenia AlFe 16mm² vonk. / AlFe 16mm2 külsővezeték leszerelése                                     | km            | 0,65           | 588,24                                   |                               | 382,36            |
| 2            |                  |                             | Demontáž svetlidiel VO / Közhilagítási világítótestek leszerelése                                           | ks            | 3              | 5,88                                     |                               | 17,64             |
| 3            |                  |                             | Demontáž žel. betón. Stoziarov / Betonoszlopok leszerelése                                                  | ks            | 3              | 135,29                                   |                               | 405,87            |
| 4            |                  |                             | Demontáž vystrojenia stoziarov / Betonoszlopok szerelvényeinek leszerelése                                  | ks            | 3              | 29,41                                    |                               | 88,23             |
| 5            |                  |                             | Kábel CYKY-J 2x10mm² / Kábel CYKY-J 2x10mm²                                                                 | m             | 85             | 0,59                                     |                               | 50,15             |
| 6            |                  |                             | Oceľ. nosná konštrukcia do 5 kg (úpinací pásik na stĺp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögztítés)           | ks            | 10             | 2,94                                     |                               | 29,40             |
| 7            |                  |                             | Ochranná rúrka Ø50 - oceťová / Védöcsö Ø50 - acél                                                           | m             | 6              | 2,94                                     |                               | 17,64             |
| 8            |                  |                             | Ukončenie kábľa do 4x10 / Kábelvégződés 4x10-ig                                                             | ks            | 2              | 4,12                                     |                               | 8,24              |
| 9            |                  |                             | Vodič FeZn 30/4mm / FeZn 30/4mm vezeték                                                                     | m             | 70             | 0,71                                     |                               | 49,70             |
| 10           |                  |                             | Chráničnica Ø100 PE / VédöcsöØ100- PE                                                                       | m             | 15             | 0,59                                     |                               | 8,85              |
| 11           |                  |                             | Vytvorenie káblveho lôžka - tehly naprieč / Kábelágazat létrehozása - téglák keresztben                     | m             | 65             | 2,94                                     |                               | 191,10            |
| 12           |                  |                             | Práce cennikom neefinovatelné - zap, vyp., zistovanie a pod. / Árlistában nem meghatározott                 | hod           | 6              | 17,65                                    |                               | 105,90            |
|              |                  |                             | Medzisúčct / Részösszeg :                                                                                   |               |                |                                          |                               | 1 355,08          |
|              |                  |                             | PPJP / Egségcs mellékes munkák részaránya                                                                   | %             | 6              | 1 355,08                                 |                               | 81,30             |
|              |                  |                             | A <sub>1</sub> Montážne práce celkom / A1 Szerelési munkák összesen :                                       |               |                |                                          |                               | 1 436,38          |
|              | C-946, C-91      |                             | A <sub>2</sub> Zemné práce / A2 Földmunkák                                                                  |               |                |                                          |                               |                   |
|              | C-91/2011 3.diel |                             | Vykop ryhy 35/70 tr. 4 / 35/70 osztályú bevágás kiadására                                                   | m             | 65             | 7,06                                     |                               | 458,90            |
| 13           |                  |                             | Zasypanie ryhy 35/70 tr. 4 / 35/70 osztályú bevágás betakarása                                              | m             | 65             | 1,76                                     |                               | 114,40            |
| 14           |                  |                             | Betonovanie základu pre stoziar VO a pod chráničky / Közvilágítás oszlópa és védelem alatti alap betonozása | m³            | 1              | 32,94                                    |                               | 32,94             |
| 15           |                  |                             |                                                                                                             |               |                |                                          |                               |                   |
|              |                  |                             | A <sub>2</sub> Zemné práce celkom / A2 Földmunkák összesen:                                                 |               |                |                                          |                               | 606,24            |
| Por.<br>čís. | Sorszám          | Číslo položky cenníka       | Skrácený popis / Rövidített leírás                                                                          | M.j./ Egys.   | Množ./ Menny   | Jednotková cena v €/ Egysegár /€-ban/    | Nálakdy v € / Költségek €-ban |                   |
|              |                  |                             | B Materiál / B Anyag                                                                                        |               |                |                                          |                               |                   |
|              |                  |                             | B <sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok                                  |               |                |                                          |                               |                   |
| 1            |                  |                             | Kábel CYKY-J 2x10mm² / Kábel CYKY-J 2x10mm²                                                                 | m             | 85             | 4,82                                     |                               | 409,70            |
| 2            |                  |                             | Územňiovaci vodič FeZn 30/4 / Földelő vezető FeZn 30/4                                                      | kg            | 130            | 2,47                                     |                               | 321,10            |
| 3            |                  |                             | Ochranná rúrka Ø50 - oceťová / Védöcsö Ø50 - acél                                                           | m             | 6              | 7,54                                     |                               | 45,24             |
| 4            |                  |                             | Chráničnica Ø100- PE / VédöcsöØ100- PE                                                                      | m             | 15             | 3,24                                     |                               | 48,60             |
| 5            |                  |                             | Ocel pásová 25/4 / Acélszalag 25/4                                                                          | kg            | 20             | 2,47                                     |                               | 49,40             |
|              |                  |                             | Medzisúčct / Részösszege:                                                                                   |               |                |                                          |                               | 874,04            |

Odberteľ / Vasárló:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszállító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mileticova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:  
Datum: 2.07.2020

Stavba / Építmény:  
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közvilágítás kiváltása

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH - aktualizácia 2019

|    |  |                                                                               |                |     |          |  |          |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|--|----------|
|    |  | Stratne 5% / Vesztesség 5%                                                    |                |     | 874,04   |  | 43,70    |
| 6  |  | Kábelová koncovka 4x10 / Kábelvégződés 4x10                                   | ks             | 14  | 10,06    |  | 140,84   |
|    |  | Podružný materiál / Járulékos anyagok 3%                                      |                |     | 1 058,58 |  | 26,22    |
|    |  | PPJP / Egységes mellékes munkák részaránya 6%                                 |                |     | 943,96   |  | 56,64    |
|    |  | B <sub>1</sub> Elektroinštalácia celkom / B1 Elektromos szerelés összesen:    |                |     |          |  | 1 141,44 |
|    |  | B <sub>2</sub> Zemné práce / B2 Földmunkák                                    |                |     |          |  |          |
| 7  |  | Tehla / Téglá                                                                 | ks             | 150 | 1,18     |  | 177,00   |
| 8  |  | Betónová zmes / Betonkeverék                                                  | m <sup>3</sup> | 1   | 100,00   |  | 100,00   |
| 9  |  | Výstražná fólia červená PVC š=33cm / Figyelmeztető fólia piros PVC szél.=33cm | m              | 65  | 0,35     |  | 22,75    |
| 10 |  | Piesok / Homok                                                                | m <sup>3</sup> | 4   | 17,65    |  | 70,60    |
|    |  | B <sub>2</sub> Zemné práce celkom / B2 Földmunkák összesen:                   |                |     |          |  | 370,35   |
|    |  | vyplní uchádzač / pályázó tölti ki                                            |                |     |          |  |          |



[illegible]

Odberteľ / Vlastiteľ:  
Projektant / Tvorca:  
Dodávateľ / Beszalító:

Nitriansky samosprávny kraj, Ruzssov 2A, 948 01 Nitra  
BANSKE PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia a.s.

Stavba / Építvány :  
Objekt / Leírás / Tárgy:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-polydamád  
SO-11 Príloha telekomunikačného vedenia / Távközlelési vezeték kiépítése

Ocenovanie stavby / Ár

| Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázshoz - Összefoglaló Euroban AFA nélkül - aktualizácia, 2019 |          |                            |                                                                                                                       |                              |                                 |                             |                            |                                               |                   |                                              |                                          |                  |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Por. číslo<br>sorszám                                                                                                                       | Kód cen. | Kód položky<br>Tétel kódja | Popis položky, stavebného diela, remesia, výkon-výmer<br>Tétel, építési részegység, száma leírása, mennyiségkimutatás | Množstvo výmera<br>Mennyiség | Merita jednotka<br>Mértékegység | Jednotková cena<br>Egységár | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok | Spolu<br>Összesen | Hodnota v tonách / Tonnák<br>Egység / Egység | Súf v tonách / Tonnák<br>Egység / Egység | Spolu / Összesen | Spolu / Összesen | PH / AFA  |
|                                                                                                                                             |          |                            | <b>PRÁCE A DODÁVKY M / MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK</b>                                                                    |                              |                                 |                             |                            |                                               |                   |                                              |                                          |                  |                  |           |
|                                                                                                                                             |          |                            | <b>M21 - 155 Elektronizáció</b>                                                                                       |                              |                                 |                             |                            |                                               |                   |                                              |                                          |                  |                  |           |
| 1                                                                                                                                           | 921      | 21 -                       | SO-11 Príloha telekomunikačného vedenia / Távközlési vezeték kiépítése                                                | 1,000                        | EUR                             | 6 026,45                    | 6 026,45                   |                                               | 6 026,45          |                                              |                                          |                  |                  | 20        |
|                                                                                                                                             |          |                            | SO-11 Príloha telekomunikačného vedenia / Távközlési vezeték kiépítése                                                | 6 026,45                     |                                 |                             | 6 026,45                   | 0,00                                          | 6 026,45          | 0,00000                                      |                                          |                  | 0,000            | 20        |
|                                                                                                                                             |          |                            | <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu / MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:</b>                                                    | <b>6 026,45</b>              |                                 |                             | <b>6 026,45</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>6 026,45</b>   | <b>0,00000</b>                               |                                          |                  | <b>0,000</b>     | <b>20</b> |
|                                                                                                                                             |          |                            | <b>Za rozpočet celkom / Költségvetésben összesen</b>                                                                  | <b>6 026,45</b>              |                                 |                             | <b>6 026,45</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>6 026,45</b>   | <b>0,00000</b>                               |                                          |                  | <b>0,000</b>     | <b>20</b> |

Odberateľ / Vášľar:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletíčov 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozt: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Épitési létesítmények egységes minősítése :  
Datum: 2.07.2020

Stavba / Épitmény:  
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-11 Preložka telekomunikačného vedenia

Ocenovanie stavebných prác / Épitési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz ÁFA nélkül - aktualizácia 2019

| Por. čís. / Sorszám | Číslo / Sorszám položky / tétele / cennika / árlista | Skrátený popis / Rövidített leírás                                         | M.j. / Egys. | Množ. / Menny | Jednotková cena / v € / / Egységár / €- | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                     |                                                      |                                                                            |              |               |                                         | Dodávka / Szállitás           | Montáž / Szerelés |
|                     |                                                      | <b>Rekapitulácia / Összefoglalás</b>                                       |              |               |                                         |                               |                   |
| 1                   | A                                                    | <b>Montáže / Szerelések :</b>                                              |              |               |                                         |                               | 2 613,44          |
| 2                   |                                                      | A <sub>1</sub> Montážne práce / A1 Szerelési munkák                        |              |               |                                         |                               | 1 285,92          |
|                     |                                                      | A <sub>2</sub> Zemné práce / A2 Földmunkák                                 |              |               |                                         |                               | 3 899,36          |
| 3                   | B                                                    | <b>Materiál / Anyag</b>                                                    |              |               |                                         |                               | 1 747,65          |
| 4                   |                                                      | B <sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok |              |               |                                         |                               | 50,00             |
|                     |                                                      | B <sub>2</sub> Zemné práce / B2 Földmunkák                                 |              |               |                                         |                               | 1 797,65          |
| 5                   |                                                      | ZRN / Alapvető költségvetési költségek :                                   |              |               |                                         |                               | 5 697,01          |
| 6                   |                                                      | ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :                    |              |               |                                         |                               | 5 697,01          |
| 7                   |                                                      | GZS / Épitési terület globális felszerelése :                              | %            | 0             | 0,00                                    |                               | 0,00              |
| 8                   |                                                      | Prev. vplyvy / Üzem. hatások:                                              | %            | 0             | 0,00                                    |                               | 0,00              |
| 9                   |                                                      | VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:                                  |              |               |                                         |                               | 0,00              |
| 10                  |                                                      | Prvá odborná prehľadka / Első szakmai ellenőrzés                           | hod          | 8             | 41,18                                   |                               | 329,44            |
|                     |                                                      | <b>CELKOM / ÖSSZESEN</b>                                                   |              |               |                                         |                               | 6 026,45          |

| Por. čís. / Sorszám | Číslo položky / cennika | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                                                                                 | M.j. / Egys.   | Množ. / Menny | Jednotková cena / v € / / Egységár / €- | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                     |                         |                                                                                                                                                    |                |               |                                         | Dodávka / Szállitás           | Montáž / Szerelés |
|                     |                         | <b>A Montáže / A Szerelések</b>                                                                                                                    |                |               |                                         |                               |                   |
|                     | C-2011                  | <b>A<sub>1</sub> Montážne práce / A1 Szerelési munkák</b>                                                                                          |                |               |                                         |                               |                   |
| 1                   |                         | Demontáž ocel. Stĺpa rúrkového / Csőves acéloszlop leszerelése                                                                                     | ks             | 1             | 41,18                                   |                               | 41,18             |
| 2                   |                         | Demontáž vedenia miestneho rozhlasu - drôt 2x10mm <sup>2</sup> / Községi hirtető vezetékeinek leszerelése - 2x10mm <sup>2</sup> drót               | km             | 0,18          | 470,59                                  |                               | 84,71             |
| 3                   |                         | Demontáž telekomunikačných pripojok - závesných vč. Odpojenia a pod. / Távközlési függesztett csatlakozók leszerelése - beleértve a lekötést, stb. | m              | 80            | 5,88                                    |                               | 470,40            |
| 4                   |                         | Demontáž nosných prvkov / Tartóelemek leszerelése                                                                                                  | ks             | 6             | 5,88                                    |                               | 35,28             |
| 5                   |                         | Ostatné práce spojené s demontážou / Leszereléssel összefüggő egyéb munkálatok                                                                     | hod            | 4             | 17,65                                   |                               | 70,60             |
| 6                   |                         | Ocef. nosná konštrukcia do 5 kg (upínací pásik na stĺp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögzítőszalag oszlopra)                                     | ks             | 10            | 29,41                                   |                               | 294,10            |
| 7                   |                         | Montáž ocel. Stĺpa rúrkového 8m / Csőves acéloszlop szerelése 8                                                                                    | ks             | 1             | 52,94                                   |                               | 52,94             |
| 8                   |                         | Montáž nosných prvkov / Tartóelemek szerelése                                                                                                      | ks             | 6             | 17,65                                   |                               | 105,90            |
| 9                   |                         | Montáž vedenia 2x10mm <sup>2</sup> / Vezeték szerelése 2x10mm <sup>2</sup>                                                                         | km             | 0,18          | 588,24                                  |                               | 105,88            |
| 10                  |                         | Nosný drôt resp. lano vrátane kotvenia / Hordozódrót, illetve kötés horgonyzással együtt                                                           | m              | 80            | 14,12                                   |                               | 1 129,60          |
| 11                  |                         | Montáž kábla / Kábelszerelés                                                                                                                       | m              | 80            | 0,65                                    |                               | 52,00             |
| 12                  |                         | Ukončenie káblov / Kábelek végeztetése                                                                                                             | ks             | 6             | 3,82                                    |                               | 22,92             |
|                     |                         | <b>Medzisúčet / Részösszeg :</b>                                                                                                                   |                |               |                                         |                               | 2 465,51          |
|                     |                         | PPJP / Egységes mellékes munkák részaránya                                                                                                         | %              | 6             | 2 465,51                                |                               | 147,93            |
|                     |                         | <b>A<sub>1</sub> Montážne práce celkom / A1 Szerelési munkák összesen:</b>                                                                         |                |               |                                         |                               | 2 613,44          |
|                     | C-946, C-91             |                                                                                                                                                    |                |               |                                         |                               |                   |
|                     | C-91/2011 3.diel        | <b>A<sub>2</sub> Zemné práce</b>                                                                                                                   |                |               |                                         |                               |                   |
| 14                  |                         | Jama pre rúrkový stĺp / Gödör köralakú oszlophoz                                                                                                   | m              | 65            | 19,53                                   |                               | 1 269,45          |
| 15                  |                         | Betónovanie základu stĺpa / Oszlop alap betonozása                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,5           | 32,94                                   |                               | 16,47             |
|                     |                         | <b>A<sub>2</sub> Zemné práce celkom / A2 Földmunkák összesen :</b>                                                                                 |                |               |                                         |                               | 1 285,92          |

| Por. čís. / Sorszám | Číslo položky / cennika | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                    | M.j. / Egys. | Množ. / Menny | Jednotková cena / v € / / Egységár / €- | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                     |                         |                                                                                       |              |               |                                         | Dodávka / Szállitás           | Montáž / Szerelés |
|                     |                         | <b>B Materiál / B Anyag</b>                                                           |              |               |                                         |                               |                   |
|                     |                         | <b>B<sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok</b>      |              |               |                                         |                               |                   |
| 1                   |                         | Drôt Cu 10mm <sup>2</sup> / Drôt Cu 10mm <sup>2</sup>                                 | m            | 190           | 1,35                                    |                               | 256,50            |
| 2                   |                         | Drôt ocef. Ø6mm / Acéldrót Ø6mm                                                       | kg           | 95            | 1,00                                    |                               | 95,00             |
| 3                   |                         | Kábel telekomunikačný (~7x1) / Távközlési kábel (~7x1)                                | m            | 80            | 10,00                                   |                               | 800,00            |
|                     |                         | <b>Medzisúčet / Részösszeg :</b>                                                      |              |               |                                         |                               | 1 151,50          |
|                     |                         | Stratne 5% / Veszteség 5%                                                             |              |               | 1 151,50                                |                               | 57,58             |
| 4                   |                         | Ocelový trubkový stĺp vrátane nosných prvkov / Acél csőoszlop hordozóelemekkel együtt | ks           | 1             | 429,41                                  |                               | 429,41            |



Odberateľ / Vásárlo:  
Projektant / Tervező:  
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozt: COLAS Slovakia, a.s.  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Datum: 2.07.2020

Stavba / Építmény :  
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-11 Preložka telekomunikačného vedenia

Ocenovanie stavebných prác/ Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH/Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz ÁFA nélkül - aktualizácia 2019

|   |  |                                                                            |                |     |          |  |          |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|--|----------|
|   |  | Podružný materiál 3% / Járulékos anyagok 3%                                |                |     | 1 638,49 |  | 34,55    |
|   |  | PPJP 6% / Egységes mellékes munkák részaránya 6%                           |                |     | 1 243,62 |  | 74,62    |
|   |  | B <sub>1</sub> Elektroinštalácia celkom / B1 Elektromos szerelés összesen: |                |     |          |  | 1 747,65 |
|   |  | B <sub>2</sub> Zemné práce / B2 Földmunkák                                 |                |     |          |  |          |
| 5 |  | Betónová zmes / Betonkeverék                                               | m <sup>3</sup> | 0,5 | 100,00   |  | 50,00    |
|   |  | B <sub>2</sub> Zemné práce celkom / B2 Földmunkák összesen :               |                |     |          |  | 50,00    |

vyplní uchádzač / pályázó tölti ki

## Ocenovanie stavebných prác





Odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
 Projektant: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: COLAS Slovakia, a.s.  
 JKSO :  
 Dátum: 2.07.2020

Stavba : Cestná komunikácia a most cez rieku Ipel' medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 Objekt : SO-12 Verejný osvetlenie / Közvilágítás

Ocenovanie stavebných prác

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH - aktualizácia 2019

| Por. čís. Sorszám | Číslo položky cenníka   | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                                          | M.j. / Egys.   | Množ. / Menny | Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/ | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                   |                         |                                                                                                             |                |               |                                          | Dodávka / Szállitás           | Montáž / Szerelés |
|                   | <b>A</b>                | <b>Rekapitulácia / Összefoglalás</b>                                                                        |                |               |                                          |                               |                   |
| 1                 |                         | <b>Montáže / Szerelések :</b>                                                                               |                |               |                                          |                               |                   |
| 2                 |                         | A <sub>1</sub> Montážne práce / A1 Szerelési munkák                                                         |                |               |                                          |                               | 1 475,80          |
|                   |                         | A <sub>2</sub> Zemné práce / A2 Földmunkák                                                                  |                |               |                                          |                               | 1 513,61          |
|                   |                         |                                                                                                             |                |               |                                          |                               | <b>2 989,41</b>   |
|                   | <b>B</b>                | <b>Materiál / Anyag</b>                                                                                     |                |               |                                          |                               |                   |
| 3                 |                         | B <sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok                                  |                |               |                                          |                               | 5 845,01          |
| 4                 |                         | B <sub>2</sub> Zemné práce / B2 Földmunkák                                                                  |                |               |                                          |                               | 1 073,80          |
|                   |                         |                                                                                                             |                |               |                                          |                               | <b>6 918,81</b>   |
| 5                 |                         | ZRN / Alapvető költségvetési költségek :                                                                    |                |               |                                          |                               | 9 908,22          |
| 6                 |                         | ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :                                                     |                |               |                                          |                               | <b>9 908,22</b>   |
| 7                 |                         | GZS / Építési terület globális felszerelése :                                                               | %              | 0             | 0,00                                     |                               | 0,00              |
| 8                 |                         | Prev. vplyvy / Üzem. hatások:                                                                               | %              | 0             | 0,00                                     |                               | 0,00              |
| 9                 |                         | VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:                                                                   |                |               |                                          |                               | 0,00              |
| 10                |                         | Prvá odborná prehliadka / Első szakmai ellenőrzés                                                           | hod            | 8             | 29,41                                    |                               | 235,28            |
|                   |                         | <b>CELKOM / ÖSSZESEN</b>                                                                                    |                |               |                                          |                               | <b>10 143,50</b>  |
| Por. čís. Sorszám | Číslo položky cenníka   | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                                          | M.j. / Egys.   | Množ. / Menny | Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/ | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|                   |                         |                                                                                                             |                |               |                                          | Dodávka / Szállitás           | Montáž / Szerelés |
|                   |                         | <b>A Montáže/Szerelések</b>                                                                                 |                |               |                                          |                               |                   |
|                   | <b>C-2011</b>           | <b>A<sub>1</sub> Montážne práce / Szerelési munkák</b>                                                      |                |               |                                          |                               |                   |
| 1                 |                         | Ocelový stožiar 6m 60/60/3 s výložníkom 1,5m / Acéloszlop 6m 60/60/3 1,5m gémmel                            | ks             | 5             | 52,94                                    |                               | 264,70            |
| 2                 |                         | Svetidlo na výložník, výbojkové 50-70W, 230V / Világítótest gémre, kisüléssel 50-70W, 230V                  | ks             | 5             | 14,12                                    |                               | 70,60             |
| 3                 |                         | Ochranná rúrka Ø50 ocelová pevne / Védőcső Ø50 - acél szilárdan                                             | m              | 3             | 2,94                                     |                               | 8,82              |
| 4                 |                         | Svorkovnica do stožiara s 1 poistkou / Árboc saruja 1 biztosítóval                                          | ks             | 2             | 15,88                                    |                               | 31,76             |
| 5                 |                         | Svorkovnica do stožiara s 3 poistkami / Árboc saruja 3 biztosítóval                                         | ks             | 3             | 17,65                                    |                               | 52,95             |
| 6                 |                         | Kábel CYKY-J 2x10mm <sup>2</sup> - voľne / Kábel CYKY-J 2x10mm <sup>2</sup> - szabadon                      | m              | 150           | 0,76                                     |                               | 114,00            |
| 7                 |                         | Kábel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup> - voľne / Kábel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup> - szabadon                    | m              | 40            | 0,18                                     |                               | 7,20              |
| 8                 |                         | Ukončenie kábla CYKY-J 2x10mm <sup>2</sup> / Kábelvégződés CYKY-J 2x10mm <sup>2</sup>                       | ks             | 14            | 4,12                                     |                               | 57,68             |
| 9                 |                         | Ukončenie kábla CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup> / Kábelvégződés CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>                     | ks             | 10            | 0,88                                     |                               | 8,80              |
| 10                |                         | Vodič FeZn 30/4mm / FeZn 30/4mm vezeték                                                                     | m              | 140           | 0,71                                     |                               | 99,40             |
| 11                |                         | Chránička Ø100 PE voľne / Védőcső Ø100- PE szabadon                                                         | m              | 20            | 0,59                                     |                               | 11,80             |
| 12                |                         | Ocel. nosná konštrukcia do 5 kg (upínací pásik na stĺp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögztős              | ks             | 5             | 29,41                                    |                               | 147,05            |
| 13                |                         | Práce cenníkom nedefinovateľné - zap, vyp., zisťovanie a pod. / Árlistában nem meghatározó                  | hod            | 6             | 17,65                                    |                               | 105,90            |
| 14                |                         | Vytvorenie kábloveho lôžka - tehly naprieč / Kábelágyazat létrehozása - téglák keresztben                   | m              | 140           | 2,94                                     |                               | 411,60            |
|                   |                         | <b>Medzisúčet / Részösszeg:</b>                                                                             |                |               |                                          |                               | 1 392,26          |
|                   |                         | PPJP / Egységes mellékes munkák részaránya                                                                  | %              | 6             | 1 392,26                                 |                               | 83,54             |
|                   |                         | <b>A<sub>1</sub> Montážne práce celkom / A1 Szerelési munkák összesen :</b>                                 |                |               |                                          |                               | <b>1 475,80</b>   |
| Por. čís. Sorszám | Číslo položky cenníka   | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                                          | M.j. / Egys.   | Množ. / Menny | Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/ | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |
|                   |                         |                                                                                                             |                |               |                                          | Dodávka / Szállitás           | Montáž / Szerelés |
|                   | C-946, C-91             |                                                                                                             |                |               |                                          |                               |                   |
|                   | <b>C-91/2011 3.diel</b> | <b>A<sub>2</sub> Zemné práce / A2 Földmunkák</b>                                                            |                |               |                                          |                               |                   |
| 14                |                         | Výkop ryhy 35/70 tr. 4 / 35/70 osztályú bevágás kiásása 4                                                   | m              | 140           | 7,06                                     |                               | 988,40            |
| 15                |                         | Zásyp ryhy 35/70 tr.4 / 35/70 osztályú bevágás betakarása                                                   | m              | 140           | 1,76                                     |                               | 246,40            |
| 16                |                         | Jama pre stožiar VO - strojovo do 2m3 / Gödör közvilágítás oszlopa részére - géppel 2m3-ig                  | ks             | 5             | 29,41                                    |                               | 147,05            |
| 17                |                         | Betónovanie základu pre stožiar VO a pod chráničky / Közvilágítás oszlopa és védelem alatti alap betonozása | m <sup>3</sup> | 4             | 32,94                                    |                               | 131,76            |

Odberteľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
 Projektant: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava  
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: COLAS Slovakia, a.s.  
 JKSO :  
 Dátum: 2.07.2020

Stavba : Cestná komunikácia a most cez rieku Ipel' medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
 Objekt : SO-12 Verejné osvetlenie / Közvilágítás

Ocenenie stavebných prác

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH - aktualizácia 2019

|                   |                       | <b>A<sub>2</sub> Zemné práce celkom / A2 Földmunkák összesen:</b>                                                                   |                |               |                                          |                               |                   | <b>1 513,61</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|                   |                       | <b>B Materiál / B Anyag</b>                                                                                                         |                |               |                                          |                               |                   |                 |
|                   |                       | <b>B<sub>1</sub> Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok</b>                                                    |                |               |                                          |                               |                   |                 |
| 1                 |                       | Kábel CYKY-J 2x10mm <sup>2</sup> / Kábel CYKY-J 2x10mm <sup>2</sup>                                                                 | m              | 150           | 4,82                                     |                               |                   | 723,00          |
| 2                 |                       | Kábel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup> / Kábel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                               | m              | 40            | 0,76                                     |                               |                   | 30,40           |
| 3                 |                       | Uzemňovací vodič FeZn 30/4 / Földelő vezeték FeZn 30/4                                                                              | kg             | 130           | 2,47                                     |                               |                   | 321,10          |
| 4                 |                       | Ochranná rúrka Ø50 - ocelová / Védőcső Ø50 - acél                                                                                   | m              | 3             | 7,54                                     |                               |                   | 22,62           |
| 5                 |                       | Chránička Ø100- PE / Védőcső Ø100- PE                                                                                               | m              | 20            | 3,24                                     |                               |                   | 64,80           |
| 6                 |                       | Ocel pásová 25/4 / Acélszalag 25/4                                                                                                  | kg             | 10            | 2,47                                     |                               |                   | 24,70           |
|                   |                       | <b>Medzisúčet / Részösszeg :</b>                                                                                                    |                |               |                                          |                               |                   | <b>1 186,62</b> |
|                   |                       | <b>Stratne 5% / Vesztesség 5%</b>                                                                                                   |                |               |                                          | 1 186,62                      |                   | 59,33           |
| Por. čís. Sorszám | Číslo položky cenníka | Skrátený popis / Rövidített leírás                                                                                                  | M.j. / Egys.   | Množ. / Menny | Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/ | Náklady v € / Költségek €-ban |                   |                 |
|                   |                       |                                                                                                                                     |                |               |                                          | Dodávka / Szállítás           | Montáž / Szerelés |                 |
| 7                 |                       | Ocelový stožiar, žiarovo pozinkovaný 60/60/3 - 6m / Acéloszlop, tűzhorganyzott 60/60/3 - 6m                                         | ks             | 5             | 501,01                                   |                               |                   | 2 505,05        |
| 8                 |                       | Svetidlo výbojkové 50-70W, vrátane svet. zdroja 70-100W/230V / Kisülésses világítótest 50-70W, beleértve a fényforrást 70-100W/230V | ks             | 5             | 314,49                                   |                               |                   | 1 572,45        |
| 9                 |                       | Poistková-svorková vložka do stožiarov s 1 poistkou / Biztosító sarubetét oszlopokba 1 biztosítóval                                 | ks             | 2             | 49,41                                    |                               |                   | 98,82           |
| 10                |                       | Poistková-svorková vložka do stožiarov s 3 poistkami / Biztosító sarubetét oszlopokba 3 biztosítóval                                | ks             | 3             | 56,47                                    |                               |                   | 169,41          |
| 11                |                       | Kábelová koncovka 4x10 / Kábelvégződés 4x10                                                                                         | ks             | 14            | 10,06                                    |                               |                   | 140,84          |
|                   |                       | <b>Podružný materiál 3% / Járulékos anyagok 3%</b>                                                                                  |                |               | 3 751,00                                 |                               |                   | 35,60           |
|                   |                       | <b>PPJP 6% / Egységes mellékes munkák részaránya 6%</b>                                                                             |                |               | 1 281,55                                 |                               |                   | 76,89           |
|                   |                       | <b>B<sub>1</sub> Elektroinštalácia celkom / B1 Elektromos szerelés összesen :</b>                                                   |                |               |                                          |                               |                   | <b>5 845,01</b> |
|                   |                       | <b>B<sub>2</sub> Zemné práce / B2 Földmunkák</b>                                                                                    |                |               |                                          |                               |                   |                 |
| 12                |                       | Tehla / Téglá                                                                                                                       | ks             | 350           | 1,18                                     |                               |                   | 413,00          |
| 13                |                       | Betónová zmes / Betonkeverék                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 4             | 100,00                                   |                               |                   | 400,00          |
| 14                |                       | Výstražná fólia červená PVC š=33cm / Figyelmeztető fólia piros PVC szél.=33cm                                                       | m              | 140           | 0,35                                     |                               |                   | 49,00           |
| 15                |                       | Piesok / Homok                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 12            | 17,65                                    |                               |                   | 211,80          |
|                   |                       | <b>B<sub>2</sub> Zemné práce celkom / B2 Földmunkák összesen:</b>                                                                   |                |               |                                          |                               |                   | <b>1 073,80</b> |

vyplni uchádzač / pályázó tölti ki



|                                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Stavba / Építmény : Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Polydamásd |  | Ev.é. obstarávateľa / Költségvetés: Chľaba                                          |  | Ev.é. uchádzača                                                      |  |
| Objekt / Létesítmény : SO-13 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba                            |  | JKSO / Építési létesítmények egységes mérése : JKSO                                 |  | Spracovával / Kidolgozta: 2.07.2020                                  |  |
| Miesto / Helyszín: Chľaba                                                                   |  | Dňa / Dátum: 2.07.2020                                                              |  | Ev.é. uchádzača                                                      |  |
| Obstarávateľ / Válarló: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra              |  | IČO / Cégjegyzékszám: 37 861 298                                                    |  | DÍC / Adószám: 2021611999                                            |  |
| Dodávateľ / Beszálító: COLAS Slovakia, a.s.                                                 |  | IČO / Cégjegyzékszám: 31 651 402                                                    |  | DÍC / Adószám: 2029492111                                            |  |
| Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava           |  | IČO / Cégjegyzékszám: 31 396 928                                                    |  | DÍC / Adószám: 2020338001                                            |  |
| 0                                                                                           |  | 0                                                                                   |  | 0                                                                    |  |
| 0                                                                                           |  | 0                                                                                   |  | 0                                                                    |  |
| A ZRN                                                                                       |  | Konstrukcie / Szerkesztendő anyag / Specifikált ar                                  |  | Spolu ZRN                                                            |  |
| 1 HSV / Fő építési tevékenység                                                              |  | 8 702,35                                                                            |  | 8 702,35                                                             |  |
| 2 PSV / Kiegészítő építési tevékenység                                                      |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                                                                 |  |
| 3 MCE / Szerelési munkák                                                                    |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                                                                 |  |
| 4 Iné / Egyebek                                                                             |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                                                                 |  |
| 5 Süčet / Összeg                                                                            |  | 8 702,35                                                                            |  | 8 702,35                                                             |  |
| projektant, rozpočet, cenár / tervező, költségvető, árazó                                   |  | Ing. Danka Kováčiková                                                               |  |                                                                      |  |
| dátum: 14.11.2019                                                                           |  | podpis / aláírás:                                                                   |  |                                                                      |  |
| pečiatka / bélyegző:                                                                        |  | COLAS Slovakia, a.s.                                                                |  |                                                                      |  |
| dátum: 2.7.2020                                                                             |  | podpis / aláírás:                                                                   |  |                                                                      |  |
| pečiatka / bélyegző:                                                                        |  | odberateľ, obstarávateľ                                                             |  |                                                                      |  |
| dátum:                                                                                      |  | podpis / aláírás:                                                                   |  |                                                                      |  |
| pečiatka / bélyegző:                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                      |  |
| B                                                                                           |  | IN - individuálne náklady / Egyedi költségek                                        |  | NUS - náklady umiestnenia stavby / Építmény elhelyezésének költségei |  |
| 6 Práce nadčas / Túlsra munkák                                                              |  | 0,00                                                                                |  | 11 Zariadenie staveniska / Építmény terület berendezése              |  |
| 7 Murárske výpomocy / Kőműves segédmunkák                                                   |  | 0,00                                                                                |  | 12 Prevádzkové vplyvy / Üzemeltetési hatások                         |  |
| 8 Bez pevnej podlahy / Szilárd talaj nélkül                                                 |  | 0,00                                                                                |  | 13 Sťažene podmienky / Nehéztelt feltételek                          |  |
| 9                                                                                           |  | 0,00                                                                                |  | 14                                                                   |  |
| 10                                                                                          |  | 0,00                                                                                |  | 15                                                                   |  |
| Súčet nádkov 6 až 9 / 6-9 sorok összege:                                                    |  | 0,00                                                                                |  | Súčet nádkov 11 až 14 / 11-14 sorok összege:                         |  |
| D                                                                                           |  | ON - ostatné náklady / Egyéb költségek                                              |  |                                                                      |  |
| 16                                                                                          |  | Ostatné náklady uvedené v rozpočte / A költségvetésben feltüntetett egyéb költségek |  | 0,00                                                                 |  |
| 17                                                                                          |  | Inžinierska činnosť / Mérnöki tevékenység                                           |  | 0,00                                                                 |  |
| 18                                                                                          |  | Projektové práce / Projektmunkák                                                    |  | 0,00                                                                 |  |
| 19                                                                                          |  |                                                                                     |  | 0,00                                                                 |  |
| 20                                                                                          |  |                                                                                     |  | 0,00                                                                 |  |
| Súčet nádkov 16 až 19 / 16-19 sorok összege:                                                |  |                                                                                     |  | 0,00                                                                 |  |
| E                                                                                           |  | Celkové náklady / Teljes költség                                                    |  |                                                                      |  |
| 21                                                                                          |  | Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20 / 5, 10, 15-20 sorok összege:                           |  | 8 702,35                                                             |  |
| 22                                                                                          |  | DPH 20% z ÁFA 20% a következőből:                                                   |  | 8 702,35                                                             |  |
| 23                                                                                          |  | DPH 0% z ÁFA 0% a következőből:                                                     |  | 1 740,47                                                             |  |
| 24                                                                                          |  | Súčet nádkov 21 až 23 / 21-23 sorok összege:                                        |  | 10 442,82                                                            |  |
| F                                                                                           |  | Odpočet - prípočet / Leszámlálás - Hozzáadás                                        |  | 0                                                                    |  |



Odberaťel / Vášaró:  
Projekťant / Tervező:  
Dodávatel / Beszállító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mliečtíková 23, 821 09 Bratislava  
COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kétfelgészta:  
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :  
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.  
2.07.2020

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd  
SO-13 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba / Vegetációs rendezések és növények kiültetése

Stavba / Építmény :  
Objekt / Létesítmény:

| Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázashoz - Összefoglaló Euróban ÁFA nélkül - aktualizácia, 2019 |                            |                                               |                      |                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Ocenovanie stavebných prác                                                                                                                   |                            |                                               |                      |                                    |                  |
| Popis položky, stavebného dielu, remesia / Tétel, építési részegység, szakma leírása                                                         |                            |                                               |                      |                                    |                  |
|                                                                                                                                              | Konstrukcie<br>Szerkezetek | Specifikovaný materiál<br>Specifikált anyagok | Spolu<br>Összesen    | Hmotnosť v tonách / Tömeg tonnában |                  |
|                                                                                                                                              |                            |                                               |                      | Spolu / Összesen                   | Spolu / Összesen |
| 1 - ZEMNE PRÁCE / FÖLDMUNKÁK                                                                                                                 |                            |                                               |                      |                                    |                  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen                                                    | 8 702,35<br>8 702,35       | 0,00<br>0,00                                  | 8 702,35<br>8 702,35 | 0,00000<br>0,00000                 | 0,000<br>0,000   |
| ZA ROZPOČET CELKOM / KÖLTSÉGVETÉSBEN ÖSSZESEN:                                                                                               | 8 702,35                   | 0,00                                          | 8 702,35             | 0,00000                            | 0,000            |

