

DODATOK č. 1 ku ZMLUVA O DIELO č. 1-2023

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Liptovská Lúžna
Sídlo : Liptovská Lúžna 629, 03472 Liptovská Lúžna, SK
IČO : 00315397
DIČ : 2020589593
Zastúpený : Ing. Albín Husarčík, starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka, a.s., Ružomberok
IBAN : SK27 5600 0000 0016 9276 9009
Telefonický kontakt : 0905 217 351
E-mail : starosta@liptovskaluzna.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : MILANKO spol. s r.o.,
Sídlo : Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 317 312 44
DIČ : 2020505190
IČ DPH : SK 2020505190
Zastúpený : JUDr. Milan Tkáč
Bankové spojenie : VÚB a.s., Spišská Nová Ves
IBAN : SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Telefonický kontakt : 053/4173236
E-mail : anna.steinerova@milankosro.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných .

Čl. I Predmet Dodatku

- 1.1 Na základe tohto Dodatku dochádza oproti pôvodnej Zmluve ku zmene prác odsúhlasených projektantom na projekte: **Kryté stojiská TKO – Liptovská Lúžna** v obci Liptovská Lužná. Práce budú vykonané podľa Oznámenia o uskutočnení drobnej stavby „Kryté stojisko TKO /SO 01a Kontajnerové stojisko, SO 01b Kontajnerové stojisko, SO 01c Kontajnerové stojisko/“, navrhovaných na pozemkoch parc. č. KN-C 3420 /č. SO 01a/, 1760/4 /č. SO 01b/, a 2054/1 /č. SO 01c/, k. ú. Liptovská Lúžna, ktoré obci Ľubochňa stavebník ohlásil podaním zo dňa 04.04.2023 pod č. j. 166/2023 ŽP, oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku a jej neoddeliteľnou súčasťou. Týmto dodatkom sa cena diela nemení ostáva pôvodná ako v Zmluve.

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1-2023 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- 2.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.2 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok č.1 bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 2.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenie.

V Liptovskej Lúžnej, dňa - 5 Máj 2023

Za Objednávateľa:



Ing. Albín Husarčík
Starosta obce
Obec Liptovská Lužná



V Spišskej Novej Vsi, dňa - 5 Máj 2023

Za Zhotoviteľa:

MILANKO spol. s r.o.
Chrastáková 291052 01 - Spišská Ves
IČO 31731244 IČ DPH SK 202005190
Tel 00421 53 41 7 3 2 7

JUDr. Milan Tkáč
konateľ spoločnosti
MILANKO spol. s r.o.,

Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Krycí list rozpočtu

Stavba Kryté stojisko TKO, Liptovská Lúžna

Objekt kryté stojisko TKO

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: obec Liptovská Lúžna

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves

IČO: 31731244

DIČ: 2020505190

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|----|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | HSV | 10836,45 | 1779,87 | 12616,32 | 7 | Ostatné náklady | 0 | |
| 2 | PSV | 5 582,00 | 28 850,00 | 34 432,00 | | | | |
| 3 | MONT | 277,15 | 504,20 | 781,35 | 8 | Kompletačná činnosť | 0,00 | |
| 4 | OST | | | | 9 | HZS | 0,00 | |
| 5 | VN | | | | | | | |
| 6 | Spolu | | | 47 829,67 | 10 | Spolu | 0,00 | |
| C | VRN | | | | D | VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 | |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 | |
| 14 | | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 | |
| Projektant, rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 6,10,20 | | 47 829,67 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 47 829,67 | 9 565,93 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | | 57 395,60 |
| | | | | | F | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: obec Liptovská Lúžna

Projektant:

Spracovali:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves

Stavba Kryté stojisko TKO, Liptovská Lúžna

Objekt kryté stojisko TKO

Prehľad rozpočtových nákladov

| Práca | Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suf (T) |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Práca HSV | | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | 1 512,08 | 0,00 | 1 512,08 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | | 1 041,13 | 274,05 | 1 315,18 | 10,0800 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | | 2 019,80 | 1 194,82 | 3 214,62 | 61,3300 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | 1 742,02 | 311,00 | 2 053,02 | 4,2100 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔT | | 4 521,42 | 0,00 | 4 521,42 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práca HSV | | 10 836,45 | 1 779,87 | 12 616,32 | 75,6200 | 0,0000 |
| Práca PSV | | | | | | |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | 5 582,00 | 28 850,00 | 34 432,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práca PSV | | 5 582,00 | 28 850,00 | 34 432,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | 72,00 | 224,70 | 296,70 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH | | 205,15 | 279,50 | 484,65 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | | 277,15 | 504,20 | 781,35 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | | 16 695,60 | 31 134,07 | 47 829,67 | 75,6200 | 0,0000 |

Rozpočet Kryté stojisko TKO, Liptovská Lúžna / kryté stojisko TKO

Odberateľ: obec Liptovská Lúžna

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves

Dátum:

Zákazka Kryté stojisko TKO, Liptovská Lúžna

Objekt kryté stojisko TKO

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|----------|--------------|---|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| 1 | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 1/A 1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 22,500 | 1,41 | 0,00 | 31,73 | | 0 | |
| 1/A 1 | 131211101 | Hlbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 4,500 | 49,03 | 0,00 | 220,64 | | 0 | |
| 1/A 1 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 27,000 | 4,22 | 0,00 | 113,94 | | 0 | |
| 1/A 1 | 167101101 | Nakladanie neuhľahutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3 | m3 | 27,000 | 7,51 | 0,00 | 202,77 | | 0 | |
| 1/A 1 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 27,000 | 1,00 | 0,00 | 27,00 | | 0 | |
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 60,000 | 15,00 | 0,00 | 900,00 | | 0 | |
| 1/A 1 | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 12,500 | 1,28 | 0,00 | 16,00 | | 0 | |
| 1 | | ZEMNÉ PRÁCE | | | 1 512,08 | 0,00 | 1 512,08 | | 0,000 | 0 |
| 2 | | ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 2/A 1 | 211971110 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 90,000 | 1,24 | 0,00 | 111,60 | 0,000 | 0,016 | |
| S/S90 | 693110002000 | geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | m2 | 94,500 | 0,00 | 2,90 | 274,05 | | 0 | |
| 1/A 1 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 90,000 | 1,29 | 0,00 | 116,10 | | 0 | |
| 11/A 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30 | m3 | 0,000 | 146,24 | 0,00 | 0,00 | 2,212 | 0 | |
| 11/A 1 | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 0,000 | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0 | |
| 11/A 1 | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 0,000 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

Rozpočet Kryté stojisko TKO, Liptovská Lúžna / kryté stojisko TKO

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sufina |
|---------|--------------|--|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| 11/A 1 | 273961821 | Výstuž základových dosiek z ocele B500 /10505/ | t | 0,000 | 2 120,99 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0 | 0,000 |
| 11/A 1 | 273962422 | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 0,000 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 0 | |
| 11/A 1 | 275321411 | Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 4,100 | 145,13 | 0,00 | 595,03 | 2,447 | 10,033 | |
| 11/A 1 | 275351217 | Debnenie základových páteiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 7,800 | 21,28 | 0,00 | 165,98 | 0,004 | 0,032 | |
| 11/A 1 | 275351218 | Debnenie základových páteiek, odstránenie-tradičné | m2 | 7,800 | 6,72 | 0,00 | 52,42 | | 0 | |
| | 2 | ZÁKLADY | | | 1 041,13 | 274,05 | 1 315,18 | | 10,080 | 0 |
| | 5 | SPEVNEJÉ PLOCHY | | | | | | | | |
| 2/A 1 | 564791111 | Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm | m3 | 22,500 | 33,48 | 0,00 | 753,30 | 1,931 | 43,453 | |
| 221/A 1 | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 65,250 | 4,41 | 0,00 | 287,75 | 0,162 | 10,565 | |
| 221/A 1 | 596911111 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm | m2 | 65,250 | 15,00 | 0,00 | 978,75 | 0,112 | 7,308 | |
| S/S70 | 592016010202 | zámková dlažba hr. 60 mm | M2 | 67,200 | 0,00 | 17,78 | 1 194,82 | | 0 | |
| | 5 | SPEVNEJÉ PLOCHY | | | 2 019,80 | 1 194,82 | 3 214,62 | | 61,330 | 0 |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 11/A 1 | 959941131 | Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm | kus | 144,000 | 6,68 | 0,00 | 961,92 | | 0 | |
| S/S70 | 592016030201 | obrúbnik betónový hr. 50 mm | KUS | 57,700 | 0,00 | 5,39 | 311,00 | | 0 | |
| 1/A 1 | 918101112 | Lôžko pod obrúbniky z betónu prostého | m3 | 1,900 | 135,00 | 0,00 | 256,50 | 2,215 | 4,209 | |
| 15/C 2 | 917762112 | Osadenie chod. obrúbnika do lôžka z bet. tr. C 16/20 s boč. oporou | m | 56,000 | 9,35 | 0,00 | 523,60 | | 0 | |
| | 9 | OSTATNÉ PRÁCE | | | 1 742,02 | 311,00 | 2 053,02 | | 4,210 | 0 |
| | 99 | PRESUNY HMŔT | | | | | | | | |
| 3/A 1 | 998009101 | Presun hmôt | t | 50,746 | 89,10 | 0,00 | 4 521,42 | | 0 | |
| | 99 | PRESUNY HMŔT | | | 4 521,42 | 0,00 | 4 521,42 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 10 836,45 | 1 779,87 | 12 616,32 | | 75,620 | 0 |

Rozpočet Kryté stojisko TKO, Liptovská Lúžna / kryté stojisko TKO

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|--------------|---|----|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 767/A 3 | 767995108 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | ks | 1,000 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | 0,000 | 0 | |
| P/PC | prístrešok 1 | Oceľový prístrešok pre TKO / 4 kontajner / | ks | 1,000 | 0,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | | 0 | |
| 767/A 3 | 767995108 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | ks | 2,000 | 1 896,00 | 0,00 | 3 792,00 | 0,000 | 0 | |
| P/PC | prístrešok2 | oceľový prístrešok pre TKO / 6 kontajnerov / | ks | 2,000 | 0,00 | 10 200,00 | 20 400,00 | | 0 | |
| 767 | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | 5 582,00 | 28 850,00 | 34 432,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Práce PSV | | | 5 582,00 | 28 850,00 | 34 432,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| 921/M21 | 210201925 | Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,5 kg | ks | 3,000 | 24,00 | 0,00 | 72,00 | | 0 | |
| S/S30 | 348440000600 | svetidlo vonkajšie solárne s pohybovým senzorom, 1x30W IP67 | ks | 3,000 | 0,00 | 74,90 | 224,70 | | 0 | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 72,00 | 224,70 | 296,70 | | 0,000 | 0 |
| | | M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH | | | | | | | | |
| 946 | | Zobratie ornice ručne nad 15 cm s rozpojením a odhodením do 3 m alebo naložením na dopravný prostriedok v zemine triedy 2 | m3 | 7,500 | 15,02 | 0,00 | 112,65 | | 0 | |
| S/S10 | 026550000500 | rastlina popínava Brečtan popínavý - previsajúci | ks | 50,000 | 0,00 | 5,59 | 279,50 | | 0 | |
| R/R 0 | 055410000100 | muličovacia kôra | l | 125,000 | 0,74 | 0,00 | 92,50 | | 0 | |
| 946 | | M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH | | | 205,15 | 279,50 | 484,65 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | 277,15 | 504,20 | 781,35 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | 16 695,60 | 31 134,07 | 47 829,67 | | 75,620 | 0 |

