

Krycí list výkaz výmer v EUR

183/2023 P

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Stavba : Preložka vedenia VO .						
JKSO :		Miesto: Moldava nad Bodvou		Zmluva č. Dňa: 28.04.2023		
Odberateľ:			IČO:		DIČ:	
					IČ DPH:	
Dodávateľ: Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.			IČO: 46484612		DIČ: 2820021215	
04471 Čečejevce , Východná 50					IČ DPH: SK2820021215	
Projektant:			IČO:		DIČ:	
					IČ DPH:	
1 M3 OP		2 664 EUR za M3 OP		1 M 2 664 EUR za M		
1 M2 ZP		2 664 EUR za M2 ZP				
1 M2 UP		2 664 EUR za M2 UP				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV:				6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomoc	
3	MCE:	1 046,52	1 047,95	2 094,47	8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	1 046,52	1 047,95	2 094,47	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14	Mimostaveništná doprava 6,00 %		125,67		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		125,67		20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Híblár					E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 2 220,14
Dátum:					22	DPH: 20 % z: 2 220,14 444,03
Pečiatka:					23	
Podpis:					24	Súčet riadkov 21 až 23: 2 664,17
odberateľ, obstarávateľ:					F	Odpočít - prípočet
Dátum:					dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:					Dátum:	
Podpis:					Pečiatka:	
					Podpis:	

Stavba : Preložka vedenia VO .

Spracoval: Híblár
JKSO :
Dátum: 28.04.2023

Prehľad výkaz - výmer v EUR

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
210010123		Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	100,000	m	2,58	258,00		20
345658I000		Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	100,000	m	2,33		233,00	20
210040301-R		Montáž obmedzovača prepätia NN VC zapoj.	2,000	kus	11,97	23,94		20
3585600A01		Obmedzovač prepätia NN- 440V izol.	2,000	kus	57,90		115,80	20
210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	2,000	kus	11,01	22,02		20
354351H011		Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava : HCZ 4-4/35, celoplastová s lepidlom (pre káble 4x4 + 4x35mm2)	2,000	kus	5,30		10,60	20
210120103		Montáž poistkovej vložky, nožové poistky PC	3,000	kus	3,32	9,96		20
3585702O12		Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40437 : PNA1 100A gG	3,000	kus	3,62		10,86	20
210190003-R		Montáž poistk. skrinky plast 3x100A SPP2CD na stĺp	1,000	kus	41,07	41,07		20
357500H016		Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21, na stĺp, s energetickým zámkom (3x100A) IP44/2X	1,000	kus	47,54		47,54	20
210900601		Montáž, kábel AI 1kV voľne uložený NAYY 4x25	132,000	m	1,26	166,32		20
341410M400		Kábel AI 1kV : NAYY-J 4x25	132,000	m	4,52		596,64	20
210950203		Priplatok na zaťahovanie kábla do tvármic, komôr, kolektorov, váha kábla do 4kg	98,000	m	2,65	259,70		20
999990300		Podružný materiál	3,000	%	11,17		33,51	20
213280060		PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	6,000	%	7,82	46,92		20
213290101		Kompexné vyskúšanie	3,000	hod	22,39	67,17		20
213291000		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	22,39	111,95		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			2 055,00	EUR		1 007,05	1 047,95	
M48 - Periodické prevádzkové revízie								
480106002-R		Meranie izolačného stavu kábla OEZ	1,000	meranie	28,80	28,80		20
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:			28,80	EUR		28,80		
999 - MCE ostatné								
990210192		Presun hmôt pre M 21 do 1000 m	19,393	%	0,55	10,67		20
999 - MCE ostatné spolu:			10,67	EUR		10,67		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			2 094,47	EUR		1 046,52	1 047,95	
Za rozpočet celkom :			2 094,47	EUR		1 046,52	1 047,95	

Krycí list výkaz výmer v EUR

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Stavba : Preložka vedenia NN a demontáž NN .					
JKSO :		Miesto: Moldava nad Bodvou	Zmluva č.		Dňa: 28.04.2023
Odberateľ:			IČO:	DIČ:	
			IČ DPH:		
Dodávateľ: Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.			IČO: 46484612	DIČ: 2820021215	
04471 Čečejevce , Východná 50			IČ DPH: SK2820021215		
Projektant:			IČO:	DIČ:	
			IČ DPH:		
1 M3 OP		6 530 EUR	za M3 OP		1 M
1 M2 ZP		6 530 EUR	za M2 ZP		6 530 EUR
1 M2 UP		6 530 EUR	za M2 UP		za M
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	193,90		193,90	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	2 322,03	2 617,93	4 939,96	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	2 515,93	2 617,93	5 133,86	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14	Mimostaveništná doprava	6,00 %		308,03	19
15	Súčet riadkov 11 až 14:			308,03	20 Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Híblár					E Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:					21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Dátum:					22 DPH: 20 % z:
Pečiatka:					23
Podpis:					24 Súčet riadkov 21 až 23:
odberateľ, obstarávateľ:					F Odpočet - prípočet
Dátum:					dodávateľ, zhotoviteľ:
Pečiatka:					Dátum:
Podpis:					Pečiatka:
					Podpis:

Prehľad výkaz - výmer v EUR

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
964076451-R		Búranie stožiarov betonových NN J 10,5/3	1,000	ks	100,67	100,67		20
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,500	t	14,87	22,31		20
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,500	t	0,41	5,13		20
979131409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,500	t	43,86	65,79		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			193,90	EUR		193,90		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			193,90	EUR		193,90		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
210010026-R		Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D90/5,1mm	1,500	m	2,28	3,42		20
345658K046		Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 110 : KF 09110 FA, bezhalogén, so zat'ah. drôtom, spojkou, čierna	25,000	m	2,44		61,00	20
345658K204		Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, tuhá KOPODUR® 90 : KD 09090 BC, bezhalogénová, 1x spojka, červená	1,500	m	3,59		5,39	20
210010125		Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	25,000	m	3,50	87,50		20
210040221		Montáž sklolaminátovej konzoly, ovinutím páskou po oboch stranách stožiaru	2,000	kus	4,04	8,08		20
10082978		Páska viazacia kábelová 2,5x98	2,000	ks	3,08		6,16	20
210040301-R		Montáž obmedzovača prepätia NN VC zapoj.	6,000	kus	11,97	71,82		20
3585600A01		Obmedzovač prepätia NN- 440V izol.	6,000	kus	58,48		350,88	20
210040501-R		Demontáž vodiča pre vedenie NN do 70mm2,	52,000	m	4,23	219,96		20
210100010		Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm2	2,000	kus	8,68	17,36		20
210100255		Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 120-150 mm2	2,000	kus	35,61	71,22		20
354330G613		Spojka lisovacia kábelová Al-Cu : 2525 ALU-KU-ZE [25 Al » 25 Cu]mm2	1,000	kus	20,90		20,90	20
354351H012		Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava : HCZ 4-35/150, celoplastová s lepidlom (pre káble 4x35 + 3x150+70mm2)	2,000	kus	9,45		18,90	20
210101154		Montáž káblovej koncovky pre 1kV celoplastové káble do 4x 25-35 mm2	1,000	kus	23,91	23,91		20
354350R054		Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0063, bez káblových ôk, 4x [150+400]mm2	1,000	kus	23,72		23,72	20
210120103-R		Montáž skratovej prepajky ZP1 250A	3,000	kus	3,20	9,60		20
210120103		Montáž poistkovej vložky, nožové poistky PC	3,000	kus	3,32	9,96		20
3585702014		Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ.40439 : PNA1 160A gG	3,000	kus	4,00		12,00	20
3585708003		Skratová prepajka - OEZ.06402 : ZP1, pre veľkosť 1 (250A)	3,000	kus	7,06		21,18	20
210190003-R		Montáž VRI 6x250A 3H+2D do 240, KPH	1,000	kus	53,39	53,39		20
357501H079		Skriňa prípojková, plastová SPP 6-F403 VV-V/S 240/50, 3MKP (6x160A) IP44/2X (P)	1,000	kus	312,19		312,19	20

Prehľad výkaz - výmer v EUR

Príloha : Preložka vedenia NN a demontáž NN .

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.


Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	357515H233	Skriňa rozpojovacia, plastová SR6-F532 VV 2/5 P3, pilierová, 2MKP (6x400A + 15x160A) IP44/2X	1,000	kus	812,58		812,58	20
	210190004-R	Montáž skrine SR6-F533 W 2/5 P3 pilier	1,000	kus	76,28	76,28		20
	21019300.1	Demontáž príp. pil. SP-P W/ 6x160A	1,000	kus	38,14	38,14		20
	210220001	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn pás do 120mm2, vrátane upevnenia, svoriek pripojenia, bez náteru	1,000	m	6,80	6,80		20
	3549000A33	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x3,5 [0,83kg/m]	24,492	kg	4,21		103,11	20
	210220010	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	1,000	m	1,28	1,28		20
	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	25,000	m	3,82	95,50		20
	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	7,84	23,52		20
	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	1,000	kus	1,13		1,13	20
	210290365-R	Príchytka kabel TYP 637554 D41-54	3,000	kus	1,34	4,02		20
	3589B0000r	Príchytka káblová SONAP	3,000	kus	2,38		7,14	20
	210900549	Montáž, vodič AI inšalačný, uložený pevne H07V-A-R (AY) 70	0,500	m	2,03	1,02		20
	341111M022	Kábel 1-žilový AI 1kV, lano : 1-AYY 1x70 ZZ (RM) zel/žltý	0,525	m	2,91		1,53	20
	210900601	Montáž, kábel AI 1kV voľne uložený NAYY 4x25	8,000	m	1,26	10,08		20
	341410M400	Kábel AI 1kV : NAYY-J 4x25	8,400	m	4,57		38,39	20
	210900607	Montáž, kábel AI 1kV voľne uložený NAYY 4x150	28,000	m	3,30	92,40		20
	341410M460	Kábel AI 1kV : NAYY-J 4x150	29,400	m	17,62		518,03	20
	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	2,000	kus	0,52	1,04		20
	3589C0017	Štítok označovací	2,000	kus	0,34		0,68	20
	210950203	Priplatok na zaťahovanie kábla do tvární, komôr, kolektorov, váha kábla do 4kg	28,000	m	2,65	74,20		20
	999990300	Podružný materiál	3,000	%	23,34		70,02	20
	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	6,000	%	16,46	98,76		20
	213290010-R	Vypínanie , zapínanie a zaistenie vyp. stavu vedenia	6,000	hod	22,39	134,34		20
	213290101	Kompexné vyskúšanie	3,000	hod	22,39	67,17		20
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	22,39	179,12		20
	213291139-R	Porealizačné zameranie	1,000	súb	180,00	180,00		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			4 044,82	EUR		1 659,89	2 384,93	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
	460030011-R	Odobratie dmu	8,750	m2	5,06	44,28		20
	460050602-R	Výkop jamy, ručne, zemina tr.3-4	0,270	m3	113,24	30,57		20
	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	0,170	m3	25,98	4,42		20
	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	25,000	m	12,09	302,25		20
	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	7,000	m3	2,00	14,00		20
	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	25,000	m	2,72	68,00		20
	283775900	Fólia 0815 R1 TECHNODREN	25,000	m2	8,66		216,50	20
	283775901	Fólia výstražná PE červená 330x0,6mm	25,000	m2	0,66		16,50	20
	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	25,000	m	3,05	76,25		20
	460600001	Odvoz zeminy do 1km	0,100	m3	14,16	1,42		20
	460620001-R	Položenie dmu	8,750	m2	1,12	9,80		20

Prehľad výkaz - výmer v EUR

voa : Preložka vedenia NN a demontáž NN .

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	8,750	m2	2,33	20,39		20
	460700011-R	Osadenie značka kabelová -kabel NN VC zem. práce	2,000	kus	30,98	61,96		20
		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	866,34	EUR		633,34	233,00	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
	480106002-R	Meranie izolačného stavu kábla	1,000	meranie	28,80	28,80		20
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:	28,80	EUR		28,80		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 939,96	EUR		2 322,03	2 617,93	
		Za rozpočet celkom :	5 133,86	EUR		2 515,93	2 617,93	



Krycí list výkaz výmer v EUR

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Stavba : Preložka vedenia OEZ, demontáž OEZ .					
JKSO :		Miesto: Moldava nad Bodvou	Zmluva č.		Dňa: 28.04.2023
Odberateľ:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ: Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.		IČO: 46484612		DIČ: 2820021215	
04471 Čečejevce , Východná 50				IČ DPH: SK2820021215	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
1 M3 OP		13 648 EUR	za M3 OP	1 M 13 648 EUR za M	
1 M2 ZP		13 648 EUR	za M2 ZP		
1 M2 UP		13 648 EUR	za M2 UP		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	1 099,00	248,50	1 347,50	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	6 523,88	2 858,25	9 382,13	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	7 622,88	3 106,75	10 729,63	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14	Mimostaveništná doprava	6,00 %	643,78	19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		643,78	20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Híblár				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 11 373,41
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 11 373,41 2 274,68
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 13 648,09
odberateľ, obstarávateľ:				F Odpočet - prípočet	
Dátum:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum:	
Podpis:				Pečiatka:	
				Podpis:	

Prehľad výkaz - výmer v EUR

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
	272313611-R	Základy z betónu prostého tr. C16/20 pre stĺpy	3,160	m3	117,71	371,96		20
	5851B0412-01-R	Zmes betonová Tr. C 16/20	3,160	m3	78,64		248,50	20
2 - ZÁKLADY spolu:			620,46	EUR		371,96	248,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	964076451-R	Búranie stôžiarov betonových NN J 10,5/3	2,000	ks	242,02	484,04		20
	995117113-R	Likvidácia na skládke - beton, bet. stĺpy	4,500	t	54,00	243,00		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			727,04	EUR		727,04		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			1 347,50	EUR		1 099,00	248,50	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
	210010026-R	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D90/5,1mm	28,000	m	2,28	63,84		20
	345658K204	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, tuhá KOPODUR® 90 : KD 09090 BC, bezhalogénová, 1x spojka, červená	28,000	m	3,59		100,52	20
	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	77,000	m	2,58	198,66		20
	345658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	77,000	m	2,33		179,41	20
	210040001	Montáž betónového NN stôžiaru 9-12m/3-10kN, vrátane krycej hlavičky, rozvozu, vztyčenia a pod., bez výstroja, jednoduchý	1,000	kus	80,02	80,02		20
	316790E105	Predpätý betónový stôžiar : EPV/PBS 9/10, výška nad zemou 7,3m, vrcholová sila 10kN	1,000	kus	389,58		389,58	20
	210040221-R	Montáž páska BANDIMEX stôžiaru	2,000	kus	4,04	8,08		20
	10082978	Páska viazacia kábelová 2,5x98	2,000	ks	3,08		6,16	20
	210040301-R	Montáž obmedzovača prepätia NN VC zapoj.	3,000	kus	11,97	35,91		20
	3585600A01	Obmedzovač prepätia NN- 440V izol.	3,000	kus	58,48		175,44	20
	210040401	Montáž izolátora, valcového, alebo kužeľového (VPR 1 B)	1,000	kus	2,28	2,28		20
	210040402-R	Montáž izolátora, valcového, alebo kužeľového, s nadstavcom (VPR 1 B) a kladkou (VZK 1) hnedý	1,000	kus	3,03	3,03		20
	516844250-01	Izolátor keramický NN -pr.95kolik biely	1,000	kus	6,77		6,77	20
	516844300-01	Izolátor keramický NN kladkový biely	3,000	kus	6,60		19,80	20
	516844350-01	Izolátor keramický NN kladkový , hnedý	1,000	kus	6,39		6,39	20
	210040402	Montáž izolátora, valcového, alebo kužeľového, s nadstavcom (VPR 1 B) a kladkou (VZK 1)	3,000	kus	3,03	9,09		20
	210040501-R	Demontáž vodiča pre vedenie NN do 70mm2,	100,000	m	4,23	423,00		20
	210040501-R1	Demontáž lano 42-Al 1/7- ST1A /NN/	0,174	km	937,24	163,08		20
	210040501	Demontáž vodiča pre vedenie NN do 70mm2	0,058	km	937,24	54,36		20
	210050822	Montáž výstražnej tabuľky na betónový stôžiar	1,000	kus	1,56	1,56		20
	210100010	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm2	2,000	kus	8,68	17,36		20
	210100103	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji, zapojenie 1x70 mm2	2,000	kus	6,32	12,64		20
	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou 4x 70-95 mm2	2,000	kus	29,98	59,96		20

Prehľad výkaz - výmer v EUR

... : Preložka vedenia OEZ, demontáž OEZ .

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	354351R004	Utesňovacia rozdeľovacia hlava pre 4-žilový kábel 1kV : 502K046/S, pre 4x [25+95]mm2	2,000	kus	8,76		17,52	20
	210100255	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 120-150 mm2	2,000	kus	35,61	71,22		20
	354330G613	Spojka lisovacia káblová Al-Cu : 2525 ALU-KU-ZE [25 Al » 25 Cu]mm2	1,000	kus	21,05		21,05	20
	354351H012	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava : HCZ 4-35/150, celoplastová s lepidlom (pre káble 4x35 ÷ 3x150+70mm2)	2,000	kus	9,45		18,90	20
	210101154	Montáž káblovej koncovky pre 1kV celoplastové káble do 4x 25-35 mm2	1,000	kus	23,91	23,91		20
	354350R054	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0063, bez káblových ôk, 4x [150+400]mm2	1,000	kus	24,45		24,45	20
	210120103-R	Montáž skratovej prepojky ZP1 250A	3,000	kus	3,20	9,60		20
	210120103	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky PC	3,000	kus	3,32	9,96		20
	3585702014	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40439 : PNA1 160A gG	3,000	kus	4,04		12,12	20
	3585708003	Skratová prepojka - OEZ:06402 : ZP1, pre veľkosť 1 (250A)	3,000	kus	7,20		21,60	20
	210190003-R	Montáž plastový elektromerový pilierový rozvádzač	1,000	kus	53,39	53,39		20
	3575326H08	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 F663 (W) 1x 100A P2 (VSE) pilierový, 3MKP, IP44/20	1,000	kus	435,30		435,30	20
	210190004-R1	Demontáž rozvádzača RE (oceľ) z beton. stĺpa	1,000	kus	38,14	38,14		20
	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	40,000	m	3,82	152,80		20
	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	38,000	kg	3,88		147,44	20
	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	7,84	23,52		20
	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	1,000	kus	1,16		1,16	20
	210260001	Montáž kotevnej objímky pre ukončenie, alebo upevnenie závesných vodičov	4,000	kus	7,32	29,28		20
	210260011	Montáž napínacej skrutky M16, vrátane očnice	2,000	kus	4,04	8,08		20
	210290365-R	Príchytká kábel TYP 637554 D41-54	1,000	kus	1,34	1,34		20
	3589B0000r	Príchytká káblová SONAP	1,000	kus	2,48		2,48	20
	210900549	Montáž, vodič Al inštalačný, uložený pevne H07V-A-R (AY) 70	10,000	m	2,03	20,30		20
	341111M022	Kábel 1-žilový Al 1kV, lano : 1-AYY 1x70 ZZ (RM) zel/žltý	10,000	m	2,88		28,80	20
	210900604	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x70	100,000	m	2,33	233,00		20
	341410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	100,000	m	9,19		919,00	20
	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	2,000	kus	0,52	1,04		20
	3589C0017	Štítok označovací	2,000	kus	0,34		0,68	20
	210950203	Priplatok na ťaženie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 4kg	28,000	m	2,65	74,20		20
	999990300	Podružný materiál	3,000	%	23,34		70,02	20
	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	6,000	%	16,46	98,76		20
	213290010-R	Vypínanie , zapínanie a zaistenie vyp. stavu vedenia	6,000	hod	22,39	134,34		20
	213290101	Komplexné vyskúšanie	3,000	hod	22,39	67,17		20
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	22,39	179,12		20
	213291139-R	Porealizačné zameranie	1,000	súb	460,00	460,00		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			5 426,63	EUR		2 822,04	2 604,59	

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

Prehľad výkaz - výmer v EUR

Príloha : Preložka vedenia OEZ, demontáž OEZ .

Ladislav Híblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	460030011-R	Odobratie drnu	32,450	m2	5,06	164,20		20
	460050602	Jama pre stožiar, základ, kotvu a pod, ručne, zemina tr.3-4	2,340	m3	56,62	132,49		20
	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	0,290	kus	12,99	3,77		20
	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	25,000	m	12,09	302,25		20
	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	77,000	m	17,76	1 367,52		20
	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	11,000	m	33,63	369,93		20
	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	28,160	m3	2,00	56,32		20
	460420371-R	Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok	77,000	m	6,44	495,88		20
	5834D0130	Kamenivo prírodné drvené 0/4mm	8,231	t	24,83		204,38	20
	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	77,000	m	2,72	209,44		20
	283775901	Fólia výstražná PE červená 330x0,6mm	77,000	m2	0,64		49,28	20
	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	77,000	m	3,05	234,85		20
	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	11,000	m	6,57	72,27		20
	460600001	Odvoz zeminy do 1km	1,670	m3	14,16	23,65		20
	460620001-R	Položenie drnu	32,450	m2	1,12	36,34		20
	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	8,750	m2	2,33	20,39		20
	460700011-R	Osadenie značka kabelová -kabel NN VC zem. práce	5,000	kus	30,98	154,90		20
	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:		3 897,86	EUR		3 644,20	253,66	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie							
	480106002-R	Meranie izolačného stavu kábla OEZ	1,000	meranie	28,80	28,80		20
	M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:		28,80	EUR		28,80		
	999 - MCE ostatné							
	990210192	Presun hmôt pre M 21 do 1000 m	52,444	%	0,55	28,84		20
	999 - MCE ostatné spolu:		28,84	EUR		28,84		
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu:		9 382,13	EUR		6 523,88	2 858,25	
	Za rozpočet celkom :		10 729,63	EUR		7 622,88	3 106,75	