

184/2023P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia kultúrneho domu v MOLDAVE NAD BODVOU.	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Moldva nad Bodvou		
Projektant			
Zhotoviteľ	TaK, spol. s r.o.	36592081	SK2021992115
Spracoval	Arpád Tóth		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	19. 4. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	153,22	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 793,88	9	Bez pevnej podl	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	26 863,13	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 795,70	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	110,95			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	62,21			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 779,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	125,05
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	37 904,14
Dátum a podpis				Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 37 904,14	7 580,83
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	45 484,97
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvyhodnenie	0,00
Dátum a podpis								

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu v MOLDAVE NAD BODVOU.

Objednávateľ: Mesto Moldva nad Bodvou


Zhotoviteľ: TaK, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Árpád Tóth

Dátum: 19. 4. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023-13	Modernizácia kultúrneho domu v MOLDAVE NAD BODVOU.	37 904,14	7 580,83	45 484,97	125,05	37 779,09	0,00	0,00	0,00
SO-01	Práce	37 904,14	7 580,83	45 484,97	125,05	37 779,09	0,00	0,00	0,00
Celkom		37904,14	7580,83	45 484,97	125,05	37 779,09	0,00	0,00	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu v MOLDAVE NAD BODVOU.
Objekt: Práce

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 19.4.2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	153,22	4 793,88	4 947,10	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	421,46	421,46	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	153,22	1 512,09	1 665,31	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2 767,06	2 767,06	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	93,27	93,27	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	26 863,13	5 795,70	32 658,83	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	28,78	128,73	157,51	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	18,26	62,27	80,53	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 232,40	219,24	1 451,64	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	0,00	12,33	12,33	0,000	0,000
761	Konštrukcie sklobetónové	0,00	285,58	285,58	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	24,66	24,66	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	19 077,58	1 102,37	20 179,95	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	4 786,90	3 121,46	7 908,36	0,000	0,000
781	Obklady	1 719,21	700,11	2 419,32	0,000	0,000
784	Maľby	0,00	138,95	138,95	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	110,95	62,21	173,16	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	110,95	62,21	173,16	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	125,05	125,05	0,000	0,000
	Celkom	27 127,30	10 776,84	37 904,14	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu v MOLDAVE NAD BODVOU.

Objekt: Práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 947,10	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				421,46	0,000
1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	12,291	34,29	421,46	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 665,31	0,000
2	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	0,626	1,95	1,22	0,000
3	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	53,760	2,30	123,65	0,000
4	612460363.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	5,290	9,41	49,78	0,000
5	612460372.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	23,888	8,99	214,75	0,000
6	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	24,582	9,36	230,09	0,000
7	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	47,000	0,65	30,55	0,000
8	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	9,682	5,84	56,54	0,000
9	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	47,000	15,89	746,83	0,000
10	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	57,61	115,22	0,000
11	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm, povrch, úprava	ks	2,000	48,34	96,68	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 767,06	0,000
12	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,366	5,30	65,54	0,000
13	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	85,365	4,43	378,17	0,000
14	962031132.S	Búranie priečok, priezbovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tehál pálených, plyných alebo dutých na maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 150 mm -0,196 t	m2	7,220	3,41	24,62	0,000
15	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	65,200	6,89	449,23	0,000
16	965081812.S	Búranie dlažieb, keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	73,958	4,57	337,99	0,000
17	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	10,000	1,68	16,80	0,000
18	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	6,600	3,01	19,87	0,000
19	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01600t	m	6,600	3,91	25,81	0,000
20	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov soklov a podstupnic, vrátane očištenia podkladovej omietky až na murivo, plochy nad 2 m2 -0,169 t	m2	12,050	12,85	154,84	0,000
Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

21	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	30,609	4,70	143,86	0,000
22	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	11,064	27,49	304,15	0,000
23	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,064	15,91	176,03	0,000
24	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	99,576	0,50	49,79	0,000
25	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,064	12,40	137,19	0,000
26	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,192	1,39	46,14	0,000
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,064	39,50	437,03	0,000

99 Presun hmôt HSV 93,27 0,000

28	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,172	42,94	93,27	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 32 658,83 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 157,51 0,000

29	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	11,65	46,60	0,000
30	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,81	7,24	0,000
31	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	2,500	13,21	33,03	0,000
32	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	5,23	10,46	0,000
33	286140038500.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,16	3,16	0,000
34	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	1,000	11,02	11,02	0,000
35	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,81	1,81	0,000
36	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	3,000	5,28	15,84	0,000
37	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	0,51	1,53	0,000
38	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,62	15,24	0,000
39	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,70	3,40	0,000
40	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	5,28	5,28	0,000
41	286540006500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,18	1,18	0,000
42	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,579	1,09	1,72	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 80,53 0,000

43	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm	m	5,000	6,24	31,20	0,000
44	286140019700.S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	5,000	1,00	5,00	0,000
45	722172503.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm	ks	4,000	3,65	14,60	0,000
46	286540021200.S	Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	0,21	0,84	0,000
47	722172748.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 20	ks	3,000	1,56	4,68	0,000
48	286540034800.S	Prechodka PP-R D 20x1/2" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	3,000	2,07	6,21	0,000
49	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	3,000	3,73	11,19	0,000
50	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	3,000	2,07	6,21	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

51	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,811	0,74	0,60	0,000
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 451,64	0,000
52	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	22,42	44,84	0,000
53	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	89,31	178,62	0,000
54	725149705.S	Montáž predstenového systému záchodov do bytových jadier medzi dve steny	ks	2,000	51,63	103,26	0,000
55	552370000700.S	Predstenový systém závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou pre pripojenie medzi dve steny	ks	2,000	343,82	687,64	0,000
56	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,71	37,71	0,000
57	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	91,82	91,82	0,000
58	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	3,000	3,58	10,74	0,000
59	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	2,000	46,44	92,88	0,000
60	552280014100.S	Zásobník mydla s keramickým dávkovačom	ks	1,000	52,86	52,86	0,000
61	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madiá	ks	3,000	3,85	11,55	0,000
62	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	3,000	38,04	114,12	0,000
63	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	1,000	6,80	6,80	0,000
64	551110020800	Ventil rohový s filtrom, 1/2"x3/8", s maticou, chrómovaná mosadz, IVAR.70872	ks	1,000	14,46	14,46	0,000
65	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,660	0,30	4,34	0,000
735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				12,33	0,000
66	735161811.S	Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01350t	ks	1,000	6,47	6,47	0,000
67	735192931.S	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového rúrkového s hliníkovými lamelami do 2660 mm	ks	1,000	5,86	5,86	0,000
761		Konštrukcie sklobetónové				285,58	0,000
68	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	1,112	250,19	278,21	0,000
69	998761202.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,817	2,62	7,37	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				24,66	0,000
70	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	6,422	3,84	24,66	0,000
766		Konštrukcie stolárske				20 179,95	0,000
71	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	39,55	79,10	0,000
72	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,35	38,70	0,000
73	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	2,000	111,34	222,68	0,000
74	766662114.S	Montáž dreveného dverného kridla pre dvere jednokridlové	ks	11,000	46,05	506,55	0,000
75	549150000600.2	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	11,000	91,34	1 004,74	0,000
76	611610004300.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900-1200 mm, plné, vrátane zárubne	ks	11,000	814,78	8 962,58	0,000
77	766662134.S	Montáž dreveného dverného kridla pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	91,88	183,76	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

78	549150000600.1	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	91,34	182,68	0,000
79	611610000400.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, atypické do sály, vrátane zárubne	ks	2,000	2 769,92	5 539,84	0,000
80	766664135.S	Montáž dreveného dverného krídla pre dvere dvojkrídlové posuvné do puzdra	ks	1,000	172,81	172,81	0,000
81	611610000400.S	Dvere vnútorné posuvné z veľkej do malej sály vrátane puzdra	ks	1,000	2 800,49	2 800,49	0,000
82	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1,000	325,87	325,87	0,000
83	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202,720	0,79	160,15	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 7 908,36 0,000

84	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	27,000	24,80	669,60	0,000
85	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	28,080	51,35	1 441,91	0,000
86	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	32,500	3,96	128,70	0,000
87	597640001200.S	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxxv 200x100 mm	m2	3,380	51,35	173,56	0,000
88	771415034.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	33,000	5,62	185,46	0,000
89	597640001200.S	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxxv 200x100 mm	m2	3,432	51,35	176,23	0,000
90	771541025.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	8,914	24,29	216,52	0,000
91	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, glazované	m2	9,449	51,35	485,21	0,000
92	771541115.1	Montáž podláh z dlaždíc Oktagon kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	47,000	34,56	1 624,32	0,000
93	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, glazované	m2	48,880	51,35	2 509,99	0,000
94	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,082	3,85	296,86	0,000

781 Obklady 2 419,32 0,000

95	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	33,181	19,53	648,02	0,000
96	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	35,172	48,88	1 719,21	0,000
97	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,976	2,17	52,09	0,000

784 Maľby 138,95 0,000

98	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0.0003 t	m2	18,580	1,13	21,00	0,000
99	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	33,062	1,29	42,65	0,000
100	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	33,062	0,25	8,27	0,000
101	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	11,628	0,96	11,16	0,000
102	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	33,062	1,69	55,87	0,000

M Práce a dodávky M 173,16 0,000

21-M Elektromontáže 173,16 0,000

103	210010325.S	Montáž krabice do muriva KR(68), vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	ks	3,000	6,84	20,52	0,000
Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

104	345410015010.S	Kratica KR rozvodná KU 68-1903 KA (D73x43) s viečkom a svorkovnicou S-66(4x3/4 mm2), spojovateľná sivá	ks	3,000	2,07	6,21	0,000
105	210120401.S	Monáž modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól do 25 A	ks	1,000	5,03	5,03	0,000
106	358220000200.S	chránič prúdový A9D55610-Acti9 iDPN N Vigi 10/B/030-AC(2MD)	ks	1,000	5,11	5,11	0,000
107	210201001.S	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000	6,38	19,14	0,000
108	348140000100.S	Svietidlo interierové stropné LED so senzorom 12 W	ks	3,000	28,71	86,13	0,000
109	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	18,000	0,93	16,74	0,000
110	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	18,000	0,75	13,50	0,000
111	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,750	0,44	0,78	0,000

HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				125,05	0,000
112	HZS000113.S	Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie	hod	1,000	22,53	22,53	0,000
113	HZS000114.r	Úprava rozvádzača	hod	1,000	25,63	25,63	0,000
114	HZS000114.S	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	1,000	25,63	25,63	0,000
115	HZS000114.S	Demontážne práce	hod	1,000	25,63	25,63	0,000
116	HZS000114.S	Revízia elektro a spracovanie správy	hod	1,000	25,63	25,63	0,000

Celkom

37 904,14 0,000

