

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vítaz 111
Sídlo: Vítaz 111, 082 38 Vítaz
IČO: 00327981
DIČ: 2020548233
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Magda- starosta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Mgr. Michal Magda- starosta
Oprávnený jednat' vo veciach technických:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2072 3572
Tel.: 00421 948 082 383
E-mail: starosta@obecvitaz.sk
Webová stránka: https://www.obecvitaz.sk/
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ATEX-OK, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
IČO: 36452327
DIČ: 2020006395
IČ pre DPH: SK2020006395
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Obchodný register Okresného súdu v Prešove,
vl.č.: 10879/P, odd.: Sro
Štatutárny zástupca: František Olejník, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: František Olejník, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: František Olejník, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK77 1111 0000 0012 2280 1000
SWIFT: UNCRSKBX
Tel.: +421903603505
E-mail: olejnik@atex-ok.sk
Webová stránka: www.atex-ok.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)


uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy



upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Detské jasle v obci Vít'az**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z: Integrovaného regionálneho operačného programu: Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78
 - b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Detské jasle v obci Vít'az**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie vypracovanej - Ing. Patrikom Zákutným,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.



- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Detské jasle v obci Vít'az**“, ktorá bola povolenázo dňa....., vydaným....., ako príslušným stavebným úradom.
- 3.1.1 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

ČLÁNOK IV


Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov a zmena zmluvy počas jej trvania

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.



- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu:
- predmety subdodávok,
 - identifikačné údaje subdodávateľa,
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov,
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zhotoviteľ zadať subdodávateľom;
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Peter Grejták	02142*10*	Telefón: +421903640006 Email: grejtak@atex-ok.sk


- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.24 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy, ak sú dodržané jednotlivé ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

- 5.25 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odobzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel'. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska dve sady kompletnej PD - 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatel'om.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.



- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII


Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
287 083,53 € bez DPH, slovom dvestoosemdesiatšedemtisíc osemdesiattri 53/100 EUR
57 416,71 € DPH 20%, slovom päťdesiatšedemtisíc štyristošesťnásť 71/100 EUR
344 500,24 € s DPH, slovom tristoštyridsaťštyritisíc päťsto 24/100 EUR
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III.a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 8.3 Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru po realizovaní 90% objemu diela, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.



- 8.4 Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru o objeme 10% zrealizovaného diela po ukončení diela ako celku, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy, po úspešnom odovzdávanom a preberacom konaní.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - príslušnú fotodokumentáciu, skúšky a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracováaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.

- 8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X


Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 03mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.



- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobkybrániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) stavebné denníky,
 - b) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - d) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.).
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti dielapredlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII


Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:



- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Michal Magda	starosta	Telefón: 00421 948 082 383 Email: starosta@obecvitaz.sk

- za zhotoviteľa:

	Funkcia	Telefón, e-mail
František Olejník	konateľ	Telefón: +421903603505 Email: olejnik@atex-ok.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
 - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI Odstúpenie od zmluvy


- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 anasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné prevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, núdzový stav, pandémie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil



majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.

- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 19.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 19.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
 - c) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o NFP“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočného NFP alebo NFP len na určitý rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o NFP táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela písomne dohodnutému Zmluvnými stranami, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o NFP/ktorý rozsah kryje poskytnutý NFP, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

- 19.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 19.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 19.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.10 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Vo Víťaze

15.05.2023

dňa

Za objednávateľa:



Mgr. Michal Magda- starosta

V Prešove


15.05.2023

dňa

Za zhotoviteľa:

ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 202006395
IČ DPH: SK202006395
Tel.: 051/7721 322

František Olejník, konateľ



Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- **príloha č. 2:** Harmonogram realizácie stavebného diela
- **príloha č. 3:** Údaje o subdodávateľoch

Údaje o subdodávateľoch

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Obec Víťaz, Víťaz 111, 082 38 Víťaz
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, bez elektronickej aukcie, s uplatnením § 112 ods. 7 písm. b) ZVO
Predmet zákazky:	Detské jasle v obci Víťaz

Pri plnení predmetu zmluvy **nebudeme** využívať subdodávky.

15 .05. 2023

V Prešove,

ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395

František Olejník, konateľ: Tel.: 061 7721 322 [4]

podpis



Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinová 18, 083 01 Sabinov
 Stavba: Detské jasle v obci Víťaz

Popis	Rok 2023/Týždeň											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1 - BÚRACIE PRÁCE												
ZEMNÉ PRÁCE												
ZÁKLADY												
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE												
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
POVRCHOVÉ ÚPRAVY												
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI												
IZOLÁCIE TEPELNÉ												
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE												
DREVOSTAVBY												
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ												
KRYTINY TVRDÉ												
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE												
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE												
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ												
PODLAHY POVLAKOVÉ												
OBKLADY												
MALBY												
01.3 - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY												
02 - SPEVNENÉ PLOCHY												
ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD												
ELI PRÍPOJKY												
04 - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA												
05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA												
06 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA												
07 - VZDUCHOTECHNIKA												
08 - ZTI												
09 - UK												

Definis

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vráž

Sedby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
01.1 - Búracie práce	1 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,02
01.2 - Novonavrňované konštrukcie	150 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150 181,47
01.3 - Prvky drobnej architektúry	3 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,69
02 - Spevnené plochy	14 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,35
SO 03.1 - Bleskozvod a uzemnenie	1 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,36
SO 03.2 - Elektroinštalácia	13 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,42
SO 03.3 - NN prípojka	2 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,16
SO 03.4 - Elektrická prípojka	638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	638,05
04 - Vonkajšia kanalizácia	5 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,33
05 - Dažďová kanalizácia	12 137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,11
06 - Vodovodná prípojka	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00
07 - Vzdúchotechnika	7 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,17
08 - ZTI	12 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,84
09 - UK	39 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844,56
VP - Všeobecné položky	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
Celkom bez DPH	275 383,53	0,00	11 700,00	0,00	0,00	287 083,53
DPH 20% z	287 083,53					57 416,71
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						344 500,24

ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIC: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322



Handwritten signature in blue ink.

Krycí list stavby

Stavba Detské jasle v obci Vĺřaz

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vĺřaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	129770,54	14574,22	144344,76	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	94 126,55	30 165,45	124 292,00			
3	MONT	1 155,25	5 591,52	6 746,77	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	11 700,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			275 383,53	10	Spolu	11 700,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	287 083,53	
				22	DPH 20% z	287 083,53	57 416,71
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	344 500,24	
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

[Handwritten signature]



ATEX-OK, s.r.o.
 Puškinova 18, 083 01 SABINOV
 IČO: 36452327 DIČ: 202006395
 IČ DPH: SK202006395
 Tel.: 051/7721 222

4

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vláz

Objekt 01.1 - Búracie práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vláz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	503,76	1400,26	1904,02	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			1 904,02	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	1 904,02
					22	DPH 20% z	1 904,02 380,80
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	2 284,82
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322

4



Odberteľa: Obec Vítáz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sablinov

Stavba Detcké jasle v obci Vítáz

Objekt 01.1 - Búracie práce

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	263,52	1 400,26	1 663,78	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	240,24	0,00	240,24	0,0000	0,0000
Práce HSV	503,76	1 400,26	1 904,02	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	503,76	1 400,26	1 904,02	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕfáz / 01.1 - Búracie práce

Odberteľ: Obec Vŕfáz			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov			Dátum: 4. 4. 2023							
Zákazka Detské jasle v obci Vŕfáz										
Objekt 01.1 - Búracie práce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,000	3,66	0,00	263,52		0	
P/PE	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	136,080	0,00	10,29	1 400,26		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			263,52	1 400,26	1 663,78		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	963021435.S	Búranie kamennej klenby na MVC hr. do 500 mm, -0,96600t	m2	24,000	10,01	0,00	240,24		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			240,24	0,00	240,24		0,000	0
		Práce HSV			503,76	1 400,26	1 904,02		0,000	0
		Celkom v EUR			503,76	1 400,26	1 904,02		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vŕáz

Objekt 01.2 - Novonavrhované konštrukcie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vŕáz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV		78653,42	0	78653,42	7	Ostatné náklady 0		
2	PSV		61 918,43	9 609,62	71 528,05				
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00		
4	OST					9	HZS 0,00		
5	VN								
6	Spolu				150 181,47	10	Spolu 0,00		
C VRN						D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm		0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14						19			
15						20	Spolu 0,00		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 6,10,20		150 181,47
						22	DPH 20% z 150 181,47		30 036,29
						23	DPH 0% z 0,00		0,00
						24	Spolu v EUR		180 217,76
						F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX-OK, s.r.o.
 Puškinova 18, 083 01 SABINOV
 IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
 IČ DPH: SK2020006395
 Tel.: 051/7721 322

Odberteľ: Obec Vítaz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškínova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Detské jasle v obci Vítaz

Objekt 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoľu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 245,24	0,00	2 245,24	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	10 010,92	0,00	10 010,92	182,1200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	15 072,95	0,00	15 072,95	0,6600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14 008,01	0,00	14 008,01	71,1700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	31 338,74	0,00	31 338,74	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 695,96	0,00	1 695,96	10,9900	0,0000
PRESUNY HMŔT	4 281,60	0,00	4 281,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	78 653,42	0,00	78 653,42	264,9400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 904,51	249,71	3 154,22	0,1200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	6 417,01	1 488,31	7 905,32	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	10,68	119,98	130,66	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	137,44	0,00	137,44	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 272,34	5 106,67	11 379,01	1,1300	0,0000
DREVOSTAVBY	2 677,09	0,00	2 677,09	0,5100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	2 289,32	0,00	2 289,32	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	12 569,26	0,00	12 569,26	9,6200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	15 989,45	1 569,99	17 559,44	0,0300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	37,02	528,61	565,63	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	3 380,07	0,00	3 380,07	0,2900	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 221,26	0,00	1 221,26	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 920,81	0,00	1 920,81	0,2000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	2 222,00	546,35	2 768,35	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
NÁTERY	2 383,57	0,00	2 383,57	0,1700	0,0000
MALBY	1 486,60	0,00	1 486,60	0,1800	0,0000
Práce PSV	61 918,43	9 609,62	71 528,05	12,2600	0,0000
Celkom v EUR	140 571,85	9 609,62	150 181,47	277,2000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vlkaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Odberteľ: Obec Vítaz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18,083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jasle v obci Vítaz										
Objekt 01.2 - Novonavrhované konštrukcie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	57,636	5,92	0,00	341,21		0	
1/A 1	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	57,636	0,98	0,00	56,48		0	
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	44,582	26,67	0,00	1 189,00		0	
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	1,000	7,55	0,00	7,55		0	
1/A 1	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	300,000	2,17	0,00	651,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 245,24	0,00	2 245,24		0,000	0
2		ZÁKLADY								
2/A 1	271521111.SR	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 32 mm	m3	20,012	42,29	0,00	846,31	2,066	41,345	
11/A 1	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	19,738	98,37	0,00	1 941,63	2,193	43,287	
11/A 1	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,617	15,29	0,00	131,75	0,004	0,035	
11/A 1	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,617	4,52	0,00	38,95		0	
11/A 1	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	131,585	4,92	0,00	647,40	0,004	0,463	
11/A 1	274271041.S	Muriwo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	10,750	175,70	0,00	1 888,78	2,013	21,638	
11/A 1	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	33,967	97,02	0,00	3 295,48	2,193	74,492	
11/A 1	274361825.S	Výstuž pre muriwo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,860	1 419,32	0,00	1 220,62	1,002	0,862	

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
2		ZÁKLADY				0,00	10 010,92		182,120	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311275231.S	Murovo nosné (m3) z pôrobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	57,380	177,92	0,00	10 209,05		0	
R/RE	317161312.S	Pôrobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	16,45	0,00	32,90		0	
R/RE	317161314.S	Pôrobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	22,83	0,00	22,83		0	
R/RE	317161551.S	Pôrobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	84,78	0,00	678,24		0	
R/RE	317161552.S	Pôrobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	99,28	0,00	794,24		0	
R/RE	317161555.S	Pôrobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	149,58	0,00	448,74		0	
11/A 1	317165123	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	49,92	0,00	299,52	0,026	0,154	
11/A 1	332361821.S	Výstuž sĺpov, pilierov, stojak obých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,035	1 733,94	0,00	60,69	1,024	0,036	
11/A 1	332381504.S	Sĺpky železobetónové, betónované do papierového systémového debnenia, kruhové - špirálové prevedenie d 300 mm, betón C 25/30, bez výstuže	m	2,750	52,82	0,00	145,26	0,169	0,465	
R/RE	342272031.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	15,372	26,92	0,00	413,81		0	
R/RE	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	56,027	35,12	0,00	1 967,67		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			15 072,95	0,00	15 072,95		0,660	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, Železový tr. C 30/37	m3	26,334	109,63	0,00	2 887,00	2,322	61,16	
11/A 1	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	131,670	7,90	0,00	1 040,19	0,003	0,46	
11/A 1	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	131,670	2,87	0,00	377,89		0	
11/A 1	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	131,670	6,95	0,00	915,11	0,002	0,3	
11/A 1	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	131,670	1,89	0,00	248,86		0	
11/A 1	411355301.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	m	287,400	0,35	0,00	100,59		0	

Rozpočet Detské jasle v obci Vítaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
11/A 1	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uložená na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	57,480	5,70	0,00	327,64	0,031	1,775	
11/A 1	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uložená na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	57,480	3,97	0,00	228,20		0	
11/A 1	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,950	1 788,90	0,00	7 058,26	1,017	4,017	
11/A 1	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	1,338	114,68	0,00	153,44	2,345	3,138	
11/A 1	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,940	10,36	0,00	185,86	0,003	0,061	
11/A 1	417351116.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,940	3,34	0,00	59,92		0	
11/A 1	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,241	1 763,69	0,00	425,05	1,068	0,257	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			14 008,01	0,00	14 008,01		71,170	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	54,070	3,16	0,00	170,86		0	
R/RE	611460272.S	Vnúťorná omietka stropov sadrová, hr. 10 mm	m2	54,070	25,10	0,00	1 357,16		0	
R/RE	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	346,630	0,85	0,00	294,64		0	
R/RE	612460272.S	Vnúťorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	346,630	19,34	0,00	6 703,82		0	
R/RE	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	54,058	3,32	0,00	179,47		0	
R/RE	621461063.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová ryňovaná, hr. 2 mm	m2	54,058	16,65	0,00	900,07		0	
R/RE	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	202,541	2,04	0,00	413,18		0	
R/RE	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	23,468	2,04	0,00	47,87		0	
R/RE	622461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryňovaná, hr. 2 mm	m2	202,541	13,30	0,00	2 693,80		0	
R/RE	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	34,467	41,02	0,00	1 413,84		0	
R/RE	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	193,595	49,92	0,00	9 684,26		0	
R/RE	625250761.SR	Kontaktný zatepľovací systém podhlády z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	54,058	31,92	0,00	1 725,53		0	

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕfraz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	632440139.SR	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr 60 mm	m2	107,970	53,48	0,00	5 774,24		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			31 338,74	0,00	31 338,74		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	210,429	2,12	0,00	446,11	0,026	5,412	
3/B 1	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	210,429	1,34	0,00	281,97	0,026	5,412	
3/A 1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	108,000	2,94	0,00	317,52	0,002	0,165	
R/RE	953995334.S	PVC soklový profil šírky 163 mm	m	58,670	7,28	0,00	427,12		0	
R/RE	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	58,670	1,91	0,00	112,06		0	
R/RE	953995406.S	Okenný a dverový zacišťovací profil	m	59,640	1,08	0,00	64,41		0	
R/RE	953995412.S	Nadokenný profil s príznanou okapničkou	m	18,200	1,03	0,00	18,75		0	
R/RE	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	9,900	2,83	0,00	28,02		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 695,96	0,00	1 695,96		10,990	0
	99	PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	348,361	12,29	0,00	4 281,60		0	
	99	PRESUNY HMŔT			4 281,60	0,00	4 281,60		0,000	0
		Práce HSV			78 653,42	0,00	78 653,42		264,940	0
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI								
711/A 1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	131,585	0,21	0,00	27,63		0	
S/S10	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,039	0,00	2 350,99	91,69	1,000	0,039	
711/A 1	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,361	0,26	0,00	3,73		0	
S/S10	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	0,00	2 350,99	11,75	1,000	0,005	

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕfáz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súdna
P/PE	283230007600.S	Separčná PE fólia, šd 1,25x80 m, plošná hmotnosť 100 g/m2	ks	1,242	0,00	117,77	146,27		0	
R/RE	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separčná fólia na sucho	m2	108,000	0,77	0,00	83,16		0	
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prilavením	m2	131,585	2,10	0,00	276,33	0,001	0,071	
R/RE	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	151,323	14,52	0,00	2 197,21		0	
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prilavením	m2	14,361	2,81	0,00	40,35	0,001	0,008	
R/RE	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	17,233	14,52	0,00	250,22		0	
711/A 1	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,852	30,37	0,00	25,88		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			2 904,51	249,71	3 154,22		0,120	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	130,730	1,28	0,00	167,33		0	
R/RE	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmú strechu, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	266,669	21,58	0,00	5 755,15		0	
713/A 1	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	107,970	1,43	0,00	154,40	0,000	0,012	
P/PE	283230011600.S	Fólia zakrývacia	m2	124,166	0,00	0,20	24,83		0	
713/A 1	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	53,900	1,69	0,00	91,09		0	
P/PE	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	109,956	0,00	5,47	601,46		0	
R/RE	713122122.SR	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v troch vrstvách	m2	54,070	3,55	0,00	191,95		0	
P/PE	283720007600.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	165,454	0,00	5,21	862,02		0	
713/A 5	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,844	30,96	0,00	57,09		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6 417,01	1 488,31	7 905,32		0,010	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	5,34	0,00	10,68		0	
P/PE	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	0,00	32,38	64,76		0	

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕžaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne alt. držiak/konzola hasiaceho prístroja vhodná pre montáž na stenu	ks	2,000	0,00	27,61	55,22		0	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			10,68	119,98	130,66		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY								
R/RE	725190005.S	Montáž pískárovej deliacej steny keramickej	ks	2,000	7,38	0,00	14,76		0	0
R/RE	642520000200.S	Pískárová deliaca stena keramická	ks	2,000	61,01	0,00	122,02		0	0
721/A 5	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	22,90	0,00	0,66		0	0
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			137,44	0,00	137,44		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	105,596	6,05	0,00	638,86	0,000	0,027	
762/A 1	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	249,884	8,09	0,00	2 021,56	0,001	0,229	
762/A 1	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	86,205	11,05	0,00	952,57	0,000	0,022	
P/PE	60512000690.SR	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I.	m3	7,885	0,00	462,98	3 650,60		0	0
762/A 1	762341202.S	Montáž latovania zložitých stiech pre sklon do 60°	m	841,550	0,76	0,00	639,58		0	0
762/A 1	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	249,884	1,01	0,00	252,38		0	0
P/PE	605120002800.SR	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, príerez 20-100 cm2	m3	3,145	0,00	462,98	1 456,07		0	0
R/RE	7624211xx.SR	Montáž obloženia stropov alebo stiešných podhládov - pomocná drevená konštrukcia z lát štiablón/okap	m2	39,655	5,84	0,00	231,59		0	0
762/A 1	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	10,745	41,86	0,00	449,79	0,027	0,293	
762/A 1	762810013.S	Základ stropov z dosiek OSB skruťkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	54,058	13,39	0,00	723,84	0,010	0,542	
762/A 1	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbajanie - klince, svorky	m3	5,000	6,71	0,00	33,55	0,003	0,016	
762/A 1	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,952	47,27	0,00	328,62		0	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			6 272,34	5 106,67	11 379,01		1,130	0

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕfáz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	763	DREVOSTAVBY								
R/RE	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm	m2	12,675	65,02	0,00	824,13			0
763/A 2	763135020.S	Kazetový podlahad 600 x 800 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	53,900	33,87	0,00	1 825,59	0,009	0,505	
763/A 2	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,588	46,54	0,00	27,37			0
	763	DREVOSTAVBY			2 677,09	0,00	2 677,09		0,510	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE								
R/RE	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,000	26,16	0,00	627,84			0
R/RE	764352813.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm	m	44,060	34,61	0,00	1 524,92			0
R/RE	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	9,900	13,17	0,00	130,38			0
764/A 7	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,101	61,18	0,00	6,18			0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE			2 289,32	0,00	2 289,32		0,000	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765331105	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých stiech, sklon od 22° do 35°	m2	204,200	26,70	0,00	5 452,14	0,042	8,607	
765/A 1	765331701.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre betónovú krytinu drážkovú	m	24,942	19,86	0,00	495,35	0,013	0,324	
765/A 1	765331743.S	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	41,150	13,59	0,00	559,23	0,003	0,129	
765/A 1	765331811.S	Prestup betónovou krytinou pre sanitárne odvetranie	ks	2,000	89,23	0,00	178,46	0,005	0,009	
R/RE	765331813.SR	Prestup betónovou krytinou pre kanalizačné odvetranie	ks	2,000	89,23	0,00	178,46			0
765/A 1	765331817.S	Prestup betónovou krytinou pre odvod spalin	ks	1,000	61,06	0,00	61,06	0,004	0,004	
765/A 1	765331823.S	Protisnehový komplet pre krytinu betónovú, dĺžka 3 m	ks	14,000	115,18	0,00	1 612,52	0,005	0,073	
765/A 1	765332167.S	Úžľabie - medený pás, r.š. 500 mm	m	11,160	118,96	0,00	1 327,59	0,002	0,018	
765/A 1	765334501.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	28,245	34,96	0,00	987,45	0,015	0,413	
765/A 1	765901345.S	Strašná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	204,200	6,81	0,00	1 390,60	0,000	0,043	

Rozpočet Detské jasle v obci Vítaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
765/A 1	998765101.S	Presun hmotí pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	9,885	33,02	0,00	326,40		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			12 569,26	0,00	12 569,26		9,620	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766124100.S	Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dvierkami	ks	1,000	14,61	0,00	14,61	0,000	0	
R/RE	766maiPOL.1R	WC predeľovacia stena s dvemi	ks	1,000	318,25	0,00	318,25		0	
766/A 1	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	23,040	11,45	0,00	263,81	0,000	0,002	
R/RE	611410000200.S0	Plastové okno pevné zasklenie , vxš 820x650 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	74,52	0,00	149,04		0	
R/RE	611410001300.S0	Plastové okno pevné zasklenie, vxš 1470x900 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	142,98	0,00	285,96		0	
R/RE	611410001200.S0	Plastové okno zdvížno-výsuvné, vxš 1220x700 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	351,63	0,00	703,26		0	
766/A 1	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	37,500	26,37	0,00	988,88	0,000	0,004	
P/PE	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	39,375	0,00	3,34	131,51		0	
R/RE	611410005600.S0	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	244,36	0,00	977,44		0	
R/RE	611410005400.S0	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	171,23	0,00	856,15		0	
R/RE	611410005500.S0	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	200,21	0,00	200,21		0	
R/RE	611410008200.S0	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1850x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	474,75	0,00	474,75		0	
766/A 1	766641071.SR	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,640	10,78	0,00	416,54	0,000	0,004	
P/PE	283290006100.S	Tesniaca peropriepustná fólia polymér-filisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	40,572	0,00	4,23	171,62		0	
P/PE	283290006200.S	Tesniaca peropriepustná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	40,572	0,00	3,34	135,51		0	
R/RE	611420000100.S0	Balkónové dvere plastové otváracio-sklonné, vxš 2250x900 mm, s izolačným trojsklo	ks	1,000	550,19	0,00	550,19		0	
R/RE	611420000100.S0	Balkónové dvere plastové, dvojkridlové O+OS, vxš 2250x1800 mm	ks	1,000	1 085,57	0,00	1 085,57		0	
R/RE	611420000100.S0	Balkónové dvere plastové trojdielne, OS+O +pevné zasklenie, vxš 2250x2900 mm	ks	1,000	1 503,20	0,00	1 503,20		0	

Rozpočet Detské jasle v obci Vítaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	611730000100.SD 1	Vchodové dvere plastové dvojdielne, O + pevné zasklenie, škv 1800x2250 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 083,05	0,00	1 083,05		0	0
R/RE	611730000100.SD 2	Vchodové dvere plastové otváracé škv 900x2020 mm, bez zasklenia	ks	1,000	763,69	0,00	763,69		0	0
766/A 1	766641161.S	Montáž dverí plastových, interiérových, 1 m obvodu dverí	m	5,530	11,07	0,00	61,22	0,000	0,001	
R/RE	611730000100.SD 10	Interiérové dvere plastové otváracé škv 700x2020 mm, bez zasklenia	ks	1,000	691,60	0,00	691,60		0	
766/A 1	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej pričky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, prechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	60,52	0,00	60,52	0,001	0,001	
S/S50	553310013000.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý prechod 800 mm	ks	1,000	0,00	318,25	318,25	0,005	0,005	
P/PE	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	ks	1,000	0,00	489,06	489,06		0	
P/PE	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	1,000	0,00	324,04	324,04		0	
766/A 1	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	14,45	0,00	130,05		0	
R/R 0	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	23,60	0,00	212,40		0	
R/RE	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, piné	ks	9,000	91,61	0,00	824,49		0	
R/RE	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1,000	26,53	0,00	26,53		0	
R/RE	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, piné	ks	1,000	91,61	0,00	91,61		0	
R/RE	6116100006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115,000	1,80	0,00	207,00		0	
766/A 1	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	7,02	0,00	84,24	0,000	0,003	
766/A 1	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000	8,90	0,00	44,50	0,000	0,001	
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagón, svetlý buk, orech	m	23,040	15,42	0,00	355,28		0	
R/RE	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár. vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	17,000	1,38	0,00	23,46		0	
766/A 1	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	42,67	0,00	384,03	0,000	0,004	
R/RE	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	7,000	216,78	0,00	1 517,46		0	

[Handwritten signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vlkaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	611810002900.S	Zárubná vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	288,14	0,00	576,28		0	
766/A 1	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,306	27,83	0,00	64,18		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			15 989,45	1 569,99	17 559,44		0,030	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767212201.S	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	37,02	0,00	37,02	0,000	0	
P/PE	553430000900.S	Schody sklápacie-bližšia špecifikácia v PD	ks	1,000	0,00	528,61	528,61		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			37,02	528,61	565,63		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771411004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do maľty veľ. 300 x 80 mm	m	91,080	9,44	0,00	859,80		0	
R/RE	597640006300.SR	Sokel keramický, tvzhr 298x80x10 mm	ks	315,774	2,43	0,00	767,33		0	
771/A 1	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	53,900	16,08	0,00	866,71	0,005	0,286	
R/RE	597740003300.S	Dlaždice keramické, tvzhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	57,134	14,83	0,00	847,30		0	
771/A 1	998771101.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,935	20,12	0,00	38,93		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			3 380,07	0,00	3 380,07		0,280	0
	776	PODLAHY POVLAČOVÉ								
R/RE	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	33,900	2,25	0,00	76,28		0	
R/RE	697410002700.S	Kobercový štvorec všívaný	m2	3,458	17,26	0,00	59,69		0	
775/A 2	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	54,070	1,93	0,00	104,36	0,000	0,001	
R/RE	697410002700.S	Kobercový štvorec všívaný	m2	56,774	17,26	0,00	979,92		0	
775/A 2	998776101.S	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,061	16,61	0,00	1,01		0	
	776	PODLAHY POVLAČOVÉ			1 221,28	0,00	1 221,28		0,000	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕtaz / 01.2 - Novonavrňované konštrukcie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 2	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	59,580	16,48	0,00	981,88	0,003	0,199	
R/RE	597640001510.S	Obkladacinky keramické kvxh 398x198x7 mm	m2	61,963	14,83	0,00	918,91		0	
771/A 2	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,995	20,12	0,00	20,02		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			1 920,81	0,00	1 920,81		0,200	0
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA								
R/RE	782111160.S	Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a lica	m2	41,048	52,74	0,00	2 164,87		0	
P/PE	583840000800.S	Obklad nepravidelného tvaru - pieskovec, priemer 100-500 mm, hrúbka 10-30 mm	m2	41,048	0,00	13,31	546,35		0	
782/A 2	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	2,731	20,92	0,00	57,13		0	
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			2 222,00	546,35	2 768,35		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznejmu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	534,433	4,46	0,00	2 383,57	0,000	0,171	
	783	NÁTERY			2 383,57	0,00	2 383,57		0,170	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	400,700	0,72	0,00	288,50	0,000	0,04	
784/A 1	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	400,700	0,14	0,00	56,10		0	
784/A 1	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	400,700	0,20	0,00	80,14	0,000	0,012	
784/A 1	784452371.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané lónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	400,700	2,65	0,00	1 061,86	0,000	0,132	
	784	MALBY			1 486,60	0,00	1 486,60		0,160	0
		Práce PSV			81 918,43	9 609,62	71 528,05		12,260	0
		Celkom v EUR			140 571,85	9 609,62	150 181,47		277,200	0

Signature

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vl'az

Objekt 01.3 - Prvky drobnej architektúry

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vl'az

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	3979,69	0	3979,69	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			3 979,69	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	3 979,69
					22	DPH 20% z	3 979,69 795,94
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	4 775,63
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

[Handwritten signature]



ATEX-OK, s.r.o.

Ruškinova 18, 083 01 SABINOV

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

IČ DPH: SK2020006395

Tel.: 051/7721 322

4

[Handwritten signature]

Odberteľ: Obec Vlkaz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18,083 01 Sabinov

Stavba Detaké jase v obci Vlkaz

Objekt 01.3 - Prvky drobnej architektúry

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		3 979,69	0,00	3 979,69	0,0000	0,0000
Práce HSV		3 979,69	0,00	3 979,69	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		3 979,69	0,00	3 979,69	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Víťaz / 01.3 - Prvky drobnej architektúry

Odberateľ: Obec Víťaz			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 4. 4. 2023							
Zákazka Detské jasle v obci Víťaz										
Objekt 01.3 - Prvky drobnej architektúry										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	9361051.SR	Montáž a dodávka pieskoviska skladaných na mieste	ks	1,000	636,49	0,00	636,49		0	
		Montáž a dodávka detských herných prvkov - dvojhojdáčka, preliezačka s reťazovou sieťou a rebríkom, reťazovo lanový mostík, preliezka Little Tikes. Všetky prvky vhodné pre deti do	ks	1,000	3 343,20	0,00	3 343,20		0	
R/RE	9361052.SR									
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 979,69	0,00	3 979,69		0,000	0
		Práce HSV			3 979,69	0,00	3 979,69		0,000	0
		Celkom v EUR			3 979,69	0,00	3 979,69		0,000	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vĺřaz

Objekt 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vĺřaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puřkinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:


A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	9771,98	4562,37	14334,35	7	Ostatné náklady 0	
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST				9	HZS 0,00	
5	VN						
6	Spolu			14 334,35	10	Spolu 0,00	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podmí 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14					19		
15					20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 14 334,35	
					22	DPH 20% z 14 334,35 2 866,87	
					23	DPH 0% z 0,00 0,00	
					24	Spolu v EUR 17 201,22	
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX-OK, s.r.o.
Puřkinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322

4



Odberteľ: Obec Viňaz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov

Stavba: Detské jasle v obci Viňaz

Objekt 02 - Spevnené plochy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		5 560,75	85,95	5 646,70	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY		3 346,00	4 476,42	7 822,42	33,7600	0,0000
PRESUNY HMŔT		865,23	0,00	865,23	0,0000	0,0000
Práce HSV		9 771,98	4 562,37	14 334,35	33,7600	0,0000
Cellkom v EUR		9 771,98	4 562,37	14 334,35	33,7600	0,0000

Signature

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕžaz / 02 - Spevnené plochy

Odberateľ: Obec Vŕžaz		Spracoval:							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023							
Zákazka Detské jasle v obci Vŕžaz									
Objekt 02 - Spevnené plochy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Súdna
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,961	3,46	0,00	498,11		0
1/A 1	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťosť hĺbky 3	m3	143,961	0,98	0,00	141,08		0
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	143,961	3,59	0,00	516,82		0
1/A 1	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	431,883	0,34	0,00	146,84		0
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	230,338	13,48	0,00	3 104,96		0
231/A 2	180402111.S	Založenie trávniky parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	300,000	0,76	0,00	228,00		0
P/PE	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,270	0,00	7,01	64,98		0
231/A 2	180405111.S	Založenie trávniky vo vegetačných prefabrikátoch výšvom semená v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	96,800	2,83	0,00	273,94		0
P/PE	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semená	kg	2,991	0,00	7,01	20,97		0
1/A 1	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	300,000	2,17	0,00	651,00		0
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 560,75	85,95	5 846,70	0,000	0
5		SPEVNEJ PLOCHY							
R/RE	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	87,400	4,84	0,00	423,02		0
221/A 1	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	87,400	5,53	0,00	483,32	0,386	33,758


[Handwritten signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕžaz / 02 - Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením kážka z kameniva hr. 30 mm	m2	150,000	10,65	0,00	1 597,50		0	0
P/PE	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	153,000	0,00	21,04	3 219,12		0	0
R/RE	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do kážka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	96,800	8,70	0,00	842,16		0	0
P/PE	592460020100.S	Dlažba betónová zaitrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	97,768	0,00	12,86	1 257,30		0	0
	5	SPEVNIENÉ PLOCHY			3 346,00	4 476,42	7 822,42		33,760	0
	99	PRESUNY HMÓT								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	114,600	7,55	0,00	865,23		0	0
	99	PRESUNY HMÓT			865,23	0,00	865,23		0,000	0
		Práce HSV			9 771,98	4 562,37	14 334,35		33,760	0
		Celkom v EUR			9 771,98	4 562,37	14 334,35		33,760	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vítáz																																																																																																																																													
Objekt SO 03.1 - Bleskozvod a uzemnenie				Miesto:																																																																																																																																									
				Ks:																																																																																																																																									
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 4. 4. 2023																																																																																																																																									
Odberateľ: Obec Vítáz																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Projektant:																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>1781,36</td> <td>0</td> <td>1781,36</td> <td>7</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>1 781,36</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C VRN</td> <td colspan="4">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťažené výrobné podm</td> <td>0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="4">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td></td> <td>1 781,36</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>1 781,36</td> <td>356,27</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td></td> <td>2 137,63</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">F</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	1781,36	0	1781,36	7		0	2	PSV							3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				9	HZS	0,00	5	VN							6	Spolu			1 781,36	10	Spolu	0,00	C VRN				D VRN				11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	14				19				15				20	Spolu		0,00	Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				21	Súčet riadkov 6,10,20		1 781,36	22	DPH 20% z	1 781,36	356,27	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		2 137,63					F			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																								
1	HSV	1781,36	0	1781,36	7		0																																																																																																																																						
2	PSV																																																																																																																																												
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																						
4	OST				9	HZS	0,00																																																																																																																																						
5	VN																																																																																																																																												
6	Spolu			1 781,36	10	Spolu	0,00																																																																																																																																						
C VRN				D VRN																																																																																																																																									
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																																																																																						
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																																																																																						
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																																																																																						
14				19																																																																																																																																									
15				20	Spolu		0,00																																																																																																																																						
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																																																																																																									
				21	Súčet riadkov 6,10,20		1 781,36																																																																																																																																						
				22	DPH 20% z	1 781,36	356,27																																																																																																																																						
				23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																																																						
				24	Spolu v EUR		2 137,63																																																																																																																																						
				F																																																																																																																																									
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																									
  ATEX-OK, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 SABINOV IČO: 36452327 DIČ: 2020006395 IČ DPH: SK2020006395 Tel.: 051/7721 322 4 																																																																																																																																													

Odberteľ: Obec Vráz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov

Stavba Detské jasle v obci Vráz

Objekt SO 03.1 - Bleskozvod a uzemnenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1 781,36	0,00	1 781,36	0,0000	0,0000
Práce HSV		1 781,36	0,00	1 781,36	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		1 781,36	0,00	1 781,36	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vítaz / SO 03.1 - Bleskozvod a uzemnenie

Odberteľ: Obec Vítaz		Spracoval:							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023							
Zákazka Detské jasle v obci Vítaz									
Objekt SO 03.1 - Bleskozvod a uzemnenie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Súšina
	9	Práce HSV							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
R/RE	Pol1	Pásovina FeZn 30x4	kg	63,000	5,16	0,00	325,08		0
R/RE	Pol2	FeZn 10	kg	10,998	4,25	0,00	46,74		0
R/RE	Pol3	Svorka SR02	ks	22,000	4,90	0,00	107,80		0
R/RE	Pol4	Svorka SR03	ks	14,000	4,31	0,00	60,34		0
R/RE	Pol5	Svorka SZ	ks	5,000	5,24	0,00	26,20		0
R/RE	Pol6	Krabica pre SZ	ks	1,000	30,33	0,00	30,33		0
R/RE	Pol7	Označenie zvodu	ks	5,000	1,96	0,00	9,80		0
R/RE	Pol8	Svorka ST10	ks	12,000	8,90	0,00	106,80		0
R/RE	Pol9	Vodič AlMgSi 10	kg	8,005	32,60	0,00	260,96		0
R/RE	Pol10	Ochranná trubka 32	m	5,000	6,26	0,00	31,30		0
R/RE	Pol11	Svorka SO	ks	5,000	5,23	0,00	26,15		0
R/RE	Pol12	Svorka SK	ks	4,000	4,81	0,00	19,24		0
R/RE	Pol13	Svorka SS	ks	2,000	3,11	0,00	6,22		0
R/RE	Pol14	Vodič AlMgSi 8	kg	9,998	28,23	0,00	282,24		0
R/RE	Pol15	Podpera PV15 UNI	ks	31,000	4,05	0,00	125,55		0

[Handwritten signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vítáz / SO 03.1 - Bleskozvod a uzemnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	Pol16	Podpera PV22 BR	ks	20,000	4,03	0,00	80,60		0	0
R/RE	Pol17	Zachytávacia tyč JP10	ks	4,000	24,24	0,00	96,96		0	0
R/RE	Pol18	Gumoaťah	ks	1,000	19,42	0,00	19,42		0	0
R/RE	Pol19	PPV	%	10,000	9,9699	0,0000	99,7000		0	0
R/RE	Pol20	Podružný materiál	%	3,000	6,6436	0,0000	19,9300		0	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 781,36	0,00	1 781,36		0,000	0
		Práce HSV			1 781,36	0,00	1 781,36		0,000	0
		Celkom v EUR			1 781,36	0,00	1 781,36		0,000	0

Handwritten signature

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vĺľaz

Objekt SO 03.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vĺľaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	13921,42	0	13921,42	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			13 921,42	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	13 921,42
					22	DPH 20% z	13 921,42 2 784,28
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	16 705,70
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

[Handwritten signature]



ATEX-OK, s.r.o.
 Puškinova 18, 083 01 SABINOV
 IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
 IČ DPH: SK2020006395
 Tel.: 051/7721 322

4

[Handwritten signature]

Odberteľ: Obec Vítaz

Projektant:

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18,083 01 Sabínov

Stavba Detské jasle v obci Vítaz

Dátum: 4. 2023

Objekt SO 03.2 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Surf (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 921,42	0,00	13 921,42	0,0000	0,0000
Práce HSV	13 921,42	0,00	13 921,42	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	13 921,42	0,00	13 921,42	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vítáz / SO 03.2 - Elektroinštalácia

Odberteľ: Obec Vítáz			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov			Dátum: 4. 4. 2023							
Zákazka Detské jasle v obci Vítáz										
Objekt SO 03.2 - Elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Pol21	Svietidlo typ A	ks	15,000	73,61	0,00	1 104,15		0	
R/RE	Pol22	Svietidlo typ B	ks	10,000	73,61	0,00	736,10		0	
R/RE	Pol23	Svietidlo typ C	ks	6,000	34,14	0,00	204,84		0	
R/RE	Pol24	Svietidlo typ D	ks	7,000	29,82	0,00	208,74		0	
R/RE	Pol25	Svietidlo typ E	ks	2,000	27,46	0,00	54,92		0	
R/RE	Pol26	Núdzové svietidlo N	ks	9,000	35,71	0,00	321,39		0	
R/RE	Pol27	Pohybový senzor	ks	7,000	20,72	0,00	145,04		0	
R/RE	Pol28	Fotosenzor SKS	ks	1,000	57,35	0,00	57,35		0	
R/RE	Pol29	Tlačidlo, 10A, 230V	ks	1,000	6,49	0,00	6,49		0	
R/RE	Pol30	Spínač jednopólový, RAD.1, 10A, 230V	ks	4,000	10,27	0,00	41,08		0	
R/RE	Pol31	Spínač dvojpólový, RAD.6, 10A, 230V	ks	2,000	11,24	0,00	22,48		0	
R/RE	Pol32	Prepínač sériový, RAD.5, 10A, 230V	ks	2,000	13,44	0,00	26,88		0	
R/RE	Pol32.1	Núdzové tlačidlo central STOP- požiarne	ks	1,000	32,70	0,00	32,70		0	
R/RE	Pol33	Zásuvka podmietská 16A, 230V	ks	16,000	16,87	0,00	269,92		0	
R/RE	Pol34	Zásuvka lenonásobná 16A, 230V, IP44	ks	3,000	14,53	0,00	43,59		0	

[Signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / SO 03.2 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	Pol35	Zásuvka internetová	ks	1,000	19,73	0,00	19,73		0	0
R/RE	Pol36	Zásuvka televízna	ks	1,000	15,12	0,00	15,12		0	0
R/RE	Pol37	Prístrojová krabica KPR68	ks	30,000	2,21	0,00	66,30		0	0
R/RE	Pol38	Výkruženie dier pre krabicu	ks	30,000	1,83	0,00	54,90		0	0
R/RE	Pol39	N2XH-J 5x2,5 - B2ca-s1,d1,a1	m	63,600	3,63	0,00	230,87		0	0
R/RE	Pol40	N2XH-J 3x2,5 - B2ca-s1,d1,a1	m	422,400	2,63	0,00	1 110,91		0	0
R/RE	Pol41	N2XH-J 3x1,5 - B2ca-s1,d1,a1	m	384,000	2,04	0,00	783,36		0	0
R/RE	Pol42	N2XH-O 3x1,5 - B2ca-s1,d1,a1	m	12,000	2,04	0,00	24,48		0	0
R/RE	Pol43	N2XH-O 2x1,5 - B2ca-s1,d1,a1	m	138,000	1,89	0,00	260,82		0	0
R/RE	Pol44	Belden 9841LW - B2Ca-s1,d1,a1	m	6,000	2,54	0,00	15,24		0	0
R/RE	Pol45	Ukončenie vodičov do 2,5	ks	57,000	1,35	0,00	76,95		0	0
R/RE	Pol46	OBO Grip M30	ks	85,000	2,91	0,00	247,35		0	0
R/RE	Pol47	Internetový kábel	m	22,000	1,88	0,00	41,36		0	0
R/RE	Pol48	Koaxálny kábel pre TV	m	20,000	1,82	0,00	36,40		0	0
R/RE	Pol49	Hlavná uzemňovacia prípojnica HUP	ks	1,000	36,82	0,00	36,82		0	0
R/RE	Pol50	CYA 10	m	5,000	2,96	0,00	14,80		0	0
R/RE	Pol51	CY 6	m	210,000	1,95	0,00	409,50		0	0
R/RE	Pol52	Svorka ZS4	ks	25,000	5,02	0,00	125,50		0	0
R/RE	Pol53	Svorka ZS16	ks	25,000	7,57	0,00	189,25		0	0
R/RE	Pol54	Solárny panel JAM72S20 450/MR	ks	6,000	187,71	0,00	1 126,26		0	0
R/RE	Pol55	Menič napätia M-FVE	ks	1,000	502,72	0,00	502,72		0	0

[Signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕtaz / SO 03.2 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	Pol56	Skinka FV-FVE	ks	1,000	679,64	0,00	679,64		0	0
R/RE	Pol57	CYA 16	m	8,000	4,22	0,00	33,76		0	0
R/RE	Pol58	Oceľová konštrukcia FVE	ks	1,000	507,04	0,00	507,04		0	0
R/RE	Pol59	Kábel SOLAR 6	m	71,000	1,83	0,00	129,93		0	0
R/RE	Pol60	Chránička 32	m	36,000	3,71	0,00	133,56		0	0
R/RE	Pol61	Inštalácia a spustenie do prevádzky	ks	1,000	1 424,02	0,00	1 424,02		0	0
R/RE	Pol62	Doprava	ks	1,000	462,96	0,00	462,96		0	0
R/RE	Pol63	Sekacie práce	hod	5,000	21,29	0,00	106,45		0	0
R/RE	Pol64	Sádra	kg	30,000	0,65	0,00	19,50		0	0
R/RE	Pol65	PPV	%	6,000	69,4477	0,0000	416,6900		0	0
R/RE	Pol66	Podružný materiál	%	3,000	46,2985	0,0000	138,9000		0	0
R/RE	Pol67	Realizačný projekt + IČ	ks	1,000	485,46	0,00	485,46		0	0
R/RE	Pol68	Projekt skutočného vyhotovenia + revízie	ks	1,000	719,20	0,00	719,20		0	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			13 921,42	0,00	13 921,42		0,000	0
		Práce HSV			13 921,42	0,00	13 921,42		0,000	0
		Celkom v EUR			13 921,42	0,00	13 921,42		0,000	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vl'az

Objekt SO 03.3 - NN prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vl'az

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:


A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	2445,16	0	2445,16	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			2 445,16	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	2 445,16
					22	DPH 20% z 2 445,16	489,03
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	2 934,19
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452927 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322



Odběratel: Obec Vítěz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Detické jasle v obci Vítěz

Objekt SO 03.3 - NN prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suf (T)
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 445,16	0,00	2 445,16	0,0000	0,0000
Práce HSV		2 445,16	0,00	2 445,16	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		2 445,16	0,00	2 445,16	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕfáz / SO 03.3 - NN prípojka

Odberateľ: Obec Vŕfáz				Spracoval:						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				Dátum: 4. 4. 2023						
Zákazka Detské jasle v obci Vŕfáz										
Objekt SO 03.3 - NN prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Pol69	Hlavný rozvádzač R-J	ks	1,000	790,76	0,00	790,76		0	
R/RE	Pol70	CYKY-J 5x10	m	37,000	10,64	0,00	393,68		0	
R/RE	Pol71	CYKY-J 5x2,5	m	37,000	3,27	0,00	120,99		0	
R/RE	Pol72	Ukončenie kábla 5x10	ks	2,000	13,79	0,00	27,58		0	
R/RE	Pol73	Ukončenie vodičov do 2,5	ks	10,000	1,35	0,00	13,50		0	
R/RE	Pol74	Chránička FXKVR63	m	37,000	4,23	0,00	156,51		0	
R/RE	Pol75	Výstražná fólia 30cm	m	29,700	0,81	0,00	24,06		0	
R/RE	Pol76	Výkop zeminy 50x85	m	29,700	20,26	0,00	601,72		0	
R/RE	Pol77	Zásyp zeminy 50x85	m	29,700	5,07	0,00	150,58		0	
R/RE	Pol78	Zhutnenie zeminy	m	29,700	0,32	0,00	9,50		0	
R/RE	Pol79	Provizorná úprava terénu	m2	12,623	3,51	0,00	44,31		0	
R/RE	Pol80	PPV	%	6,000	13,9974	0,0000	83,9800		0	
R/RE	Pol81	Podružný materiál	%	3,000	9,3316	0,0000	27,9900		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 445,16	0,00	2 445,16		0,000	0
		Práce HSV			2 445,16	0,00	2 445,16		0,000	0
		Celkom v EUR			2 445,16	0,00	2 445,16		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vĺřaz

Objekt SO 03.4 - Elektrická prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vĺřaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	638,05	0	638,05	7	0
2	PSV					
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			638,05	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20	638,05
				22	DPH 20% z 638,05	127,61
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	765,66
				F		


Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322

4



Odběratel: Obec Vítěz

Projektant:

Dodávatel: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Stavba Dětské jídelny v obci Vítěz

Objekt SO 03.4 - Elektrická přípojka

Spracoval:

Ks:

Datum: 4. 4. 2023

Přehled rozpočtových nákladů

Oddíl	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnost (T)	Stř (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	638,05	0,00	638,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	638,05	0,00	638,05	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	638,05	0,00	638,05	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vítáz / SO 03.4 - Elektrická prípojka

Odberateľ: Obec Vítáz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jasle v obci Vítáz										
Objekt SO 03.4 - Elektrická prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Poi82	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1,000	272,94	0,00	272,94		0	
R/RE	Poi83	Prípojková skinka SPP2	ks	1,000	70,12	0,00	70,12		0	
R/RE	Poi84	Poist. vložka NN 000, gG, 40 A nožová	ks	3,000	2,97	0,00	8,91		0	
R/RE	Poi85	NAYY-J 4x25	m	5,000	3,78	0,00	18,90		0	
R/RE	Poi86	AYKY-J 4x25	m	10,000	6,04	0,00	60,40		0	
R/RE	Poi74	Chránička FXKVR63	m	4,000	4,23	0,00	16,92		0	
R/RE	Poi87	Ukončenie kábla 4x25	ks	4,000	19,58	0,00	78,32		0	
R/RE	Poi88	Zvodová ochranná rúra	ks	1,000	4,32	0,00	4,32		0	
R/RE	Poi89	Svorky a uchytovací materiál	ks	1,000	21,58	0,00	21,58		0	
R/RE	Poi75	Výstražná fólia 30cm	m	2,000	0,81	0,00	1,62		0	
R/RE	Poi76	Výkop zeminy 50x85	m	2,000	20,26	0,00	40,52		0	
R/RE	Poi77	Zásyp zeminy 50x85	m	2,000	5,07	0,00	10,14		0	
R/RE	Poi78	Zhutnenie zeminy	m	2,000	0,32	0,00	0,64		0	
R/RE	Poi79	Provizorná úprava terénu	m2	1,000	3,51	0,00	3,51		0	
R/RE	Poi80	PPV	%	6,000	3,6499	0,0000	21,9000		0	

[Signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vítaz / SO 03.4 - Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
R/RE	Pol91	Podružný materiál		3,000	2,4363	0,0000	7,3100		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	%		638,05	0,00	638,05		0,000	0
		Práce HSV			638,05	0,00	638,05		0,000	0
		Celkom v EUR			638,05	0,00	638,05		0,000	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vítáz

Objekt 04 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vítáz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:


A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	2104,87	3839,46	5944,33	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			5 944,33	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	5 944,33
					22	DPH 20% z	5 944,33 1 188,87
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	7 133,20
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322



Odberateľ: Obec Vŕtaz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Detšské jasle v obci Vŕtaz

Objekt 04 - Vonkajšia kanalizácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		970,52	51,00	1 021,52	6,4100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		215,57	0,00	215,57	5,4600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		525,84	3 788,46	4 314,30	0,0800	0,0000
PRESUNY HMÔT		392,94	0,00	392,94	0,0000	0,0000
Práce HSV		2 104,87	3 839,46	5 944,33	11,9500	0,0000
Celkom v EUR		2 104,87	3 839,46	5 944,33	11,9500	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Víťaz / 04 - Vonkajšia kanalizácia

Odberteľ: Obec Víťaz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jesle v obci Víťaz										
Objekt 04 - Vonkajšia kanalizácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súdina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	20,000	9,93	0,00	198,60		0	
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hĺbenia 3	m3	20,000	0,86	0,00	17,20		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	12,800	26,67	0,00	341,38		0	
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	12,800	7,55	0,00	96,64		0	
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbenia 1-4 nad 20-50m	m3	15,840	1,96	0,00	31,05		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbenia 1-4 do 100 m3	m3	15,840	7,18	0,00	113,73		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	15,850	0,85	0,00	13,47		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,960	3,66	0,00	62,07		0	
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmotín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,840	25,10	0,00	96,38		0	
S/S60	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	3,840	0,00	13,28	51,00	1,670	6,413	
1		ZEMNÉ PRÁCE			970,52	51,00	1 021,52		6,410	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,960	30,22	0,00	29,01	1,891	1,815	
271/A 1	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	1,656	112,66	0,00	186,56	2,203	3,649	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			215,57	0,00	215,57		5,460	0

Rozpočet Detské jaskle v obci Vířaz / 04 - Vonkajšia kanalizácia

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200 m		8,000	1,99	0,00	15,92	0,000	0	
S/S20	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	1,000	0,00	22,67	22,67	0,010	0,01	
S/S20	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	1,000	0,00	13,97	13,97	0,006	0,006	
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,000	1,51	0,00	12,08		0	
271/A 3	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s hladkým predĺžením dno DN 400	ks	1,000	48,34	0,00	48,34	0,000	0	
S/S20	2866104600	Šachta z PVC-U DN 400	ks	1,000	0,00	829,61	829,61	0,066	0,066	
R/R/E	89481100805	Osadenie žumpy objem 12000 l	ks	1,000	449,50	0,00	449,50		0	
P/P/E	59389010001	Prefabrikovaná žumpa 12m3	ks	1,000	0,00	2 922,21	2 922,21		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			525,84	3 788,46	4 314,30		0,080	0
99		PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101	Presun hmŔt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmŔt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,293	29,56	0,00	392,94		0	
99		PRESUNY HMŔT			392,94	0,00	392,94		0,000	0
		Práce HSV			2 104,87	3 839,46	5 944,33		11,950	0
		Celkom v EUR			2 104,87	3 839,46	5 944,33		11,950	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vl'az

Objekt 05 - Daždová kanalizácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vl'az

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	9226,06	2353,53	11579,59	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	557,52	0,00	557,52			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			12 137,11	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	12 137,11
					22	DPH 20% z	12 137,11 2 427,42
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	14 564,53
					F		


Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322

4



Odberteľ: Obec Vítáz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov

Stavba Detské jasko v obci Vítáz

Objekt 05 - Dažďová kanalizácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Surf (T)
ZEMNÉ PRÁCE		4 575,46	376,09	4 951,55	47,2900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		386,16	0,00	386,16	16,2800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		2 379,04	1 977,44	4 356,48	0,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT		1 885,40	0,00	1 885,40	0,0000	0,0000
Práce HSV		9 226,06	2 353,53	11 579,59	63,7700	0,0000
Práce PSV						
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		557,52	0,00	557,52	0,1500	0,0000
Práce PSV		557,52	0,00	557,52	0,1500	0,0000
Celkom v EUR		9 783,58	2 353,53	12 137,11	63,9200	0,0000

Rozpočet Detské jase v obci Vŕkaz / 05 - Dažďová kanalizácia

Odberteľ: Obec Vŕkaz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jase v obci Vŕkaz										
Objekt 05 - Dažďová kanalizácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	6,000	9,93	0,00	59,58		0	
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,000	0,86	0,00	5,16		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m3	m3	94,400	26,67	0,00	2 517,65		0	
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnením dna v hĺbke 3	m3	94,400	7,55	0,00	712,72		0	
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	31,920	1,96	0,00	62,56		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky 1-4 do 100 m3	m3	31,920	7,18	0,00	228,19		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	31,920	0,85	0,00	27,13		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	68,480	3,66	0,00	250,64		0	
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	28,320	25,10	0,00	710,83		0	
S/560	5833773700	Štrkoplesok drevený 0-16 n	m3	28,320	0,00	13,28	376,09	1,670	47,294	
1		ZEMNÉ PRÁCE			4 575,46	376,09	4 951,55		47,290	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,080	33,65	0,00	238,24	1,891	13,387	
271/A 1	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	1,313	112,66	0,00	147,92	2,203	2,893	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			386,16	0,00	386,16		16,280	0

[Signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 05 - Dažďová kanalizácia


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/R	800101	AN 3.6m3	ks	1,000	1 863,15	0,00	1 863,15		0	
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	59,000	0,98	0,00	57,82	0,000	0,001	
S/S20	2860002450	PVC rúra 125x3,7/5m -hladký kanalizačný systém	ks	12,000	0,00	36,49	437,88	0,009	0,104	
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	19,000	2,46	0,00	46,74	0,000	0	
S/S20	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	19,000	0,00	2,97	56,43	0,000	0,007	
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	5,000	4,22	0,00	21,10	0,000	0	
S/S20	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 45°	ks	5,000	0,00	5,32	26,60	0,001	0,003	
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	59,000	1,51	0,00	89,09		0	
271/A 3	894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FS300	ks	1,000	3,30	0,00	3,30		0	
S/S50	5624505050	Filtračno-usadzovacia šachta FS300	ks	1,000	0,00	626,92	626,92	0,020	0,02	
271/A 3	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s hladkým predĺžením dno DN 400	ks	1,000	48,34	0,00	48,34	0,000	0	
S/S20	2866104600	Šachta z PVC-U DN 400	ks	1,000	0,00	829,61	829,61	0,066	0,066	
R/R	8991	Osadenie AN	ks	1,000	449,50	0,00	449,50		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 379,04	1 977,44	4 356,48		0,200	0
	99	PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,782	29,56	0,00	1 885,40		0	
	99	PRESUNY HMŔ			1 885,40	0,00	1 885,40		0,000	0
		Práce HSV			9 226,06	2 353,53	11 579,59		63,770	0
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721242116	Lapač sŕešných splavenín DN 125	ks	6,000	92,92	0,00	557,52	0,025	0,152	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			557,52	0,00	557,52		0,150	0

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕkaz / 05 - Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práca PSV			557,52	0,00	557,52		0,150	0
		Celkom v EUR			9 783,58	2 353,53	12 137,11		63,920	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vĺřaz				
Objekt 06 - Vodovodná prípojka			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	4. 4. 2023	
Odberateľ: Obec Vĺřaz				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	6052,77	2418,6	8471,37
2	PSV	17,80	52,23	70,03
3	MONT	76,38	342,22	418,60
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			8 960,00
B				
7	Ostatné náklady			0
8	Kompletačná činnosť			0,00
9	HZS			0,00
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20			8 960,00
22	DPH 20% z 8 960,00			1 792,00
23	DPH 0% z 0,00			0,00
24	Spolu v EUR			10 752,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		
 		ATEX-OK, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 SABINOV IČO: 36452327 DIČ: 2020006395 IČ DPH: SK2020006395 Tel.: 051/7721 322		
				

Odberteľ: Obec Vráz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Šabinov

Stavba Dejské jase v obci Vráz

Objekt 06 - Vodovodná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práca HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 736,56	200,79	2 937,35	25,2500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	189,48	0,00	189,48	11,8600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 003,80	2 217,81	4 221,61	0,8800	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 122,93	0,00	1 122,93	0,0000	0,0000
Práca HSV	6 052,77	2 418,60	8 471,37	37,9900	0,0000
Práca PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	17,80	52,23	70,03	0,0000	0,0000
Práca PSV	17,80	52,23	70,03	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	46,14	334,66	380,80	0,0100	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	30,24	7,56	37,80	0,0100	0,0000
Montážne práce	76,38	342,22	418,60	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	6 146,95	2 813,05	8 960,00	38,0100	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕfáz / 06 - Vodovodná prípojka

Odberteľ: Obec Vŕfáz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jasle v obci Vŕfáz										
Objekt 06 - Vodovodná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	7,200	9,93	0,00	71,50		0	
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za hĺbosť horniny 3	m3	7,200	0,86	0,00	6,19		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	56,700	26,67	0,00	1 512,19		0	
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za hĺbosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	56,700	7,55	0,00	428,09		0	
1/A 1	162201102	Vodovodné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	16,620	1,96	0,00	32,58		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky 1-4 do 100 m3	m3	16,620	7,18	0,00	119,33		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	16,620	0,85	0,00	14,13		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,280	3,66	0,00	173,04		0	
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,120	25,10	0,00	379,51		0	
S/S60	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	15,120	0,00	13,28	200,79	1,670	25,25	
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 736,56	200,79	2 937,35		25,250	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,270	30,22	0,00	189,48	1,891	11,855	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			189,48	0,00	189,48		11,860	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								

Rozpočet Detské jasle v obci Vífáz / 06 - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí	ks	1,000	122,92	0,00	122,92		0	
271/A 1	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	16,29	0,00	32,58	0,001	0,002	
S/S50	5524504600	DN 80/ 400 Liatinová prírubová tvarovka FF PLASTMONT	ks	1,000	0,00	164,37	164,37	0,130	0,13	
S/S50	5524507300	DN 80 Liatinové koleno prírubové pátkové N PLASTMONT	ks	1,000	0,00	122,72	122,72	0,005	0,005	
271/A 1	871161121	Montáž potrubia z ťačkových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	5,000	0,14	0,00	0,70		0	
S/S20	2861130700	HDPE rúra ťačková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	5,000	0,00	2,79	13,95	0,000	0,001	
271/A 1	871241121	Montáž potrubia z ťačkových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	58,000	1,26	0,00	73,08		0	
S/S20	2861131200	HDPE rúra ťačková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 90x 8.2mm nav	m	58,000	0,00	5,12	296,96	0,002	0,124	
271/A 1	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	28,23	0,00	56,46	0,001	0,002	
S/S40	4222490700	Posúvač D 80 mm S 15-11-516 P 1, PN 16	ks	2,000	0,00	353,52	707,04	0,028	0,056	
S/S40	4229126114	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 HAWLE	ks	2,000	0,00	36,60	73,20	0,007	0,013	
271/A 1	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	25,70	0,00	25,70	0,000	0	
S/S40	4227370006	Hydrant nadzemný DUO DN 80 2B RD1.5 HAWLE	ks	1,000	0,00	784,13	784,13	0,037	0,037	
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	63,000	2,93	0,00	184,59		0	
271/A 1	893810113	Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	47,96	0,00	47,96	0,357	0,357	
R/RE	594300001400	Vodomer a armatúra šachta 1200x1200x1600 mm.	ks	1,000	1 348,50	0,00	1 348,50		0	
271/A 1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	17,54	0,00	35,08	0,059	0,118	
S/S40	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	0,00	27,72	55,44	0,016	0,032	
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	63,000	1,21	0,00	76,23		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 003,80	2 217,81	4 221,61		0,880	0
	98	PRESUNY HMŔT								

Handwritten signature

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 06 - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súčet
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	37,988	29,56	0,00	1 122,93		0	0
	99	PRESUNY HMÔT			1 122,93	0,00	1 122,93		0,000	0
		Práce HSV			8 052,77	2 418,60	8 471,37		37,990	0
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722229101	plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, priiaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,44	0,00	5,44	0,000	0	0
PIPE	551740061012	Vypúšťak 1/2	ks	1,000	0,00	16,63	16,63		0	0
721/A 2	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	3,000	4,12	0,00	12,36	0,000	0	0
S/S40	4848906510	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - motýl, chróm, 1	ks	2,000	0,00	9,62	19,24	0,000	0,001	
PIPE	55174006301	Spätný ventil 1voda	ks	1,000	0,00	16,36	16,36		0	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			17,80	52,23	70,03		0,000	0
		Práce PSV			17,80	52,23	70,03		0,000	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230203138	Montáž redukcie MR elektrovarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/32	ks	1,000	6,10	0,00	6,10		0	0
S/S20	2861613800	redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/32 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	0,00	14,61	14,61	0,000	0	0
923/M23	230203142	Montáž redukcie MR elektrovarovkovej PE 100 SDR 11 D 90/63	ks	1,000	8,40	0,00	8,40		0	0
S/S20	2861614200	redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 90/63 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	0,00	19,99	19,99	0,001	0,001	
923/M23	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	13,79	0,00	13,79		0	0
S/S20	2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	0,00	43,20	43,20	0,001	0,001	
923/M23	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90	ks	3,000	5,95	0,00	17,85		0	0
S/S20	2861673200	lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,000	0,00	85,62	256,86	0,002	0,007	

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 06 - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			46,14	334,66	380,80		0,010	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	63,000	0,48	0,00	30,24		0	
S/S20	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	63,000	0,00	0,12	7,56	0,000	0,013	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			30,24	7,56	37,80		0,010	0
		Montážne práce			76,38	342,22	418,60		0,020	0
		Celkom v EUR			6 146,95	2 813,05	8 960,00		38,010	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vĺřaz

Objekt 07 - Vzduchotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vĺřaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	692	0	692	7		0
2	PSV						
3	MONT	1 078,87	5 249,30	6 328,17	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			7 020,17	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	7 020,17
					22	DPH 20% z 7 020,17	1 404,03
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	8 424,20
					F		


Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
 Puškinova 18, 083 01 SABINOV
 IČO: 36452327 DIČ: 2020008395
 IČ DPH: SK2020006395
 Tel.: 051/7721 322

4



Odberteľ: Obec Vráž

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Detšké jasle v obci Vráž

Objekt 07 - Vzduchotecnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	692,00	0,00	692,00	0,0100	0,0000
Práce HSV	692,00	0,00	692,00	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	863,11	4 417,05	5 280,16	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	215,76	832,25	1 048,01	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 078,87	5 249,30	6 328,17	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 770,87	5 249,30	7 020,17	0,0100	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vířaz / 07 - Vzduchotechnika

Odberteľ: Obec Vířaz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabínov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jasle v obci Vířaz										
Objekt 07 - Vzduchotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	971036017	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	60,000	2,25	0,00	135,00	0,000	0,002	
13/B 1	971056007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	200,000	1,54	0,00	308,00	0,000	0,002	
13/B 1	971056012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	100,000	2,49	0,00	249,00	0,000	0,001	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			692,00	0,00	692,00		0,010	0
		Práce HSV			692,00	0,00	692,00		0,010	0
		Montážne práce								
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/E	240021217	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru do 90 mm	m	150,000	0,90	0,00	135,00		0	
P/E	2400111	Hadica rozvodu vzduchu 75/63, zvitok 50m	ks	3,000	0,00	112,37	337,11		0	
P/E	2400112	Tesniaci kružok 75/63, balenie 10ks	ks	5,000	0,00	9,37	46,85		0	
P/E	2400113	Fixačný kružok 75/63, balenie 10ks	ks	5,000	0,00	15,05	75,25		0	
R/E	240025066	Montáž limíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	80,91	0,00	161,82		0	
P/E	2400115	Limíč hluku prívodu a odvodu vzduchu flexibilný, DN180, dĺžka 1000 mm	ks	2,000	0,00	20,90	41,80		0	
R/E	240025252	Montáž škrtiacej klapky s tesnením priemeru do 100 mm	ks	20,000	7,64	0,00	152,80		0	
P/E	2400114	Škrtiaca clona DN75, balenie 10ks	ks	2,000	0,00	20,90	41,80		0	
R/E	240037003	Montáž stienového ventilu kruhového priemeru 125 mm	ks	15,000	7,19	0,00	107,85		0	

Rozpočet Detské jasle v obci Vítáz / 07 - Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
PIPE	2400109	Ventil UniAir 125R	ks	14,000	0,00	5,44	76,16		0	0
PIPE	2400110	Ventil odvodu vzduchu z kuchyne s filtrom ISO Coarse 45% (G3), RAL 9010	ks	1,000	0,00	20,90	20,90		0	0
R/RE	240052012	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 400 m3/h	ks	1,000	107,88	0,00	107,88		0	0
P/PE	2400101	Rekupačná jednotka CWL-2 400, 40L	ks	1,000	0,00	2 500,12	2 500,12		0	0
R/RE	24002525201	Uvedenie CWL do prevádzky s vyregulovaním prietoku vzduchu	ks	1,000	107,88	0,00	107,88		0	0
P/PE	2400118	Roumodul RM-2	ks	1,000	0,00	125,41	125,41		0	0
P/PE	2400119	UniAir Design-Doppelgitter DN 180 - weis RAL 9010	ks	1,000	0,00	303,41	303,41		0	0
R/RE	2400210061	Montáž ISO potrubia DN 160-180	m	4,000	22,47	0,00	89,88		0	0
P/PE	2400102	ISO rura CWL, DN 180/2m	ks	2,000	0,00	52,10	104,20		0	0
P/PE	2400103	ISO rura CWL 90°, DN 180	ks	3,000	0,00	17,08	51,24		0	0
PIPE	2400104	ISO rura CWL 45°, DN 180	ks	2,000	0,00	9,39	18,78		0	0
P/PE	2400105	Zvieraci krúžok, DN 180	ks	11,000	0,00	6,40	70,40		0	0
P/PE	2400106	Upevňovacia objímka na ISO rúru, DN 180	ks	8,000	0,00	3,42	27,36		0	0
PIPE	2400107	Pripojka na ventil DN125, 1 viečko, 2 hrdlá, 75mm, 90°	ks	15,000	0,00	24,90	373,50		0	0
P/PE	2400108	Rozvážač prívodu alebo odvodu vzduchu DN125-180, 16 hrdiel DN 75 s 8 uzávermi	ks	2,000	0,00	101,38	202,76		0	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			863,11	4 417,05	5 280,16		0,000	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	3604102131	Montáž snímača vlhkosti	ks	1,000	107,88	0,00	107,88		0	0
P/PE	2400116	Snímač vlhkosti	ks	1,000	0,00	299,82	299,82		0	0
R/RE	3604102611	Montáž snímača koncentrácie CO2	ks	1,000	107,88	0,00	107,88		0	0
P/PE	2400117	Snímač CO2	ks	1,000	0,00	532,43	532,43		0	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ			215,76	832,25	1 048,01		0,000	0

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 07 - Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce			1 078,87	5 249,30	6 328,17		0,000	0
		Celkom v EUR			1 770,87	5 249,30	7 020,17		0,010	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vĺřaz

Objekt 08 - ZT1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vĺřaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7		0
2	PSV	8 585,21	3 706,63	12 291,84			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			12 291,84	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	12 291,84
					22	DPH 20% z 12 291,84	2 458,37
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	14 750,21
					F		


Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 SABINOV
IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Tel.: 051/7721 322

4



Odberaťateľ: Obec Vŕtáz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov

Stavba: Detské jaskle v obci Vŕtáz

Objekt: 08 - ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		623,04	212,45	835,49	0,0200	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		2 168,24	0,00	2 168,24	0,1800	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		4 753,74	612,88	5 366,62	0,2500	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY		1 040,19	2 881,30	3 921,49	0,1400	0,0000
Práce PSV		8 585,21	3 706,63	12 291,84	0,5900	0,0000
Celkom v EUR		8 585,21	3 706,63	12 291,84	0,5900	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 08 - ZTI

Odberteľ: Obec Vráž		Spracoval:							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18,083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023							
Zákazka Detské jasle v obci Vráž									
Objekt 08 - ZTI									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	177,000	3,52	0,00	623,04	0,000	0,004
S/S20	2837741528	TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	10,000	0,00	1,01	10,10	0,000	0,001
S/S20	2837741540	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	m	120,000	0,00	1,09	130,80	0,000	0,01
S/S20	2837741554	TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG-A (98) ARC-0301 Armacell AZ FLEX	m	12,000	0,00	1,15	13,80	0,000	0
S/S20	2837741567	TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG-A (72) ARC-0302 Armacell AZ FLEX	m	35,000	0,00	1,65	57,75	0,000	0,001
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			823,04	212,45	835,49	0	0,020
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	8,000	18,94	0,00	151,52	0,002	0,013
721/A 1	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	32,000	20,56	0,00	657,92	0,002	0,052
721/A 1	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	35,000	22,82	0,00	798,70	0,003	0,096
721/A 1	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	10,000	9,57	0,00	95,70	0,001	0,011
721/A 1	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	10,82	0,00	108,20	0,001	0,006
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	8,000	3,04	0,00	24,32		0
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	4,000	3,36	0,00	13,44		0
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	6,000	4,97	0,00	29,82		0

[Signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vítáz / 08 - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súdina
R/RE	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40	ks	6,000	11,19	0,00	67,14		0	0
R/RE	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50	ks	2,000	16,05	0,00	32,10		0	0
R/RE	721221111	Kondenzačný sifón s transparentnými trúbkami DN40	ks	2,000	22,08	0,00	44,16		0	0
R/RE	7212731451	HL - vetracia hlavica OSMA DN 110 - 0"	ks	1,000	33,28	0,00	33,28		0	0
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	95,000	0,93	0,00	88,35		0	0
721/A 1	998721202	Presun hrdt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,858	0,9889	0,0000	23,5900		0	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 168,24	0,00	2 168,24		0,180	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	28,000	8,81	0,00	246,68		0	0
S/S20	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	28,000	0,00	6,04	169,12	0,000	0,002	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	24,000	4,31	0,00	103,44	0,000	0,003	
S/S40	4225701600	Gulový ventil ARCO MF.PN 25 1/2, s páčkou	ks	20,000	0,00	7,86	157,20	0,000	0,002	
P/PE	422570160001	Uzatvárací ventil pračkový	ks	3,000	0,00	7,06	21,18		0	
S/S40	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	1,000	0,00	5,69	5,69	0,000	0	
P/PE	42230503001	Flex hadica 1/2-3/8 50cm	ks	20,000	0,00	2,34	46,80		0	
721/A 2	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	6,000	4,95	0,00	29,70	0,000	0	
S/S40	4848906510	Gulový ventil DADO - motýľ, chróm, 1	ks	4,000	0,00	14,33	57,32	0,000	0,002	
S/S50	5517401180	Spätná klapka zvislá 1	ks	1,000	0,00	16,94	16,94	0,000	0	
P/PE	55174011801	Filter s redukčným ventilom 1	ks	1,000	0,00	138,63	138,63		0	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	177,000	1,72	0,00	304,44	0,000	0,032	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	177,000	1,23	0,00	217,71	0,000	0,002	

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 08 - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/mj	Hmotnosť	Súšina
731/A 3	733161501	Potrúbie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	10,000	15,50	0,00	155,00	0,001	0,009	
731/A 3	733161503	Potrúbie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	120,000	18,95	0,00	2 274,00	0,001	0,132	
731/A 3	733161504	Potrúbie plastliníkové PE-RT 28x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	12,000	24,79	0,00	297,48	0,001	0,016	
731/A 3	733161505	Potrúbie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	35,000	31,01	0,00	1 085,35	0,001	0,05	
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,241	0,6742	0,0000	39,9400		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			4 753,74	612,88	5 366,62		0,250	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	20,41	0,00	81,64	0,001	0,003	
S/S90	6420139570	Sanitárna keramika závesné WC Rekord + sedátko A60	ks	4,000	0,00	93,72	374,88	0,012	0,048	
721/A 5	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	ks	4,000	48,96	0,00	195,84		0	
P/PE	5516423005458	GEBERIT DuoFix pre závesné WC	ks	4,000	0,00	224,05	896,20		0	
PIPE	5516423005472	GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-tesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1	ks	4,000	0,00	111,92	447,68		0	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrušky do muriva	ks	6,000	34,34	0,00	206,04	0,001	0,003	
S/S90	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	2,000	0,00	54,90	109,80	0,011	0,022	
R/R	64201390901	Sanitárna keramika umývadlo - detské	ks	4,000	67,55	0,00	270,20		0	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	4,000	2,73	0,00	10,92	0,000	0	
721/A 5	725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu s použitím silikónového tmelu	ks	4,000	14,25	0,00	57,00	0,000	0,001	
S/S50	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	4,000	0,00	44,55	178,20	0,006	0,024	
721/A 5	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	19,95	0,00	39,90	0,000	0,001	
S/S90	6420137930	JIKA MIRA výlevka	ks	2,000	0,00	215,31	430,62	0,010	0,02	
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	12,000	13,91	0,00	166,92	0,000	0	

[Signature]

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 08 - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S50	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	6,000	0,00	32,72	196,32	0,001	0,006	
S/S50	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	4,000	0,00	40,10	160,40	0,002	0,008	
P/PE	55146710401	Drezová nástenná batéria 150	ks	2,000	0,00	43,60	87,20		0	
721/A 5	998725202	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,490	0,2697	0,0000	11,7300		0	
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			1 040,19	2 881,30	3 921,48		0,140	0
		Práce PSV			8 585,21	3 706,63	12 291,84		0,590	0
		Celkom v EUR			8 585,21	3 706,63	12 291,84		0,590	0

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vl'az

Objekt 09 - UK

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vl'az

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7		0
2	PSV	23 047,59	16 796,97	39 844,56			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			39 844,56	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	39 844,56
					22	DPH 20% z	39 844,56 7 968,91
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	47 813,47
					F		


Odberateľ

26 Dodávateľ




ATEX-OK, s.r.o.
 Puškinova 18, 083 01 SABINOV
 IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
 IČ DPH: SK2020006395
 Tel.: 051/7721322

4



Odberteľ: Obec Vítáz

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Detské jasle v obci Vítáz

Objekt 09 - UK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práca PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		189,20	174,40	343,60	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE		97,44	501,31	598,75	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE		2 280,28	15 305,33	17 585,61	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		16 872,10	0,00	16 872,10	0,8900	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY		133,72	636,07	769,79	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ		3 494,85	179,86	3 674,71	0,0000	0,0000
Práca PSV		23 047,59	16 796,97	39 844,56	0,9000	0,0000
Cellkom v EUR		23 047,59	16 796,97	39 844,56	0,9000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 09 - UK

Odberteľ: Obec Vráž		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jasle v obci Vráž										
Objekt 09 - UK										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	30,000	3,92	0,00	117,60	0,000	0,001	
P/PE	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	25,000	0,00	3,78	94,50		0	
P/PE	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	0,00	4,22	21,10		0	
713/A 4	713482132	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	12,000	4,30	0,00	51,60	0,000	0	
P/PE	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	12,000	0,00	4,90	58,80		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			169,20	174,40	343,60		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/A 1	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	78,31	0,00	78,31	0,003	0,003	
S/S40	4849220117	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25	ks	1,000	0,00	501,31	501,31		0	
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	6,447	2,9667	0,0000	19,1300		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			97,44	501,31	598,75		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	ks	1,000	57,26	0,00	57,26	0,001	0,001	
P/PE	4840010020647	Zásobník akumulčný 100l - VPS R 100/1M	ks	1,000	0,00	531,91	531,91		0	
R/PE	732331045	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 8 l	ks	2,000	11,24	0,00	22,48		0	
P/PE	484630006600	Nádoba expanzná s membránou 8 l	ks	2,000	0,00	199,58	399,16			

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 09 - UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
731/A 2	732429111	Montáž čerpadla obehového špirátového DN 25	ks	1,000	6,56	0,00	6,56	0,000	0	0
S/S40	4268150020	čerpadlo - ALPHA 2 25-60 180 1x230V 50Hz	ks	1,000	0,00	418,03	418,03	0,003	0,003	0
R/R	732460030	Montáž tepelného čerpadla monoblok 7 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 605,58	0,00	1 605,58		0	0
P/PE	0010044693	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 75/6 A 230 V, modul uniTOWER plus VIH QW 190/6E, reg.sensoCOMFORT 720	ks	1,000	0,00	13 305,20	13 305,20		0	0
P/PE	00100446931	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3bar, poisť. ventilom pre UK, 10bar, poisť. vent. pre TUV a dop. slučk. -priama	ks	1,000	0,00	228,50	228,50		0	0
P/PE	00100446932	Gumené podstavce pre vonnú inštaláciu vonkajšej jednotky na rovnú podlahu a strechu	ks	1,000	0,00	123,61	123,61		0	0
P/PE	00100446933	Cirkulačné čerpadlo pre uniTOWER, zabudované do korpusu modulu	ks	1,000	0,00	224,75	224,75		0	0
P/PE	00100446934	Izolačné kryty na nepoužívané vstupy - 6ks	ks	1,000	0,00	74,17	74,17		0	0
R/R	0020184847	VR 70 - modul rozšírenia pre multIMATIC 700 na dva riadené okruhy	ks	1,000	202,27	0,00	202,27		0	0
R/R	00201848471	VR 92 - diaľkové ovládanie pre sensoCOMFORT 720, podsvietené, s izbovým termostatom a vlhkomerom	ks	1,000	194,79	0,00	194,79		0	0
731/A 2	998732201	Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	193,485	0,9889	0,0000	191,3400		0	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			2 280,28	15 305,33	17 585,61		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	7331615011	Potrúbie plastliniové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	950,000	15,50	0,00	14 725,00	0,001	0,827	
R/R	733161501101	Chránička 16	m	50,000	1,08	0,00	54,00		0	
731/A 3	733161504	Potrúbie plastliniové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	25,000	24,79	0,00	619,75	0,001	0,034	
731/A 3	733161505	Potrúbie plastliniové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	31,01	0,00	155,05	0,001	0,007	
731/A 3	7331615051	Potrúbie plastliniové PE-RT 40x3,5 mm	m	12,000	46,63	0,00	559,56	0,001	0,017	
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	992,000	0,53	0,00	525,76		0	
731/A 3	998733201	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	185,112	1,2586	0,0000	232,9800		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			16 872,10	0,00	16 872,10		0,890	0

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 09 - UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súdna
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	1,15	0,00	3,45	0,000	0	
S/S40	4848906400	GIACOMINI, Automatický odzdušňovací ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	1,000	0,00	11,19	11,19	0,000	0	
S/S40	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	0,00	5,69	11,38	0,000	0,001	
731/A 4	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	34,000	1,19	0,00	40,46	0,000	0,001	
PIPE	484890011	Prechodka na plastové rúry 3/4-16x2	ks	34,000	0,00	2,97	100,98		0	
731/A 4	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	4,000	1,36	0,00	5,44	0,000	0	
PIPE	4848901578	Ukopolčenie rozdeľovača-odvzdušň., vypust.	ks	4,000	0,00	13,93	55,72		0	
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	3,35	0,00	16,75	0,000	0	
S/S40	4848906240	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1/2	ks	2,000	0,00	6,28	12,56	0,000	0,001	
PIPE	48489062401	Spätný ventil 1/2	ks	3,000	0,00	8,47	25,41		0	
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	4,12	0,00	20,60	0,000	0	
S/S40	4848906250	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 3/4	ks	2,000	0,00	8,20	16,40	0,000	0,001	
PIPE	484890624011	Spätný ventil 3/4	ks	1,000	0,00	10,36	10,36		0	
PIPE	4848906430781	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu Reflex DN20	ks	2,000	0,00	31,46	62,92		0	
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	4,51	0,00	45,10	0,000	0	
PIPE	48489062601	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1 so šrubením	ks	4,000	0,00	17,14	68,56		0	
S/S40	4848906440	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1	ks	3,000	0,00	14,33	42,99	0,000	0,001	
PIPE	4848906240111	Spätný ventil 1	ks	2,000	0,00	13,78	27,56		0	
PIPE	48489062401101	Vortex 500 - magnetický filter 1	ks	1,000	0,00	190,04	190,04		0	
731/A 4	998734201	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,541	0,2247	0,0000	1,9200		0	
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			133,72	636,07	769,79		0,010	0

Rozpočet Detské jasle v obci Vráž / 09 - UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m2	120,000	8,54	0,00	1 024,80		0	
R/RE	040004	Dilatačný pás	m	125,000	0,94	0,00	117,50		0	
R/RE	040005	Systemová doska T50-h32	ks	108,000	14,61	0,00	1 577,88		0	
731/A 5	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	2,000	10,67	0,00	21,34		0	
R/RE	04000122171	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 5 okruhov	ks	1,000	223,01	0,00	223,01		0	
R/RE	04000122176	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 12 okruhov	ks	1,000	445,02	0,00	445,02		0	
731/A 5	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	2,000	13,71	0,00	27,42		0	
P/PE	48489036403	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 400 mm	ks	1,000	0,00	77,16	77,16		0	
P/PE	48489036404	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 900 mm	ks	1,000	0,00	102,70	102,70		0	
731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	40,236	1,4384	0,0000	57,8800		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			3 494,85	179,86	3 674,71		0,000	0
		Práce PSV			23 047,59	16 798,97	39 844,56		0,900	0
		Celkom v EUR			23 047,59	16 798,97	39 844,56		0,900	0

Handwritten signature

Krycí list rozpočtu

Stavba Detské jasle v obci Vlŕaz

Objekt VP - Všeobecné položky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 4. 2023

Odberateľ: Obec Vlŕaz

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	11 700,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	11 700,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	11 700,00
					22	DPH 20% z 11 700,00	2 340,00
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	14 040,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

[Handwritten signature]



ATEX-OK, s.r.o.
 Puškinova 18, 083 01 SABINOV
 IČO: 36452327 DIČ: 2020006395
 IČ DPH: SK2020006395
 Tel.: 051/7721 322

4

[Handwritten signature]

Odberaťateľ: Obec Vráž

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov

Stavba: Detské jasle v obci Vráž

Objekt: VP - Všeobecné potreby

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
HZS						
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		7 380,00	4 320,00	11 700,00	0,0000	0,0000
HZS		7 380,00	4 320,00	11 700,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		7 380,00	4 320,00	11 700,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Detské jasle v obci Vítáz / VP - Všeobecné položky

Odberateľ: Obec Vítáz		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov		Dátum: 4. 4. 2023								
Zákazka Detské jasle v obci Vítáz										
Objekt VP - Všeobecné položky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		HZS								
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	300,000	0,90	0,00	270,00		0	
R/RE	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	300,000	0,90	0,00	270,00		0	
R/RE	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	300,000	0,90	0,00	270,00		0	
R/RE	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	300,000	0,90	0,00	270,00		0	
R/RE	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	800,000	0,90	0,00	720,00		0	
R/R 0	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	300,000	0,90	0,00	270,00		0	
R/RE	000300041.S	Geodetické práce - kartografické práce bez rozlíšenia	eur	300,000	0,90	0,00	270,00		0	
R/RE	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	2 000,000	0,90	0,00	1 800,00		0	
R/RE	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	700,000	0,90	0,00	630,00		0	
R/RE	000600023.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie	eur	2 200,000	0,90	0,00	1 980,00		0	
R/RE	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	700,000	0,90	0,00	630,00		0	
P/PE	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1 800,000	0,00	0,90	1 620,00		0	
P/PE	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1 800,000	0,00	0,90	1 620,00		0	
P/PE	001000023.S	Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy	eur	1 200,000	0,00	0,90	1 080,00		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			7 380,00	4 320,00	11 700,00		0,000	

Rozpočet Detské jasle v obci Vŕkaz / VP - Všeobecné položky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		HZS			7 380,00	4 320,00	11 700,00		0,000	0
		Celkom v EUR			7 380,00	4 320,00	11 700,00		0,000	0

Handwritten signature