

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Vodozádržné opatrenia v obci Habura	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Miesto	Habura
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Habura		
Projektant			
Zhotoviteľ	m2r s.r.o.	50 084 241	SK2120173264
Spracoval	Ing. Rusín		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	17.4.2023		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	22 672,59	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska
2		Montáž	37 760,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4		Montáž	408,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky	975,00				17	Ostatné
6		Montáž	210,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	62 026,69
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 62 026,69	12 405,34
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	74 432,03
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	0,00


m2r s.r.o.
 Vlková 378, 059 72 Vlková
 IČO: 50 084 241, DIČ: 2120173264
 IČ DPH: SK2120173264

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Habura

Objekt:

Objednávateľ: Obec Habura

Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Miesto: Habura

Spracoval:

Ing. Rusín

Dátum:

17.4.2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	22 672,591	37 760,361	60 432,942	218,388	0,000
1	Zemné práce	360,018	22 813,721	23 203,737	0,519	0,000
2	Zakladanie	13 138,980	3 326,330	16 465,310	75,121	0,000
4	Vodorovné konštrukcie		881,265	881,265	35,331	0,000
5	Komunikácie	8 189,145	6 589,535	14 778,680	51,838	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práca-búranie	954,450	3 540,000	4 494,450	55,778	0,000
99	Presun hmôt HSV		609,500	609,500	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	408,750	408,750	0,000	0,000
772	Podlahy z prírod. a konglomer.kameňa		408,750	408,750	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	975,000	210,000	1 185,000	0,000	0,000
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	975,000	210,000	1 185,000	0,000	0,000
Celkom		23 647,591	38 379,101	62 026,692	218,388	0,000



m2r s.r.o.

Viková 378, 059 72 Viková

IČ 241, DIČ 2120173264

2120173264

ZADANIE

Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Habura

Objekt:

Objednávateľ: Obec Habura

Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Miesto: Habura

Spracoval: Ing. Rusín

Dátum: 17.4.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

60 432,942

1

Zemné práce

23 203,737

1 001	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	16,000	4,000	64,000
2 001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	339,377	1,250	424,221
3 001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	712,026	13,500	9 612,351
4 001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	712,026	2,400	1 708,862
5 001	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3, vsakovacia šachta	m3	30,350	70,000	2 124,500
6 001	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	30,350	3,200	97,120
7 001	151101302	Rozopretie zapažených stien, hĺbky do 8 m	m3	48,000	1,000	48,000
8 001	151101312	Odstránenie rozopretia stien paženia, hĺbky do 8 m	m3	48,000	0,200	9,600
9 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, zásyp nádrží a priepustov	m3	55,304	4,500	248,868
10 001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, štrk fr. 22-32-63mm, vsakovacie pásy	m3	151,775	30,500	4 629,138
11 001	175101202	Obsyp - Nadrz Nautilus	m3	8,232	36,500	300,468
12 231	180401211	Zatrávnenie a zahumusovanie, výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1098,620	0,200	219,724
13 005	0057211100-1	Trávové semeno	kg	36,620	8,000	292,960
14 231	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	363,962	2,500	909,905
15 005	0057211100	Trávové semeno	kg	12,132	8,000	97,056
16 001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1098,620	2,200	2 416,964

2

Zakladanie

16 465,310

17 251	242111125	Osadenie pláštva vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1500	m	5,000	90,000	450,000
18 286	2861191606	Poklop s vetracími otvormi, lapač splavenín, prstenec PW 150	ks	1,020	420,000	428,400
19 592	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus typ U, ZU 1500/625 D	ks	1,020	500,000	510,000

ZADANIE

Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Habura

Objekt:

Objednávateľ: Obec Habura

Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Miesto: Habura

Spracoval: Ing. Rusín

Dátum: 17.4.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	592	5922404400	Prefabrikát betónový-šachtová skruž typ U KU 1500/1000 D	ks	2,040	600,000	1 224,000
21	592	5922404400-1	Prefabrikát betónový-šachtová skruž typ U, KU 1500/1000 D s otvorní pr. 100	ks	2,000	650,000	1 300,000
22	592	5922404000	Prefabrikát betónový-šachtová skruž typ U, KU 1500/250 D	ks	1,000	320,000	320,000
23	251	247571113	Obsyp vsakovacej šachty, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku	m3	15,830	80,000	1 266,400
24	211	273321116	Železobetónové dosky tr.C 16/20 - nad priepusty	m3	3,592	145,000	520,840
25	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - pod nádrž Nautilus	m3	2,280	145,000	330,600
26	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI 8mm - doska pod nádrž Nautilus	ks	6,000	40,000	240,000
27	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z filtračnej geotextílie	m2	758,490	1,000	758,490
28	693	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové Tatratox pp 300	m2	758,490	2,000	1 516,980
29	553	5537112161	Nádrž na dažďovú vodu Nautilus 5m3	ks	3,000	2 500,000	7 500,000
30	286	2861100800	Kanalizačné rúry DN 125, 2 m, odtok, nátok nádrž Nautilus	ks	6,000	16,600	99,600

4

Vodorovné konštrukcie

881,265

31	321	457532111	Filtračné vrstvy kameniva so zhutnením fr. 8/16, hr. 100mm, vsakovacie pásy	m3	16,023	55,000	881,265
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	---------

5

Komunikácie

14 778,680

32	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrku so zhutnením hr.100 mm - pod nádrž Nautilus	m3	2,508	25,000	62,700
33	221	564681111	Podklad, filtračná vrstva, dno vsakovacej šachty	m3	4,500	35,000	157,500
34	221	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární, veľkosti 8x400x600mm	m2	363,962	17,500	6 369,335
35	592	5922902800	Vegetačné tvárnice 8/400/600 mm	m2	363,962	22,500	8 189,145

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 494,450

36	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého DN 400 mm	ks	6,000	450,000	2 700,000
37	221	919511111	Zhotovenie - čelo priepustu DN 400 mm	ks	6,000	50,000	300,000
38	221	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	ks	9,000	60,000	540,000
39	592	5922111800	Rúra železobetónová s pátkou DN 400, dl. 1 m	ks	9,090	105,000	954,450

99

Presun hmôt HSV

609,500

40	015	998132211	Presun hmôt pre obj.8132, 8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť betón. a kameniva do debnenia,v.do 50 m	t	26,500	23,000	609,500
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	---------

ZADANIE

Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Habura
Objekt:

Objednávateľ: Obec Habura

Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Miesto: Habura


Spracoval: Ing. Rusin

Dátum: 17.4.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV			Práce a dodávky PSV				408,750
772			Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				408,750
41	782	998772102	Presun hmôt pre betónovú perforovanú dlažbu mimo objektu	t	16,350	25,000	408,750
M			Práce a dodávky M				1 185,000
36-M			Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				1 185,000
42	936	360410288	Montáž solárneho čerpadla Pontec PondoSolar 1600	ks	3,000	70,000	210,000
43	484	4844108031	Solárne čerpadlo Pontec PontoSolar 1600	ks	3,000	325,000	975,000

Celkom

62 026,692



m2r s.r.o.
 Vlková 378, 069 72 Vlková
 IČO: 50 084 241, DIČ: 2120173264
 IČ DPH: SK2120173264