

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na stavbu

„ROZŠÍRENIE KAPACITY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZŠ E. LÁNIHO – PRÍSTAVBA“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča
zastúpený: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
IČO: 00 321 192
DIČ: 2020626399
Banka: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča
číslo účtu IBAN: SK12 0200 0000 0000 2352 5432
kontakt: 0905510922
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 586
Zastúpený: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
IČO: 31 600 042
IČ DPH: SK2020442600
DIČ: 2020442600
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Č. účtu IBAN: SK28 0200 0000 0030 2904 1432
kontakt: 0911 107 332
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“) za týchto podmienok



I.
Predmet zmluvy

1. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zavazuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre Objednávateľa dielo „**Rozšírenie kapacity školskej jedálne ZŠ E. Lániho – prístavba**“ (ďalej aj „Dielo“) a Zhotoviteľ sa zavazuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonané Dielo cenu dohodnutú v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania realizovaného Objednávateľom postupom podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia Objednávateľa, zadanie VO, ako aj položkový rozpočet Zhotoviteľa vrátane k nej priloženému výkaz – výmer zo dňa 06. 04. 2023 predložená v súlade s výzvou Objednávateľa zverejnenou dňa 13. 03. 2023, sú prílohami Zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

II.
Predmet a rozsah plnenia

1. Vykonanie Diela Zhotoviteľom znamená vykonanie všetkých alebo akýchkoľvek plnení, ktoré sú potrebné na to, aby Dielo bolo vykonané v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie Objednávateľa, podľa pokynov Objednávateľa, v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, v požadovanej kvalite, z požadovaných materiálov, zodpovedalo príslušným technickým normám, štandardným technologickým postupom a všetkým platným právnym predpisom tak, aby Objednávateľ mohol Dielo riadne, plnohodnotne a účelne využívať.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním rozpočtu, ako aj pred podpisom Zmluvy dostatočne, náležite a s odbornou starostlivosťou oboznámil so stavom predmetu Diela, Projektovou dokumentáciou Objednávateľa a inými podkladmi potrebnými pre riadne vykonanie Diela a nezistil žiadne skutočnosti alebo rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Dielo v súlade so Zmluvou, vrátane jej príloh a ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na cenu Diela. Ak Zhotoviteľ takéto skutočnosti alebo rozpory zistí v priebehu vykonávania Diela je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň o nich informovať Objednávateľa a podľa okolností požiadať Objednávateľa o pokyn ako postupovať. Do času uloženia pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom týkajúceho sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné



podmienky v ňom uvedené dodržiavať. Ak by v priebehu vykonávania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti

5. Ak Zhotoviteľ v priebehu vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou zistí, že pre riadne vykonanie Diela v súlade so Zmluvou je potrebné vykonať práce, ktoré neboli v čase vypracovania rozpočtu ani v čase uzatvorenia Zmluvy predvídateľné a neboli zahrnuté v Projektovej dokumentácii, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní písomne o týchto skutočnostiach informovať Objednávateľa a tieto skutočnosti Objednávateľovi preukázať. Ak je vykonanie takýchto prác nevyhnutné, Objednávateľ a Zhotoviteľ dodatkom tejto Zmluvy dohodnú podmienky ich vykonania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať Dielo do 4 mesiacov odo dňa podpisu ZoD.
2. Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa Zmluvy sa bude považovať za splnený protokolárnym prevzatím Diela bez akýchkoľvek väd alebo nedorobkov Objednávateľom. Vykonanie Diela zahŕňa odovzdanie a prevzatie staveniska Zhotoviteľom, realizáciu Diela, vypratanie staveniska prípadne jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávanie a preberacie konanie a odovzdanie všetkých potrebných podkladov, vrátane požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, ako aj odstránenie prípadných zistených väd alebo nedorobkov.
3. Zhotoviteľ po realizácii Diela písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela. Objednávateľ na základe výzvy Zhotoviteľa určí termín preberacieho konania.
4. Ak sa pri preberacom konaní zistia akékoľvek vady alebo nedorobky, Zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady v primeranej lehote podľa charakteru a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku, dohodnutej s Objednávateľom. Po riadnom odstránení všetkých väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľom, sa preberacie konanie riadi ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy.
5. Lehota na vykonanie Diela Zhotoviteľom môže byť predĺžená len o dobu prerušenia vykonávania Diela podľa čl. II bod 2 Zmluvy in fine, o dobu prerušenia vykonávania Diela na základe písomnej žiadosti Objednávateľa alebo o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu, ktorý obe zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc). Začiatok a koniec doby prerušenia vykonávania Diela musí byť zaznamenaný v stavebnom denníku a potvrdený

11
14

Objednávateľom Zhotoviteľ je povinný po tom, ako dôvod prerušenia vykonávania Diela odpadol alebo na základe písomného pokynu Objednávateľa bez zbytočného odkladu pokračovať vo vykonávaní Diela. V prípade prerušenia vykonávania Diela nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu škody alebo akýchkoľvek nákladov vzniknutých v súvislosti s prerušením vykonávania Diela.

6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadne takéto skutočnosti na strane Zhotoviteľa však nie sú dôvodom na predĺženie lehoty na vykonanie Diela podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy.

IV. Cena

1. Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy je určená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu.

	Cena bez DPH v €	20% DPH	Cena celkom s DPH v €
stavebné práce	266 585,90	53 317,18	319 903,08

Slovom : Tristodevatenásťtisícdeväťstotní Eur osem centov


2. V cene za vykonanie Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela, spojené s vykonaním Diela, vrátane nákladov na dodávku energií, vody a vypratanie staveniska.
3. Cena za vykonanie Diela zahŕňa aj všetky alebo akékoľvek náklady Zhotoviteľa z titulu podnikateľského rizika zmeny cien, ktorá by mohla nastať v priebehu vykonávania Diela alebo rizika miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktoré Zhotoviteľ mal a mohol predvídať pri kalkulácii vypracovania rozpočtu na základe Projektovej dokumentácie Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu.
5. Cena ďalších prác podľa čl. II bod 5 Zmluvy bude dohodnutá dodatkom tejto Zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku II Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho

— —
ku

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo sa podrobne oboznámil s Projektovou Dokumentáciou, preveril miestne podmienky na stavenisku, v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Projektovej Dokumentácii a tejto Zmluve, do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela, zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na Cenu za Dielo
2. Cenu za Dielo v súlade s touto Zmluvou uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí riadne vykonaného Diela, teda Diela bez väd alebo nedorobkov, Objednávateľom
3. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť vystavená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných materiálov a prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom, pričom musí byť dodržané poradie a označenie položiek podľa Projektovej dokumentácie – rozpočtu, ako aj protokol o prevzatí Diela Objednávateľom bez väd alebo nedorobkov. Ak budú fakturované položky vyplývajúce z prípadných dodatkov k Zmluve, tieto musia byť uvedené oddelene.
4. Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude mať náležitosti podľa bodu 3. tohto článku, Objednávateľ bez zbytočného odkladu faktúru vráti Zhotoviteľovi
5. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dielo bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa do 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom s náležitosťami podľa bodu 3. tohto článku
6. Zhotoviteľ nemá právo započítavať žiadne svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi



VI.

Podmienky vykonania Diela, práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa

- 1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v čase dohodnutom s Objednávateľom, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa. Protokol o odovzdaní staveniska musí obsahovať podrobný opis stavu odovzdávaného objektu staveniska.
2. Ak Zhotoviteľovi neprevezme stavenisko v lehote podľa bodu 1 alebo nezačne s vykonávaním Diela do piatich (5) pracovných dní odo dňa do prevzatia staveniska, považuje sa takéto konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie Zmluvy.
- 3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, podľa Projektovej dokumentácie, pokynov Objednávateľa, v požadovanej kvalite, z požadovaných materiálov, v súlade s príslušnými technickými normami a štandardným technologickým postupom a Zmluvou.
- 4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi viesť prehľadne a čitateľne stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný zápis do stavebného denníka vykonať vždy v deň, kedy boli príslušné práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ je povinný tretí prepis denných záznamov odovzdať Objednávateľovi vždy pri vykonaní priebežnej kontroly vykonaných prác. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať ustanovenia Stavebného zákona, ako aj všetkých vykonávacích alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Akékoľvek poplatky alebo sankcie v súvislosti s porušením všeobecne záväzných právnych predpisov znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác, zabezpečiť čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.



7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovoláných osôb a zabezpečiť jeho stráženie
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavenisku bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v zmysle osobitných právnych predpisov. Ak Objednávateľ zistí počas vykonávania Diela nedostatky alebo akékoľvek porušenie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo požiarnej ochrany, je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na ich odstránenie v určenej lehote, a po jej márnom uplynutí rozhodnúť o prerušení vykonávania Diela, až do doby ich odstránenia. O dobu prerušenia vykonávania Diela sa v takomto prípade lehota na vykonanie Diela podľa čl. III bod 1 Zmluvy nepredlžuje. Ak Zhotoviteľ tieto nedostatky alebo porušenia neodstráni v určenej lehote, považuje sa to za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.
9. Zhotoviteľ je povinný konať s odbornou starostlivosťou a potrebnou opatrnosťou tak, aby nedošlo ku akejkoľvek škode v súvislosti s jeho činnosťou v záujme splnenia záväzkov podľa Zmluvy, vrátane činnosti jeho subdodávateľov, na živote a zdraví tretích osôb a majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, inak v plnom rozsahu zodpovedá za vzniknutú škodu.
10. Po prevzatí Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa do prevzatia Diela Objednávateľom vypratať a uvoľniť stavenisko a priestor stavby uviesť do pôvodného stavu.
11. Objednávateľ je povinný pred odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na sprístupnenie priestoru staveniska, napr. zabezpečenie uzatvorenia potrebných komunikácií, resp. obmedzenia alebo vylúčenia dopravy v nevyhnutnom rozsahu po dobu vykonávania Diela.
12. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše alebo práce vykonané odchylné od Projektovej dokumentácie, ktoré nebudú vopred výslovne schválené Objednávateľom formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka Objednávateľa alebo Zhotoviteľa v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, lehoty vykonania Diela ani zmenu ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy.

VII.

Vlastnícke právo k vykonanému Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Výlučným vlastníkom vykonávaného Diela je od počiatku a po celú dobu vykonávania Diela Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom,

11
ku

komponentom, výrobkom alebo iným časťou Diela použitým Zhotoviteľom pri vykonávaní Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov alebo iných častí Diela od vykonávaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.

2. Zhotoviteľ sa zavazuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky alebo iné časti Diela, ktoré použije na vykonanie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, nebudú podliehať exekúcii alebo konkurzu a pod.) a Zhotoviteľ bude v čase ich použitia na vykonanie Diela ich výlučným vlastníkom. Zhotoviteľ sa zavazuje, že pri vykonávaní Diela nepoužije žiadny materiál, komponenty, výrobky alebo iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku alebo ktorejkoľvek inej časti Diela v čase ich použitia pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ a okamihom ich zabudovania do Diela sa ich výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.
3. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov alebo podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne vykonanie Diela, a to po celú dobu vykonávania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný použiť všetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdané mu Objednávateľom na vykonanie Diela výlučne na účel vykonania Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov alebo podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a znamená podstatné porušenie Zmluvy.
4. Po riadnom vykonaní Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdané mu Objednávateľom na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu vrátiť Objednávateľovi.
5. Nebezpečenstvo akejkoľvek škody na vykonávanom Diele odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom znáša Zhotoviteľ.

VIII.

Záruka, zodpovednosť za vady Diela


1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho prevzatia Objednávateľom a ktoré nebolo možné zistiť pri preberacom konaní. Objednávateľ je povinný prevziať len Dielo bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberacom konaní. Postup pri zistení vád a nedorobkov pri preberacom konaní vyplýva z čl. III bod 4 Zmluvy.

Li'

2. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie a zachová si obvyklé vlastnosti. Ak sa počas plynutia záručnej doby zistia vady, Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa tieto vady odstrániť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, v lehote primeranej charakteru a závažnosti zistenej vady. Lehota začatia prác na odstránení vád a lehota odstránenia vád bude predmetom osobitnej písomnej dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom; ak k dohode medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nedôjde, je oprávnený tieto lehoty určiť bez zbytočného odkladu. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád potrebnú súčinnosť primerane podľa článku VI bod 11. Zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 2 alebo vady neodstráni v lehote podľa bodu 2, Objednávateľ je oprávnený vykonať odstránenie vád treťou osobou podľa vlastného výberu a na náklady Zhotoviteľa.
4. Záručná doba na Dielo alebo akékoľvek jeho časti, materiály alebo komponenty použité pri vykonaní Diela, je päť (5) rokov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom s výnimkou tých častí, materiálov alebo komponentov Diela, ktorých výrobcovia poskytujú kratšiu záručnú dobu; v takýchto prípadoch platí záručná doba poskytnutá príslušným výrobcom, nie však kratšia ako dva (2) roky.
5. Na prevzatie Diela po odstránení reklamovanej vady sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. III bod 3 a 4. Zmluvy.
6. Plynutie záručnej doby na Dielo alebo na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni protokolárneho prevzatia Diela po odstránení reklamovaných vád.
7. Pre vylúčenie pochybností platí, že zákonné nároky z vád Diela, nároky Objednávateľa na náhradu škody ani nároky Objednávateľa na zmluvne dohodnuté sankcie nie sú dotknuté dojednanými nárokmi Objednávateľa zo záruky.

IX.

Sankcie

1. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vykonať Dielo v lehote podľa čl. III Zmluvy, to znamená, že Objednávateľ Dielo v tejto lehote oprávnené neprevezme, má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z ceny diela podľa čl. IV bod 1 Zmluvy bez DPH za každý deň omeškania.
 2. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorúkoľvek z lehôt podľa čl. VIII bod 2 Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur (slovom jedného eur) za každý deň a každú nedodržanú lehotu.
- 

- 3 V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa čl X bod 4 Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom jedentisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa a každú jednotlivú povinnosť
- 4 Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť, ktorej porušenie je podľa Zmluvy považované za podstatné porušenie Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z ceny diela podľa čl IV bod 1 Zmluvy bez DPH za každý deň omeškania a každé porušenie povinnosti
5. Ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť, ako povinnosť podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela podľa čl IV bod 1 Zmluvy bez DPH za každý deň omeškania a každé porušenie povinnosti
- 6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi
- 7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplataenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplataenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné)
8. Existencia povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplataenie nemá vplyv na právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou
9. Objednávateľ a Zhotoviteľ pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané k hodnote a významu Diela, nie v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku
- 10 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplataením Zhotoviteľom fakturovanej ceny Diela, má Zhotoviteľ právo požadovať zaplataenie úrokov z omeškania v zákonnej výške

X.

Predčasné ukončenie Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, najmä v prípade, ak
 - a) Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s Projektovou dokumentáciou Objednávateľa, v rozpore s pokynmi Objednávateľa, v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, nedodržiaval pri vykonávaní akejkoľvek časti Diela požadovanú kvalitu, nepoužil pri vykonávaní akejkoľvek časti Diela požadované materiály alebo vykonávanie akejkoľvek časti Diela



nezodpovedalo príslušným technickým normám, štandardným technologickým postupom a všetkým platným právnym predpisom

- b) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko v lehote podľa čl VI bod 1. Zmluvy alebo nezačal s vykonávaním Diela do piatich (5) pracovných dní odo dňa do prevzatia staveniska
 - c) Objednávateľ s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že splnenie záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo v lehote podľa čl III Zmluvy je aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Objednávateľa nepravdepodobné
 - d) Objednávateľ s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie záväzku Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou nepravdepodobným
 - e) došlo alebo dochádza ku zmene právnej formy Zhotoviteľa alebo k rozdeleniu Zhotoviteľa, splynutiu alebo zlúčeniu s tretími osobami
 - f) Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberacom konaní lehoty podľa čl III bod 4 Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom
 - g) Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy alebo opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy
 - h) preukáže sa, že sa voči Zhotoviteľovi začalo exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie
 - i) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na vykonávanie Diela v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
 - j) ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve sa ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne
- 2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní Diela podľa Zmluvy, a to ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľom
- 3 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia.
- 4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi stavenisko, všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela Termín prevzatia a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a písomne ho oznámi Zhotoviteľovi Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať
5. Aj po predčasnom ukončení Zmluvy, sa Zhotoviteľ zavazuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť



6. Pri predčasnom ukončení Zmluvy má Zhotoviteľ právo na zaplatenie dovedy vykonaných prác bez väd a nedorobkov podľa súpisu zostaveného pri prevzatí dovedy vykonaných častí Diela podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy. Tento súpis s náležitosťami podľa čl. V bod 3 Zmluvy bude prílohou preberacieho protokolu dovedy vykonaných častí Diela ako aj faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
7. Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na to odstúpením ktorej zo zmluvných strán k nemu došlo, sa nedotýka práv Objednávateľa zo zodpovednosti za vady, záruky za dovedy ukončené časti Diela, práva na zaplatenie sankcií a práva na náhradu škody; všetky tieto práva zmluvných strán zostávajú zachované.

XI.

Doručovanie

1. Všetky oznámenia a žiadosti Objednávateľa podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené Zhotoviteľovi elektronicky do jeho elektronickej schránky, ak nejde o oznámenia a žiadosti zápisom v stavebnom denníku v súlade s čl. VI bod 4 Zmluvy.
2. Všetky oznámenia a žiadosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené Objednávateľovi do jeho elektronickej schránky, osobne alebo doporučeným listom, ak nejde o oznámenia a žiadosti zápisom v stavebnom denníku v súlade s čl. VI bod 4 Zmluvy.
3. Pokiaľ nie je v Zmluve ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti alebo dokumenty zasielané elektronicky sa budú považovať za doručené okamihom potvrdenia prijatia správy alebo 15-tym dňom odo dňa odoslania správy v prípade doručovania s fikciou doručenia.
4. V prípade oznámení a žiadostí zápisom v stavebnom denníku, má sa za to, že tieto oznámenia a žiadosti sa považujú za doručené okamihom zápisom v stavebnom denníku.
5. V ostatných prípadoch sa oznámenia a žiadosti považujú za doručené ich prevzatím.
6. Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie, kontaktných údajov alebo kontaktných osôb. Až do doručenia takéhoto oznámenia sa za správne považujú údaje uvedené v záhlaví Zmluvy a v čl. XI bod 7 a 8. Zmluvy.
7. Oprávnenými osobami zmluvných strán sú .

Za Objednávateľa Mgr. Vladislav Pavelčík (vo veciach technických)

tel. č. 041/507 39 27

e-mail vladislav.pavelcik@bytca.sk



Ing. Anton Kotešovský (v ostatných veciach)

tel č 041/507 39 11

e-mail: anton.kotesovsky@bytca.sk

Za Zhotoviteľa Ing. Ján Tabaček (vo veciach technických)

tel č 0911 107 331


e-mail: jan.tabacek@lemont.sk

8. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

XII.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné stany sú povinné poskytovať si navzájom maximálnu súčinnosť pri plnení Zmluvy v záujme najefektívnejšieho naplnenia jej účelu
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou prednostne riešiť mimosúdne vzájomným rokovaním.
3. Ak mimosúdne riešenie sporu nebude možné, príslušným na rozhodnutie vo veci bude všeobecný súd príslušný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; rozhodným právom bude právo platné a účinné v Slovenskej republike.
4. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že proti nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie, konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, nie je podaný návrh na začatie takýchto konaní ani mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že mu nie sú známe ani žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takých konaní, ktoré by mohli mať vplyv na platnosť podnikateľského oprávnenia Zhotoviteľa na vykonanie Diela podľa Zmluvy alebo ktoré by mohli mať zásadný vplyv na ekonomickú situáciu Zhotoviteľa alebo jeho schopnosť splniť záväzok podľa Zmluvy.



XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky Zmluvy musia byť dohodnuté písomne a schválené obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto zmluvy
3. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú
4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 5 vyhotovení a zhotoviteľ jedno jej vyhotovenie
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča

V Bytči dňa 16.5.2023

V Žiline dňa 16.5.2023

.....
Mesto Bytča v zastúpení
Ing Miroslav Minárčík
primátor Mesta Bytča
Objednávateľ

.....
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o
Ing Róbert Škrkoň
konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod 65-2019
Stavba: Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

JKSO
Miesto Bytča

KS
Datum 3 4 2023

Objednávateľ
Mesto Bytča, Namestie SR 1, Bytča

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

IČO 31600042
IČ DPH SK2020442600

Projektant
ALFA Projekt Žilina

IČO
IČ DPH

Spracovateľ

IČO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

251 108,01

DPH základna
znižena

Šadzba dane
20,00%
20,00%

Zaklad dane
0,00
251 108,01

Výška dane
0,00
50 221,60

Cena s DPH

v

EUR

301 329,61

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

16.5 2023

Pečiatka

Datum a podpis

16.5 2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kod 65-2019

Stavba. Rozšírenie kapacity ŠJ E Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Miesto Bytča

Datum

03.04.2023

Objednavateľ Mesto Bytča, Namestie SR 1, Bytča

Projektant

ALFA Projekt Žilina

Zhotoviteľ LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

Kod	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		251 108,01	301 329,61
SO 01	Prístavba ŠJ	241 852,78	290 223,34
SO 01.1,	Architektúra, Statika	220 824,05	264 988,86
SO 01.2			
SO 01.3	Elektroinštalácia	7 667,45	9 200,94
SO 01.4	Zdravotechnika	5 629,92	6 755,90
SO 01.5	Vykurovanie	5 217,79	6 261,35
SO 01.6	Vzduchotechnika	2 513,57	3 016,28
SO 02	Dažďová kanalizácia - exteriér	9 255,23	11 106,28

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie kapacity ŠJ E Laniho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt

SO 01 - Prístavba ŠJ

Časť

SO 01.1, SO 01.2 - Architektúra, Statika

Miesto

Bytča

Datum

03 04 2023

Objednávateľ

Mesto Bytča, Námestie SR 1, Bytča

Projektant

ALFA Projekt

Zhotoviteľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

Ing Jacková

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							220 824,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				143 575,68
D	1		Zemné práce				13 062,82
1	K	113106611	Rozoberanie zamkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,301	3,38	28,06
	VV		"B18" 1,45*5,725		8,301		
	VV		Sučet		8,301		
2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betonových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	17,867	3,25	58,07
	VV		"B14" 17,867		17,867		
	VV		Sučet		17,867		
3	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov premiest , na hromady do 50 m hr nad 150 mm	m3	52,160	16,51	861,16
	VV		"B16"				
	VV		8,55*22,7*0,25		48,521		
	VV		1,45*5,725*0,25		2,075		
	VV		"B17"				
	VV		1,35*4,634*0,25		1,564		
	VV	ornica	Sučet		52,160		
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	294,034	5,13	1 508,39
	VV		"B16"				
	VV		26,95*8,55*1,5-22,7*2,0*1,5		277,534		
	VV		patky				
	VV		1,5*2,0*1,1*5		16,500		
	VV	jama1	Sučet		294,034		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	220,526	0,76	167,60
	VV		jama1*0,75		220,526		
	VV		Sučet		220,526		
6	K	131211111	Hĺbenie jam v hornine tr 3 nesudržných - ručným náradím	m3	13,140	45,14	593,14
	VV		"B17"				
	VV		2,456*2,5*2,14		13,140		
	VV	jama2	Sučet		13,140		
7	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr 3	m3	9,855	9,04	89,09
	VV		jama2*0,75		9,855		
	VV		Sučet		9,855		
8	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	40,367	15,58	628,92
	VV		pasy				
	VV		24,27*1,1*1,1		29,367		
	VV		1,5*0,6*1,1*5		4,950		
	VV		5,0*1,1*1,1		6,050		
	VV	ryha3	Sučet		40,367		
9	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení ryh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	30,275	0,86	26,04
	VV		ryha3*0,75		30,275		
	VV		Sučet		30,275		
10	K	162201101	Vodorovne premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	399,701	1,16	463,65
	VV		ornica+ryha3+jama1+jama2		399,701		
	VV	premiestnenie	Sučet		399,701		
11	K	162501122	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	317,451	2,78	882,51
	VV		premiestnenie-obsyp		317,451		
	VV		Sučet		317,451		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	162501123	Vodorovne premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 222,157	0,26	577,76
	VV		premiestnenie-obsyp		317,451		
	VV		Sučet		317,451		
	VV		317,451*7 'Prípočítane koeficientom množstva		2 222,157		
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	317,451	1,63	517,45
	VV		premiestnenie-obsyp		317,451		
	VV		Sučet		317,451		
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	317,451	0,62	196,82
	VV		premiestnenie-obsyp		317,451		
	VV		Sučet		317,451		
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	666,647	6,00	3 999,88
	VV		(premiestnenie-obsyp)*2,1		666,647		
	VV		Sučet		666,647		
16	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	82,250	26,56	2 184,56
	VV		2,5*24,3		60,750		
	VV		2,5*7,3		18,250		
	VV		2,5*1,3		3,250		
	VV	obsyp	Sučet		82,250		
17	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1 5, plocha do 500 m3, hr do 200 mm	m2	97,125	2,88	279,72
	VV		7,5*25,9/2		97,125		
	D	2	Zakladanie				26 385,18
18	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm	m3	25,838	36,15	934,04
	VV		doska		23,403		
	VV		23,82*6,55*0,15				
	VV		okapový chodník				
	VV		1,21*0,6*0,15		0,109		
	VV		0,985*0,6*0,15		0,089		
	VV		24,85*0,6*0,15		2,237		
	VV		Sučet		25,838		
19	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr C 12/15	m3	15,982	98,00	1 566,24
	VV		patky				
	VV		1,5*2,0*0,1*6		1,800		
	VV		(1,5*0,55*2)*0,4*6*2		7,920		
	VV		(0,9*0,3*2)*0,4*6*2		2,592		
	VV		pasý				
	VV		24,27*1,1*0,1		2,670		
	VV		1,5*0,6*0,1*5		0,450		
	VV		5,0*1,1*0,1		0,550		
	VV		Sučet		15,982		
20	K	273321721	Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže)	m3	23,403	11,00	257,43
	VV		doska				
	VV		23,82*6,55*0,15		23,403		
	VV	beton_doska	Sučet		23,403		
21	M	589310005901	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XX2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3	m3	23,403	98,00	2 293,49
	VV		beton_doska		23,403		
	VV		Sučet		23,403		
22	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,538	12,20	67,56
	VV		doska				
	VV		(23,82+6,55+6,55)*0,15		5,538		
	VV	debnenie_doska	Sučet		5,538		
23	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,538	2,60	14,40
	VV		debnenie_doska		5,538		
	VV		Sučet		5,538		
24	K	273361821	Vystuž základových dosiek z ocele 10505	t	4,681	1 980,00	9 268,38
	VV		beton_doska*0,2		4,681		
	VV		Sučet		4,681		
25	K	274321421	Betónovanie základových pasov, betón železový (bez výstuže)	m3	23,509	8,85	208,05
	VV		pasý				
	VV		24,27*1,1*0,5		13,349		
	VV		1,5*0,6*0,5*5		2,250		
	VV		5,0*1,1*0,5		2,750		
	VV		0,3*0,7*0,4		0,084		
	VV		0,9*0,5*0,4		0,180		
	VV		0,67*0,5*0,4		0,134		
	VV		4,1*0,5*0,4*2		1,640		
	VV		3,895*0,5*0,4*2		1,558		
	VV		2,61*0,5*0,4		0,522		
	VV		5,6*0,5*0,4-0,3*0,65*0,4		1,042		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	beton_pasy	Sučet		23,509		
26	M	589310005901	betón STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3	m3	23,509	98,00	2 303,88
	VV	beton_pasy			23,509		
	VV	Sučet			23,509		
27	K	274351215	Debnenie stien základových pasov, zhotovenie-dielce	m2	21,576	12,20	263,23
	VV	pasy					
	VV	(0,3+0,7+0,2+0,9+1,17+4,1+3,895+3,895+4,1+2,61+5,45+0,3+0,65+0,2+5,6+2,11+4,1+3,895+3,895+4,1+0,67+1,1)*0,4			21,576		
	VV	Sučet			21,576		
28	K	274351216	Debnenie stien základových pasov, odstránenie-dielce	m2	21,576	2,60	56,10
	VV	debnenie_pasy1			21,576		
	VV	Sučet			21,576		
29	K	274361821	Výstuž základových pasov z ocele 10505	t	2,351	1 980,00	4 654,98
	VV	beton_pasy*0,1			2,351		
	VV	Sučet			2,351		
30	K	275321721	Betónovanie základových patiek, beton železový (bez výstuže)	m3	12,888	8,97	115,61
	VV	patky					
	VV	1,5*2,0*0,5*6			9,000		
	VV	0,9*0,9*0,4*6			1,944		
	VV	0,9*0,9*0,4*6			1,944		
	VV	Sučet			12,888		
31	M	589310005901	betón STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3	m3	12,888	98,00	1 263,02
	VV	beton_patky			12,888		
	VV	Sučet			12,888		
32	K	275351215	Debnenie stien základových patiek, zhotovenie-dielce	m2	38,280	12,20	467,02
	VV	patky					
	VV	(1,5+2,0)*2*0,5*6			21,000		
	VV	(0,9+0,9)*2*0,4*6			8,640		
	VV	(0,9+0,9)*2*0,4*6			8,640		
	VV	Sučet			38,280		
33	K	275351216	Debnenie stien základových patiek, odstránenie-dielce	m2	38,280	2,60	99,53
	VV	debnenie_patky			38,280		
	VV	Sučet			38,280		
34	K	275361821	Výstuž základových patiek z ocele 10505	t	1,289	1 980,00	2 552,22
	VV	betón_patky*0,1			1,289		
	VV	Sučet			1,289		
	D	3	Zvisle a kompletne konštrukcie				19 584,62
35	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vapennocementovu "N2"	m3	2,494	182,72	455,70
	VV						
	VV	1,83*1,6*0,15*3			1,318		
	VV	0,9*2,0*0,6*1			1,080		
	VV	0,4*0,4*0,6*1			0,096		
	VV	Sučet			2,494		
36	K	311273116	Murivo nosne (m3) z tvarnic npr. YTONG Standard hr 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	13,247	144,33	1 911,94
	VV						
	VV	23,57*3,15*0,3			22,274		
	VV	-0,4*0,3*3,15*5			-1,890		
	VV	-3,8*1,65*0,3*4			-7,524		
	VV	-1,7*1,65*0,3*1			-0,842		
	VV	1,3*3,15*0,3			1,229		
	VV	Sučet			13,247		
37	K	311321811	Zhotovenie nadzákladových murov z betonu železového (bez výstuže)	m3	5,307	12,65	67,13
	VV	5,8*3,05*0,3			5,307		
	VV	Sučet			5,307		
38	M	589310005900	betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	5,307	98,00	520,09
	VV	beton_muru			5,307		
	VV	Sučet			5,307		
39	K	311351101	Debnenie nadzákladových murov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	35,380	14,60	516,55
	VV	5,8*3,05*2			35,380		
	VV	Sučet			35,380		
40	K	311351102	Debnenie nadzákladových murov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	35,380	5,50	194,59
	VV	debnenie_muru			35,380		
	VV	Sučet			35,380		
41	K	311361821	Výstuž nadzákladových murov 10505	t	0,796	1 980,00	1 576,08
	VV	beton_muru*0,15			0,796		
	VV	Sučet			0,796		
42	K	311362021	Výstuž nadzákladových murov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,206	1 980,00	407,88
	VV	5,8*3,05/6*35/1000*2			0,206		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Sučet		0,206		
43	K	317162101	Keramický predpatý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	7,00	7,00
	VV		"preklad P2" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
44	K	317162102	Keramický predpatý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	12,77	12,77
	VV		"preklad P4" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
45	K	317162108	Keramický predpatý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	2,000	26,39	52,78
	VV		"preklad P3" 2		2,000		
	VV		Sučet		2,000		
46	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	16,50	99,00
	VV		"preklad P1" 6		6,000		
	VV		Sučet		6,000		
47	K	317321521	Zhotovenie prekladov z betonu železového (bez výstuže)	m3	8,734	18,76	163,85
	VV		22,75*0,35*0,30		2,389		
	VV		7,05*0,45*0,40*5		6,345		
	VV	beton_prekladov	Sučet		8,734		
48	M	589310005900	Beťón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	8,734	98,00	855,93
	VV		beton_prekladov		8,734		
	VV		Sučet		8,734		
49	K	317351101	Debnenie klenbových pasov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	69,985	27,60	1 931,59
	VV		22,75*0,35*2		15,925		
	VV		(4,6+4,395+4,395+4,6+2,46)*0,30		6,135		
	VV		7,05*0,45*2*5		31,725		
	VV		(1,3+6,8)*0,4*5		16,200		
	VV	debnenie_preklad	Sučet		69,985		
50	K	317351102	Debnenie klenbových pasov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	69,985	8,80	615,87
	VV		debnenie_preklad		69,985		
	VV		Sučet		69,985		
51	K	317361821	Vystuž prekladov z ocele 10505	t	2,620	1 980,00	5 187,60
	VV		beton_prekladov*0,3		2,620		
	VV		Sučet		2,620		
52	K	331321744	Zhotovenie stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, z betónu železového (bez výstuže)	m3	3,960	14,71	58,25
	VV		0,4*0,3*3,3*10		3,960		
	VV	beton_stip	Sučet		3,960		
53	M	589310005600	Beťón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	3,960	98,00	388,08
	VV		beton_stip		3,960		
	VV		Sučet		3,960		
54	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhleho štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	46,200	17,10	790,02
	VV		(0,4+0,3)*2*3,3*10		46,200		
	VV	debnenie_stip	Sučet		46,200		
55	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhleho štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	46,200	3,00	138,60
	VV		debnenie_stip		46,200		
	VV		Sučet		46,200		
56	K	331361821	Vystuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet ocele 10505	t	1,584	1 980,00	3 136,32
	VV		beton_stip*0,4		1,584		
	VV		Sučet		1,584		
57	K	342272104	Priečky z tvárnic napr YTONG hr 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) "N3"	m2	18,926	26,26	497,00
	VV		3,265*3,19-2,4*0,85		8,375		
	VV		1,121*3,19-0,7*2,0		2,176		
	VV		3,265*3,19-2,4*0,85		8,375		
	VV		Sučet		18,926		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				25 361,94
58	K	411321727	Zhotovenie stropov doskových a tramových, z betonu železového	m3	25,773	16,00	412,37
	VV		7,1*24,2*0,15		25,773		
	VV	beton_strop	Sučet		25,773		
59	M	589310005600	Beťón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	25,773	98,00	2 525,75
	VV		beton_strop		25,773		
	VV		Sučet		25,773		
60	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	176,515	10,60	1 871,06
	VV		7,1*24,2		171,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV (1,3+24,2+5,8)*0,15		4,695		
			VV Sučet		176,515		
61	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstranenie dielce	m2	176,515	4,30	759,01
62	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	171,820	10,10	1 735,38
			VV 7,1*24,2		171,820		
			VV debnenie strop		171,820		
63	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstranenie	m2	171,820	2,70	463,91
			VV debnenie strop		171,820		
			VV Sučet		171,820		
64	K	411361821	Vystuž stropov doskových, tramových, vložkových, konzolových alebo balkonových, 10505	t	7,732	1 980,00	15 309,36
			VV beton strop*0,3		7,732		
			VV Sučet		7,732		
65	K	417321826	Zhotovenie stužujúcich pasov a vencov z betonu železového	m3	3,966	20,46	81,14
			VV (24,17+6,8+6,8)*0,35*0,30		3,966		
			VV beton vencov		3,966		
66	M	589310005600	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	3,966	98,00	388,67
			VV betón vencov		3,966		
			VV Sučet		3,966		
67	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pasov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,448	9,20	270,92
			VV (1,21+24,17+7,1+6,8+23,57+6,8)*0,35		24,378		
			VV 3,8*0,3*4		4,560		
			VV 1,7*0,3*1		0,510		
			VV debnenie veniec		29,448		
68	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pasov a vencov vrátane vzpier odstranenie	m2	29,448	3,20	94,23
			VV debnenie veniec		29,448		
			VV Sučet		29,448		
69	K	417361821	Vystuž stužujúcich pasov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,595	1 980,00	1 178,10
			VV beton vencov*0,15		0,595		
			VV Sučet		0,595		
70	K	417391151	Montáž obkladu betonových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrenom	m2	11,368	2,60	29,56
			VV (1,21+24,17+7,1)*0,35		11,368		
			VV Sučet		11,368		
71	M	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	11,368	21,33	242,48
			VV (1,21+24,17+7,1)*0,35		11,368		
			VV Sučet		11,368		
	D	5	Komunikácie				769,64
72	K	596811310	Kladenie betonovej dlažby s vyplnením škar do lôžka z kameniva, veľ do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	16,227	15,00	243,41
			VV okapový chodník				
			VV 1,21*0,6		0,726		
			VV 0,985*0,6		0,591		
			VV 24,85*0,6		14,910		
			VV Sučet		16,227		
73	M	592460000401	Dlažba betónová - okapový chodník	m2	16,389	18,00	295,00
			VV 16,227*1,01 'Přepočítane koeficientom množstva		16,389		
74	K	596911121	Kladenie betonovej zamkovej dlažby komunikácií pre peších hr 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr 30 mm	m2	11,500	15,00	172,50
			VV "N17"				
			VV 2,00*4,625		9,250		
			VV 2,25		2,250		
			VV Sučet		11,500		
75	M	592460007401	Zámková dlažba - doplnenie	m2	3,263	18,00	58,73
			VV "N18"				
			VV 2,00*4,625		9,250		
			VV 2,25		2,250		
			VV "B18" 1,45*5,725		-8,301		
			VV Sučet		3,199		
			VV 3,199*1,02 'Přepočítane koeficientom množstva		3,263		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 831,99
76	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	182,946	2,36	431,75
			VV "N1"				
			VV 20,81*6,8		141,508		
			VV 2,87*5,50		15,785		
			VV 3,21*1,30		4,173		
			VV N10				
			VV 18,26+3,22		21,480		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	strop_o	Sučet		182,946		
77	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vapenocementová štuková (jemná), hr 5 mm	m2	182,946	7,78	1 423,32
	VV	strop_o			182,946		
	VV		Sučet		182,946		
78	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	182,946	4,00	731,78
	VV	strop_o			182,946		
	VV		Sučet		182,946		
79	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou "N9"	m2	248,491	1,44	357,83
	VV		0,6*2,1*2		2,520		
	VV		0,2*3,19*2		1,276		
	VV		2,41*3,19		7,688		
	VV		"N3" nové priečky				
	VV		((3,12*3,10)-1,0*2,0)*2		15,344		
	VV		((6,13*3,19)-2,4*0,85*2)*2		30,949		
	VV		((1,12*3,19)-0,7*2,0)*2		4,346		
	VV		"N2"				
	VV		1,83*1,6*3*2		17,568		
	VV		0,9*2,0*2		3,600		
	VV		0,4*0,4*2		0,320		
	VV		"N1"				
	VV		(20,81+6,8+0,35+20,81)*3,32+(0,4+0,3)*2*3,32*4-0,8*1,97-1,83*1,6*3-1,7*2,82*5-3,8*1,65*4		121,098		
	VV		(2,87+5,2+0,3+1,3+3,22+0,4+0,3+0,4)*3,33-1,7*1,65		43,782		
	VV		Sučet		248,491		
80	K	612460253	Vnútorná omietka stien vapenocementová štuková (jemná), hr 5 mm	m2	248,491	5,73	1 423,85
	VV		"N9"				
	VV		0,6*2,1*2		2,520		
	VV		0,2*3,19*2		1,276		
	VV		2,41*3,19		7,688		
	VV		"N3" nové priečky				
	VV		((3,12*3,10)-1,0*2,0)*2		15,344		
	VV		((6,13*3,19)-2,4*0,85*2)*2		30,949		
	VV		((1,12*3,19)-0,7*2,0)*2		4,346		
	VV		"N2"				
	VV		1,83*1,6*3*2		17,568		
	VV		0,9*2,0*2		3,600		
	VV		0,4*0,4*2		0,320		
	VV		"N1"				
	VV		(20,81+6,8+0,35+20,81)*3,32+(0,4+0,3)*2*3,32*4-0,8*1,97-1,83*1,6*3-1,7*2,82*5-3,8*1,65*4		121,098		
	VV		(2,87+5,2+0,3+1,3+3,22+0,4+0,3+0,4)*3,33-1,7*1,65		43,782		
	VV		Sučet		248,491		
81	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	22,576	1,30	29,35
	VV		"N1" 6,8*3,32		22,576		
	VV		Sučet		22,576		
82	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	248,491	3,96	984,02
	VV		"N9"				
	VV		0,6*2,1*2		2,520		
	VV		0,2*3,19*2		1,276		
	VV		2,41*3,19		7,688		
	VV		"N3" nové priečky				
	VV		((3,12*3,10)-1,0*2,0)*2		15,344		
	VV		((6,13*3,19)-2,4*0,85*2)*2		30,949		
	VV		((1,12*3,19)-0,7*2,0)*2		4,346		
	VV		"N2"				
	VV		1,83*1,6*3*2		17,568		
	VV		0,9*2,0*2		3,600		
	VV		0,4*0,4*2		0,320		
	VV		"N1"				
	VV		(20,81+6,8+0,35+20,81)*3,32+(0,4+0,3)*2*3,32*4-0,8*1,97-1,83*1,6*3-1,7*2,82*5-3,8*1,65*4		121,098		
	VV		(2,87+5,2+0,3+1,3+3,22+0,4+0,3+0,4)*3,33-1,7*1,65		43,782		
	VV		Sučet		248,491		
83	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikatová, Baumit SilikatTop, škrabana, hr 1,5 mm	m2	88,576	9,82	869,82
	VV		(5,66+24,9+1,21)*4,15		131,846		
	VV		-3,8*1,65*4		-25,080		
	VV		-1,7*1,65*1		-2,805		
	VV		-24,37*0,55		-13,404		
	VV		-5,66*0,35		-1,981		
	VV		Sučet		88,576		
84	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	103,961	3,96	411,69
	VV		(5,66+24,9+1,21)*4,15		131,846		
	VV		-3,8*1,65*4		-25,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		-1,7*1,65*1		-2,805		
	WV		Sučet		103,961		
85	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	179,347	0,12	21,52
	WV		"N1" 24,17*7,1		171,607		
	WV		"P3" 1,38*2,34+0,6*1,2		3,949		
	WV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	WV		Sučet		179,347		
86	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	206,249	0,78	160,87
87	K	632200050	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky nad 150 mm na plochých strechach, t	m2	180,000	18,00	3 240,00
88	M	592460013700	Platňa betónová PREMAC DEKA, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný dunajský štrk	ks	1 134,000	3,70	4 195,80
	WV		180*6,3 'Přepočítane koeficientom množstva		1 134,000		
89	K	632452249	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr 50 mm	m2	345,580	27,34	9 448,16
	WV		"N5" 0 12, 0 13, 0 14, 0 23				
	WV		52,50+35,29+226,18+31,61		345,580		
	WV	podlaha_P2	Sučet		345,580		
90	K	632452251	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr 60 mm	m2	179,347	32,11	5 758,83
	WV		"N1" 24,17*7,1		171,607		
	WV		"P3" 1,38*2,34+0,6*1,2		3,949		
	WV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	WV		Sučet		179,347		
91	K	632452694	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr 15 mm	m2	353,320	22,16	7 829,57
	WV		podlaha_P2		345,580		
	WV		"P3" 1,38*2,34+0,6*1,2		3,949		
	WV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	WV		Sučet		353,320		
92	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	35,00	70,00
	WV		"D5" 1		1,000		
	WV		"D6" 1		1,000		
	WV		Sučet		2,000		
93	M	553310008300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm L	ks	1,000	40,43	40,43
	WV		"D5" 1		1,000		
	WV		Sučet		1,000		
94	M	553310008200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1450x1970x100 mm	ks	1,000	75,40	75,40
	WV		"D6" 1		1,000		
	WV		Sučet		1,000		
95	K	642945111	Osadenie oceľ zárubní protipož dverí s obetonov jednokrdlove do 2,5 m2	ks	1,000	55,00	55,00
	WV		"D2" 1		1,000		
	WV		Sučet		1,000		
96	M	553310010331	Zárubňa požiarne oceľová, pre dvere šxv 800x1970 mm, EW30	ks	1,000	75,00	75,00
	WV		"D2" 1		1,000		
	WV		Sučet		1,000		
97	K	642945112	Osadenie oceľ zárubní protipožiarnych s obetonov dvojkrdlove nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	100,00	100,00
	WV		"D7" 1		1,000		
	WV		Sučet		1,000		
98	M	553310010355	Zárubňa požiarne oceľová, pre dvere šxv 900+550x1970 mm, EW30	ks	1,000	98,00	98,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 861,41
99	K	916561112	Osadenie zahonového alebo parkového obrubníka beton , do lôžka z bet pros tr C 16/20 s bočnou oporou	m	27,045	4,80	129,82
	WV		okapový chodník				
	WV		1,21		1,210		
	WV		0,985		0,985		
	WV		24,85		24,850		
	WV		Sučet		27,045		
100	M	592170001601	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	27,315	2,85	77,85
	WV		27,045*1,01 'Přepočítane koeficientom množstva		27,315		
101	K	941941031	Montáž lešenia ľahkeho pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	53,655	1,93	103,55
	WV		(5,66+1,0)*1,5		9,990		
	WV		(24,9+2,0)*1,5		40,350		
	WV		(1,21+1,0)*1,5		3,315		
	WV	lešenia	Sučet		53,655		
102	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkeho pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	53,655	1,30	69,75
	WV		lešenia		53,655		
	WV		Sučet		53,655		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	962032231	Buranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzkladového z tehal palených, vapenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	22,208	17,36	385,53
			"B1"				
			2,38*0,90*0,80		1,714		
			2,38*0,425*0,80		0,809		
			0,25*0,25*0,80		0,050		
			0,82*0,825*0,80		0,541		
			3,12*3,19*0,10-1,0*2,0*0,1		0,795		
			1,97*3,19*0,20-1,55*2,06*0,2		0,618		
			0,90*2,17*0,80		1,562		
			4,47*1,08*0,32		1,545		
			2,19*1,08*0,32		0,757		
			2,19*1,08*0,32		0,757		
			1,29*1,08*0,32		0,446		
			2,10*(1,08+0,9)*0,32		1,331		
			2,31*(1,08+0,9+0,86)*0,32		2,099		
			0,45*0,45*0,70		0,142		
			2,34*3,19*0,15-0,8*2,0*0,15		0,880		
			0,25*0,25*0,54		0,034		
			1,23*2,08*0,20		0,512		
			"B3"				
			1,7*1,4*0,64*5		7,616		
			Sučet		22,208		
104	K	962042321	Buranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betonu prostého nadzkladného, -2,20000t	m3	4,294	60,00	257,64
			"B15"				
			5,725*1,5*0,50		4,294		
			Sučet		4,294		
105	K	963042819	Buranie akýchkoľvek betonových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	24,490	6,29	154,04
			1,74*6		10,440		
			1,25*11		13,750		
			"B20" 0,3		0,300		
			Sučet		24,490		
106	K	963053935	Buranie železobetonových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	5,495	32,00	175,84
			3,95*1,25		4,938		
			0,32*1,74		0,557		
			Sučet		5,495		
107	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,219	67,83	693,15
			"B22"				
			1,3*3,845*0,05		0,250		
			9,80*0,05		0,480		
			26,77*0,05		1,339		
			45,85*0,05		2,293		
			106,53*0,05		5,327		
			10,60*0,05		0,530		
			Sučet		10,219		
108	K	965081812	Buranie dlažieb, z kamen , cement , terazzových, čadičových alebo keramických, hr nad 10 mm, -0,06500t	m2	193,749	3,00	581,25
			"B22"				
			1,3*3,845		4,999		
			9,60		9,600		
			26,77		26,770		
			45,85		45,850		
			106,53		106,530		
			Sučet		193,749		
109	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteneho pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	5,725	4,32	24,73
			"B15" 5,725		5,725		
			Sučet		5,725		
110	K	968061115	Demontaž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	9,286	1,64	15,23
			"B5"				
			(2,38+0,825)*2*1		6,410		
			(1,18+0,258)*2*1		2,876		
			Sučet		9,286		
111	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,50	3,00
			5+1		6,000		
			Sučet		6,000		
112	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zarubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,000	11,73	23,46
			1,0*2,0		2,000		
			Sučet		2,000		
113	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zarubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,400	15,64	84,46
			1,0*2,0		2,000		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 0,8*2,0		1,600		
			VV 0,9*2,0		1,800		
			VV Sučet		5,400		
114	K	968072456	Vyburanie kovových dverových zarubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,016	11,74	35,41
			VV 1,45*2,08		3,016		
			VV Sučet		3,016		
115	K	968081113	Vyvesenie plastoveho okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	9,000	0,60	5,40
			VV "B4"8		8,000		
			VV "B19"1		1,000		
			VV Sučet		9,000		
116	K	968081115	Demontaž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	58,560	3,91	228,97
			VV "B4"(1,7+1,42)*2*8		49,920		
			VV "B19"(1,0+3,32)*2*1		8,640		
			VV Sučet		58,560		
117	K	968081126	Vyvesenie plastového dverneho krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	1,00	1,00
			VV "B7"1		1,000		
			VV Sučet		1,000		
118	K	968082456	Vyburanie plastových dverových zarubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	5,280	4,98	26,29
			VV "B7"1,97*2,68		5,280		
			VV Sučet		5,280		
119	K	976071111	Vyburanie kovových madiel a zabradlí, -0,03700t	m	10,420	5,46	56,89
			VV "B11"(4,78+1,47+2,0+2,17)		10,420		
			VV Sučet		10,420		
120	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vapenných alebo vapennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	10,608	2,81	29,81
			VV "0 04" 1,38*2,318+1,47*5,04		10,608		
			VV Sučet		10,608		
121	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vapenných alebo vapennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	22,208	2,21	49,08
			VV (2,34+0,6+1,12+0,6+0,23+1,47+2,64+0,3+0,35)*3,0-0,9*2,0-(0,6+1,12+0,6)*2,13		22,208		
			VV Sučet		22,208		
122	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod , vonkajších bnzolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	73,758	1,96	144,57
			VV "B25"				
			VV 22,7*4,1		93,070		
			VV -1,7*1,42*8		-19,312		
			VV Sučet		73,758		
123	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	75,867	2,94	223,05
			VV "B21"				
			VV 13,8*1,93-1,2*1,93		24,318		
			VV 7,055*2,08-2,38*0,825		12,711		
			VV 6,545*2,08-1,18*0,825		12,640		
			VV (0,6+1,12+0,6)*2,13		4,942		
			VV 9,31*1,8-2,38*0,975-1,18*0,825		13,464		
			VV "B23"				
			VV (1,3+1,3)*0,1		0,260		
			VV (2,3+1,875+0,4+2,7)*0,1		0,728		
			VV (7,05+8,57-1,45)*0,1		1,417		
			VV ((19,15+6,13)*2-1,45-0,8-0,9+1,39*2+1,84*2)*0,1		5,387		
			VV Sučet		75,867		
124	K	979011111	Zvisla doprava sutiny a vyburaných hmôt za prve podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	110,211	8,17	900,42
125	K	979011131	Zvisla doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	110,211	18,26	2 012,45
126	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	110,211	10,80	1 190,28
127	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 102,110	0,36	396,76
			VV 110,211*10 'Přepočítané koeficientom množstva		1 102,110		
128	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	110,211	8,24	908,14
129	K	979089012	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatne	t	110,211	17,00	1 873,59
D	99		Presun hmôt HSV				9 718,08
130	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	485,904	20,00	9 718,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 248,37
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 132,36
131	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	361,012	0,18	64,98
			VV "N5 (0 12+0 13+0 14+0 23)"				

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		52,5+35,29+226,18+31,61		345,580		
	VV		-24,17*7,1		-171,607		
	VV		"N6" (3,0*2,34+0,6*1,12)		7,692		
	VV		"N1" 24,17*7,1		171,607		
	VV		"P3" 1,38*2,34+0,6*1,2		3,949		
	VV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	VV		Sučet		361,012		
132	M	111630002801	Penetračný náter	l	0,108	3,92	0,42
	VV		361,012*0,0003 'Přepočítané koeficientom množstva		0,108		
133	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	100,810	0,23	23,19
	VV		5,66*2,5*2		28,300		
	VV		24,17*1,5*2		72,510		
	VV		Sučet		100,810		
134	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,035	2 024,00	70,84
	VV		100,81*0,00035 'Přepočítané koeficientom množstva		0,035		
135	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	176,200	0,38	66,96
	VV		24,27*7,26		176,200		
	VV		Sučet		176,200		
136	M	693110001401	Geotextília	m2	202,630	1,43	289,76
	VV		176,2*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		202,630		
137	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	171,607	3,37	578,32
138	M	628420000901	Modifikovaný asfaltový pás hr 8mm	m2	197,348	7,07	1 395,25
	VV		171,607*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		197,348		
139	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	50,405	3,42	172,39
140	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	50,405	3,60	181,46
141	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	60,486	4,20	254,04
	VV		50,405*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva		60,486		
142	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,390	25,00	34,75
	D	712	Izolácie stiech, povlakové krytiny				4 488,91
143	K	712290010	Zhotovenie parozabrány pre strechy ploché do 10°	m2	180,000	0,67	120,60
144	M	628320000201	Oxidovaný asfaltový pás natavený k podkladu	m2	207,000	4,45	921,15
	VV		180*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		207,000		
145	K	712311101	Zhotovenie povlakové krytiny stiech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	180,000	0,62	111,60
146	M	111630002801	Penetračný náter	l	45,000	3,92	176,40
	VV		180*0,25 'Přepočítané koeficientom množstva		45,000		
147	K	712331101	Zhotovenie povlak krytiny stiech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	180,000	2,52	453,60
148	M	693110003201	Geotextília polypropylénová 500 g/m2	m2	207,000	1,60	331,20
	VV		180*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		207,000		
149	K	712873230	Zhotovenie povlakové krytiny vytiahnutím izol povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce uroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	180,000	5,84	1 051,20
150	M	245920000900	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	1,499	12,37	18,54
151	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr 1,5 mm, š 1,3 m, izolácia plochých stiech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	207,000	6,14	1 270,98
152	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,682	20,00	33,64
	D	713	Izolácie tepelne				17 942,87
153	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrenom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	164,067	0,80	131,25
	VV		"N1" 23,57*6,8		160,276		
	VV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	VV		Sučet		164,067		
154	M	283720009000	Doska EPS 150S hr 100 mm, na zateplenie podlah a strešných terás, ISOVER	m2	163,482	9,16	1 497,50
	VV		160,276*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		163,482		
155	M	307	ISOVER EPS 150S hrúbka 70 mm	m2	3,867	4,31	16,67
	VV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	VV		Sučet		3,791		
	VV		3,791*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		3,867		
156	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	84,399	4,23	357,01
	VV		(5,66+24,9+1,21)*3,05		96,899		
	VV		-3,8*1,65*4		-25,080		
	VV		-1,7*1,65*1		-2,805		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			24,37*0,55		13,404		
			5,66*0,35		1,981		
			Sučet		84,399		
157	M	14961	Teplná izolácia - fasádna izolačná doska z minerálnej vlny napr. ISOVER CLIMA 034 150mm	m2	86,087	14,00	1 205,22
			(5,66+24,9+1,21)*3,05		96,899		
			-3,8*1,65*4		-25,080		
			-1,7*1,65*1		-2,805		
			24,37*0,55		13,404		
			5,66*0,35		1,981		
			Sučet		84,399		
			84,399*1,02 'Prepočítane koeficientom množstva		86,087		
158	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrenom, celoplošným prilepením	m2	50,405	4,43	223,29
159	M	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	51,413	22,67	1 165,53
			50,405*1,02 'Prepočítane koeficientom množstva		51,413		
160	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	180,000	1,16	208,80
161	M	631440028601	Doska jednostranne spádová minerálna izolácia pre ploché strechy	m2	180,000	24,00	4 320,00
			180		180,000		
			Sučet		180,000		
162	K	713141220	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová prílep. asfaltom bod	m2	180,000	3,85	693,00
163	M	631440025500	Doska ISOVER S 120, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	367,200	21,50	7 894,80
			183,6*2 'Prepočítane koeficientom množstva		367,200		
164	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	9,192	25,00	229,80
D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 250,97
165	K	763115126	Priečka SDK Rigips hr 125 mm jednoducho opästená doskami RF 12,5 mm, CW 100	m2	10,266	25,49	261,68
			"N4"				
			3,845*3,19-1,0*2,0		10,266		
			Sučet		10,266		
166	K	763116500	Priečka SDK Rigips hr 155 mm dvojito opästená doskami RB 12 5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50	m2	20,776	44,24	919,13
			"VS1"				
			6,8*3,32-0,9*2,0		20,776		
			Sučet		20,776		
167	K	763119521	Demontáž sadrokartonovej priečky, jednoducha nosna oceľova konštrukcia, jednoduché opästenie, -0,03036t	m2	12,611	2,28	28,75
			3,845*3,80-1,0*2,0		12,611		
			Sučet		12,611		
168	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,183	35,00	41,41
D		764	Konštrukcie klampiarske				3 153,95
169	K	764322425	Oplechovanie z hliníkoveho farebného Al plechu, r š 250 mm	m	24,430	13,35	326,14
			"kp5" 24,43		24,430		
			Sučet		24,430		
170	K	764323425	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, r š 230 mm	m	31,120	9,26	288,17
			"kp3" 31,12		31,120		
			Sučet		31,120		
171	K	764326235	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, r š 580 mm	m	7,110	22,07	156,92
			"kp1" 7,11		7,110		
			Sučet		7,110		
172	K	764349415	Oceľova pásovina hr min 2mm, šírka 60mm, ohnutá do tvaru L, s výstuhou, r š 710mm	ks	98,000	3,40	333,20
			"z1" 98		98,000		
			Sučet		98,000		
173	K	764349416	Oceľova pásovina hr min 2mm, šírka 60mm, ohnutá do tvaru Z, s výstuhou, r š 550mm	ks	62,000	1,75	108,50
			"z2" 62		62,000		
			Sučet		62,000		
174	K	764352427	Žlaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpove polkruhove r š 330 mm	m	24,570	22,92	563,14
			"kp6" 24,57		24,570		
			Sučet		24,570		
175	K	764359413	Kotlík konický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rury s priemerom od 125 do 150 mm	ks	2,000	20,43	40,86
			"kp6" 2		2,000		
			Sučet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeneho PZf plechu, vrátane rohov r š 330 mm	m	16,900	13,51	228,32
	VV		"O1" 3,80*4		15,200		
	VV		"O2" 1,70*1		1,700		
	VV		Sučet		16,900		
177	K	764410850	Demontaž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	13,600	1,00	13,60
	VV		"B4"				
	VV		1,7*8		13,600		
	VV		Sučet		13,600		
178	K	764421525	Oplechovanie z poplastovaného plechu, r š 205 mm	m	24,530	11,02	270,32
	VV		"kp4" 24,53		24,530		
	VV		Sučet		24,530		
179	K	764421545	Oplechovanie z poplastovaného plechu, r š 145-295 mm	m	39,170	16,45	644,35
	VV		"kp2 1" 2*7,35		14,700		
	VV		"kp2 2" 24,47		24,470		
	VV		Sučet		39,170		
180	K	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeneho PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	5,400	31,03	167,56
	VV		"kp6" 2*2,7		5,400		
	VV		Sučet		5,400		
181	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,286	45,00	12,87
	D	766	Konštrukcie stolárske				13 871,91
182	K	766620012	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	3,000	0,77	2,31
183	K	641952211	Osadenie dreveného okenného ramu, plochy do 2,5 m2	ks	3,000	15,00	45,00
	VV		"O3" 1		1,000		
	VV		"O4" 2		2,000		
	VV		Sučet		3,000		
184	M	611110016901	Drevené okno s dreveným rámom a výplňou z bezpečnostného matného skla, dvojdielne, každý diel má prevnú a výsuvnú časť s fixáciou v otvorenej aj uzavretej polohe vxš 825x2000mm	ks	1,000	424,00	424,00
185	M	611110016902	Drevené okno s dreveným rámom a výplňou z bezpečnostného matného skla, dvojdielne, každý diel má prevnú a výsuvnú časť s fixáciou v otvorenej aj uzavretej polohe vxš 850x2400mm	ks	2,000	525,00	1 050,00
186	K	766621401	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzna)	m	50,300	4,00	201,20
	VV		"O1" (3,80+1,65)*2*4		43,600		
	VV		"O2" (1,70+1,65)*2*1		6,700		
	VV	okna	Sučet		50,300		
187	M	000011306900100057	páska illbruck illmod Tno + na utesnenie škár antracit 8-33x58mm M (role 6m) TP652	ks	8,383	25,36	212,59
	VV		okna/6		8,383		
	VV		Sučet		8,383		
188	M	611410005201	Plastové okno štvorkridlové, vxš 1650x3800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	1 458,00	5 832,00
	VV		"O1" 4		4,000		
	VV		Sučet		4,000		
189	M	611410005202	Plastové okno dvojkrídlové, vxš 1650x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	500,00	500,00
	VV		"O2" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
190	K	766641161	Montáž dveri plastových, vchodových, 1 m obvodu	m	7,840	7,17	56,21
	VV		"D8" (1,00+2,92)*2*1		7,840		
	VV		Sučet		7,840		
191	M	611730000101	Exteriérové plastové dvere presklenné s pevným horným svetlíkom, jednokridlové, otváracé s nízkym prahom presklenné izolačným trojskom	ks	1,000	1 051,00	1 051,00
	VV		"D8" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
192	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridloveho poldražkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	15,73	78,65
	VV		"D1" 1		1,000		
	VV		"D2" 1		1,000		
	VV		"D3" 1		1,000		
	VV		"D4" 1		1,000		
	VV		"D5" 1		1,000		
	VV		Sučet		5,000		
193	M	549150000601	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ	ks	7,000	17,16	120,12
194	M	611610002901	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné zvukovoizolačné s automatickým prahom	ks	1,000	245,00	245,00
	VV		"D1" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Sučet		1,000		
195	M	611650001071	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30/D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň, čiastočne presklenené, s automatickým prahom so	ks	1,000	520,00	520,00
	VV		"D2" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
196	M	611610002902	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné s automatickým prahom	ks	1,000	164,00	164,00
	VV		"D3" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
197	M	611610002904	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné s automatickým prahom, so samouzatváračom s požiarnou odolnosťou EW 30/D3-C	ks	1,000	324,00	324,00
	VV		"D4" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
198	M	611610002903	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, zvukovoizolačné s automatickým prahom	ks	1,000	216,00	216,00
	VV		"D5" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
199	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldražkového, do existujúcej zarubne, vrátane kovania	ks	2,000	30,00	60,00
	VV		"D6" 1		1,000		
	VV		"D7" 1		1,000		
	VV		Sučet		2,000		
200	M	611610004311	Dvere drevené plné dvojkrídlové, výplň DTD dosky, laminát s automatickým prahom, menšie krídlo fixované dverovou západkou šxv 800+550x1970mm	ks	1,000	375,00	375,00
	VV		"D6" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
201	M	611610004312	Dvere drevené plné dvojkrídlové, výplň DTD dosky, laminát s automatickým prahom, menšie krídlo fixované dverovou západkou šxv 900+550x1970mm, so samouzatváračom, koordinátor zatvárania s požiarnou odolnosťou EW 30/D3-C+KZ	ks	1,000	1 325,00	1 325,00
	VV		"D7" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
202	K	766694123	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	12,00	36,00
	VV		"O3" 1		1,000		
	VV		"O4" 2		2,000		
	VV		Sučet		3,000		
203	M	611550000701	Parapetná doska vnútorná, šírka 800 mm, z drevotriesky laminovanej	m	6,800	16,89	114,85
	VV		"O3" 2,0*1		2,000		
	VV		"O4" 2,4*2		4,800		
	VV		Sučet		6,800		
204	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	9,44	9,44
	VV		"O2" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
205	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	4,000	10,36	41,44
	VV		"O1" 4		4,000		
	VV		Sučet		4,000		
206	M	611560000401	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm	m	16,900	15,00	253,50
	VV		"O1" 3,80*4		15,200		
	VV		"O2" 1,70*1		1,700		
	VV		Sučet		16,900		
207	M	611560000801	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	5,000	0,45	2,25
	VV		"O1" 4		4,000		
	VV		"O2" 1		1,000		
	VV		Sučet		5,000		
208	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1,000	0,90	0,90
	VV		"B5" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
209	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	9,000	1,15	10,35
	VV		"B4" 8		8,000		
	VV		"B5" 1		1,000		
	VV		Sučet		9,000		
210	K	766702111	Montáž zarubní obložkových pre dvere jednokrídlove	ks	3,000	38,00	114,00
	VV		"D1" 1		1,000		
	VV		"D3" 1		1,000		
	VV		"D4" 1		1,000		
	VV		Sučet		3,000		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	611810002701	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminat, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere SAPELI	ks	3,000	153,00	459,00
	VV		"D1" 1		1,000		
	VV		"D3" 1		1,000		
	VV		"D4" 1		1,000		
	VV		Sučet		3,000		
212	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,405	20,00	28,10
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 707,73
213	K	767163101	Montáž zábradlia nerezové	m	31,820	33,00	1 050,06
	VV		24,67+5,8+1,35		31,820		
	VV		Sučet		31,820		
214	M	553520001301	Zábradlie nerezové s výplňou z bezpečnostného číreho skla kotvené z boku do stropnej dosky, madlo a stĺpiky kruhového prierezu, výška zábradlia 1m	m	31,820	224,00	7 127,68
215	K	767221215	Montáž a dodávka ľahkého schodnicového schodiska s oceľovou schodnicou a kamennou nástupnicou a podstupnicou vrátane zábradlia 5x159x310	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
216	K	767221216	Montáž a dodávka ľahkého schodnicového schodiska s oceľovou schodnicou a kamennou nástupnicou a podstupnicou vrátane zábradlia 2x200x270	ks	1,000	395,00	395,00
217	K	767647922	Osadenie dverovej mriežky do existujúceho dverového kridla	sub	1,000	18,00	18,00
218	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 064,800	1,12	1 192,58
	VV		preklad P5				
	VV		"2xU180" 4*2,60*22,0*2		457,600		
	VV		preklad P6				
	VV		"2xU200" 4*3,00*25,3*2		607,200		
	VV		Sučet		1 064,800		
219	M	134840000800	Týc oceľová prierezu U 180 mm valcovaná za tepla, ozn 11 375 podľa EN ISO S235JR	t	0,458	683,00	312,81
	VV		preklad P5				
	VV		"2xU180" 4*2,60*22,0*2/1000		0,458		
	VV		Sučet		0,458		
220	M	134840000900	Týc oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, ozn 11 375 podľa EN ISO S235JR	t	0,607	700,00	424,90
	VV		preklad P6				
	VV		"2xU200" 4*3,00*25,3*2/1000		0,607		
	VV		Sučet		0,607		
221	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,890	30,00	86,70
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				2,75
222	K	769082790	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0 125-0 355 m2	ks	1,000	0,95	0,95
	VV		"B9" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
223	K	769082800	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0 800-1 580 m2	ks	1,000	1,80	1,80
	VV		"B9" 1		1,000		
	VV		Sučet		1,000		
	D	771	Podlahy z dlaždíc				12 107,47
224	K	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	146,372	3,18	465,46
	VV		"N7"				
	VV		"0 13" 3,845+3,575+0,15*2+1,875+0,9+0,88+5,1+3,12+10,795-1,0-1,45		27,940		
	VV		"0 04" (1,27+2,55)*2-0,6		7,040		
	VV		"0 05" (2,34+3,0+6,3+3,0+1,26+2,55)		18,450		
	VV		"0 14" 77,952-0,9-1,0-1,0-0,9		74,152		
	VV		"0 22" 3,22+1,3+0,3+5,2+2,87+6,8-0,9		18,790		
	VV		Sučet		146,372		
225	M	597640000601	Obkladačky keramické soklík	m2	22,395	16,00	358,32
	VV		146,372*0,153 Přeplátné koeficientom množstva		22,395		
226	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do	m2	7,740	15,00	116,10
	VV		"P3" 1,38*2,34+0,6*1,2		3,949		
	VV		"P4" 1,62*2,34		3,791		
	VV		Sučet		7,740		
227	M	592470000301	Dlaždica terazzová	m2	7,740	16,00	123,84
228	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	365,430	15,00	5 481,45
	VV		podlaha_P2		345,580		
	VV		"0 22" 19,85		19,850		
	VV		Sučet		365,430		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	597740001201	Dlaždice keramické	m2	372,739	14,00	5 218,35
	VV		365,43*1,02 'Přepočítane koeficientom množstva		372,739		
230	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	22,930	15,00	343,95
	D	781	Obklady				5 189,92
231	K	781445205	Montáž obkladov vnutor stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného "N8"	m2	116,148	18,00	2 090,66
	VV		"0 12" (16,6+3,12+16,6+0,67+0,8)*2,15-1,0*2-2,0*0,825-2,38*2,15		72,482		
	VV		"0 23" ((4,75+6,13)*2+0,65*4)*2,15-2,4*0,85*2-2,38*2,15-1,83*0,85*2		40,066		
	VV		"0 05" (0,6+1,2+0,6)*1,5		3,600		
	VV	keramicky_obklad	Sučet		116,148		
232	M	597640000601 1	Keramický obklad	m2	118,471	16,00	1 895,54
	VV		116,148*1,02 'Přepočítane koeficientom množstva		118,471		
233	K	781731030	Montáž obkladov vonk stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ 290 x 65 mm	m2	15,385	25,00	384,63
	VV		24,37*0,55		13,404		
	VV		5,66*0,35		1,981		
	VV		Sučet		15,385		
234	M	596360000100	Obkladový pásik tehlový POROTHERM Terca Standard Aquate, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	910,177	0,84	764,55
	VV		15,385*59,16 'Přepočítane koeficientom množstva		910,177		
235	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,636	15,00	54,54
	D	783	Natery				1 882,57
236	K	783122210	Natery oceľ konštr syntet na vzduchu schnuce ťažkých A jednonas 2x s emailovaním - 105µm	m2	4,448	4,73	21,04
	VV		naterz		4,448		
	VV		Sučet		4,448		
237	K	783122710	Natery oceľ konštr syntetické na vzduchu schnuce ťažkých A základné - 35µm	m2	4,448	0,96	4,27
	VV		"D2" 1*(2,02+0,90+2,02)*(0,16+2*0,05)		1,284		
	VV		"D5" 1*(2,02+0,70+2,02)*(0,10+2*0,05)		0,948		
	VV		"D6" 1*(2,02+1,45+2,02)*(0,10+2*0,05)		1,098		
	VV		"D7" 1*(2,02+1,55+2,02)*(0,10+2*0,05)		1,118		
	VV	naterz	Sučet		4,448		
238	K	783812110	Natery olejove farby bielej omietok stien dvojnás 1x email a 2x plným tmeľ	m2	191,273	9,71	1 857,26
	VV		"0 13" (3,845+3,575+0,15*2+1,875+0,9+0,88+5,1+3,12+10,795)*1,5-1,0*1,5-1,45*1,5		41,910		
	VV		"0 04" (1,27+2,55)*2*1,5-0,6*1,5		10,560		
	VV		"0 14" (77,952*1,8)-2,0*0,85-14,5*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8-0,9*1,8-3,8*0,48*4+(0,4+0,3)*2*1,8*4		110,618		
	VV		"0 22" (3,22+1,3+0,3+5,2+2,87+6,8)*1,5-0,9*1,5		28,185		
	VV	olej_nater	Sučet		191,273		
	D	784	Maľby				2 516,96
239	K	784410100	Penetrovanie jednonasobne jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 039,116	0,69	716,99
	VV		maľba strop 0 04, 0 05, 0 12, 0 13, 0 14, 0 15, 0 22, 0 23				
	VV		3,22+18,26+52,50+35,29+226,18+10,6+19,85+31,61		397,510		
	VV		maľba steny				
	VV		"0 04" (1,27+2,55)*2*2-0,7*2,0		13,880		
	VV		"0 05" (2,34+3,0+6,3+3,0+1,26+2,55)*3,5+(0,6+1,2+0,6)*3,0		71,775		
	VV		"0 12" (16,6+3,12+15,8+0,67+0,8)*3,10-1,0*2-1,6*0,85*5-1,2*2,32-2,38*2,15-2,0*0,825		96,318		
	VV		"0 13" 30,35*3,1-1,0*2,0*3-1,45*2,0		85,185		
	VV		"0 14" 77,952*3,19+(0,4+0,3)*2*4-2,0*0,825-1,45*2,08-0,9*2-1,0*2*2-3,8*1,65*4-0,9*2-2,4*0,85*2		212,841		
	VV		"0 15" (2,46+4,19)*2*3,19-1,0*2,0		40,427		
	VV		"0 22" (3,22+1,3+0,3+5,2+2,87+6,8)*3,33-0,9*2-1,7*1,65		60,963		
	VV		"0 23" (4,75+6,13)*2*3,19-2,38*2,15-2,4*0,85*2		60,217		
	VV	penetracia	Sučet		1 039,116		
240	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanašané dvojnásobne základne na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	731,695	2,46	1 799,97
	VV		penetracia-olej_nater-keramicky_obklad		731,695		
	VV		Sučet		731,695		

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie kapacity ŠJ E Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt

SO 01 - Prístavba ŠJ

Časť

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto

Bytča

Datum

03 04 2023

Objednávateľ

Mesto Bytča, Námestie SR 1, Bytča

Projektant

ALFA Projekt Žilina

Zhotoviteľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 667,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				642,90
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				578,50
1	K	388793001	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE do 12 mm, miestna sieť	m	300,000	1,05	315,00
2	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierova PVC-U, FXP DN 16	m	300,000	0,40	120,00
3	K	388793014	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm do osadenej trasy, miestna sieť	m	50,000	1,89	94,50
4	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierova PVC-U, FXP DN 32	m	50,000	0,98	49,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				64,40
5	K	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepalených tehloch (Ytong, Porfix,) hĺbky do 30 mm, š do 70 mm, -0,00045t	m	115,000	0,56	64,40
D	M		Práce a dodávky M				5 808,55
D	21-M		Elektromontáže				4 989,24
6	K	210010101	Lišta elektroinštalácia z PH typ L 20, uložená pevne, prefahovacia	m	45,000	2,05	92,25
7	M	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS	m	45,000	1,15	51,75
8	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	32,000	1,11	35,52
9	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	32,000	0,25	8,00
10	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	7,000	4,71	32,97
11	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	7,000	2,07	14,49
12	K	210020133	Káblovy rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevne uloženie káblov	m	8,000	2,70	21,60
13	M	345760001600	Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 60/400 dĺžka 3 m	ks	3,000	17,53	52,59
14	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nastenný pre prostredie obyčajne alebo vlhke vrátane zapojenia	ks	5,000	3,69	18,45
15	M	345340003000	Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB	ks	2,000	3,86	7,72
16	M	374410010100	Spínač 1-pólový rad 1, 10A - 250V, LOGUS 90	ks	3,000	3,98	11,94
17	K	210110003	Seriový spínač (prepínač) - radenie 5, nastenný pre prostredie obyčajne alebo vlhke vrátane zapojenia	ks	3,000	3,96	11,88
18	M	345330000200	Prepínač CALSSIC do vlhka 3553-05629 radenie 5, IP44, ABB	ks	1,000	4,57	4,57
19	M	374410011700	Spínač sérový rad 5, 10A - 250V, LOGUS 90	ks	2,000	5,47	10,94
20	K	210110004	Stredavý spínač (prepínač) - radenie 6, nastenný pre prostredie obyčajne alebo vlhke vrátane zapojenia	ks	1,000	3,96	3,96
21	M	345330000400	Prepínač CLASSIC 3553-06289 B1 radenie 6, IP20, ABB	ks	1,000	2,81	2,81
22	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia seriový prep stred - radenie 5 A	ks	1,000	2,04	2,04
23	M	345320001700	Vypínač sérový stredavý DS-1211 5A radenie 5A	ks	1,000	6,87	6,87
80	K	210110093	Spínač tlačidlový pre nástennú montáž - STOP	ks	1,000	5,59	5,59
24	K	210110212	Montáž prepínača COM3 pre ovládanie VZT zariadenia Prepínač je dodávka VZT	ks	1,000	6,11	6,11
25	K	210110501	Vypínač vačkový S25JP, IP65	ks	3,000	6,49	19,47
26	M	358120001600	Spínač vačkový S25JP, IP65	ks	3,000	28,29	84,87
27	K	210111021	Domova zásuvka v krabici obyč alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	5,14	92,52
28	M	345510002100	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15044 do vlhka	ks	8,000	1,78	14,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA	ks	8,000	1,83	14,64
30	M	345510002000	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15038 BM dvojité, TESLA	ks	2,000	2,64	5,28
31	K	210120402	Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A	ks	4,000	3,98	15,92
32	M	358220006700	Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 1 modul, LEGRAND	ks	4,000	3,65	14,60
33	K	210120404	Istič vzduchový trojpolový do 63 A	ks	1,000	5,92	5,92
34	M	358220046300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	16,54	16,54
35	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 80 A	ks	7,000	4,75	33,25
36	M	358230015500	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka, OEZ	ks	7,000	52,64	368,48
37	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpolové 25 - 80 A	ks	1,000	5,52	5,52
38	M	358230017300	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	27,29	27,29
39	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	3,000	3,85	11,55
40	M	348150000500	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod, IP22, len núdzový režim	ks	3,000	35,00	105,00
41	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	28,000	8,35	233,80
42	M	348120002800	LED svetidlo studená biela 40W	ks	28,000	44,16	1 236,48
43	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	25,000	1,92	48,00
44	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,01	50,25
45	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	60,000	1,51	90,60
46	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	56,520	2,21	124,91
47	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	8,000	2,14	17,12
48	M	354410002500	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	8,000	1,01	8,08
49	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	2,14	8,56
50	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	1,24	4,96
51	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,14	6,42
52	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	3,000	1,47	4,41
53	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	6,000	2,95	17,70
54	M	354410004800	Svorka FeZn na 3/4" potrubie označenie ST 02	ks	6,000	1,17	7,02
55	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,14	12,84
56	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,12	6,72
57	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	36,000	1,61	57,96
58	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,860	6,11	29,69
59	K	210220240	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	11,000	3,69	40,59
60	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	11,000	0,48	5,28
61	M	354410066900	Páska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	11,000	0,70	7,70
62	K	210293101	Výmena liatinových podpier PV 21	ks	40,000	2,55	102,00
63	M	354410035100	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	40,000	0,83	33,20
64	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	211,000	0,36	75,96
65	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	12,810	0,61	7,81
66	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	200,000	0,92	184,00
67	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	63,000	0,53	33,39
68	M	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	63,000	3,24	204,12
73	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	32,000	0,58	18,56
74	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	32,000	0,74	23,68
69	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	217,000	0,69	149,73
70	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	217,000	1,34	290,78
71	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	98,000	0,68	66,64
72	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	98,000	1,43	140,14
75	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	72,000	0,48	34,56
76	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	72,000	0,76	54,72
77	K	210802332	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x4	m	15,000	0,95	14,25
78	M	341310035800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	m	15,000	3,41	51,15

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	2109609061	Demontáž do suty - spínač tlačidlový, STOP	ks	1,000	1,03	1,03
81	K	210960981	Demontáž - vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI - 0,00020 t	ks	2,000	3,65	7,30
82	K	210961071	Demontáž do suty - domova zasuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00007 t	ks	2,000	1,20	2,40
83	K	MV	Murarske vypomoci	%	47,517	1,00	47,52
84	K	PM	Podružny materiál	%	47,517	3,00	142,55
85	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	47,517	1,00	47,52
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							819,31
86	K	220260103	Krabicový rozvod Acidur, upev na podklad alebo do priprav lôžka, zapojenie od- a zaviečk so 4 vyvodmi	ks	9,000	9,15	82,35
87	M	384290000200	Krabica SCAME 686 205, rozmer 120x80x50 mm	ks	9,000	1,38	12,42
88	K	220511002	Montáž zasuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,51	14,04
89	M	383150003800	Zásuvka podpovrchová KOMPAKT, 2xRJ45/s, Cat 5e	ks	18,000	17,48	314,64
90	K	220511031	Kabel v rukach	m	305,000	0,77	234,85
91	M	341230000800	Kabel medený dátový FTP 4x2x0,5 mm2	m	305,000	0,40	122,00
92	K	MV	Murarske vypomoci	%	7,803	1,00	7,80
93	K	PM	Podružny materiál	%	7,803	3,00	23,41
94	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,803	1,00	7,80
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 216,00
95	K	HZS000211	Stavebno montážne práce - zhotovenie prestupov v murve	hod	12,000	11,00	132,00
96	K	HZS000212	Stavebno montážne práce - demontáž pôvodných silnoprádových rozvodov, prvkov a zariadení	hod	24,000	12,00	288,00
97	K	HZS000213	Stavebno montážne práce - práce v rozvádzači HR	hod	36,000	14,00	504,00
98	K	HZS000311	Stavebno montážne práce - zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	14,00	112,00
99	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	10,000	18,00	180,00

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie kapacity ŠJ E Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt

SO 01 - Prístavba ŠJ

Časť

SO 01.4 - Zdravotechnika

Miesto

Bytča

Dátum

03 04 2023

Objednávateľ

Mesto Bytča, Námestie SR 1, Bytča

Projektant

Ing. Ján Bátor

Zhotoviteľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

Bc. Marek Kovačič

PČ Typ

Kod

Popis

MJ

Množstvo

J. cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 629,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV					98,27
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					98,27
1	K	974031164 Vysekávanie ryh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	15,600	5,45		85,02
2	K	979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sklادku do 1 km	t	0,861	10,89		9,38
3	K	979089612 Poplatok za skladovanie - ine odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,861	4,50		3,87
D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 630,15
D	713	Izolácie tepelné					126,29
4	K	713482111 Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	27,178	1,66		45,12
5	M	283310002900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	14,688	1,09		16,01
6	M	283310003100 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	6,490	1,25		8,11
7	M	283310003200 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	6,000	1,50		9,00
8	K	713482131 Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	8,431	1,66		14,00
9	M	283310006200 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d. potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	8,600	3,95		33,97
10	K	998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	25,00		0,08
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					360,50
11	K	721170905 Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	1,000	7,58		7,58
12	K	721170909 Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	1,000	16,24		16,24
13	K	721171803 Demontáž potrubia z novodurových rur odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	5,000	0,35		1,75
14	K	721172206 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 (vrátane tvaroviek)	m	17,400	7,90		137,46
15	M	286140037400 HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE (vrátane tvaroviek)	ks	17,400	1,75		30,45
16	K	721172233 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 (vrátane tvaroviek)	m	2,000	8,68		17,36
17	M	286140038600 HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE (vrátane tvaroviek)	ks	2,000	6,22		12,44
18	K	721220801 Demontáž zapachovej uzavierky do DN 70, -0,00310t	ks	4,000	3,52		14,08
19	K	721290015 Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	2,000	7,69		15,38
20	M	55161000100 1 Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905 0	ks	2,000	53,05		106,10
21	K	721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	0,68		1,36
22	K	998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	20,00		0,30
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 607,67
23	K	722 250045 E Demontáž nastenného hydrantu D25	ks	1,000	25,00		25,00
24	K	722130801 Demontáž potrubia z oceľových rurok závitových do DN. 25, -0,00213t	m	5,000	1,86		9,30
25	K	722131314 Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rury Gebert Mapress d22x1,5mm	m	23,000	10,98		252,54
26	K	722131315 Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rury Gebert Mapress d28x1,5mm	m	6,490	14,07		91,31

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722131316	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	6,000	20,23	121,38
28	K	722131915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40	sub	3,000	33,91	101,73
29	K	722220851	Demontáž armatúry zavítovvej s jedným zavítom do G 3/4, -0,00069t	ks	12,000	0,45	5,40
30	K	722221010	Montáž guľového kohuta zavítovového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,96	1,96
31	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	3,68	3,68
32	K	722221015	Montáž guľového kohuta zavítovového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,29	9,87
33	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	5,11	15,33
34	K	722221025	Montáž guľového kohuta zavítovového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,26	8,52
35	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	13,25	26,50
36	K	722221070	Montáž guľového kohuta zavítovového rohového pre vodu G 1/2	ks	12,000	1,97	23,64
37	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séna 59, niklovaná mosadz	ks	12,000	6,24	74,88
38	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitarnej flexi hadice G 1/2	ks	12,000	1,92	23,04
39	M	552270005900	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dĺ 1000 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	12,000	4,27	51,24
40	K	722250045	Montáž nastenného hydrantu D 25	ks	2,000	25,00	50,00
41	M	449160005900	Nastenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10), so spojkou Al	ks	2,000	302,61	605,22
42	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdľového alebo prírubového do DN 100	m	35,490	2,18	77,37
43	K	722290234	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,490	0,80	28,39
44	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	15,00	1,37
D 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety							1 853,35
45	K	725219201	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez vytokovej armatúry	ks	1,000	20,00	20,00
46	M	642110006200	Umyvadlo keramicke	ks	1,000	39,02	39,02
47	K	725310828	Demontáž drezu jednodielneho bez vytokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	sub	1,000	2,50	2,50
48	K	725329201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich jednodrezových, bez vytokových armatúr	sub	2,000	45,00	90,00
49	M	552310002900	Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	2,000	452,00	904,00
50	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	sub	1,000	8,00	8,00
51	K	725530924	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového 200 l	ks	1,000	65,00	65,00
52	K	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	sub	1,000	35,00	35,00
53	M	541320004800	Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulčný, s elektronickým nadením, objem 30 l	ks	1,000	382,17	382,17
54	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nastennej pakovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,50	6,50
55	M	551450000200	Batéria umyvadlovej nástennej	ks	1,000	42,13	42,13
56	K	725829601	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pakovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	8,50	17,00
57	M	551450003500	Batéria drezová nástenná paková	ks	2,000	35,00	70,00
58	K	725869301	Montáž zapachovej uzavierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	2,50	2,50
59	M	551620009100	Zapachová uzavierka umývadlová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou odtok ležatý PP	ks	1,000	9,58	9,58
60	K	725869382	Montáž zapachovej uzavierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	12,000	2,50	30,00
61	M	551620012700	Zapachová uzavierka podomietková HL404, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 110x225 mm, s možnosťou pripojenia prívdušňovacej hlavice PE	ks	2,000	26,09	52,18
62	M	551620022500	Zásuvná zvislá rúrka HL13/40, DN 40x6/4", transparentná s pripojovacím závitom a spätnou klapkou v pripojení na umývacie zariadenie 3/4", PP	ks	5,000	4,95	24,75
63	M	551620023000	Zásuvná zvislá rúrka HL13-2/40, DN 40x6/4" s pripojovacím závitom a 2 prípojkami pre pračku alebo kuchynské spotrebiče PP	ks	5,000	7,36	36,80

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	725989101	Montáž dverok šachtových	ks	2,000	2,50	5,00
65	M	6421370600x	Dvierka 250x250 mm plastové	ks	2,000	5,04	10,08
66	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,076	15,00	1,14
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				682,34
67	K	763138201 1	Kapotaž potrubia pod stropom, SDK Rigips RF 12 5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD (horizontálna aj vertikálna rovina)	m2	30,360	22,00	667,92
68	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,412	35,00	14,42
	D	M	Práce a dodávky M				301,50
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				301,50
69	K	36002049 19	Upevňovacie a kotviace prvky pre potrubie - objímka s gumovou dvojskrutkovú + kotva úderov + Zavítová tyč DIN 975 pozink M8x2000mm	kpl	1,000	300,00	300,00
70	K	998936203	Presun hmôt pre montáž prevádz, meracích a regulačných zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,000	0,50	1,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				600,00
71	K	HZS000111 1	Pomocne murárske práce	hod	50,000	12,00	600,00

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie kapacity ŠJ E Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt

SO 01 - Prístavba ŠJ

Časť

SO 01.5 - Vykurovanie

Miesto

Bytča

Dátum

03 04 2023

Objednávateľ

Mesto Bytča, Námestie SR 1, Bytča

Projektant

Ing Ján Bator

Zhotoviteľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

Bc Marek Kovačič

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 217,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8,19
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------

D	9		Ostatné konštrukcie a práce-buranie				8,19
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	------

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sklادku do 1 km	t	0,329	10,89	3,58
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

2	K	979089612	Poplatok za skladovanie - ine odpady zo stavieb a demoláci (17 09), ostatne	t	0,329	14,00	4,61
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 641,04
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------

D	713		Izolácie tepelne				466,58
---	-----	--	------------------	--	--	--	--------

3	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr 30 mm, vnút priemer do 38 mm	m	99,600	1,60	159,36
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

4	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná	m	24,000	2,78	66,72
---	---	--------------	---	---	--------	------	-------

5	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná	m	10,800	2,99	32,29
---	---	--------------	---	---	--------	------	-------

6	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná	m	64,800	3,21	208,01
---	---	--------------	---	---	--------	------	--------

7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	25,00	0,20
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 529,80
---	-----	--	-----------------------------------	--	--	--	----------

8	K	722131314	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkovane, rury Geberit Mapress d22x1,5mm	m	24,000	14,76	354,24
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

9	K	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkovane, rury Geberit Mapress d28x1,5mm	m	10,800	17,65	190,62
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

10	K	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkovane, rury Geberit Mapress d35x1,5mm	m	64,800	30,60	1 982,88
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

11	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	17,00	2,06
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				207,13
---	-----	--	--------------------------------------	--	--	--	--------

12	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rurok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	30,000	0,85	25,50
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

13	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rurok do priem 89/5	m	90,600	0,75	67,95
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

14	K	733191916	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rurok zaslepenie kovaním a zavarením DN 32	ks	2,000	8,02	16,04
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

15	K	733191926	Oprava rozvodov potrubí -prívravenie odbočky do DN 32	ks	2,000	15,40	30,80
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

16	K	733890801	Vnútrostav - premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,136	31,25	66,75
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

17	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	31,25	0,09
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				112,33
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	--------

18	K	734200831	Demontáž armatury s tromi závitmi do G 1/2 -0,00065t	ks	12,000	4,81	57,72
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

19	K	734209122 E	Montáž závitovej armatury s 3 závitmi do G 1/2 (Spatna montáž existujúcich ventilov do spätočky)	ks	6,000	3,74	22,44
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

20	K	734222612 E	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatickeho ovládania - priamy G 1/2 (Spatna montáž existujúcich termostatických hlaic)	ks	6,000	5,35	32,10
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

21	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	23,59	0,07
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				325,20
---	-----	--	---------------------------------------	--	--	--	--------

22	K	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	6,000	4,92	29,52
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

23	K	735154252,E	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm (Spatna montáž existujúcich vykurovacích telies)	ks	6,000	20,86	125,16
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	735191903	Vyčistenie vykurovacích telies preplachnutím vodou ocelových alebo hliníkových	m2	7,776	0,32	2,49
25	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	6,000	28,00	168,00
26	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	28,00	0,03
	D	M	Práce a dodávky M				483,56
	D	23-M	Montáže potrubia				321,00
27	K	230120046 1	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 100	usek	1,000	321,00	321,00
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				162,56
28	K	36002049 19	Upevňovacie a kotviace prvky pre potrubie - objímka s gumovou dvojskrutkovú + kotva uderov + Závitová tyč DIN 975 pozink M8x2000mm	kpl	1,000	160,00	160,00
29	K	998936203	Presun hmôt pre montáž prevádz, meracích a regulačných zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,600	1,60	2,56
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				550,00
30	K	HZS000111 1	Pomocné murárske práce	hod	50,000	11,00	550,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				535,00
31	K	001000034 1	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky (prevádzkova skúška)	usek	1,000	535,00	535,00

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie kapacity ŠJ E Laniho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt

SO 01 - Prístavba ŠJ

Časť

SO 01.6 - Vzduchotechnika

Miesto

Bytča

Dátum

03 04 2023

Objednávateľ

Mesto Bytča, Námestie SR 1, Bytča

Projektant

ALFA Projekt Žilina

Zhotoviteľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 513,57

D	TSP	Triedenie podľa TSP					2 513,57
D	93	Montáž vzduchotechnických zariadení					2 513,57
1	K	1010A	Montáž ventilátora	ks	2,000	45,00	90,00
2	M	1010B1	Ventilátor napr MIXVENT-TD-800/200 N 3V IP44, Pe=103W/230V, COM3	ks	1,000	255,00	255,00
3	M	1010B2	Ventilátor napr EBB 170 N S, Pe=48W/230V	ks	1,000	185,00	185,00
7	K	1010C	Montáž potrubné, distribučné elementy do D 250 mm	ks	3,000	15,52	46,56
8	M	1010D18	Vetracia mriežka napr WG 200	ks	1,000	36,66	36,66
9	M	1010D12	Spona napr VBM 200	ks	2,000	8,49	16,98
4	K	1010C1	Montáž potrubne, distribučné elementy do D 150 mm	ks	7,000	12,16	85,12
5	M	1010D13	Vyustka napr KVP1-V-1 0 300x75 R1	ks	6,000	16,19	97,14
6	M	1010D14	Vetracia mriežka napr LG100	ks	1,000	5,18	5,18
10	K	1010G	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do D 250 mm	m	33,000	6,48	213,84
11	M	1010Hg25	Spiro potrubie D 100/25%tv	m	11,000	13,96	153,56
12	M	1010Hgh14	Spiro potrubie D 200/25%tv	m	21,000	17,59	369,39
13	M	1010Hgh	Spiro potrubie D 400/5%tv	m	1,000	22,14	22,14
15	K	1010I	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	65,00	65,00
16	K	1010I74	Autorský dozor pre prípad zmien	hod	12,000	14,00	168,00
14	K	514854845	Demontáž a spätná montáž axiálneho ventilátora D 400, vetracej mriežky D 400	kpl	1,000	70,00	70,00
17	K	52	Lešenie	m2	30,000	1,60	48,00
18	K	5252	Doprava	kpl	1,000	135,00	135,00
19	K	1010I5	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	45,00	45,00
20	K	99871310125	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	t	0,200	30,00	6,00
21	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	hod	20,000	11,00	220,00
22	M	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	50,000	3,60	180,00

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie kapacity ŠJ E Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt

SO 02 - Dažďová kanalizácia - exteriér

Miesto

Bytča

Dátum

03.04.2023

Objednávateľ

Mesto Bytča, Námestie SR 1, Bytča

Projektant

Ing. Jan Bátor

Zhotoviteľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ

Bc. Marek Kovačič

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 255,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 009,21
D		1	Zemné práce				6 159,24
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,201	7,92	1,59
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m ³	m ³	72,428	15,59	1 129,15
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	72,629	0,86	62,46
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložne do 2 m	m ²	35,900	2,92	104,83
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložne hĺbky do 2 m	m ²	35,900	1,71	61,39
6	K	161101501	Zvisle premiestnenie vykropku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	117,085	30,15	3 530,11
7	K	162301102	Vodorovne premiestnenie vykropku tr 1-4, do 1000 m	m ³	117,085	2,77	324,33
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého vykropku z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	117,085	1,64	192,02
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	72,629	0,62	45,03
10	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	44,456	2,79	124,03
11	K	175101101	Obsyp potrubia	m ³	22,977	9,43	216,67
12	M	5833752900 1	Obsyp potrubia 0-4	m ³	22,977	16,00	367,63
D		4	Vodorovné konštrukcie				124,88
13	K	451573111 1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m ³	4,995	25,00	124,88
D		8	Rúrové vedenie				935,02
14	K	87132400 5	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkeho plnostenného SN 10 DN 160	m	23,545	0,67	15,78
15	M	2861400010 00	Rúra PP DN 160 dl 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	23,545	12,21	287,48
16	K	871379021 1	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr do DN 500 mm -0,028 t	m	32,000	9,71	310,72
17	K	8773240 05	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	2,000	3,33	6,66
18	M	2865400697 01	Koleno PP DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	5,27	10,54
19	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	1,000	3,42	3,42
20	M	286540118200	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	12,56	12,56
21	K	892311000 01	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	23,545	1,15	27,08
22	K	894421112 02	Znadenie šachiet dažďovej kanalizácie	ks	1,000	45,00	45,00
23	M	484 122911	Revízná šachta "DK-RŠ"	kpl	1,000	200,00	200,00
24	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou foliou	m	23,545	0,67	15,78
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7,95
25	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na sklادku do 1 km	t	0,285	10,89	3,10
26	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	0,285	17,00	4,85
D		99	Presun hmôt HSV				782,12
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbene z rur z plast, hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	39,106	20,00	782,12
D		PSV	Práce a dodávky PSV				646,02
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				646,02

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	721100911 1	Oprava zvodového potrubia - zazatkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	19,71	19,71
29	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	7,000	5,82	40,74
30	K	721242117	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	3,000	135,00	405,00
31	K	721242805	Demontáž lapača strešných splavenín DN 150, - 0,03522t	ks	2,000	6,42	12,84
32	K	764451204 1	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, system KJG, DN150	m	8,000	20,75	166,00
33	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,115	15,00	1,73
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				600,00
34	K	HZS000111 1	Pomocné murarske prace	hod	50,000	12,00	600,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Km: Š J E. Lániho

Stavba: Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho č.s. 261/7 v Bytči - prístavba

IKSC	KS	
Miesto	Termín	3.4.2023
Objednávateľ	RO	321192
Mesto Bytča	RO DPH	2020626399
Zhotoviteľ	ICU	31600042
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o	ICU DPH	SK2020442600
Projektant	ICU	
	RO DPH	
Spracovateľ	RO	
Ing Robert Škrkoň	ICU DPH	

Poznámka

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, postup zhotovenia, ani rozbor postupu. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií.

Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Náklady z rozpočtov	15 477,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	15 477,89
---------------------	------------------

DPH základná	20,00	-	15 477,89	3 095,58
DPH náklady	10,00	-	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	18 573,47
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
Datum a podpis	Datum a podpis
Peciatka	Peciatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Datum a podpis	Datum a podpis
Peciatka	Peciatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: Š J. E. Lániho

Stavba: Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho č.s. 261/7 v Bytči - prístavba

Miesto: [Mesto] 03.04.2023

Objektovateľ: Mesto Bytča

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r.o.

Stavovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov		15 477,89	18 573,47
------------------------	--	-----------	-----------

SO 01	Stavebné úpravy	15 477,89	18 573,47
-------	-----------------	-----------	-----------

a	Prace navyše po zohľadnení požiadaviek RUVZ	15 477,89	18 573,47
---	---	-----------	-----------

Celkové náklady za stavbu		15 477,89	18 573,47
---------------------------	--	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho č.s. 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt:

Časť: Práce navyiac po zohľadnení požiadaviek RUVZ

JKSO:

Mesto: Bytča - E. Lániho

Objednávateľ:

Mesto Bytča

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.04.2023

IČO: 321192

IČO DPH: 2020626399

IČO: 31600042

IČO DPH: SK2020442600

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				15 477,89
Ostatné náklady doplnenie svetlíkov				0,00
Cena bez DPH				15 477,89
DPH základna	20,00%	z	15 477,89	3 095,58
znižená	10,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH				18 573,47
v EUR				

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Rozšírenie kapacity ŠJ E Lánho č s. 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt.

Časť: Práce naviac po zohľadnení požiadaviek RUVZ

Miesto: Bytča - E Lánho

Dátum.

03.04.2023

Objednávateľ: Mesto Bytča

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r o

Spracovateľ.

Ing. Róbert Škrkoň

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 477,89
HSV - Práce a dodávky HSV	2 833,89
0 - Všeobecné konštrukcie a práce	191,14
1 - Zemné práce	174,90
4 - Vodorovné konštrukcie	15,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 250,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 038,81
99 - Presun hmôt HSV	162,50
PSV - Práce a dodávky PSV	11 165,24
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	911,49
721 - Vnútoraná kanalizácia	1 572,98
722 - Vnútoraný vodovod	825,92
725 - Zariadené predmety	3 203,36
731 - Ústredné vykurovanie	324,00
763 - Drevostavby, sádkokartóny	569,77
766 - Konštrukcie stolárske	557,70
771 - Podlahy z dlaždíc	787,30
775 - Podlahy vlysové a parketové	20,88
776 - Podlahy povlakové	22,50
781 - Obklady keramické	1 383,16
783 - Nátery	289,70
784 - Malby	696,48
M - Práce a dodávky M	1 044,00
21-M - Elektromontáže	1 044,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	434,76
VRN06 - Zariadenie staveniska	217,38
VRN08 - Vplyv pracovného prostredia	217,38

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 477,89

ZADANIE - VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity ŠJ E Lániho č s 261/7 v Bytči - prístavba

Objekt:

Časť: Práce navyiac po zohľadnení požiadaviek RUVZ

Miesto: Bytča - E. Lániho Dátum: 03.04.2023
Objednávateľ: Mesto Bytča Projektant:
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s r.o. Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 477,89**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 833,89**

0 - Všeobecné konštrukcie a práce **191,14**

1	K	01100000	Ostatné nešpecifikované práce a dodávky (ine potrebné úpravy v interieru a exteriéri súvisiace s rozšírením kapacity MŠ)	%	191,143	1,00	191,14
---	---	----------	--	---	---------	------	--------

1 - Zemné práce **174,90**

2	K	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn tr 4 ručne	m3	1,280	58,68	75,11
3	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr 1 až 4 stavebným funkcom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,280	4,42	5,66
4	K	162201219	Príplatok za k d' 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným funkcom horn tr 1 až 4	m3	5,120	4,17	21,35
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	1,280	0,76	0,97
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	2,304	12,00	27,65
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,960	17,20	16,51
8	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1	t	1,728	16,00	27,65

4 - Vodorovné konštrukcie **15,73**

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,320	49,15	15,73
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 250,81**

10	K	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetonových rovných tvarnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	14,610	3,44	50,26
11	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	22,000	2,83	62,26
12	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	5,515	19,31	106,49
13	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom nasiakavosti	m2	22,000	3,11	68,42
14	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednastrekom, hr. 3 mm	m2	22,000	2,72	59,84
15	K	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	m2	22,000	7,94	174,68
16	K	622425931	Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,960	11,30	10,85
17	K	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom nasiakavosti	m2	4,000	3,11	12,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednastrekom, hr 3 mm	m2	4,000	2,72	10,88
19	K	622491343	Nater dvojnásobný fasádnou farbou silikátovou	m2	4,000	9,21	36,84
20	K	631312141	Doplníme existujúcich mazanín prostým betonom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,800	134,21	107,37
21	K	631319153	Príplatok za prehlád povrchu betónovej mazaniny min tr C 8/10 oceľ hlad hr 80-120 mm	m3	0,320	17,00	5,44
22	K	631319155	Príplatok za prehlád povrchu betónovej mazaniny min tr C 8/10 oceľ hlad hr 120-240 mm	m3	0,480	8,51	4,08
23	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,480	2,59	1,24
24	K	631362021	Výstuž mazanín z betonov (z kameniva) a z ľahkých betonov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,008	1,98	0,02
25	K	632450443	Opravný poter, s opravou dutín a výtlkov, polymércementový 40 MPa, hr do 10 mm	m2	15,625	21,45	335,16
26	K	632477205	Samonivelizačná podlahová hmota, na nasiakavý podklad, vnútorne použitie, hr 10 mm	m2	14,610	14,00	204,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 038,81

32	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehal palených, vapenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	2,000	24,32	48,64
33	K	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, beton, liaty asfalt hr nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	0,800	113,64	90,91
34	K	965044121	Búranie podkladov pod podlahy hr do 40 mm - 0,09000t	m2	14,610	11,41	166,70
35	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad lôžka z xytolit, alebo keramických dlaždíc hr do 10 mm, - 0,02000t	m2	14,610	3,47	50,70
36	K	971046011	Jadrove vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - betonových, obkladov - 0,00025t	cm	60,000	1,62	97,20
37	K	978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vapenných alebo vapennocementových v rozsahu do 10 %, - 0,00400t	m2	25,000	0,45	11,25
38	K	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vapenných alebo vapennocementových v rozsahu do 10 %, - 0,00400t	m2	108,425	0,45	48,79
39	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	12,000	4,00	48,00
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,000	13,38	93,66
42	K	979082111	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,000	13,28	92,96
44	K	979089612	Poplatok za skladovanie - ine odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatne	t	7,000	14,00	98,00
45	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náočne odborne, remeselne (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - me práce	hod	16,000	12,00	192,00

99 - Presun hmôt HSV

162,50

46	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,500	25,00	162,50
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

11 165,24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

911,49

47	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná naterom penetračným za studena	m2	12,000	0,18	2,16
48	M	2230101073	Asfaltová penetrácia, 25 kg	kg	5,000	1,98	9,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	711111125	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	M2	12,000	20,20	242,40
50	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným naterom za studena	m2	3,000	0,23	0,69
51	M	2230101073	Asfaltová penetrácia, 25 kg	kg	1,000	1,98	1,98
52	K	711112125	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý	M2	25,000	21,64	541,00
53	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná NAiP pntavením	m2	12,000	3,37	40,44
54	M	1010102096	Oxidovaný asfaltovaný pás G200 S40	m2	12,000	4,20	50,40
55	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAiP pntavením	m2	1,600	3,60	5,76
56	M	1010102096	Oxidovaný asfaltovaný pás G200 S40	m2	1,920	4,20	8,06
57	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,479	2,50	8,70
721 - Vnútorná kanalizácia							1 572,98
58	K	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	31,53	31,53
59	K	721140926	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rur DN 125	ks	1,000	5,89	5,89
60	K	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rur D 110	ks	1,000	0,61	0,61
61	K	721171306	Potrubie z rur PE-HD 75/3 ležate v zemi	m	20,000	15,42	308,40
62	K	721171308	Potrubie z rur PE-HD 110/4,3 ležate v zemi	m	20,000	23,06	461,20
63	K	721171502	Potrubie z rur PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	20,000	13,09	261,80
64	K	721171503	Potrubie z rur PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	1,000	14,52	14,52
65	K	721171508	Potrubie z rur PE-HD 110/4,3 odpadné prípojné	m	9,000	20,24	182,16
66	K	721991	Znadenie odpadového pripojenia pre umyvadlo a sprchu - buracie a nové stavebné práce	ks	7,000	25,00	175,00
67	K	721992	Znadenie odpadového pripojenia pre WC - buracie a nové stavebné práce	ks	5,000	25,00	125,00
68	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,865	1,00	6,87
722 - Vnútorný vodovod							825,92
69	K	722130211	Potrubie z ocele' rur pozink bezsvík bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov bežných-11 343 00 DN 15	m	14,700	18,80	276,36
70	K	722130212	Potrubie z ocele' rur pozink bezsvík bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov bežných-11 343 00 DN 20	m	13,000	19,54	254,02
71	K	722220121	Montáž armatúry zavítovvej s jedným zavítom, nástenka pre bateriu G 1/2	par	2,000	16,02	32,04
72	M	1567G000404	Nastienka - 1/2 x1/2 , mosadz	ks	2,000	3,50	7,00
73	M	510037	Montážna šablóna pre uchytenie nástieniek - 100-150mm, pozinkovaný plech	ks	1,000	2,10	2,10
74	K	722221010	Montáž guľového kohúta zavítového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,96	3,92
75	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2", páčka, niklovana mosadz	ks	2,000	3,68	7,36
76	K	722221170	Montáž poistného ventilu zavítového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,29	3,29
77	M	551210025800	Ventil poistný pre teplú vodu, 1/2" x 3/4", 6-10 bar, PN16, mosadz	ks	1,000	14,24	14,24
78	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitarnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	1,92	3,84
79	M	552270005600	Hadica FLEXI nerezova sanitarna ohybna 1/2", dl 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	2,000	4,27	8,54
80	K	7229910	Znadenie pripojenia na rozvod studenej vody pre WC - búracie a nové stavebné práce	kus	2,000	35,00	70,00
81	K	7229920	Znadenie pripojenia na rozvod studenej a teplej vody pre umyvadlo - búracie a nové stavebné práce	kus	2,000	45,00	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	7229930	Zriadenie pripojenia na rozvod studenej a teplej vody pre sprchu - buracie a nové stavebné práce	kus	1,000	45,00	45,00
83	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,206	1,00	8,21
725 - Zariadenie predmety							3 203,36
84	M	AM101/850	Predstenový inšalačný systém WC pre suchu inštaláciu (do sadrokartonového obkladu)	ks	2,000	198,00	396,00
85	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	25,00	50,00
86	M	642360000100	Misa záchodová keramická zavesná, so splachovaním	ks	5,000	62,00	310,00
87	K	725219401	Montáž umyvadla na skrutky do muriva, bez vytokovej armatury	súb	2,000	20,00	40,00
88	M	642110004700	Umyvadlo keramické, s otvorom pre bateriu a prepádom	ks	2,000	39,02	78,04
89	K	725219721	Montáž predstenového systému umyvadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	sub	2,000	45,00	90,00
90	M	552370002200	Predstenový inšalačný systém umyvadla pre suchu inštaláciu (do sadrokartonového obkladu)	ks	2,000	245,00	490,00
91	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	45,00	45,00
92	M	5542303200	Kompletna vanička sprchová akrylátová 900x900x150 mm biela	ks	1,000	264,00	264,00
93	K	725245275	Montáž sprchových kutov kompletných ostatných typov	sub	1,000	45,00	45,00
94	M	552260001500	Sprchové dvere jednokrídlové, rozmer 900x30x1950 mm, bezpečnostné sklo	ks	1,000	184,00	184,00
95	M	552260000200	Sprchová stena pevná, rozmer 900x1950 mm, bezpečnostné sklo	ks	1,000	85,00	85,00
96	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, WC doska	sub	2,000	10,00	20,00
97	M	554330000800	Záchodové sedadlo s poklopom, biele	ks	2,000	55,00	110,00
98	K	725291119	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	m2	1,000	15,00	15,00
99	M	6424310032	Zrkadlo	m2	1,000	65,00	65,00
100	K	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	súb	1,000	45,00	45,00
101	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej ruky G 1/2	sub	2,000	250,00	500,00
102	M	551110019900	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chromovaná	ks	2,000	5,18	10,36
103	K	725820810	Demontáž batene drezovej, umyvadlovej nástennej, -0,0026t	sub	1,000	2,40	2,40
104	K	725829601	Montáž batení umyvadlových stojankových pakových alebo klasických	ks	2,000	8,50	17,00
105	M	551464193000	Umyvadlová batéria stojanková	ks	2,000	35,00	70,00
106	K	725849201	Montáž batene sprchovej nástennej pakovej, klasickej	ks	1,000	12,40	12,40
107	M	551436740000	Sprchová batéria	ks	1,000	75,00	75,00
108	K	725849206	Montáž batene sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	8,00	8,00
109	M	551300714000	Držiak sprchy	ks	1,000	18,00	18,00
110	K	725869301	Montáž zápachovej uzavierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	ks	2,000	2,50	5,00
111	M	551613110000	Uzavierka zápachová umyvadlová D 40 mm	ks	2,000	28,22	56,44
112	K	725869382	Montáž zápachovej uzavierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	4,50	4,50
113	M	551616120000	Uzavierka zápachová - sifon pre sprchy	ks	1,000	18,26	18,26
114	K	725989101	Montáž dverok kovových	ks	3,000	2,50	7,50
115	M	173135	Revízné dverka - biele	ks	3,000	5,04	15,12
116	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,338	1,00	51,34

731 - Ústredné vykurovanie

324,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	HZ5721113	Stavebno montážne práce náročné - uprava vnútorných rozvodov, doplnenie vykurovacieho telesa	hod	16,000	14,00	224,00
118	M	9999910006	Nove vykurovacie teleso, ventily a ostatný materiál	ks	1,000	100,00	100,00
763 - Drevostavby, sádkokartóny							569,77
119	K	763120011	Sádkokartonová inštalácia predstena pre sanitárne rozvody a zariadenia, dvojite opláštenie, doska 2xGKBI 12,5 mm	m2	18,500	30,01	555,19
120	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartonové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	3,645	4,00	14,58
766 - Konštrukcie stolárske							557,70
123	K	766629992	Demontáž okien, zasklí stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s ramom do sutiny (v m2 plochy)	m2	3,000	3,96	11,88
124	K	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho z tvrdého dreva jednokndlove	ks	3,000	15,00	45,00
125	M	611621080000	Nove drevene kridla	kus	3,000	164,00	492,00
127	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,823	1,00	8,82
771 - Podlahy z dlaždíc							787,30
128	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, šparovanie flexibilnou šparovacou hmotou	m2	25,000	15,00	375,00
129	M	5976404700	Dlaždice keramické protišmykové	m2	25,000	16,00	400,00
130	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,513	3,50	12,30
775 - Podlahy vlysové a parketové							20,88
131	K	775413220	Montáž prechodovej lišty prskrutkovaním	m	3,000	2,32	6,96
132	M	611990001100	Lišta prechodova skrutkovacia, šírka 40 mm, s hladkým povrchom	m	3,000	4,50	13,50
133	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,423	1,00	0,42
776 - Podlahy povlakové							22,50
134	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	9,000	2,50	22,50
781 - Obklady keramické							1 383,16
142	K	781445207	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, šparovanie flexibilnou šparovacou hmotou	m2	40,000	18,00	720,00
143	M	5976563100	Obkladačky keramické glazované	m2	40,000	16,00	640,00
144	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,580	2,00	23,16
783 - Nátery							289,70
145	K	783201821	Odstránenie starých naterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opalením alebo oklepaním	m2	15,000	8,28	124,20
146	K	783225100	Nátery kov stav doplnk konštr synteticke na vzduchu schnuce dvojnás 1x s emailom - 105µm	m2	15,000	7,05	105,75
147	K	783226100	Nátery kov stav doplnk konštr synteticke na vzduchu schnuce základny - 35µm	m2	15,000	2,51	37,65
148	K	783401811	Odstránenie starých naterov z kovových potrubí a armatur potrubie do DN 50 mm	m	10,000	0,20	2,00
149	K	783424340	Nátery kov potr a armatur syntet potrubie do DN 50 mm dvojnás 1x email a základny nater - 140µm	m	10,000	2,01	20,10
784 - Maľby							696,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	784401801	Obrusenie a oprašenie maľieb, výšky do 3, 80 m	m2	60,000	0,14	8,40
151	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	60,000	0,69	41,40
152	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18,000	1,53	27,54
153	K	784452371	Maľby z maľiarskych zmesí tekutých, ručne nanašane tonovane dvojnásobne na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	60,000	2,46	147,60
154	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	40,000	8,13	325,20
155	K	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	18,000	8,13	146,34

M - Práce a dodávky M **1 044,00**

21-M - Elektromontáže **1 044,00**

156	K	HZS921113	Stavebno montážne práce naročné - uprava vnútorných rozvodov, výmena spínačov a osvetľovacích telies	hod	16,000	14,00	224,00
157	M	9999910005	Nové osvetľovacie telesá, spínače, kable a vodiča, ostatný materiál	eur	1,000	500,00	500,00
158	K	HZS921114	Stavebno montážne práce naročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,00	320,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady **434,76**

VRN06 - Zariadenie staveniska **217,38**

159	K	000600030	Zariadenie staveniska - výrobné - všeobecne	%	217,380	1,00	217,38
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

VRN08 - Vplyv pracovného prostredia **217,38**

160	K	000800013	Vplyv pracovného prostredia - obmedzenie pracovného výkonu prevádzkou investora	%	217,380	1,00	217,38
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------