

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Odberateľ: Obec Mutné								Spracoval:		30,126	
Projektant:								Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.											
Zákazka Prístavba materskej školy, Mútne											
Objekt SO 01a index - Prístavba materskej školy											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	121101121	Odstránenie ornice do 100 m3 s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	38,631	12,40	0,00	479,02	12,40	479,02	0,00	0,00%
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	158,960	16,53	0,00	2 627,61	16,53	2 627,61	0,00	0,00%
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	79,480	2,93	0,00	232,88	2,93	232,88	0,00	0,00%
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	38,631	2,00	0,00	77,26	2,00	77,26	0,00	0,00%
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	129,633	1,92	0,00	248,90	1,92	248,90	0,00	0,00%
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,633	0,78	0,00	101,11	0,78	101,11	0,00	0,00%
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,019	3,71	0,00	178,15	3,71	178,15	0,00	0,00%
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,635	12,80	0,00	136,13	12,80	136,13	0,00	0,00%
S/S60	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	37,384	0,00	15,50	579,45	16,71	624,65	45,20	7,80%
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 081,06	579,45	4 660,51		4 705,71	45,20	
	2	ZÁKLADY									
11/A 1	273321302	Betón železový základových dosiek triedy C20/25 bez výstuže	m3	3,646	84,00	0,00	306,26	93,41	340,57	34,31	11,20%
11/A 1	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	4,098	12,82	0,00	52,54	12,82	52,54	0,00	0,00%
11/A 1	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	4,098	3,70	0,00	15,16	3,70	15,16	0,00	0,00%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom			
								Nová cena	nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
11/A 1	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,068	1 460,00	0,00	99,28	1 623,52	110,40	11,12	11,20%
11/A 1	274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	16,127	84,00	0,00	1 354,67	93,41	1 506,39	151,72	11,20%
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	40,558	84,00	0,00	3 406,87	93,41	3 788,44	381,57	11,20%
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	163,675	14,82	0,00	2 425,66	14,82	2 425,66	0,00	0,00%
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	163,675	3,70	0,00	605,60	3,70	605,60	0,00	0,00%
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500B	t	2,534	1 430,00	0,00	3 623,62	1 590,16	4 029,47	405,85	11,20%
11/A 1	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,143	78,00	0,00	11,15	86,74	12,40	1,25	11,20%
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,320	14,80	0,00	19,54	14,80	19,54	0,00	0,00%
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,320	3,70	0,00	4,88	3,70	4,88	0,00	0,00%
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,017	1 430,00	0,00	24,31	1 590,16	27,03	2,72	11,20%
2	ZÁKLADY				11 949,54	0,00	11 949,54		12 938,08	988,54	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
R/RE	311231477	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 40 P10	M3	68,185	156,00	0,00	10 636,86	173,47	11 828,19	1 191,33	11,20%
R/RE	311231479	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 24 P10	M3	15,417	155,00	0,00	2 389,64	172,36	2 657,27	267,63	11,20%
11/A 1	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,336	148,00	0,00	49,73	164,58	55,30	5,57	11,20%
11/A 1	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,413	145,00	0,00	349,89	161,24	389,07	39,18	11,20%
11/A 1	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	10,156	148,00	0,00	1 503,09	164,58	1 671,43	168,34	11,20%
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,697	1 430,00	0,00	996,71	1 590,16	1 108,34	111,63	11,20%
11/A 1	317162111	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	kus	2,000	15,77	0,00	31,54	17,54	35,07	3,53	11,20%
11/A 1	317162112	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	kus	1,000	17,20	0,00	17,20	19,13	19,13	1,93	11,20%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom			
								Nová cena	nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
11/A 1	317162121	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1000 mm	kus	4,000	19,84	0,00	79,36	22,06	88,25	8,89	11,20%
11/A 1	317162122	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	30,000	24,72	0,00	741,60	27,49	824,66	83,06	11,20%
11/A 1	317162123	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	2,000	24,72	0,00	49,44	27,49	54,98	5,54	11,20%
11/A 1	317162126	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 2250 mm	kus	6,000	34,96	0,00	209,76	38,88	233,25	23,49	11,20%
11/A 1	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	2,645	92,00	0,00	243,34	102,30	270,59	27,25	11,20%
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	31,552	24,80	0,00	782,49	24,80	782,49	0,00	0,00%
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	31,552	3,70	0,00	116,74	3,70	116,74	0,00	0,00%
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500B - v pol. nosníka	t	0,000	1 430,00	0,00	0,00	1 590,16	0,00	0,00	11,20%
R/RE	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	M2	184,616	36,74	0,00	6 782,79	40,85	7 542,46	759,67	11,20%
R/RE	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	M2	26,427	28,10	0,00	742,60	31,25	825,77	83,17	11,20%
R/RE	330321410	Oceľový pilier vr. kotviacej platne, kotví (KT01, H01) - dodávka a montáž	kg	220,902	3,50	0,00	773,16	3,89	859,75	86,59	11,20%
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			26 495,94	0,00	26 495,94		29 362,76	2 866,82	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	41,548	92,00	0,00	3 822,42	102,30	4 250,53	428,11	11,20%
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	169,440	19,65	0,00	3 329,50	19,65	3 329,50	0,00	0,00%
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	169,440	4,70	0,00	796,37	4,70	796,37	0,00	0,00%
11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	166,190	8,43	0,00	1 400,98	8,43	1 400,98	0,00	0,00%
11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	166,190	2,32	0,00	385,56	2,32	385,56	0,00	0,00%
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb B500B	t	3,557	1 430,00	0,00	5 086,51	1 590,16	5 656,20	569,69	11,20%
11/A 1	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI SZ Q188A	t	0,259	1 460,00	0,00	378,14	1 623,52	420,49	42,35	11,20%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom			
								Nová cena	nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
11/A 1	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	8,903	92,00	0,00	819,08	102,30	910,81	91,73	11,20%
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	74,538	25,31	0,00	1 886,56	25,31	1 886,56	0,00	0,00%
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	74,538	4,62	0,00	344,37	4,62	344,37	0,00	0,00%
11/A 1	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	27,501	18,07	0,00	496,94	18,07	496,94	0,00	0,00%
11/A 1	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	27,501	4,81	0,00	132,28	4,81	132,28	0,00	0,00%
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov B500B - v pol. nosníka	t	2,153	1 430,00	0,00	3 078,79	1 590,16	3 423,61	344,82	11,20%
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,717	92,00	0,00	433,96	102,30	482,57	48,61	11,20%
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	28,410	18,77	0,00	533,26	18,77	533,26	0,00	0,00%
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	28,410	3,35	0,00	95,17	3,35	95,17	0,00	0,00%
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B - v pol. nosníkov	t	0,000	1 430,00	0,00	0,00	1 590,16	0,00	0,00	11,20%
11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	2,884	92,00	0,00	265,33	102,30	295,04	29,71	11,20%
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500B - v pol. nosníkov	t	0,000	1 430,00	0,00	0,00	1 590,16	0,00	0,00	11,20%
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,377	27,90	0,00	345,32	27,90	345,32	0,00	0,00%
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,377	4,77	0,00	59,04	4,77	59,04	0,00	0,00%
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,986	24,12	0,00	264,98	24,12	264,98	0,00	0,00%
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,986	3,70	0,00	40,65	3,70	40,65	0,00	0,00%
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			23 995,21	0,00	23 995,21		25 550,23	1 555,02	
5		SPEVNEÉ PLOCHY									
5		SPEVNEÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00			0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
11/A 1	631315621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 120 do 240 mm	m3	29,495	118,45	0,00	3 493,68	131,72	3 884,98	391,30	11,20%

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom			
								Nová cena	nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	29,495	12,40	0,00	365,74	12,40	365,74	0,00	0,00%
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,743	9,59	0,00	45,49	9,59	45,49	0,00	0,00%
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,713	3,64	0,00	17,16	3,64	17,16	0,00	0,00%
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,931	1 360,00	0,00	2 626,16	1 512,32	2 920,29	294,13	11,20%
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	39,951	31,20	0,00	1 246,47	34,69	1 386,08	139,61	11,20%
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			7 794,70	0,00	7 794,70		8 619,72	825,02	
	9	OSTATNÉ PRÁCE									
11/A 1	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	11,343	5,33	0,00	60,46	5,33	60,46	0,00	0,00%
	9	OSTATNÉ PRÁCE			60,46	0,00	60,46		60,46	0,00	
	99	PRESUNY HMÔT									
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	335,855	5,10	0,00	1 712,86	5,10	1 712,86	0,00	0,00%
	99	PRESUNY HMÔT			1 712,86	0,00	1 712,86		1 712,86	0,00	
		Práce HSV			76 089,77	579,45	76 669,22		82 949,81	6 280,59	
		Práce PSV									
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI									
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	0,00	0,00			0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00			0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00			0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA									
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			0,00	0,00	0,00			0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom			
								Nová cena	nová cena	Rozdiel	Navýšenie %
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY									
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			0,00	0,00	0,00			0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ									
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0,00	0,00			0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	0,00	0,00			0	
	763	DREVOSTAVBY									
	763	DREVOSTAVBY			0,00	0,00	0,00			0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00			0	
	765	KRYTINY TVRDÉ									
	765	KRYTINY TVRDÉ			0,00	0,00	0,00			0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00			0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00			0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			0,00	0,00	0,00			0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ									
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	0,00	0,00			0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ									
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			0,00	0,00	0,00			0	
	783	NÁTERY									
	783	NÁTERY			0,00	0,00	0,00			0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom			
								Nová cena	nová cena	Rozdiel	Navyšenie %
	784	MAL'BY									
	784	MAL'BY			0,00	0,00	0,00			0	
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY									
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00			0	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00			0	
		Montážne práce									
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00			0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ									
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00			0	
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00			0	
		Celkom v EUR			76 089,77	579,45	76 669,22		82 949,81	6 280,59	

Tabuľka
tabuľka č.2
p.č.2
tabuľka č.1

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Tabuľka
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Tabuľka
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Tabuľka
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1
tabuľka č.1

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

[illegible]

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

[illegible]

Tabuľka