

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 022/ZoD/2021/VO07-Vk01

č. zhotoviteľa 49/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení


I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo : Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO : 36168335
DIČ : 20 200 168 89
IČ DPH : SK 20 200 168 89
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. / MÚP, a.s. / ČSOP, a.s.
IBAN : 
štatutárny orgán : predstavenstvo – Ing. Ivan Ondko, predseda
- Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda
Zapísaná v : Obchodnom registri Okr. súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : Juraj Gallik
b) vo veciach realizácie : Juraj Gallik
Telefón/fax : 00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01 / 00421 / 52 / 431 84 44
e-mail : arprog@arprog.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: 022/ZoD/2021/VO07-Vk01, č. zhotoviteľa 49/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.08.2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“ (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

- 2.2. Na základe žiadosti Zhotoviteľa o navýšenie zmluvnej ceny v dôsledku výskytu mimoriadnych okolností, v súlade s ustanovením 15.1 zmluvy, § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovného znenia.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Počas realizácie prác vyplynula potreba zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č. 3 – Rozpočet, Výkaz výmer projektových dokumentácií, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, z okolností, ktoré v čase prekladania ponuky nemohli Objednávateľ a ani Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Ide o vojnový konflikt Ruskej federácie na území Ukrajiny, ktorý predstavuje pokračujúcu udalosť vyššej moci, ktorý vypukol dňa 24.02.2022, keď zahájili vojská Ruskej federácie útok na Ukrajinu. Vypuknutie vojnového konfliktu na území susedného štátu je skutočnosťou, ktorú nebolo možné v žiadnom prípade predpokladať a ani predvídať. Je to zároveň skutočnosť, ktorá zo strany Zhotoviteľa ako ani Objednávateľa nebola nijako zavinená a ani spôsobená. Vypuknutie vojnového konfliktu a ním spôsobený bezprecedentný skokový rast cien možno jednoznačne označiť za udalosť spĺňajúcu všetky kritériá Vyššej moci. V spojitosti s uvedeným vojnovým konfliktom sa pristúpilo najmä k vydaniu legislatívy záväznej pre Slovenskú republiku, k uvaleniu sankcií Európskej únie voči Rusku a Bielorusku, k dohode štátov Európskej únie o zákaze dovozu ruskej ropy (ďalej len „ruské embargo“, oznámenej 4.5.2022), ropné embargo bolo prijaté Rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/884 zo dňa 3.6.2022) ako aj k uvaleniu sankcií tretích štátov, ktoré nespochybniteľne spôsobili prudký nárast cien stavebných materiálov. Na základe vyššie uvedených skutočností nebolo možné v čase predkladania ponuky Zhotoviteľom, že po podpise Zmluvy dôjde k nepredvídateľným okolnostiam (vyššej moci, ktorú nemohol ovplyvniť Objednávateľ ani Zhotoviteľ). Nárast cien materiálov nevyhnutných na realizáciu Diela, je nespochybniteľne následkom nepredvídateľných okolností ako prípadu vyššej moci a relevantným dôvodom na uzavretie dodatku k Zmluve.
- 3.2. Nakoľko sa vstupné náklady zvýšili nad mieru, ktorú nebolo možné očakávať v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, ako aj v čase uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany zhodne deklarujú, že pre riadne zrealizovanie Diela je nutná úprava jednotkových cien tých položiek, ktoré boli výraznou zmenou vstupných materiálov na relevantnom trhu najviac dotknuté. Dodatkom sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Navýšenie sa týka doposiaľ nefakturovaných položiek.
- 3.3. Navýšenie Ceny diela pozostáva z:
- | | |
|---|---------------|
| Cena bez DPH – zmena jednotkových cien: | 69 271,98 EUR |
| DPH 20 %: | 13 854,40 EUR |
| Cena s DPH: | 83 126,38 EUR |
- 3.4. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 3.1, 3.2 tohto článku dohodli na zmene zmluvy tak, že ustanovenie IV. Cena diela, bod 4.1. sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:

„4.1. Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy o dielo je cenou zmluvne dohodnutou a je doložená zhotoviteľom ocenenými výkazmi výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 20.04.2021 vo verejnej súťaži: Vestník VO č. 53/2021 a žiadosťou zhotoviteľa o navýšenie zmluvnej ceny

Cena diela bez DPH	531 864,88 EUR
DPH	106 372,98 EUR
Cena diela vrátane DPH / Cena celkom	638 237,86 EUR

(slovami: šesťstotridsaťosemtisícdeväťstotridsaťsedem eur a osemdesiatšesť centov).“

- 3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 – Rozpočet, Výkaz Výmer projektových dokumentácií sa v časti nevyfakturovaných množstiev nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

**IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. .
- 4.2 Tento dodatok je spísaný v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 4.3 Tento dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči, dňa **16 MÁJ 2023**

Objednávateľ: Mesto Levoča

V Poprade, dňa **15-05-2023**

Zhotoviteľ: ARPROC - stavebná spoločnosť Poprad

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY - DODATOK č. 2

Kód:

Stavba: Levoča - Levočské Lúky

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Levoča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Katarína Pipanová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			453 511,16
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná	20.00%	453 511,16	90 702,23
Cena s DPH			544 213,39
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - DODATOK č. 2

Kód:

Stavba: Levoča - Levočské Lúky

Miesto:

Dátum: 15-05-2023

Objednávateľ: Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		453 511,16	544 213,39
1.	Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami	81 805,28	98 166,34
SO-01	Komunikácia	60 396,30	72 475,56
SO-02	Chodník	1 744,29	2 093,15
SO-03	VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky	19 664,69	23 597,63
SO-03.1	Oprávnené výdavky	15 191,12	18 229,34
SO-03.2	Neoprávnené náklady	4 473,57	5 368,28
2.	Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry	371 705,88	446 047,06
082019.1N	SO 01 - Prístupová komunikácia - Novostavba	4 239,49	5 087,39
082019.1R K	SO 01 - Prístupová komunikácia - Rekonštrukcia (komunikácia)	247 047,92	296 457,50
082019.1R P	SO 01 - Prístupová komunikácia - Rekonštrukcia (parkovisko)	13 303,08	15 963,70
082019.1V P	SO 01 - Prístupová komunikácia - Výmena povrchu (podkladnej a obrusnej vrstvy)	21 416,73	25 700,08
082019.2	SO 02 - Chodníky - novostavba	33 946,69	40 736,03
082019.3.N	SO 03 - Verejné osvetlenie (neoprávnené výdavky)	6 370,53	7 644,64
082019.3.O	SO 03 - Verejné osvetlenie (oprávnené výdavky)	45 381,44	54 457,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-01 - Komunikácia

JKS

Mie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

60 396,30

DPH

základná

Základ dane

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

12 079,26

Cena s DPH

v EUR

72 475,56

Projektant

Spracovateľ

Dát

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dát

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-01 - Komunikácia

Miesto:

Objedná: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	60 396,30
HSV - Práce a dodávky HSV	60 396,30
1 - Zemné práce	2 024,08
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	54 973,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 460,37
99 - Presun hmôt HSV	1 938,11

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osidlaniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-01 - Komunikácia

Miesto:

Dátum:

Objedná: Mesto Levoča

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ: Ing. Katarína Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						60 396,30
D HSV - Práce a dodávky HSV						60 396,30
D 1 - Zemné práce						2 024,08
1	K	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	0,000	15,78	0,00
2	K	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	56,000	4,05	226,80
3	K	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	0,000	0,92	0,00
4	K	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	6,01	0,00
5	K	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,000	0,86	0,00
6	K	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	0,000	30,12	0,00
7	K	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,000	8,52	0,00
8	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	0,000	1,61	0,00
9	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,000	4,00	0,00
10	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	0,000	0,40	0,00
11	K	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	1,87	0,00
12	K	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	0,000	1,43	0,00
13	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	0,64	0,00
14	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	9,90	0,00
15	K	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,000	15,87	0,00
16	K	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m ²	426,000	0,31	132,06
17	M	Osivá tráv - trávové semeno	kg	13,163	7,14	93,98
18	K	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 314,400	0,41	538,90
19	K	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	426,000	2,19	932,94
20	K	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	70,000	1,42	99,40
D 2 - Zakladanie						0,00
21	K	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	0,000	9,36	0,00
D 5 - Komunikácie						54 973,74
22	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	0,000	6,14	0,00

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 186,000	12,49	14 813,14
24	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 426,000	0,49	1 188,74
25	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Ií, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 240,000	13,67	16 950,80
26	K	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 186,000	18,54	21 988,44
27	K	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	m2	1,200	27,18	32,62
D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 460,37
28	K	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,436	11,37	459,76
29	M	Obrubník betónový rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	27,958	3,06	85,56
30	M	Obrubník betónový cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	12,882	4,57	58,87
31	K	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 200	ks	2,000	428,09	856,18
32	K	Zhotovenie priepustu z rúr plastových DN 200	m	0,000	4,96	0,00
33	M	Rúra plastová DN 200	m	0,000	10,84	0,00
D 99 - Presun hmôt HSV						1 938,11
34	K	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	760,042	2,55	1 938,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-02 - Chodník

JKS

Mie

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

ICO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 744,29

DPH

základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

348,86

Cena s DPH

v EUR

2 093,15

Projektant

Spracovateľ

Dát:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osidleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-02 - Chodník

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 744,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 744,29

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

1 313,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

242,48

99 - Presun hmôt HSV

187,96

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-02 - Chodník

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Datum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						1 744,29
D HSV - Práce a dodávky HSV						1 744,29
D 1 - Zemné práce						0,00
1	K	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,41	0,00
2	K	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	0,000	1,42	0,00
D 5 - Komunikácie						1 313,85
3	K	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	32,000	10,23	327,36
4	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	32,000	4,74	151,68
5	K	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	32,000	16,00	512,00
6	M	Dlažba betónová Semmelrock CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	32,640	9,89	322,81
D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						242,48
7	K	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	31,000	6,61	204,91
8	M	Obrubník betónový parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	31,310	1,20	37,57
D 99 - Presun hmôt HSV						187,96
9	K	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,869	9,46	187,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-03 - VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky

Úroveň 3:

SO-03.1 - Oprávnené výdavky

JKS

Mie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 191,12

DPH

základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

3 038,22

Cena s DPH

v EUR

18 229,34

Projektant

Spracovateľ

Dát:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dát:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osidleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-03 - VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky

Úroveň 3:

SO-03.1 - Oprávnené výdavky

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Datum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 191,12

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

14 971,12

D2 - M21 - 155 Demontáže

638,93

D3 - M21 - 155 Elektromontáže

12 456,48

D4 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

1 875,71

D5 - OSTATNÉ

220,00

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osidleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-03 - VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky

Úroveň 3:

SO-03.1 - Oprávnené výdavky

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						15 191,12
D PRÁCE A DODÁVKY M						14 971,12
D M21 - 155 Demontáže						638,93
1	K	Demontáž svietidla verejného osvetlenia	kus	1,000	8,15	8,15
2	K	Demontáž ocelového stĺpa VO na betónovej pätke	kus	1,000	39,18	39,18
3	K	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	2,000	1,40	2,80
4	K	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,000	8,80	17,60
5	K	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	80,000	7,14	571,20
D M21 - 155 Elektromontáže						12 456,48
6	M	A - LED svietidlo verejného osvetlenia, montáž na vrchol stožiaru, osvetlenie downlight, šošovka L2 s funkciou automatického nastavenia úrovne zosilnenia (AGC), hlavná priorita objektívu - svietivosť od zeme, ochrana proti prehriatiu, 28W, 3300lm, 4000K, IP66, IK08, funkčnosť CLO ND2, CRI min. 70, MacAdam5 SDCM, udržiavanie svetelného toku L100B10 min. 100 000 h, predradník zabudovaný do svietidla, telo a držiak svietidla odliatok z hliníka RAL 9006 pololesklá, kryt (difúzor) bezpečnostné sklo, svietidlo diaľkovo ovládateľné	kus	8,000	489,00	3 912,00
7	K	Montáž svietidla verejného osvetlenia na stožiar výšky 6m do 20kg	kus	8,000	16,36	130,88
8	M	Hliníkový stožiar typ SAL-6 6m anodizovaný inox s výškou 6 metrov s pätkou	kus	8,000	472,34	3 778,72
9	K	Montáž hliníkového stožiaru do 6m	kus	8,000	78,35	626,80
10	M	Prefabrikovaný základ typ: B-50, min. 92kg 255x255x900 mm	kus	8,000	68,89	551,12
11	M	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	60,000	0,78	46,80
12	K	Montáž medeneho kábla 3x2,5 voľne uloženého	m	60,000	0,68	40,80
13	M	Svorkovnica stožiarová TB-11 2x E14 2-16A 4x6-35mm ² IP54	kus	8,000	25,55	204,40
14	K	Montáž svorkovnice stožiaru	kus	8,000	14,63	117,04

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	Ukončenie vodiča na svorkovnici stožiaru, zapojenie 16 mm ²	kus	56,000	0,85	47,60
16	K	Ukončenie káblov v stožiaru, zapojenie 4x 16mm ²	kus	14,000	5,45	76,30
17	M	Kábel AYKY-J 4x16	m	230,000	1,26	289,80
18	K	Montáž, chráničky HDPE do 50mm	m	480,000	0,87	417,60
19	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná KF 0905, červená	m	200,000	0,78	156,00
20	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná FXKVR 50	m	200,000	0,78	156,00
21	K	Zakrytie kab 110 KV fólia PVC 33 cm	m	200,000	0,33	66,00
22	M	Fólia PVC 33 cm	m	200,000	0,23	46,00
23	K	Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi	kg	209,000	0,78	163,02
24	M	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	15,000	1,78	26,70
25	M	Drôt uzemňovací FeZn 30x4	kg	180,000	1,78	320,40
26	K	Montáž uzemňovacej svorky	kus	42,000	2,66	111,72
27	M	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03, (2xM8)	kus	16,000	0,73	11,68
28	M	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR02 (4xM8)	kus	16,000	0,78	12,48
29	M	Svorka pripájaciaca (FeZn) : SP01 (2xM8)	kus	10,000	0,63	6,30
30	M	Podružný materiál	%	3,150	79,73	251,15
31	M	Doprava materiálu	%	3,800	79,73	302,97
32	K	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	97,70	586,20

D M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 1 875,71

33	K	Hlbenie kábelovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemi triedy 3	m	200,000	4,22	844,00
34	K	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	70,000	3,43	240,10
35	K	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 mm do zeminy	ks	10,000	21,12	211,20
36	K	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m ³	70,000	0,48	33,60
37	K	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m ²	90,000	0,67	60,30
38	K	Uloženie 1 kábla v teréne, zemina tr.3	m	233,000	0,36	83,88
39	K	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla 4 -10kg	m	233,000	0,27	62,91
40	K	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	10,000	31,20	312,00
41	K	Dopravné náklady a poisťnie tovaru 1,5% z hodnoty dodávky	%	1,500	18,48	27,72

D OSTATNÉ 220,00

42	K	Východzia revízia elektro	kus	1,000	220,00	220,00
----	---	---------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-03 - VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky

Úroveň 3:

SO-03.2 - Neoprávnené náklady

JKS

Mie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 473,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	894,71

Cena s DPH

v EUR

5 368,28

Projektant

Spracovateľ

Dát

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-03 - VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky

Úroveň 3:

SO-03.2 - Neoprávnené náklady

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 473,57
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 473,57
D2 - M21 - 155 Demontáže	3,16
D3 - M21 - 155 Elektromontáže	717,39
D4 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	268,02
D5 - OSTATNÉ	3 485,00

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

1. - Levoča - Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Časť:

SO-03 - VO na prístupovej komunikácii v meste Levoča - Levočské Lúky

Úroveň 3:

SO-03.2 - Neoprávnené náklady

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						4 473,57
D PRÁCE A DODÁVKY M						4 473,57
D M21 - 155 Demontáže						3,16
1	K	Demontáž káblov v rozvádzači , odpojenie 3x 25mm2	kus	2,000	1,58	3,16
D M21 - 155 Elektromontáže						717,39
2	M	Spojka káblová 1-SVCZ-M 4x16-35 Al, Cu vrátane skrutkových spojovačov zmraštiteľná	kus	1,000	17,58	17,58
3	M	Istič LTN 16A/1P C 10kA	kus	2,000	5,66	11,32
4	M	Inštalčný stykač RSI-20-11-A230	kus	1,000	18,41	18,41
5	M	Radová svorka RSDPS 30/7 16mm2 čierna	kus	6,000	1,02	6,12
6	M	Bočnica radovej svorky RSDPS 31 pre svorku 25mm2 čierna	kus	2,000	1,06	2,12
7	M	Lišta DIN 35x15 2m	kus	1,000	12,64	12,64
8	K	Úprava rozvádzača RVO029	hod	8,000	15,00	120,00
9	K	Výsekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	6,000	2,46	14,76
10	K	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. do 0, 25 m2, hr. do 600 mm, -0,33200t	kus	2,000	8,65	17,30
11	M	Jednovrstvová vápennocementová omietka, z bieleho cementu, pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručná, 40kg	kg	40,000	0,24	9,60
12	K	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietkv	m2	2,000	1,81	3,62
13	M	Flexibilná akrylátová fasádna farba	kg	15,000	6,27	94,05
14	K	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné omietok stien dvojnásobné	m2	2,000	2,84	5,68
15	K	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 16 mm2	kus	8,000	0,85	6,80
16	K	Ukončenie káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 25mm2	kus	2,000	5,45	10,90
17	M	Kábel AYKY-J 4x16 - alebo rovnocenný ekvivalent	m	70,000	1,26	88,20
18	K	Montáž, chráničky HDPE do 50mm	m	70,000	0,87	60,90
19	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná KF 0905, červená	m	25,000	0,78	19,50

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná FXKVR 50	m	25,000	0,78	19,50
21	K	Zakrytie kab 110 KV fólia PVC 33 cm	m	25,000	0,33	8,25
22	M	Fólia PVC 33 cm	m	25,000	0,23	5,75
23	K	Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi	kg	40,000	0,78	31,20
24	M	Drôt uzemňovací FeZn 30x4	kg	20,000	1,78	35,60
25	K	Montáž uzemňovacej svorky	kus	8,000	2,66	21,28
26	M	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03, (2xM8)	kus	4,000	0,73	2,92
27	M	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR02 (4xM8)	kus	4,000	0,78	3,12
28	M	Štítok zatvárací	kus	10,000	0,65	6,50
29	M	Podružný materiál	%	3,150	3,53	11,12
30	M	Doprava materiálu	%	3,800	3,53	13,41
31	K	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	6,54	39,24

D M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 268,02

32	K	Vytýčenie existujúcich sietí (Plynovod, Vodovod, Kanalizácia, oznamovacie vedenie vo voľnom teréne pred výstavbou	ks	1,000	57,60	57,60
33	K	Vytýčenie trasy vo voľnom teréne	m	210,000	0,04	8,40
34	K	Vytýčenie trasy vo voľnom teréne	m	35,000	0,04	1,40
35	K	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	25,000	4,22	105,50
36	K	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,000	3,43	34,30
37	K	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	10,000	0,48	4,80
38	K	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	10,000	0,67	6,70
39	K	Uloženie 1 kábla v teréne, zemina tr.3	m	72,000	0,36	25,92
40	K	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla 4 -10kg	m	72,000	0,27	19,44
41	K	Dopravné náklady a poisťnie tovaru 1,5% z hodnoty dodávky	%	1,500	2,64	3,96

D OSTATNÉ 3 485,00

42	K	Porealizačné zameranie 1 geodetický bod	kus	25,000	8,00	200,00
43	K	Inžinierska činnosť	kus	1,000	85,00	85,00
44	K	Autorský dozor projektanta	kus	1,000	500,00	500,00
45	K	Prevádzkové vplyvy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
46	K	Sťažný pohyb vozidiel v centrách miest	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
47	K	Projekt skutkového stavu	kus	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.1N - SO 01 - Prístupová komunikácia - Novostavba

JKS

Mie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

ICO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 239,49

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná		20,00%	847,90

Cena s DPH

v EUR

5 087,39

Projektant

Spracovateľ

Dát:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

082019.1N - SO 01 - Prístupová komunikácia - Novostavba

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 239,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 989,49
1 - Zemné práce	623,19
5 - Komunikácie	2 232,66
99 - Presun hmôt HSV	133,64
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 250,00
VRN03 - Geodetické práce	1 250,00

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.1N - SO 01 - Prístupová komunikácia - Novostavba

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						4 239,49
D HSV - Práce a dodávky HSV						2 989,49
D 1 - Zemné práce						623,19
1	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	19,200	6,37	122,30
2	K	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,200	0,98	18,82
3	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	19,200	3,16	60,67
4	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	211,200	0,40	84,48
5	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	19,200	0,64	12,29
6	K	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000	0,41	20,50
7	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,720	9,90	304,13
D 5 - Komunikácie						2 232,66
8	K	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0/31,5 po zhut.hr. 200 mm	m2	50,000	7,37	368,50
9	K	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	44,000	11,84	520,96
10	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000	0,56	44,80
11	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,000	13,97	558,80
12	K	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	40,000	18,49	739,60
D 99 - Presun hmôt HSV						133,64
13	K	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,408	2,55	133,64
D VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady						1 250,00
D VRN03 - Geodetické práce						1 250,00
14	K	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoca - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.1RK - SO 01 - Prístupová komunikácia - Rekonštrukcia (komunikácia)

JKS:

Mie:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **247 047,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	49 409,58

Cena s DPH v **EUR** **296 457,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

**082019.1RK - SO 01 - Prístupová komunikácia -
Rekonštrukcia (komunikácia)**

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

247 047,92

HSV - Práce a dodávky HSV

245 797,92

1 - Zemné práce

58 731,43

2 - Zakladanie

6 655,82

4 - Vodorovné konštrukcie

700,00

5 - Komunikácie

156 090,11

8 - Rúrové vedenie

814,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 226,11

99 - Presun hmôt HSV

9 579,65

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 250,00

VRN03 - Geodetické práce

1 250,00

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.1RK - SO 01 - Prístupová komunikácia - Rekonštrukcia (komunikácia)

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						247 047,92
D HSV - Práce a dodávky HSV						245 797,92
D 1 - Zemné práce						58 731,43
1	K	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	744,000	4,13	3 072,72
2	K	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	369,000	3,67	1 354,23
3	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 vrátane drenážnej ryhy	m ³	1 198,240	3,16	3 786,44
4	K	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	1 198,240	0,98	1 174,27
5	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m ³	1 198,240	3,16	3 786,44
6	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	13 180,640	0,40	5 272,26
7	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 198,240	0,64	766,87
8	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 917,184	9,90	18 980,12
9	K	Poplatok za nákup - ornica s dopravou na miesto určenia	t	221,700	31,50	6 983,55
10	K	Obsyp krajnic sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	255,900	27,47	7 029,57
11	K	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 138,250	0,41	1 286,68
12	K	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 023,600	1,33	1 361,39
13	K	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	1 279,500	3,03	3 876,89
D 2 - Zakladanie						6 655,82
14	K	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	458,390	14,52	6 655,82
D 4 - Vodorovné konštrukcie						700,00
15	K	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	350,000	2,00	700,00
D 5 - Komunikácie						156 090,11
16	K	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0/31,5 po zhut.hr. 200 mm	m ²	3 138,250	7,37	23 128,90
17	K	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	3 138,300	11,84	37 157,47

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5 706,000	0,56	3 195,36
19	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 853,000	13,97	39 856,41
20	K	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 853,000	18,49	52 751,97
D 8 - Rúrové vedenie						814,80
21	K	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste	ks	10,000	81,48	814,80
D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						13 226,11
22	K	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	40,20	80,40
23	M	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	39,50	79,00
24	M	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	8,000	7,00	56,00
25	M	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	2,000	0,50	1,00
26	K	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	5,000	4,52	22,60
27	K	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	33,000	6,51	214,83
28	K	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,000	15,03	150,30
29	K	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	38,000	0,81	30,78
30	K	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	1,87	18,70
31	K	Osadenie chodník. obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	248,000	12,26	3 040,48
32	M	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	250,000	5,33	1 332,50
33	K	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,000	123,79	1 237,90
34	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	261,126	12,47	3 256,24
35	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládku Kudelník SNV)	t	2 872,386	0,39	1 120,24
36	K	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	261,126	9,90	2 585,14
D 99 - Presun hmôt HSV						9 579,65
37	K	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 756,727	2,55	9 579,65
D VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady						1 250,00
D VRN03 - Geodetické práce						1 250,00

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

**082019.1RP - SO 01 - Prístupová komunikácia -
Rekonštrukcia (parkovisko)**

JKS

Mie

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH			13 303,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	20,00%	2 660,62
Cena s DPH	v	EUR	15 963,70

Projektant

Spracovateľ

Dáti

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

**082019.1RP - SO 01 - Prístupová komunikácia -
Rekonštrukcia (parkovisko)**

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Datum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	13 303,08
HSV - Práce a dodávky HSV	13 303,08
1 - Zemné práce	2 302,39
5 - Komunikácie	9 153,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 261,40
99 - Presun hmôt HSV	585,38

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.1RP - SO 01 - Prístupová komunikácia - Rekonštrukcia (parkovisko)

Miesto:

Objedné Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						13 303,08
D HSV - Práce a dodávky HSV						13 303,08
D 1 - Zemné práce						2 302,39
1	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 vrátane drenážnej rvhy	m3	78,720	3,16	248,76
2	K	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	78,720	0,98	77,15
3	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	78,720	3,16	248,76
4	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	865,920	0,40	346,37
5	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	78,720	0,64	50,38
6	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	125,952	9,90	1 246,92
7	K	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	205,000	0,41	84,05
D 5 - Komunikácie						9 153,91
8	K	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0/31,5 po zhut.hr. 200 mm	m2	205,000	7,37	1 510,85
9	K	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	180,400	11,84	2 135,94
10	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	328,000	0,56	183,68
11	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	164,000	13,97	2 291,08
12	K	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	164,000	18,49	3 032,36
D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 261,40
13	K	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	27,500	4,52	124,30
14	K	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	27,500	0,81	22,28
15	K	Osadenie chodníka obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	49,000	12,26	600,74

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	Obrubník cestný 100/25/15 cm. sivá	ks	50,000	5,33	266,50
17	K	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,000	123,79	247,58
D 99 - Presun hmôt HSV						585,38
18	K	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	229,561	2,55	585,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

**082019.1VP - SO 01 - Prístupová komunikácia - Výmena
povrchu (podkladnej a obrusnej vrstvy)**

JKS

Mie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 416,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	4 283,35

Cena s DPH

v EUR

25 700,08

Projektant

Spracovateľ

Dát:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dát:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

**082019.1VP - SO 01 - Prístupová komunikácia - Výmena
povrchu (podkladnej a obrusnej vrstvy)**

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 416,73
HSV - Práce a dodávky HSV	21 416,73
1 - Zemné práce	5 076,79
5 - Komunikácie	13 516,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 383,62
99 - Presun hmôt HSV	439,52

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levocské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levocské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.1VP - SO 01 - Prístupová komunikácia - Výmena povrchu (podkladnej a obrusnej vrstvy)

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						21 416,73
D HSV - Práce a dodávky HSV						21 416,73
D 1 - Zemné práce						5 076,79
1	K	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	352,000	3,67	1 291,84
2	K	Obsyp krajnic sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	106,200	27,47	2 917,31
3	K	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	199,000	1,33	264,67
4	K	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	199,000	3,03	602,97
D 5 - Komunikácie						13 516,80
5	K	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	352,000	4,82	1 696,64
6	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	704,000	0,56	394,24
7	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	352,000	13,97	4 917,44
8	K	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	352,000	18,49	6 508,48
D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 383,62
9	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,408	12,47	1 114,92
10	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládku Kudelník SNV)	t	983,488	0,39	383,56
11	K	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	89,408	9,90	885,14
D 99 - Presun hmôt HSV						439,52
12	K	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,360	2,55	439,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

082019.2 - SO 02 - Chodníky - novostavba

JKS

Mie

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

ICO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 946,69

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná		20,00%	6 789,34

Cena s DPH

v EUR

40 736,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.2 - SO 02 - Chodníky - novostavba

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 946,69

HSV - Práce a dodávky HSV

33 946,69

1 - Zemné práce

5 387,07

5 - Komunikácie

19 462,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 423,72

99 - Presun hmôt HSV

4 673,25

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.2 - SO 02 - Chodníky - novostavba

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						33 946,69
D HSV - Práce a dodávky HSV						33 946,69
D 1 - Zemné práce						5 387,07
1	K	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	162,000	5,13	831,06
2	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m ³	132,480	6,37	843,90
3	K	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	132,480	0,98	129,83
4	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m ³	132,480	3,16	418,64
5	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	1 457,280	0,40	582,91
6	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	132,480	0,64	84,79
7	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	211,968	9,90	2 098,48
8	K	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	132,480	0,41	54,32
9	K	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	258,000	1,33	343,14
D 5 - Komunikácie						19 462,65
10	K	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m ²	460,000	18,89	8 689,40
11	M	Dlažba betónová Low value pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená	m ²	4,000	16,97	67,88
12	M	Dlažba betónová Low value pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená B6KDC	m ²	1,600	16,97	27,15
13	M	Dlažba betónová Semmelrock CITYTOP s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m ²	370,000	14,15	5 235,50
14	K	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	368,000	14,79	5 442,72
D 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 423,72
15	K	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	276,000	6,92	1 909,92

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	282,800	1,20	339,36
17	K	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,000	123,79	1 237,90
18	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,148	12,47	513,12
19	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skládka Kudelník SNV)	t	41,148	0,39	16,05
20	K	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,148	9,90	407,37
D 99 - Presun hmôt HSV						4 673,25
21	K	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	494,001	9,46	4 673,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

**082019.3.N - SO 03 - Verejné osvetlenie (neoprávnené
výdavky)**

JKS

Mie

Objednavateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 370,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	1 274,11

Cena s DPH

v EUR

7 644,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

15-05-2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.3.N - SO 03 - Verejné osvetlenie (neoprávnené výdavky)

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 370,53
M - Montážne práce podľa 21M	6 370,53
21-M - Elektromontáže	1 381,53
46-M - Zemné práce pri extr. mont. prácach	853,61
95-M - Revízie	250,00
D2 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S	3 819,61
D4 - Iné	65,78

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.3.N - SO 03 - Verejné osvetlenie (neoprávnené výdavky)

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						6 370,53
D M Montážne práce podľa 21M						6 370,53
D 21 - M Elektromontáže						1 381,53
1	K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	18,000	0,57	10,26
2	K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	32,000	0,85	27,20
3	K	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	3,000	0,27	0,81
4	K	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	3,000	78,35	235,05
5	K	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000	14,63	43,89
6	K	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	6,000	2,66	15,96
7	K	Montáž, chráničky HDPE do 50mm	m	129,550	0,87	112,71
8	K	Montáž, chráničky HDPE do 50mm	m	129,550	0,87	112,71
9	K	Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi	m	129,550	0,78	101,05
10	K	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	18,000	0,85	15,30
11	K	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	129,550	1,10	142,51
12	K	Montáž svietidla verejného osvetlenia na stožiar výšky 6m do 20kg	ks	3,000	16,36	49,08
13	K	Úprava rozvádzača RVO015	hod	5,000	15,00	75,00
14	K	Plošina + 1 pracovník	hod	2,000	30,00	60,00
15	K	Projekt skut. vyhotovenia	ks	1,000	160,00	160,00
16	K	Geometr. zameranie skut. Vyhotovenia	ks	1,000	220,00	220,00
D 46 - M Zemné práce pri extr. mont. prácach						853,61
17	K	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m ³	1,200	18,72	22,46
18	K	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 mm do zeminy	ks	3,000	21,12	63,36
19	K	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	129,550	4,08	528,56
20	K	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	13,500	0,84	11,34
21	K	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	129,550	0,16	20,73
22	K	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	129,550	1,34	173,60
23	K	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	45,350	0,74	33,56
D 95 - M Revízie						250,00
24	K	HZS - východisková revízia	súbor	1,000	250,00	250,00
D D2 Nosný materiál k cenníkom rady M a S						3 819,61

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	Stožiarová svorkovnica TB-11	ks	3,000	25,55	76,65
26	M	B - LED svietidlo verejného osvetlenia, montáž na vrchol stožiaru, osvetlenie downlight, šošovka L7 s funkciou automatického nastavenia úrovne zosilnenia (AGC), hlavná priorita objektívu - svietivosť od zeme, ochrana proti prehriatiu, 28W, 3300lm, 4000K, IP66, IK08, funkčnosť CLO ND2, CRI min. 70, MacAdam5 SDCM, udržiavanie svetelného toku L100B10 min. 100 000 h, predradník zabudovaný do svietidla, telo a držiak svietidla odliatok z hliníka RAL 9006 pololesklá, kryt (difúzor) bezpečnostné sklo, svietidlo diaľkovo ovládateľné	ks	3,000	489,00	1 467,00
27	M	Kabel silovy celoplastovy 750V CYKY -J 3x 1.5 RE	m	18,000	0,56	10,08
28	M	Kabel silovy celoplastovy 750V AYKY-J 4x16 RE	m	129,550	1,26	163,23
29	M	Hliníkový stožiar typ SAL-6 6m anodizovaný inox s výškou 6 metrov s pätkou	ks	3,000	472,34	1 417,02
30	M	Sada matíc pre B-50	ks	3,000	2,02	6,06
31	M	Betónový základ B-50	ks	3,000	68,89	206,67
32	M	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m FI 10	kg	117,000	1,78	208,26
33	M	Svorka spojovacia SS	ks	3,000	0,48	1,44
34	M	Svorka na pripojenie kovovych casti SP01	ks	3,000	0,63	1,89
35	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná KF 0905, červená	m	129,550	0,78	101,05
36	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná KF 0905, červená	m	129,550	0,78	101,05
37	M	Fólia PVC 33 cm	m	129,550	0,23	29,80
38	M	Vložka poistková 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	3,000	0,58	1,74
39	M	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	1,000	1,25	1,25
40	M	Poistka patrónová DII DZ E27 2312104 10A 500V gG	ks	3,000	0,44	1,32
41	M	Istič LSN-16C-1P 16A, C 10kA	kus	1,000	6,19	6,19
42	M	Inštalčný stykač RSI-20-10-A230 inštalčný 20A	kus	1,000	18,91	18,91
	D	D4 Iné				65,78
43	K	Doprava SaZ - individuálna kalkulácia	súbor	32,891	2,00	65,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

082019.3.O - SO 03 - Verejné osvetlenie (oprávnené výdavky)

JKS

Mie

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

ICO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 381,44

DPH

základná

Základ dane

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

9 076,29

Cena s DPH

v EUR

54 457,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry

Časť:

082019.3.O - SO 03 - Verejné osvetlenie (oprávnené výdavky)

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	45 381,44
M - Práce a dodávky M	45 381,44
21-M - Elektromontáže	7 006,79
46-M - Zemné práce pri extr. mont. prácach	6 261,82
95-M - Revízie	400,00
D3 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S	31 203,22
D4 - Iné	509,61

ROZPOČET

Stavba:

Levoča - Levočské Lúky

Objekt:

2. - Levoča - Levočské Lúky - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Časť:

082019.3.O - SO 03 - Verejné osvetlenie (oprávnené výdavky)

Miesto:

Objedná Mesto Levoča

Zhotoviteľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						45 381,44
D Práce a dodávky M						45 381,44
D 21 - M Elektromontáže						7 006,79
1	K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	156,000	0,57	88,92
2	K	Poistkový náboj vč. montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	26,000	0,27	7,02
3	K	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	26,000	78,35	2 037,10
4	K	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	26,000	14,63	380,38
5	K	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	54,000	2,66	143,64
6	K	Montáž, chráničky HDPE do 50mm	m	865,450	0,87	752,94
7	K	Montáž, chráničky HDPE do 50mm	m	807,450	0,87	702,48
8	K	Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi	m	865,450	0,78	675,05
9	K	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	214,000	0,85	181,90
10	K	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	865,450	1,10	952,00
11	K	Montáž svetidla verejného osvetlenia na stožiar výšky 6m do 20kg	ks	26,000	16,36	425,36
12	K	Plošina + 1 pracovník	hod	22,000	30,00	660,00
D 46 - M Zemné práce pri extr. mont. prácach						6 261,82
13	K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	212,000	0,41	86,92
14	K	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m ²	66,000	2,01	132,66
15	K	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	146,000	1,22	178,12
16	K	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m ³	9,800	18,72	183,46
17	K	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 mm do zeminy	ks	26,000	21,12	549,12
18	K	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	668,450	4,08	2 727,28
19	K	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	139,000	6,72	934,08
20	K	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	13,500	0,11	1,49
21	K	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	807,450	0,16	129,19
22	K	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	668,450	1,34	895,72
23	K	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	139,000	1,73	240,47
24	K	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	303,450	0,67	203,31
D 95 - M Revízie						400,00
25	K	HZS - východisková revízia	súbor	1,000	400,00	400,00

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D3 Nosný materiál k cenníkom rady M a S						31 203,22
26	M	Stožiarová svorkovnica TB-11	ks	26,000	25,55	664,30
27	M	A - LED svietidlo verejného osvetlenia, montáž na vrchol stožiaru, osvetlenie downlight, šošovka L2 s funkciou automatického nastavenia úrovne zosilnenia (AGC), hlavná priorita objektívu - svietivosť od zeme, ochrana proti prehriatiu, 28W, 3300lm, 4000K, IP66, IK08, funkčnosť CLO ND2, CRI min. 70, MacAdam5 SDCM, udržiavanie svetelného toku L100B10 min. 100 000 h, predradník zabudovaný do svietidla, telo a držiak svietidla odliatok z hliníka RAL 9006 pololesklá, kryt (difúzor) bezpečnostné sklo, svietidlo diaľkovo ovládateľné	ks	10,000	489,00	4 890,00
28	M	B - LED svietidlo verejného osvetlenia, montáž na vrchol stožiaru, osvetlenie downlight, šošovka L7 s funkciou automatického nastavenia úrovne zosilnenia (AGC), hlavná priorita objektívu - svietivosť od zeme, ochrana proti prehriatiu, 28W, 3300lm, 4000K, IP66, IK08, funkčnosť CLO ND2, CRI min. 70, MacAdam5 SDCM, udržiavanie svetelného toku L100B10 min. 100 000 h, predradník zabudovaný do svietidla, telo a držiak svietidla odliatok z hliníka RAL 9006 pololesklá, kryt (difúzor) bezpečnostné sklo, svietidlo diaľkovo ovládateľné	ks	16,000	489,00	7 824,00
29	M	Kabel silovy celoplastovy 750V CYKY -J 3x 1.5 RE	m	192,000	0,56	107,52
30	M	Kabel silovy celoplastovy 750V AYKY-J 4x16 RE	m	865,449	1,26	1 090,47
31	M	Hliníkový stožiar typ SAL-6 6m anodizovaný inox s výškou 6 metrov s pätkou	ks	26,000	472,34	12 280,84
32	M	Sada matíc pre B-50	ks	26,000	2,02	52,52
33	M	Betónový základ B-50	ks	26,000	68,89	1 791,14
34	M	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m FI 10	kg	534,000	1,78	950,52
35	M	Svorka spojovacia SS	ks	28,000	0,48	13,44
36	M	Svorka na pripojenie kovovych casti SP01	ks	26,000	0,63	16,38
37	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná KF 0905, červená	m	865,450	0,78	675,05
38	M	Chránička HD-PE kábelová ohybná KF 0905, červená	m	807,450	0,78	629,81
39	M	Fólia PVC 33 cm	m	807,450	0,23	185,71
40	M	Vložka poistkova 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	26,000	0,58	15,08
41	M	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	4,000	1,25	5,00
42	M	Poistka patrónová DII DZ E27 2312104 10A 500V gG	ks	26,000	0,44	11,44
D D4 Iné						509,61
43	K	Doprava SaZ - individuálna kalkulácia	súbor	254,805	2,00	509,61