

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. ZoD 228/2021/03457 zo dňa 01.12.2021
uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Slavošovce**
Sídlo: Slavošovce č. 113, 049 36 Slavošovce
IČO: 00 328 847
DIČ: 2020937182
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0039 6062 8456
Zastúpený: Ing. Angela Kolesárová – starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
DPH: SK2020492111
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T

V mene spoločnosti

koná: predstavenstvo:
Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva

IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je navýšenie cien prác na diele: „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce**“ ktoré sa realizuje v rámci verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 198/2021, číslo oznámenia vo VVO 40701 – WYP. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok v zmysle § 18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene Čl. 3. *Spoločné ustanovenia*, odsek 3.1. *Zmluvná cena a platobné podmienky* bod 3.1.2. , pričom pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným novým znením :

Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 283 636,67 EUR

Sadzba DPH 20 %: 56 727,33 EUR

Cena s DPH: 340 364,00 EUR

(slovom: tristoštyridsať tisíc tristošesťdesiatštyri EUR a nula centov s DPH)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“).

III. Záverečné ustanovenia



1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 01.12.2021 a dodatku č. 1 zo dňa 25.07.2022.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
3. Tento Dodatok je povinne zverejňovaný v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.
Účinnosť Dodatku nadobudne deň nasledujúci po dni, v ktorom boli súčasne splnené obe nasledujúce podmienky:
 - a) ukončenie finančnej kontroly tohto dodatku, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky v procese uzatvárania dodatku z hľadiska jeho súladu s postupmi VO, rozhodujúcim je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi a
 - b) splnením povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Rozpočet po zmene
6. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Slavošovciach dňa 19.5.2023

V Košiciach, dňa 14.5.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Stavebné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry v obci Slavošovce

JKSO

EČO

Miesto

Slavošovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Slavošovce

00 328 847

Projektant

R - project invest s.r.o.

43 831 915

Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a.s.

31 651 402

Spracoval

M.Morozová, M. Horenský

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	118 079,20	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	139 749,12	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž		11	Indexácia materiá	25 808,35	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		257 828,32	12	DN (r. 8-11)	25 808,35	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				283 636,67
				24 DPH 20,00 % z 257 828,32				56 727,33
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				340 364,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
				26 Dodávky objednávateľa				
				27 Kľzavá doložka				
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie				

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Slavošovce

Ceny navýšenia podľa Indexov 4.Q 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce	257 828,32	51 565,66	309 393,98
101-01-CH	SO 101-011 LOKALITA 1 - Úprava existujúceho chodníka za kostolom	10 837,74	2 167,55	13 005,29
101-01-C	SO 101-00 LOKALITA 1 - Úprava existujúcej cesty za kostolom	53 666,83	10 733,37	64 400,20
101-02-CH	SO 101-02 LOKALITA 2 - Chodník pozdĺž cesty III/3040	56 088,38	11 217,88	67 306,06
101-03-C	SO 101-03 LOKALITA 3 - Úprava existujúcej cesty pri potoku Štítnik	24 548,76	4 909,75	29 458,51
101-041-CH	SO 101-031 LOKALITA 4 - Chodník pre peších	39 378,45	7 875,69	47 254,14
101-04-C	SO 101-03 LOKALITA 4 - Úprava existujúcej cesty	64 934,60	12 986,92	77 921,52
601-00	SO 601-00 - Osvetlenie prechodu pre chodcov	4 086,57	817,31	4 903,88
602-00	SO 602-00 - Osvetlenie prechodu pre chodcov	4 286,99	857,40	5 144,39

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
25 808,35	5 161,67	30 970,02
435,77	87,15	522,93
8 178,83	1 635,77	9 814,59
1 975,90	395,18	2 371,08
4 130,98	826,20	4 957,18
1 782,27	352,45	2 134,72
9 324,59	1 864,92	11 189,51

Celkom

257 828,32

51 565,66

309 393,98

25 808,35

5 161,67

30 970,02

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce
Objekt: SO 101-011 LOKALITA 1 - Úprava existujúceho chodníka za kostolom

Objednávateľ: Obec Slavošovce
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Slavošovce

Spracoval:
Dátum: 16. 9. 2021 - 3. Q 2021

Dátum: 19. 4. 2023

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Index 4. Q 2022	Cena jednotková po indexácii	Cena celkom po indexácii	Rozdiel celkovej ceny	Dátum nákupu materiálu
-----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 837,74

1	Zemné práce					985,00
1	113107141	Odstánenie krytu plochy do 200 m2 asfaltového, hr. vstupy do 50 mm, -0,09900t	m2	190,000	0,57	108,30
2	113307121	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dvanásť, hr. do 100 mm, -0,13900t	m2	160,000	0,82	131,20
3	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vstupy do 150 mm, -0,22500t	m2	190,000	2,39	454,10
4	171209001a	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	19,620	0,01	0,19
5	171209002a	Poplatok za skladovanie - betón	t	42,750	3,02	129,11
6	171209002b	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	24,700	2,48	61,50

5	Komunikácie					6 939,12
7	564951111	Podklad zo štrkovej a rozpraštrám a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	215,000	5,30	1 139,50

		Z toho materiál v nákupej cene: Štrková frakcia 0-32 mm	m2	215,000	1,70	365,50
8	567123114	Podklad z kameniva súšeného cementom, s rozpraštrám a zhutnením CBGM C Si6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	215,000	10,95	2 354,25

		Z toho materiál v nákupej cene: CBGM C Si6	m2	215,000	7,69	1 654,75
9	596321112	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm nad 100 do 300 m2 do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40 mm	m2	215,000	12,47	2 681,05

		Z toho materiál v nákupej cene: Kamenová frakcia 0-8 mm a frakcia 4-8 mm	m2	215,000	0,95	204,25
10	596456200	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	217,150	12,73	2 764,32

		Z toho materiál v nákupej cene: Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	217,150	9,70	2 108,40
--	--	---	----	---------	------	----------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					833,43
11	916501111	Opadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. hr. C 12/15 s bočnou oporou	m	45,000	9,87	444,15

		Z toho materiál v nákupej cene: Beton C 12/15, št.	m	45,000	3,91	175,95
12	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	45,450	1,99	89,45

		Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	45,450	1,43	64,99
13	979082213	Vodovodná doprava súľny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	l	86,070	1,43	123,09

14	979082219	Priplatoč k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	l	1 204,980	0,10	120,50
15	979082212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu súľny	t	86,070	0,70	60,25

99	Presun hmôt HSV					80,19
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akokoľvek ďalší objektu	t	190,931	0,42	80,19

Celkom

10 837,74

111,385	1,89	497,85	41,52	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---

109,397	9,37	1 759,31	154,56	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	---

111,385	0,85	191,64	19,54	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---

109,397	10,01	2 504,31	197,54	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	-------	----------	--------	---

109,397	3,17	197,55	13,11	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---

109,397	1,58	71,19	8,11	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	-------	------	---

435,77

ROZPOČET

Slavba: Stavobné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infrastruktúry v obci Slavbošovce
 Objekt: SO 101-00 LOKALITA 1 - Úprava existujúcej cesty za kostoľom

Objednávatel: Obec Slavbošovce
 Zhotovitel: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Slavbošovce

Spracoval:
 Dátum: 16. 9. 2021

Dátum: 19. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Index 4.Q 2022	Cena jednotková po indexácii	Cena celkom po indexácii	Rozdiel celkovej ceny	Dátum nákupu materiálu
----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 53 666,83

1	Zemné práce					7 126,19
1	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,181000	m ²	950,000	1,80	1 710,00
2	113152130	Frézovanie asl. podkladu alebo krytu bez prak., plochy do 500 m ² , pruž. š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,1271	m ²	50,000	1,26	63,00
3	113307223	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 m, -0,400001	m ²	950,000	1,58	1 501,00
4	113307231	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. väčšie do 150 mm, -0,225001	m ²	950,000	1,52	1 441,00
5	162301102	Vodorovné premiestňanie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	10,000	7,27	72,70
6	167101101	Nakladanie narušeného výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	10,000	5,80	58,00
7	171209001a	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	178,300	0,01	1,78
8	171209002a	Poplatok za skladovanie -betón	t	213,750	3,02	645,63
9	171209002b	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	380,000	2,49	946,20
10	181101102	Úprava pláňa v zřezoch v horninách 1-4 so zhutnením	m ²	1 090,000	0,62	675,80
11	182201101	Sťahovanie trvalých svahov v nřsyse	m ²	7,500	1,09	8,18

5	Komunikácie					37 053,50
12	564961111	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	920,000	6,60	6 072,00

Z toho materiál v nákupej cene: Štrk C 0/20 mm						
13	567132113	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, C8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m ²	920,000	13,55	12 466,00
Z toho materiál v nákupej cene: C8/10 C 3/10						
14	569903321	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy bez zhutnenia	m ³	10,000	22,59	225,90
15	573111112	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	920,000	0,51	469,20
16	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	920,000	0,51	469,20
17	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	920,000	8,41	7 737,20

Z toho materiál v nákupej cene: AC 11 O 36/50, II						
18	577164411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruž. š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	920,000	10,45	9 614,00

Z toho materiál v nákupej cene: AC 22 L 60/70, II						
			m ²	920,000	8,44	7 763,20

8	Rúrové vedenie					694,00
19	892231111	Výšková úprava účelného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mrieže	ks	2,000	86,75	173,50
20	892331111	Výšková úprava účelného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	86,75	694,00

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						6 327,11
21	915701111	Získovanie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5 až 3 mm	m ²	7,000	12,72	89,04	
22	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	315,000	12,92	4 069,80	

Z toho materiál v nákupej cene: Betón C 12/15, S1						
23	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	126,250	5,41	683,01

Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26						
24	5921745003a	Obrubník betónový cestný 100x10x20 bez skosenia	ks	191,000	3,96	756,92

Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník betónový cestný 100x10x20 bez skosenia						
			ks	191,000	3,92	749,54

25	979082213	Vodorovná doprava sifny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	772,050	1,43	1 104,03
26	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší začiaty 1 km nad 1 km	t	10 808,700	0,10	1 080,87
27	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sifny	t	772,050	0,70	540,44

99	Presun hmôt HSV	466,03				
28	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a ľalisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 109,587	0,42	466,03

Celkom

53 666,83

8 178,83

111,380	2,53	2 328,81	237,24	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	---

109,987	10,08	9 239,23	793,83	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	-------	----------	--------	---

162,120	9,19	8 987,44	8 203,24	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	----------	----------	---

162,120	10,44	9 665,49	9 665,49	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	-------	----------	----------	---

109,987	6,83	1 839,76	167,71	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	---

109,987	4,51	599,05	49,08	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---

109,987	3,99	634,09	54,54	nepočítajú sa / nebolo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---

ROZPOČET

Slavba: Stavebné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavovce
 Objekt: SO 101-02 LOKALITA 2 - Chodník pozdĺž cesty II/3040

Objednávateľ: Obec Slavovce
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Slavovce

Spracoval:
 Dátum: 16. 9. 2021

Dátum: 19. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Index 4.Q 2022	Cena jednotková po indexácii	Cena celkom po indexácii	Rozdiel celkovej ceny	Dátum nákupu materiálu
----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 56 088,38

1	Zemné práce					9 200,41
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,181001	m ²	35,000	1,80	63,00
2	113307123	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubšieho dvienného, hr. 200 do 300 mm, -0,400001	m ²	35,000	3,82	133,70
3	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vstvy do 150 mm, -0,225001	m ²	35,000	2,39	83,65
4	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažaná pre cesty, v hrúbke 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	580,000	6,04	3 503,20
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavennej ceste z horiny hr. 1-4, nad 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	14,000	7,19	100,66
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavennej ceste z horiny hr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	546,000	7,36	4 018,55
7	171101103	Uloženie sypaniny do náspy súdnej horiny s mierou zhutnenia nad 56 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	20,000	7,47	149,40
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládsky nad 100 do 1000 m ³	m ³	546,000	0,79	431,84
9	171209001a	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	6,335	0,01	0,08
10	171209002a	Poplatok za skladovanie - betón	t	7,875	3,02	23,78
11	171209002b	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	14,000	2,49	34,86
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hrúbke 1-3 do zhutnením	m ²	710,000	0,62	440,20
13	182201101	Sťahovanie ťažkých sťahov v náspy	m ²	200,000	1,09	218,00

2	Zakladanie					711,66
14	242111116	Osadenie pláňa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1500	m	3,000	19,72	59,16
15	5922551000	Prefabrikát betónový pre studne - skruží kruhová TBH 22-150 Ms 150x90x9	ks	3,030	196,87	596,52
16	5922551000	Prefabrikát betónový - zákrtyva studňová doska TBH 20-150 Ms 150x9	ks	1,010	58,40	58,98

5	Komunikácie					30 667,69
17	564551111	Podklad po štrkodorýs s rozprestratím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	730,000	5,30	3 859,00
		Z toho materiál v nákupej cene: štrkodorýs hrúbka 0-32 mm	m ²	730,000	1,70	1 241,00
18	567123114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestratím a zhutnením C50/30 C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	730,000	10,95	7 993,50
		Z toho materiál v nákupej cene: C50/30 C 5/6	m ²	730,000	7,85	5 719,50
19	569903321	Zhotovenie zemných krajíc z hornin akajkoľvek triedy bez zhutnenia	m ³	14,000	22,59	316,26
20	596921113	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm nad 300 m ² do lôžka z kameniva ťažšieho hr. 40 mm	m ²	730,000	12,47	9 103,10
		Z toho materiál v nákupej cene: kamenivo ťažšie 0-4 mm a hrúbka 4-8 mm	m ²	730,000	0,90	657,00
21	5924562000	Dlažba betónová hr. 80 mm	m ²	737,300	12,73	9 385,83
		Z toho materiál v nákupej cene: Dlažba betónová hr. 80 mm	m ²	737,300	9,70	7 151,01

8	Rúrové vedenie					462,24
22	895941111	Zradenie kanalizačného vpusu účinného z betónových dielcov typ UV-50 UVB-50	ks	1,000	74,91	74,91
23	5922386000	Prefabrikát betónový-účinný vpusť TBV 5-60 prsteno	ks	1,010	26,77	27,04
24	5922382500	Prefabrikát betónový-účinný vpusť TBV 6-50, dno	ks	1,010	19,69	19,89
25	5922384000	Prefabrikát betónový-účinný vpusť TBV 9-50, prietoková skruž	ks	1,010	20,08	20,28
26	5922384500	Prefabrikát betónový-účinný vpusť TBV 10-50, skruž	ks	1,010	9,19	9,28
27	899204111	Osadenie ľadovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	35,22	35,22
28	5524262000	Mreža kanalizačná vložka pre vozovku 500x500	ks	1,000	275,62	275,62

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					13 455,71
29	915701111	Zhotovenie vodov. značenia z náter, hr. 2, 5 až 3 mm	m ²	35,000	12,72	445,92
30	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bocnou oporou	m	370,000	9,87	3 651,90
		Z toho materiál v nákupej cene: Betón C 12/15, S1	m	370,000	2,81	1 040,70
31	5922924500	Obrubník parkový 100x20x3 cm farba sivá	ks	373,700	1,88	702,56
		Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník parkový 100x20x3 cm farba sivá	ks	373,700	1,43	534,36
32	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	430,000	12,92	5 555,00
		Z toho materiál v nákupej cene: Betón C 12/15, S1	m	430,000	5,83	2 505,90
33	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	247,450	5,41	1 338,70
		Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	247,450	3,12	772,14
34	5921745000a	Obrubník betónový cestný 100x15x20 bez skosenia	ks	30,300	3,96	119,99
		Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník betónový cestný 100x15x20 bez skosenia	ks	30,300	3,02	91,51
35	5921745000a	Obrubník betónový cestný nábežný 100x20x15	ks	156,550	6,19	967,48
		Z toho materiál v nákupej cene: Obrubník betónový cestný nábežný 100x20x15	ks	156,550	4,71	737,35
36	919722212	Zafarba skár pri obrubníkoch	m	430,000	1,27	546,10
37	1116171000	Asfalt podkladový P 6S v súčte do 260kg	t	0,022	721,85	15,88
38	919082213	Vodorovná doprava súvny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	28,210	1,43	40,34
39	919082219	Priplatok k cene za každý delí aj začiaty 1 km nad 1 km	t	394,940	0,10	39,49

111,200	1,01	1 381,95	140,69	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	------------------------------------

169,897	0,87	6 159,25	524,78	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	------------------------------------

111,350	4,00	650,40	89,31	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	------------------------------------

169,897	19,81	7 023,97	672,03	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	-------	----------	--------	------------------------------------

109,397	4,17	1 545,17	135,47	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	------------------------------------

109,397	1,56	525,81	50,22	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	------------------------------------

109,397	6,50	2 507,27	815,37	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	------------------------------------

109,397	4,51	1 115,30	95,39	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	----------	-------	------------------------------------

109,397	3,90	100,10	0,80	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	--------	------	------------------------------------

109,397	5,10	805,51	63,26	nepĺňa sa / nebol predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	------------------------------------

40	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vedorovnú dopravu súhrny	t	29,210	0,70	19,75
99		Presun hmôt HSV				1 590,67
41	998223011	Prasun hmôt pre pozemná komunikácia s krytom diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	701,380	2,01	1 590,67

Celkom

56 088,38

1 975,90

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Stavbné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce
 Objekt: SO 101-03 LOKALITA 3 - Úprava existujúcej cesty pri potoku Šitník

Objednávateľ: Obec Slavošovce
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Slavošovce

Spracoval:
 Dátum: 16. 9. 2021

Dátum: 19. 4. 2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Index 4.Q 2022	Cena jednotková po indexácii	Cena celkom po indexácii	Rozdiel celkovej ceny	Dátum nákupu materiálu
----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

24 548,76

1		Zemné práce				3 539,81
1	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,181001	m2	480,000	1,80	864,00
2	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž. s. do 0,5 m, hr. 50 mm, 0,127 t	m2	15,000	1,26	18,90
3	113307223	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drieného, hr. 200 do 300 mm, -0,400001	m2	480,000	1,58	758,40
4	113307231	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225001	m2	480,000	1,52	729,60
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po sprevnenej ceste z tržiny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m.	m3	1,000	16,78	16,78
6	167101101	Nakladanie nautahnuého výkopu z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	1,000	5,80	5,80
7	171209031a	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	89,785	0,01	0,89
8	171209032a	Poplatok za skladovanie - betón	t	108,000	0,02	326,16
9	171209032b	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	192,000	2,49	478,08
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	480,000	0,62	297,60
11	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,000	1,09	43,60

5		Komunikácie				19 236,99
12	564861111	Podklad zo šikodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	480,000	6,50	3 120,00

		Z toho materiálu v nákladnej cene: Šikodrvina hr. 200 mm	m2	480,000	2,27	1 089,60
13	557132113	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, C80M C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	480,000	13,55	6 504,00

		Z toho materiálu v nákladnej cene: C80M C 8/10	m2	480,000	9,19	4 408,80
14	569203321	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	1,000	22,59	22,59
15	573111112	Postrek asfaltový indutračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	480,000	0,51	244,80
16	573211109	Posievk asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	480,000	0,51	244,80
17	577144211	Asfaltový betón vstava obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	480,000	8,41	4 036,80

		Z toho materiálu v nákladnej cene: AC 11 O 350/70, II	m2	480,000	5,61	2 692,80
18	577164411	Asfaltový betón vstava ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	480,000	10,45	5 016,00

		Z toho materiálu v nákladnej cene: AC 22 L 500/70, II	m2	480,000	8,64	4 147,20
--	--	---	----	---------	------	----------

8		Rúrové vedenie				173,50
19	899231111	Výšková úprava úložného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	86,75	86,75
20	899231111	Výšková úprava úložného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	86,75	86,75

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 372,41
21	979082213	Vodorovná doprava súliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	389,785	1,43	557,59
22	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	5 442 990	0,10	544,30
23	979082212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súliny	t	389,785	0,70	272,85

99		Presun hmôt HSV				226,05
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	539,210	0,42	226,05

Celkom

24 548,76

4 130,98

111,350	2,53	1 213,38	123,78	nepodstatná sa / nebola predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	--

109,397	10,04	4 820,47	411,07	nepodstatná sa / nebola predmetom nákupu
---------	-------	----------	--------	--

162,122	9,10	4 345,52	1 672,80	nepodstatná sa / nebola predmetom nákupu
---------	------	----------	----------	--

189,122	10,44	5 911,53	1 930,32	nepodstatná sa / nebola predmetom nákupu
---------	-------	----------	----------	--

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce
 Objekt: SO 101-031 LOKALITA 4 - Chodník pre peších

Objednávateľ: Obec Slavošovce
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Slavošovce

Spracoval:
 Dátum: 16. 9. 2021

Dátum: 19. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Index 4 Q 2022	Cena jednotková po indexácii	Cena celkom po indexácii	Rozdel celkovej ceny	Dátum nákupu materiálu
----------------	------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

39 376,45

1	Zemné práce					285,12
1	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m ² asfaltového, hr. výšky do 50 mm, -0,098001	m ²	55,000	0,97	53,35
2	113307121	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,130001	m ²	55,000	0,82	45,10
3	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. výšky do 150 mm, -0,225001	m ²	55,000	2,39	131,45
4	171209001a	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	5,390	0,01	0,05
5	171209002a	Poplatok za skladovanie - betón	t	12,375	3,02	37,37
6	171209002b	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	7,150	2,49	17,80

5	Komunikácie					32 222,41
7	564851111	Podklad zo štrkôdruhy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	775,000	5,30	4 107,50

Z toho materiál v nákladnej cene: Štrkôdruha frakcie 0-32 mm m² 775,000 1,70 1 317,50

8	567123114	Podklad z kameniva smladeného kamenom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	775,000	10,95	8 486,25
---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

Z toho materiál v nákladnej cene: CBGM C 5/6 m² 775,000 7,55 5 858,75

9	506921113	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm nad 300 m ² do lôžka z kameniva ražného hr. 40 mm	m ²	775,000	12,47	9 661,25
---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

Z toho materiál v nákladnej cene: Kamenivo frakcia 0-4 mm a frakcie 4-8 mm m² 775,000 0,80 620,00

10	5924562000	Dlažba betónová hr. 80 mm	m ²	782,750	10,73	8 384,41
----	------------	---------------------------	----------------	---------	-------	----------

Z toho materiál v nákladnej cene: Dlažba betónová hr. 80 mm m² 782,750 9,70 7 590,88

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 560,79
11	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. hr. C 12/16 s betónou oporou	m	550,000	9,87	5 428,50

Z toho materiál v nákladnej cene: Betón C 12/16, št m 550,000 3,91 2 055,50

12	5322024500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	555,500	1,88	1 044,34
----	------------	---	----	---------	------	----------

Z toho materiál v nákladnej cene: Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá ks 555,500 1,43 794,37

13	979062213	Vodorovná doprava suty so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	24,915	1,43	35,63
----	-----------	---	---	--------	------	-------

14	979062219	Pripätok k cene za každý ďalší a začalý 1 km nad 1 km	t	348,810	0,10	34,88
----	-----------	---	---	---------	------	-------

15	979067212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suty	t	24,915	0,70	17,44
----	-----------	---	---	--------	------	-------

99	Presun hmôt HSV					310,13
16	990225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a ľalieko s krytom asfaltovým akvizitovka dĺžky objektu	t	738,401	0,42	310,13

Celkom

39 376,45

1 762,27

111,340	1,89	1 427,17	149,87	neposluga sa / alebo predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	---------------------------------------

109,397	8,37	6 465,87	547,12	neposluga sa / alebo predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	---------------------------------------

111,340	0,89	690,43	70,13	neposluga sa / alebo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---------------------------------------

109,397	10,81	8 236,16	713,49	neposluga sa / alebo predmetom nákupu
---------	-------	----------	--------	---------------------------------------

109,397	4,17	2 232,41	180,91	neposluga sa / alebo predmetom nákupu
---------	------	----------	--------	---------------------------------------

109,397	1,59	669,01	74,55	neposluga sa / alebo predmetom nákupu
---------	------	--------	-------	---------------------------------------

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce pre projekt - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce
Objekt: SO 101-03 LOKALITA 4 - Úprava existujúcej cesty

Objednávateľ: Obec Slavošovce
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Slavošovce

Spracoval:
Dátum: 16. 9. 2021

Dátum: 19. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Index 4 Q 2022	Cena jednotková po indexácii	Cena celkom po indexácii	Rozdiel celkovej ceny	Dátum nákupu materiálu
----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

64 934,60

1	Zemné práce					12 871,84
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zašatými asfaltovou alebo cementovou malťou, -0,40500t	m2	60,000	3,34	200,40
3	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 200,000	1,80	2 160,00
4	113152130	Príprava asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm, 0,127 t	m2	17,000	1,28	21,76
7	113307223	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kamenná hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 200,000	1,50	1 800,00
8	113307231	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu pískového, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 200,000	1,52	1 824,00
9	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapočítaná pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	230,000	5,04	1 359,20
10	192301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spávaní cesty z horniny hr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,000	7,27	145,40
11	192301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spávaní cesty z horniny hr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,000	7,35	1 324,80
12	171101104	Uloženie spávaných do násypu súdžnej hmoty s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	30,000	12,11	363,30
13	171201202	Uloženie spávaných na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	9,79	1 762,20
14	171205001a	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	219,359	0,01	2,19
15	171205002a	Poplatok za skladovanie - betón	t	294,190	3,02	889,33
16	171205002b	Poplatok za skladovanie - kamenná	t	480,000	2,49	1 195,20
17	191101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 810,000	0,62	1 122,20
18	192201101	Svalovanie trvalých svahov v násype	m2	100,000	1,09	109,00

5	Komunikácia					42 883,60
20	554601111	Podklad zo širokoprúh s rozprestraním a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 060,000	6,60	6 996,00

22	557132113	Podklad z kamenná sústredného cementom s rozprestraním a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 060,000	13,55	14 353,00
23	559903321	Posyp asfaltový infiltračný s posypom kamenným z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 060,000	0,51	540,60
24	573111112	Posyp asfaltový spojovací bez posypu kamenným z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 060,000	0,51	540,60
25	573211108	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemoďák, asfaltu hr. 1, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 060,000	8,41	8 914,60
27	577164411	Asfaltový betón vrstva kožná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemoďák, asfaltu hr. 1, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 050,000	10,45	11 077,00

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 655,46
30	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hr. 2, 5 až 3 mm	m2	25,000	12,72	318,00
33	917702111	Ozadenie chodní, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do 150 mm	m	230,000	12,92	2 971,60

34	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	202,000	5,41	1 092,82
35	5921745003a	Obrubník betónový cestný 100x15x22 bez skosenia	ks	30,300	3,96	119,99

36	979082213	Vodorovná doprava súfry so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	999,359	1,43	1 389,18
37	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	13 571,026	0,10	1 357,10
38	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	24,480	12,62	308,94
39	979084219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 5 km nad 5 km	t	40,950	0,70	34,27
40	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súfry	t	999,359	0,70	679,55
41	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	24,480	15,85	388,01

99	Presun hmôt HSV					523,70
42	998226111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky ojektu	t	1 246,909	0,42	523,70

Celkom

64 934,60

9 324,59

11,320	2,63	2 879,84	873,34	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
--------	------	----------	--------	--

109,397	10,04	10 845,29	919,46	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
---------	-------	-----------	--------	--

162,122	9,16	9 549,75	3 621,15	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
---------	------	----------	----------	--

162,122	10,34	11 057,19	4 240,70	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
---------	-------	-----------	----------	--

109,397	5,83	1 341,10	115,20	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
---------	------	----------	--------	--

109,397	4,51	919,45	73,21	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
---------	------	--------	-------	--

109,397	3,30	600,00	3,00	rozdiel medzi sa / nábudo predmetom nákupe
---------	------	--------	------	--

Akcia DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI SLAVOŠOVCE
SO: 601-00 Osvetlenie prechodu pre chodcov

Položka	NÁZOV POLOŽKY	Jed	Mn	Dodávka jednotka	Dodávka CELKOM	Montáž jednotka	Montáž CELKOM
	MONTÁŽ S DODÁVKOU						
1	FeZn stožiar výšky 5m	ks	2	254,40 €	508,80 €	132,37 €	264,74 €
2	Stožiarová svorkovnica 1xE27	ks	2	41,86 €	83,72 €	35,47 €	70,94 €
3	Výložník FeZn 0,5m 5°	ks	2	99,98 €	199,96 €	33,58 €	67,16 €
4	Svietidlo LED pre osvetlenie prechodov, 6150LM, 5000K, IP66	ks	2	432,17 €	864,34 €	85,61 €	171,22 €
5	Chránička HDPE DN110	m	8	1,49 €	11,92 €	1,62 €	12,96 €
6	AYKY-J 4x10 v zemi vrátane ukončenia	m	40	1,40 €	56,00 €	1,61 €	64,40 €
7	CYKY-J 3x1,5 voľne v stožiarí	m	10	0,62 €	6,20 €	0,91 €	9,10 €
8	FeZn 30x4 v zemi	m	35	2,67 €	93,45 €	1,81 €	63,35 €
9	FeZn DN10/PVC	m	4	2,60 €	10,40 €	1,80 €	7,20 €
10	Svorka FeZn SR03	ks	2	0,90 €	1,80 €	1,18 €	2,36 €
11	Svorka FeZn SP1	ks	2	0,90 €	1,80 €	1,18 €	2,36 €
	ZEMNÉ PRÁCE						
12	Výkop a zásyp kábelovej rýhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope	m	25		0,00 €	17,93 €	448,25 €
13	Pretláčanie HDPE DN110 pod cestu	m	8		0,00 €	52,05 €	416,40 €
14	Výkop jamy pre základ stožiaru a pretláčanie	m3	5		0,00 €	80,96 €	404,80 €
15	Betón	m3	1		0,00 €	208,19 €	104,10 €
	HODINOVÁ SADZBA						
18	Odborná prehliadka a skúška (Revízia)	h	12		0,00 €	11,57 €	138,84 €
	SPOLU				1 838,39 €		2 248,18 €

POZNÁMKY:

- V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane osadenia a záverečných prác.

Akcia DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI SLAVOŠOVCE
SO: 602-00 Osvetlenie prechodu pre chodcov

Položka	NÁZOV POLOŽKY	Jed	Mn	Dodávka jednotka	Dodávka CELKOM	Montáž jednotka	Montáž CELKOM
	MONTÁŽ S DODÁVKOU						
1	FeZn stožiar výšky 5m	ks	2	254,40 €	508,80 €	132,37 €	264,74 €
2	Stožiarová svorkovnica 1xE27	ks	2	41,86 €	83,72 €	35,47 €	70,94 €
3	Výložník FeZn 0,5m 5°	ks	2	99,98 €	199,96 €	33,58 €	67,16 €
4	Svietidlo LED pre osvetlenie prechodov, 6150LM, 5000K, IP66	ks	2	432,17 €	864,34 €	85,81 €	171,22 €
5	Chránička HDPE DN110	m	8	1,49 €	11,92 €	1,62 €	12,96 €
6	AYKY-J 4x10 v zemi vrátane ukončenia	m	50	1,40 €	70,00 €	1,61 €	80,50 €
7	CYKY-J 3x1,5 voľne v stožiarí	m	10	0,62 €	6,20 €	0,91 €	9,10 €
8	FeZn 30x4 v zemi	m	41	2,67 €	109,47 €	1,81 €	74,21 €
9	FeZn DN10/PVC	m	4	2,60 €	10,40 €	1,80 €	7,20 €
10	Svorka FeZn SR03	ks	2	0,90 €	1,80 €	1,18 €	2,36 €
11	Svorka FeZn SP1	ks	2	0,90 €	1,80 €	1,18 €	2,36 €
	ZEMNÉ PRÁCE						
	Výkop a zásyp kábelovej rýhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope	m	33		0,00 €	17,93 €	591,69 €
12	Pretláčanie HDPE DN110 pod cestu	m	8		0,00 €	52,05 €	416,40 €
14	Výkop jamy pre základ stožiaru a pretláčanie	m3	5		0,00 €	80,96 €	404,80 €
15	Betón	m3	1		0,00 €	208,19 €	104,10 €
	HODINOVÁ SADZBA						
18	Odborná prehliadka a skúška (Revízia)	h	12		0,00 €	11,57 €	138,84 €
	SPOLU				1 868,41 €		2 418,58 €

POZNÁMKY:

- V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane osadenia a záverečných prác.