

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO Č. 123/2021 ZO DŇA 19.04.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** **Mesto Kežmarok**  
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta  
Zástupca objednávateľa  
Vo veciach technických: Ing. Daniel Debre, vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia  
IČO: 00326283  
DIČ: 2020697184  
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH  
SK2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a  
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení  
neskorších predpisov  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK95 0200 0000 0044 2220 5151  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002  
Telefón: 052/4660 101  
Fax: 052/4660 101  
e – mail: [primator@kezmarok.sk](mailto:primator@kezmarok.sk)  
(ďalej len “Objednávateľ”)

**Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **Merate s.r.o.**  
Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
**Štatutárny orgán:** **Peter Jeleňák, konateľ**  
Vo veciach technických: Peter Jeleňák  
IČO: 46571698  
DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558  
Telefón: 0918 686 084  
e – mail: [merate.kk@gmail.com](mailto:merate.kk@gmail.com)  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 26689/P

## Článok II.

Týmto dodatkom č. 1 sa doplňujú stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Tieto práce vznikli na základe skutočností, ktoré vznikli počas realizácie stavebného diela a neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer stavby. Zároveň sa mení lehota plnenia zmluvy z dôvodu že trasa rekonštruovaných chodníkov je v časti v súbehu so stavbou „SD/19215 Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Sever, Baštová“, ktorú realizuje SPP, a.s. Bratislava. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok stavba nebola dokončená v pôvodne plánovanom termíne do konca roka 2022 a preto investor SPP, a.s. Bratislava požiadali o jej predĺženie-predĺženie termínu výkopových prác a taktiež v trase rekonštruovaných chodníkov sa nachádzajú stĺpy verejného osvetlenia.

Týmto dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo č. 123/2022 zo dňa 19.04.2022 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a doplnia nasledovne:

### 1. v Článku III. Zmluvy Predmet plnenia zmluvy a komplexnosť dodávky sa doplnia bod 3.8, ktorý znie:

3.8 Predmetom tohto dodatku sú doplňujúce stavebné práce:

- zárubný múrik ul. Tehelňa
- rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Baštová
- zámena časti obrubníkov na ul. Baštová a Dr. Alexandra (okolo OÚ) z dôvodu, že vo výkaze výmer sú len cestné obrubníky ktoré nie sú vhodné na umiestnenie do zelene
- doplnenie schodov na ul. Továrenská
- oprava oporného múru na ul. Michalská

Detailne špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### 2. v Článku IV zmluvy Čas plnenia sa bod 4.1. mení nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III.

Začiatok stavby: do 3 dní od prevzatia staveniska

Ukončenie stavby: do 9 mesiacov od prevzatia staveniska

Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.

### 3. v Článku V. zmluvy Cena diela sa bod 5.1. mení a doplnia nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 a bodu 3.8 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúca zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č.1 zmluvy a Prílohu č. 1 tohto dodatku. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Základná cena diela

Spolu bez DPH	655 441,83,- €
DPH 20%	131 088,37,-€
Spolu s DPH	786 530,20,-€

Dodatok č.1

Spolu bez DPH	146 317,51,-€
DPH 20%	29 263,50,-€
Spolu s DPH	175 581,01,-€

Cena za celý predmet zmluvy

Spolu bez DPH	801 759,34,-€
DPH 20%	160 351,87,-€
Spolu s DPH	962 111,21,-€

slovom: deväťsto šesťdesiat dvatisíc sto jedenásť eur 21/100  
ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

**4. v Článku XVI zmluvy Záverečné ustanovenia sa v bode 16.7. dopĺňa text, ktorý znie:**

Príloha č.5: Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela zhotoviteľa k doplňujúcim stavebným prácam podľa prílohy č. 1 k dodatku č. 1

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 123/2022 uzavretej dňa 19.04.2022 zostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 123/2022 zo dňa 19.04.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 123/2022 zo dňa 19.04.2022 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.


05 -05- 2023

V Kežmarku dňa .....

**Za Objednávateľa: Mesto Kežmarok**

**Za zhotoviteľa: Merate s.r.o.**

  
.....  
Ing. Ján Ferencák, MBA  
primátor mesta

  
.....  
IČO: .....  
Peter Jeleňák  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_12

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>146 317,51</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>146 317,51</b>	<b>29 263,50</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>175 581,01</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023\_12

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Miesto: Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>146 317,51</b>	<b>175 581,01</b>
SO 01	Oprava oporného murá ul. Michalská	19 782,59	23 739,11
SO 07	Baštová	-1 595,46	-1 914,55
SO 08	Dr. Alexandra (okolo OÚ)	-1 259,81	-1 511,77
SO 11	Továrenská, schodisko	299,69	359,63
SO 12	Zárubný múrik, ul. Tehelňa	23 061,49	27 673,79
SO 13	Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová	106 029,01	127 234,81
SO 01	Baštová VO A1 -A21	81 901,58	98 281,90
Objekt1	Montaz	21 608,62	25 930,34
Objekt2	Material	53 325,22	63 990,26
Objekt3	rekapitulacia	6 967,74	8 361,29
SO 02	Baštová RVO21-A1	7 132,63	8 559,16
Objekt1	Montaz_01	3 877,80	4 653,36
Objekt2	Material_01	2 549,83	3 059,80
Objekt3	rekapitulacia_01	705,00	846,00
SO 03	Baštová VO A21-C23	7 647,64	9 177,17
Objekt1 (1)	Montaz_02	1 690,60	2 028,72
Objekt2 (1)	Material_02	5 837,04	7 004,45
Objekt3	rekapitulacia_02	120,00	144,00
SO 04	Baštová VO bod napojenia B24-B25	9 347,16	11 216,59
Objekt1 (2)	Montaz_03	3 405,72	4 086,86
Objekt2 (2)	Material_03	5 821,44	6 985,73
Objekt3	rekapitulacia_03	120,00	144,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 01 - Oprava oporného murá ul. Michalská**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	19 782,59
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 782,59</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 782,59	20,00%	3 956,52

**Cena s DPH** v **EUR** **23 739,11**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 01 - Oprava oporného murá ul. Michalská**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 782,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	10 555,59
1 - Zemné práce	648,36
2 - Zakladanie	156,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 758,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	480,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 481,55
99 - Presun hmôt HSV	30,72
<b>D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>6 612,00</b>
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 612,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 950,00</b>
783 - Nátery	1 950,00
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>665,00</b>
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 782,59</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 01 - Oprava oporného murá ul. Michalská**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 782,59**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 555,59
D	1		Zemné práce				648,36
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	24,000	12,00	288,00
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,400	79,00	189,60
3	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,400	15,00	36,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,400	5,00	12,00
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,400	11,00	26,40
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2,400	1,15	2,76
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,800	19,50	93,60
D	2		Zakladanie				156,00
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,400	65,00	156,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 758,96
9	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	30,000	18,32	549,60
10	K	317171129.S	Chemické kotvenie monolitického betónu steny do pôvodného konštrukcie	m2	30,000	26,67	800,10
11	K	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	6,000	150,00	900,00
12	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	30,000	20,90	627,00
13	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	30,000	6,90	207,00
14	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,450	2 500,00	1 125,00
15	K	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,750	2 480,00	1 860,00
16	K	345321615.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	3,600	155,00	558,00
17	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	7,200	25,00	180,00
18	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	7,200	5,00	36,00
19	K	345362021.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., zo zváraných sietí KARI	t	0,300	2 480,00	744,00
20	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	54,000	3,19	172,26
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				480,00
21	K	622451079.S	Vyspravenie povrchu betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	20,000	24,00	480,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 481,55
22	K	914005000	Prenosné dopravné značenie - návrh a dodávka	kpl.	1,000	480,00	480,00
23	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	30,000	2,90	87,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	30,000	9,24	277,20
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,046	15,30	169,00
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,230	0,48	26,51
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	11,046	40,00	441,84
D	99		Presun hmôt HSV				30,72
28	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	29,535	1,04	30,72
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>6 612,00</b>
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				6 612,00
29	K	7672331101	Montáž a dodávka nerezového zábradlia v. 1,1 m vrátane kotvenia	m	24,000	270,00	6 480,00
30	K	767914839.S	Demontáž zábradlia	m	24,000	5,50	132,00
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 950,00</b>
D	783		<b>Nátery</b>				<b>1 950,00</b>
31	K	783851212.S	Nátery epoxidové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	110,000	16,50	1 815,00
32	K	783904819.S	Očistenie náterov betónových konštrukcií	m2	90,000	1,50	135,00
D	VRN		<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>				<b>665,00</b>
33	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	35,000	19,00	665,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 07 - Baštová**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 595,46
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-1 595,46</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-1 595,46	20,00%	-319,09

**Cena s DPH** v **EUR** **-1 914,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 07 - Baštová**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 595,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 595,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-1 595,46
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 595,46</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 07 - Baštová**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-1 595,46**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 595,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -1 595,46

1	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-366,000	8,00	-2 928,00
2	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	-369,835	5,20	-1 923,14
3	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	366,000	5,62	2 056,92
4	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	374,612	3,20	1 198,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 08 - Dr. Alexandra (okolo OÚ)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 259,81
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-1 259,81</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-1 259,81	20,00%	-251,96

**Cena s DPH** v **EUR** **-1 511,77**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 08 - Dr. Alexandra (okolo OÚ)**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 259,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 259,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-1 259,81
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 259,81</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 08 - Dr. Alexandra (okolo OÚ)**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-1 259,81**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 259,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -1 259,81

1	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-289,000	8,00	-2 312,00
2	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	-292,028	5,20	-1 518,55
3	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	289,000	5,62	1 624,18
4	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	295,800	3,20	946,56

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 11 - Továrenská, schodisko**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	299,69
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>299,69</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	299,69	20,00%	59,94

**Cena s DPH** v **EUR** **359,63**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 11 - Továrenská, schodisko**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>299,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	299,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	280,03
99 - Presun hmôt HSV	19,66
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>299,69</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 11 - Továrenská, schodisko**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**299,69**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				299,69
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				280,03
1	K	916331113.S.	Osadenie schodiskového stupňa betónového do lôžka z betónu prostého	m	6,000	11,70	70,20
2	M	592170002100.S	Blokový schodiskový stupeň 100x35x15	ks	4,000	25,44	101,76
3	M	592170003600.S	Blokový schodiskový stupeň 50x35x15	ks	4,000	14,02	56,08
6	K	918101112.S	Lôžko pod schodiskové stupne betónové prefabrikované	m3	0,420	123,79	51,99
D	99		Presun hmôt HSV				19,66
5	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	2,078	9,46	19,66

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 12 - Zárubný múrik, ul. Tehelňa**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 061,49
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 061,49</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 061,49	20,00%	4 612,30

**Cena s DPH** v **EUR** **27 673,79**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 12 - Zárubný múrik, ul. Tehelňa**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 061,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	22 592,74
1 - Zemné práce	4 711,18
2 - Zakladanie	3 448,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 795,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 543,02
99 - Presun hmôt HSV	94,88
PSV - Práce a dodávky PSV	468,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	468,75
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>23 061,49</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

**SO 12 - Zárubný múrik, ul. Tehelňa**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 061,49**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 592,74
D	1		Zemné práce				4 711,18
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,000	48,74	1 218,50
2	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	25,000	21,55	538,75
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,500	36,82	1 380,75
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,500	10,41	390,38
5	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	77,500	5,70	441,75
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	77,500	8,66	671,15
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000	4,23	63,45
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,000	0,43	6,45
D	2		Zakladanie				3 448,00
9	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	5,000	64,05	320,25
10	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	25,000	125,11	3 127,75
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 795,66
11	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	34,650	18,32	634,79
12	K	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	8,663	133,29	1 154,69
13	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	34,650	23,09	800,07
14	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	34,650	6,35	220,03
15	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	1,250	2 045,35	2 556,69
16	K	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	1,200	2 024,49	2 429,39
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 543,02
17	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	22,000	158,93	3 496,46
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,800	15,30	807,84
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	264,000	0,48	126,72
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	52,800	40,00	2 112,00
D	99		Presun hmôt HSV				94,88
21	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	91,227	1,04	94,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				468,75
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				468,75
22	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	35,000	3,71	129,85
23	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	38,500	2,00	77,00
24	K	711712015.S	Izolácia pracovných škár utesnením tmelom	m	10,000	26,19	261,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt1 - Montaz**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	21 608,62
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 608,62</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 608,62	20,00%	4 321,72

**Cena s DPH** v EUR **25 930,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt1 - Montaz**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 608,62</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	0,00
D2 - OSVETLENIE	13 233,26
D3 - Zemné práce	6 479,96
D4 - Demontáže	1 895,40
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 608,62</b>



# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt1 - Montaz**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 608,62**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M 0,00

D D2 OSVETLENIE 13 233,26

0	K	921-R	Montáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	21,000	7,80	163,80
0	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	140,000	1,19	166,60
0	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	20,000	1,19	23,80
0	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	190,000	1,32	250,80
0	K	210901090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x25	m	650,000	1,32	858,00
0	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10mm	m	840,000	1,92	1 612,80
0	K	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.pripravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	760,000	4,68	3 556,80
0	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 50 mm	m	760,000	1,44	1 094,40
0	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	15,000	19,20	288,00
0	K	210204202	Elektrovýstroj stožiaru pre 2 okruhy	ks	6,000	20,40	122,40
0	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	21,000	0,30	6,30
0	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	19,000	2,88	54,72
0	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	21,000	102,00	2 142,00
0	K	210204131	Výložník hliníkový jednoramenný na stožiare hliníkové	ks	2,000	18,00	36,00
0	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	36,000	48,00	1 728,00
0	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	160,000	3,60	576,00
0	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	48,000	2,40	115,20
0	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	156,000	1,19	185,64
0	K	210P	Nepredvídané práce	ks	1,000	180,00	180,00
0	K	210194007	Montáž rozpojovacej a istiacej skrine pilierovej SPP6	ks	1,000	72,00	72,00
0	K	HZS	Dozbrojenie a úprava existujúceho rozvádzača RVO21	hod	0,000	30,00	0,00

D D3 Zemné práce 6 479,96

0	K	460200123	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	3,00	450,00
0	K	460560123	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	150,000	1,44	216,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	7,08	354,00
0	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	2,40	120,00
0	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	12,00	0,00
0	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	4,00	0,00
0	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33cm	m	755,000	0,60	453,00
0	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	0,000	2,00	0,00
0	K	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,000	39,56	39,56
0	K	46008-0001	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 do zeminy	ks	19,000	44,40	843,60
0	K	46008-0002	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 410 x 410 x 1200 do zeminy	ks	2,000	42,00	84,00
0	K	113106121	Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliate	m2	0,000	2,00	0,00
0	K	596911141	Znovuuloženie dlažby do pieskového lôžka	m2	0,000	14,00	0,00
0	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	240,000	3,48	835,20
0	K	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	0,000	4,00	0,00
0	K	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živíčného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	52,500	2,40	126,00
0	K	460650024-p	Asfaltovanie	m2	52,500	31,20	1 638,00
0	K	460p	Križovanie mikrotunelovaním vrátane chráničky	m	10,000	104,34	1 043,40
0	K	460050602	Výkop jamy, ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	7,000	39,60	277,20

D D4

Demontáže

1 895,40

0	K	210204011.1	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	15,000	42,24	633,60
0	K	210964425	Demontáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	15,000	5,40	81,00
0	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	24,000	49,20	1 180,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt2 - Material**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	53 325,22
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>53 325,22</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	53 325,22	20,00%	10 665,04

**Cena s DPH** v EUR **63 990,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt2 - Material**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>53 325,22</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S	0,00
D2 - Osvetlenie	53 325,22
D3 - D3	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>53 325,22</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt2 - Material**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**53 325,22**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Nosný materiál k cenníkom rady M a S 0,00

D D2 Osvetlenie 53 325,22

1	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	140,000	0,96	134,40
2	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	20,000	1,19	23,80
3	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	190,000	8,26	1 569,40
4	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	650,000	23,98	15 587,00
5	M	MAT.2	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L4 LED 35W, 5300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	19,000	672,00	12 768,00
6	M	MAT.3	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L7 LED 65W, 9300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	2,000	696,00	1 392,00
7	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	2,000	159,60	319,20
8	M	MAT.5	Sada matíc pre B-70	ks	2,000	8,43	16,86
9	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	19,000	108,00	2 052,00
10	M	MAT.6	Sada matíc pre B-60	ks	19,000	6,00	114,00
11	M	MAT.7	Hliníkový stožiar SAL-90M /B70, 9m, anodizácia inox	ks	2,000	1 020,00	2 040,00
12	M	MAT.8	Hliníkový výložník WRP-1/2,0/0,5/5, 2m anodizovaný inox	ks	0,000	112,00	0,00
13	M	MAT.9	Hliníkový výložník WRP-1/1,0/0,5/5, 1m anodizovaný inox	ks	2,000	106,80	213,60
14	M	MAT.10	Hliníkový stožiar SAL-60 /B60, 6m, anodizácia inox	ks	19,000	546,14	10 376,66
15	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	2,000	45,60	91,20
16	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	19,000	46,80	889,20
17	M	06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	523,010	4,20	2 196,64
18	M	11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	21,000	1,80	37,80
19	M	27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 50mm	m	840,000	2,93	2 461,20
20	M	MAT.12	FOLIA PVC 33 CM - alebo rovnocenný ekvivalent	m	840,000	0,30	252,00
21	M	22219	Vložka poistková Neozed 10A pre spod.D 01,02	ks	21,000	1,02	21,42
22	M	MAT.13	Istič jednofázový 20A/C	ks	3,000	8,28	24,84
23	M	Pol1	Skriňa poistková SPP6-F403 VV/S 2x50/50 IP44, samostatne stojací pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	1,000	480,00	480,00
24	M	29430	Paska protikoroziarna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	4,000	66,00	264,00

D D3 D3 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	6 967,74
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 967,74</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 967,74	20,00%	1 393,55

**Cena s DPH** v EUR **8 361,29**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu**

**6 967,74**

**2) Ostatné náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**6 967,74**

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 01 - Baštová VO A1 -A21

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 967,74**

0	K	008D	3,60% Doprava SaZ - individuálna kalkulácia		1,000	1 919,71	1 919,71
0	K	009	Montážne a demontážne práce podľa 21M - úhrn		0,000	21 608,62	0,00
0	K	025	6,00 PPV a PPP na montážne práce		1,000	1 296,52	1 296,52
0	K	009.1	Nosný materiál podľa 21M - úhrn		0,000	53 325,22	0,00
0	K	025.1	6,00 PPV a PPP na materiál		1,000	3 199,51	3 199,51
0	K	066B	HZS - východisková revízia		1,000	552,00	552,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt1 - Montaz\_01**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 877,80
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 877,80</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 877,80	20,00%	775,56

**Cena s DPH** v EUR **4 653,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt1 - Montaz\_01**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 877,80</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	0,00
D2 - OSVETLENIE	1 198,80
D3 - Zemné práce	783,60
D4 - Demontáže	1 895,40
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 877,80</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt1 - Montaz\_01**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 877,80**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M 0,00

D D2 OSVETLENIE 1 198,80

1	K	921-R	Montáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	0,000	6,50	0,00
2	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,000	0,99	0,00
3	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,000	0,99	0,00
4	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	0,000	1,10	0,00
5	K	210901090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x25	m	85,000	1,32	112,20
6	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10mm	m	85,000	1,92	163,20
7	K	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.přípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	85,000	4,68	397,80
8	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 50 mm	m	90,000	1,44	129,60
9	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	0,000	16,00	0,00
10	K	210204202	Elektrovýstroj stožiaru pre 2 okruhy	ks	0,000	17,00	0,00
11	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	0,000	0,25	0,00
12	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	0,000	2,40	0,00
13	K	210204011	Osvetľovacie stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	0,000	85,00	0,00
14	K	210204131	Výložník hliníkový jednoramenný na stožiare hliníkové	ks	0,000	15,00	0,00
15	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	0,000	40,00	0,00
16	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	0,000	3,00	0,00
17	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	0,99	0,00
19	K	210P	Nepredvídané práce	ks	1,000	180,00	180,00
20	K	210194007	Montáž rozpojovacej a istiacej skrine pilierovej SPP6	ks	0,000	60,00	0,00
21	K	HZS	Dozbrojenie a úprava existujúceho rozvádzača RVO21	hod	6,000	36,00	216,00

D D3 Zemné práce 783,60

1	K	460200123	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	90,000	3,00	270,00
2	K	460560123	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	90,000	1,44	129,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	5,90	0,00
4	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	2,00	0,00
5	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	12,00	0,00
6	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	4,00	0,00
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33cm	m	0,000	0,50	0,00
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	0,000	2,00	0,00
9	K	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	0,000	33,00	0,00
10	K	46008-0001	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 do zeminy	ks	0,000	37,00	0,00
11	K	46008-0002	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 410 x 410 x 1200 do zeminy	ks	0,000	35,00	0,00
12	K	113106121	Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliate	m2	20,000	2,40	48,00
14	K	596911141	Znovuuloženie dlažby do pieskového lôžka	m2	20,000	16,80	336,00
16	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	0,000	2,90	0,00
17	K	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	0,000	4,00	0,00
18	K	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živíčného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	0,000	2,00	0,00
19	K	460650024-p	Asfaltovanie	m2	0,000	26,00	0,00
20	K	460p	Križovanie mikrotunelovaním vrátane chráničky	m	0,000	87,00	0,00
21	K	460050602	Výkop jamy, ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	0,000	33,00	0,00

D D4

Demontáže

1 895,40

1	K	210204011.1	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	15,000	42,24	633,60
2	K	210964425	Demontáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	15,000	5,40	81,00
3	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	24,000	49,20	1 180,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt2 - Material\_01**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	2 549,83
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 549,83</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 549,83	20,00%	509,97

**Cena s DPH** v EUR **3 059,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt2 - Material\_01**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 549,83</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S	0,00
D2 - Osvetlenie	2 549,83
D3 - D3	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 549,83</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt2 - Material\_01**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 549,83**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Nosný materiál k cenníkom rady M a S 0,00

D D2 Osvetlenie 2 549,83

1	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	0,000	0,80	0,00
2	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	0,000	0,99	0,00
3	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	0,000	6,88	0,00
4	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	85,000	23,99	2 039,15
5	M	MAT.2	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L4 LED 35W, 5300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	0,000	560,00	0,00
6	M	MAT.3	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L7 LED 65W, 9300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	0,000	580,00	0,00
7	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	0,000	133,00	0,00
8	M	MAT.5	Sada matíc pre B-70	ks	0,000	7,00	0,00
9	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	0,000	90,00	0,00
10	M	MAT.6	Sada matíc pre B-60	ks	0,000	5,00	0,00
11	M	MAT.7	Hliníkový stožiar SAL-90M /B70, 9m, anodizácia inox	ks	0,000	850,00	0,00
12	M	MAT.8	Hliníkový výložník WRP-1/2,0/0,5/5, 2m anodizovaný inox	ks	0,000	112,00	0,00
13	M	MAT.9	Hliníkový výložník WRP-1/1,0/0,5/5, 1m anodizovaný inox	ks	0,000	89,00	0,00
14	M	MAT.10	Hliníkový stožiar SAL-60 /B60, 6m, anodizácia inox	ks	0,000	455,00	0,00
15	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	0,000	38,00	0,00
16	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	0,000	39,00	0,00
17	M	06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	52,500	4,19	219,98
18	M	11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	0,000	1,50	0,00
19	M	27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 50mm	m	90,000	2,93	263,70
20	M	MAT.12	FOLIA PVC 33 CM - alebo rovnocenný ekvivalent	m	90,000	0,30	27,00
21	M	22219	Vložka poistková Neozed 10A pre spod.D 01,02	ks	0,000	0,85	0,00
22	M	MAT.13	Istič jednofázový 20A/C	ks	0,000	6,90	0,00
23	M	Pol1	Skriňa poistková SPP6-F403 VV/S 2x50/50 IP44, samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	0,000	400,00	0,00
24	M	29430	Paska protikoroziarna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	0,000	55,00	0,00

D D3 D3 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_01**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	705,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>705,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	705,00	20,00%	141,00

**Cena s DPH** v EUR **846,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_01**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu**

**705,00**

**2) Ostatné náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**705,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 02 - Baštová RVO21-A1

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_01**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**705,00**

0	K	008D	3,60% Doprava SaZ - individuálna kalkulácia		0,000	0,00	0,00
0	K	009	Montážne a demontážne práce podľa 21M - úhrn		0,000	3 877,80	0,00
0	K	025	6,00 PPV a PPP na montážne práce		0,000	0,00	0,00
0	K	009.1	Nosný materiál podľa 21M - úhrn		0,000	2 549,83	0,00
0	K	025.1	6,00 PPV a PPP na materiál		1,000	153,00	153,00
0	K	066B	HZS - východisková revízia		1,000	552,00	552,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt1 (1) - Montaz\_02**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 690,60

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 690,60**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 690,60	20,00%	338,12

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 028,72**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt1 (1) - Montaz\_02**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 690,60</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	0,00
D2 - OSVETLENIE	1 124,20
D3 - Zemné práce	566,40
D4 - Demontáže	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 690,60</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt1 (1) - Montaz\_02**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 690,60**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M 0,00

D D2 OSVETLENIE 1 124,20

1	K	921-R	Montáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	2,000	7,80	15,60
2	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	20,000	1,19	23,80
3	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,000	0,99	0,00
4	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	0,000	1,10	0,00
5	K	210901090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x25	m	50,000	1,32	66,00
6	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10mm	m	50,000	1,92	96,00
7	K	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.pripravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	50,000	4,68	234,00
8	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 50 mm	m	50,000	1,44	72,00
9	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	19,20	38,40
10	K	210204202	Elektrovýstroj stožiaru pre 2 okruhy	ks	0,000	17,00	0,00
11	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	2,000	0,30	0,60
12	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	4,000	2,88	11,52
13	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	102,00	204,00
14	K	210204131	Výložník hliníkový jednoramenný na stožiare hliníkové	ks	2,000	18,00	36,00
15	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	2,000	48,00	96,00
16	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	3,60	43,20
17	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	1,19	7,14
19	K	210P	Nepredvídané práce	ks	1,000	179,94	179,94
20	K	210194007	Montáž rozpojovacej a istiacej skrine pilierovej SPP6	ks	0,000	60,00	0,00
21	K	HZS	Dozbrojenie a úprava existujúceho rozvádzača RVO21	hod	0,000	30,00	0,00

D D3 Zemné práce 566,40

1	K	460200123	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	3,00	135,00
2	K	460560123	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	1,44	64,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	5,90	0,00
4	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	2,00	0,00
5	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	12,00	0,00
6	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	4,00	0,00
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33cm	m	45,000	0,60	27,00
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	10,000	2,40	24,00
9	K	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,000	39,60	39,60
10	K	46008-0001	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 do zeminy	ks	0,000	37,00	0,00
11	K	46008-0002	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 410 x 410 x 1200 do zeminy	ks	2,000	42,00	84,00
12	K	113106121	Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliate	m2	10,000	2,40	24,00
14	K	596911141	Znovuuloženie dlažby do pieskového lôžka	m2	10,000	16,80	168,00
16	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	0,000	2,90	0,00
17	K	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	0,000	4,00	0,00
18	K	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živíčného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	0,000	2,00	0,00
19	K	460650024-p	Asfaltovanie	m2	0,000	26,00	0,00
20	K	460p	Križovanie mikrotunelovaním vrátane chráničky	m	0,000	87,00	0,00
21	K	460050602	Výkop jamy, ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	0,000	33,00	0,00
<b>D D4 Demontáže</b>							<b>0,00</b>
1	K	210204011.1	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	0,000	35,20	0,00
2	K	210964425	Demontáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	0,000	4,50	0,00
3	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	0,000	41,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt2 (1) - Material\_02**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	5 837,04
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 837,04</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 837,04	20,00%	1 167,41

**Cena s DPH** v EUR **7 004,45**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt2 (1) - Material\_02**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 837,04</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S	0,00
D2 - Osvetlenie	5 837,04
D3 - D3	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 837,04</b>



# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt2 (1) - Material\_02**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 837,04**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Nosný materiál k cenníkom rady M a S 0,00

D D2 Osvetlenie 5 837,04

1	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	20,000	0,96	19,20
2	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	0,000	0,99	0,00
3	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	0,000	6,88	0,00
4	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	50,000	23,99	1 199,50
5	M	MAT.2	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L4 LED 35W, 5300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	0,000	560,00	0,00
6	M	MAT.3	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L7 LED 65W, 9300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	2,000	696,00	1 392,00
7	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	2,000	159,60	319,20
8	M	MAT.5	Sada matíc pre B-70	ks	2,000	8,40	16,80
9	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	2,000	108,00	216,00
10	M	MAT.6	Sada matíc pre B-60	ks	0,000	5,00	0,00
11	M	MAT.7	Hliníkový stožiar SAL-90M /B70, 9m, anodizácia inox	ks	2,000	1 019,90	2 039,80
12	M	MAT.8	Hliníkový výložník WRP-1/2,0/0,5/5, 2m anodizovaný inox	ks	2,000	134,40	268,80
13	M	MAT.9	Hliníkový výložník WRP-1/1,0/0,5/5, 1m anodizovaný inox	ks	0,000	89,00	0,00
14	M	MAT.10	Hliníkový stožiar SAL-60 /B60, 6m, anodizácia inox	ks	0,000	455,00	0,00
15	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	0,000	38,00	0,00
16	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	2,000	46,80	93,60
17	M	06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	25,000	4,20	105,00
18	M	11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	2,000	1,80	3,60
19	M	27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 50mm	m	50,000	2,93	146,50
20	M	MAT.12	FOLIA PVC 33 CM - alebo rovnocenný ekvivalent	m	50,000	0,30	15,00
21	M	22219	Vložka poistková Neozed 10A pre spod.D 01,02	ks	2,000	1,02	2,04
22	M	MAT.13	Istič jednofázový 20A/C	ks	0,000	6,90	0,00
23	M	Pol1	Skriňa poistková SPP6-F403 VV/S 2x50/50 IP44, samostatne stojací pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	0,000	400,00	0,00
24	M	29430	Paska protikoroziorna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	0,000	55,00	0,00

D D3 D3 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_02**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	120,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>120,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	120,00	20,00%	24,00

**Cena s DPH** v EUR **144,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_02**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu**

**120,00**

**2) Ostatné náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**120,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 03 - Baštová VO A21-C23

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_02**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**120,00**

0	K	008D	3,60% Doprava SaZ - individuálna kalkulácia		0,000	0,00	0,00
0	K	009	Montážne a demontážne práce podľa 21M - úhrn		0,000	1 690,60	0,00
0	K	025	6,00 PPV a PPP na montážne práce		0,000	0,00	0,00
0	K	009.1	Nosný materiál podľa 21M - úhrn		0,000	5 837,04	0,00
0	K	025.1	6,00 PPV a PPP na materiál		0,000	0,00	0,00
0	K	066B	HZS - východisková revízia		1,000	120,00	120,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt1 (2) - Montaz\_03**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 405,72
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 405,72</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 405,72	20,00%	681,14

**Cena s DPH** v EUR **4 086,86**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt1 (2) - Montaz\_03**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 405,72</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	0,00
D2 - OSVETLENIE	1 088,52
D3 - Zemné práce	2 317,20
D4 - Demontáže	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 405,72</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt1 (2) - Montaz\_03**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 405,72**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M 0,00

D D2 OSVETLENIE 1 088,52

1	K	921-R	Montáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	2,000	7,80	15,60
2	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	20,000	1,19	23,80
3	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,000	0,99	0,00
4	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	0,000	1,10	0,00
5	K	210901090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x25	m	55,000	1,32	72,60
6	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10mm	m	35,000	1,92	67,20
7	K	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.pripravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	50,000	4,68	234,00
8	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 50 mm	m	50,000	1,44	72,00
9	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	19,20	38,40
10	K	210204202	Elektrovýstroj stožiaru pre 2 okruhy	ks	0,000	17,00	0,00
11	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	0,000	0,25	0,00
12	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	2,000	2,88	5,76
13	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	102,00	204,00
14	K	210204131	Výložník hliníkový jednoramenný na stožiare hliníkové	ks	2,000	18,00	36,00
15	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	2,000	48,00	96,00
16	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	3,60	43,20
17	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	0,99	0,00
19	K	210P	Nepredvídané práce	ks	1,000	179,96	179,96
20	K	210194007	Montáž rozpojovacej a istiacej skrine pilierovej SPP6	ks	0,000	60,00	0,00
21	K	HZS	Dozbrojenie a úprava existujúceho rozvádzača RVO21	hod	0,000	30,00	0,00

D D3 Zemné práce 2 317,20

1	K	460200123	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	3,00	150,00
2	K	460560123	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	1,44	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	5,90	0,00
4	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	2,00	0,00
5	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	12,00	0,00
6	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	4,00	0,00
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33cm	m	50,000	0,60	30,00
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	10,000	2,40	24,00
9	K	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,000	39,60	79,20
10	K	46008-0001	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 do zeminy	ks	0,000	37,00	0,00
11	K	46008-0002	Osadenie prefabrikovaného betónového základu 410 x 410 x 1200 do zeminy	ks	2,000	42,00	84,00
12	K	113106121	Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliate	m2	0,000	2,00	0,00
14	K	596911141	Znovuuloženie dlažby do pieskového lôžka	m2	0,000	14,00	0,00
16	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	50,000	3,48	174,00
17	K	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	20,000	4,80	96,00
18	K	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živícného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	20,000	2,40	48,00
19	K	460650024-p	Asfaltovanie	m2	50,000	31,20	1 560,00
20	K	460p	Križovanie mikrotunelovaním vrátane chráničky	m	0,000	87,00	0,00
21	K	460050602	Výkop jamy, ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	0,000	33,00	0,00
<b>D D4 Demontáže</b>							<b>0,00</b>
1	K	210204011.1	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	0,000	35,20	0,00
2	K	210964425	Demontáž svetidla osvetlenia na stožiar výšky 8m do 20kg	ks	0,000	4,50	0,00
3	K	921-R.1	PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	hod	0,000	41,00	0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt2 (2) - Material\_03**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	5 821,44
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 821,44</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 821,44	20,00%	1 164,29

**Cena s DPH v EUR 6 985,73**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt2 (2) - Material\_03**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 821,44</b>
Kód položky - Názov	0,00
D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S	0,00
D2 - Osvetlenie	5 821,44
D3 - D3	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 821,44</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt2 (2) - Material\_03**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 821,44**

D Kód položky Názov 0,00

D D1 Nosný materiál k cenníkom rady M a S 0,00

D D2 Osvetlenie 5 821,44

1	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	20,000	0,96	19,20
2	M	MAT	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	0,000	0,99	0,00
3	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	0,000	6,88	0,00
4	M	MAT.1	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	m	50,000	23,99	1 199,50
5	M	MAT.2	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L4 LED 35W, 5300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	0,000	560,00	0,00
6	M	MAT.3	LED SVIETIDLO FGH EVOLUME75 6L7 LED 65W, 9300lm, 4000K, IP66, IK09, CLO ND2	ks	2,000	696,00	1 392,00
7	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	2,000	159,60	319,20
8	M	MAT.5	Sada matíc pre B-70	ks	2,000	8,40	16,80
9	M	MAT.4	Prefabrikovaný základ stožiaru	ks	2,000	108,00	216,00
10	M	MAT.6	Sada matíc pre B-60	ks	0,000	5,00	0,00
11	M	MAT.7	Hliníkový stožiar SAL-90M /B70, 9m, anodizácia inox	ks	2,000	1 019,90	2 039,80
12	M	MAT.8	Hliníkový výložník WRP-1/2,0/0,5/5, 2m anodizovaný inox	ks	0,000	112,00	0,00
13	M	MAT.9	Hliníkový výložník WRP-1/1,0/0,5/5, 1m anodizovaný inox	ks	2,000	106,80	213,60
14	M	MAT.10	Hliníkový stožiar SAL-60 /B60, 6m, anodizácia inox	ks	0,000	455,00	0,00
15	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	2,000	45,60	91,20
16	M	MAT.11	Stožiarová svorkovnica	ks	0,000	39,00	0,00
17	M	06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	35,000	4,20	147,00
18	M	11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	2,000	1,80	3,60
19	M	27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 50mm	m	50,000	2,93	146,50
20	M	MAT.12	FOLIA PVC 33 CM - alebo rovnocenný ekvivalent	m	50,000	0,30	15,00
21	M	22219	Vložka poistková Neozed 10A pre spod.D 01,02	ks	2,000	1,02	2,04
22	M	MAT.13	Istič jednofázový 20A/C	ks	0,000	6,90	0,00
23	M	Pol1	Skriňa poistková SPP6-F403 VV/S 2x50/50 IP44, samostatne stojací pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	0,000	400,00	0,00
24	M	29430	Paska protikoroziorna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	ks	0,000	55,00	0,00

D D3 D3 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_03**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	120,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>120,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	120,00	20,00%	24,00

**Cena s DPH** v EUR **144,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_03**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu**

**120,00**

**2) Ostatné náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**120,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, dodatok č.1

Objekt:

SO 13 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ul. Baštová

Časť:

SO 04 - Baštová VO bod napojenia B24-B25

Úroveň 3:

**Objekt3 - rekapitulacia\_03**

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**120,00**

0	K	008D	3,60% Doprava SaZ - individuálna kalkulácia		0,000	0,00	0,00
0	K	009	Montážne a demontážne práce podľa 21M - úhrn		0,000	3 405,72	0,00
0	K	025	6,00 PPV a PPP na montážne práce		0,000	0,00	0,00
0	K	009.1	Nosný materiál podľa 21M - úhrn		0,000	5 821,44	0,00
0	K	025.1	6,00 PPV a PPP na materiál		0,000	0,00	0,00
0	K	066B	HZS - východisková revízia		1,000	120,00	120,00