



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepný závod Košice  
Dumbierska 14, 041 59 Košice



Správa povodia Hornádu a Bodvy  
Medzi mostami 2, 041 59 Košice

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
KOŠICE

18 -05- 2018

Číslo: ..... Prílohy: .....

Referent: .....

Východoslovenská  
Vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50  
042 48 Košice

Váš list/zo dňa  
CZ8029/2018/3.4.2018

Naše číslo  
CS SVP OZ KE  
2193/2018/2

Vybavuje/linka

Košice

**Vec : Dobšiná, rekonštrukcia vodovodu – stanovisko pre účely územného a stavebného konania.**

Listom zo dňa 3.4.2018 ste požiadali našu organizáciu o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely územného a stavebného konania stavby „Dobšiná – rekonštrukcia vodovodu“.

Zámerom stavby je rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia. Pôvodné oceľové a PVC potrubie je v nevyhovujúcom technickom stave a budú nahradené potrubím HP PE DN 160, 225, 110 alebo 90.

Trasy potrubí budú vedené súbežne s jestvujúcim potrubím v miestnych cestách, ul. Hronská, ul. Turecká, ul. Partizánska, ul. Záhradná a ul. Zimná (SO 01, 03, 04, 05, 06, 07), stavba bude umiestnená v k.ú. mesta Dobšiná v intraviláne a extraviláne.

Podľa projektovej dokumentácie dôjde 2x ku križovaniu potrubia s vodným tokom Dobšinský potok s tým, že potrubie uložené v chráničke bude realizované pretláčaním z ryhy pre potrubie do výstupných jám o pôdoryšom rozmere 2 x 2 m a dno jám bude o 50 cm nižšie ako dno chráničky.

K predloženej žiadosti zaujímate nasledovné:

#### stanovisko:

Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodného toku Dobšinský potok (HCP: 4-31-01), ktorý je vodohospodársky významným tokom v danom úseku vedený ako neupravený tok, s navrhovanou trasou vodovodu súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Štartovacie a koncové jamy umiestniť minimálne 6 m od brehovej čiary, chráničku potrubia ukončiť po oboch stranách toku minimálne 6 m od brehovej čiary.
- Miesto križovania vyznačiť povrchovými značkami, križovanie realizovať pretláčaním min. 1,20m pod dnom potoka od hornej chráničky bez uvažovania nánosov. V PD žiadame doplniť riečny kilometer križovania s vodným tokom v zmysle kilometráže príslušných vodných tokov (platnej vodohospodárskej mapy).
- Rešpektovať ustanovenia STN 73 68 22 pri križovaní a súbehu vedení s vodnými tokmi.
- Zahájenie prác oznámte poverenému pracovníkovi prevádzkového strediska Dobšiná telefonicky na tel. č.: 0587941334, z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas stavby.
- Po ukončení prác požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie stavby v digitálnej forme ( súbor\* .dgn, \*.dwg) a výkresy skutočného vyhotovenia realizovaných stavebných prác v súlade s STN 736822 a STN 752102. Narušené trávnaté plochy požadujeme uviesť do pôvodného stavu.

- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom
- Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne vysporiadať s Odborom správy majetku SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14.

Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Ing. Marián Miščík  
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy

Prílohy: PD  
Co:  
CZ: 10944