

ZMLUVA O DIELO č.: TST 08-01_2022

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Obec Teplička
Sídlo:	Teplička 83, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Peter Lačný, starosta obce
Osoby oprávnené k jednaniam	
- vo veciach autorského dozoru:	Peter Lačný
- vo veciach realizačných:	Vladimír Gbúr
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)	
IČO:	00329690
DIČ:	2020717919
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko ,a.s.
Číslo účtu 1:	34 3863 9021/5600
IBAN :	SK4956000000003438639021
Číslo účtu 2:	34 3863 4001/5600
IBAN :	SK8056000000003438634001
Tel.:	053 / 44 11 223
E-mail:	teplicka@teplicka.sk
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	T-servis Teplička, s.r.o.
Sídlo:	Teplička 83, 052 01 Teplička
Zastúpený:	Peter Lačný, konateľ
Osoby oprávnené jednať :	
- vo veciach realizačných:	Peter Lačný, konateľ
IČO:	52 185 770
DIČ:	2120923354
IČ-DPH:	SK2120923354
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Č.úctu:	82 9477 2001/5600
IBAN:	SK35 5600 0000 0082 9477 2001
Tel.:	0903 632 470
E-mail:	info@tservis.sk
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)	

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci zákazky na predmet obstarávania „**SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička**“ s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci súťažných podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 Pri prevzatí a odovzdaní Staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: overenú a právoplatnú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých vydaných stavebných povolení a vyjadrení príslušných orgánov a organizácií, ktoré má objednávatel' v čase podpisu tejto zmluvy k dispozícii.

2.3 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP na daný predmet zákazky.

Východiskové údaje:

Názov stavby: „SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – Teplička“

Miesto stavby: na pozemku parc. č. KN 957/4, 1209/7, 956 a 1742/1 v k.ú. Teplička

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička“ v zmysle projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom a stavebného povolenia na stavbu, „SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – Teplička“ č. A/2006/9/EKO vydané Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves zo dňa 30.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2006, rozhodnutia č. 2009/50 zo dňa 17.3.2009, ktorým bola povolená zmena stavby pred dokončením – zmena technologického procesu, ktorá zmenila objektovú skladbu ČOV a rozhodnutia pod číslom spisu OU-SN-OSZP-2021/004736-002 o zmene stavby pred dokončením - predĺženie lehoty výstavby.

3.2 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – Teplička“ v obci Teplička v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízijských kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem, ktorý je predmetom tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN a EN noriem a technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných všeobecne záväzných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, vyzvať objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.

3.5 Dielo je realizované v rámci projektu s názvom „SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – Teplička“, ktorý je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: do 10 mesiacov od prevzatia staveniska

Miesto plnenia: na pozemku parc. č. KN 957/4, 1209/7, 956 a 1742/1 v k.ú. Teplička

Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii Diela a/alebo jeho časti nebudú brániť objektívne nepriaznivé klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov.

O dobu trvania takýchto nevhodných klimatických podmienok má Zhotoviteľ právo na predĺženie dojednaného termínu na dokončenie diela podľa tejto Zmluvy.

Existenciu nepriaznivých klimatických podmienok musia zhodne potvrdiť obe zmluvné strany v stavebnom denníku, pričom sa budú riadiť výsledkami meteorologických meraní a predpovedí, uvedených na portáli Slovenského hydrometeorologického ústavu a to na www.shmu.sk.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými rokovať vo veciach realizačných.

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená súhlasom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program a vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena termínu zhotovenia diela môže nastať:

- ☐ v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve,
- ☐ v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani Zhotoviteľ.

4.4 Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.

4.5 Na stavenisku zodpovedá za vykonávanie práca poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

4.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkolvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.

4.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

4.8 Za riadne zhotovené dielo sa považuje až vtedy, keď nadobudne kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť.

4.9 Za nesplnenie povinnosti vykonať Dielo v dohodnutej lehote na jeho zhotovenie sa nepovažuje prekážka, ktorá objektívne zhotoviteľovi bráni v realizácii diela a na ktorú zhotoviteľ nemá dosah – napr. situácie vzniknuté z vyššej moci, alebo príkaz štátu (kompetentného orgánu Slovenskej republiky), ktorý nie je možné nerešpektovať bez ohľadu na to, či ide o sankcionovaný/nesankcionovaný úkon smerujúci k prerušeniu činnosti zhotoviteľa so zhotovením Diela podľa tejto zmluvy, príkaz daný občanom EU nevychádzať z obydľia a pod. v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou pandémiou COVID-19 alebo iného podobného dôvodu. O dobu takejto prekážky sa predlžuje doba zhotovenia Diela uvedená v bode 4.1 tohto článku.

5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 27.7.2022 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo, a to v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH:

518 222,70 EUR

DPH 10%:

51 822,27 EUR

Celková cena za predmet diela vrátane DPH:

570 044,97 EUR

Slovom :

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán a odsúhlasením Riadiacim orgánom poskytovateľa NFP a to v písomnej podobe formou dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela môže nastať:

- ☐ v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu/výmeru Zhotoviteľa,
- ☐ v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom a RO Poskytovateľa NFP.

5.4 Zhotoviteľ zmeny ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkový rozpočet neobsahuje, budú ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v Cenkrose, tak doložením kalkulácie, ktorých jednotková cena a množstvo a opodstatnenosť budú vopred odsúhlasené Zhotoviteľom a Objednávateľom.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vyhotovenie a osadenie informačných tabúl k projektu umiestnených na mieste stavby, vypracovaných podľa pokynov objednávateľa v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu vydaného Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre, ktorá bude vystavovaná vždy mesačne po ukončení prác v predchádzajúcom mesiaci, bude Objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.3 Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-ich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúr.

6.4 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet Zhotoviteľa.

6.5 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.6 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- ☐ označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
- ☐ číslo zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
- ☐ dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
- ☐ označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- ☐ celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
- ☐ označenie diela
- ☐ pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.7 Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ najneskôr do 5-ich pracovných dní od doručenia takej faktúry oprávnený vrátiť faktúru a Zhotoviteľ je povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich odstránenie. V takom prípade Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením faktúry a lehota splatnosti chybnej faktúry začne plynúť až dorúčením tejto opravenej faktúry do sídla Objednávateľa.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela objednávatelom a počas dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní objednávatel u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskôršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamacii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávatelom ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom dielo alebo jeho časť nebolo schopné prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

8.4 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zaistiť realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

- a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť,
- b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,
- c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov BOZP, OPP a OŽP v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a spĺňajú i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,
- d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a účelu s platným certifikátom,
- e) sú jeho pracovníkmi a budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení (odev, nápis) vrátane pracovníkov subdodávateľov, a toto označenie bude slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.

8.6 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

- a) dodržiavať na pracovisku právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP,
- b) riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení, vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,
- c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,
- d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, STN EN a stavebného povolenia,
- e) zabezpečiť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa v zmysle zákonníka práce a súvisiacich predpisov,
- f) zoznámiť sa s rizikami na pracoviskách objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia,
- g) zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie objednávateľovi pred začatím prác na diele,

- h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké nedostatky, nepovoliť nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné. Zhotoviteľ nesmie vykonávať zakázané rizikové práce,
- i) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného denníku,
- j) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli pri činnosti zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
- k) informovať objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade s príslušnými predpismi,
- l) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby,
- m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného pracovníka objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia staveniska (pracoviska),
- n) upozorniť objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to bez ohľadu na pôvod týchto okolností,
- o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska).

8.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná nápravu, môže Objednávateľ po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.

8.8 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. Potvrdenie o zneškodnení odpadov bude vystavené na Objednávateľa, ktorý prikladá toto potvrdenie k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov, oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

8.10 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.

8.11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov,

potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.12 Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela v celom rozsahu tretiu osobu.

8.14 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

8.16 Stavebný denník

☐ Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebnomontážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.21.

☐ Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa

☐ Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8.17 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.

8.18 Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

8.19 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme aj s vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.23 tejto zmluvy.

8.20 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou.

Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný

za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne vyhlási, že s nimi nesúhlasí ako aj s výnimkou bodov, ktoré sú podstatnými náležitosťami zmluvy a teda musia byť odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.

8.21 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 1 paré nasledovných dokladov:

- ☐ všetky stavebné denníky, doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
- ☐ faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia.

8.22 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- ☐ po odstránení všetkých väd diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela zistených a zapísaných pri preberacom konaní
- ☐ riadnym ukončením diela podľa článku 4, bod 4.8.

8.23 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 4 bod 4.8.

9. Sociálny aspekt

9.1 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela dodržať sociálny aspekt, t.j. aby zhotoviteľ zamestnával na trvalý pracovný pomer formou plného úväzku v čase realizácie diela min. 3 nezamestnané osoby s trvalým pobytom v mieste realizácie zákazky (obec Teplička, alebo okres Spišská Nová Ves). Dokladom o tom bude potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves.

10. Subdodávateľia

10.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.

10.2 Zhotoviteľ nesmie zákazku ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

11. Zmluvné pokuty

11.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.23 tejto zmluvy. Zároveň je zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi.

11.2 Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť mu zmluvnú pokutu nasledovne:

- ☐ 0,025 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,

11.3 Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.23 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného

stavu diela) do kolaudačného konania, najneskôr však 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

11.4 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko po výzve Objednávateľa do 3 pracovných dní od odovzdania a prevzatia zhotoveného diela, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska.

11.5 Pri nedodržaní predpisov BOZP, OPP a OŽP je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 8 bod 8.5 a bod 8.6 tejto zmluvy aj opakovane.

11.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.

11.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

11.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

11.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

11.10 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom podľa čl. 6, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

11.11 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

11.12 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

12. Nebezpečenstvo škody na diele

12.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.18. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniami tejto Zmluvy dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednania tejto Zmluvy dielo prevziať.

12.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.23 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa.

12.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.

12.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

13. Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. Ak tieto nariadenia štatutárne potvrdené dojednania dohodnuté v tejto Zmluve

13.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách a kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby, pričom zápisy o tom sa uvedú písomnou formou v stavebnom denníku. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.

13.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

13.4 Podstatným porušením zmluvy je:

☐ prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.

☐ ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

13.5 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe predloženého súpisu preukázateľne vykonaných prác.

V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady doručiť bezodkladne objednávatel'ovi.

13.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia platných v Obchodnom zákonníku.

13.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

14. Vyššia moc

14.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

14.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

14.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

14.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba,.

14.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Táto zmluva je uzatvorená v súlade s odsúhlasenou kontrolou verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program a podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP na predmet tejto zmluvy.

15.2 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná splnením odkladacej podmienky uvedenej v čl. 2.3 tejto zmluvy, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v platnom znení.

15.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Pre uzatvorenie dodatkov k tejto zmluve je nevyhnutný písomný súhlas Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program so znením obsahu dodatku.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia zmluvy vo veci zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku.

15.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa niektorý vyššie uvedený všeobecne záväzný právny predpis stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany a týmto dohodli, že na úpravu vzájomných vzťahov použijú taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý mu je obsahovo najbližší a vystihuje podstatu veci spojenú s potrebou novej právnej úpravy.

15.6 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom zhotoviteľovi na predmetnú zákazku a prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
- príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác

15.7 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

15.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, spĺňalo požiadavky objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1 za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy.


15.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platnej prílohy je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

15.10 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Tepličke dňa 26.8.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Peter Lačný, starosta obce



Peter Lačný, konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

JKSO:

Miesto: Teplička

KS:

Dátum: 11.8.2022

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO:

00329690

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO:

52185770

IČO DPH:

SK2120923354

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

518 222,70

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

518 222,70

DPH	základná	10,00%	z	0,00
	znižená	10,00%	z	518 222,70

0,00

51 822,27

Cena s DPH

v

EUR

570 044,97

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

Spracovateľ: Mgr. Andrea Kažimírová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	518 222,70	570 044,97
SO-02.1	Technológia	219 022,67	240 924,94
SO-02.2	ČOV	209 322,14	230 254,35
SO-02.4	Merný objekt	6 914,89	7 606,38
SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt	51 197,21	56 316,93
SO-02.8	Oplotenie	11 680,02	12 848,02
SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu	11 995,66	13 195,23
SO-02.10	Komunikácie	8 090,11	8 899,12
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		518 222,70	570 044,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.1 - Technológia

JKSO:

Miesto: Teplička

KS:

Dátum: 11.8.2022

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO: 00329690

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO: 52185770

IČO DPH: SK2120923354

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

219 022,67

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

219 022,67

DPH základná 10,00%

z

0,00

0,00

znižená 10,00%

z

219 022,67

21 902,27

Cena s DPH

v EUR

240 924,94

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.1 - Technológia

Miesto: Teplička

Dátum:

11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

219 022,67

M - Strojno-technologické zariadenie - dodávka

219 022,67

35-M - PS1. Čerpacia stanica a mechanické predčistenie

21 053,78

36-M - PS2. Biologické čistenie

81 473,81

43-M - PS3. Dúchadlá a rozvod vzduchu

43 854,77

46-M - PS5. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém. kontroly zariadenia

32 600,45

HZS - Strojno-technologické zariadenia - montáž

40 039,86

22-M - Montáž PS,2,3

37 619,82

23-M - Montáž PS5

2 420,04

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

219 022,67

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.1 - Technológia

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

219 022,674

M - Strojno-technologické zariadenie - dodávka

219 022,674

35-M - PS1. Čerpacia stanica a mechanické predčistenie

21 053,781

1	M	01001	Posúvač pre odpadovú vodu, prírubový DN 80, PN 10, materiál nerez	ks	2,000	314,790	629,580
2	M	01002	Spätňá klapka guľová DN 80. PN10, prírubová materiál nerez	ks	2,000	249,060	498,120
3	M	01003	Zdvíhacie zariadenie na čerpadlá ručné, nosnosť 150 kg, materiál nehrdzavejúca ocel'	ks	1,000	2 440,935	2 440,935
4	M	01004	Príruba DN 80, PN10 točivá, materiál: nehrdzavejúca ocel'	ks	6,000	14,039	84,231
5	M	01005	Lemový krúžok DN 80 (84,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca ocel'	ks	6,000	2,730	16,380
6	M	01006	Rúra DN 80 (840x2,0, materiál: nehrdzavejúca ocel'	m	18,000	22,103	397,845
7	M	01007	Koleno 90° DN 80 (84,0x2,0) materiál: nehrdzavejúca ocel'	ks	8,000	8,190	65,520
8	M	01008	Tesnenie DN 80	ks	8,000	1,103	8,820
9	M	01009	Strmeň DN 80 mm (D 84), materiál nerez	ks	18,000	100,695	1 812,510
10	M	01010	Hladinový spínač plavákový	ks	5,000	146,895	734,475
11	M	01011	Lano nerezové Ø 4 mm	m	16,000	4,095	65,520
12	M	01012	Kontajner na zhrabky plastový , V = 1100 l	ks	2,000	720,825	1 441,650
13	M	01013	Spojovací a kotviaci materiál nerez	kg	175,000	7,665	1 341,375
14	M	01014	Pomocný materiál	kg	50,000	1,313	65,625
15	M	01015	Čerpadlo kalové ponorné Q=4,5 l/s, H = 5,0 m, P=1,7 kW, s výrivým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na 2 vodiace tyče a pätkové koleno DN 80 mm, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 80, so zabudovanou tepelnou ochranou	ks	2,000	3 420,428	6 840,855
16	M	01016	Vodiace tyče pre kalové čerpadlá (rúra 38 x 2) materiál nerez	ks	24,000	5,198	124,740
17	M	01017	Redukcia rozmer DN50/DN80 (84 x 2 / 54 x 2), nerez akost' ocele 304L	ks	2,000	18,690	37,380
18	M	01018	Kôš na zhrabky medzera 20 mm, materiál nerez	ks	1,000	1 756,440	1 756,440
19	M	01019	Vodiace tyče pre kôš na zhrabky (rúra 38 x 2) materiál nehrdzavejúca ocel'	ks	10,000	5,198	51,975
20	M	01020	Zdvíhacie zariadenie na kôš s el. navijákom , nosnosť 400 kg, materiál nehrdzavejúca ocel'	ks	1,000	2 639,805	2 639,805

36-M - PS2. Biologické čistenie

0

81 473,807

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	02021	Čerpadlo kalové ponorné Q=4,8 l/s, H = 5,0 m, P=0,75 kW, s výřivým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na 2 vodiace tyče a pätkové koleno DN 50 mm, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 80, so zabudovanou tepelnou ochranou	ks	2,000	2 511,180	5 022,360
22	M	02022	Vodiace tyče pre ponorné miešadlo (rúra 28 x 2) materiál nerez	ks	10,000	4,830	48,300
23	M	02023	Zdvíhacie zariadenie na čerpadlá s navijakom ručné, nosnosť 150 kg, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	2 440,935	2 440,935
24	M	02024	Hladinový spínač plavákový	ks	4,000	146,895	587,580
25	M	02025	Spätňá klapka guľová DN 50. PN10, prírubová materiál nerez	ks	1,000	213,360	213,360
26	M	02026	Príruba DN 50, PN10 točivá, materiál: nerez	ks	2,000	7,928	1,000
27	M	02027	Lemový krúžok rozmer DN 50 (54,0x2,0) prívarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	2,000	2,048	4,095
28	M	02028	Rúra DN50 (54,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ	m	6,000	18,795	112,770
29	M	02029	Koleno 90° DN 50 (54,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	2,000	6,615	13,230
30	M	02030	Tesnenie DN 50	ks	2,000	0,788	1,575
31	M	02031	Strmeň DN 50 mm, materiál nerez	ks	8,000	85,155	681,240
32	M	02032	Vodiace a natáčacie zariadenie pre ponorné miešadlo materiál nerez	ks	1,000	960,908	960,908
33	M	02033	Zdvíhacie zariadenie na miešadlo s navijakom ručné, nosnosť 150 kg, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	2 440,935	2 440,935
34	M	02034	Spojovací a kotviaci materiál nerez	kg	80,000	7,665	613,200
35	M	02035	Pomocný materiál	kg	45,000	1,313	59,063
36	M	02036	Lano O 4 mm, nehrdzavejúca oceľ	m	12,000	4,095	49,140
37	M	02037	Ponorné kalové miešadlo, materiál nehrdzavejúca oceľ, sonda priesaku kvapaliny, 10 m kábel, montážne príslušenstvo, , 1,25 kW, 400 V, 50 Hz	ks	1,000	4 850,160	4 850,160
38	M	02038	nosná konzola potrubia, materiál nerez	ks	8,000	73,605	588,840
39	M	02039	Odtokový žľab vyčistenej vody z dosadzovacej nádrže s nastaviteľnou prepadovou hranou, rozmer 2500 x 300 s kotviacim príslušenstvom, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	2,000	1 572,375	3 144,750
40	M	02040	Mamutka na odtah plávajúcich nečistôt z hladiny separácie vrátane nerezovej misky na odtah plávajúcich nečistôt , 2 uzatváracie ventily na voľbu miesta vyústenia, DN 40 (50x4,6 PPr + 44,5x2 nerez) materiál PPr a nehrdzavejúca oceľ dĺžka 8,0 m	ks	1,000	3 518,760	3 518,760
41	M	02041	Konštrukcia integrovanej dosadzovacej nádrže v materiálovom prevedení PPr, rozmery nádrže pri hladine 4000 mm x 3600 mm x 4300 mm vrátane pôdoperných nerezových konštrukcií a technologickej zostavy	ks	1,000	29 128,785	29 128,785
42	M	02042	Pochôdzna lávka vrátane nosnej konštrukcie a pororoštov. Nosné konštrukcie nerez pororošty pozink	m2	4,000	2 531,340	10 125,360
43	M	02043	Oceľové rúrkové zábradlie h =1100, dvojradové mat. pozink	m	15,000	44,205	663,075
44	M	02044	Ukľadanovací vatec prítoku prebytočného kalu do kalovej nádrže PP DN 400 mm, H = 2,5 m, s podpornou konštrukciou a kotviacimi prvkami mat. nerez	ks	1,000	1 634,010	1 634,010
45	M	02045	Norná stena odsadenej kalovej vody PP	ks	1,000	1 019,340	1 019,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	02046	Porubie odtahu prebytočného kalu z DN do KJ PVC 200 mm, vrátane kotviaceho materiálu	m	5,000	18,218	91,088
47	M	02047	Porubie odtahu prebytočného kalu z KJ nerez 104 x 2, vrátane kotviaceho materiálu	m	5,000	31,500	157,500
48	M	02048	Koleno 90° DN 100 (104,0 x 2,0), materiál : nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	19,530	19,530
49	M	02049	Uzatváracia armatúra s koncovkou na pripojenie fakálneho vozidla DN 100 mm	ks	1,000	312,008	312,008
50	M	02050	Spojovací materiál nerez	kg	75,000	7,665	574,875
51	M	02051	Pomocný materiál	kg	44,000	1,313	57,750
52	M	0252	Nástrčný merný žlab na meranie splaškovej odpadovej vody DN 200 mm, Q min 1,0 l/s, Q max = 39,0 l/s	ks	1,000	2 218,125	2 218,125
53	M	02053	Zariadenie na prevádzkové meranie prietoku ultrazvukovou sondou vrátane vyhodnocovača datalogera, signálneho kábla 50 m, vrátane metrologického overenia, Qmin = 1,0 l/s. Qmax = 39,0 l/s	ks	1,000	10 105,305	10 105,305

43-M - PS3. Dúchadlá a rozvod vzduchu

43 854,773

54	M	03054	Dúchadlo Q=151,8 m ³ /hod, p=50 kPa, P=4,3/6,6 kW, 3x400 V, s protihlukovým krytom do vnútorného prostredia	ks	2,000	16 219,350	32 438,700
55	M	03055	Rúrka DN80 (84,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ	m	16,000	22,103	353,640
56	M	03056	Koleno 90° (84,0 x 2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	6,000	8,190	49,140
57	M	03057	T kus DN 80 (84,0 x 2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	5,000	11,760	58,800
58	M	03058	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 80, nerez	ks	4,000	153,668	614,670
59	M	03059	Príruba DN 80 PN10 točivá, materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	8,000	14,018	112,140
60	M	03060	Lemový krúžok DN 80 (84,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	8,000	2,730	21,840
61	M	03061	Tesnenie DN 80	ks	8,000	1,103	8,820
62	M	03062	navarovací nátrubok DN 32 nerez	ks	13,000	59,220	769,860
63	M	03063	Rúrka PPR &dn 32, PN 10	m	58,500	5,880	343,980
64	M	03064	Koleno 90° DN32, materiál: PP, PN10	m	26,000	3,990	103,740
65	M	030645	DG prechod 32 x 1"vnútorný závit na napojenie prevzdušňovacích elementov	m	13,000	8,295	107,835
66	M	03066	DG prechod 32 x 1"vonkajší závit na napojenie potrubia prevzdušňovacích elementov	m	13,000	7,875	102,375
67	M	03067	obímka DN 32 (D40) nerez	ks	60,000	2,730	163,800
68	M	03068	kohút guľový DN 32 PP pákový	ks	13,000	35,805	465,465
69	M	0369	element vnútorný prevzdušňovací aeracny element vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu , dĺžka 3,0 m, vzduch Q = 3,5 m ³ /hod na 1 m dĺžky	m	13,000	563,063	7 319,813
70	M	03070	Spojovací a pomocný materiál nerez	kg	107,000	7,665	820,155

46-M - PS5. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém. kontroly zariadenia

32 600,453

71	M	05071	Rozvádzač RM	ks	1,000	24 150,210	24 150,210
72	M	05072	Čerpadlá - NN rozvody	ks	3,000	354,165	1 062,495
73	M	05073	Miešadlá - NN rozvody	ks	1,000	238,875	238,875
74	M	05074	Plavákový snímač hladiny - NN rozvody	ks	7,000	314,580	2 202,060
75	M	05075	Ultrazvukový prevádzkový merač prietoku - NN rozvody	ks	1,000	1 517,460	1 517,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	05076	Dúchadlo - NN rozvody	ks	2,000	794,220	1 588,440
77	M	05077	Prípojnice hlavného ochranného pospájania	ks	1,000	1 840,913	1 840,913

HZS - Strojno-technologické zariadenia - montáž

40 039,860

22-M - Montáž PS,2,3

37 619,820

78	K	M 78	Montáž strojno-technologického zariadenia vrátane dopravy a komplexných skúšok	hod	960,000	36,120	34 675,200
79	K	M 79	Prevádzkový a manipulačný poriadok	ks	1,000	1 653,120	1 653,120
80	K	M 80	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 291,500	1 291,500

23-M - Montáž PS5

2 420,040

81	K	M 81	Montáž rozvádzača	ks	8,000	36,120	288,960
82	K	M 82	Práce spojené s náplňou rozvádzača	hod	7,000	36,120	252,840
83	K	M 83	Čerpadlá NN rozvody	hod	7,000	36,120	252,840
84	K	M 84	Miešadlá NN rozvody	hod	3,000	36,120	108,360
85	K	M 85	Plavákový snímač hladiny	hod	21,000	36,120	758,520
86	K	M 86	Ultrazvukový prevádzkový merač prietoku - NN	hod	3,000	36,120	108,360
87	K	M 87	Dúchadlo - NN rozvody	hod	16,000	36,120	577,920
88	K	M 88	Prípojnice hlavného ochranného pospájania	hod	2,000	36,120	72,240

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.2 - ČOV

JKSO:

Miesto: Teplička

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.8.2022

IČO: 00329690

IČO DPH:

IČO: 52185770

IČO DPH: SK2120923354

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	209 322,14
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	209 322,14
---------------------	-------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	0,00
znižená	10,00%	z	209 322,14	20 932,21

Cena s DPH	v EUR	230 254,35
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.2 - ČOV

Miesto: Teplička

Dátum:

11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	209 322,14
HSV - Práce a dodávky HSV	149 811,51
1 - Zemné práce	20 482,69
2 - Zakladanie	3 515,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	69 742,33
4 - Vodorovné konštrukcie	27 466,82
5 - Komunikácie	478,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 595,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 910,89
99 - Presun hmôt HSV	13 619,25
PSV - Práce a dodávky PSV	47 442,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	196,94
712 - Izolácie striech	2 333,05
713 - Izolácie tepelné	5 047,15
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	186,21
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	283,04
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	723,69
762 - Konštrukcie tesárske	10 747,29
764 - Konštrukcie klampiarske	2 583,01
766 - Konštrukcie stolárske	3 061,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 615,43
771 - Podlahy z dlaždíc	1 566,51
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	13 941,18
784 - Dokončovacie práce - malby	4 224,88
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	50,09
M - Práce a dodávky M	12 068,60
21-M - Elektromontáže	9 944,24
23-M - Montáže potrubia	2 124,36
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	209 322,14

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.2 - ČOV

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

209 322,140

HSV - Práce a dodávky HSV

149 811,510

1 - Zemné práce

20 482,692

1	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	25,000	14,595	364,875
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	95,000	4,410	418,950
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	5,807	116,130
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,250	1,313	37,078
5	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	386,113	9,944	3 839,315
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine 3	m3	193,057	1,575	304,065
7	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	141,468	5,565	787,269
8	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	141,468	2,058	291,141
9	K	151101402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	141,468	7,298	1 032,363
10	K	151101412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	141,468	1,470	207,958
11	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	57,917	39,795	2 304,807
12	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	246,379	2,058	507,048
13	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	246,379	7,613	1 875,560
14	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	246,379	1,145	281,981
15	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	139,734	24,990	3 491,953
16	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	139,734	32,865	4 592,358
17	K	180401211	Založenie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,800	0,357	16,708
18	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,446	9,083	13,133

2 - Zakladanie

3 515,425

19	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	14,648	31,238	457,567
20	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	4,000	11,319	45,276

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	272353151	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.25m2, hĺbky do 1.00m	ks	10,000	32,687	326,865
22	K	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvar. sietí KARI	t	0,501	1 606,752	804,983
23	K	273321211	Betón základových konštrukcii železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	14,768	100,275	1 480,861
24	K	273351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	10,015	14,280	143,014
25	K	273351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	10,015	4,725	47,321
26	K	278311051	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného V4 TO - C 16/20 pri objeme do 0.02 m3	m3	0,370	174,006	64,382
27	K	279313521	Betón základových múrov, prostý tr.C 12/15	m3	1,466	99,015	145,156

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

69 742,331

28	K	311231114	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	5,478	233,520	1 279,223
29	K	311234532	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku (380x250x238)	m3	34,492	194,754	6 717,455
30	K	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	7,000	5,513	38,588
31	K	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	3,000	5,513	16,538
32	M	5934113300	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1750 mm POROTHERM	ks	3,000	16,275	48,825
33	M	5934113000	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1000 mm POROTHERM	ks	4,000	8,978	35,910
34	M	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1250 mm POROTHERM	ks	3,000	11,393	34,178
35	K	342241162	Priečky z tehál dl. 290 mm plných pálených P 10 15, hr. 140 mm	m2	29,940	39,060	1 169,456
36	K	380316113	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd z betónu vodostav. V4 T0 - C 10/12, 5, hr. nad 300mm	m3	17,335	99,435	1 723,706
37	K	380326222	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo zo železobetónuvodostav.V4 T50-C 16/20, hr.150-300 mm	m3	9,306	135,293	1 259,032
38	K	380326223	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo zo železobetónuvodostav.V4 T50-C 16/20, hr.nad 300 mm	m3	126,204	115,500	14 576,562
39	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	505,435	47,670	24 094,086
40	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	505,435	8,768	4 431,401
41	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	9,897	1 446,638	14 317,371

4 - Vodorovné konštrukcie

27 466,816

42	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	3,605	117,306	422,888
43	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	40,290	8,957	360,857
44	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	40,290	2,415	97,300
45	K	411361721	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,313	1 763,895	552,099
46	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,620	9,345	174,004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,620	3,486	64,909
48	K	451577877	Podklad pod stazou v protne vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkoniesku	m2	15,350	2,226	34,169
49	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	3,300	30,818	101,698
50	M	9990000000	Zámočnicke ocelové prvky	kg	186,400	137,655	25 658,892

5 - Komunikácie

478,690

51	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,350	4,410	67,694
52	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	62,628	6,563	410,996

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 595,420

53	K	612401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok vnút. stien a pilierov	m2	189,560	0,074	13,933
54	K	612401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	189,560	0,368	69,663
55	K	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku hladká	m2	189,560	7,403	1 403,218
56	K	621401121	Príplatok k vonkajšej omietke podhládov a stien za hydrofobnú prísadu do štukovej vrstvy	m2	111,496	0,210	23,414
57	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	111,496	7,928	883,885
58	K	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	79,486	21,263	1 690,071
59	K	622421152	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 3	m2	32,010	33,915	1 085,619
60	K	622491315	Náter fasádny akrylátový	m2	79,486	7,770	617,606
61	K	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5 kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 4 cm	m2	9,310	43,523	405,194
62	K	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	8,000	8,715	69,720
63	K	641952211	Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2	ks	8,000	16,223	129,780
64	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	12,653	50,610
65	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	5,900	5,513	32,524
66	M	6119000200	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=200 mm	m	5,900	20,370	120,183

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 910,887

67	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	302,660	1,628	492,579
68	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	311,740	1,260	392,792
69	K	936311111	Zabet. potrub. uloží. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,150	747,600	112,140
70	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	774,481	2,667	2 065,541
71	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 548,962	1,764	2 732,369
72	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	774,481	1,680	1 301,128

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	38,400	3,675	141,120
74	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	93,730	2,100	196,833
75	K	953171021	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	4,000	10,500	42,000
76	M	5524303100	Poklop ľahký CTV rám 600X600 mm	ks	4,000	105,263	421,050
77	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	10,000	1,334	13,335

99 - Presun hmôt HSV

13 619,249

78	K	998142251	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	t	561,017	24,276	13 619,249
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

47 442,035

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

196,939

79	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	16,755	0,231	3,870
80	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	16,755	4,095	68,612
81	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,017	1 770,006	30,090
82	M	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitagit S	m2	20,232	4,200	84,974
83	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,933	3,203	9,393

712 - Izolácie striech

2 333,053

84	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	138,000	2,940	405,720
85	M	6281117000	Asfaltovaný pás separačný a podkladový A 330 SH	m2	158,700	1,008	159,970
86	K	712391587	Pripevnenie pásov NAIP na plochej streche do 10° klincami, drôtenkami	ks	138,000	0,263	36,225
87	M	6282390200	JCP šindle asfaltové, BB 01	m2	143,520	11,025	1 582,308
88	M	3141154200	Klinec do krytiny 2,5/25 mm	kg	19,240	2,573	49,495
89	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,703	36,750	99,335

713 - Izolácie tepelné

5 047,150

90	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvov, kladeniena sucho	m2	110,210	1,187	130,764
91	M	2837622800	Dsoka z ľahčeného polystyrénu 1000x500x150 22,5	ks	227,033	12,495	2 836,777
92	K	713291113	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov spodom SA IV + 3 asf. nátery	m2	110,210	15,015	1 654,803
93	M	2724413000	Fólia izolačná Optifol	m	112,414	3,098	348,202
94	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,495	51,240	76,604

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

186,213

95	K	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	6,000	19,268	115,605
96	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	2,000	12,968	25,935
97	M	2862108300	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 50	ks	1,000	1,995	1,995

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	2,000	1,680	3,360
99	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,888	2,888
100	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,305	4,305
101	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	12,285	12,285
102	K	721223413	Zápachová uzávierka podlahová T 1021 PH	ks	1,000	11,970	11,970
103	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,000	0,788	6,300
104	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,150	1,365	1,570

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

283,043

105	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	10,000	13,493	134,925
106	K	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	10,000	1,050	10,500
107	K	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	10,000	2,079	20,790
108	K	722172501	Montáž potrubia z plastov rovné lepené DN 20	m	10,000	2,310	23,100
109	K	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20	ks	10,000	1,638	16,380
110	K	722220112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	3,000	6,720	20,160
111	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,575	15,750
112	M	5511116800	Ventil priamy mosadzný KE 119 C 3/4"	ks	1,000	10,133	10,133
113	M	4299000289	Ventil s pripojením na hadicu kovový odvodný K3 3/4"	ks	1,000	15,120	15,120
114	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 WC	ks	1,000	4,620	4,620
115	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,050	10,500
116	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,805	1,323	1,065

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

723,688

117	K	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	1,000	17,378	17,378
118	M	5510672900	Nádržka T 2431-01	ks	1,000	16,590	16,590
119	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	1,000	34,755	34,755
120	M	6423002100	WC kombi 32197 Brahama II.A zadný spodný odpad	ks	1,000	134,190	134,190
121	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho duravitu n askrutky do muriva	súb.	1,000	31,080	31,080
122	M	6421431700	Umývadlo Bahama výber 60 cm 1434	ks	1,000	57,246	57,246
123	K	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepádového s batériou G 1/2	súb.	1,000	10,710	10,710
124	M	9990000002	Prietokový ohrievač ATMOR	ks	1,000	216,405	216,405
125	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	10,028	10,028
126	M	5514428800	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8104F	ks	1,000	157,290	157,290
127	K	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenia predmety nad 32 do DN 50	ks	1,000	4,935	4,935
128	M	5516025100	Ventil odpadový umývadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou	ks	1,000	22,575	22,575

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	5,093	5,093
130	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	1,000	5,355	5,355
131	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,345	0,168	0,058

762 - Konštrukcie tesárske

10 747,289

132	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	358,900	11,004	3 949,336
133	K	762341401	Montáž debnenia a latovania z dosiek hr. do 32 mm, z fošien hr. do 50 mm	m ²	138,000	5,670	782,460
134	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m ³	13,651	34,335	468,707
135	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľšťovania škár	m ²	150,000	3,833	574,875
136	M	6051309500	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' A 24-32x250-300	m ³	3,623	351,593	1 273,820
137	M	6051307500	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' A 18-22x25-300	m ³	3,150	373,223	1 175,651
138	M	6051559200	Hranoly SM/JD akost' II dl. 400-650 200x200	m ³	6,878	333,323	2 292,592
139	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,175	44,415	229,848

764 - Konštrukcie klampiarske

2 583,006

140	K	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	48,200	20,034	965,639
141	K	764331250	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	10,300	25,200	259,560
142	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	23,000	23,993	551,828
143	K	764359232	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	35,438	141,750
144	K	764393220	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	11,500	13,650	156,975
145	K	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	6,000	12,600	75,600
146	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechukruhové s priemerom 100 mm	m	12,000	34,692	416,304
147	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,128	7,214	15,350

766 - Konštrukcie stolárske

3 061,400

148	K	766623522	Montáž okna kompletiz. zavojeného do parapetu pásu drevohtinik, otvar. skláp. 1krídl. do 1,45 m ²	ks	8,000	54,285	434,280
149	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,000	6,248	24,990
150	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	4,085	16,338
151	M	6113067500	Okno drevené jednokr. skl. 60x60	ks	1,000	132,353	132,353
152	M	6113066700	Okno drevené jednokrídlové sklápacie 80x40	ks	3,000	178,784	536,351
153	M	6113069900	Okno drevené dvojkrídlové otváracie 120x90	ks	1,000	286,073	286,073
154	M	6113069500	Okno drevené jednokrídlové sklápacie 120x60	ks	1,000	200,760	200,760
155	M	6113071700	Okno drevené pevné 120x60 tpzn	ks	2,000	181,934	363,867

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	M	6118712100	Prah dubový L=62 B=15 cm	ks	1,000	7,980	7,980
157	M	6118718100	Prah dubový L=92 B=15 cm	ks	2,000	12,306	24,612
158	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	1,000	10,458	10,458
159	M	6116013200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefá	ks	1,000	77,417	77,417
160	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefá	ks	1,000	80,325	80,325
161	M	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefá	ks	1,000	78,855	78,855
162	M	6116402400	Drevené plné dvere jednokridlové látkové 90x197	ks	1,000	783,983	783,983
163	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,633	4,358	2,758

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 615,433

164	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	34,000	4,935	167,790
165	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	25,000	1,764	44,100
166	M	99900000004	Oceľová mreža na okno 120x60 cm	ks	3,000	103,898	311,693
167	M	99900000006	Oceľová mreža na okno 120x90 cm	ks	1,000	155,820	155,820
168	M	99900000007	Oceľová mreža na dvere 960x2000 cm	ks	1,000	277,053	277,053
169	M	99900000005	Oceľová mreža na okno 60x60 cm	ks	1,000	51,923	51,923
170	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	1,000	27,510	27,510
171	M	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm P	ks	2,000	25,830	51,660
172	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000	28,350	28,350
173	M	1421591000	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 159 mm hrúbka 4,5 mm	m	2,000	23,205	46,410
174	M	1423111100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 mm hrúbka 6,5 mm	m	2,000	96,117	192,234
175	M	1413085000	Rúrka bezošvíková 11353.0.D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	0,500	15,750	7,875
176	M	99900000008	Vetracia mriežka Aeroyon 300x300 mm	ks	2,000	23,310	46,620
177	M	5534722205	Rebrík AL skladací dl. 6,0 m	ks	1,000	204,330	204,330
178	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,035	1,995	2,065

771 - Podlahy z dlaždíc

1 566,510

179	K	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskly. alebo reliéfových do malty veľ. 400 x 300 mm	m2	30,400	17,745	539,448
180	M	5976412700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 3 la	m2	31,008	32,445	1 006,055
181	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,083	5,145	21,007

781 - Dokončovacie práce a obklady

182	K	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	m2	17,460	28,455	496,824
183	M	5976566600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x150 trieda oteruvzdornosti II IIa	m2	17,809	21,000	373,989
184	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	4,935	11,351

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovacie práce - nátery

13 941,179

185	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	27,000	2,363	63,788
186	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých A základné - 35µm	m2	27,000	1,523	41,108
187	K	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	53,000	5,565	294,945
188	K	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	68,000	3,255	221,340
189	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	194,000	2,258	437,955
190	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	388,000	3,728	1 446,270
191	K	783891220	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Inertolom stien dvojnásobné	m2	335,570	33,180	11 134,213
192	K	783892270	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Sokrat stien napustením	m2	8,000	37,695	301,560

784 - Dokončovacie práce - malby

4 224,883

193	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvoj s 1x bielením v miestnostiach násobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	172,100	24,549	4 224,883
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

50,085

194	K	787611240	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 3 mm	m2	4,560	10,815	49,316
195	K	998787101	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	t	0,032	24,045	0,769

M - Práce a dodávky M

12 068,595

21-M - Elektromontáže

9 944,235

196	K	210010001	RElektroinštalácia vrátane dodávky, uloženia pod omietku	kus	1,000	9 944,235	9 944,235
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

23-M - Montáže potrubia

2 124,360

197	K	230120113	Odkrytie a zakrytie rúrových kanalvo plechmi a póroraštami do š. 2000 mm	ks	6,000	6,300	37,800
198	M	5524174400	Poz. pororošt, oko 30/30 trieda C250, dxšxv=1000x700x40 mm upraviť podľa kg	ks	6,000	347,760	2 086,560

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička
Objekt: SO-02.4 - Merný objekt

JKSO:
Miesto: Teplička

Objednávateľ:
Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Zhotoviteľ:
T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Spracovateľ:
Mgr. Andrea Kažimírová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11.08.2022

IČO: 00329690

IČO DPH:

IČO: 52185770

IČO DPH: SK2120923354

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 914,89
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 914,89
--------------	----------

DPH základná	10,00%	z	0,00	0,00
znižená	10,00%	z	6 914,89	691,49

Cena s DPH	v EUR	7 606,38
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 26.8.2022 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.4 - Merný objekt

Miesto: Teplička

Dátum:

11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 914,89
HSV - Práce a dodávky HSV	6 901,11
1 - Zemné práce	3 763,57
4 - Vodorovné konštrukcie	31,97
8 - Rúrové vedenie	2 665,96
99 - Presun hmôt HSV	439,61
PSV - Práce a dodávky PSV	13,79
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,79
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 914,89

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.4 - Merný objekt

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 914,894

HSV - Práce a dodávky HSV

6 901,105

1 - Zemné práce

3 763,566

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,175	1,313	15,980
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	74,769	40,845	3 053,940
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	22,431	5,828	130,717
4	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 2000 m	m3	7,144	4,620	33,005
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,144	1,103	7,876
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,125	3,780	249,953
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500	24,990	37,485
8	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,500	9,713	14,569
9	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	57,934	0,788	45,623
10	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,790	9,083	16,258
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	57,934	0,473	27,374
12	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	57,934	2,258	130,786

4 - Vodorovné konštrukcie

31,966

13	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,294	108,728	31,966
----	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

8 - Rúrové vedenie

2 665,959

14	K	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1, 50 do 2,50 m2	ks	1,000	1 341,375	1 341,375
15	M	9990000000	Obetónovanie plast. žlabu technológie - dodávka v technológii	ks	1,000	144,900	144,900
16	K	894502101	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	28,088	13,125	368,655
17	K	894607112	Výstuž šachiet z betonárskej ocele 10 425	ks	0,208	2 105,093	437,859
18	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	23,205	46,410
19	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	2,000	163,380	326,760

99 - Presun hmôt HSV

439,614

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	18,109	24,276	439,614

PSV - Práce a dodávky PSV

13,789

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,789

21	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1,728	5,250	9,072
22	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,728	2,730	4,717

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.7, SO-02.13 - Potrubné prepojenia + Výustný objekt

JKSO:

Miesto: Teplička

KS:

Dátum: 11.8.2022

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO: 00329690

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO: 52185770

IČO DPH: SK2120923354

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

51 197,21

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

51 197,21

DPH základná

10,00%

z

0,00

0,00

znižená

10,00%

z

51 197,21

5 119,72

Cena s DPH

v EUR

56 316,93

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.7, SO-02.13 - Potrubné prepojenia + Výustný objekt

Miesto: Teplička

Dátum:

11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	51 197,21
HSV - Práce a dodávky HSV	51 176,21
1 - Zemné práce	21 321,63
2 - Zakladanie	353,85
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	788,03
4 - Vodorovné konštrukcie	3 916,34
8 - Rúrové vedenie	19 060,53
99 - Presun hmôt HSV	5 735,83
PSV - Práce a dodávky PSV	21,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	21,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 197,21

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.7, SO-02.13 - Potrubné prepojenia + Výustný objekt

Miesto: Teplička Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička Projektant: Mgr. Andrea Kažimírová
Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 197,211

HSV - Práce a dodávky HSV

51 176,211

1 - Zemné práce

21 321,631

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	10,000	1,838	18,375
2	K	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	10,000	0,368	3,675
3	K	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	2,000	21,420	42,840
4	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	2,000	13,650	27,300
5	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	21,683	43,365
6	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	30,000	18,375	551,250
7	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	50,000	4,410	220,500
8	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	6,000	5,775	34,650
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	56,650	1,313	74,353
10	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,600	10,500	226,800
11	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,800	0,893	9,639
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	531,160	9,870	5 242,549
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	265,580	0,945	250,973
14	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	43,063	42,735	1 840,297
15	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	21,532	5,828	125,478
16	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	933,300	4,095	3 821,864
17	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	933,300	2,415	2 253,920
18	K	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	5,460	10,920
19	K	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	21,420	42,840
20	K	162201422	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	19,530	39,060
21	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 500 m	m3	32,791	2,048	67,140
22	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	32,791	1,103	36,152

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	357,285	3,885	1 388,052
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	169,950	16,538	2 810,548
25	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	169,950	9,188	1 561,416
26	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	24,990	112,455
27	K	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	4,500	9,713	43,706
28	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	283,250	0,357	101,120
29	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	8,752	9,083	79,490
30	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	283,250	0,273	77,327
31	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	283,250	0,578	163,577

2 - Zakladanie

353,850

32	K	212752111	Trativody z fdrenážnych rúr v otvorenom výkope DN50 alebo DN65 DN 65	m	50,000	7,077	353,850
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

788,025

33	K	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	237,500	3,318	788,025
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	---------

4 - Vodorovné konštrukcie

3 916,339

34	K	451504111	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod dlažbu, hr. do 100 mm	m2	24,000	1,680	40,320
35	M	5833313500	Kamenivo ťažené hrubé 4-16 b	t	4,320	10,920	47,174
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	42,488	33,285	1 414,213
37	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	8,348	25,043
38	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	3,000	50,925	152,775
39	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,591	108,728	64,258
40	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,168	13,440	69,458
41	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	16,538	82,688
42	K	462512270	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	21,600	40,425	873,180
43	K	462519002	Priplatok za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmot. kameňov do 200kg z plavidla	m2	36,000	7,613	274,050
44	K	465513228	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 250 mm	m2	24,000	36,383	873,180

8 - Rúrové vedenie

19 060,534

45	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	20,000	0,137	2,730
46	M	2861121200	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40 x 3.7mm nav	m	20,400	2,258	46,053
47	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	237,500	2,363	561,094
48	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	47,975	132,195	6 342,055

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	12,000	7,245	86,940
50	M	2864202400	Presuvka kanalizačná PVC D 315x7,7 mm	ks	12,000	29,925	359,100
51	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	12,000	4,148	49,770
52	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	12,000	27,773	333,270
53	K	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	ks	1,000	74,550	74,550
54	M	4222364400	Posúvač ručný DN 300 mm + kolečko	ks	1,000	2 139,900	2 139,900
55	K	891385211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka prírubová DN 350	ks	1,000	58,118	58,118
56	M	4228401801	Klapka koncová DN 300	ks	1,000	263,235	263,235
57	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	237,500	2,520	598,500
58	K	892371001	Porealizačné zameranie	m	1,000	836,483	836,483
59	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	8,000	61,950	495,600
60	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	1,000	1 256,955	1 256,955
61	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	5,000	354,113	1 770,563
62	M	5922401400	Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 100/75 - dno	ks	5,000	314,318	1 571,588
63	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x.100x9	ks	10,000	40,530	405,300
64	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	6,000	101,010	606,060
65	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	23,205	139,230
66	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	ks	6,000	177,240	1 063,440

99 - Presun hmôt HSV

5 735,832

67	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	179,694	31,920	5 735,832
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

21,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

21,000

68	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	1,050	21,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.8 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Teplička

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.8.2022

IČO:

00329690

IČO DPH:

IČO:

52185770

IČO DPH:

SK2120923354

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

11 680,02

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 680,02

DPH základná

10,00%

z

0,00

0,00

znižená

10,00%

z

11 680,02

1 168,00

Cena s DPH

v EUR

12 848,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.8 - Oplotenie

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 680,02
HSV - Práce a dodávky HSV	6 467,06
1 - Zemné práce	996,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 668,83
99 - Presun hmôt HSV	801,49
PSV - Práce a dodávky PSV	5 212,96
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 827,82
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 385,14
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 680,02

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.8 - Oplotenie

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 680,021

HSV - Práce a dodávky HSV

6 467,057

1 - Zemné práce

996,742

1	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	14,580	42,735	623,076
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,374	5,775	25,260
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	14,580	2,048	29,853
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	14,580	1,103	16,074
5	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	12,000	17,535	210,420
6	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	12,000	1,050	12,600
7	M	0265151500	Skálnik - Cotoneaster dammeri krík d 30 - 40 cm	ks	3,000	2,205	6,615
8	M	0265203300	Zlatý dážď - Forsythia intermedia, krík bal. 80 - 100 cm	ks	3,000	2,205	6,615
9	M	0265240700	Kéria - Kerria japonica; krík bal. 60 - 80 cm	ks	3,000	2,678	8,033
10	M	0266046400	Borievka - Juniperus communis Hibernica, 40 - 60 cm	ks	3,000	18,375	55,125
11	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,750	4,095	3,071

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 668,825

12	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	43,000	75,075	3 228,225
13	M	5923114000	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-280 18x15x280	ks	31,000	36,330	1 126,230
14	M	5923122000	Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	ks	12,000	26,198	314,370

99 - Presun hmôt HSV

801,490

15	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	38,846	20,633	801,490
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 212,964

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 827,821

16	K	767651210	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	38,378	38,378
17	M	5534481100	Vráta ocelové s dvierkami 510x510	ks	1,000	1 245,720	1 245,720
18	K	767651230	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1,000	62,370	62,370

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	120,000	4,305	516,600
20	M	3132472600	Sieť so štvorcovými okami, pozinkovaná 50,0/2,5mm/1,60m	m2	192,000	2,993	574,560
21	K	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	279,000	0,578	161,123
22	M	1561518500	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký 11 343 D3.15 mm	kg	90,000	1,890	170,100
23	M	1584263000	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	279,000	0,210	58,590
24	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,035	0,368	0,380

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 385,143

25	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	298,890	5,250	1 569,173
26	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	298,890	2,730	815,970

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.9 - Zemné práce a úprava terénu

JKSO:

Miesto: Teplička

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.8.2022

IČO:

00329690

IČO DPH:

IČO:

52185770

IČO DPH:

SK2120923354

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

11 995,66

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 995,66

DPH základná

10,00%

z

0,00

0,00

znižená

10,00%

z

11 995,66

1 199,57

Cena s DPH

v EUR

13 195,23

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.9 - Zemné práce a úprava terénu

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 995,66
HSV - Práce a dodávky HSV	11 995,66
1 - Zemné práce	4 966,02
2 - Zakladanie	127,42
4 - Vodorovné konštrukcie	5 131,62
99 - Presun hmôt HSV	1 770,60
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 995,66

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.9 - Zemné práce a úprava terénu

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 995,658

HSV - Práce a dodávky HSV

11 995,658

1 - Zemné práce

4 966,020

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	48,480	1,313	63,630
2	K	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	275,200	1,995	549,024
3	K	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	137,600	0,630	86,688
4	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	275,200	1,785	491,232
5	K	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	232,000	1,890	438,480
6	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,315	37,800
7	K	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	232,000	0,788	182,700
8	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	10,877	11,498	125,058
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	363,000	0,588	213,444
10	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	120,000	2,258	270,900
11	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	232,000	1,575	365,400
12	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. nad 100 do 150 mm	m2	148,800	3,150	468,720
13	K	182911111	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	83,200	20,108	1 672,944

2 - Zakladanie

127,418

14	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	485,400	0,263	127,418
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

4 - Vodorovné konštrukcie

5 131,616

15	K	451504111	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod dlažbu, hr. do 100 mm	m2	83,200	1,680	139,776
16	M	5833313500	Kamenivo ťažené hrubé 4-16 b	t	16,174	10,920	176,620
17	K	461310211	Pätka z betónu vodostavebného V4-C 12/15	m3	6,760	106,365	719,027
18	K	461921111	Osadenie pätky pre dlažbu z prefabrikovaných dielcov, hmotnosti jednotlivo do 60 kg	ks	52,000	1,733	90,090
19	M	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	53,040	10,395	551,351

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	465921511	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 60-200 kg so zaliatím škár maltou MCs	m2	83,200	17,535	1 458,912
21	M	999000000014	Polovegetačný panel IZT 130/10 1180x780x140 mm	ks	88,000	22,680	1 995,840

99 - Presun hmôt HSV

1 770,604

22	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	51,255	34,545	1 770,604
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.10 - Komunikácie

JKSO:

Miesto: Teplička

Objednávateľ:

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.8.2022

IČO:

00329690

IČO DPH:

IČO:

52185770

IČO DPH:

SK2120923354

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

8 090,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 090,11

DPH základná

10,00%

z

0,00

0,00

znižená

10,00%

z

8 090,11

809,01

Cena s DPH

v EUR

8 899,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.8.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26.8.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.10 - Komunikácie

Miesto: Teplička

Dátum:

11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Spracovateľ:

Mgr. Andrea Kažimírová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 090,11
HSV - Práce a dodávky HSV	8 090,11
1 - Zemné práce	922,48
5 - Komunikácie	6 741,26
99 - Presun hmôt HSV	426,37
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 090,11

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.10 - Komunikácie

Miesto: Teplička

Dátum: 11.08.2022

Objednávateľ: Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: T-servis Teplička s.r.o., Teplička 83, 052 01 Tepl

Mgr. Andrea Kažimírová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 090,106

HSV - Práce a dodávky HSV

8 090,106

1 - Zemné práce

922,480

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,808	1,838	41,910
2	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	46,948	5,513	258,801
3	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,084	0,998	14,049
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	47,000	2,048	96,233
5	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	47,000	6,353	298,568
6	K	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	26,966	0,788	21,236
7	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,833	9,083	7,566
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	114,040	0,263	29,936
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	114,040	0,483	55,081
10	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	26,966	1,575	42,471
11	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	26,966	2,100	56,629

5 - Komunikácie

6 741,255

12	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	114,040	8,988	1 024,992
13	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	114,040	8,400	957,936
14	K	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr. 150 mm	m2	15,863	6,773	107,432
15	K	569451119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	158,625	0,368	58,295
16	M	5834355300	Kamenivo drvené hrubé 16-32 k	t	5,711	19,058	108,837
17	K	577144112	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný (ABS) hr. 50 mm	m2	95,000	27,615	2 623,425
18	K	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	95,000	19,583	1 860,338

99 - Presun hmôt HSV

426,371

19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	135,356	3,150	426,371
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

VP - Práce navyše

0,000

STAVBA: SO 02 ČOV Teplička

Objednávateľ: Obec Teplička

OBJEKT: SO 02.1 - SO 02.13

Zhotoviteľ:

T-servis Teplička, s.r.o.

átum: 26.8.2022

Október, November 2022

Október, November 2022																																					
		40							41							42							43							44							
Kód	Popis	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	1	2	3	4	5	6	
1	2	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	
SO-02.1	Technológia																																				
SO-02.2	ČOV																																				
SO-02.4	Merný objekt																																				
SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt																																				
SO-02.8	Oplotenie																																				
SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu																																				
SO-02.10	Komunikácie																																				

November, December 2022

		November, December 2022																																		
		45							46							47							48							49						
	Kód	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne
	SO-02.1	Technológia																																		
	SO-02.2	ČOV																																		
	SO-02.4	Merný objekt																																		
	SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt																																		
	SO-02.8	Oplotenie																																		
	SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu																																		
	SO-02.10	Komunikácie																																		


December 2022, Január 2023

		December 2022, Január 2023																																		
		50							51							52							1							2						
Kód	Popis	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	po	ut	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	
SO-02.1	Technológia																																			
SO-02.2	ČOV																																			
SO-02.4	Merný objekt																																			
SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt																																			
SO-02.8	Oplotenie																																			
SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu																																			
SO-02.10	Komunikácie																																			

		Január, Február 2023																																									
		3							4							5							6							7													
Kód	Popis	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne							
SO-02.1	Technológia																																										
SO-02.2	ČOV																																										
SO-02.4	Merný objekt																																										
SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt																																										
SO-02.8	Oplotenie																																										
SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu																																										
SO-02.10	Komunikácie																																										

		Február, Marec 2023																																		
		8							9							10							11							12						
Kód	Popis	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne
SO-02.1	Technológia																																			
SO-02.2	ČOV																																			
SO-02.4	Merný objekt																																			
SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt																																			
SO-02.8	Oplotenie																																			
SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu																																			
SO-02.10	Komunikácie																																			

		Marec, Apríl 2023																																		
		13							14							15							16							17						
Kód	Popis	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pia	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne
SO-02.1	Technológia																																			
SO-02.2	ČOV																																			
SO-02.4	Merný objekt																																			
SO-02.7, SO-02.13	Potrubné prepojenia + Výustný objekt																																			
SO-02.8	Oplotenie																																			
SO-02.9	Zemné práce a úprava terénu																																			
SO-02.10	Komunikácie																																			



 T.

