

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: TOPSTAV É&A s.r.o.
Sídlo: Modrany 50, 946 33 Modrany
IČO: 46 528 741
DIČ: 2023407122
IČ DPH: SK2023407122
Zápis: Obch. reg. Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vl. 30837/N
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK58 0900 0000 0050 6960 1915
Zastúpený: Anton Édes

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Pribeta**
Sídlo: Obecný úrad Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Zastúpený: **Norbert Zsitva, starosta obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**");

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu **“Rekonštrukcia prevádzkovej budovy a šatní TJ Družstevník Pribeta”**
- 2.1.1. (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. K zmene ceny Diela môže prísť:

- V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
 - Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
 - V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
 - V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
 - Pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 2.5. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
 - s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 2.6. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.
- 2.7. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ. Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác.
- 2.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostrannou písomnou výzvou na prevzatie staveniska adresovaným Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 10 dní** odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 3 mesiacov** od prevzatia staveniska.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác na základe projektovej dokumentácie.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je .:

Cena v EUR bez DPH	119.904,06
DPH v EUR	23.980,81
Cena v EUR s DPH	143.884,87

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané nasledovne

1. **Faktúra po ukončení a prevzatí prác v hodnote min. 50% z celkovej ceny Diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a

2. **Faktúra (záverečná) po ukončení a prevzatí prác celého (100 % z celkovej ceny) Diela** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy

4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.

4.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.

4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.

5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, dopravné značenie ak je to potrebné.

5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto

- značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.

- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 5 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba

- uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby **24 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcych povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- € za každú vadu** a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY – SOCIÁLNY ASPEKT (SAPZ0006)

- 8.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej stavby, zamestná na realizáciu predmetnej stavby napríklad osoby

dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie stavby, alebo osoby z iných znevýhodnených vrstiev obyvateľstva.

- 8.3. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne Objednávateľ potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
- 8.4. Zamestnaním podľa bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.
- 8.5. V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00 EUR za každý deň omeškania.
- 8.6. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve Objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY – ZELENÉ ASPEKTY (ZAOH0001 + ZAOH0002)

- 9.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela aplikovať kombináciu zelených aspektov č. ZAOH0001 a ZAOH0002 z „Katalógu SZVO (spoločensky zodpovedného verejného obstarávania) - využitie sociálnych a zelených aspektov“ vydaného Inštitútom verejného obstarávania.
- 9.2. **Zhotoviteľ je povinný vykonať triedenie odpadu priamo na stavenisku a následne vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania predmetných zelených aspektov verejného obstarávania.**
- 9.3. Uvedené opatrenie považuje Objednávateľ za nevyhnutné k zabezpečeniu čistoty miest a obcí, zníženiu odpadu v sídlach a v životnom prostredí prostredníctvom predchádzania vzniku odpadu, triedenia, recyklácie a zneškodňovania odpadov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 10.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:
„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, pre prípad, ak poskytovateľ príspevku vyžaduje vykonanie kontroly VO a v záveroch tejto kontroly neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO

identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. V prípade, ak poskytovateľ príspevku nevyžaduje vykonanie kontroly VO, zmluva nadobúda účinnosť dňom schválenia príspevku. “

10.4. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä:

- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
- b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

10.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
- Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch


Za Zhotoviteľa:

V PRIBETE 25. 05. 2023
dňa

Za Objednávateľa:

V Pribete, dňa 15.5.2023

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrý
23407122



Norbert Zsitva
starosta obce

Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – naceněný výkaz výmer - rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PRIBETA-01
Stavba: Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

JKSO:
Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:
Obec Pribeta

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:
Ing. Marián Krížan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 1
Dátum: 3.5.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Dana bez DPH			119 904,06
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	119 904,06	23 980,81
Dana s DPH	v	EUR	143 884,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15. 05. 2023

Pečiatka



TOPSTAV É&A s.r.o.

946 33 Modrany

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023

Dátum a podpis:

25. 05. 2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	PRIBETA-01	Dátum:	03.05.2023
Stavba:	Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta	Projektant:	Ing. Marián Križan
Miesto:	Pribeta, Športová ulica	Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Pribeta		
Zhotoviteľ:	TOPSTAV É&A s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		119 904,06	143 884,87
01	Výmena vonkajších výplní otvorov	19 038,32	22 845,98
02	Obnova podlahových konštrukcií	19 925,56	23 910,67
03	Obnova vnútorných dverí	8 487,18	10 184,62
04	Obnova vnútorných povrchov stien a stropov	41 688,59	50 026,31
05	Výmena sanitárnych predmetov	5 778,30	6 933,96
06	Zariadenie kuchyne	1 999,50	2 399,40
07	Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spínačov, zásuviek a svietidiel	4 526,26	5 431,51
08	Obnova krytiny strechy	18 460,35	22 152,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

01 - Výmena vonkajších výplní otvorov

JKSO:

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 038,32

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

19 038,32

20,00%

3 807,66

Cena s DPH

v EUR

22 845,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 05. 2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

25. 05. 2023

Pečiatka

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

01 - Výmena vonkajších výplní otvorov

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum:

03.05.2023

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Náziv dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 038,32

HSV - Práce a dodávky HSV

2 574,07

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 469,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 029,51

99 - Presun hmôt HSV

74,96

PSV - Práce a dodávky PSV

16 464,25

764 - Konštrukcie klampiarske

333,72

766 - Konštrukcie stolárske

9 779,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 022,56

783 - Dokončovacie práce - nátery

328,70

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

01 - Výmena vonkajších výplní otvorov

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum: 03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu						19 038,32	
D HSV		Práce a dodávky HSV	2 574,07				
D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 469,60				
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	121,000	8,00	968,00
2	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	37,000	12,00	444,00
3	K	632452211.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	4,800	12,00	57,60
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 029,51				
4	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	5,00	20,00
5	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	18,000	6,00	108,00
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	8,00	24,00
7	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,200	8,00	17,60
8	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	32,400	8,00	259,20
9	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	5,000	8,00	40,00
10	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,500	8,00	12,00
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,914	3,00	8,74
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	84,506	1,00	84,51
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,914	1,50	4,37
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,914	154,80	451,09
D 99		Presun hmôt HSV	74,96				
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,765	42,47	74,96
D PSV		Práce a dodávky PSV	16 464,25				
D 754		Konštrukcie klampiarske	333,72				
16	K	754410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	24,000	12,00	288,00
17	K	754410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	24,000	1,50	36,00
18	K	999754101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	138,86	9,72
D 756		Konštrukcie stolárske	9 779,27				
19	K	756621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	109,200	13,50	1 474,20
20	M	811411242.2	Plastové okno 1170x1480 (1200x1500) mm - dvojkrídlové OS+O, izolačné trojsklo, farba biela, ozn. O1	ks	18,000	322,20	5 799,60

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W	61141242.1	Plastové okno 570x880 (600x900) mm - jednokrídlové OS, izolačné trojsklo, farba biela, ozn. O2	ks	4,000	136,00	544,00
K	766621410.S	Montáž hydroizolačnej EPDM pásky odolnej proti stojatej vode do pripojovacej škáry	m	109,200	3,50	382,20
W	628510001800.S	Fólia tesniaca z EPDM, š. 450 mm, dl. 20 m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	120,200	4,82	579,36
K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	8,00	32,00
W	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	2,500	16,00	40,00
W	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, biela	ks	4,000	1,00	4,00
K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	18,000	12,50	225,00
W	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	22,700	16,00	363,20
W	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, biela	ks	18,000	1,00	18,00
K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	22,000	2,00	44,00
K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,691	161,86	273,71
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 022,56
K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,800	22,00	259,60
W	55341300.1	Dvere hliníkové 750x2000 mm - vstupné jednokrídlové, otváracé s PTM, plné, ozn. VK	ks	1,000	1 610,00	1 610,00
W	55341300.2	Dvere hliníkové 1850x2000 mm - vstupné dvojkrídlové, otváracé s PTM, plné, s preskleným nadsvetlíkom 1850x510 mm, ozn. VD	ks	1,000	2 940,00	2 940,00
W	5533100.1	Zárubňa hliníková obložková, hrúbka steny 90-130 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	420,00	420,00
W	5533100.2	Zárubňa hliníková obložková, hrúbka steny 90-130 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	640,00	640,00
K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,251	609,41	152,96
D	783	Dokončovacie práce - nátery				328,70
K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	34,600	3,50	121,10
K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	34,600	3,50	121,10
K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	34,600	2,50	86,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

02 - Obnova podlahových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 925,56

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

19 925,56

20,00%

3 985,11

Cena s DPH

v EUR

23 910,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

25. 05. 2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

02 - Obnova podlahových konštrukcií

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum:

03.05.2023

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpočtu

19 925,56

HSV - Práce a dodávky HSV

659,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

372,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

267,99

99 - Presun hmôt HSV

19,18

PSV - Práce a dodávky PSV

19 266,39

771 - Podlahy z dlaždíc

5 889,02

776 - Podlahy povlakové

13 377,37

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

02 - Obnova podlahových konštrukcií

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum: 03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						19 925,56
0 HSV Práce a dodávky HSV						659,17
0 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						372,00
11 K	632455601	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi Baumit Estrich, hr. 35 mm	m2	31,000	12,00	372,00
0 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						267,99
2 K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,000	3,50	108,50
3 K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,847	3,00	2,54
4 K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	24,563	1,00	24,56
5 K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,847	1,50	1,27
6 K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,847	154,80	131,12
0 99 Presun hmôt HSV						19,18
7 K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,459	7,80	19,18
0 PSV Práce a dodávky PSV						19 266,39
0 771 Podlahy z dlaždíc						5 889,02
8 K	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	77,000	3,50	269,50
9 W	597640006300.S	Sokel keramický, 300x80 mm	ks	267,000	3,00	801,00
10 K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	108,500	22,00	2 387,00
11 W	597740001600.S	Dlaždice keramické rotišmykové 300x300 mm	m2	113,000	20,00	2 260,00
12 K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,743	62,53	171,52
0 776 Podlahy povlakové						13 377,37
13 K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	152,500	3,50	533,75
14 W	283410017900.S	Soklová PVC lišta - ochranný lem 5 mm	m	154,000	6,00	924,00
15 K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	152,500	14,00	2 135,00
16 W	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, trieda záťaže 33/42	m2	18,700	20,00	374,00
17 W	FABION20339	Rohový profil - fabion 25x25 mm, dl. 2,50 m	ks	63,000	8,00	504,00
18 K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	227,100	2,50	567,75
19 K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	149,700	14,00	2 095,80
20 W	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, trieda záťaže 33/42	m2	154,200	20,00	3 084,00
21 K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	149,700	2,50	374,25
22 K	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	149,700	6,00	898,20
23 K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	149,700	10,00	1 497,00

Kód		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
998776101.S		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,169	179,63	389,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

03 - Obnova vnútorných dverí

JKSO:

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 487,18

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 487,18

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 697,44

Cena s DPH

v EUR

10 184,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

15. 05. 2023



TOPSTAV É&A s.r.o.

946 33 Modrany 50

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

25. 05. 2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Služba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

03 - Obnova vnútorných dverí

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Názov dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 487,18

HSV - Práce a dodávky HSV

212,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

212,33

PSV - Práce a dodávky PSV

8 274,85

766 - Konštrukcie stolárske

8 064,90

783 - Dokončovacie práce - nátery

209,95

ROZPOČET

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

03 - Obnova vnútorných dverí

Pribeta, Športová ulica

Dátum: 03.05.2023

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

HC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						8 487,18
D	HSV	Práce a dodávky HSV				212,33
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				212,33
K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	24,000	5,00	120,00
K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,576	3,00	1,73
K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	0,576	1,00	0,58
K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,576	1,50	0,86
K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,576	154,80	89,17
D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274,85
D	766	Konštrukcie stolárske				8 064,90
K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	20,00	400,00
M	6116201.1	Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970 mm - výplň DTD doska, povrch CPL laminát, plné, ozn. 2	ks	5,000	240,00	1 200,00
M	6116201.3	Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm - výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 1/3 presklenie, ozn. 1	ks	15,000	280,00	4 200,00
M	5491502.1	Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta, FAB	ks	20,000	35,00	700,00
K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	40,00	40,00
M	6116201.4	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1800x2000 mm - výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 3/4 presklenie	ks	1,000	520,00	520,00
M	5491502.1	Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta, FAB	ks	2,000	35,00	70,00
K	766664131.S	Montáž dverového krídla kyvného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	40,00	40,00
M	6116201.5	Dvere vnútorné dvojkrídlové kyvné 1800x2000 mm - výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 3/4 presklenie	ks	1,000	590,00	590,00
M	5491502.1	Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta, FAB	ks	2,000	35,00	70,00
K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,624	376,44	234,90
D	783	Dokončovacie práce - nátery				209,95
K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	22,100	3,50	77,35
K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	22,100	3,50	77,35
K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,100	2,50	55,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

04 - Obnova vnútorných povrchov stien a stropov

JKSO:

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

41 688,59

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

41 688,59

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

8 337,72

Cena s DPH

v EUR

50 026,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 05. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

25. 05. 2023

Pečiatka

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

04 - Obnova vnútorných povrchov stien a stropov

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Krížan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Názv dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 688,59

HSV - Práce a dodávky HSV

17 517,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 189,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 818,75

99 - Presun hmôt HSV

510,01

PSV - Práce a dodávky PSV

24 170,83

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 970,11

781 - Dokončovacie práce a obklady

7 980,43

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 048,65

784 - Maľby

9 171,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

04 - Obnova vnútorných povrchov stien a stropov

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 688,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 517,76
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 189,00
1	K	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	274,500	6,00	1 647,00
2	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	191,200	10,00	1 912,00
3	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	840,000	6,00	5 040,00
4	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	659,000	10,00	6 590,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 818,75
5	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	274,500	3,50	960,75
6	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	343,200	1,50	514,80
7	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	343,200	1,00	343,20
D	99		Presun hmôt HSV				510,01
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,217	21,06	510,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 170,83
D	763		Konštrukcie - drevostavby				2 970,11
9	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm - hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	28,800	32,00	921,60
10	K	763138210.S	Podhľad SDK - závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná hr. 12.5 mm	m2	54,500	36,00	1 962,00
11	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,881	98,19	86,51
D	781		Dokončovacie práce a obklady				7 980,43
12	K	781445272.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	181,000	22,00	3 982,00
13	M	597640002200.S	Obkladačky keramické 200x250 mm	m2	188,300	20,00	3 766,00
14	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,737	84,92	232,43
D	783		Dokončovacie práce - nátery				4 048,65
15	K	783894412.S	Náter farbami riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stropov dvojnásobný biely	m2	191,200	4,50	860,40
16	K	783894422.S	Náter farbami riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný biely	m2	654,000	4,50	2 943,00
17	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	54,500	4,50	245,25
D	784		Maľby				9 171,65

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	845,200	2,50	2 113,00
19	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	845,200	6,00	5 071,20
20	K	784412301.S	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	450,200	3,50	1 575,70
21	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	274,500	1,50	411,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

05 - Výmena sanitárnych predmetov

JKSO:

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 778,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 778,30	20,00%	1 155,66

Cena s DPH

v EUR

6 933,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

15. 05. 2023



TOPSTAV É&A s.r.o.

946 33 Modrany 50

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

25. 05. 2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

05 - Výmena sanitárnych predmetov

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 778,30

HSV - Práce a dodávky HSV

314,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

314,27

PSV - Práce a dodávky PSV

5 464,03

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

542,83

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

486,16

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

4 435,04

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

05 - Výmena sanitárnych predmetov

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 778,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

314,27

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

314,27

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,669	3,00	5,01
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	48,401	1,00	48,40
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,669	1,50	2,50
4	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,669	154,80	258,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 464,03

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

542,83

5	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	6,00	12,00
6	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,000	8,00	64,00
7	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	4,000	15,00	60,00
8	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	20,00	80,00
9	M	286630026300	Podlahový vpust HL310NPr - vertikálny odtok DN 50/75/110, mriežka Orinoco 115x115 mm, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PP/PE/ABS/nerez	ks	4,000	77,71	310,84
10	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,118	1,50	0,18
11	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	2 635,10	15,81

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

486,16

12	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	32,000	6,00	192,00
13	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	14,00	112,00
14	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	14,00	168,00
15	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	14 160,00	14,16

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

4 435,04

16	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	20,00	80,00
17	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	50,00	200,00
18	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	4,000	135,00	540,00
19	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	10,00	20,00
20	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	20,00	40,00
21	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	60,00	120,00
22	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	10,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	4,000	38,00	152,00
24	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	2,000	80,00	160,00
25	K	725539104.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 150 L	ks	2,000	120,00	240,00
26	M	5413000210	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 150, objem 150 l	ks	2,000	329,57	659,14
27	K	725590811.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,551	1,50	2,33
28	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	4,000	3,50	14,00
29	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,000	8,00	64,00
30	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou	ks	8,000	6,80	54,40
31	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	5,00	10,00
32	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	15,00	30,00
33	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	58,00	116,00
34	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	12,000	5,00	60,00
35	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	12,000	5,00	60,00
36	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	15,00	180,00
37	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	12,000	15,00	180,00
38	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou	ks	12,000	107,00	1 284,00
39	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	0,298	433,47	129,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

06 - Zariadenie kuchyne

JKSO:

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 999,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 999,50	20,00%	399,90

Cena s DPH

v EUR

2 399,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 05. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

25. 05. 2023

Pečiatka

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

06 - Zariadenie kuchyne

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 999,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3,96

PSV - Práce a dodávky PSV

1 995,55

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

32,00

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

237,45

766 - Konštrukcie stolárske

1 720,10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

06 - Zariadenie kuchyne

Miesto:

Pribeta, Športová ulica

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 999,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

3,96

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3,96

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,021	3,00	0,06
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	0,609	1,00	0,61
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,021	1,50	0,03
4	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,021	154,80	3,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 995,55

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6,00

5	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	6,00	6,00
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

32,00

6	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	8,00	16,00
7	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	8,00	16,00

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

237,45

8	K	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	1,000	10,00	10,00
9	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	25,00	25,00
10	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	57,90	57,90
12	K	725590811.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,021	1,50	0,03
13	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	2,000	6,00	12,00
14	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou	ks	2,000	6,80	13,60
15	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	5,00	5,00
16	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,00	15,00
17	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	62,00	62,00
18	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	3,50	3,50
19	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	8,00	8,00
20	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	18,50	18,50
21	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	576,33	6,92

D 766

Konštrukcie stolárske

1 720,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	76681	Montáž kuchynskej linky drevenej	ks	1,000	220,00	220,00
23	M	6156205000	Kuchynská linka dl. 4000 mm so zabudovanou chladničkou	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
24	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	334,00	50,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Objekt:

07 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spínačov, zásuviek a
svietidiel

JKSO:

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 526,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná			
znižená	4 526,26	20,00%	905,25
Cena s DPH	v EUR		5 431,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOPSTAV É&A s.r.o.

946 33 Modrany 50

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

15. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

25. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

07 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spínačov, zásuviek a svietidiel

Pribeta, Športová ulica

Dátum: 03.05.2023

Objaviteľ:

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan

Objaviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Objektu - Popis

4 526,26

Prvky z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

13,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13,48

M - Práce a dodávky M

3 492,78

21-M - Elektromontáže

3 492,78

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

880,00

OST - Ostatné

140,00

ROZPOČET

Návrh: Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

Projekt: 07 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spínačov, zásuviek a svietidiel

Miesto: Pribeta, Športová ulica

Dátum: 03.05.2023

Prednávateľ: Obec Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan

Stavovateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Príklady z rozpočtu

4 526,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV				13,48
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13,48
K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,071	1,50	0,11
K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,071	3,00	0,21
K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	2,059	1,00	2,06
K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,071	1,50	0,11
K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,071	154,80	10,99

D	M	Práce a dodávky M				3 492,78
D	21-M	Elektromontáže				3 492,78

K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	81,000	3,50	283,50
M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	81,000	0,34	27,54
K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	7,000	6,00	42,00
M	752101	Spínač jednopolový č. 1, Legrand Valena Life, IP 20, farba biela	ks	7,000	4,48	31,36
M	754001	Rámik jednoduchý, Legrand Valena Life, biely	ks	7,000	1,09	7,63
K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,00	12,00
M	752105	Prepínač sériový č. 5, Legrand Valena Life, IP 20, farba biela	ks	2,000	5,40	10,80
M	754001	Rámik jednoduchý, Legrand Valena Life, biely	ks	2,000	1,09	2,18
K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	16,000	6,00	96,00
M	752106	Prepínač striedavý č. 6, Legrand Valena Life, IP 20, farba biela	ks	12,000	4,51	54,12
M	752156	Prepínač striedavý do vlhka č. 6 Legrand Valena Life, IP 44, farba biela	ks	4,000	8,36	33,44
M	754001	Rámik jednoduchý, Legrand Valena Life, biely	ks	16,000	1,09	17,44
K	210110025.S	Križový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,00	12,00
M	752107	Prepínač križový č. 7, Legrand Valena Life, IP 20, farba biela	ks	2,000	7,39	14,78
M	754001	Rámik jednoduchý, Legrand Valena Life, biely	ks	2,000	1,09	2,18
K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	6,00	60,00
M	753180	Zásuvka Legrand Valena Life s detskou ochranou, 2P+T 16A, IP 20, farba biela	ks	10,000	6,47	64,70
M	754001	Rámik jednoduchý, Legrand Valena Life, biely	ks	10,000	1,09	10,90
K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	6,00	72,00
M	753186	Zásuvka dvojnásobná Legrand Valena Life s detskou ochranou, 2x2P+T 16A, IP 20, farba biela	ks	12,000	9,14	109,68

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	18,000	8,00	144,00
348120.1	Svetidlo interiérové stropné LED, 1x25W, IP20	ks	10,000	36,00	360,00
348120.2	Svetidlo interiérové stropné LED, 2x25W, IP20	ks	4,000	52,00	208,00
348120.3	Svetidlo interiérové stropné LED, 2x36W, IP 40	ks	4,000	49,00	196,00
210201261.S	Zapojenie LED svetidla IP20, zabudovateľné do podhľadu	ks	12,000	8,00	96,00
348120.4	Svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové LED, 4x10,4W, IP 23 s krytom	ks	12,000	51,00	612,00
210201514.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	2,000	8,00	16,00
348150.1	Núdzové LED svetidlo nástenné/stropné s piktogramom, IP 65	ks	2,000	31,40	62,80
210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	10,00	20,00
210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	30,000	12,00	360,00
210960401.S	Demontáž - krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez odpojenia -0,00004 t	ks	81,000	1,50	121,50
210960871.S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený jednopólový - radenie 1 -0,00005 t	ks	7,000	1,50	10,50
210960873.S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený sériový prep. stried. - radenie 5 -0,00006 t	ks	2,000	1,50	3,00
210960875.S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený stried. prep. - radenie 6 -0,00005 t	ks	16,000	1,50	24,00
210960876.S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený krížový prep. - radenie 7 -0,00005 t	ks	2,000	1,50	3,00
210961061.S	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	10,000	1,50	15,00
210961062.S	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie - 0,00010 t	ks	12,000	1,50	18,00
210964303.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	2,000	3,50	7,00
210964323.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	18,000	5,00	90,00
210964403.S	Demontáž do sute - svetidla zapusteného do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	12,000	5,00	60,00
PM	Podružný materiál	%	1,500	33,91	50,87
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	33,91	50,87
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				880,00
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	30,000	16,00	480,00
HZS000114.S	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	20,000	20,00	400,00
OST	Ostatné				140,00
OST001	Stavebno montážne práce náročné - odborné - projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	140,00	140,00

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Závba:
Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta
jekt:
08 - Obnova krytiny strechy

SO:
esto: Pribeta, Športová ulica

ednávateľ:
Obec Pribeta

otoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

jektant:
Ing. Marián Križan

pracovateľ:

známka:

KS:
Dátum: 03.05.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

ena bez DPH 18 460,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 460,35	20,00%	3 692,07

ena s DPH v EUR 22 152,42

jektant Spracovateľ

um a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ednávateľ Zhotoviteľ



15. 05. 2023

Pečiatka

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

25. 05. 2023

Dátum a podpis



Pečiatka

ivu
čas
vej
ške
tu,
vy.
de
ive

ITULÁCIA ROZPOČTU

konštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

1 - Obnova krytiny strechy

Adresa: Pribeta, Športová ulica
Mesto: Obec Pribeta
Staviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 03.05.2023

Projektant: Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Popis

Cena celkom [EUR]

z rozpočtu

18 460,35

- Práce a dodávky HSV

643,80

- Ostatné konštrukcie a práce-búranie

643,80

- Práce a dodávky PSV

17 816,55

- Izolácie striech

16 776,14

- Konštrukcie klampiarske

1 040,40

7/N

zmluvu

a včas

“

ktovej

výške

počtu,

nluvy.

7 bode

nluve

ČET

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Pribeta

3 - Obnova krytiny strechy

Pribeta, Športová ulica

Staviteľ:

Obec Pribeta

TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 03.05.2023

Projektant: Ing. Marián Križan

Spracovateľ:

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

z rozpočtu

18 460,35

SV Práce a dodávky HSV

643,80

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

643,80

9081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,419	3,00	10,26
9081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+29 km)	t	99,151	1,00	99,15
9082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,419	1,50	5,13
9089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,419	154,80	529,26

PSV Práce a dodávky PSV

17 816,55

12 Izolácie striech

16 776,14

2300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	330,000	1,50	495,00
2331101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	330,000	6,00	1 980,00
23310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	379,500	5,80	2 201,10
2370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - kotvenie k ŽB stropu	m2	355,000	8,00	2 840,00
23220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm vystužená polyesterom (napr. FATRAFOL 810), izolácia plochých striech	m2	408,300	8,50	3 470,55
21970001100.S	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	1 980,000	0,15	297,00
212973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	2,000	8,00	16,00
23220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,600	9,50	5,70
212973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	83,000	8,00	664,00
23220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	33,200	9,50	315,40
233770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	83,000	10,58	878,14
21970001100.S	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	415,000	0,15	62,25
212973440.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 165 mm, ohyb 90-135°	m	51,500	12,00	618,00
21970001100.S	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	412,000	0,15	61,80
212973650.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 165 mm, ohyb 90-135°	m	51,500	12,00	618,00
21970001100.S	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	412,000	0,15	61,80
212973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 125 mm	m	28,200	11,50	324,30
21970001100.S	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	226,000	0,15	33,90

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	355,000	1,10	390,50
93110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	408,300	0,97	396,05
712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	51,800	6,00	310,80
607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	16,200	11,42	185,00
311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	415,000	0,15	62,25
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,916	124,77	488,60
764	Konštrukcie klampiarske				1 040,40
764430520.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	51,800	18,00	932,40
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,800	1,50	77,70
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	1 683,50	30,30

/N

mluvu

a včas

“

ktovej

výške

počtu,

nluvy.

v bode

mluve

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

37/N

TOPSTAV E&A s.r.o.

946
IČO: 46 528 741

zmluvu

a včas

“
ektovej

výške

počtu,

mluvy.
v bode
mluve