

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy Objednávateľa: **ZM-62-23-2-00118-03230**
č. zmluvy Zhotoviteľa: **010/2023**

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: Pavol Štuller, MBA, predseda predstavenstva
JUDr. Vladimír Švigár, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Božík, PhD., člen predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2629106127/1100
IBAN: SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby
Ing. Arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM a riadenia
dokumentácie

1.2 Zhotoviteľ: **JOMA Slovakia, spol. s r.o.**
Jaslovské Bohunice 701
919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka č. 10362/T

konajúci: Ing. Daniel Hodulík, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Martin Hraška, konateľ spoločnosti

IČO: 36 221 589
DIČ: 2020163497
IČ DPH: SK2020163497
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
číslo účtu: 4323579553/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0043 2357 9553
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Peter Huml, technický riaditeľ
- zmluvných: Ing. Daniel Hodulík, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Martin Hraška, konateľ spoločnosti

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo špecifikované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) – investičný projekt č. „**I00A1ND50011 Rekonštrukcia a rozšírenie HS a príľahlých priestorov v SO 47 – realizácia stavebných prác**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Dielo bude Zhotoviteľ realizovať po častiach špecifikovaných v bode 1 **Prílohy č. 5**, ktoré budú určené v podrobnom Harmonograme zhotovovania Diela vypracovanom Zhotoviteľom a schválenom Objednávateľom v zmysle podmienok tejto Zmluvy. Jednotlivé časti Diela môžu byť prevzaté v zmysle stanovených míľnikov a po úplnom ukončení realizácie Diela ako celku preberacím konaním.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:

1 165 256,20 EUR bez DPH

(slovom: jedenmilión stošesťdesiatpäťtisíc dvestopäťdesiatšesť EUR a dvadsať centov bez DPH) (ďalej len „Cena“).

- 4.2 Cena zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa potrebných na dodanie Plnenia vrátane tých, ktoré nie sú v Zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie Plnenia a účel uvedený v Zmluve (podrobne uvedené vo VOP, **Príloha č. 3**).
- 4.3 Primerane podľa povahy Plnenia platí, že ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy úplne zahŕňajú cenu prác popísanú v jednotlivých položkách v súlade s technickou špecifikáciou Diela, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Plnenia, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov (napr. PSP v rozsahu realizačného projektu) a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Zhotoviteľ bol s týmito podkladmi oboznámený, a nie je možnosť vyžadovať úhradu ďalších nákladov, napriek nutnosti realizácie činností neuvedených v týchto podkladoch. Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďovacie náklady Dodávateľa, zisk, režijné náklady a akékoľvek ďalšie poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách.

- 4.4 Primerane podľa povahy Plnenia platí, že jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Dodávateľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotlivé ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Plnenia. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 4.5 Zhotoviteľ nemá právo na úhradu žiadnych ďalších nákladov spojených s dodaním Plnenia, ktoré nie sú uvedené v Zmluve.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na indexácii cien spôsobom podľa Článku 17 tejto Zmluvy.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách doplňujúcich/odlišných oproti platobným podmienkam uvedeným vo Všeobecných obchodných podmienkach:
- 4.7.1 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15. dňa po splnení jednotlivých platobných míľnikov podľa **Prílohy č. 5**, bod 2. tejto Zmluvy na základe schválených dokumentov „*Súpis vykonaných prác a dodávok*“ a „*Zisťovací protokol*“, v súlade s **Prílohou č. 5** „*Spôsob zhotovenia Diela*“ a výškou odplaty stanovenou pre príslušný platobný míľnik uvedenou v **Prílohe č. 5** bod 2. „*Platobné míľniky*“. Uvedené podklady podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán musia byť doložené k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.
- 4.7.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru až po úplnom prebraní Diela (po podpise Protokolu o prevzatí plnenia) a schválení DSV, STD Objednávateľom, podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy.
- 4.7.3 Objednávateľ zadrží z každej fakturovanej sumy 5 % na zabezpečenie odstránenia väd zistených alebo oznámených počas preberacieho konania, a to až do odstránenia týchto väd.
- 4.7.4 Po úplnom prebraní Diela podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené vystaviť ťarchopis alebo dobropis vo výške podľa výsledku výpočtu indexácie cien v súlade s postupom podľa Článku 17 tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „*NJF*“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez DPH) v tomto prípade je Objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Ak Objednávateľ nemá finančné prostriedky z Národného jadrového fondu určené na úhradu príslušnej faktúry na svojom bankovom účte, nie je po uplynutí lehoty splatnosti v omeškaní s plnením svojej povinnosti.
- 4.9 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi.

Článok 5

Realizácia Diela

Lehota dodania Diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať Dielo v súlade so schváleným detailným Harmonogramom zhotovovania Diela (ďalej aj ako „*HMG zhotovovania Diela*“ alebo „*HMG*“), ktorý vypracuje a predloží na schválenie Objednávateľovi do 2 týždňov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a dokončiť Dielo najneskôr do **18 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- 5.2 Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia Diela bude prebiehať počas využívania objektu a okolitých priestorov Objednávateľom a bude s ním spolupracovať a odsúhlasovať si postup jednotlivých prác na Diele. Lehota realizácia Diela zahŕňa aj rezervu na vyplývajúce prestoje, ktoré musí Zhotoviteľ zohľadniť v HMG. Zároveň musí Zhotoviteľ navrhnúť a spolupracovať s Objednávateľom pri zabezpečení dočasného – náhradného spôsobu šatňovania zamestnancov prechádzajúcich cez HS v obj. 47, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce na rekonštrukcii priestorov šatní a sociálnych zariadení v týchto priestoroch sú počas realizácie Diela prioritné a musia byť zrealizované v čo najkratšom čase, čo zohľadní v spracovanom HMG zhotovovania Diela.

Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela iba do tej miery, v akej dokončenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

- 5.2.1 Preukázateľne omeškanie spôsobené Objednávateľom, resp. dozornými orgánmi, na základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy,

- 5.2.2 Vyššia moc.

- 5.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia diela bude prebiehať za využívania priestorov objektu 47 Objednávateľom a všetky realizované činnosti musia byť operatívne prispôbované a zohľadňované počas prípravy a realizácie jednotlivých činností.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo u Objednávateľa Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 JASLOVSKÉ BOHUNICE.

Článok 6

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi zápisom do Stavebného denníka najneskôr 10 dní vopred pripravenosť Diela alebo jeho časti na odovzdanie.
- 6.2 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa. Povinnosť Objednávateľa prevziať Dielo, alebo jeho časť platí iba v prípade, naplnenia predpokladov stanovených v bode 6.3 tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, iba ak:
- 6.3.1 bolo Dielo, vykonané a dokončené v súlade s touto Zmluvou, čo okrem iného zahŕňa nasledovné:
- 6.3.1.1 Dielo bude mať vlastnosti uvedené v **Prílohe č. 1** k tejto Zmluve a bude bez väd, alebo bude mať len drobné vady nebrániace riadnemu užívaniu.
- 6.3.1.2 Dielo bude zodpovedať príslušným všeobecne záväzným predpisom.
- 6.3.2 Zástupcovia zmluvných strán pre veci technické podpísali Protokol o prevzatí plnenia, ktorým potvrdzujú, že Dielo bolo riadne dokončené v súlade so Zmluvou a spĺňa požiadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Objednávateľ vystaví Protokol o prevzatí podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak Dielo obsahuje drobné vady, pričom v Preberacom protokole určí lehotu na ich odstránenie.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť vady, ktoré budú identifikované Objednávateľom v rámci preberacieho konania.

Článok 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že vlastnícke právo ku každému Materiálu, ktoré bude predmetom dodávky zo strany subdodávateľa prejde na Zhotoviteľa ešte predtým, než vlastnícke právo k tomuto Materiálu prejde na Objednávateľa.

Článok 8

Povolenia a súčinnosť

- 8.1 Objednávateľ pre realizáciu Diela poskytol Zhotoviteľovi v rámci verejného obstarávania na predmet Zmluvy ako súčasť Súťažných podkladov projektovú dokumentáciu vypracovanú spoločnosťou DESING ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06 BRATISLAVA, arch. číslo: 2141-PSP-0-0-T-00 a na vstupnom rokovaní poskytne Zhotoviteľovi dva výtlačky. Spoločnosť DESING ENGINEERING, a.s. v prípade potreby pri realizácii Diela poskytne autorský dozor a občasný dohľad pri realizácii prác v zmysle tejto Zmluvy, pričom náklady na autorský dozor a občasný dohľad spoločnosťou DESING ENGINEERING, a.s. znáša Objednávateľ.
- 8.2 Zhotoviteľ si je vedomý, že realizáciu prác v zmysle Zmluvy môže začať až po získaní potrebného povolenia ÚJD SR (Stavebné povolenie). V prípade zdržania získania potrebného povolenia spôsobeného prietiahmi v konaniach nevzniká Zhotoviteľovi žiadny nárok na úhradu škody vzniknutej týmto zdržaním.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vydanie prípadných ďalších Povolení potrebných na vykonanie predmetu Diela v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ je zodpovedný za získanie Povolení v takom čase, aby mohol riadne a včas plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, inak zodpovedá Objednávateľovi za škodu tým spôsobenú. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť potrebnú na získanie týchto Povolení.
- 8.4 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nasledovnú súčinnosť:
- 8.4.1 Objednávateľ vynaloží maximálne úsilie, aby na žiadosť Zhotoviteľa poskytol Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu technickú spoluprácu spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, ak takýmito disponuje a spresnení podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 8.4.2 Od príslušného dňa začatia prác Objednávateľ musí umožniť Zhotoviteľovi taký prístup, ako je odôvodnene potrebné pre Zhotoviteľa na plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy a schváleného HMG prác.
- 8.4.3 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní po obdržaní každé rozhodnutie či stanovisko príslušných orgánov, ktoré predpisy vyžadujú v súvislosti s vykonaním predmetu Zmluvy.

Článok 9

Rozhodovanie Objednávateľa

- 9.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že Objednávateľ bude postupovať v súlade s týmto bodom, aby nejakú záležitosť dohodol alebo rozhodol, Objednávateľ bude túto záležitosť konzultovať so Zhotoviteľom s cieľom dosiahnuť dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne, Objednávateľ musí urobiť s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnutie v súlade s touto Zmluvou a všetkými príslušnými právnymi, technickými a inými predpismi a normami, pričom zoberie do úvahy všetky významné okolnosti.

- 9.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s primeraným odôvodnením. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím Objednávateľa.
- 9.3 Ustanovenia tohto článku 9 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu objednávateľa.

Článok 10

Osobitné povinnosti Zhotoviteľa

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Tretími osobami, ktoré v prípade potreby určí Objednávateľ za účelom zabezpečenia riadneho vykonania Diela.

Článok 11

Spôsob vykonávania Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene za Dielo, k termínom realizácie prác na Diele, ich rozsahu a kvalite.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný preskúmať každý Pokyn s odbornou starostlivosťou. Pokiaľ je Zhotoviteľ toho názoru, že ide o vadný Pokyn, ktorý by mohol byť v rozpore s platnými predpismi alebo by mohol spôsobiť, že predmet Diela nebude vykonaný v súlade s touto Zmluvou, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa v písomnej forme. Ak Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu, ten následne rozhodne, či je napriek upozorneniu Zhotoviteľ povinný daný Pokyn plniť alebo nie. Ak následne rozhodne, že napriek upozorneniu Zhotoviteľa je Zhotoviteľ daný Pokyn povinný plniť, za následky takéhoto pokynu zodpovedá Objednávateľ. Ak však Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu a takúto vadnosť mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti identifikovať, potom Zhotoviteľ zodpovedá v súlade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zákonníka za následky takého vadného Pokynu.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa špecifikácie uvedenej v **Prílohe č. 1**, odporúčaní a doplňujúcich informácií autorského dozoru zo strany spracovateľa projektovej dokumentácie a podľa pokynov Objednávateľa.
- 11.5 V prípade potreby zmeny zariadení a zmeny materiálov zo strany Zhotoviteľa oproti schválenej projektovej dokumentácii je tento povinný navrhované zmeny prerokovať a odsúhlasiť s Objednávateľom a musí zabezpečiť kompatibilitu s ostatnými použitými zariadeniami a materiálmi. Zmenené zariadenia a materiály musia byť minimálne porovnateľnej alebo vyššej kvality, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať, a nesmú navýšiť cenu Diela.
- 11.6 V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa článku 6 VOP (**Príloha č. 3** k Zmluve), ale najneskôr 10 pracovných dní vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každú tretiu osobu (subdodávateľa) a Objednávateľ je povinný písomne sa k tomu vyjadriť (schváliť alebo odmietnuť) najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní písomnej žiadosti.

Stavebný denník

- 11.7 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby zhotovovania Diela viesť Stavebný denník v rozsahu stanovenom v ust. § 46d Stavebného zákona a ust. § 28 Vyhlášky, s uvedením osôb oprávnených k vykonaniu zápisu zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa.

Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať Stavebný denník sú:

za Objednávateľa: osoby oprávnené rokovať vo veciach technických

za Zhotoviteľa: Ing. Martin Ďurišek.

Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na vstupnom rokovaní. V prípade, ak u niektorej zo Zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto je povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej Zmluvnej strane.

- 11.8 V Stavebnom denníku sa musia zaznamenať všetky skutočnosti rozhodujúce pre Plnenie na základe tejto Zmluvy.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prítomný na mieste vykonávania Diela počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
- 11.10 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zamestnanca Zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v Stavebnom denníku prác oprávnený zamestnanec Objednávateľa, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia Objednávateľa. Ak zástupca Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa nesúhlasí so zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 11.11 Pokiaľ Objednávateľ zistí nedostatky pri plnení Diela, zaznamená túto skutočnosť v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať opatrenia na zjednanie nápravy a predložiť ich na schválenie Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 11.12 Zhotoviteľ si musí zabezpečiť všetky potrebné technické prostriedky a pomôcky na riadne zhotovenie Diela.
- 11.13 Ustanovenia tohto článku 11 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu objednávateľa.
- 11.14 Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07.00 hod. do 18.00 hod, pričom realizácia prác Zhotoviteľa je možná aj počas mimopracovnej doby. Práca v mimopracovnú dobu je možná po schválení žiadosti o výkon prác v mimopracovnej dobe Objednávateľom v zmysle ustanovení smernice FM/BZ/ON/SM-01.

Článok 12

Nebezpečenstvo škody

- 12.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela, alebo jeho časti až do momentu odovzdania a prevzatia celého Diela.
- 12.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodaných inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela.

Článok 13

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

- 13.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo spôsobom a v súlade s povinnosťami Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 13.3 Zhotoviteľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať „*Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.*“, ktoré tvoria **Prílohu č. 4** tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinností svojimi zamestnancami stanovenými v „*Bezpečnostných a technických podmienkach*“ v rozsahu vymedzenom v zápise o poučení dodávateľa a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené v podmienkach.
- 13.4 S výsledkom plnenia podľa tejto Zmluvy je Oprávnený disponovať Objednávateľ a Zhotoviteľ nie je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka).
- 13.5 Ak Zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín v súlade s podmienkami bodu 5.1 nedodrží, je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 týždňov pred odovzdaním úplného Diela podľa tejto Zmluvy. Oznámenie urobí zápisom v Stavebnom denníku a zaslaním oficiálneho písomného oznámenia. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie nedodržania termínu a požiadavka na uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude primerané predĺženie času na vykonanie Diela.
- 13.6 Všetky dočasné zariadenia, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác budú dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
- 13.7 Zhotoviteľ je v súlade s **Prílohou č. 4** tejto Zmluvy povinný pred začatím plnenia predmetu Zmluvy získať oprávnenia na funkciu zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz (ďalej „PPr“) a zabezpečovacie príkazy, a to okrem iného i absolvovaním školenia vedúcich prác u Objednávateľa pre prácu v aplikácii ARSOZ za cenu vo výške 200,- eur bez DPH/osobu.
- 13.8 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou, s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami EÚ a STN. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na vlastné nebezpečenstvo.
- 13.9 Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so Zákom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy ako držiteľ odpadu. Zabezpečí triedenie, prepravu, zhodnotenie/zneškodnenie vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a v nadväznosti na smernicu objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo a *Bezpečnostné a technické podmienky JAVYS, a. s.* Ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich, udržiavacích, stavebných a demolačných prácach, zabezpečí zhotoviteľ nakladanie s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov. O zhodnotení/zneškodnení vzniknutých odpadov predloží doklady objednávateľovi vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona je spoločnosť JAVYS, a.s., pôvodcom odpadov vzniknutých pri servisných, čistiacich, udržiavacích, stavebných a demolačných prácach.
- 13.10 Zhotoviteľ zabezpečí na koordináciu bezpečnosti koordinátora bezpečnosti podľa § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 13.11 Zhotoviteľ je v prípade, ak ich potreba vyplýva z realizácie Diela, povinný predložiť podľa platnej legislatívy SR najmä nasledovné doklady:
- Vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení – ustanovenie § 4 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov - STN 33200-5-51/2007, STN 332000-1;

- Doklad o posúdení konštrukčnej dokumentácie jednotlivých vyhradených technických zariadení podľa Vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 - Doklad z merania intenzity osvetlenia a prítomnosti chemických faktorov v jednotlivých priestoroch – ustanovenie § 6 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení neskorších predpisov.
- 13.12 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.
- 13.13 Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na stavenisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.
- 13.14 Zhotoviteľ je povinný po podpise Zmluvy do začiatku výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný zoznam vedúcich prác na PPr aj so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami, dokladmi na výkon danej činnosti.
- 13.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred začiatkom výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnia prác.
- 13.16 Realizácia prác sa bude z časti vykonávať aj v kontrolovanom pásme (ďalej len „KP“) Objednávateľa - viď **Príloha č. 4** k Zmluve. Pre tieto práce si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady všetky potrebné školenia, zdravotnú a psychologickú spôsobilosť osôb, ktoré budú pracovať v KP predmetného objektu. Zhotoviteľ bude Dielo vykonávať podľa predpisov Objednávateľa. Zhotoviteľ obdrží na požadovanú prácu PPr a R-príkaz na práce v KP, o ktorý je povinný požiadať Objednávateľa. Zhotoviteľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. od zodpovedného zamestnanca Objednávateľa. Pred nástupom na práce je Zhotoviteľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr.
- 13.17 Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku až po písomnom prevzatí pracoviska od Objednávateľa a po vypracovaní Plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Zhotoviteľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo Tretích osôb zainteresovaných na Diele. Od prevzatia pracoviska Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za BOZP a všetky formy zabezpečenia pracoviska z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia proti vstupu neoprávnených osôb. V každom prípade počas plnenia Diela zhotoviteľ a jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia Diela. Zhotoviteľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na Diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Zhotoviteľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby Dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu Objednávateľa (najmä pokiaľ ide o hluk, vibrácie, prach, olej alebo iný druh znečistenia), aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo Tretích osôb.
- 13.18 Zhotoviteľ má povinnosť vykonávať pracovné činnosti v zmysle vypracovaných a schválených pracovných postupov s vypracovaným písomným dokumentom o vypracovaní rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa § 6 Zák. č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

- 13.19 Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podľa § 6 a § 7 Zák. č. 124/2006 Z. z.
- 13.20 Zamestnanec Objednávateľa, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do Stavebného denníka.
- 13.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 13.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Diela určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 1 Zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 – Odborný zástupca).
- 13.23 Zhotoviteľ bude akceptovať požiadavky Objednávateľa na poskytnutie biometrických údajov vstupujúcich osôb Zhotoviteľa potrebných pre zabezpečenie pohybu v areáli Objednávateľa v súlade s internými predpismi Objednávateľa.
- 13.24 Zhotoviteľ je povinný v prípade zámeru prenechania realizácie časti Diela subdodávateľom plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1 písm. (i) VOP – **Prílohy č. 3** tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi - osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**, Odbor obchodu a obstarávania, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 JASLOVSKÉ BOHUNICE.
- 13.25 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou a odbornými skúsenosťami v danej oblasti, ktorými Zhotoviteľ disponuje (zamestnanec alebo Tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah), najmä:
- 13.25.1 odborná spôsobilosť podľa Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – **stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby: Ing. Martin Ďurišek**.
- 13.26 Kedykoľvek počas zmluvného obdobia má Objednávateľ právo vyžiadať si od Zhotoviteľa certifikáty o odbornej spôsobilosti podľa predchádzajúceho bodu.
- 13.27 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu osoby s odbornou spôsobilosťou a odbornými skúsenosťami v danej oblasti a súčasne preukázať, že nová osoba disponuje minimálne rovnakou odbornou spôsobilosťou alebo skúsenosťami.
- 13.28 Zhotoviteľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality, normy 14001 na systém environmentálneho manažérstva a normy 45001 na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu realizácie stavebných prác alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Zhotoviteľ povinný disponovať certifikátmi vydanými nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim splnenie požiadaviek noriem na systémy manažérstva alebo ekvivalentným dokladom. Certifikáty tvoria **Prílohu č. 8** tejto Zmluvy.
- 13.29 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú, nevypovedateľnú licenciu na výkon všetkých majetkových práv v súvislosti s projektovou dokumentáciou dodanou na základe tejto Zmluvy, a to najmä na vyhotovenie

rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu projektovej dokumentácie, zaradenie projektovej dokumentácie do súborného diela, verejné vystavenie projektovej dokumentácie, verejné vykonanie projektovej dokumentácie ako aj jej ďalšie využívanie, úpravu a zmeny, jej poskytovanie tretím stranám, využívanie ako podkladovej dokumentácie pre ďalšie projekty a na iné účely podľa uváženia Objednávateľa. Schválenie projektovej dokumentácie Objednávateľom nezaväzuje Zhotoviteľa zodpovednosti za jej správnosť a súlad so všeobecne záväznými predpismi a aplikovateľnými štandardmi.

13.30 Zhotoviteľ pred podpisom tejto Zmluvy:

- a) zložil na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške **5 % Ceny Diela alebo**
- b) Objednávateľovi predložil/zabezpečil predloženie originálu bankovej záruky vo výške **5 % Ceny Diela**, platnej počas celého trvania tejto Zmluvy.

Finančná čiastka alebo banková záruka bude slúžiť ako inštitút výkonovej záruky riadnej realizácie Diela, jeho kvality, včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok. V prípade, ak Zhotoviteľ v priebehu platnosti Zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo k dátumu začatia realizácie Diela nenastúpi na samotnú realizáciu predmetu Plnenia alebo nenastúpi na realizáciu predmetu Plnenia s dostatočným počtom kvalifikovaných a vyškoľených zamestnancov, výkonová záruka v plnej sume prepadá v prospech Objednávateľa. Objednávateľ je do 15 dní po odstránení väd zistených alebo oznámených počas preberacieho konania Diela (Diela ako celku), v prípade absencie týchto väd do 15 dní po uskutočnení preberacieho konania Diela ako celku, povinný vrátiť Zhotoviteľovi na jeho účet výkonovú záruku alebo uvoľniť bankovú záruku prípadne zníženu o výšku uplatnených zmluvných pokút, nárokov na zľavu z ceny, nárokov z náhrady škody, resp. iných finančných nárokov, na ktoré bude mať Objednávateľ v súlade s touto Zmluvou nárok (príloha k Zmluve).

Článok 14

Protiplnenia

- 14.1 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov Zhotoviteľovi s tým, že Objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pracovníci Zhotoviteľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom pásme Objednávateľa na základe platného R- príkazu. Odplata za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške **25,15 EUR bez DPH** za každého pracovníka Zhotoviteľa a za každý deň práce v kontrolovanom pásme bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Zhotoviteľa za daný deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok. Podiel prác vykonávaných v kontrolovanom pásme bude max. 10 %.
- 14.2 Poskytovanie energií a médií Objednávateľom k realizácii predmetu Diela bude bezodplatné.

Článok 15

Záruka, zodpovednosť za vady

- 15.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela podľa tejto Zmluvy.

- 15.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania tým, že nesplní riadne a včas svoj záväzok, prípadne Zhotoviteľ hrubo poruší zmluvné podmienky najmä tým, že sa na predmete plnenia opakovane vyskytnú vady, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností a Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.
- 15.3 Za opakovane vyskytnuté vady sa považuje, ak sa vada na predmete plnenia vyskytne najmenej trikrát počas kalendárneho mesiaca.
- 15.4 Objednávateľ reklamáciu väd uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom do staveného denníka príp. doporučeným listom, elektronicky e-mailom alebo faxom, ktorý následne potvrdí listom. V reklamácií objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň navrhne čas a spôsob odstránenia vady.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných väd prác bezodkladne od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 15.6 Podrobná úprava zodpovednosti za vady Zhotoviteľa je definovaná v článku 9 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

Článok 16

Zmluvné pokuty

- 16.1 Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť uvedenú v bode 9.6 VOP (omeškanie s odstránením vady), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné vady však neprekročí sumu vo výške 15 % z Ceny.
- 16.2 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % Ceny za Plnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak následkom takéhoto odstúpenia od Zmluvy alebo iného právneho úkonu na strane Zhotoviteľa bude odňatie príspevku z Environmentálneho fondu, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vymáhať aj celú výšku takto odňatého príspevku.
- 16.3 Ostatné sankcie sa budú uplatňovať v zmysle článku 12 **Prílohy č. 3** k tejto Zmluve, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.
- 16.4 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že považujú podmienky dohodnutých zmluvných pokút a ich výšky za primerané.

Článok 17

Inflačná doložka

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí Diela ako celku podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy majú právo požiadať druhú Zmluvnú stranu o úpravu (zvýšenie alebo zníženie) jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 17.2 Úprava jednotkových cien (indexácia) je možná na základe dohody medzi Zmluvnými stranami, maximálne však v rozsahu danom porovnaním hodnôt nasledovného indexu, ktorý uverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojich internetových stránkach:

- **Indexy cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb – štvrt'ročne: Nová výstavba, modernizácia, rekonštrukcia - 12 Nebytové budovy, predch. obdobie = 100**

Link: [Indexy cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb - štvrťročne \[sp1806qs\] - DATAcube. \(statistics.sk\)](http://indexy.cien.stavebnych.prac.podla.klasifikacie.stavieb-sp1806qs-datacube.statistics.sk)

17.3 Zmluvné strany sú oprávnené požiadať o úpravu jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer, iba ak percentuálny rozdiel v hodnotách uvedeného indexu za rozhodujúce obdobie (t. j. za kvartály, v ktorých sa realizuje Dielo alebo jeho časť v súlade so schváleným HMG zhotovovania (časti) Diela) presahuje 10 %.

17.4 Vzorec pre výpočet indexácie ceny pre Dielo alebo jeho časť je nasledovný:

$$VUC_{max} = \frac{ICSP \text{ Nebytové budovy } t_0}{100} \times \frac{ICSP \text{ Nebytové budovy } t_n}{100} \times \dots \times \frac{ICSP \text{ Nebytové budovy } t_f}{100}$$

kde

VUC_{max}	je koeficient, ktorý vyjadruje maximálnu možnú výšku úpravy jednotkových cien z výkazu výmer;
t_0	je referenčné obdobie, t. j. kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý nadobudla účinnosť táto Zmluva;
t_n	je rozhodujúce obdobie, t. j. kvartál(y), ktorého/ktorých hodnota(y) vstupuje(ú) do výpočtu indexácie: kvartál(y), v ktorom/ktorých sa realizuje Dielo alebo jeho časť v súlade so schváleným HMG zhotovovania (časti) Diela;
n	je poradie kvartálu, ktorého hodnota vstupuje do výpočtu indexácie;
t_f	je kvartál, v ktorom je odovzdané a prevzaté Dielo alebo jeho časť v súlade so schváleným HMG zhotovovania (časti) Diela, t. j. posledný kvartál rozhodujúceho obdobia;
$ICSP \text{ Nebytové budovy } t_n$	je hodnota indexu cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb – štvrťročne: Nová výstavba, modernizácia, rekonštrukcia - 12 Nebytové budovy, predch. obdobie = 100 v kvartáli, ktorý vstupuje do výpočtu indexácie (teda v ňom prebiehala realizácia Diela alebo jeho časti);
$ICSP \text{ Nebytové budovy } t_f$	je hodnota indexu cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb – štvrťročne: Nová výstavba, modernizácia, rekonštrukcia - 12 Nebytové budovy, predch. obdobie = 100 v kvartáli, v ktorom je odovzdané a prevzaté Dielo alebo jeho časť v súlade so schváleným HMG zhotovovania (časti) Diela;

17.5 Po odovzdaní a prevzatí Diela ako celku podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy predloží v prípade nárastu v hodnotách indexov o viac ako 10 % podľa bodu 17.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ Objednávateľovi výpočet indexovanej ceny za každú časť Diela samostatne, v rozsahu podľa skutočne realizovaných prác a dodaných materiálov na základe schváleného súpisu vykonaných prác a dodávok za príslušnú časť Diela. Po odsúhlasení Objednávateľom uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, ktorého prílohou bude aj výpočet cien jednotlivých častí Diela po indexácii. Po uzavretí dodatku vystaví Zhotoviteľ ťarchopis, vo výške rozdielu pôvodnej ceny Diela a ceny Diela po indexácii.

17.6 V prípade, ak pri realizácii Diela nedôjde k predĺženiu lehoty realizácie Diela alebo jeho časti podľa schváleného Harmonogramu zhotovovania Diela, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 17.4 tejto Zmluvy.

17.7 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu lehoty realizácie Diela alebo jeho časti alebo zmene harmonogramu, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženiu lehoty realizácie Diela alebo jeho časti, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 17.4 tejto Zmluvy.

- 17.8 V prípade, ak pri realizácii Diela alebo jeho časti dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty realizácie Diela alebo jeho časti z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote realizácie Diela dohodnutej v schválenom Harmonograme prác bude rozhodujúcim obdobím kvartál resp. kvartály pôvodnej lehoty realizácie Diela alebo jeho časti.

Príklad

(pozn.: príklad je ilustračný, počet častí diela a výška platobných míľnikov nezodpovedá skutočným údajom v tejto Zmluve):

1. Zmluva o dielo je **uzatvorená v prvom kvartáli roku 2021**, pričom **dielo pozostáva z 3 častí**. Platobné míľniky za 3 časti sú stanovené v nasledovných % výškach zo zmluvnej ceny:

Časť 1 diela: 20 %, Časť 2 diela: 50 %, Časť 3 diela: 30 %.

2. **Časť 1 diela** v zmysle Zmluvy je v súlade so schváleným HMG prác **odovzdaná a prevzatá v druhom kvartáli 2021**, platí teda:

- $t_0 = Q1\ 2021$
- $t_f = Q2\ 2021$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_f} = 107,6$

Výpočet indexácie ceny podľa stanoveného vzorca:

$$VÚC_{\max} = \frac{107,6}{100} = 1,076$$

Percentuálny rozdiel v hodnotách daného indexu neprevyšuje 10 %, úprava cien o 7,6 % pre príslušnú časť diela teda v zmysle ustanovenia 17.3 tejto Zmluvy nie je možná. Jednotkové ceny z výkazu výmer za príslušnú časť diela nie je možné upraviť. **Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa platobného míľnika zmluvne stanoveného vo výške 20 % zo zmluvnej ceny.**

3. Časť 2 diela v zmysle Zmluvy je v súlade so schváleným HMG prác odovzdaná a prevzatá v treťom kvartáli 2021, platí teda:

- $t_0 = Q1\ 2021$
- $t_1 = Q2\ 2021$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_1} = 107,6$
- $t_f = Q3\ 2022$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_f} = 105,7$

Výpočet indexácie ceny podľa stanoveného vzorca:

$$VÚC_{\max} = \frac{107,6}{100} \times \frac{105,7}{100} = 1,076 \times 1,057 = 1,1373$$

Percentuálny rozdiel v hodnotách daného indexu prevyšuje 10 %, úprava cien o 13,73 % je teda možná. Zmluvné strany sa dohodnú, že jednotkové ceny z výkazu výmer za príslušnú časť diela sa upravia (navýšia) o 13,73 %. **Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa platobného míľnika zmluvne stanoveného vo výške 50 % zo zmluvnej ceny.**

Po odovzdaní a prevzatí diela ako celku vystaví Zhotoviteľ za časť diela 2 ťarchopis vo výške 13,73 % z ceny za časť diela 2 v rozsahu podľa skutočne realizovaných prác a dodaných materiálov na základe schváleného súpisu vykonaných prác a dodávok (nie z ceny za časť diela 2 podľa platobného míľnika vo výške 50 %).

4. Časť 3 diela v zmysle Zmluvy je v súlade so schváleným HMG prác odovzdaná a prevzatá v prvom kvartáli 2022, platí teda:

- $t_0 = Q1\ 2021$
- $t_1 = Q2\ 2021$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_1} = 107,6$

- $t_2 = Q3\ 2021$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_2} = 105,7$
- $t_3 = Q4\ 2021$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_3} = 102,5$
- $t_f = Q1\ 2022$
- $ICSP\ Nebytové\ budovy_{t_f} = 107,5$

Výpočet indexácie ceny podľa stanoveného vzorca:

$$VÚC_{\max} = \frac{107,6}{100} \times \frac{105,7}{100} \times \frac{102,5}{100} \times \frac{107,5}{100} = 1,076 \times 1,057 \times 1,025 \times 1,075 = 1,2532$$

Percentuálny rozdiel v hodnotách daného indexu prevyšuje 10 %, úprava cien o 25,32 % je teda možná. Zmluvné strany sa dohodnú, že jednotkové ceny z výkazu výmer za príslušnú časť diela sa upravia (navýšia) o 25,32 %. **Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa platobného míľnika zmluvne stanoveného vo výške 30 % zo zmluvnej ceny.**

Po odovzdaní a prevzatí diela ako celku vystaví Zhotoviteľ za časť diela 3 ťarchopis vo výške 25,32 % z ceny za časť Diela 3 v rozsahu podľa skutočne realizovaných prác a na základe schváleného súpisu vykonaných prác a dodávok (nie z ceny za časť diela 3 podľa platobného míľnika vo výške 30 %).

Článok 18 Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 18.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
 - Príloha č. 1** - Špecifikácia Diela
 - Príloha č. 2** – Špecifikácia Ceny
 - Príloha č. 3** – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
 - Príloha č. 4** - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
 - Príloha č. 5** - Spôsob zhotovenia Diela (vrátane Platobných míľnikov)
 - Príloha č. 6** - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 7**- Doklad o zapísaní do Registra partnerov verejného sektora
 - Príloha č. 8** – Certifikáty podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- 18.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 18.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 18.5 Ustanovenia tejto Zmluvy sa použijú v spojení s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.** a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

18.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.

V Jaslovských Bohuniciach dňa:

V Jaslovských Bohuniciach dňa:

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

.....
Ing. Miroslav Božík, PhD.
člen predstavenstva

.....
Ing. Martin Hraška
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Ján Horváth
člen predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hodulík
riaditeľ a konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Vladimír Švigár
podpredseda predstavenstva

.....
Pavol Štuller, MBA
predseda predstavenstva

Špecifikácia diela

„I00A1ND50011 Rekonštrukcia a rozšírenie HS a príľahlých priestorov v SO 47 – realizácia stavebných prác“

A. Špecifikácia Diela:

1. Realizácia investičného projektu č. I00A1ND50011 „**Rekonštrukcia a rozšírenie HS a príľahlých priestorov v SO 47**“ bude realizovaná podľa Objednávateľom schváleného projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu „**Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47**“, IPR č. I00A1ND50011, DZM č. 5395/2021, archívne číslo 2141-PSP-0-0-T-00, z 03/2022, ktorý tvorí prílohu tejto technickej špecifikácie. Cieľom projektu je rozšírenie kapacity šatňovania, modernizácia sociálnych zariadení pre kancelárske priestory, modernizácia niektorých kancelárskych priestorov v SO 47 a rozšírenie prechodu z priestorov kontrolovaného pásma v SO 32.

Realizácia Diela nezahŕňa nasledujúce časti z uvedeného realizačného projektu, ktoré budú Objednávateľom zabezpečované v rámci samostatných zmlúv:

1.1 Časť E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia, SO 32

1.2 Časť E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia, SO 47

1.3 Položka č. 33 - Merací prístroj ARGOS-5 - nový, montáž vrátane kalibrácie atď. v časti G2 23.1 - Systém riadenia technologických procesov

1.4 Položka č. 2 - Výdajný automat kľúčov so zobrazovacím panelom VAK + ZP 40 hniezd,
Položka č. 4 - Výdajný automat dozimetrov DPD-02 M/6D-120 1xM + 3xS - Nový, montáž na stenu,
Položka č. 5 - Výdajný automat kľúčov so zobrazovacím panelom VAK + ZP 420 hniezd v časti G2 23.5 - Systém riadenia technologických procesov.

2. Súčasťou realizácie Diela bude aj:

- 2.1 Vypracovanie programov prác a ich vyhodnotenie v 8 vyhotoveniach v papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme.
- 2.2 Výkon OPOS – odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení.
- 2.3 Tlakové a tesnostné skúšky rozvodov vody a kanalizácie dotknutých rekonštrukciou s vypracovaním protokolov zo skúšok.
- 2.4 Realizáciu ostatných skúšok vyplývajúcich z riadneho dodania a odovzdania Diela.
- 2.5 Odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle internej smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
- 2.6 Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane časti B2.7 Protipožiarné zabezpečenie stavby – projekt celej stavby, projekty požiarnotechnických zariadení zabudovaných v stavbe, Vzduchotechnika, Elektroinštalácia, Architektúra, umiestnenie núdzového osvetlenia, tlačidlových hlásičov EPS, protipožiarnych klapiek - v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a 3x v elektronickej forme.

- 2.7 Vypracovanie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie - v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a 3x v elektronickej forme.
3. Časť Diela bude realizovaná v kontrolovanom pásme. Zhotoviteľ je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5. Prílohy č. 4 tejto Zmluvy „Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.“.
 4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení Diela dodržiavať pokyny koordinátorov a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 5. Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie Diela koordinovať práce svojou odborne spôsobilou osobou – stavbyvedúci.
 6. Objednávateľ bude pripomienkovať a schvaľovať Zhotoviteľom vypracované a dodané dokumenty:
 - 5.1 Programy prác
 - 5.2 Vyhodnotenie programov prác
 - 5.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV)
 - 5.4 Sprievodná technická dokumentácia (STD)

B. Súvisiaca dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s Dielom:

Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu podľa bodu 5.1 až 5.4 časti A Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

1. Dokumentácia podľa časti 1, bodov 5.1 - Program prác pre práce v kontrolovanom pásme, 5.2 - Vyhodnotenie programu prác. Elektronickej forme musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s interným návodom Objednávateľa číslo RS/PD/NA-00-02 – Návod na písanie predpisov PRG, PPS, PKV a KV.
2. Sprievodná technická dokumentácia (STD) - bod 5.4 - v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a 3x v elektronickej forme, Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) - bod 5.3 - v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a 3x v elektronickej forme (CD alebo DVD, na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov). Elektronickej forme musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s internou smernicou Objednávateľa číslo: RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie.
3. Zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu a jej elektronickej formu spolu s vyhlásením o zhode.

Schválenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za jej správnosť a súlad s prípadnými inými vykonanými zmenami oproti pôvodne schválenej projektovej dokumentácii.

C. Čas plnenia Diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy v nasledujúcich lehotách:

1. Začiatok prác bude do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy zvolaním vstupného rokovania s Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ predloží do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy Objednávateľovi na schválenie Program prác s detailným denným Harmonogramom zhotovovania Diela, ktorý po schválení bude záväzný pre riadne zhotovenie Diela.
3. Zhotoviteľ po ukončení Diela resp. jeho časti vyzve Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka na jeho prevzatie. K úplnému prevzatiu Diela súčasne odovzdá Objednávateľovi na kontrolu a schválenie DSV a STD.
4. Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa o ukončení Diela a po schválení DSV a STD Objednávateľom zvolá preberacie konanie.

Špecifikácia Ceny

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2141-PSP-H-0-T-02

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

JKSO:
Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:
Dátum: 19.4.2023

Objednávateľ:
JAVYS, a.s.

IČO: 35946024
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO: 36221589
IČ DPH: SK2020163497

Projektant:
DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO: 36609633
IČ DPH:

Spracovateľ:
DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 165 256,20
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 163 371,20	232 674,24

Cena s DPH	v	EUR	1 398 307,44
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2141-PSP-H-0-T-02

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN ENGINEERING, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 165 256,20	1 398 307,44
2141 -	Architektonické a stavebné riešenie SO 32	32 872,73	39 447,28
E1.1	Architektonické a stavebné riešenie SO 47	468 317,54	561 981,05
2141 -	Interiéry a vnútorné zariadenia SO 32	0,00	0,00
E1.12	Interiéry a vnútorné zariadenia SO47	0,00	0,00
2141 -	Elektronická požiarňa signalizácia SO47	25 957,38	31 148,86
E1.13	Betónové konštrukcie SO 47	21 477,00	25 772,40
2141 -	Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 32	1 964,96	2 357,95
E1.3	Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 47	23 477,89	28 173,47
2141 -	Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody	156 118,82	187 342,58
E1.4	Vykurovanie	41 356,85	49 628,22
2141 -	Vzduchotechnické zariadenia	113 327,04	135 992,45
E1.6	Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody SO 47	73 882,20	88 658,64
2141 - G2	Systém riadenia technologických procesov	21 318,76	25 582,51
23.1	Systém riadenia technologických procesov	43 726,92	52 472,30
2141 - G2	Systém riadenia technologických procesov	18 041,83	21 650,20
23.3	Systém riadenia technologických procesov	9 999,00	11 998,80
2141 - G2	Systém riadenia technologických procesov	106 148,17	127 377,80
23.5	Systém riadenia technologických procesov	7 269,11	8 722,93
2141 - G3	Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu		
2141 -	PS09 DPS 09.02 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu		
G3.3			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.1 - Architektonické a stavebné riešenie SO 32

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 872,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	32 872,73	20,00%	6 574,55

Cena s DPH

v EUR

39 447,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.1 - Architektonické a stavebné riešenie SO 32

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 872,73

HSV - Práce a dodávky HSV	10 892,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 623,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 804,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 197,92
99 - Presun hmôt HSV	266,25
PSV - Práce a dodávky PSV	16 189,23
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	801,94
713 - Izolácie tepelné	132,19
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	939,55
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	237,73
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 195,59
766 - Konštrukcie stolárske	1 281,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 232,66
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	25,30
771 - Podlahy z dlaždíc	434,78
775 - Podlahy vlysové a parketové	20,70
777 - Podlahy syntetické	3 806,45
781 - Obklady	1 961,34
783 - Nátery	348,53
784 - Maľby	1 770,75
M - Práce a dodávky M	3 475,83
21-M - Elektromontáže	3 137,33
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	107,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	231,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 465,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	850,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.1 - Architektonické a stavebné riešenie SO 32

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 872,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 892,67

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

1 623,62

1	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	46,58	93,16
2	K	340237212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	1,000	14,82	14,82
3	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,890	40,06	75,71
4	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	39,998	36,00	1 439,93

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 804,88

5	K	611421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	8,055	4,38	35,28
6	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,400	13,96	19,54
7	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	41,280	3,18	131,27
8	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	275,203	2,29	630,21
9	K	612460393.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná) modifikovaná polymérom, hr. 3 mm	m2	238,943	8,70	2 078,80
10	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	275,203	9,49	2 611,68
11	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,294	179,66	52,82
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	53,700	0,66	35,44
13	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,009	1,10	0,01
14	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	10,321	5,92	61,10
15	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	53,700	2,90	155,73
16	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	38,00	38,00
17	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	293,00	293,00
18	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	38,00	76,00
19	M	553310008800.R	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	293,00	293,00
20	M	553310008700.R	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	293,00	293,00

D 9

Ostatné konstrukcie a práce-búranie

2 197,92

21	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	53,700	2,10	112,77
22	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	53,700	1,30	69,81
23	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	4,000	8,60	34,40
24	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,988	3,46	110,68
25	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,018	152,57	2,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	46,440	6,98	324,15
27	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	7,200	2,64	19,01
28	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,82	3,28
29	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,000	26,85	80,55
30	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	2,000	0,09	0,18
31	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	10,000	2,12	21,20
32	K	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	5,000	3,33	16,65
33	K	974031165.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400t	m	5,000	8,90	44,50
34	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	5,364	0,41	2,20
35	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	82,561	1,10	90,82
36	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	59,075	4,77	281,79
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,523	11,50	144,01
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	150,276	0,41	61,61
39	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,523	8,50	106,45
40	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,523	1,41	17,66
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,523	52,18	653,45
D 99 Presun hmôt HSV							266,25
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,509	28,00	266,25
D PSV Práce a dodávky PSV							16 189,23
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							801,94
43	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	17,000	13,52	229,84
44	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	36,140	15,83	572,10
D 713 Izolácie tepelné							132,19
45	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	3,54	17,70
46	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,100	0,60	3,06
47	K	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarneho povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	3,000	22,45	67,35
48	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	1,000	20,24	20,24
49	M	449410002600.S	Protipožiarne akrylátové tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	1,500	15,62	23,43
50	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,009	45,53	0,41
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							939,55
51	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	8,000	0,54	4,32
52	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	4,000	1,43	5,72
53	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	4,000	21,38	85,52
54	K	721172248.S	Montáž spojky HT potrubia DN 50	ks	2,000	5,35	10,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	286540016600.S	Spojka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,70	1,40
56	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,000	5,35	21,40
57	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	0,53	2,12
58	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	3,000	8,82	26,46
59	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	11,80	35,40
60	M	286630024000.R	Celonerezový podlahový vpust, vertikálny odtok DN 50, mriežka/krytka, zápachová uzávierka	ks	3,000	246,00	738,00
61	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,000	1,04	8,32
62	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,006	31,92	0,19

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 237,73

63	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	8,000	3,01	24,08
64	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	12,000	3,54	42,48
65	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	4,000	4,15	16,60
66	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	5,000	27,62	138,10
67	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	5,000	1,91	9,55
68	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	1,36	6,80
69	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,004	28,86	0,12

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 195,59

70	K	725413102.S	Montáž žlabu oceľového alebo liatinového jednoduchého na konzolách do 2000 mm	ks	1,000	40,78	40,78
71	M	552240025808.R	Žlab nerezový umývací hranatý, dĺ. 1900 mm, otvor pre dva odtoky	ks	1,000	1 688,14	1 688,14
72	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	4,000	4,59	18,36
73	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	9,02	36,08
74	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	4,000	57,50	230,00
75	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	2,000	4,59	9,18
76	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,07	8,14
77	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	74,80	149,60
78	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	2,000	7,49	14,98
79	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,010	33,25	0,33

D 766 Konštrukcie stolárske 1 281,72

80	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	22,00	88,00
81	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	19,00	76,00
82	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	239,00	478,00
83	M	611610003000.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/3 presklenie	ks	2,000	293,00	586,00
84	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	9,70	19,40
85	M	611890001600.S	Prah bukovo, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	2,000	14,64	29,28
86	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,108	46,67	5,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 232,66

87	K	767652210.S	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	ks	1,000	240,00	240,00
88	M	van510010400.R	OCEĽOVÁ BRÁNIČKA z jaklov 50x50x5mm, guľatiny 20mmA platne 260x100x10mm. krídlo uchytiť navarovacími pántmy. Kovanie GUL'A-GUL'A, záмок Euro SVS9020 alebo obdobný, dodávka a montáž - vrátane náteru	ks	1,000	490,00	490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	767871515.R	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 38-45 mm	ks	12,000	1,02	12,24
90	M	286710007500.R	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 38-45 mm, DN potrubia 1 1/2", M10, EPDM izolant	ks	12,000	0,87	10,44
91	K	767871518.R	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 52-59 mm	ks	8,000	1,50	12,00
92	M	286710007600.R	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 52-59 mm, M10, EPDM izolant	ks	8,000	1,28	10,24
93	K	767871530.R	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 84-93 mm	ks	6,000	2,44	14,64
94	M	286710008100.R	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 84-93 mm, DN potrubia 3", M10, EPDM izolant	ks	6,000	2,07	12,42
95	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	70,000	6,16	431,20
96	M	311110000400.S	Matica šesťhranná hrubá M 10 mm oceľová	tk	0,024	739,50	17,75
97	M	311720000800.S	Týč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	3,000	2,37	7,11
98	M	311990007200.S	Kotva zatĺkacia, d 10 mm, dl. 40 mm, pozinkovaná oceľ, pre kábelové nosné systémy	ks	2,000	0,82	1,64
99	M	311990007800.S	Kotva zatĺkacia prevlečná, d 10 mm, dl. 95 mm, požiarne odolná, pozinkovaná oceľ, pre kábelové žľaby, lávky	ks	12,000	2,31	27,72
100	M	553620001800.R	Nosník MQ-41	m	35,000	15,60	546,00
101	M	553620001000.R	Uholník MQW-4	ks	36,000	5,41	194,76
102	M	311740004800.R	Objímkový fixačný čap MQA – M10 - B	ks	24,000	1,25	30,00
103	M	311740010100.R	Pozink. Patka MQP-21-71	ks	12,000	14,30	171,60
104	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,052	55,77	2,90
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							25,30
105	K	769049100.S	Montáž sušiča rúk	ks	1,000	25,30	25,30
D 771 Podlahy z dlaždíc							434,78
106	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	8,500	33,50	284,75
107	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	8,840	14,90	131,72
108	K	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	2,500	1,70	4,25
109	M	553640001630	Profil spojovací "Z" 2,5 m, AL, elox strieborný, CELOX	m	2,525	3,36	8,48
110	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,202	27,63	5,58
D 775 Podlahy vlysové a parketové							20,70
111	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	2,000	5,94	11,88
112	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm	m	1,717	5,00	8,59
113	K	998775103.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,005	45,83	0,23
D 777 Podlahy syntetické							3 806,45
114	K	777531015.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka, uzatvárací náter	m2	45,310	51,63	2 339,13
115	K	632452649.R	Samonivelačná stierka, hr. 10 mm	m2	45,310	32,18	1 458,08
116	K	998777103.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,300	30,81	9,24
D 781 Obklady							1 961,34
117	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	36,460	33,50	1 221,41
118	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	38,648	18,00	695,66
119	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	13,750	0,98	13,48
120	M	283410018250.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 8 mm, PVC	m	13,888	0,55	7,64
121	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,838	27,63	23,15
D 783 Nátery							348,53
122	K	783124120.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	1,500	4,42	6,63
123	K	783124720.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	1,500	1,92	2,88
124	K	783601813.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	1,500	2,17	3,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	53,640	2,49	133,56
126	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	144,430	1,40	202,20

D 784 Maľby 1 770,75

127	K	784452472.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	228,187	2,99	682,28
128	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	64,867	16,78	1 088,47

D M Práce a dodávky M 3 475,83

D 21-M Elektromontáže 3 137,33

129	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,30	23,00
130	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	10,000	7,86	78,60
131	K	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	1,92	57,60
132	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	30,000	1,29	38,70
133	K	210101601.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm ²	ks	20,000	15,88	317,60
134	M	345710015900.S	Spojka priama so závitom PG13,5 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm	ks	10,000	4,42	44,20
135	M	345710016000.S	Spojka priama so závitom PG16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 21 mm	ks	10,000	4,15	41,50
136	K	210101602.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm ²	ks	10,000	20,74	207,40
137	M	345710016100.S	Spojka priama so závitom PG21 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28 mm	ks	10,000	6,90	69,00
138	K	210411001.S	Montáž systémovej jednotky	ks	1,000	10,58	10,58
139	M	404890002600.R	Riadiaca jednotka	ks	1,000	516,13	516,13
140	K	210411021.S	Montáž prevodníka digital-analog, analog-digital	ks	1,000	4,23	4,23
141	M	385520000300.R	Komunikačná jednotka 2x RS 485 – TCP/IP	ks	1,000	174,96	174,96
142	K	210411061.S	Montáž detektora otvorenia	ks	2,000	4,23	8,46
143	M	404660000600.S	Magnetický kontakt povrchový, hliník, rozmer 106x38x10 mm	ks	2,000	18,75	37,50
144	K	210411103.S	Montáž čítačky	ks	1,000	2,12	2,12
145	M	385650000200.R	Čítačka kariet nástenná	ks	1,000	708,59	708,59
146	K	210411131.S	Montáž sirény, alarmu	ks	1,000	2,12	2,12
147	M	404640000300.S	Piezo-siréna interiérová nezálohovaná, napájanie 12 VDC, 250 mA, priemer 130 mm	ks	1,000	30,83	30,83
148	K	210411161.S	Montáž zálohy, zdroja	ks	1,000	10,58	10,58
149	M	385880000400.R	Napájací zdroj zálohový 13,8V / 5A	ks	1,000	174,96	174,96
150	K	210411162.S	Montáž a servis programovania, nastavenia	ks	1,000	10,58	10,58
151	K	210411191.S	Montáž káblov a príslušenstva	ks	10,000	10,58	105,80
152	K	210411230.R	Naprogramovanie a oživenie systému s uvedením do prevádzky	ks	1,000	453,60	453,60
153	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprávdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	17,730	0,49	8,69

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 107,00

154	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	50,000	1,70	85,00
155	M	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm ²	m	50,000	0,44	22,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 231,50

156	K	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	24,500	6,00	147,00
157	M	133320000101.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x50x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,025	2 900,00	72,50
158	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	2,000	6,00	12,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 465,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demonťáže)	hod	50,000	14,00	700,00
160	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,500	18,00	765,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

850,00

161	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	100,00	100,00
162	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumntácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	500,00	500,00
163	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.1. - Architektonické a stavebné riešenie SO 47

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

468 317,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	468 317,54	20,00%	93 663,51

Cena s DPH

v EUR

561 981,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.1. - Architektonické a stavebné riešenie SO 47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

468 317,54

HSV - Práce a dodávky HSV

153 795,05

1 - Zemné práce	331,80
2 - Zakladanie	73,80
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	30 633,67
4 - Vodorovné konštrukcie	87,18
5 - Komunikácie	694,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	83 186,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 509,85
99 - Presun hmôt HSV	5 277,62

PSV - Práce a dodávky PSV

293 427,88

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 525,41
713 - Izolácie tepelné	2 109,40
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	37,15
763 - Konštrukcie - drevostavby	32 201,43
764 - Konštrukcie klampiarske	206,23
766 - Konštrukcie stolárske	75 761,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 636,33
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	650,82
771 - Podlahy z dlaždíc	16 150,78
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 387,71
776 - Podlahy povlakové	23 394,65
777 - Podlahy syntetické	49 425,83
781 - Obklady	32 665,97
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	21,76
783 - Nátery	1 234,81
784 - Maľby	22 923,28
787 - Zasklievanie	1 095,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

10 865,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

10 229,61

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.1. - Architektonické a stavebné riešenie SO 47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

468 317,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

153 795,05

D 1

Zemné práce

331,80

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,570	13,95	49,80
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,570	4,08	14,57
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,570	3,30	11,78
4	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3,570	1,30	4,64
5	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3,570	0,71	2,53
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,891	42,18	248,48

D 2

Zakladanie

73,80

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,200	0,26	4,73
8	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,146	123,18	17,98
9	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,459	18,51	8,50
10	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,459	3,57	1,64
11	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,001	1 850,00	1,85
12	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,018	1 850,00	33,30
13	K	273362510.S	Dodatkové vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	cm	10,000	0,58	5,80

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

30 633,67

14	K	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 85 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	14,53	14,53
15	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	29,95	29,95
16	K	317161233.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	56,28	56,28
17	K	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	92,90	92,90
18	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	41,75	542,75
19	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	19,000	52,00	988,00
20	K	340238263.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	1,560	31,70	49,45
21	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,760	40,82	71,84
22	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	1,890	30,96	58,51
23	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	33,179	27,12	899,81
24	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	259,900	30,24	7 859,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	550,134	36,00	19 804,82
26	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	3,333	49,64	165,45
D 4 Vodorovné konštrukcie							87,18
27	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnícových a v klenbách	ks	1,000	23,48	23,48
28	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	18,200	3,50	63,70
D 5 Komunikácie							694,70
29	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	18,200	3,55	64,61
30	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	18,200	7,34	133,59
31	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,200	13,00	236,60
32	M	592460003600.S	Dlažba betónová, rozmer 210x140x60 mm, prírodná	m2	18,564	14,00	259,90
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							83 186,43
33	K	611421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	291,397	4,38	1 276,32
34	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	790,000	2,50	1 975,00
35	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	288,800	3,24	935,71
36	K	611460393.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná) modifikovaná polymérom, hr. 3 mm	m2	585,770	10,72	6 279,45
37	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	381,630	9,93	3 789,59
38	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	128,800	13,96	1 798,05
39	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	674,807	3,18	2 145,89
40	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	165,137	2,44	402,93
41	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	1 172,884	2,29	2 685,90
42	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	183,791	2,19	402,50
43	K	612460393.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná) modifikovaná polymérom, hr. 3 mm	m2	1 897,697	8,70	16 509,96
44	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 543,356	9,49	24 136,45
45	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,351	34,03	45,97
46	K	625250206.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,351	39,10	52,82
47	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	2,760	179,66	495,86
48	K	631341220.S	Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) perlitovým hr.do 240 mm	m3	0,013	227,04	2,95
49	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	914,530	0,66	603,59
50	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,225	1,10	0,25
51	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	188,393	3,50	659,38
52	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	871,070	2,10	1 829,25
53	K	632440565.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	653,110	9,00	5 877,99
54	K	632452289.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 45 mm	m2	44,140	43,58	1 923,62
55	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	24,000	38,00	912,00
56	M	553310009100.R	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1000x1970x160 mm L	ks	1,000	301,00	301,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	553310009200.R	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1000x1970x160 mm P	ks	1,000	301,00	301,00
58	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	1,000	301,00	301,00
59	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	4,000	280,00	1 120,00
60	M	553310008800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	7,000	280,00	1 960,00
61	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	2,000	280,00	560,00
62	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	2,000	280,00	560,00
63	M	553310008300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm L	ks	1,000	280,00	280,00
64	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	5,000	280,00	1 400,00
65	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	46,00	138,00
66	M	553310010332.R	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 800x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI45 EW45, pravá	ks	1,000	508,00	508,00
67	M	553310010347.R	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1000x1975 mm, rohová bez povrchovej úpravy, EI45 EW45, pravá	ks	1,000	508,00	508,00
68	M	553310010370.R	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI45 EW45, pravá	ks	1,000	508,00	508,00

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					33 509,85
69	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,685	6,92	73,94
70	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	10,792	1,95	21,04
71	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 661,420	2,10	3 488,98
72	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 389,180	1,30	3 105,93
73	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	342,000	2,95	1 008,90
74	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	10,000	8,60	86,00
75	K	959991012.S	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 10 cm2	m	11,560	0,75	8,67
76	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,159	108,06	17,18
77	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	760,722	3,00	2 282,17
78	K	964072221.S	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom, kamennom, tehl. hm. do 20 kg/m, - 1,25800t	t	0,102	223,64	22,81
79	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	2,497	152,57	380,97
80	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	74,250	6,98	518,27
81	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	226,550	2,64	598,09
82	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	2,520	3,15	7,94
83	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	127,000	0,82	104,14
84	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	104,008	10,00	1 040,08
85	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,463	20,13	49,58
86	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	16,000	1,01	16,16
87	K	968082357.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	24,069	7,38	177,63
88	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	0,000	4,12	0,00
89	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	0,000	4,33	0,00
90	K	974031165.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400t	m	0,000	11,90	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	0,000	0,68	0,00
92	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	501,909	1,38	692,63
93	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	237,000	1,10	260,70
94	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	444,193	3,70	1 643,51
95	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	228,054	11,50	2 622,62
96	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 736,648	0,41	1 122,03
97	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	228,054	8,50	1 938,46
98	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	228,054	1,41	321,56
99	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	228,054	52,18	11 899,86
D 99 Presun hmôt HSV							5 277,62
100	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	175,336	28,00	4 909,41
101	K	999281193.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	175,336	2,10	368,21
D PSV Práce a dodávky PSV							293 427,88
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 525,41
102	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	217,420	11,10	2 413,36
103	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	516,744	11,70	6 045,90
104	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,645	40,21	66,15
D 713 Izolácie tepelné							2 109,40
105	K	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	36,000	22,45	808,20
106	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	36,000	20,24	728,64
107	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	36,000	15,62	562,32
108	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,225	45,53	10,24
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							37,15
109	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	2,750	9,99	27,47
110	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	1,000	8,08	8,08
111	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,050	31,92	1,60
D 763 Konštrukcie - drevostavby							32 201,43
112	K	763115122.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,443	41,36	142,40
113	K	763115136.S	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	18,290	16,51	301,97
114	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	36,580	4,07	148,88
115	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	21,671	55,58	1 204,47
116	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	21,272	61,16	1 301,00
117	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	47,512	3,49	165,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	763119621.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, jednoduché opláštenie, -0,01826t	m2	15,323	1,36	20,84
119	K	763124113.S	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, TI 100 mm	m2	4,315	53,70	231,72
120	K	763126602.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska impregnovaná H2 12.5 mm do malty sádrovej	m2	11,703	23,22	271,74
121	K	763126622.R	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12x2.5 mm,	m2	113,887	47,85	5 449,49
122	K	763126622.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12x2.5 mm, TI 50 mm	m2	33,601	47,85	1 607,81
123	K	763129521.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	157,487	2,82	444,11
124	K	763135035.R	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 15 mm	m2	333,655	35,80	11 944,85
125	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	85,270	33,64	2 868,48
126	K	763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	118,870	35,36	4 203,24
127	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednivrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	364,775	3,90	1 422,62
128	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	11,916	39,61	471,99

D 764 Konštrukcie klampiarske 206,23

129	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	9,200	16,21	149,13
130	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,550	21,60	55,08
131	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,024	83,96	2,02

D 766 Konštrukcie stolárske 75 761,32

132	K	766121210.S	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubkovou alebo preglejkou, v. do 2,75 m	m2	83,300	9,71	808,84
133	M	590310000700R	<i>Deliaca zástena pre WC a sprchu s laminovanou doskou s povrchovou úpravou Al ráme na Al nožičkách</i>	m2	83,300	195,00	16 243,50
134	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,400	10,28	34,95
135	M	611410000400.R	PLASTOVÉ VÝSUVNÉ OKNO ZASKLENÉ TVRDENÝM SKLOM V PLASTOVOM OBVODOVOM VODIACOM RÁME - VÝDAJNÉ OKNO (VNÚTORNÁ APLIKÁCIA) S PREDĹŽENÝM PARAPETOM	ks	1,000	657,22	657,22
136	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	49,320	10,28	507,01
137	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	51,786	5,60	290,00
138	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	51,786	2,30	119,11
139	M	611410005200.R	PLASTOVÉ DVOJDIELNE OKNO S PEVNÝM NADOKENNÝM DIELOM S TEPELNOU IZOLÁCIU ĽAVÁ ČASŤ - PEVNÉ ZASKLENIE Z TEPELNOIZOLAČNÉHO DVOJSKLA, PRAVÁ ČASŤ - PLNÝ PEVNÝ NEPRIEHLADNÝ DIEL S TEPELNOU IZOLÁCIU hr. 50mm	ks	3,000	479,06	1 437,18
140	M	611410005201.R	PLASTOVÉ DVOJDIELNE OKNO S PEVNÝM NADOKENNÝM DIELOM S TEPELNOU IZOLÁCIU ĽAVÁ ČASŤ - PLNÝ PEVNÝ NEPRIEHLADNÝ DIEL S TEPELNOU IZOLÁCIU hr. 50mm, PRAVÁ ČASŤ - PEVNÉ ZASKLENIE Z TEPELNOIZOLAČNÉHO DVOJSKLA	ks	1,000	479,06	479,06
141	M	553410009100.R	PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ OKNO ZASKLENÉ TEPELNOIZOLAČNÝM DVOJSKLOM S FAREBNOU S FAREBNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU RÁMU NAPR. SCHÜCO AWS 70 FR 30-CEÜCO AWS 70 FR 30-CECO AWS 70 FR 30-CE	ks	3,000	807,05	2 421,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	766651201.S	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón) s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno krídlo, priechod 0,6-1 m	ks	2,000	50,00	100,00
143	M	553310012800.S	Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie puzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 600 mm	ks	1,000	629,00	629,00
144	M	553310012900.S	Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie puzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 700 mm	ks	1,000	807,00	807,00
145	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	20,20	40,40
146	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	2,000	7,58	15,16
147	K	766661422.R	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	5,000	24,00	120,00
148	M	611650001140.R	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 45, šxv 1000x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	512,00	512,00
149	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 45, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	512,00	1 024,00
150	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 45, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	412,00	824,00
151	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	10,00	30,00
152	M	549150001300.R	Gufa + guľa dverová bezpečnostná, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	9,60	19,20
153	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	22,00	44,00
154	M	611720000935.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, bez požiarnej odolnosti	ks	2,000	829,00	1 658,00
155	M	549150001300.S	Kľučka + guľa dverová bezpečnostná, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	63,00	126,00
156	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	97,000	22,00	2 134,00
157	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	97,000	19,00	1 843,00
158	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	96,000	239,00	22 944,00
159	M	611610002900.R	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000-1200 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	239,00	239,00
160	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	2,000	22,00	44,00
161	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	300,00	600,00
162	M	549230000200.S	Zámok zadlabávací sada úchytovej a zámkov posuvných a zasúvacích dverí, samostatný diel oválna miska, chróm lesklý	ks	2,000	15,00	30,00
163	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	230,000	1,00	230,00
164	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	8,000	12,13	97,04
165	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	8,000	153,00	1 224,00
166	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	6,73	26,92
167	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriessky laminovanej, farba biela	m	3,150	8,26	26,02
168	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	12,49	49,96
169	M	611550000100.R	Parapetná doska vnútorná, šírka 210 mm, z drevotriessky laminovanej, farba biela	m	9,200	8,30	76,36
170	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	20,00	40,00
171	M	611890001600.R	Bezpečnostný prah, dĺžka 900 mm, šírka 75 mm	ks	2,000	25,00	50,00
172	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	58,000	29,00	1 682,00
173	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	20,000	253,00	5 060,00
174	M	611810002700.R	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, z HPL lamonátu na pôvodnú oceľovú zárubňu	ks	37,000	253,00	9 361,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	611810002701.R	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, z HPL lamonátu pre posuvné dvere	ks	1,000	253,00	253,00
176	K	766702311.S	Montáž obkladu kovových zárubní pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000	79,73	398,65
177	M	607150000100.S	Doska drevotriešková mákká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2500x675 mm	m2	6,923	12,59	87,16
178	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,823	46,67	318,43

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				21 636,33
179	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	18,290	11,16	204,12
180	M	137110002500.S	Plech oceľový tenký hr. 1,00 mm, ozn. 11 373.1, podľa EN S235JRG1	t	0,151	1 450,87	219,08
181	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie na okná	m2	216,275	19,11	4 133,02
182	M	283290007800.S	Protisľečná interiérová reflexná fólia na sklo	m2	248,716	20,00	4 974,32
183	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	2,000	29,00	58,00
184	M	553310010302.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970x120 mm, ľavá	ks	2,000	368,00	736,00
185	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,060	35,00	282,10
186	M	553410033200.S	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW45 číre sklo	m2	3,888	880,45	3 423,19
187	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	107,000	3,00	321,00
188	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	76,000	19,00	1 444,00
189	M	549230000700.S	Zámok zadlabávací kompletná sada zámok s kľúčom, chróm lesklý	ks	2,000	50,00	100,00
190	M	549260000200.R	Zámok zadlabávací bezpečnostný, vložkový kľúč	ks	2,000	18,00	36,00
191	M	549230000600.S	Zámok zadlabávací kompletná sada WC zámok jednostranný, chróm lesklý	ks	25,000	15,00	375,00
192	M	549730000500.R	ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁMOK VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA	ks	2,000	643,00	1 286,00
193	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	255,418	12,00	3 065,02
194	M	133320000101.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x50x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,175	2 900,00	507,50
195	M	134310000100.R	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 150x150x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,003	2 900,00	8,70
196	M	134320000100.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 150x60x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,054	2 900,00	156,60
197	M	133310004300.R	Profil nerez L rozmer 60x60x8 mm, akosť ocele 1.4301	t	0,042	3 200,00	134,40
198	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	14,000	4,00	56,00
199	M	311990007800.S	Kotva zatĺkacia prevlečná, d 10 mm, dl. 95 mm, požiarne odolná, pozinkovaná oceľ, pre kábelové žľaby, lávky	ks	2,000	4,50	9,00
200	M	311990007600.S	Kotva zatĺkacia prevlečná, d 8 mm, dl. 77 mm, požiarne odolná, pozinkovaná oceľ, pre kábelové žľaby, lávky	ks	7,000	4,20	29,40
201	M	311990007500.S	Kotva zatĺkacia prevlečná, d 6 mm, dl. 70 mm, požiarne odolná, pozinkovaná oceľ, pre kábelové žľaby, lávky	ks	13,000	4,00	52,00
202	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,464	55,77	25,88

D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				650,82
203	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	33,000	8,60	283,80
204	M	429720250900.R	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 525x250 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	33,000	9,30	306,90
205	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000	5,42	5,42
206	M	429720201000.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 500x500 mm	ks	1,000	23,82	23,82
207	K	769083055.S	Demontáž spiro potrubia DN 125-140, -0,00077 t	m	1,100	4,49	4,94
208	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038 t	ks	6,000	3,31	19,86
209	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,380	1,80	6,08

D 771 Podlahy z dlaždíc

16 150,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	81,870	3,25	266,08
211	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	946,148	1,30	1 229,99
212	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	307,140	31,50	9 674,91
213	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	319,426	14,90	4 759,45
214	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,975	27,63	220,35

D 775 Podlahy vlysové a parketové 5 387,71

215	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	466,567	3,67	1 712,30
216	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	471,233	2,56	1 206,36
217	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	75,200	5,94	446,69
218	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm	m	75,952	5,00	379,76
219	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	375,560	2,32	871,30
220	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	563,250	0,86	484,40
221	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	580,148	0,46	266,87
222	K	998775103.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,437	45,83	20,03

D 776 Podlahy povlakové 23 394,65

223	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	39,610	1,47	58,23
224	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	548,065	2,50	1 370,16
225	M	283410017900.R	Soklová lišta	m	548,065	6,50	3 562,42
226	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	49,930	3,73	186,24
227	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	563,250	8,00	4 506,00
228	M	284110004520.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm	m2	580,148	23,00	13 343,40
229	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	228,350	0,88	200,95
230	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,575	30,00	167,25

D 777 Podlahy syntetické 49 425,83

231	K	777531015.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka, uzatvárací náter	m2	588,340	51,63	30 373,05
232	K	632452649.R	Nivelačná hmota, hr. 10 mm ako súčasť polyuretánového podlahového systému	m2	588,340	32,18	18 932,78
233	K	998777103.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,895	30,81	120,00

D 781 Obklady 32 665,97

234	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	630,984	31,50	19 876,00
235	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	668,843	18,00	12 039,17
236	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	88,200	0,98	86,44
237	M	283410018250.S	Profil ukončovaci obly uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 8 mm, PVC	m	89,082	0,55	49,00
238	K	781493112.S	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	18,000	7,19	129,42
239	M	283810000108.S	Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 300x300 mm	ks	7,000	5,14	35,98
240	M	283810000106.S	Dvierka revízne vaňové plastové, rozmer 200x300 mm	ks	11,000	4,62	50,82
241	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	14,446	27,63	399,14

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 21,76

242	K	782991100.S	Ostatné práce výplň dilatácie škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	m	1,250	17,41	21,76
-----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 783 Nátery 1 234,81

243	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,842	6,93	19,70
244	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,842	3,67	10,43
245	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	374,410	2,49	932,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
246	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	194,574	1,40	272,40
D 784			Malby				22 923,28
247	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	102,653	1,15	118,05
248	K	784452472.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	3 205,749	2,99	9 585,19
249	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	787,845	16,78	13 220,04
D 787			Zasklievanie				1 095,00
250	K	787610010.S	Montáž sklenených dverí jednokrídlových, rozmer 600 - 1200/1970 mm	ks	3,000	100,00	300,00
251	M	549150001900.S	Kovanie protikus ku kľučke, pre dvojkrídlo, fix, nerez	ks	3,000	30,00	90,00
252	M	549150002100.S	Úchyt dverový, šxdl. 25x75 mm, nerez	ks	6,000	15,00	90,00
253	M	549320000400.S	Záves dverový pre sklené dvere	ks	6,000	15,00	90,00
254	M	553410041700.S	Dvere celosklenené šxv 600-900/1970 mm, ploché kalené sklo číre hr. 8 mm, pre dvere otočné a posuvné do puzdra, obložkovej zárubne	ks	3,000	175,00	525,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				10 865,00
255	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demonťáže)	hod	250,000	14,00	3 500,00
256	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	222,500	18,00	4 005,00
257	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,000	21,00	3 360,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				10 229,61
258	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	100,00	100,00
259	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	9 000,00	9 000,00
260	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00
262	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	17,000	33,31	566,27
263	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	63,34	63,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.13 - Elektronická požiarňa signalizácia SO47

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 957,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 957,38	20,00%	5 191,48
Cena s DPH			31 148,86
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.13 - Elektronická požiarňa signalizácia SO47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 957,38

D1 - SYSTEM ESSER

25 957,38

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.13 - Elektronická požiarne signalizácia SO47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 957,38

D		D1	SYSTEM ESSER					25 957,38
0	K	Pol1	Multisenzorový hlásič O2T PAM série IQ8Quad	ks	64,000	189,66	12 138,24	
0	K	Pol2	Termodiferenciálny hlásič PAM série IQ8Quad	ks	4,000	81,80	327,20	
0	K	Pol3	Sokel hlásiča v základnej verzii pre hlásiče IQ8Quad	ks	68,000	12,80	870,40	
0	K	Pol4	Adaptér do vlhka IP 43 - IQ8Quad	ks	18,000	24,63	443,34	
0	K	Pol5	Paralelná signalizácia	ks	18,000	36,86	663,48	
0	K	Pol6	Elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom	ks	2,000	89,35	178,70	
0	K	Pol7	Schránka tlačítkového hlásiča IQ8 červená	ks	2,000	22,48	44,96	
0	K	Pol8	Esserbus koppler 4G/2R + poplach	ks	1,000	172,39	172,39	
0	K	Pol9	Skrinka pre esserbus - koppler	ks	1,000	18,08	18,08	
0	K	Pol10	Zdroj 24V/3A	ks	1,000	460,23	460,23	
0	K	Pol11	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	2,000	59,68	119,36	
0	K	Pol12	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 FE180/PS30, vrátane montážneho materiálu a trás	m	570,000	7,40	4 218,00	
0	K	Pol13	NHXXH-J 3x1,5, vrátane montážneho materiálu a trás	m	20,000	5,22	104,40	
0	K	Pol14	Drážka do 30x30mm tehla	m	10,000	5,40	54,00	
0	K	Pol15	Drážka do 30x30mm betón	m	140,000	8,64	1 209,60	
0	K	Pol16	Oživenie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy vr. Správy o kontrole a skúške EPS	kpl.	1,000	3 800,00	3 800,00	
0	K	Pol17	Demontáž automatického hlásiča a tlačítkového hlásiča	ks	44,000	13,50	594,00	
0	K	Pol18	Demontáž jestvujúceho káblového vedenia	m	400,000	0,34	136,00	
0	K	Pol19	Demontáž kovových rúrok a ostatného úchytného systému	m	400,000	0,35	140,00	
0	K	Pol20	Odstavenie 2 kruhových zberníc ústredne a úprava konfiguračného software systému esser	kpl.	1,000	75,00	75,00	
0	K	Pol21	Znovuzariadenie 2 kruhových zberníc ústredne a úprava konfiguračného software systému esser	kpl.	1,000	190,00	190,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.2 - Betónové konštrukcie SO 47

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 477,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 477,00	20,00%	4 295,40

Cena s DPH

v EUR

25 772,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.2 - Betónové konštrukcie SO 47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 477,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 427,00

1 - Zemné práce

431,51

2 - Zakladanie

1 779,67

4 - Vodorovné konštrukcie

3 599,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 684,76

99 - Presun hmôt HSV

931,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 050,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.2 - Betónové konštrukcie SO 47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 477,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 427,00

D 1

Zemné práce

431,51

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,643	13,95	64,77
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	4,643	4,08	18,94
3	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,643	3,30	15,32
4	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	4,643	1,30	6,04
5	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 10000 m3	m3	4,643	0,71	3,30
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,661	42,18	323,14

D 2

Zakladanie

1 779,67

7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,643	53,41	247,98
8	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,422	109,87	46,37
9	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,798	123,18	467,84
10	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,373	18,51	99,45
11	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,373	3,57	19,18
12	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	cm	440,000	0,71	312,40
13	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,253	1 850,00	468,05
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,064	1 850,00	118,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 599,76

15	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,005	1 850,00	9,25
16	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,032	1 850,00	59,20
17	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	20,000	23,48	469,60
18	K	411388531.S	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	0,166	448,36	74,43
19	K	411391021.S	Sanácia stropov a prievlakov uhlíkovými lamelami lepených na povrch, modul pružnosti lamely nad 210 kN/mm2, rozmer 50/1,4 mm	m	24,000	124,47	2 987,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 684,76

20	K	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	22,000	0,10	2,20
21	K	971055016.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 220 mm stenovou pílou -0,02640t	m	116,840	98,00	11 450,32
22	K	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	11,000	19,92	219,12
23	K	972056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	154,000	1,73	266,42
24	K	972056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	220,000	2,20	484,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	972056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	132,000	3,49	460,68
26	K	974042534.S	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, -0,01600t	m	26,780	9,32	249,59
27	K	974082921.S	Vysekánie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	24,000	6,57	157,68
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,691	11,50	53,95
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,292	0,41	23,08
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,691	8,50	39,87
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,455	1,41	33,07
32	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,691	52,18	244,78

D 99 Presun hmôt HSV 931,30

33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,419	43,48	931,30
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 050,00

34	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumntácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	800,00	800,00
35	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.3 - Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 32

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO: 35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO: 36221589

IČ DPH: SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO: 36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 964,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 964,96	20,00%	392,99
Cena s DPH		v EUR	2 357,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.3 - Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 32

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 964,96

HSV - Práce a dodávky HSV

187,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

169,00

99 - Presun hmôt HSV

18,00

PSV - Práce a dodávky PSV

118,56

783 - Nátery

118,56

M - Práce a dodávky M

1 109,40

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

1 109,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

550,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.3 - Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 32

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 964,96

D HSV Práce a dodávky HSV 187,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 169,00

6	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	8,000	14,50	116,00
7	M	311720000800.S	Týč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	8,000	4,00	32,00
8	M	311720000600.S	Týč závitová M 10, dĺžka 500 mm	ks	3,000	4,00	12,00
9	M	311110000400.S	Matica šesťhranná hrubá M 10 mm oceľová	tk	0,018	350,00	6,30
10	M	311210000100.S	Podložka pod drevenú konštrukciu otvor d 11 mm, oceľová	tk	0,018	150,00	2,70

D 99 Presun hmôt HSV 18,00

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,006	3 000,00	18,00
----	---	-------------	---	---	-------	----------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 118,56

D 783 Nátery 118,56

13	K	783124120.S	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	4,560	14,00	63,84
12	K	783124720.S	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	4,560	12,00	54,72

D M Práce a dodávky M 1 109,40

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 1 109,40

1	K	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	143,000	5,00	715,00
2	M	133320000100.R	Týč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x65x7 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,072	2 900,00	208,80
3	M	145720001100.R	Profil oceľový 140x60x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,055	2 900,00	159,50
4	M	136110000600.S	Plech oceľový hrubý 6x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,005	2 900,00	14,50
5	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,004	2 900,00	11,60

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 550,00

14	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na koordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	300,00	300,00
15	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.3. - Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 47

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		23 477,89	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 477,89	20,00%	4 695,58
Cena s DPH		v EUR	28 173,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.3. - Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 477,89

HSV - Práce a dodávky HSV	661,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	637,40
99 - Presun hmôt HSV	24,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 372,75
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	841,86
783 - Nátery	3 530,89
M - Práce a dodávky M	17 393,74
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	17 393,74
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 050,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.3. - Kovové, drevené a iné konštrukcie SO 47

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 477,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

661,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

637,40

1	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	38,000	14,50	551,00
2	M	311720000600.S	Týč závitová M 10, dĺžky 500 mm	ks	6,000	4,00	24,00
3	M	311110000400.S	Matica šesťhranná hrubá M 10 mm oceleová	tk	0,080	350,00	28,00
4	M	311210000100.S	Podložka pod drevenú konštrukciu otvor d 11 mm, oceleová	tk	0,080	150,00	12,00
5	M	309020000500.S	Skrutka šesťhranná 10x50 mm	tk	0,080	280,00	22,40

D 99

Presun hmôt HSV

24,00

6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,008	3 000,00	24,00
---	---	-------------	---	---	-------	----------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 372,75

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

841,86

7	K	767161220.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceleovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	15,590	54,00	841,86
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D 783

Nátery

3 530,89

8	K	783124120.S	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	69,233	14,00	969,26
9	K	783124720.S	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	69,233	12,00	830,80
10	K	783180164.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie stredných B a plnostenných D, hr. 500 µm	m2	69,233	25,00	1 730,83

D M

Práce a dodávky M

17 393,74

D 43-M

Montáž oceľových konštrukcií

17 393,74

11	K	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	2 536,800	5,00	12 684,00
12	M	133880001160.S	Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR	m	0,647	105,00	67,94
13	M	134840001000.S	Týč oceľová prierezu U 220 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,632	2 700,00	1 706,40
14	M	134830000400.R	Týč oceľová prierezu I 220 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,317	2 700,00	855,90
15	M	134310000400.R	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 150x150x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,046	2 700,00	124,20
16	M	145640001200.R	Profil oceľový 80x80x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,192	2 700,00	518,40
17	M	145640001000.S	Profil oceľový 50x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,017	2 400,00	40,80
18	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,347	2 500,00	867,50
19	M	133830000100.R	Týč oceľová stredná prierezu IPE 80 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,026	2 700,00	70,20
20	M	145640000700.R	Profil oceľový 40x40x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,066	2 400,00	158,40
21	M	145720000200.S	Profil oceľový 40x20x2 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,077	2 400,00	184,80
22	M	132210009200.R	Týč oceľová jemná plochá šxh 40x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,048	2 400,00	115,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 050,00

23	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumntácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	800,00	800,00
24	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.4 - Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.04.2023

IČO:

35946024

IČ DPH:

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

IČO:

36609633

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

156 118,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	156 118,82	20,00%	31 223,76

Cena s DPH

v EUR

187 342,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.4 - Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

156 118,82

HSV - Práce a dodávky HSV

5 941,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

733,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 990,54

99 - Presun hmôt HSV

217,45

PSV - Práce a dodávky PSV

144 232,40

713 - Izolácie tepelné

6 196,12

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

24 623,40

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

42 326,31

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

58 124,83

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 456,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 505,58

M - Práce a dodávky M

71,00

21-M - Elektromontáže

71,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

924,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 950,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.4 - Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

156 118,82

D HSV Práce a dodávky HSV 5 941,42

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 733,43

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	52,500	13,97	733,43
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 990,54

2	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	300,000	3,80	1 140,00
3	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	300,000	5,38	1 614,00
4	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	300,000	3,33	999,00
5	K	974031164.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	50,000	8,33	416,50
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,905	16,11	175,68
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	65,430	0,51	33,37
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,905	12,57	137,08
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,905	1,41	15,38
10	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,905	5,64	61,50
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,905	36,50	398,03

D 99 Presun hmôt HSV 217,45

12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,000	43,49	217,45
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 144 232,40

D 713 Izolácie tepelné 6 196,12

13	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	305,000	3,54	1 079,70
14	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	129,540	0,55	71,25
15	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	5,100	0,59	3,01
16	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	87,720	0,60	52,63
17	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	16,320	0,65	10,61
18	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	18,360	0,79	14,50
19	M	283310001600.R	Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	54,060	0,74	40,00
20	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	56,000	3,96	221,76
21	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	11,220	0,87	9,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	42,840	0,95	40,70
23	M	283310002100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,060	1,30	3,98
24	K	713482113.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	12,000	4,36	52,32
25	M	283310002400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	12,240	1,97	24,11
26	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	290,000	3,92	1 136,80
27	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	66,300	0,84	55,69
28	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,800	0,87	35,50
29	M	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	96,900	0,89	86,24
30	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	30,600	2,09	63,95
31	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	61,200	1,84	112,61
32	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	4,36	69,76
33	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,320	3,38	55,16
34	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	39,000	4,78	186,42
35	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	36,720	3,92	143,94
36	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,060	4,69	14,35
37	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	10,000	5,19	51,90
38	M	283310006900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,200	7,10	72,42
39	K	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	10,000	22,45	224,50
40	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	2,040	20,24	41,29
41	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarné tesnenie škár a prestupov	ks	5,000	15,62	78,10
42	K	713530300.S	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 160/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	30,000	54,73	1 641,90
43	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarné tesnenie škár a prestupov	ks	12,000	15,62	187,44
44	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	15,060	20,24	304,81
45	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,198	45,53	9,01

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 24 623,40

46	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	300,000	1,43	429,00
47	K	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	65,000	20,17	1 311,05
48	K	721172023.R	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 90	m	10,000	24,87	248,70
49	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	127,000	24,87	3 158,49
50	K	721172024.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 125	m	14,000	33,65	471,10
51	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	7,000	20,14	140,98
52	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	18,000	20,80	374,40
53	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	63,000	22,91	1 443,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	721172248.S	Montáž spojky HT potrubia DN 50	ks	2,000	5,35	10,70
55	M	286540016600.S	Spojka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,70	1,40
56	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	12,000	5,35	64,20
57	M	286540001300R	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	0,53	3,71
58	M	286540001500R	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	0,53	2,65
59	K	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 75	ks	27,000	6,13	165,51
60	M	286540001800R	Koleno HT DN 75/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	16,000	0,88	14,08
61	M	286540002000R	Koleno HT DN 75/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000	0,95	10,45
62	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 110	ks	26,000	7,72	200,72
63	M	286540002200R	Koleno HT DN 110/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,33	1,33
64	M	286540002300R	Koleno HT DN 110/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	22,000	1,58	34,76
65	M	286540002500R	Koleno HT DN 110/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,80	5,40
66	K	721172299.S	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	2,000	9,66	19,32
67	M	286540002800R	Koleno HT DN 125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	4,57	9,14
68	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	3,000	5,35	16,05
69	M	286540008600	Odbočka HT DN 50/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,00	3,00
70	K	721172312.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 75	ks	14,000	6,13	85,82
71	M	286540009500R	Odbočka HT DN 75/75/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,66	3,32
72	M	286540009400R	Dvojitá odbočka HT DN 75/75/75/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	5,12	5,12
73	M	286540009501R	Odbočka HT DN 75/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000	1,35	14,85
74	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	27,000	7,72	208,44
75	M	286540010600R	Odbočka HT DN 110/110/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,48	2,48
76	M	286540010700R	Odbočka HT DN 110/110/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	2,30	20,70
77	M	286540010703R	Rohová odbočka HT DN 110/110/110/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	17,65	70,60
78	M	286540010704R	Dvojitá odbočka HT DN 110/110/110/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	14,59	43,77
79	M	286540010705R	Dvojitá odbočka HT DN 110/110/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	10,43	10,43
80	M	286540010706R	Dvojitá odbočka HT DN 110/50/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	10,13	10,13
81	M	286540010701R	Odbočka HT DN 110/75/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,51	7,53
82	M	286540010702R	Odbočka HT DN 110/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	1,93	11,58
83	K	721172318.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	1,000	9,66	9,66
84	M	286540011300R	Dvojitá odbočka HT DN 125/110/110/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	25,82	25,82
85	K	721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 75	ks	2,000	6,13	12,26
86	M	286540005400R	Redukcia HT DN 75/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,80	1,60
87	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	12,000	7,72	92,64
88	M	286540005500R	Redukcia HT DN 110/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,08	3,24
89	M	286540005600R	Redukcia HT DN 110/75, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	1,30	11,70
90	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	1,000	9,66	9,66
91	M	286540005700.S	Redukcia HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,61	1,61
92	K	721172345.S	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 75	ks	6,000	5,60	33,60
93	M	286540018500.S	Prechod z liatinu na HT DN 75, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	1,96	11,76
94	K	721172348.S	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 110	ks	4,000	6,97	27,88
95	M	286540018600.S	Prechod z liatinu na HT DN 110, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	2,21	8,84
96	M	286710028800R	Prechodka PP HT/Liatina – manžeta HT-GA SET 110	ks	13,000	2,27	29,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 75	ks	6,000	6,13	36,78
98	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	4,41	26,46
99	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 110	ks	9,000	7,72	69,48
100	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	3,86	34,74
101	K	721172375.S	Montáž zátky HT potrubia DN 75	ks	2,000	4,91	9,82
102	M	286540019700.S	Zátka hrdlová HT DN 75, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,32	0,64
103	K	721172393.R	Demontáž vetracej hlavice pre HT potrubie	ks	4,000	5,38	21,52
104	K	721172396.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	4,000	7,62	30,48
105	M	429720001300.R	Odvetrávacía hlavica / komín 125 BIT s bituménovou manžetou, Ø125	ks	4,000	61,00	244,00
106	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	11,000	9,02	99,22
107	M	551620015600.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, PP/ABS	ks	8,000	26,76	214,08
108	M	551620015300.S	Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	3,000	37,77	113,31
109	K	721194103.R	Montáž výpuste umývadlovej 5/4" výpustiek D 32 mm	ks	25,000	7,49	187,25
110	M	286660005500.R	Výpust umývadlová 5/4" celokovová, závit z nehrdzavejúcej ocele	ks	25,000	12,97	324,25
111	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	3,000	8,82	26,46
112	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	4,000	8,08	32,32
113	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	2,000	9,33	18,66
114	M	286630023000.R	Celonerezový podlahový vpust so zápachovým uzáverom, zvislý odtok DN50	ks	2,000	246,00	492,00
115	K	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	5,000	38,12	190,60
116	M	552240011300.R	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, ležatý odtok, dĺ. 700 mm, montáž k stene	ks	5,000	315,23	1 576,15
117	K	721229024.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 2500 mm pre montáž k stene	ks	2,000	107,11	214,22
118	M	552240011600.R	Sprchový žlab pre 3 sprchy vo vyhotovení z nerezovej ocele nespádovaný, rošt, s dvomi ležatými odtokmi DN50, atyp dĺžka 2500mm	ks	2,000	860,54	1 721,08
119	K	721229025.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 3350 mm pre montáž k stene	ks	1,000	143,53	143,53
120	M	552240011601.R	Sprchový žlab pre 4 sprchy vo vyhotovení z nerezovej ocele nespádovaný, rošt, s dvomi ležatými odtokmi DN50, atyp dĺžka 3350mm	ks	1,000	1 496,05	1 496,05
121	K	721229026.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 4600 mm pre montáž k stene	ks	1,000	197,09	197,09
122	M	552240011602.R	Sprchový žlab pre 5 sprchy vo vyhotovení z nerezovej ocele nespádovaný, rošt, s tromi ležatými odtokmi DN50, atyp dĺžka 4600mm	ks	1,000	1 415,46	1 415,46
123	K	721229027.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 6940 mm pre montáž k stene	ks	1,000	294,85	294,85
124	M	552240011603.R	Podlahový žlab vo vyhotovení z nerezovej ocele nespádovaný, rošt, so zvislým odtokom DN70, atyp dĺžka 6940mm	ks	1,000	1 938,14	1 938,14
125	K	721229029.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 3425 mm pre montáž k stene	ks	1,000	145,51	145,51
126	M	552240011605.R	Podlahový žlab vo vyhotovení z nerezovej ocele nespádovaný, rošt, so zvislým odtokom DN70, atyp dĺžka 3425mm	ks	1,000	1 497,54	1 497,54
127	K	721229028.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 5260 mm pre montáž k stene	ks	1,000	223,47	223,47
128	M	552240011604.R	Podlahový žlab vo vyhotovení z nerezovej ocele nespádovaný, rošt, so zvislým odtokom DN70, atyp dĺžka 5260mm	ks	1,000	1 507,70	1 507,70
129	K	721230087.S	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 110	ks	1,000	8,91	8,91
130	M	286630004100.S	Strešný vtok s bituménovou izoláciou, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm	ks	1,000	62,93	62,93
131	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	1,000	1,69	1,69
132	M	551610000600.S	Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	20,57	20,57
133	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	9,000	1,89	17,01
134	M	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	9,000	73,04	657,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	368,500	1,04	383,24
136	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,464	31,92	14,81
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							42 326,31
137	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	23,96	47,92
138	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	226,000	41,19	9 308,94
139	K	722131113.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	39,000	37,15	1 448,85
140	K	722131114.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	81,000	43,45	3 519,45
141	K	722131115.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	33,000	59,63	1 967,79
142	K	722131116.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	72,000	70,97	5 109,84
143	K	722131117.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	5,000	87,95	439,75
144	K	722131118.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 76.1x2.0 mm	m	21,000	169,31	3 555,51
145	K	722171035.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	17,000	40,23	683,91
146	K	722171152.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	191,000	16,11	3 077,01
147	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	180,000	20,59	3 706,20
148	K	722171154.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	82,000	24,50	2 009,00
149	K	722172101.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	26,000	11,99	311,74
150	K	722220872.S	Demontáž armatúry závitovej so závitom a závitovým medzikusom nad G 3/8 do G 3/4, -0,00511t	ks	700,000	1,43	1 001,00
151	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,51	11,02
152	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,91	25,82
153	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	9,000	4,75	42,75
154	M	551110011400.R	Výtokový guľový kohút 1/2" x 3/4" s nástavcom na hadicu	ks	9,000	7,18	64,62
155	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	8,000	5,21	41,68
156	M	551110007200.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	8,000	11,96	95,68
157	K	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	16,000	5,57	89,12
158	M	551110007300.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	16,000	23,58	377,28
159	K	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	4,000	5,66	22,64
160	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	33,16	132,64
161	K	722229105.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4	ks	5,000	5,93	29,65
162	M	551110007500.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	45,97	229,85
163	K	722229106.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2	ks	2,000	6,82	13,64
164	M	551110007600.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	70,96	141,92
165	K	722229106.R	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2 1/2	ks	1,000	12,71	12,71
166	M	551110007600.R	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	110,06	110,06
167	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,26	40,52
168	M	449150003000.S	Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou D25/30, prietok 59 l/min, pripojenie DN 1"	ks	2,000	272,74	545,48
169	K	722250035.R	Demontáž hydrantového systému so splošiteľnou hadicou C 52	súb.	6,000	18,62	111,72
170	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	4,000	8,77	35,08
171	M	449160005200.S	Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN 25), so spojkou Al	ks	4,000	68,62	274,48
172	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	695,000	1,91	1 327,45
173	K	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	254,000	3,96	1 005,84
174	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	945,000	1,36	1 285,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,514	28,86	72,55
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				58 124,83
176	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	25,000	9,52	238,00
177	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	28,000	22,70	635,60
178	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	28,000	98,11	2 747,08
179	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	17,000	16,36	278,12
180	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	17,000	464,67	7 899,39
181	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	13,000	12,91	167,83
182	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	28,000	52,28	1 463,84
183	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	ks	28,000	517,12	14 479,36
184	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	28,000	36,71	1 027,88
185	M	642340001300.S	Inštalčná súprava pre klozet	ks	28,000	0,01	0,28
186	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	29,000	6,28	182,12
187	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	43,000	38,20	1 642,60
188	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	43,000	51,49	2 214,07
189	K	725219510.S	Montáž umývadla nerezového závesného, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	19,74	19,74
190	M	552310003900.S	Nerezové umývadlo závesné	ks	1,000	403,81	403,81
191	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	6,000	8,08	48,48
192	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	19,68	19,68
193	M	552310000700.R	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, 600x600 mm	ks	1,000	47,45	47,45
194	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	20,80	62,40
195	M	552310001900.R	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, 800x600 mm	ks	3,000	48,09	144,27
196	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	6,000	9,88	59,28
197	K	725333351.S	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	20,22	40,44
198	M	552320000200.S	Výlevka nerezová nástenná	ks	2,000	296,24	592,48
199	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej	súb.	7,000	22,19	155,33
200	M	6420144360	Výlevka biela,	ks	1,000	182,02	182,02
201	M	5519327500	Mreža k výlevkám T 609	ks	1,000	12,80	12,80
202	K	725413102.S	Montáž žľabu oceľového alebo liatinového jednoduchého na konzolách 2000 mm pre 2 batérie	ks	1,000	32,84	32,84
203	M	552240025800.R	Žľab nerezový závesný umývací hranatý neoplátšený, dl. 1250 mm, otvor pre dve batérie	ks	1,000	467,73	467,73
204	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	3,000	5,81	17,43
205	M	551110020200.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	3,000	7,49	22,47
206	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	72,000	8,28	596,16
207	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", chrómovaná mosadz	ks	72,000	9,60	691,20
208	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	9,02	81,18
209	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	9,000	57,50	517,50
210	K	725829402.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	26,000	20,90	543,40
211	M	551450008600.S	Batéria automatická umývadlová s elektronikou	ks	26,000	322,56	8 386,56
212	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	14,000	15,47	216,58
213	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	10,000	85,70	857,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	4,000	71,11	284,44
215	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	11,000	4,59	50,49
216	K	725849205.S	Montáž - sprchové ramienko, prietok 9 l/min	ks	20,000	4,29	85,80
217	M	551450003300.R	Sklápacie sprchové ramienko, prietok 9 l/min	ks	20,000	109,90	2 198,00
218	K	725849232.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej automatickej	ks	20,000	20,46	409,20
219	M	551720004400.R	Automatická sprchová batéria vstavaná, bezdotykové senzorové ovládanie pre prívod studenej a teplej vody s termostatickým ventilom	ks	20,000	310,93	6 218,60
220	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	11,000	4,34	47,74
221	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	2,000	7,49	14,98
222	M	552280007600R	Dizajnový sifón nerezový umývadlový, priemer výstupu 32 mm,	ks	2,000	37,88	75,76
223	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	43,000	8,84	380,12
224	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	43,000	22,11	950,73
225	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	9,06	36,24
226	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	4,000	7,15	28,60
227	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	3,000	8,89	26,67
228	M	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, biela, plast	ks	3,000	17,40	52,20
229	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,131	33,25	70,86

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5 456,16

230	K	733141015.R	Potrubie z nerezových rúr dxt 40x3,0 mm	m	6,500	86,38	561,47
231	K	733141018.R	Potrubie z nerezových rúr dxt 50x3,0 mm	m	16,000	108,82	1 741,12
232	K	733141021.R	Potrubie z nerezových rúr dxt 60x3,0 mm	m	16,000	196,97	3 151,52
233	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,035	58,53	2,05

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 505,58

234	K	767995106.R	Montáž ostatných atypických kovových konštrukcií na uchytenie zdravotníckych rozvodov D+M	kg	1,000	7 500,00	7 500,00
235	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,100	55,77	5,58

D M Práce a dodávky M 71,00

D 21-M Elektromontáže 71,00

236	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,88	44,00
237	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	50,000	0,54	27,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 924,00

238	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000	14,00	588,00
239	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	16,000	21,00	336,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 950,00

240	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	3 500,00	3 500,00
241	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	700,00	700,00
242	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	500,00	500,00
243	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.5 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 356,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	41 356,85	20,00%	8 271,37
Cena s DPH			49 628,22
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.5 - Vykurovanie

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 356,85

HSV - Práce a dodávky HSV	118,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	114,28
99 - Presun hmôt HSV	4,57
PSV - Práce a dodávky PSV	36 864,69
713 - Izolácie tepelné	294,43
775 - Podlahy vlysové a parketové	508,25
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	7,02
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 096,58
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	7 068,69
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 209,07
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 702,86
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 464,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 513,19
M - Práce a dodávky M	163,31
23-M - Montáže potrubia	62,15
95-M - Revízie	101,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 360,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 850,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.5 - Vykurovanie

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 356,85

D HSV Práce a dodávky HSV 118,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 114,28

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,703	16,11	27,44
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,703	0,51	0,87
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,703	12,57	21,41
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,703	1,41	2,40
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,703	36,50	62,16

D 99 Presun hmôt HSV 4,57

6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,105	43,49	4,57
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 36 864,69

D 713 Izolácie tepelné 294,43

7	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	3,54	35,40
8	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,000	0,79	7,90
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,500	4,36	63,22
10	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	14,790	3,38	49,99
11	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	14,500	4,78	69,31
12	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	12,240	4,77	58,38
13	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	2,550	3,92	10,00
14	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,005	45,53	0,23

D 775 Podlahy vlysové a parketové 508,25

15	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	150,000	3,37	505,50
16	K	998775103.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,060	45,83	2,75

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7,02

17	K	721175000.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	m	1,500	3,56	5,34
18	M	286120017010.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 30 m	m	1,500	1,10	1,65
19	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,001	31,92	0,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 096,58

20	K	722130803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	13,000	4,15	53,95
21	K	722131115.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	10,000	59,63	596,30
22	K	722131117.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	12,000	87,95	1 055,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	722161112.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 35 mm	ks	19,000	5,65	107,35
24	M	316110085700.S	Prechodový závitový spoj d 35 mm - 1 1/4" s vonkajším závitom a oceľovou prevlečnou maticou nerezový lisovací	ks	19,000	60,10	1 141,90
25	K	722161115.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 42 mm	ks	2,000	6,30	12,60
26	M	316110086500.S	Závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom 42xRp 1 1/2"	ks	2,000	35,34	70,68
27	K	722161118.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 54 mm	ks	22,000	7,31	160,82
28	M	316110085900.S	Závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom 35xR 1 1/4"	ks	20,000	24,77	495,40
29	M	316110085900.R	Závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom 54xRp 2"	ks	2,000	78,91	157,82
30	K	722172748.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 20	ks	114,000	4,09	466,26
31	M	197730046300	Prechod lisovací/vonkajší závit pre plasthliníkové potrubie 20x2 mm - R 3/4", HERZ	ks	112,000	3,44	385,28
32	M	197730044700.S	Prechodka Press závit vonkajší, 3/4"Mx20 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	112,000	4,82	539,84
33	M	286220036900.R	Prechod s plochým tesnením a vnútorným závitom PPSU PipeFix 26x3,0/R 3/4"	ks	2,000	6,59	13,18
34	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	6,50	39,00
35	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	5,000	20,44	102,20
36	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1 1/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	33,16	33,16
37	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	6,000	10,10	60,60
38	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	5,000	49,95	249,75
39	M	551110007600.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	70,96	70,96
40	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,99	5,98
41	M	551110011200.R	Guľový kohút vypúšťací 1/2", DN15, závitový, s hadicovou prípojkou a zátkou	ks	2,000	5,47	10,94
42	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,48	6,48
43	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	297,20	297,20
44	M	551210022600.S	Ventil poistný pre kúrenie 1 1/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	297,20	297,20
45	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,49	6,49
46	M	551110016700.R	Pružinový spätný ventil 5/4", DN32, PN25, závitový	ks	1,000	40,88	40,88
47	K	722229106.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2	ks	3,000	6,82	20,46
48	M	551110016900.R	Pružinový spätný ventil 2", DN50, PN25, závitový	ks	3,000	75,42	226,26
49	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 6/4	ks	1,000	34,60	34,60
50	M	388240001100.R	Vodomer domový, Q3=6m3/hod, DN32, závit vodomera vonkajší G 6/4", PN16, max. 40°C, L=260mm	ks	1,000	213,62	213,62
51	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	1,91	42,02
52	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	1,36	29,92
53	M	563590000100.R	Nádoba z polyetylénu 10 l	ks	1,000	46,80	46,80
54	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,183	28,86	5,28

D 732		Ústredné kúrenie - strojovne					7 068,69
55	K	732199100	Montáž orientačného štítku	súb.	50,000	4,00	200,00
56	M	5489511000R	Orientačný štítok 80x40 mm	ks	50,000	4,75	237,50
57	M	5489511001R	Tabuľka s údajmi o médiách	ks	15,000	8,75	131,25
58	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	127,30	127,30
59	M	484380010500.R	Zásobníkový ohrievač, tep. výkon 67kW, Ø1200mm, výška 2285mm, objem 1500l, hmotnosť 394kg, vrátane izolácie hr. 100mm	ks	1,000	5 002,00	5 002,00
60	K	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	80,61	80,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	484620005200.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 200 l prietočná, D 634 mm, v 975 mm, pripojenie RP 1 1/4", 10 bar	ks	1,000	1 249,00	1 249,00
63	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,496	82,73	41,03

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 6 209,07

64	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	115,500	1,59	183,65
65	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	14,500	72,73	1 054,59
66	K	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	2,500	86,38	215,95
67	K	733166122	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	242,000	16,60	4 017,20
68	K	733166124	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	25,000	21,56	539,00
69	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	17,000	0,81	13,77
70	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	267,000	0,59	157,53
71	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,293	86,04	25,21
72	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,037	58,53	2,17

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 702,86

73	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	2,000	2,74	5,48
74	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	2,000	8,27	16,54
75	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	2,000	6,25	12,50
76	M	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	2,000	80,20	160,40
77	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	52,000	2,04	106,08
78	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	52,000	14,76	767,52
79	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	56,000	4,22	236,32
80	M	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	56,000	2,01	112,56
81	M	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	56,000	19,91	1 114,96
82	K	734296120.R	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej M20 s ručným ovládaním	ks	1,000	6,87	6,87
83	M	551210039500.R	Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5	ks	1,000	18,26	18,26
84	K	734296120.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	ks	1,000	6,87	6,87
85	K	734296130.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 s ručným ovládaním	ks	1,000	8,05	8,05
86	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	16,15	16,15
87	K	734412115.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	1,000	18,94	18,94
88	M	388320001300.S	Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	1,000	8,96	8,96
89	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	46,10	46,10
90	M	388430004500.S	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar	ks	1,000	33,44	33,44
91	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,152	45,10	6,86

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 10 464,60

92	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	56,000	5,76	322,56
93	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	51,000	4,98	253,98
94	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	17,000	11,78	200,26
95	M	484530021000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	108,15	324,45
96	M	484530021000.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 600x500x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	4,000	108,15	432,60
97	M	484530021100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	116,60	233,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	484530021100.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x600x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	8,000	116,60	932,80
99	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	30,000	12,58	377,40
100	M	484530021400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	8,000	140,57	1 124,56
101	M	484530021400.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	2,000	141,98	283,96
102	M	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	8,000	125,05	1 000,40
103	M	484530021200.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x700x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	3,000	125,05	375,15
104	M	484530021300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	133,52	133,52
105	M	484530021300.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x800x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	8,000	133,52	1 068,16
106	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	13,40	40,20
107	M	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	167,33	334,66
108	M	484530021600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	150,43	150,43
109	K	735154143.R	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 700 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	17,24	68,96
110	M	484530021801.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 700x1400x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	4,000	245,24	980,96
111	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	17,24	34,48
112	M	484530021800.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	184,25	184,25
113	M	484530021900.R	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhl 600x1600x100 mm, pripojenie ľavé spodné	ks	1,000	201,16	201,16
114	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	56,000	11,14	623,84
115	K	735158120.S.1	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	56,000	11,14	623,84
116	K	735191910.R	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	20,000	0,57	11,40
117	K	735191910.R.1	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	150,000	0,36	54,00
118	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	27,800	0,57	15,85
119	K	735211812.S	Demontáž registra z oceleových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2, -0,05108t	ks	1,000	7,12	7,12
120	K	998735103.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,383	50,94	70,45

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 513,19

121	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	8,54	85,40
122	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	54,47	0,54
123	M	286220052900R	Soklový systém líšt HERZ - soklová lišta vrátane rohových a ukončovacích krytiel a držiakov potrubia	m	151,500	16,01	2 425,52
124	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,031	55,77	1,73

D M Práce a dodávky M 163,31

D 23-M Montáže potrubia 62,15

125	K	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	27,500	2,26	62,15
-----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 95-M Revízie 101,16

126	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	101,16	101,16
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 360,00

127	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	14,00	224,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	60,000	16,00	960,00
129	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	56,000	21,00	1 176,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 850,00

130	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	900,00	900,00
131	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	450,00	450,00
132	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	250,00	250,00
133	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.6 - Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.04.2023

IČO:

35946024

IČ DPH:

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

IČO:

36609633

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

113 327,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	113 327,04	20,00%	22 665,41

Cena s DPH

v EUR

135 992,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.6 - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

113 327,04

PSV - Práce a dodávky PSV

104 857,44

713 - Izolácie tepelné

4 634,40

764 - Konštrukcie klampiarske

59,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

100 164,04

M - Práce a dodávky M

387,60

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

387,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 032,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 050,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.6 - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 327,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

104 857,44

D 713

Izolácie tepelné

4 634,40

1	K	713471121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia snímateľnej s plechovým púzdom v pozinkovanom šesťhrannom pletive	m2	40,000	35,00	1 400,00
2	M	631470001500.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	40,800	27,40	1 117,92
3	K	713483011.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	8,000	16,50	132,00
4	M	283320004600.S	Izolačný pás hr. 30 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	9,920	32,30	320,42
5	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	40,000	18,50	740,00
6	M	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,188	3 085,80	580,13
7	K	713521111.S	Montáž tepelnej izolácie protipož. obkladom doskami jednvrstevná	m2	3,000	38,50	115,50
8	M	631450001000.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 660°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	3,300	41,90	138,27
9	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,322	280,00	90,16

D 764

Konštrukcie klampiarske

59,00

10	K	764173661.S	Prechod rôznych krytín pozink farebný, r.š. 310 mm, sklon strechy do 30°	m	1,000	54,20	54,20
11	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,001	4 800,00	4,80

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

100 164,04

12	K	769011220.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	26,000	18,00	468,00
13	M	429120000700.S	Ventilátor malý, radiálny, s dobehom, max. prietok do 119 m3/h	ks	26,000	133,80	3 478,80
14	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	38,000	4,25	161,50
15	M	429810000100.S	Potrubie kruhové spiro DN 80, dĺžka 1000 mm	m	1,000	4,20	4,20
16	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	37,000	5,01	185,37
17	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	30,000	5,95	178,50
18	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	25,000	6,03	150,75
19	M	429810000400.S	Potrubie kruhové spiro DN 140, dĺžka 1000 mm	m	5,000	7,06	35,30
20	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	16,000	7,07	113,12
21	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	13,000	7,48	97,24
22	M	429810000600.S	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm	m	3,000	8,32	24,96
23	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	9,500	7,77	73,82
24	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	9,500	9,14	86,83
25	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	104,861	12,40	1 300,28
26	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	104,861	24,80	2 600,55
27	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	143,139	13,50	1 932,38
28	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	143,139	26,90	3 850,44
29	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	6,852	23,45	160,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	429820000300.S	Potrúbie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	6,852	26,90	184,32
31	K	769021046.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m2	8,954	14,80	132,52
32	M	429820000400.S	Potrúbie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm	m2	8,954	29,60	265,04
33	K	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm	m2	5,152	16,80	86,55
34	M	429820000700.S	Potrúbie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 4000 mm	m2	5,152	33,60	173,11
35	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	3,000	1,10	3,30
36	M	429840001900.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	3,000	1,90	5,70
37	K	769021115.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 150-180 mm	m	2,500	1,55	3,88
38	M	429840002200.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 160 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	2,500	3,10	7,75
39	K	769021121.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 250-315 mm	m	3,750	2,45	9,19
40	M	429840002600.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 254 mm veľmi odolná, stredný a vysoký tlak	m	3,750	4,90	18,38
41	K	769021250	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	15,655	19,32	302,45
42	M	429850026300	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000,	m2	15,655	32,20	504,09
43	K	769021253	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	39,735	20,70	822,51
44	M	429850026400	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800,	m2	39,735	34,50	1 370,86
45	K	769021256	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	12,206	20,70	252,66
46	M	429850026500	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240,	m2	12,206	34,50	421,11
47	K	769021259	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	m2	6,869	20,70	142,19
48	M	429850026600	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520,	m2	6,869	34,50	236,98
49	K	769021262.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	m2	7,970	24,50	195,27
50	M	429850026700	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840,	m2	7,970	40,80	325,18
51	K	769021265.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 3200 mm	m2	2,525	24,50	61,86
52	M	429850026800	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 3200,	m2	2,525	40,80	103,02
53	K	769021268	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 4000 mm	m2	3,096	24,50	75,85
54	M	429850026900	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 4000,	m2	3,096	40,80	126,32
55	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	46,000	5,30	243,80
56	M	429850007600.S	Koleno 90° DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	6,31	6,31
57	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	35,000	6,68	233,80
58	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	9,000	7,21	64,89
59	M	429850007900.S	Koleno 90° DN 140 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	8,31	8,31
60	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	10,40	124,80
61	M	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	8,54	42,70
62	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	12,55	62,75
63	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	14,23	28,46
64	K	769021349.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	7,20	7,20
65	M	429850015300.S	Záslepka na Spiro ZS-Ø125 s nátrubkom DN20 (odvod kondenzátu)	ks	1,000	15,40	15,40
66	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	3,50	3,50
67	M	429850016000.S	Záslepka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	5,04	5,04
68	K	769021364.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,10	12,40
69	M	429850027600.S	Nadstavec kruhový DN 160 pre štvorhranné potrubie	ks	1,000	2,56	2,56
70	M	429850027400.S	Nadstavec kruhový DN 140 pre štvorhranné potrubie	ks	1,000	2,50	2,50
71	M	429850027300.S	Nadstavec kruhový DN 125 pre štvorhranné potrubie	ks	1,000	2,40	2,40
72	M	429850027200.S	Nadstavec kruhový DN 100 pre štvorhranné potrubie	ks	1,000	2,40	2,40
73	K	769021367.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	1,000	3,60	3,60
74	M	429850027800.S	Nadstavec kruhový DN 200 pre štvorhranné potrubie	ks	1,000	2,72	2,72
75	K	769021379.S	Montáž prechodu na spiro potrubie DN 80-140	ks	8,000	4,80	38,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	429850017800.R	Prechod DN 125-100 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	6,12	30,60
77	M	429850017900.R	Prechod DN 140-125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	6,52	6,52
78	M	429850017901.R	Prechod DN 140-100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	6,66	13,32
79	K	769021382.S	Montáž prechodu na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	5,20	26,00
80	M	429850018300.R	Prechod DN 200-160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,41	14,82
81	M	429850018200.R	Prechod DN 180-160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	7,41	7,41
82	M	429850018301.R	Prechod DN 200-180 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	7,31	7,31
83	M	429850018100.R	Prechod DN 160-140 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	6,68	6,68
84	K	769021385.S	Montáž prechodu na spiro potrubie DN 225-315	ks	1,000	6,07	6,07
85	M	429850018500.S	Prechod DN 250-200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	8,68	8,68
86	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	18,000	7,83	140,94
87	M	429850010300.S	T-kus DN 125-100 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	8,72	61,04
88	M	429850010200.S	T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	8,24	8,24
89	M	429850010200.R	T-kus DN 100-100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	8,24	49,44
90	M	429850010301.S	T-kus DN 125-125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,10	18,20
91	M	429850010400.S	T-kus DN 140-100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	10,62	21,24
92	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	11,000	13,50	148,50
93	M	429850010700.R	T-kus DN 180-125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	11,75	11,75
94	M	429850010800.R	T-kus DN 200-125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	11,75	11,75
95	M	429850010800.S	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	14,20	42,60
96	M	429850010600.S	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	11,15	11,15
97	M	429850010600.R	T-kus DN 160-125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	10,96	21,92
98	M	429850011000.S	T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	15,45	30,90
99	M	429850011000.R	T-kus DN 250-250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	15,45	15,45
100	K	769021412.S	Montáž križovej rozbočky na spiro potrubie DN 80-140	ks	4,000	13,10	52,40
101	M	429850020200.R	Rozbočka križová DN 125-100-100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	12,40	49,60
102	K	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	19,000	3,80	72,20
103	M	429850024300.S	Nadstavec kruhový DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	2,30	13,80
104	M	429850024400.S	Nadstavec kruhový DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	12,000	2,55	30,60
105	M	429850024500.S	Nadstavec kruhový DN 140 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	2,87	2,87
106	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	7,000	4,60	32,20
107	M	429850024900.S	Nadstavec kruhový DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	3,40	10,20
108	M	429850024800.S	Nadstavec kruhový DN 180 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	3,10	3,10
109	M	429850024700.S	Nadstavec kruhový DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	2,87	8,61
110	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	1,000	5,10	5,10
111	M	429850025100.S	Nadstavec kruhový DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	4,10	4,10
112	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	16,24	16,24
113	M	429720011600.S	Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 200	ks	1,000	73,83	73,83
114	K	769025393.S	Montáž protipožiarnej klapy prierezu 0.252-0.290 m2	ks	1,000	53,10	53,10
115	M	429710109400.S	Klapka požiarne, štvorhranná, rozmer 400x630 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	241,50	241,50
116	K	769031159.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2	ks	31,000	9,10	282,10
117	M	429720297900.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, dvojradová, šxv 400x200 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	22,000	41,40	910,80
118	M	429720296300.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, dvojradová, šxv 300x200 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	9,000	34,35	309,15
119	K	769031162.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.092-0.120 m2	ks	24,000	7,59	182,16
120	M	429720282200.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 500x200 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	24,000	34,50	828,00
121	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	3,000	9,66	28,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	429720250900.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 525x225 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	3,000	48,30	144,90
123	K	769035090.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 1.600-4.000 m2	ks	3,000	14,09	42,27
124	M	429720215900.R	Mriežka hliníková, stenová, rozmery šxv 500x500 mm	ks	3,000	70,45	211,35
125	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	12,45	12,45
126	M	429720047200.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 355x250 mm	ks	1,000	62,25	62,25
127	K	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000	13,35	13,35
128	M	429720050600.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 450x250 mm	ks	1,000	66,75	66,75
129	K	769036030.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.625-0.700 m2	ks	1,000	33,60	33,60
130	M	429720061700.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 900x710 mm	ks	1,000	168,00	168,00
131	K	769037021.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 80 mm	ks	1,000	2,80	2,80
132	M	429720342700.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 79 mm	ks	1,000	4,10	4,10
133	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	6,000	2,80	16,80
134	M	429720342800.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 99 mm	ks	6,000	4,60	27,60
135	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	2,000	2,80	5,60
136	M	429720342900.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm	ks	2,000	6,45	12,90
137	K	769037033.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm	ks	4,000	2,80	11,20
138	M	429720343100.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 159 mm	ks	4,000	8,44	33,76
139	K	769037036.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 200 mm	ks	5,000	3,10	15,50
140	M	429720343200.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 199 mm	ks	5,000	11,32	56,60
141	K	769051087.R	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop, prietok 1100 m3/h	ks	1,000	682,00	682,00
142	M	429530017100.R	Rekupačná jednotka s priamym výparníkom, prietok vzduchu 1100 m3/h, Príkon pre dimenzovanie: 0,8 kW, Napätie: 230V, 50Hz, priamy výparník s príslušenstvom (ohrev/chladienie) do 5 kW, vstavaný radiaci systém CPM s ovládačom, snímač koncentrácie CO2	ks	1,000	8 527,00	8 527,00
143	K	769052045.R	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 9000 m3/h	ks	1,000	1 925,00	1 925,00
144	M	429530019200.R	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, prietok vzduchu 9000 m3/h Pozostáva: Filter, protiprúdový rekuper. výmenník, priamy výparník pre dohrev a chladienie 22/27 kW, ventilátor prívodný, odvodný, vstupné hrdlá, klapky a manžety, Komplet MaR s regulačnými prvkami	ks	1,000	24 056,00	24 056,00
145	K	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	2,000	90,00	180,00
146	M	429520003000.S	Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová, štvorcestná s rámčekom CHL/ÚK (2,0/2,3) kW, pre objem miestnosti 50 m3	ks	2,000	1 336,40	2 672,80
147	K	769060015.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 90 m3	ks	3,000	90,00	270,00
148	K	769060055.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 90 m3	ks	5,000	130,00	650,00
149	M	429520003200.S	Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová, štvorcestná s rámčekom CHL/ÚK (3,4/3,8) kW, pre objem miestnosti 90 m3	ks	5,000	1 229,30	6 146,50
150	M	429DP	Dekoračný panel	ks	5,000	157,60	788,00
151	M	429CHLADIVOR 32	Chladivo R32	ks	100,000	35,80	3 580,00
152	M	385950000300.R	Dial'kový ovládač	ks	5,000	183,60	918,00
153	K	769060260.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 8 vnút. jednotiek)	ks	1,000	350,00	350,00
154	M	429520008100.R	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie chladiaci/vykurovací výkon: 5 kW (1,5 - 5 kW) max. elektrický príkon: do 1,5 kW, 230V	ks	1,000	2 352,30	2 352,30
155	K	769060275.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (max. 9 vnút. jednotiek)	ks	1,000	650,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	M	429520007800.R	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, trojfázové napájanie max. elektrický príkon: do 9 kW, 400V, istenie: 32 A, chladiaci/vykurovací výkon: 25/27 kW (8,5 - 29,7 kW)	ks	1,000	4 895,10	4 895,10
157	M	429001778420R	Prepojovacie rozhranie	ks	2,000	791,50	1 583,00
158	K	769060520.R	Prepojovacie potrubie chladiva a el. komunikačný kábel	m	146,000	20,50	2 993,00
159	K	769060610.R	Montáž čerpadla kondenzátu	m	7,000	24,90	174,30
160	M	429520011100.S	Čerpadlo kondenzátu, výkon 10 l/h , výtlak max. 6 m	ks	7,000	155,00	1 085,00
161	K	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	300,000	7,80	2 340,00
162	K	769071289R	Tesniaci a spojovací materiál - Spojovacie diela Spiro, PE páska a tmel na Spiro potrubie, Skrutky, matice a podložky podľa dimenzie potrubia	%	5,200	738,36	3 839,47
163	K	769086000.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej, - 0,0100 t	ks	23,000	71,20	1 637,60
164	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,350	999,46	1 349,27

D M Práce a dodávky M 387,60

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 387,60

165	K	360430121.S	Montáž servopohonu požiarných klapiek- k.m.18 Nm	ks	1,000	64,60	64,60
166	M	429190017000.S	Pohon požiarnych klapiek rotačných, DV9-T PR AC 24V	ks	1,000	323,00	323,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 032,00

167	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	100,000	16,00	1 600,00
168	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	18,00	432,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 050,00

169	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumntácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	4 000,00	4 000,00
171	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 800,00	1 800,00
172	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.8 - Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody SO 47

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 882,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	73 882,20	20,00%	14 776,44

Cena s DPH

v EUR

88 658,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.8 - Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody SO 47

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 882,20

D1 - Elektrický zabezpečovací systém - EZS

69 982,20

D2 - Telefón

2 607,75

D3 - Systém kontroly vstupu - SKV

1 803,18

D4 - Štruktúrovaná kabeláž - ŠK

38 312,69

D5 - Ozvučenie - OZV

6 202,79

D6 - Jednotný čas - JČ

5 283,76

D7 - Audio/video vrátnik - AvT

3 198,36

D8 - Chráničky, lišty vkladacie

4 359,12

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahých priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - E1.8 - Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody SO 47

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 882,20

D D1		Elektrický zabezpečovací systém - EZS				69 982,20	
1	K	ATS1500A-IP-MM	Ústredňa EZS	ks	1,000	1 526,33	1 526,33
2	K	AKU 18Ah/12V	Akumulátor	ks	2,000	54,97	109,94
3	K	ATS-MM-TK	ATS Advanced tamper (odtrhnutie od steny) sada, MM skriňa	ks	1,000	112,04	112,04
4	K	AWZ-510	Reléový modul na spínanie zámku z výstupu OC čítačky	ks	2,000	22,82	45,64
5	K	EV1012AM	Detektor pohybu s antimasking	ks	3,000	92,24	276,72
6	K	DC103	Magnetický vyvážení kontakt, povrchový	ks	7,000	81,92	573,44
7	K	ATS608	Expander osem vstupov do ústredne ATS1500	ks	1,000	107,78	107,78
8	K	ATS1136	Ovládací panel, LCD	ks	1,000	175,27	175,27
9	K	ATS7700	Modul rozšírenia o PSTN linku pre ústredňu ATS1500	ks	1,000	129,71	129,71
10	K	ATS1180	Čítačka Secure ATS kariet	ks	2,000	322,38	644,76
11	K	ATS1455K	Secure ATS karta	ks	10,000	7,99	79,90
12	K	HPSB3512C	Zálohovaný zdroj	ks	1,000	152,34	152,34
13	K	AD800-AM	Akustický detektor rozbitia skla	ks	3,000	148,22	444,66
14	K	RKZ111	Prepojovacia krabica, letovacia	ks	6,000	26,14	156,84
15	K	EMZY MTZ35i	Bezpečnostná elektromotorická vložka	ks	2,000	1 057,64	2 115,28
16	K	MCU MI	Mikroradiaca jednotka	ks	2,000	224,64	449,28
17	K	EVKA-kábel	Prepojovací kábel medzi vložkou a radiacou jednotkou	ks	2,000	1,00	2,00
18	K	Pol22	Sieťový zdroj el. energie pre MCU MI 12V/2A	ks	2,000	1,20	2,40
19	K	Pol23	Káblová prechodka	ks	2,000	1,20	2,40
20	K	Pol24	Päťpólová lústrová spojka wago	ks	10,000	3,43	34,30
21	K	OBO11	Elektroinštalčná krabica	ks	2,000	6,53	13,06
22	K	KU68	Elektroinštalčná krabica	ks	2,000	2,58	5,16
23	K	SHKFH-R 3x2x0,5 B2ca	Signálny kábel	m	200,000	2,56	512,00
24	K	1-CHKE-R-O 2x1,5 B2c	Napájací kábel	m	40,000	2,14	85,60
25	K	1-CHKE-R-J 3x1,5 B2c	Napájací kábel	m	30,000	2,51	75,30
26	K	STP Cat.6A B2ca, s1,	Komunikačný kábel	m	160,000	2,39	382,40

D D2		Telefón				2 607,75	
27	K	Unify OS-40T	Digitálny telefón	ks	15,000	94,68	1 420,20
28	K	DA 710	Analógový telefón	ks	15,000	79,17	1 187,55

D D3		Systém kontroly vstupu - SKV				1 803,18	
29	K	PULSAR HPSB 12V/ 5A	Zálohovaný zdroj	ks	1,000	112,98	112,98
30	K	31211	Inverzný elektrozáмок 12V DC	ks	2,000	78,61	157,22
31	K	Suprema XPM / XPass	Čítačka	ks	4,000	226,80	907,20
32	K	MIFAREDESFIR E 1K	Master karta	ks	3,000	4,10	12,30
33	K	pol100	Prívesky 125kHz	ks	20,000	0,52	10,40
34	K	Pol25	Únikové tlačidlo s opticko-akustickou signalizáciou	ks	2,000	36,41	72,82
35	K	Aku 12V/18Ah	Akumulátor	ks	1,000	54,97	54,97
36	K	1N4007	Usmerňovacia dióda	ks	2,000	0,05	0,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	OBO11 LSOH	Elektroinštalčná krabica	ks	3,000	6,53	19,59
38	K	Pol26	Päťpólová lustrová spojka wago	ks	10,000	3,43	34,30
39	K	STP Cat.6A B2ca, s1,	Komunikačný kábel	m	100,000	2,39	239,00
40	K	1-CHKE-R-O 2x1,5 B.1	Napájací kábel	m	50,000	2,14	107,00
41	K	1-CHKE-R-J 3x1,5 B.1	Napájací kábel	m	30,000	2,51	75,30

D		D4	Štruktúrovaná kabeláž - ŠK	38 312,69			
42	K	Pol27	Dátová dvojzásuvka LAN Cat.6A	ks	65,000	25,42	1 652,30
43	K	Pol28	Patchpanel Cat.6A - 24 portový	ks	6,000	156,77	940,62
44	K	Pol29	Keystone do patchpanela Cat.6A	ks	144,000	3,46	498,24
45	K	KU68.1	Elektroinštalčná krabica pod omietku ø68	ks	65,000	3,63	235,95
46	K	Pol30	Patchkábel Cat.6A - 2m	ks	20,000	6,77	135,40
47	K	Pol31	Patchkábel Cat.6A - 3m	ks	20,000	7,69	153,80
48	K	Pol32	Patchkábel Cat.6A - 5m	ks	20,000	9,54	190,80
49	K	HPE Aruba 2540 48G P	Switch, 48 portov	ks	1,000	6 747,62	6 747,62
50	K	HPE Aruba 1G SFP LC	Modul transcieveru	ks	1,000	325,11	325,11
51	K	HPE X120 1G SFP LC L	Modul transcieveru	ks	1,000	644,53	644,53
52	K	Patch kábel Single M	Optický patch kábel	ks	2,000	10,16	20,32
53	K	STP Cat.6A B2ca, s1,	Komunikačný kábel	m	11 200,000	2,39	26 768,00

D		D5	Ozvučenie - OZV	6 202,79			
54	K	WAQ130/6PP	Nástenný reproduktor - povrchová montáž	ks	10,000	76,81	768,10
55	K	DEL165/6PP	Stropný reproduktor - zapustená montáž	ks	11,000	73,89	812,79
56	K	KOPOS KSK 100 PO	Elektroinštalčná krabica	ks	10,000	38,26	382,60
57	K	UDF10	Príchytka s funkčnou odolnosťou na kábel reproduktorevej linky	ks	1 200,000	1,79	2 148,00
58	K	SROM6x30	Kotva s odolnosťou v zmysle STN 92 0205	ks	1 200,000	0,68	816,00
59	K	CHKE-V 3x2,5 B2ca, s	Signálny kábel	m	390,000	3,27	1 275,30

D		D6	Jednotný čas - JČ	5 283,76			
60	K	930.MN.C2	Analógový ukazovateľ času ø 30cm	ks	7,000	125,55	878,85
61	K	940i.MN.C2	Analógový ukazovateľ času ø 40cm	ks	14,000	183,87	2 574,18
62	K	OBO11 LSOH	Elektroinštalčná krabica	ks	21,000	6,53	137,13
63	K	Pol34	Keramiká prepojovacia svorkovnica	ks	70,000	10,21	714,70
64	K	1-CHKE-R 3x1,5 B2ca,	Signálny kábel	m	390,000	2,51	978,90

D		D7	Audio/video vrátnik - AvT	3 198,36			
65	K	KIT 1SEPG - Farfisa	Vstupný panel vrátane riadiacej jednotky	ks	3,000	361,25	1 083,75
66	K	SE7PG	Vnútný telefón	ks	6,000	186,33	1 117,98
67	K	RKZ111.1	Prepojovacia krabička, letovacia	ks	4,000	23,65	94,60
68	K	OBO11 LSOH	Elektroinštalčná krabica	ks	4,000	6,53	26,12
69	K	Pol34	Keramiká prepojovacia svorkovnica	ks	15,000	10,21	153,15
70	K	STP Cat.6A B2ca, s1,	Komunikačný kábel	m	252,000	2,39	602,28
71	K	1-CHKE-R-J 3x1,5 B.1	Napájací kábel	m	48,000	2,51	120,48

D		D8	Chráničky, lišty vkladacie	4 359,12			
72	K	Pol35	Rúrka ohybná FXP 25mm	m	400,000	2,65	1 060,00
73	K	Pol36	Lišta vkladacia 100/40 - LSOH	m	28,000	14,70	411,60
74	K	Pol37	Lišta vkladacia 40/40 - LSOH	m	140,000	12,94	1 811,60
75	K	Pol38	Lišta vkladacia 20/40 - LSOH	m	92,000	10,16	934,72
76	K	Pol39	Lišta vkladacia 20/20 - LSOH	m	20,000	7,06	141,20

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 900,00			
---	--	-----	--	----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	2 400,00	2 400,00
78	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
79	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.1 - Systém riadenia technologických procesov

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.04.2023

IČO:

35946024

IČ DPH:

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

IČO:

36609633

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 318,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 318,76	20,00%	4 263,75

Cena s DPH

v EUR

25 582,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.1 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 318,76

HSV - Práce a dodávky HSV	65,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	64,44
99 - Presun hmôt HSV	0,99
PSV - Práce a dodávky PSV	2 585,17
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 063,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	521,41
783 - Nátery	0,50
M - Práce a dodávky M	16 334,16
21-M - Elektromontáže	1 658,18
23-M - Montáže potrubia	261,76
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	14 414,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	84,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 250,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.1 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 318,76

D HSV Práce a dodávky HSV 65,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64,44

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,000	5,37	64,44
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 0,99

2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,023	43,00	0,99
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 585,17

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 063,26

3	K	722131211.R	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4571, rúry $\phi 8 \times 1$, T-Rm 08x1-2N	m	32,000	30,69	982,08
4	K	722131311.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 12x1,2 mm	m	0,200	18,48	3,70
5	K	722221115.S	Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 1/4	ks	2,000	9,61	19,22
6	M	551110021500.S	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 1/4", dl. 40 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE	ks	2,000	41,04	82,08
7	M	316110086000.R	Hrdlo priame SR-510, spojenie 8 LL14, 1/4"	ks	4,000	24,13	96,52
8	M	316110086001.R	Skrutkovanie priame SR-505, spojenie 8 LL	ks	5,000	21,67	108,35
9	M	316110086002.R	Skrutkovanie uhlové SR-506, spojenie 8 LL	ks	8,000	31,68	253,44
10	M	316110086003.R	T - skrutkovanie SR-507, spojenie 8 LL	ks	1,000	39,38	39,38
11	M	286710019600.R	Upevňovacia plastová lišta KL 102 pre $\phi 8$	ks	22,000	21,71	477,62
12	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,024	36,42	0,87

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 521,41

13	K	767658801.R	Demontáž turniketu s OK	ks	1,000	518,40	518,40
14	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,050	60,23	3,01

D 783 Nátery 0,50

15	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105 μ m	m	0,200	2,50	0,50
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D M Práce a dodávky M 16 334,16

D 21-M Elektromontáže 1 658,18

16	K	210010109.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	24,000	2,30	55,20
17	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	24,000	7,86	188,64
18	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	66,000	2,86	188,76
19	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	66,000	10,08	665,28
20	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	2,000	21,17	42,34
21	M	DS-2CD2123G2	IP kamera	ks	2,000	176,04	352,08
22	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	60,000	1,70	102,00
23	M	STP Cat.6A B2ca, s1,	Komunikačný kábel	m	60,000	0,69	41,40
24	K	RJ45 8/8	Konektor RJ45 8PIN na kábel	ks	4,000	5,48	21,92
25	K	Kryt RJ45	Krytka na konektor RJ45 8PIN	ks	4,000	0,14	0,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 23-M			Montáže potrubia				261,76
26	K	230120041.R	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním $\phi 8$	m	32,000	2,29	73,28
27	K	230120201.S	Montáž plastovej hadičky $\phi 10 \times 1$	m	4,000	3,47	13,88
28	M	286120017040.R	Plastová hadička $\phi 10 \times 1$	m	4,000	4,16	16,64
29	K	230230031.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa DN 50	m	32,000	0,78	24,96
30	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	93,64	93,64
31	K	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	32,000	1,23	39,36
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				14 414,22
32	K	360841152.R	Merací prístroj ARGOS-5 - jestvujúce, demontáž, presun a spätná montáž, vrátane kalibrácie atď + výmena dverí za závary na zariadení	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
33	K	360841153.R	Merací prístroj ARGOS-5 - nový, montáž vrátane kalibrácie atď	ks	1,000		0,00
34	K	E FHTT-2300	Turniket plnovýškový E FHTT-2300 vrátane dopravy, inštalácie, kalibrácie atď		1,000	9 014,22	9 014,22
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				84,00
35	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	21,00	84,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 250,00
36	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
37	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	500,00	500,00
38	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.2 - Systém riadenia technologických procesov

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 726,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	43 726,92	20,00%	8 745,38

Cena s DPH

v EUR

52 472,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.2 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 726,92

HSV - Práce a dodávky HSV	156,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	132,92
99 - Presun hmôt HSV	23,44
PSV - Práce a dodávky PSV	4 402,52
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 876,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	521,41
783 - Nátery	5,00
M - Práce a dodávky M	35 792,04
21-M - Elektromontáže	2 217,70
23-M - Montáže potrubia	11 288,12
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	22 286,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	126,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 250,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.2 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 726,92

D HSV Práce a dodávky HSV 156,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 132,92

1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	10,000	2,90	29,00
2	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	10,000	1,80	18,00
3	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16,000	5,37	85,92

D 99 Presun hmôt HSV 23,44

4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,545	43,00	23,44
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 402,52

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 876,11

5	K	722131211.R	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571, rúry $\phi 8 \times 1$, T-Rm 08x1-2N	m	55,000	30,69	1 687,95
6	K	722131311.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 12x1,2 mm	m	2,000	18,48	36,96
7	K	722221115.S	Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 1/4	ks	3,000	9,61	28,83
8	M	551110021500.S	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 1/4", dl. 40 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE	ks	3,000	41,04	123,12
9	M	316110086000.R	Hrdlo priame SR-510, spojenie 8 LL14, 1/4"	ks	6,000	24,13	144,78
10	M	316110086001.R	Skrutkovanie priame SR-505, spojenie 8 LL	ks	6,000	21,67	130,02
11	M	316110086002.R	Skrutkovanie uhlové SR-506, spojenie 8 LL	ks	22,000	31,68	696,96
12	M	316110086003.R	T - skrutkovanie SR-507, spojenie 8 LL	ks	4,000	39,38	157,52
13	M	286710019600.R	Upevňovacia plastová lišta KL 102 pre $\phi 8$	ks	40,000	21,71	868,40
14	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,043	36,42	1,57

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 521,41

15	K	767658801.R	Demontáž turniketu s OK	ks	1,000	518,40	518,40
16	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,050	60,23	3,01

D 783 Nátery 5,00

17	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105 μ m	m	2,000	2,50	5,00
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D M Práce a dodávky M 35 792,04

D 21-M Elektromontáže 2 217,70

18	K	210010109.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	24,000	2,30	55,20
19	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	24,000	7,86	188,64
20	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	66,000	2,86	188,76
21	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	66,000	10,08	665,28
22	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	2,000	21,17	42,34
23	M	DS-2CD2123G2	IP kamera	ks	2,000	176,04	352,08
24	K	RJ45 8/8	Konektor RJ45 8PIN na kábel	ks	10,000	5,48	54,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Kryt RJ45	Krytka na konektor RJ45 8PIN	ks	10,000	0,14	1,40
26	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	280,000	1,70	476,00
27	M	STP Cat.6A B2ca, s1,	Komunikačný kábel	m	280,000	0,69	193,20
D 23-M Montáže potrubia							11 288,12
28	K	230120201.S	Montáž plastovej hadičky $\phi 10 \times 1$	m	8,000	3,47	27,76
29	M	286120017040.R	Plastová hadička $\phi 10 \times 1$	m	8,000	4,16	33,28
30	K	230230031.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa DN 50	m	55,000	0,78	42,90
31	K	230330122.R	Sklad na plynové fľaše, pre 7 ks plných fliaš vrátane dopravy, montáže	ks	2,000	5 264,00	10 528,00
32	K	230330142.S	Redukčný ventil fľašový s úpravou na pracovisko (vrátane nastavenia a funkčnej skúšky)	ks	2,000	184,47	368,94
33	K	230120041.R	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním $\phi 8$	m	55,000	2,29	125,95
34	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	93,64	93,64
35	K	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	55,000	1,23	67,65
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							22 286,22
36	K	360841151.R	Merací prístroj ARGOS-5 - jestvujúce, demontáž, presun a spätná montáž, vrátane kalibrácie atď	ks	2,000	3 936,00	7 872,00
37	K	360841152.R	Merací prístroj ARGOS-5 - jestvujúce, demontáž, presun a spätná montáž, vrátane kalibrácie atď + výmena dverí za závery na zariadení	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
38	K	E FHTT-2300	Turniket plnovýškový E FHTT-2300 vrátane dopravy, inštalácie, kalibrácie atď		1,000	9 014,22	9 014,22
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							126,00
39	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	21,00	126,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3 250,00
40	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
41	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	500,00	500,00
42	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.3 - Systém riadenia technologických procesov

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.04.2023

IČO:

35946024

IČ DPH:

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

IČO:

36609633

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			18 041,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 041,83	20,00%	3 608,37
Cena s DPH	v	EUR	21 650,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.3 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 041,83

HSV - Práce a dodávky HSV	43,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42,96
99 - Presun hmôt HSV	0,65
PSV - Práce a dodávky PSV	1 496,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	974,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	521,41
783 - Nátery	0,50
M - Práce a dodávky M	14 583,32
23-M - Montáže potrubia	169,10
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	14 414,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	168,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 750,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.3 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 041,83

D HSV Práce a dodávky HSV 43,61

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42,96

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,000	5,37	42,96
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 0,65

2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,015	43,00	0,65
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 496,90

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 974,99

3	K	722131211.R	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4571, rúry $\phi 8 \times 1$, T-Rm 08x1-2N	m	14,000	30,69	429,66
4	K	722131311.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 12x1,2 mm	m	0,200	18,48	3,70
5	K	722221115.S	Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 1/4	ks	1,000	9,61	9,61
6	M	551110021500.S	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 1/4", dl. 40 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE	ks	1,000	41,04	41,04
7	M	316110086000.R	Hrdlo priame SR-510, spojenie 8 LL14, 1/4"	ks	2,000	24,13	48,26
8	M	316110086001.R	Skrutkovanie priame SR-505, spojenie 8 LL	ks	2,000	21,67	43,34
9	M	316110086002.R	Skrutkovanie uhlové SR-506, spojenie 8 LL	ks	3,000	31,68	95,04
10	M	286710019600.R	Upevňovacia plastová lišta KL 102 pre $\phi 8$	ks	14,000	21,71	303,94
11	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,011	36,42	0,40

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 521,41

12	K	767658801.R	Demontáž turniketu s OK	ks	1,000	518,40	518,40
13	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,050	60,23	3,01

D 783 Nátery 0,50

14	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105 μ m	m	0,200	2,50	0,50
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D M Práce a dodávky M 14 583,32

D 23-M Montáže potrubia 169,10

15	K	230120041.R	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním $\phi 8$	m	14,000	2,29	32,06
16	K	230120201.S	Montáž plastovej hadičky $\phi 10 \times 1$	m	2,000	3,47	6,94
17	M	286120017040.R	Plastová hadička $\phi 10 \times 1$	m	2,000	4,16	8,32
18	K	230230031.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa DN 50	m	14,000	0,78	10,92
19	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	93,64	93,64
20	K	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	14,000	1,23	17,22

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 14 414,22

21	K	360841152.R	Merací prístroj ARGOS-5 - jestvujúce, demontáž, presun a spätná montáž, vrátane kalibrácie atď + výmena dverí za závary na zariadení	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
22	K	E FHHT-2300	Turniket plnovýškový E FHHT-2300 vrátane dopravy, inštalácie, kalibrácie atď		1,000	9 014,22	9 014,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 168,00

23	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	21,00	168,00
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 750,00

24	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumntácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
25	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	500,00	500,00
26	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.5 - Systém riadenia technologických procesov

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.04.2023

IČO:

35946024

IČ DPH:

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

IČO:

36609633

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 999,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 999,00	20,00%	1 999,80

Cena s DPH

v EUR

11 998,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.5 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 999,00

M - Práce a dodávky M

6 031,00

21-M - Elektromontáže

3 671,00

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

2 360,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 218,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 750,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G2 23.5 - Systém riadenia technologických procesov

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 999,00

D M Práce a dodávky M 6 031,00

D 21-M Elektromontáže 3 671,00

1	K	210411103.R	Čítačka elektronických dozimetrov TED EBO - Jestvujúca - demontáž, presun a spätná montáž na stenu	ks	2,000	1 835,50	3 671,00
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 2 360,00

2	K	VAK ZP 40	Výdajný automat kľúčov so zobrazovacím panelom VAK + ZP 40 hniezd	ks	1,000		0,00
3	K	DPD 480, P52A07-S01	Výdajný automat filmových dozimetrov DPD 480, P52A07-S01 - Jestvujúci, demontáž, presun a montáž na stenu	ks	1,000	2 360,00	2 360,00
4	K	DPD-02 M/6D- 1201xM	Výdajný automat dozimetrov DPD-02 M/6D-120 1xM + 3xS - Nový, montáž na stenu	ks	1,000		0,00
5	K	VAK ZP 420	Výdajný automat kľúčov so zobrazovacím panelom VAK + ZP 420 hniezd	ks	1,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 218,00

6	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000	29,00	1 218,00
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 750,00

7	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumntácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumntácie vyhrdených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	2 000,00	2 000,00
8	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	500,00	500,00
9	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G3 - Napájací a prevádzkový rozvod silnoprádu

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			106 148,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	104 263,17	20,00%	20 852,63
Cena s DPH	v	EUR	127 377,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G3 - Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

106 148,17

D8 - Svietidlá	26 594,65
D9 - 1NP	6 210,60
D10 - 2NP	8 621,55
D11 - 3NP	706,20
D12 - 4NP	770,40
D13 - 5NP	770,40
D14 - 6NP	3 530,80
D15 - Núdzové osvetlenie	5 984,70
D16 - Rozvádzač RS47.14	2 509,00
D17 - Rozvádzač RS47.12	210,00
D18 - Rozvádzač RS47.10	190,00
D19 - Rozvádzač RS47.8	190,00
D20 - Rozvádzač RS47.6	3 864,00
D21 - Rozvádzač RS47.5	2 873,00
D22 - Rozvádzač RS47.4	190,00
D23 - Rozvádzač RS47.3	2 997,00
D24 - Rozvádzač MR47.1	350,00
D24a - Rozvádzač MRS47	927,00
D25 - Káble	16 226,09
D26 - Elektroinštalačný materiál	29 887,08
D27 - HSZ, Ostatné	10 540,35
HSV - HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	8 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a prísluších priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G3 - Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Miesto:

Jaslovské Bohunice 360

Dátum:

19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

Projektant:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ:

DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 148,17

D D8

Svietidlá

26 594,65

D D9

1NP

6 210,60

2	K	Pol42	Montáž svietidla umelého osvetlenia L01	ks	7,000	17,80	124,60
3	K	Pol43	SVIETIDLO L01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	7,000	65,10	455,70
4	K	Pol44	ZUMTOBEL- príslušenstvo Montážne úchyty- 4ks	ks	7,000	2,00	14,00
5	K	Pol45	Montáž svietidla umelého osvetlenia L02	ks	35,000	18,40	644,00
6	K	Pol46	SVIETIDLO L02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	35,000	49,20	1 722,00
7	K	Pol47	Montáž svietidla umelého osvetlenia L03	ks	10,000	16,20	162,00
8	K	Pol48	SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	10,000	48,00	480,00
9	K	Pol49	Montáž svietidla umelého osvetlenia L04	ks	11,000	16,20	178,20
10	K	Pol50	SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	11,000	48,00	528,00
11	K	Pol51	Montáž svietidla umelého osvetlenia L05	ks	20,000	16,60	332,00
12	K	Pol52	SVIETIDLO L05 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	20,000	34,70	694,00
13	K	Pol53	Montáž svietidla umelého osvetlenia L06	ks	17,000	16,60	282,20
14	K	Pol54	SVIETIDLO L06 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	17,000	28,90	491,30
15	K	Pol55	Montáž svietidla umelého osvetlenia L07	ks	2,000	16,60	33,20
16	K	Pol56	SVIETIDLO L07 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	2,000	34,70	69,40

D D10

2NP

8 621,55

18	K	Pol42	Montáž svietidla umelého osvetlenia L01	ks	11,000	17,80	195,80
19	K	Pol43	SVIETIDLO L01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	11,000	65,10	716,10
20	K	Pol57	SVIETIDLO L01- príslušenstvo Montážne úchyty- 4ks	ks	11,000	2,00	22,00
21	K	Pol45	Montáž svietidla umelého osvetlenia L02	ks	61,000	18,40	1 122,40
22	K	Pol46	SVIETIDLO L02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	61,000	49,20	3 001,20
23	K	Pol47	Montáž svietidla umelého osvetlenia L03	ks	9,000	16,20	145,80
24	K	Pol48	SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	9,000	48,00	432,00
25	K	Pol49	Montáž svietidla umelého osvetlenia L04	ks	7,000	16,20	113,40
26	K	Pol50	SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	7,000	48,00	336,00
27	K	Pol51	Montáž svietidla umelého osvetlenia L05	ks	15,000	16,60	249,00
28	K	Pol52	SVIETIDLO L05 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	15,000	34,70	520,50
29	K	Pol53	Montáž svietidla umelého osvetlenia L06	ks	7,000	16,60	116,20
30	K	Pol54	SVIETIDLO L06 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	7,000	28,90	202,30
31	K	Pol55	Montáž svietidla umelého osvetlenia L07	ks	7,000	16,60	116,20
32	K	Pol56	SVIETIDLO L07 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	7,000	34,70	242,90
33	K	Pol58	Montáž svietidla umelého osvetlenia L08	ks	21,000	16,05	337,05
34	K	Pol59	SVIETIDLO L08 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	21,000	26,10	548,10
35	K	Pol60	Montáž svietidla umelého osvetlenia L09	ks	3,000	17,80	53,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol61	SVIETIDLO L09 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	3,000	50,40	151,20
D D11 3NP							706,20
38	K	Pol47	Montáž svietidla umelého osvetlenia L03	ks	9,000	16,20	145,80
39	K	Pol48	SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	9,000	48,00	432,00
40	K	Pol49	Montáž svietidla umelého osvetlenia L04	ks	2,000	16,20	32,40
41	K	Pol50	SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	2,000	48,00	96,00
D D12 4NP							770,40
43	K	Pol47	Montáž svietidla umelého osvetlenia L03	ks	11,000	16,20	178,20
44	K	Pol48	SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	11,000	48,00	528,00
45	K	Pol49	Montáž svietidla umelého osvetlenia L04	ks	1,000	16,20	16,20
46	K	Pol50	SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	1,000	48,00	48,00
D D13 5NP							770,40
48	K	Pol47	Montáž svietidla umelého osvetlenia L03	ks	10,000	16,20	162,00
49	K	Pol48	SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	10,000	48,00	480,00
50	K	Pol49	Montáž svietidla umelého osvetlenia L04	ks	2,000	16,20	32,40
51	K	Pol50	SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	2,000	48,00	96,00
D D14 6NP							3 530,80
53	K	Pol42	Montáž svietidla umelého osvetlenia L01	ks	27,000	17,80	480,60
54	K	Pol43	SVIETIDLO L01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	27,000	65,10	1 757,70
55	K	Pol57	SVIETIDLO L01- príslušenstvo Montážne úchyty- 4ks	ks	27,000	2,00	54,00
56	K	Pol47	Montáž svietidla umelého osvetlenia L03	ks	10,000	16,20	162,00
57	K	Pol48	SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	10,000	48,00	480,00
58	K	Pol49	Montáž svietidla umelého osvetlenia L04	ks	8,000	16,20	129,60
59	K	Pol50	SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	8,000	48,00	384,00
60	K	Pol62	Montáž svietidla umelého osvetlenia L10	ks	1,000	17,80	17,80
61	K	Pol63	SVIETIDLO L10 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	1,000	65,10	65,10
D D15 Núdzové osvetlenie							5 984,70
63	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	35,000	16,20	567,00
64	K	Pol65	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ	ks	35,000	32,50	1 137,50
65	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	22,000	17,20	378,40
66	K	Pol66	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ	ks	22,000	39,40	866,80
67	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	2,000	17,80	35,60
68	K	Pol67	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNÉ-ZÁPUSTNÉ	ks	2,000	70,00	140,00
69	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	3,000	17,80	53,40
70	K	Pol68	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNÉ-ZÁPUSTNÉ	ks	3,000	58,00	174,00
71	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	18,000	17,20	309,60
72	K	Pol69	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNÉ-PRISADENÉ	ks	18,000	70,00	1 260,00
73	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	1,000	17,60	17,60
74	K	Pol70	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNÉ-PRISADENÉ IP65	ks	1,000	120,00	120,00
75	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	4,000	17,80	71,20
76	K	Pol71	SVIETIDLO NÚDZOVÉ OSVETLENIE HASIACICH PRÍSTROJOV, NÚDZOVÝCH TLAČIDIEL A STANÍC PRVEJ POMOCI, STROPNÉ-ZAPUSTNÉ	ks	4,000	69,00	276,00
77	K	Pol64	Montáž svietidla núdzového osvetlenia	ks	8,000	17,20	137,60
78	K	Pol72	SVIETIDLO NÚDZOVÉ OSVETLENIE HASIACICH PRÍSTROJOV, NÚDZOVÝCH TLAČIDIEL A STANÍC PRVEJ POMOCI, STROPNÉ-PRISADENÉ	ks	8,000	55,00	440,00
D D16 Rozvádzač RS47.14							2 509,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	Pol73	Rozvádzače RS47.14 (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Protokol o kusovej skúš	ks	1,000	2 509,00	2 509,00
D D17 Rozvádzač RS47.12							210,00
1	K	Pol74	Úprava a dovyzbrojenie rozvádzača RS47.12, (podľa výkresu E7)	ks	1,000	210,00	210,00
D D18 Rozvádzač RS47.10							190,00
1	K	Pol75	Úprava a dovyzbrojenie rozvádzača RS47.10, (podľa výkresu E8)	ks	1,000	190,00	190,00
D D19 Rozvádzač RS47.8							190,00
1	K	Pol76	Úprava a dovyzbrojenie rozvádzača RS47.8, (podľa výkresu E9)	ks	1,000	190,00	190,00
D D20 Rozvádzač RS47.6							3 864,00
1	K	Pol77	Rozvádzače RS47.6 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Protokol o kusovej skúš	ks	1,000	3 864,00	3 864,00
D D21 Rozvádzač RS47.5							2 873,00
1	K	Pol78	Rozvádzače RS47.5 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Protokol o kusovej skúš	ks	1,000	2 873,00	2 873,00
D D22 Rozvádzač RS47.4							190,00
1	K	Pol79	Úprava a dovyzbrojenie rozvádzača RS47.4, (podľa výkresu E12)	ks	1,000	190,00	190,00
D D23 Rozvádzač RS47.3							2 997,00
1	K	Pol80	Rozvádzače RS47.3 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Protokol o kusovej skúš	ks	1,000	2 997,00	2 997,00
D D24 Rozvádzač MR47.1							350,00
1	K	Pol81	Úprava a dovyzbrojenie rozvádzača MR47.1, (podľa výkresu E14)	ks	1,000	350,00	350,00
D D24a Rozvádzač MRS47							927,00
1	K	Pol81a	Rozvádzače MRS47, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Protokol o kusovej skúške (podľa výkresu E15), spracovanie projektu pre napojenie systému Central Stop do rozvádzača MRS47 z Rozvádzača Rss220-32, dodávka materiálu v predpokladanom rozsahu 2 x 250m kábel typu 1-CHKE-V-J 3x6, vrátane realizácie)	ks	1,000	927,00	927,00
D D25 Káble							16 226,09
1	K	Pol82	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	2 172,000	1,66	3 605,52
2	K	Pol82a	Kábel 1-CHKE-V-J 3x6	m	500,000	3,40	1 700,00
3	K	Pol82b	Kábel NHHX-O 2x1,5	m	100,000	1,85	185,00
4	K	Pol83	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 585,000	2,21	3 502,85
5	K	Pol84	Kábel N2XH-J CYKY-J 5x4	m	85,000	5,18	440,30
6	K	Pol85	Kábel CYKY-J 5x6	m	85,000	6,16	523,60
7	K	Pol86	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	3,07	153,50
8	K	Pol87	Kábel CYKY-O 5x1,5	m	25,000	2,18	54,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	Pol88	Kábel N2XH-J 3x1,5 (B2CA-s1,d1,a1)	m	1 033,000	1,94	2 004,02
10	K	Pol88a	Kábel N2XH-J 3x2,5 (B2CA-s1,d1,a1)	m	300,000	2,56	768,00
11	K	Pol89	Kábel NHHX-J 2x1,5 E30 (B2CA-s1,d1,a1)	m	50,000	2,22	111,00
12	K	Pol90	Kábel NHHX-J 4x2,5 E60 (B2CA-s1,d1,a1)	m	540,000	5,05	2 727,00
13	K	Pol91	CYA 6 ž/z jednožilový vodič	m	280,000	1,61	450,80

D		D26	Elektroinštalačný materiál			29 887,08	
1	K	Pol92	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	480,000	20,00	9 600,00
2	K	Pol93	Vývoz odpadu na skládku	kpl	1,000	350,00	350,00
3	K	Pol94	Označenie hlavnej káblovej trasy	m	194,000	1,50	291,00
4	K	Pol95	Zväzkový držiak GRIP M15	ks	553,000	2,77	1 531,81
5	K	Pol96	Kotva do betonu	ks	553,000	2,66	1 470,98
6	K	Pol97	F-Clip pre uchytenie káblov v drážke do 60mm	ks	1 470,000	0,38	558,60
7	K	Pol98	Príchytka káblov jednostranná	ks	739,000	0,97	716,83
8	K	Pol99	Príchytka káblov dvojité	ks	468,000	1,62	758,16
9	K	Pol100	Skrutka do betonu 6,3x35mm	ks	1 207,000	0,12	144,84
10	K	Pol101	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	315,000	2,13	670,95
11	K	Pol102	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	105,000	2,31	242,55
12	K	Pol103	Bernard svorka ZSA16	ks	64,000	6,42	410,88
13	K	Pol104	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	64,000	0,64	40,96
14	K	Pol105	Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	256,000	8,80	2 252,80
15	K	Pol106	Rezanie drážky v murive do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	234,000	4,95	1 158,30
16	K	Pol107	Prieraz pre káble	ks	54,000	13,15	710,10
18	K	Pol108	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v SDK	ks	26,000	1,41	36,66
19	K	Pol109	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v murive	ks	177,000	2,25	398,25
20	K	Pol110	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v betóne	ks	42,000	5,98	251,16
21	K	Pol111	Krabica inštalačná univerzálna do SDK	ks	26,000	2,63	68,38
22	K	Pol112	Krabica inštalačná univerzálna do muriva	ks	177,000	2,15	380,55
23	K	Pol113	Krabica inštalačná univerzálna do betonu	ks	42,000	2,91	122,22
24	K	Pol114	Zdroje bezpečného napätia 230/12 V, 50 Hz, 50VA	ks	6,000	28,50	171,00
25	K	Pol115	Zdroje bezpečného napätia 230/12 V, 50 Hz, 20VA	ks	3,000	28,75	86,25
26	K	Pol116	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom a viečkom, 230V, IP20	ks	154,000	10,01	1 541,54
27	K	Pol117	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím, 230V, IP20	ks	8,000	56,08	448,64
28	K	Pol118	Spínač jednopol. 10A/230, rad.1, IP20	ks	37,000	7,26	268,62
29	K	Pol119	Spínač jednopol. 10A/230, rad.5, IP20	ks	9,000	8,93	80,37
30	K	Pol120	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6, IP20	ks	2,000	8,00	16,00
31	K	Pol121	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6+6, IP20	ks	12,000	18,19	218,28
32	K	Pol122	Spínač jednopol. 10A/230, rad.7, IP20	ks	12,000	11,02	132,24
33	K	Pol123	1-rámček, IP20	ks	112,000	1,04	116,48
34	K	Pol124	2-rámček, IP20	ks	36,000	2,14	77,04
35	K	Pol125	3-rámček, IP20	ks	2,000	3,36	6,72
36	K	Pol126	4-rámček, IP20	ks	11,000	5,98	65,78
37	K	Pol127	5-rámček, IP20	ks	1,000	10,75	10,75
38	K	Pol128	Spínač jednopol. 10A/230, rad.1, IP44	ks	4,000	14,15	56,60
39	K	Pol129	1-rámček, IP44	ks	4,000	5,44	21,76
40	K	Pol130	Snímač pohybu, 360°, IP20, zapustený	ks	41,000	38,30	1 570,30
41	K	Pol131	Snímač pohybu, 360°, IP20, prisadený	ks	4,000	111,50	446,00
42	K	Pol132	Snímač pohybu, 360°, IP54, zapustený	ks	8,000	126,00	1 008,00
43	K	Pol133	Snímač pohybu, 180°	ks	3,000	25,00	75,00
44	K	Pol134	Uzemňovacia svorkovnica 1809	ks	4,000	42,60	170,40
45	K	Pol135	Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	36,20	36,20
46	K	Pol136	Označovací štítok na kábel	ks	511,000	0,48	245,28
47	K	Pol137	Popisné štítky	ks	511,000	0,15	76,65
48	K	Pol138	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	383,000	1,28	490,24
49	K	Pol139	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	56,000	1,90	106,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	Pol140	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	72,000	2,48	178,56

D D27 HSZ, Ostatné 10 540,35

1	K	Pol141	Pomocné práce	hod	160,000	14,00	2 240,00
2	K	Pol142	Revízia a vypracovanie revíznej správy elektroinštalácie	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
3	K	Pol143	Technický dozor investora	hod	80,000	21,00	1 680,00
4	K	Pol144	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut.,.... /	%	3,000	143,45	430,35
5	K	Pol145	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia (bez tlače)	ks	1,000	500,00	500,00
6	K	Pol146	Foto-Videodokumentácia	ks	1,000	100,00	100,00
7	K	Pol147	Projektový manažment	hod.	160,000	24,00	3 840,00
8	K	Pol148	Dopravné náklady	kpl	1,000	150,00	150,00

D HSV HSV 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 600,00

79	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	4 500,00	4 500,00
80	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	3 600,00	3 600,00
81	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G3.3 - PS09 DPS 09.02 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

JKSO:

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

KS:

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ:

JAVYS, a.s.

IČO:

35946024

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JOMA Slovakia, spol. s r. o.

IČO:

36221589

IČ DPH:

SK2020163497

Projektant:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

36609633

IČ DPH:

Spracovateľ:

DESIGN ENGINEERING, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 269,11
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 269,11	20,00%	1 453,82
Cena s DPH			8 722,93
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G3.3 - PS09 DPS 09.02 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 269,11

HSV - Práce a dodávky HSV

116,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

116,03

M - Práce a dodávky M

4 262,90

21-M - Elektromontáže

4 262,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 140,18

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

180,18

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

750,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príslušných priestorov v SO 47

Objekt:

2141 - G3.3 - PS09 DPS 09.02 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Miesto: Jaslovské Bohunice 360

Dátum: 19.04.2023

Objednávateľ: JAVYS, a.s.

Projektant: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

Zhotoviteľ: JOMA Slovakia, spol. s r. o.

Spracovateľ: DESIGN
ENGINEERING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 269,11

D HSV Práce a dodávky HSV 116,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 116,03

1	K	973031616.S	Vysekание kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	11,000	2,23	24,53
2	K	974031122.S	Vysekание рýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	30,000	3,05	91,50

D M Práce a dodávky M 4 262,90

D 21-M Elektromontáže 4 262,90

3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	1,60	320,00
4	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	200,000	0,53	106,00
5	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	50,000	0,36	18,00
6	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	230,000	1,70	391,00
7	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	230,000	0,73	167,90
8	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	46,000	0,43	19,78
9	K	210010109.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,18	21,80
10	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	10,000	1,90	19,00
11	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	11,000	3,36	36,96
12	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	11,000	0,65	7,15
13	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	1,82	54,60
14	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	30,000	1,07	32,10
15	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,20	12,40
16	M	345340007880.S	Spínač jednopolový komplet polozapustený a zapustený, radenie 1	ks	2,000	7,96	15,92
17	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,74	15,48
18	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44	ks	2,000	8,30	16,60
19	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	7,000	7,20	50,40
20	M	345510004200.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+PE, IP 44, s clonkami a viečkom, komplet	ks	7,000	11,80	82,60
21	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	8,74	34,96
22	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	4,000	4,50	18,00
23	M	374890024700.S	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, základná farba bez úpravy	ks	4,000	1,05	4,20
24	M	374890029500.S	2 - rámček pre vypínače a zásuvky, základná farba bez úpravy	ks	1,000	2,14	2,14
25	M	374890040400.S	5 - rámček pre vypínače a zásuvky, jednofarebný bez úpravy	ks	1,000	10,80	10,80
26	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	15,000	8,80	132,00
27	M	348320001302.R	Svietidlo LED 2xG13W/230 IP65	ks	15,000	61,00	915,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210201510.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,000	6,40	25,60
29	M	348150000600.R	Svetidlo núdzové nástenné	ks	2,000	34,00	68,00
30	M	348150000601.R	Svetidlo núdzové stropné	ks	2,000	44,80	89,60
31	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	1,000	197,60	197,60
32	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	4,000	5,74	22,96
33	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,69	2,76
34	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,65	2,60
35	K	210290361.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm)	ks	200,000	0,94	188,00
36	M	345710036100.S	Príchytka káblová plastová 6700-00/18 A	ks	200,000	0,59	118,00
37	K	210290891.S	Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble	ks	100,000	1,20	120,00
38	M	345840002400.S	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm ² , "0", typ J020	ks	50,000	0,05	2,50
39	M	345840002500.S	Označovač káblov 1,5 - 4 mm ² , "0", typ J150	ks	50,000	0,05	2,50
40	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	10,000	0,90	9,00
41	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	10,000	0,51	5,10
42	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	0,96	129,60
43	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	135,000	0,70	94,50
44	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	1,08	64,80
45	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	60,000	1,13	67,80
46	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	0,74	22,20
47	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	30,000	0,87	26,10
48	K	210881353.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	20,000	1,26	25,20
49	M	341610027800.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 4x2,5 mm ²	m	20,000	4,62	92,40
50	K	210960841.S	Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	ks	1,000	4,04	4,04
51	K	210962031.S	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	1,000	13,10	13,10
52	K	210967208.S	Demontáž - vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 2,5mm ² -0,00003 t	m	100,000	0,36	36,00
53	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	115,000	1,50	172,50
54	K	PM	Podružný materiál	%	3,600	20,02	72,07
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	13,93	83,58

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 140,18

56	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontáže)	hod	50,000	14,00	700,00
57	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	21,00	1 260,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 180,18

58	K	220260722.R	Žľab káblový, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	m	6,000	22,08	132,48
59	M	345750009500.S	Žľab káblový, šxv 150x60 mm, z pozinkovanej ocele	m	6,000	7,95	47,70

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 750,00

60	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	100,00	100,00
61	K	000400042.R	Projektové práce - náklady na kordinátora dokumentácie a vypracovanie dodávateľskej, konštrukčnej, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení, náklady na inžiniersku činnosť - 6%	eur	1,000	400,00	400,00
62	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00

Spôsob zhotovenia Diela (vrátane Platobných míľnikov realizácie Diela)

1. Spôsob zhotovenia Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo po nasledovných častiach:
 - 1.1 Rekonštrukcia mužských šatní
 - 1.2 Rekonštrukcia ženských šatní
 - 1.3 Rekonštrukcia SO 32
 - 1.4 Rekonštrukcia kancelárskych priestorov
 - 1.5 Rekonštrukcia ostatných sociálnych zariadení na jednotlivých podlažiach (mužské, ženské)
 - 1.6 Vypracovanie dodanie a schválenie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ vypracuje Harmonogram zhotovovania Diela.
3. Zhotoviteľ vykoná časti Diela v súlade s Objednávateľom schváleným Programom prác a v termínoch podľa Objednávateľom schváleného Harmonogramu zhotovovania časti Diela.

2. Platobné míľniky:

Míľnik č. 1:

Rekonštrukcia mužských šatní

Zodpovedajúca časť:

- E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 47
- E1.2 Betónové konštrukcie – SO 47
- E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 47
- E1.4 Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody – SO 47
- E1.5 Vykurovanie – SO 47
- E1.6 Vzduchotechnické zariadenia – SO 47
- E1.8 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody – SO 47
- E1.13 Elektronická požiarňa signalizácia – SO 47
- G2. Systém riadenia technologických procesov
- G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Výška odplaty: 30 % 349 576,86 EUR bez DPH

Míľnik č. 2:

Rekonštrukcia ženských šatní

Zodpovedajúca časť:

- E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 47
- E1.2 Betónové konštrukcie – SO 47
- E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 47
- E1.4 Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody – SO 47
- E1.5 Vykurovanie – SO 47
- E1.6 Vzduchotechnické zariadenia – SO 47
- E1.8 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody – SO 47

E1.13 Elektronická požiarňa signalizácia – SO 47

G2. Systém riadenia technologických procesov

G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Výška odplaty: 10 % 116 525,62 EUR bez DPH

Míľník č. 3:

Rekonštrukcia SO 32

Zodpovedajúca časť:

E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 32

E1.2 Betónové konštrukcie – SO 32

E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 32

E1.5 Vykurovanie

E1.8 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody – SO 47

G2. Systém riadenia technologických procesov

G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Výška odplaty: 10 % 116 525,62 EUR bez DPH

Míľník č. 4:

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov

Zodpovedajúca časť:

E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 47

E1.2 Betónové konštrukcie – SO 47

E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 47

E1.4 Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody – SO 47

E1.5 Vykurovanie – SO 47

E1.6 Vzduchotechnické zariadenia – SO 47

E1.8 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody – SO 47

E1.13 Elektronická požiarňa signalizácia – SO 47

G2. Systém riadenia technologických procesov

G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Výška odplaty: 10 % 116 525,62 EUR bez DPH

Míľník č. 5:

Rekonštrukcia ostatných sociálnych zariadení na jednotlivých podlažiach (mužské, ženské)

Zodpovedajúca časť:

E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 47

E1.2 Betónové konštrukcie – SO 47

E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 47

E1.4 Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody – SO 47

E1.5 Vykurovanie – SO 47

E1.6 Vzduchotechnické zariadenia – SO 47

G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Výška odplaty: 20 % 233 051,24 EUR bez DPH

Míľník č. 6:

Vypracovanie dodanie a schválenie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie, odovzdanie Diela.

Výška odplaty: 20 % 233 051,24 EUR bez DPH

Zoznam subdodávateľov

<i>Názov, sídlo a IČO subdodávateľa</i>	<i>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v eurách bez DPH alebo v %</i>
KLIMATECH s. r. o. Vajanského 58, 921 01 PIEŠŤANY IČO: 31 419 101	Ing. Jaroslav JANKECH	Vzduchotechnické zariadenia	9,73 %
Techmontstav Nitra, spol. s r.o. Piesková 1023/21 951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE IČO: 46 934 065	Ing. Miloš SABO	zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody, Vykurovanie	16,96 %
AITEN, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 BRATISLAVA IČO: 36 221 945	Ing. Juraj GÁL	slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody SO 47, napájací a prevádzkový systém silnoprúdu. Systém riadenia technologických procesov PS 09 DSP 09. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu.	19,84 %

Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 25.04.2023

Číslo vložky: 9619

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : JOMA Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 701

c) **Názov obce:** Jaslovské Bohunice

d) **Psč:** 91931

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36221589

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 29.03.2022

Obchodné meno : JOMA Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 363

c) **Názov obce:** Jaslovské Bohunice

d) **Psč:** 91931

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36221589

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 28.03.2022

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Ludmila Joanidisová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Plynárenská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7/C

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82109

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 30857741

Platnosť : od: 29.10.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Milan Zábranský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rybníčná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 870/1

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.04.1969

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 09.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 30.01.2023

Dátum overenia : 30.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 25.04.2023

Číslo vložky: 10059

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : AITEN, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Bajkalská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 19B

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36221945

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 05.08.2021

Obchodné meno : AITEN, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Okružná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91701

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36221945

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 14.09.2018 - 04.08.2021

Obchodné meno : AITEN, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Sibírska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91700

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36221945

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 13.09.2018

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Ludmila Joanidisová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Plynárenská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7/C

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82109

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 30857741

Platnosť : od: 26.10.2019

III. Koneční uživatelia výhod

Meno : Ing. Milan Zábranský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rybníčná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 870/1

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.04.1969

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.09.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 30.01.2023

Dátum overenia : 30.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 25.04.2023

Číslo vložky: 8899

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : KLIMATECH s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajanského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 58

c) **Názov obce:** Piešťany

d) **Psč:** 92101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31419101

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : A|K|K|L advokáti s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Grösslingová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 50

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81109

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 50666622

Platnosť : od: 16.01.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Dušan Juriga

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hurbanova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6512/52

c) **Názov obce:** Piešťany

d) **Psč:** 92101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 21.01.1959

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.05.2017

Meno : Ing. Miloš Svetlák

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Drozdia

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8739/12

c) **Názov obce:** Nové Zámky

d) **Psč:** 94001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.01.1959

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 22.01.2023

Dátum overenia : 02.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 25.04.2023

Číslo vložky: 22324

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Techmontstav Nitra, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Piesková

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1023/21

c) **Názov obce:** Veľké Zálužie

d) **Psč:** 95135

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46934065

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 10.03.2023

Obchodné meno : Techmontstav Nitra, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Piesková

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1023

c) **Názov obce:** Veľké Zálužie

d) **Psč:** 95135

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46934065

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 14.02.2018 - 09.03.2023

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Mária Jakubíková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Fraňa Mojtu

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 43

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 34037721

Platnosť : od: 14.02.2018

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Miloš Sabo

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Žatevná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1205

c) **Názov obce:** Veľké Zálužie

d) **Psč:** 95135

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 08.02.1967

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 14.02.2018

Meno : Jozef Pekar

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Sliváše

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1009/12

c) **Názov obce:** Veľké Zálužie

d) **Psč:** 95135

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.03.1954

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 10.03.2023

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.02.2023

Dátum overenia : 01.02.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Certifikáty podľa normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

JOMA Slovakia, spol. s r.o.

Jaslovské Bohunice 701
919 31 Jaslovské Bohunice


má zavedený a udržiavaný
systém manažérstva kvality
v súlade s požiadavkami normy

ISO 9001:2015

pre oblasti:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Demolácie a zemné práce. Údržba budov.
Odborné nakladanie s azbestom.
Montáž kovových konštrukcií.
Výroba certifikovaných betónových zmesí.

Dátum vydania: 29.03.2022
Platnosť certifikátu do: 17.12.2024
Certifikát č.: 2022103


Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu

Certifikát sa udeľuje na základe rozhodnutia RCO č.02/2022.
Vydáním tohto certifikátu sa v celom rozsahu ruší platnosť certifikátu 2021394.
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
www.elbacert.com

CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

JOMA Slovakia, spol. s r.o.

Jaslovské Bohunice 701
919 31 Jaslovské Bohunice


má zavedený a udržiavaný
system environmentálneho manažérstva
v súlade s požiadavkami normy

ISO 14001:2015

pre oblasti:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Demolácie a zemné práce. Údržba budov.
Odborné nakladanie s azbestom.
Montáž kovových konštrukcií.
Výroba certifikovaných betónových zmesí.

Dátum vydania: 29.03.2022
Platnosť certifikátu do: 17.12.2024
Certifikát č.: 2022104


Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu

Certifikát sa udeľuje na základe rozhodnutia RCO č.02/2022.
Vydáním tohto certifikátu sa v celom rozsahu ruší platnosť certifikátu 2021395.
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
www.elbacert.com

CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

JOMA Slovakia, spol. s r.o.

Jaslovské Bohunice 701
919 31 Jaslovské Bohunice


má zavedený a udržiavaný
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v súlade s požiadavkami normy

ISO 45001:2018

pre oblasti:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Demolácie a zemné práce. Údržba
budov. Odborné nakladanie s azbestom.
Montáž kovových konštrukcií.
Výroba certifikovaných betónových zmesí.

Dátum vydania: 29.03.2022
Platnosť certifikátu do: 17.12.2024
Certifikát č.: 2022105


Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu

*Certifikát sa udeľuje na základe rozhodnutia RCO č.02/2022.
Vydáním tohto certifikátu sa v celom rozsahu ruší platnosť certifikátu 2021396.
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.*

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
www.elbacert.com

Doklad o zložení výkonovej záruky

SK61 1100 0000 0026 2910 6127 EUR			
Banka	Majiteľ účtu		
1100			
TatraBanka			
Číslo účtu	Popis		
2629106127			
IBAN	Mena	Skupina účtov	BIC
SK61 1100 0000 0026 2910 6127	EUR	0	

Dátum splatnosti	Dátum spracovania	Účel platby	Čiastka
10.05.23	10.05.23	JAVYS, a.s. /VS36221589/SS/KS vykonova zaruka Rekonstrukcia a rozsirenie HS a prilahlych priestorov v SO 47	58 262,81
		Stav Priebežné položky Príkazca / Prijemca JOMA SLOVAKIA, SPOL. S R.O. Účet partnera 0200000004323579553 BIC partnera SUBASKBX IBAN partnera SK02 0200 0000 0043 2357 9553 Vstupný text SEPA payment KOP Textový kľúč Číslo súboru Zákaznícka referencia 150 MCS PP23051082284993	

Číslo	Celkom kreditných záznamov
1	58 262,81
Číslo	Celkom debetných záznamov
0	0
Číslo	Celkom pre účet
1	58 262,81

Číslo	Celkom kreditných záznamov
1	58 262,81
Číslo	Celkom debetných záznamov
0	0
Číslo	Celkom pre menu EUR
1	58 262,81