

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia areálového vodovodu**

JKSO:

Miesto

KS

Dátum

14.08.2019

Objednávateľ:

Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

RYCHLA PARTA PLUS s.r.o., Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves

IČO:

50 466 623

IČ DPH

SK2120337439

Projektant:

Hydrocoop s.r.o.

IČO:

IČ DPH

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

5 169,98

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	5 169,98	1 034,00

Cena s DPH

v

EUR

6 203,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód.

Stavba: **Rekonštrukcia areálového vodovodu**

Miesto:	Dátum:	14.08.2019	
Objednávateľ:	Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika	Projektant:	Hydrocoop s.r.o.
Zhotoviteľ:	RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o., Uhorská Ves 35, 032 03	UI Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 169,98	6 203,98
SO 01	Rekonštrukcia areálového vodovodu	5 169,98	6 203,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia areálového vodovodu

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia areálového vodovodu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14.08.2019

Objednávateľ:

Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. , Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves

ICO:

IČ DPH:

50 466 623

SK2120337439

Projektant:

Hydrocoop s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 169,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 169,98	20,00%	1 034,00

Cena s DPH

v EUR

6 203,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia areálového vodovodu

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia areálového vodovodu

Miesto:

Dátum:

14.08.2019

Objednávateľ:

Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika

Projektant:

Hydrocoop s.r.o.

Zhotoviteľ:

RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. , Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 169,98

HSV - Práce a dodávky HSV

5 114,59

1 - Zemné práce	1 053,91
2 - Zakladanie	75,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	99,14
4 - Podkladné konštrukcie	91,16
5 - Komunikácie	26,23
8 - Potrubné vedenia	3 614,79
9 - Ostatné konštrukcie	153,24
99 - Presun hmôt HSV	0,40

PSV - Práce a dodávky PSV

55,39

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	23,98
713 - Izolácie tepelné	31,41

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia areálového vodovodu

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia areálového vodovodu

Miesto:

Dátum: 14.08.2019

Objednávateľ:

Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika

Projektant:

Hydrocoop s.r.o.

Zhotoviteľ:

RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. , Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 169,980
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 114,590
D	1	Zemné práce					1 053,910
1	K	P.C. 3	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	1,000	50,000	50,000
2	K	111201101	Odstránenie krovin, plochy do 1000 m2	m2	1,000	0,650	0,650
3	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	8,800	8,800
4	K	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	1,000	1,750	1,750
5	K	112201101	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	5,200	5,200
6	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	1,000	1,300	1,300
7	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,000	29,600	29,600
8	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,000	4,850	4,850
9	K	113107242	Odstránenie podkladu vozovky, krytu z asfaltu hr. 100mm	m2	1,000	3,400	3,400
10	K	115101200	Čerpanie vody	hod	1,000	0,750	0,750
11	K	115101300	Pohotovosť	deň	1,000	0,440	0,440
12	K	KP	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	m	1,000	8,600	8,600
13	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m3	1,000	87,780	87,780
14	K	119001422	Priplatok za výkop v blízkosti káblov a káblových trati do 6 káblov	m	1,000	8,000	8,000
15	K	119001801	Ochranné ohradenie okolo výkopu, kombinované, výstražné	m	1,000	0,470	0,470
16	K	120001101	Priplatok za sťažený výkop	m3	1,000	11,950	11,950
17	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,000	170,700	170,700
18	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	1,000	144,430	144,430
19	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestnením do 30 m	m3	1,000	0,400	0,400
20	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	45,150	45,150
21	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	9,040	9,040
22	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,000	58,020	58,020
23	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	11,500	11,500
24	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 10 000 m3	m3	1,000	6,500	6,500
25	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,000	0,800	0,800
26	K	133311101	Hĺbenie šacht v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	79,210	79,210
27	K	133311109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	1,000	12,930	12,930
28	K	151831052	Zriadenie paženia - pažiace boxy	m2	1,000	4,960	4,960
29	K	151831152	Odstránenie paženia	m2	1,000	1,350	1,350
30	K	162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3000 m do 10 000 m3	m3	1,000	0,750	0,750
31	K	162501143	Priplatok za každý ďalší km	m3	1,000	0,100	0,100
32	K	171201203	Uloženie zeminy na skládke	m3	1,000	0,150	0,150
33	K	P.C. 2	Poplatok za uskladnenie zeminy	m3	1,000	1,100	1,100
34	K	174101003	Zásyp rýh so zhutnením do 10 000 m3	m3	1,000	2,400	2,400
35	K	17510 - 1101	Obsyp potrubia bez prehodenia	m3	1,000	12,700	12,700
36	K	P.C.	Dodávka štrkopiesku fr r 8 - 16 mm	m3	1,000	15,000	15,000
37	K	P.C. 1	Dodávka štrkodrvy na zásypy pod cestou	m3	1,000	20,000	20,000
38	K	KP.1	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4 DN 100	m	1,000	50,000	50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke Poznámka k položke - pretláčanie potrubia s dodaním chráničky oceľovej - zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet panelmi s pažením jamy s čerpaním vody a jej odvedením - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením s čerpaním vody a jej odvedením - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kŕmnych objímok a ich dodaním (bez dodávky potrubia) - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním				
39	K	KP 2	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4 DN 300	m	1,000	80,000	80,000
			Poznámka k položke Poznámka k položke - pretláčanie potrubia s dodaním chráničky oceľovej - zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet panelmi s pažením jamy s čerpaním vody a jej odvedením - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením s čerpaním vody a jej odvedením - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kŕmnych objímok a ich dodaním (bez dodávky potrubia) - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním				
40	K	KP 3	Bezvykypová technológia - riadené pretláčanie potrubia potrubie HDPE PE100 RC, SDR17, D 180 x 10,7	m	1,000	100,000	100,000
			Poznámka k položke Poznámka k položke - zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet panelmi s pažením jamy s čerpaním vody a jej odvedením - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením s čerpaním vody a jej odvedením				
41	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1,000	0,180	0,180
42	K	182001131	Plošná úprava terénu pozberom skál a zahrabaním v rovine alebo na svahu do 1 5	m2	1,000	0,300	0,300
43	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine hr. 150 mm	m2	1,000	0,200	0,200
44	K	KP 4	Založenie trávnik, dodávka tráv. semena, ošetrovanie trávnik, zalievanie	m2	1,000	2,500	2,500
D 2			Zakladanie				75,720
45	K	212752125	Tratvody z drenážnych potrubí DN 100	m	1,000	0,800	0,800
46	K	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,000	60,500	60,500
47	K	275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,000	10,620	10,620
48	K	275351218	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	1,000	3,800	3,800
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				99,140
49	K	311211124	Murvo nadzákladové z bet kociek jednostranne licované na maltu MVC-2, 5	m3	1,000	90,700	90,700
50	K	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu podložením bet kociek hr 30-80 mm	m2	1,000	8,440	8,440
D 4			Podkladné konštrukcie				91,160
51	K	452311151	Bloky, dosky podkladné z bet. C 16/20	m3	1,000	60,540	60,540
52	K	452351101	Debnenie dosiek, blokov	m2	1,000	10,620	10,620
53	K	451573111	Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku	m3	1,000	20,000	20,000
D 5			Komunikácie				26,230
54	K	567124115	Podklad z bet. C 20/25 hr. 150 mm	m2	1,000	9,670	9,670
55	K	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	1,000	8,380	8,380
56	K	577144251	Asfaltobet. ABS hr 5cm I tr.	m2	1,000	7,930	7,930
57	K	573211111	Postrek živčný spojovací	m2	1,000	0,250	0,250
D 8			Potrúbné vedenia				3 614,790
58	K	871221062	Montáž potrubia HDPE DN 50 SDR 11/PN16	m	1,000	0,500	0,500
59	K	871271068	Montáž potrubia HDPE DN 100 SDR 11/PN16	m	1,000	0,800	0,800
60	K	871341074	Montáž potrubia HDPE DN 150 SDR 11/PN16	m	1,000	1,000	1,000
61	M	286	Potrúbnie polyet. PE100 RC(HD-PE), SDR 11, PN 16, DN 50 PipeLife	m	1,000	2,390	2,390
62	M	286 1	Potrúbnie polyet. PE100 RC(HD-PE), SDR 11/PN 16, DN 100	m	1,000	10,000	10,000
63	M	286 1	Potrúbnie polyet. PE100 RC(HD-PE), SDR 11/PN 16, DN 150	m	1,000	19,000	19,000
64	K	892271111	Plakové skúšky potrubia 100,50	m	1,000	0,600	0,600
65	K	892351111	Plakové skúšky potrubia DN 150	m	1,000	0,800	0,800
66	K	892372111	Zabezpečenie koncov	ks	1,000	57,000	57,000
67	K	892273111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN do 125	m	1,000	4,250	4,250
68	K	892353111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN 150	m	1,000	8,300	8,300
69	K	857262121	Montáž liat. tvaroviek jednoosých DN 100	ks	1,000	21,900	21,900
70	K	857312121	Montáž liat. tvaroviek jednoosých DN 150,200	ks	1,000	29,500	29,500
71	K	857314121	Montáž liat. tvaroviek odbočných DN 150	ks	1,000	33,600	33,600
72	M	552	Tvarovka "T" 100/100 HAWLE	ks	1,000	66,000	66,000
73	M	552 1	Tvarovka "T" 150/100 HAWLE	ks	1,000	108,000	108,000
74	M	552 2	Tvarovka "T" 150/150 HAWLE	ks	1,000	117,000	117,000
75	M	552 3	FFR DN 200/150 HAWLE	ks	1,000	89,000	89,000
76	M	552 4	E - MEGA DN 150 VIKING Johnson	ks	1,000	274,000	274,000
77	M	552 5	Prírubové pátkové koleno DN 100 N HAWLE	ks	1,000	67,000	67,000
78	M	552 5	Prírubové pátkové koleno DN 150 N HAWLE	ks	1,000	114,000	114,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	552.6	FF DN 100 dl 300 mm HAWLE	ks	1,000	49,700	49,700
80	K	KP.8	Montáž a dodávka lemového nákrúžku s prírubou EFC d110 FRIALEN	ks	1,000	59,000	59,000
81	K	KP.9	Montáž a dodávka lemového nákrúžku s prírubou EFC d160 FRIALEN	ks	1,000	98,000	98,000
82	K	KP.10	Montáž a dodávka tvaroviek a armatúr v jestv. šachtách na vodovodnej prípojke VP7, VP8	kpl	1,000	150,000	150,000
Poznámka k položke Poznámka k položke : - tesnenie FORSCHIEDA 110x606 = 2ks - lemový nákrúžok + točivá príruha DN 100 = 2ks - vodovodný uzáver s ručným kolom = 2ks - vodomer DN 80 = 1ks - montážna vložka DN 80 = 1ks - redukcia 100/80 = 2ks - TP - kus DN80 dl 200 mm - vnútroštaveniskový presun							
P							
83	K	891291111	Montáž uzáverov do zeme DN 100	ks	1,000	21,000	21,000
84	K	891311111	Montáž uzáverov, do zeme DN 150	ks	1,000	27,000	27,000
85	K	891267211	Montáž nadzem. hydrantu DN 100	ks	1,000	19,000	19,000
86	K	891319111	Montáž navrtávacích pásov na potrubí DN 150	ks	1,000	34,000	34,000
87	K	899401112	Montáž poklopov uzáverových	ks	1,000	13,000	13,000
88	M	422	Vodovodný uzáver do zeme DN 100 vrátane zemnej. súpravy teleskopickkej HAWLE	ks	1,000	136,000	136,000
89	M	422.1	Vodovodný uzáver do zeme DN 150 vrátane zemnej. súpravy teleskopickkej HAWLE	ks	1,000	225,000	225,000
90	M	422.2	Hydrant nadzemný DN 100 PN 16 HAWLE	m	1,000	497,000	497,000
91	M	422.3	Navrtávací pás FRIALEN DAV 160/63 pre potrubie PE DN 150/2" vrátane uzáveru, zem. súpravy a poklopu	ks	1,000	264,000	264,000
92	M	422.4	Poklop uzáverový	ks	1,000	21,000	21,000
93	K	KP.11	Osadenie a dodávka šachtovej skruži 100-50	ks	1,000	20,000	20,000
94	K	KP.12	Osadenie a dodávka šachtovej skruži 60-50	ks	1,000	15,000	15,000
95	K	KP.13	Stavebné úpravy v jestv. šachtách	ks	1,000	270,000	270,000
96	K	KP.14	Stavebné úpravy, merná šachta	ks	1,000	670,000	670,000
97	K	KP.6	Osadenie a dodávka vyhľadávacieho kábla, vrátane vývodov Cu 10 mm2	m	1,000	1,000	1,000
98	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1,000	0,450	0,450
D 9							153,240
99	K	919735123	Rezanie podkladu a krytu vozovky bet. hr. 150 mm	m	1,000	5,230	5,230
100	K	919735111	Rezanie podkladu a krytu vozovky asfaltovej hr. 50 mm	m	1,000	1,680	1,680
101	K	919735112	Rezanie podkladu a krytu vozovky asfaltovej hr. 100	m	1,000	2,420	2,420
102	K	917762112	Osadenie obrubníka bet. s bočnou oporou C16/20	m	1,000	3,410	3,410
103	M	592	Cestný obrubník 100/25/15	ks	1,000	4,600	4,600
104	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (komunikácií, kanálov, zásobníkov a pod.)	m2	1,000	0,600	0,600
105	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	88,700	88,700
106	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	6,000	6,000
107	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,000	0,150	0,150
108	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	3,150	3,150
109	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,000	0,300	0,300
110	K	P.C	Poplatok za skládku - asfalty	t	1,000	20,000	20,000
111	K	P.C.4	Poplatok za skládku - betóny	m3	1,000	17,000	17,000
D 99							0,400
112	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu diaľkových vodovodov a komunikácií a letísk s krytom asfalt alebo bet	t	1,000	0,400	0,400
D PSV							55,390
D 711							23,980
113	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	1,000	1,900	1,900
114	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	1,000	1,880	1,880
115	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode objektov diaľkových vodovodov a komunikácií	t	1,000	20,200	20,200
D 713							31,410
116	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	1,000	2,220	2,220
117	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	1,000	8,990	8,990
118	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné objektov diaľkových vodovodov a komunikácií	t	1,000	20,200	20,200

Príloha „2“ Zoznam subdodávateľov

k Rámcovej dohode na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie**“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky
Peter Cuker – PLYNMONT	36 993 174	- Zváračské práce - Dodávka a montáž potrubia - Tlakové skúšky

Podpis:
Katarína PAČANOVÁ - konateľ

V Uhorskej Vsi, dňa 19.08.2019

RÝCHLA PARTA PLUS, s. r. o.

032 03 Uhorská Ves 35

Tel: +421 907 595 398

IČO: 50 466 623

IČ DPH: SK2120337439

www.rychlaparta.sk

e-mail: info@rychlaparta.sk