

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo: číslo zmluvy objednávateľa: 181/2023/VYST, číslo zmluvy zhotoviteľa: 1/S/2023

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo dodatku objednávateľa : 378/2023/VYST

Číslo dodatku zhotoviteľa : .....

### 1. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Osoby oprávnené k jednaniam

- vo veciach realizačných :

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

Ing. František Stejskal, vedúci odd. prípravy a realizácie stavieb

IČO:

00 315 524

DIČ:

2021031111

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

1600443002/5600

IBAN:

SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Samostatný dotačný účet:

Bankové spojenie:

VUB Banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo dotačného účtu:

0040 1444 4751/0200

IBAN :

SK49 0200 0000 0040 1444 4751

Tel.:

044/5565 111

Fax:

044/562 13 96

E-mail:

[lmikulas@mikulas.sk](mailto:lmikulas@mikulas.sk)

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 586

Ing. Róbert Škrkoň, konateľ

Osoby oprávnené jednať :

- vo veciach realizačných:

Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci

IČO:

31600042

IČ-DPH:

SK2020442600

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 1667/L

Tel.:

041/7637648, 0911 107 332

Fax:

E-mail:

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.02.2023 Zmluvu o dielo, číslo zmluvy Objednávateľa 181/2023/VYST, číslo zmluvy Zhotoviteľa 1/S/2023, (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „zmluva“) v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo pre Objednávateľa s názvom „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši“ (ďalej len „Dielo“) a dňa 22.05.2023 Dodatok č. 1, číslo dodatku Objednávateľa 376/2023/VYST k Zmluve o dielo na menej a navyše práce.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je uzavretý v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18, ods.1, písm. e) na vykonanie úprav textového znenia v prílohe č. 1 Oceneného výkazu výmer prác /rozpočet prác/ Zmluvy o dielo, z dôvodu pripomienok Environmentálneho fondu ako poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu diela. Úpravy nemajú vplyv na cenu diela jej zhotovenie a ani na jej funkčnosť.

## 2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a prerokovania pripomienok Environmentálneho fondu ako poskytovateľa finančnej pomoci diela „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši“ uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, číslo Objednávateľa 181/2023/VYST, číslo Zhotoviteľa 1/S/2023, uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 27.02.2023.

2.2 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa v prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/ Zmluvy o dielo, v **Prehľade rozpočtových nákladov v EUR, v oprávnených nákladoch,**

**objekt: časť A hospodársky pavilón, časť: zateplenie striech, položka č.12 mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)“

Nový text:

„Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm“,

**objekt: časť A hospodársky pavilón, časť: zateplenie striech, položka č.13 mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)“

Nový text:

„Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm“,

**objekt: časť B,C,D – jasje a vstup, časť: zateplenie striech, položka č.15 mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)“

Nový text:

„Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm“,

**objekt: časť B,C,D – jasje a vstup, časť: zateplenie striech, položka č.16 mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný výrobca)“

Nový text:

„Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm“,

sa v prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/ Zmluvy o dielo, v **Zadaní s výkazom výmer, v oprávnených nákladoch,**

**stavba: Hospodársky Pavilón mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Objekt: Výmena dažďových vpustí na streche objektu“

Nový text:

„Objekt: Výmena strešných vtokov“,

sa v prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/ Zmluvy o dielo, v **Zadaní s výkazom výmer, v oprávnených nákladoch,**

**stavba: Hospodársky Pavilón mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Stavba: Hospodársky Pavilón

Objekt: Výmena dažďových vpustí na streche objektu“

Nový text:

„Stavba: Jasje a vstup

Objekt: Výmena strešných vtokov“,

sa v prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/ Zmluvy o dielo, v **Prehľade rozpočtových nákladov v EUR, v oprávnených nákladoch,**

**objekt: časť A hospodársky pavilón, časť: výmena okien, položka č.2 mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Dvere vstupné plastové 90x210 celosklené“

Nový text:

„Dvere vstupné plastové 950x2860mm celosklené“,

**objekt: časť B,C,D – jasje a vstup, časť: výmena okien, položka č.2 mení text nasledovne:**

Pôvodný text:

„Dvere vstupné plastové 90x200 (+990) celosklené“

Nový text:

„Dvere vstupné plastové 1050x2960mm celosklené“.

2.3 Prílohou č. 1 tohto Dodatku je upravená príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/ Zmluvy o dielo podľa tohto článku, bodu 2.2, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Zoznam príloh: príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/

za Objednávateľa: 26. 05. 2023  
V Liptovskom Mikuláci, dňa.....

za Zhotoviteľa: 26. 05. 2023  
V Žiline, dňa.....

.....  
Ing. Ján Blcic, PhD., primátor mesta

.....  
Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš  
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.  
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO :

Dátum:2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady

č. 07

Objekt : časť A hospodársky pavilón

č. 0001

Časť : zateplenie striech

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
1	321	979012212	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt do 4 m	168,138	t	7,06	1 187,05	20
2	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	168,138	t	12,18	2 047,92	20
3	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 513,242	t	0,35	529,63	20
4	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	168,138	t	3,68	618,75	20
5	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	168,138	t	18,00	3 026,48	20
6	006	981512113	Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MC iným spôsobom	45,911	m3	94,37	4 332,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>11 742,45</b>			<b>11 742,45</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>11 742,450</b>			<b>11 742,45</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>712 - Povlakové krytiny</b>								
7	712	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	312,154	m2	0,89	277,82	20
8	712	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	312,154	m2	9,24	2 884,30	20
9	MAT	6282B0968	Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šír.2,12 m dl.15m	343,369	m2	14,00	4 807,17	20
10	712	712363003	Vytvor. spoja dvoch fólii z mäčk. PVC teplovzd. navarením	286,800	m	0,60	172,08	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				<b>8 141,37</b>			<b>8 141,37</b>	
<b>713 - Izolácie tepelné</b>								
11	713	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva na PUR penu	613,278	m2	6,08	3 728,73	20
12	MAT	2831BA493	Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm	306,639	m2	20,00	6 132,78	20
13	MAT	2831BA494	Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm	306,639	m2	24,00	7 359,34	20
14	713	713190814	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 200 mm	306,080	m2	10,68	3 268,93	20
15	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	312,154	m2	2,16	674,25	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>21 164,03</b>			<b>21 164,03</b>	
<b>721 - Vnútroňá kanalizácia</b>								
16	721	721233213-S	Výmena strešných vtokov	1,000	kompl.	405,14	405,14	20
721 - Vnútroňá kanalizácia spolu:				<b>405,14</b>			<b>405,14</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
17	764	764112221	Montáž lemovania z pozinkovaného plechu komínov na vlnitej hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,375	m2	22,59	53,65	20
18	MAT	1387A0101	Plech lakoplastovaný š.1000-1250mm hr.0,50mm Standard tabuľový, zvitkový	57,201	m2	10,89	622,92	20
19	764	764210271	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	74,960	m	2,98	223,38	20

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš  
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.  
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň  
 JKSO :  
 Dátum: 2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady  
 Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup  
 Časť : zateplenie striech

č. 07

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
1	013	965041341	Búr. podkl. alebo mazanín škvárovbet. hr. do 10 cm nad 4 m2	9,109	m3	65,00	592,09	20
2	321	979012212	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt do 4 m	261,951	t	7,06	1 849,37	20
3	321	979012219	Príplatok za ďalšie 4 m výšky zvislého premiestnenia	261,951	t	2,09	547,48	20
4	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	261,951	t	12,18	3 190,56	20
5	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 357,559	t	0,35	825,15	20
6	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	261,951	t	3,68	963,98	20
7	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	261,951	t	18,00	4 715,12	20
8	000	98.112	Demolácia budov drevených ostat. postup. rozoberaním s ulož. na skládku do 5km	240,643	m3	13,56	3 263,12	20
9	006	981512113	Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MC iným spôsobom	65,553	m3	94,37	6 186,24	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>22 133,11</b>			<b>22 133,11</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>22 133,110</b>			<b>22 133,11</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>712 - Povlakové krytiny</b>								
10	712	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	559,210	m2	0,89	497,70	20
11	712	712361705	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	559,210	m2	9,24	5 167,10	20
12	MAT	6282B0968	Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šír.2,12 m dl.15m	626,315	m2	14,00	8 768,41	20
13	712	712363003	Výtvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	405,421	m	0,60	243,25	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				<b>14 676,46</b>			<b>14 676,46</b>	
<b>713 - Izolácie tepelné</b>								
14	713	713141135	Montáž tep. izolácie stiech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva na PUR penu	1 063,760	m2	6,08	6 467,66	20
15	MAT	2831BA493	Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm	531,888	m2	20,00	10 637,76	20
16	MAT	2831BA494	Doska izolačná Puren FD-L hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm	531,888	m2	24,00	12 765,31	20
17	713	713190814	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 200 mm	437,021	m2	10,68	4 667,38	20
18	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	559,210	m2	2,16	1 207,89	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>35 746,00</b>			<b>35 746,00</b>	
<b>721 - Vnútorhá kanalizácia</b>								
19	721	721233213-S	Výmena strešných vtokov	1,000	kompl.	405,14	405,14	20
721 - Vnútorhá kanalizácia spolu:				<b>405,14</b>			<b>405,14</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hospodársky Pavilón

Objekt: Výmena strešných vtokov

Položkový rozpočet, žiadateľ Mesto Liptovský Mikuláš

kód projektu: E4253 08U02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
1	721242804	Demontáž ventilačnej hlavice splaškovej kanalizácie 0,5 * 2	sub	1,000	7,20	7,20
2	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	sub	1,000	39,20	39,20
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>				
3	721230068	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre PVC izolácie DN 125	ks	2,000	12,00	24,00
4	286630020100	Strešný vtok DrainBox HL63P/2, DN 125, (9,25 l/s), PVC límeč, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	2,000	150,35	300,70
5	28663002010	Napojenie na rovod elektriny	ks	2,000	6,50	13,00
6	721242803	Demontáž strešnej vpuste DN125 1 * 2	ks	2,000	8,00	16,00
7	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,043	1,00	5,04
<b>Celkom</b>						<b>405,14</b>



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Jasle a vstup

Objekt: Výmena strešných vtokov

Položkový rozpočet, žiadateľ Mesto Liptovský Mikuláš

kód projektu: E4253 08U02

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
1	721242804	Demontáž ventilačnej hlavice splaškovej kanalizácie 0,5 * 2	sub	1,000	7,20	7,20
2	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	sub	1,000	39,20	39,20
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>				
3	721230068	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre PVC izolácie DN 125	ks	2,000	12,00	24,00
4	286630020100	Strešný vtok DrainBox HL63P/2, DN 125, (9,25 l/s), PVC límeč, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	2,000	150,35	300,70
5	28663002010	Napojenie na rovod elektriny	ks	2,000	6,50	13,00
6	721242803	Demontáž strešnej vpuste DN125 1 * 2	ks	2,000	8,00	16,00
7	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,043	1,00	5,04
<b>Celkom</b>						<b>405.14</b>



Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš  
 Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.  
 Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň  
 JKSO :  
 Dátum: 2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady  
 Objekt : časť A hospodársky pavilón  
 Časť : výmena okien

č. 07  
 č. 0001

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	5,000	kus	50,00	250,00	20
2	MAT	611434600	Dvere vstupné plastové 950x2860mm celosklené	1,000	kus	850,25	850,25	20
3	MAT	6114B1733	Okno plast.1-kridlové OS -výš.110, šír.95 cm	1,000	kus	223,65	223,65	20
4	MAT	6114B1810	Okno plast.1-kridlové OS -výš.180, šír.120 cm	4,000	kus	332,38	1 329,52	20
5	011	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	30,00	30,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>2 683,42</b>			<b>2 683,42</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	015	936173112	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií 20-50 kg Z01 a Z02	8,000	kus	30,00	240,00	20
7	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	4,000	kus	0,60	2,40	20
8	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,60	0,60	20
9	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus	1,00	1,00	20
10	013	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	8,640	m2	5,54	47,87	20
11	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	4,293	m2	6,34	27,22	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>319,09</b>			<b>319,09</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>3 002,510</b>			<b>3 002,51</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
764 - Konštrukcie klampiarske								
12	764	764372301	Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 300mm	6,000	m	28,27	169,62	20
13	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	4,800	m	1,47	7,06	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>176,68</b>			<b>176,68</b>	
766 - Konštrukcie stolárske								
14	766	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	4,000	kus	1,68	6,72	20
15	766	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	5,000	kus	25,51	127,55	20
16	MAT	592413560	Doska parapetná HTP1-489 90x18x3	1,000	kus	12,88	12,88	20
17	MAT	592413580	Doska parapetná HTP3-489 120x18x4	4,000	kus	16,12	64,48	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>211,63</b>			<b>211,63</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>388,31</b>			<b>388,31</b>	
Za rozpočet celkom				<b>3 390,82</b>			<b>3 390,82</b>	

\*  
 C



Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš  
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.  
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň  
JKSO :  
Dátum: 2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady

č. 07

Objekt : časť B,C,D - jasle a vstup

Časť : výmena okien

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
1	011	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	50,00	50,00	20
2	MAT	611434610	Dvere vstupné plastové 1050x2960mm celosklené	1,000	kus	1 421,48	1 421,48	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>1 471,48</b>			<b>1 471,48</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3	015	936173111	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 20 kg	4,000	kus	15,97	63,88	20
4	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	1,000	kus	0,60	0,60	20
5	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,773	m2	11,35	20,12	20
6	013	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	1,000	kus	1,00	1,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>85,60</b>			<b>85,60</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>1 557,08</b>			<b>1 557,08</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>1 557,08</b>			<b>1 557,08</b>	



**JASLE KOMENSKÉHO -BLESKOZVOD**

Liptovský Mikuláš

Položkovitý rozpočet, žiadateľ Mesto Liptovský Mikuláš

VÝKAZ VÝMER

OBJEKT 01 - HOSPODÁRSKY PAVILÓN

kód projektu: E4253 08U02


					dodávka	montáž	spolu
1	Bleskozvod				374,34	541,26	915,60
2	Zemné práce					100,00	100,00
3							
4							
5	PVPP z pol.1	%	6				54,94
6							
7	Doprava z pol.1	%	3,6				32,96
8	Presun z pol.1	%	1				9,16
9	<b>ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH</b>						<b>1112,66</b>
10	GZS z pol.9m	%	4,5				50,07
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7				7,79
12	Odborná prehliadka	h	16,0	á	18		288,00
13	Demontáž pôvodného bleskozvodu	h	24,0	á	12		288,00
14	<b>CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH</b>						<b>1746,52</b>

**MONTÁŽ BLESKOZVODU**

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž			materiál			spolu	
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.		nákl.
		cenník 921M								
1	210220004	Zberné vedenie AlMgSi 8mm	m	114	3,77	429,78	114,00	1,36	155,04	584,82
2	210220004	Uzem. vedenie FeZn 30/4mm	m	4	0,94	3,76	4,00	3,85	15,40	19,16
3		Podpery vedenia PV21	ks	32		0,00	32,00	1,19	38,08	38,08
4	210220302	Svorka bleskozvodná SK	ks	4	2,64	10,56	4,00	1,25	5,00	15,56
5	210220302	Svorka bleskozvodná SO	ks	6	2,64	15,84	6,00	1,54	9,24	25,08
6	210220302	Svorka bleskozvodná SZ	ks	4	2,64	10,56	4,00	1,81	7,24	17,80
7	210220221	Zberná tyč JP15 komplet	ks	1	5,34	5,34	1,00	24,40	24,40	29,74
8	210220401	Štítok pre označenie zvodu	ks	4	1,32	5,28	4,00	0,77	3,08	8,36
9		Rúrka D36 v zateplení	m	16	0,61	9,76	16,0	1,58	25,28	35,04
10	210220302	Svorka bleskozvodná SP1	ks	2	1,93	3,86	2,00	0,88	1,76	5,62
11	210220301	Svorka bleskozvodná SS	ks	20	1,93	38,60	20,0	0,66	13,20	51,80
12	210200145	Krabica KT150 v zateplení	ks	4	1,98	7,92	4,0	16,43	65,72	73,64
13		Podružný materiál	%	3					10,90	
14		<b>SPOLU</b>				<b>541,26</b>			<b>374,34</b>	<b>915,60</b>

2023

Vypracoval : Ing. Róbert S



**JASLE KOMENSKÉHO - BLESKOZVOD**
**Liptovský Mikuláš**

Položkovitý rozpočet, žiadateľ Mesto Liptovský Mikuláš

**OBJEKT 02 - JASLE + VSTUP - BCD**

kód projektu: E4253 08U02

**VYKAZ VYMER**

						dodávka	montáž	spolu
1	Bleskozvod					567,46	792,30	1359,76
2	Zemné práce						100,00	100,00
3								
4								
5	PVPP z pol.1	%	6					81,59
6								
7	Doprava z pol.1	%	3,6					48,95
8	Presun z pol.1	%	1					13,60
9	<b>ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH</b>							<b>1603,89</b>
10	GZS z pol.9m	%	4,5					72,18
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7					11,23
12	Odborná prehliadka	h	16,0	á	18			288,00
13	Demontáž pôvodného bleskozvodu	h	24,0	á	12			288,00
14	<b>CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH</b>							<b>2263,29</b>

**MONTÁŽ BLESKOZVODU**

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž			materiál			spolu	
			mj	množ	j.c	nákl.	množ.	j.c.		nákl.
		cenník 921M								
1	210220004	Zberné vedenie AlMgSi 8mm	m	164	3,77	618,28	164,00	1,36	223,04	841,32
2	210220004	Uzem. vedenie FeZn 30/4mm	m	4	0,94	3,76	4,00	3,85	15,40	19,16
3		Podpery vedenia PV21	ks	56		0,00	56,00	1,19	66,64	66,64
4	210220302	Svorka bleskozvodná SK	ks	8	2,67	21,36	8,00	1,25	10,00	31,36
5	210220302	Svorka bleskozvodná SO	ks	10	2,67	26,70	10,00	1,54	15,40	42,10
6	210220302	Svorka bleskozvodná SZ	ks	5	2,67	13,35	5,00	1,81	9,05	22,40
7	210220221	Zberná tyč JP15 komplet	ks	1	5,34	5,34	1,00	24,40	24,40	29,74
8	210220401	Štítok pre označenie zvodu	ks	5	1,32	6,60	5,00	0,77	3,85	10,45
9		Rúrka D36 v zateplení	m	50	0,61	30,50	50,0	1,58	79,00	109,50
10	210220302	Svorka bleskozvodná SP1	ks	4	1,98	7,92	4,00	0,88	3,52	11,44
11	210220301	Svorka bleskozvodná SS	ks	28	1,98	55,44	28,0	0,66	18,48	73,92
12	210200145	Krabica KT150 v zateplení	ks	5	0,61	3,05	5,0	16,43	82,15	85,20
13		Podružný materiál	%	3					16,53	
14		<b>SPOLU</b>				<b>792,30</b>			<b>567,46</b>	

2023

Vypracoval : Ing. Róbert Škrkoň

