

93

Poradie	Kód	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Merná jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	15860000	1,2		19032000		
1.1.1.		Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta	15860000	1		15860000		
1.1.1.1.		Odkanalizovanie obce Pribeta	13832746,77	1		13832746,77		
1.1.1.1.1.		SO 01 Splašková kanalizácia	13590114,01	1		13590114,01		
1.1.1.1.1.1.		1 - SO 01 Splašková kanalizácia - časť gravitačná kanalizácia	10119100,66	1		10119100,66		
1.1.1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	10110326,19	1		10110326,19		
1.1.1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	3512664,46	1		3512664,46		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Rozoberanie maloformátovvej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2. -0,26000t	2,09	200,64	m2	419,34		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm. -0,23500t	1,85	18437,229	m2	34108,87		
1.1.1.1.1.1.1.2.		Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0,50000t	11,25	18238,688	m2	205185,24		
1.1.1.1.1.1.1.3.		Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	1,5	54658,614	m2	81987,92		
1.1.1.1.1.1.1.4.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	3,5	5027,858	m2	17597,5		
1.1.1.1.1.1.1.5.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	6,97	5027,858	m2	35044,17		
1.1.1.1.1.1.1.6.		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúrením lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	3,34	182,4	m	609,22		
1.1.1.1.1.1.1.7.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerovým prítokom litrov za minútu do 100 l	4,71	54000	hod	254340		
1.1.1.1.1.1.1.8.		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítkom litrov za minútu do 100 l	3,58	1611	deň	5767,38		
1.1.1.1.1.1.1.9.		Odstánenie omnice s premliešaním, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	1,34	1635,234	m3	2191,21		
1.1.1.1.1.1.1.10.		Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	13,6	26	m3	353,6		
1.1.1.1.1.1.1.11.		Pripíratok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	12,77	2441,443	m3	31177,23		
1.1.1.1.1.1.1.12.		Výkop zapáženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	7,46	345,442	m3	2577		
1.1.1.1.1.1.1.13.		Pripíratok za lepiťosť pri hĺbení zapáženej jamy a zářezov s urovnaním dna v hornine 3	1,14	113,996	m3	129,96		
1.1.1.1.1.1.1.14.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	4,47	16113,524	m3	72027,45		
1.1.1.1.1.1.1.15.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	7,48	20019,833	m3	149748,35		
1.1.1.1.1.1.1.16.		Pripíratok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	0,74	6606,545	m3	4883,84		
1.1.1.1.1.1.1.17.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	15,42	12695,504	m3	195764,67		
1.1.1.1.1.1.1.18.		Pripíratok za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáženej i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	1,6	4189,516	m3	6703,23		
1.1.1.1.1.1.1.19.		Pretlačenie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	606,85	57,5	m	34893,88		
1.1.1.1.1.1.1.20.		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN 5235JRG1)	269,1	26,5	m	7131,15		
1.1.1.1.1.1.1.21.		Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 577 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn. 11 353.0	230,23	31	m	7137,13		
1.1.1.1.1.1.1.22.		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m	29,37	364,08	m2	10693,03		
1.1.1.1.1.1.1.23.								

1.1.1.1.1.1.1.24.	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8 m	6,59	364,08 m2	2399,29	
1.1.1.1.1.1.1.25.	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 8 m	4,73	345,442 m3	1653,94	
1.1.1.1.1.1.1.26.	Odstánenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m	1,14	345,442 m3	393,8	
1.1.1.1.1.1.1.27.	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	2,74	103549,74 m2	283726,29	
1.1.1.1.1.1.1.28.	Odstánenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	2,54	103549,74 m2	263016,34	
1.1.1.1.1.1.1.29.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	3	60263,899 m3	180791,7	
1.1.1.1.1.1.1.30.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,36	18696,912 m3	81518,54	
1.1.1.1.1.1.1.31.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	0,36	299150,594 m3	107694,21	
1.1.1.1.1.1.1.32.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2,47	30131,949 m3	74425,91	
1.1.1.1.1.1.1.33.	Zemné hradče prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	10,88	26 m3	282,88	
1.1.1.1.1.1.1.34.	Rúra oceľová pozdĺžna alebo špirálovitá zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN 5235IRG1)-dočasné provízorne prevedenie vody potoka	269,1	20 m	5382	
1.1.1.1.1.1.1.35.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,99	48828,862 m3	48340,57	
1.1.1.1.1.1.1.36.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - vozovkové vrstvy	14,9	4332,749 t	64557,96	
1.1.1.1.1.1.1.37.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	14,9	31784,751 t	473592,79	
1.1.1.1.1.1.1.38.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, žachtet. rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	4,3	32659,017 m3	140347,77	
1.1.1.1.1.1.1.39.	Srôkova frakcia 0-120 mm	20,02	4262,015 t	85325,54	
1.1.1.1.1.1.1.40.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20,68	12029,114 m3	248762,08	
1.1.1.1.1.1.1.41.	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	12,87	20449,494 t	263184,99	
1.1.1.1.1.1.1.42.	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	0,46	8176,168 m2	3761,04	
1.1.1.1.1.1.1.43.	Oslivá tráv - trávové semeno	9,36	252,644 kg	2364,75	
1.1.1.1.1.1.1.44.	Rozprestretie ornica v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	1,14	8176,168 m2	9320,83	
1.1.1.1.1.1.1.45.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	1,39	8176,168 m2	11364,87	
1.1.1.1.1.1.2.	2 Zakladanie	395715,28	1	395715,28	
1.1.1.1.1.1.2.1.	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	10,11	20715,5 m	209433,71	
1.1.1.1.1.1.2.2.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	57,19	5,51 m3	315,12	
1.1.1.1.1.1.2.3.	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1:5	10,66	17445,258 m2	185966,45	
1.1.1.1.1.1.3.	4 Vodorovné konštrukcie	175471,84	1	175471,84	
1.1.1.1.1.1.3.1.	Lôžko pod potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopa z kameniva drobného ťažného 4-8 mm	69,56	2227,554 m3	154948,66	
1.1.1.1.1.1.3.2.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	11,78	81 ks	954,18	
1.1.1.1.1.1.3.3.	Prstenec vyrovnávací 63/4/9	9,57	2 ks	19,14	
1.1.1.1.1.1.3.4.	Prstenec vyrovnávací 63/6/9	11	20 ks	220	
1.1.1.1.1.1.3.5.	Prstenec vyrovnávací 63/8/9	12,44	11 ks	136,84	

1.1.1.1.1.1.3.6.	Prístavec vyrovnávací 63/10/9		13,87	25 ks		346,75	
1.1.1.1.1.1.3.7.	Prístavec vyrovnávací 63/12/9		15,31	23 ks		352,13	
1.1.1.1.1.1.3.8.	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15		137,03	91,859 m3		12587,44	
1.1.1.1.1.1.3.9.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty		21,33	276,92 m2		5906,7	
1.1.1.1.1.1.4.	5 Komunikácie		1965303,95	1		1965303,95	
1.1.1.1.1.1.4.1.	Podklad zo štrkoderiny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm		10,06	18437,229 m2		185478,52	
1.1.1.1.1.1.4.2.	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2		1,3	17445,258 m2		22678,84	
1.1.1.1.1.1.4.3.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2		1,04	59686,472 m2		62073,93	
1.1.1.1.1.1.4.4.	Asfaltový betón vstava obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm		14,22	32357,165 m2		460118,89	
1.1.1.1.1.1.4.5.	Asfaltový betón vstava obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm		12,96	32385,024 m2		419709,91	
1.1.1.1.1.1.4.6.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 250 mm		44,28	18239,688 m2		807609,1	
1.1.1.1.1.1.4.7.	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škrô do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2		18,97	31,5 m2		597,56	
1.1.1.1.1.1.4.8.	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm		7,8	127,26 ks		992,63	
1.1.1.1.1.1.4.9.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm		19,85	200,64 m2		3982,7	
1.1.1.1.1.1.4.10.	Dlažba betónová bezškrôvová, rozmer 200x185x60 mm.		20,15	102,326 m2		2061,87	
1.1.1.1.1.1.5.	8 Rúrové vedenie		3073850,86	1		3073850,86	
1.1.1.1.1.1.5.1.	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošnostenného DN 250		56,84	2179,44 m		123879,37	
1.1.1.1.1.1.5.2.	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m. SN8 - plošnostná		162,4	366,872 ks		59580,01	
1.1.1.1.1.1.5.3.	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošnostenného DN 300		72,04	18071,05 m		1301838,44	
1.1.1.1.1.1.5.4.	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m. SN8 - plošnostná		204,59	3041,96 ks		622354,6	
1.1.1.1.1.1.5.5.	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm		3,45	2234,5 m		7709,03	
1.1.1.1.1.1.5.6.	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250		5,02	2234,5 m		11217,19	
1.1.1.1.1.1.5.7.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm		3,51	18481 m		64868,31	
1.1.1.1.1.1.5.8.	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300		5,58	18481 m		103125,98	
1.1.1.1.1.1.5.9.	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných		278,2	62 ks		17248,4	
1.1.1.1.1.1.5.10.	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm		62,65	62 ks		3884,3	
1.1.1.1.1.1.5.11.	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvixhr 1000x250x90 mm		34,55	32 ks		1105,6	
1.1.1.1.1.1.5.12.	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvixhr 1000x500x90 mm		50,75	29 ks		1471,75	
1.1.1.1.1.1.5.13.	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvixhr 1000x1000x90 mm		95,3	31 ks		2954,3	
1.1.1.1.1.1.5.14.	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm		418,83	4 ks		1675,32	
1.1.1.1.1.1.5.15.	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x600 mm		559,08	58 ks		32426,64	
1.1.1.1.1.1.5.16.	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000		10,32	154 ks		1589,28	
1.1.1.1.1.1.5.17.	Montáž PP revíziej kanalizačnej šachty priemeru 800 mm, s rozdiacim prístencom a poklopom		106,6	461 ks		49142,6	
1.1.1.1.1.1.5.18.	Betónový rozdiací prístavec DN 625, h=160 mm		87,31	461 ks		40249,91	

1.1.1.1.1.1.5.19.	Vertikálne rebrovany klenbový kónus, materiál-PP, h=615 mm	156,83	461 ks			72298,63	
1.1.1.1.1.1.5.20.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=250 mm	100,46	82 ks			8237,72	
1.1.1.1.1.1.5.21.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=375 mm	257,14	7 ks			1799,98	
1.1.1.1.1.1.5.22.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=500 mm	257,14	175 ks			44999,5	
1.1.1.1.1.1.5.23.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=625 mm	276,58	73 ks			20190,34	
1.1.1.1.1.1.5.24.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=750 mm	276,58	274 ks			75782,92	
1.1.1.1.1.1.5.25.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=875 mm	345,35	121 ks			41787,35	
1.1.1.1.1.1.5.26.	Šachtové dno-DN 800/315 (250), materiál-PP, h=535 mm	426,74	45 ks			19203,3	
1.1.1.1.1.1.5.27.	Šachtové dno-DN 800/315 (250), materiál-PP, h=590 mm	426,74	330 ks			140824,2	
1.1.1.1.1.1.5.28.	Šachtové dno-DN 800/315 (250), materiál-PP, h=435 mm	426,74	86 ks			36699,64	
1.1.1.1.1.1.5.29.	Medzisegmentové tesnenie DN 800 (dno-prstenec-kónus)	27,51	1193 ks			32819,43	
1.1.1.1.1.1.5.30.	Medzisegmentové tesnenie DN 600 (kónus-bet.prstenec)	21,49	461 ks			9906,89	
1.1.1.1.1.1.5.31.	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloženým žadlcom 90st. DN 250-300	1319,49	12 ks			15833,88	
1.1.1.1.1.1.5.32.	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	36,89	523 ks			19293,47	
1.1.1.1.1.1.5.33.	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízie šachty DN 630 až 1000	114,92	523 ks			60103,16	
1.1.1.1.1.1.5.34.	Obetňovanie potrubia alebo muriva stiek betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	128,53	18,807 m3			2417,26	
1.1.1.1.1.1.5.35.	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na sfrikku ocelovom alebo betónovom	11,92	8 ks			95,36	
1.1.1.1.1.1.5.36.	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 44.5 mm, hr. steny 4 mm, ozn. 11 353.0., dĺžka 2.60 m	21,63	8 ks			173,04	
1.1.1.1.1.1.5.37.	Ornačenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	1,21	20715,5 m			25065,76	
1.1.1.1.1.1.6.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	857907,81	1			857907,81	
1.1.1.1.1.1.6.1.	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,95	182,4 m			2362,08	
1.1.1.1.1.1.6.2.	Obrubník cestný, ľavý 1000x150x260 mm	6,5	92,112 ks			598,73	
1.1.1.1.1.1.6.3.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obrubky z dlažbových kockiek zo suchého betónu tr. C 12/15	105,82	18,24 m3			1930,16	
1.1.1.1.1.1.6.4.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	3,37	26358,4 m			88827,81	
1.1.1.1.1.1.6.5.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	4,29	1660,36 m			7122,94	
1.1.1.1.1.1.6.6.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	5,68	28018,76 m			159146,56	
1.1.1.1.1.1.6.7.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	2,41	20763,558 t			50040,17	
1.1.1.1.1.1.6.8.	Pripútkot k cene za každý ďalší aj zaťatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,4	373744,047 t			149497,62	
1.1.1.1.1.1.6.9.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	2,68	20763,558 t			55646,34	
1.1.1.1.1.1.6.10.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	20	9158,651 t			183173,02	

1.1.1.1.1.1.6.1.1.	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	20	7272,158 t	145443,16		
1.1.1.1.1.1.6.1.2.	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,68	20765,558 t	14119,22		
1.1.1.1.1.1.7.	99 Presun hmôt HSV	129411,99	1	129411,99		
1.1.1.1.1.1.7.1.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	0,24	26810,666 t	6434,56		
1.1.1.1.1.1.7.2.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	3,49	35237,086 t	122977,43		
1.1.1.1.1.1.2.	M Práce a dodávky M	8774,47	1	8774,47		
1.1.1.1.1.1.2.1.	23-M Montáže potrubia	8774,47	1	8774,47		
1.1.1.1.1.1.2.1.1.	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 350	73,39	31 m	2275,09		
1.1.1.1.1.1.2.1.2.	RACI typ F41 (3ks/1objímka)	6,77	63 ks	426,51		
1.1.1.1.1.1.2.1.3.	RACI typ G41 (1ks/1objímka)	5,77	21 ks	121,17		
1.1.1.1.1.1.2.1.4.	Utesňovacia manžeta D250/377	179,4	6 ks	1076,4		
1.1.1.1.1.1.2.1.5.	Uplínacia nerezová páska D377+D250	32,5	6 ks	195		
1.1.1.1.1.1.2.1.6.	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500	87,39	26,5 m	2315,84		
1.1.1.1.1.1.2.1.7.	RACI typ F60 (5ks/1objímka)	7,81	100 ks	781		
1.1.1.1.1.1.2.1.8.	Utesňovacia manžeta D315/530	218,41	6 ks	1310,46		
1.1.1.1.1.1.2.1.9.	Uplínacia nerezová páska D530+D315	45,5	6 ks	273		
1.1.1.1.1.2.	2-SO 01 Splošková kanalizácia - časť výtlačné potrubia	279914,27	1	279914,27		
1.1.1.1.1.2.1.	HSV Práce a dodávky HSV	279029,97	1	279029,97		
1.1.1.1.1.2.1.1.	1 Zemné práce	144624,88	1	144624,88		
1.1.1.1.1.2.1.1.1.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm. -0.23500t	1,85	424,235 m ²	784,83		
1.1.1.1.1.2.1.1.2.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	11,25	476,648 m ²	5362,29		
1.1.1.1.1.2.1.1.3.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0.09800t	1,5	1413,238 m ²	2119,86		
1.1.1.1.1.2.1.1.4.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0.127 t	3,5	42,922 m ²	150,23		
1.1.1.1.1.2.1.1.5.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0.254 t	6,97	42,922 m ²	299,17		
1.1.1.1.1.2.1.1.6.	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	4,71	2088 hod	9834,48		
1.1.1.1.1.2.1.1.7.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítokom litrov za minútu do 100 l	3,58	174 deň	622,92		
1.1.1.1.1.2.1.1.8.	Odstánenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	1,34	1327,28 m ³	1778,56		
1.1.1.1.1.2.1.1.9.	Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	12,77	94,769 m ³	1210,2		
1.1.1.1.1.2.1.1.10.	Výkop zapožaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	7,46	38,675 m ³	288,52		
1.1.1.1.1.2.1.1.11.	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení zapožažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	1,14	12,763 m ³	14,55		
1.1.1.1.1.2.1.1.12.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m ³	4,47	625,473 m ³	2795,86		
1.1.1.1.1.2.1.1.13.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	7,48	777,103 m ³	5812,73		
1.1.1.1.1.2.1.1.14.	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožených, s urovnaním dna v hornine 3	0,74	256,444 m ³	189,77		
1.1.1.1.1.2.1.1.15.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	15,42	492,797 m ³	7598,93		

1.1.1.1.2.1.1.16.	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapázaných, s urovňaním dna v hĺbke 4	1,6	162,623 m3	260,2		
1.1.1.1.2.1.1.17.	Pretlačanie rúr v hornine tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	438,18	10 m	4381,8		
1.1.1.1.2.1.1.18.	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 168 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0	81,63	10 m	816,3		
1.1.1.1.2.1.1.19.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m	29,37	42,84 m2	1258,21		
1.1.1.1.2.1.1.20.	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8 m	6,59	42,84 m2	282,32		
1.1.1.1.2.1.1.21.	Rozopretie zapázaných stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 8 m	4,73	38,675 m3	182,93		
1.1.1.1.2.1.1.22.	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m	1,14	38,675 m3	44,09		
1.1.1.1.2.1.1.23.	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne ťaživá	2,74	3430,622 m2	9399,9		
1.1.1.1.2.1.1.24.	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne ťaživá	2,54	3430,622 m2	8713,78		
1.1.1.1.2.1.1.25.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	3	2462,093 m3	7386,28		
1.1.1.1.2.1.1.26.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,36	664,327 m3	2896,47		
1.1.1.1.2.1.1.27.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	0,36	10629,238 m3	3826,53		
1.1.1.1.2.1.1.28.	Nakladanie neuláňutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2,47	1231,046 m3	3040,68		
1.1.1.1.2.1.1.29.	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	0,99	1895,374 m3	1876,42		
1.1.1.1.2.1.1.30.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - vozovkové vrstvy	14,9	99,695 t	1485,46		
1.1.1.1.2.1.1.31.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	14,9	1129,357 t	16827,42		
1.1.1.1.2.1.1.32.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	4,3	1275,604 m3	5485,1		
1.1.1.1.2.1.1.33.	Štrkodra frakcia 0-120 mm	20,02	75,474 t	1510,99		
1.1.1.1.2.1.1.34.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	20,68	492,771 m3	10190,5		
1.1.1.1.2.1.1.35.	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	12,87	837,711 t	10781,34		
1.1.1.1.2.1.1.36.	Založenie trávnik ľúčneho výševom v rovline alebo na svahu do 1:5	0,46	4609,402 m2	2120,32		
1.1.1.1.2.1.1.37.	Osvá tráv - trávové semeno	9,36	142,431 kg	1333,15		
1.1.1.1.2.1.1.38.	Rozprestretie ornice v rovline, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	1,14	4609,402 m2	5254,72		
1.1.1.1.2.1.1.39.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovline alebo na svahu do 1:5	1,39	4609,402 m2	6407,07		
1.1.1.1.2.1.2.	Zakladanie	13200,9	1	13200,9		
1.1.1.1.2.1.2.1.	Tratvozy z flexodrenážnych rúr DN 100	10,11	858,4 m	8678,42		
1.1.1.1.2.1.2.2.	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoš z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	10,66	424,248 m2	4522,48		
1.1.1.1.2.1.3.	Vodorovné konštrukcie	8688,74	1	8688,74		
1.1.1.1.2.1.3.1.	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	69,56	124,91 m3	8688,74		
1.1.1.1.2.1.4.	Komunikácie	48368,48	1	48368,48		

1.1.1.1.2.1.4.1.	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	10,06	424,235 m ²		4267,8	
1.1.1.1.2.1.4.2.	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1.00 kg/m ²	1,3	424,248 m ²		551,52	
1.1.1.1.2.1.4.3.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.80 kg/m ²	1,04	1456,16 m ²		1514,41	
1.1.1.1.2.1.4.4.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. l. po zhutnení hr. 50 mm	14,22	749,541 m ²		10658,47	
1.1.1.1.2.1.4.5.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. l. po zhutnení hr. 50 mm	12,96	792,462 m ²		10270,31	
1.1.1.1.2.1.4.6.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II. hr. 250 mm	44,28	476,648 m ²		21105,97	
1.1.1.1.2.1.5.	8 Rúrové vedenie	29068,69	1		29068,69	
1.1.1.1.2.1.5.1.	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	29,24	4 ks		116,96	
1.1.1.1.2.1.5.2.	Tvarovka prírubová liatinová FF kus. DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	38,09	1 ks		38,09	
1.1.1.1.2.1.5.3.	Tvarovka prírubová liatinová FF kus. DN 80/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	45,47	1 ks		45,47	
1.1.1.1.2.1.5.4.	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	63,32	1 ks		63,32	
1.1.1.1.2.1.5.5.	Preplachovacia súprava liatinová DN 80 pre odpadovú vodu s priamym prírubovým napojením, výška 1300 mm	645,06	1 ks		645,06	
1.1.1.1.2.1.5.6.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 75x4,5 mm	0,99	582,2 m		576,38	
1.1.1.1.2.1.5.7.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 75x4,5x100 m	3,69	634,598 m		2341,67	
1.1.1.1.2.1.5.8.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	1,13	1460,6 m		1650,48	
1.1.1.1.2.1.5.9.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	5,04	1592,054 m		8023,95	
1.1.1.1.2.1.5.10.	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 90 mm	10,31	2 ks		20,62	
1.1.1.1.2.1.5.11.	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	196,59	2 ks		393,18	
1.1.1.1.2.1.5.12.	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	33,57	1 ks		33,57	
1.1.1.1.2.1.5.13.	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	94,52	1 ks		94,52	
1.1.1.1.2.1.5.14.	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	43,42	1 ks		43,42	
1.1.1.1.2.1.5.15.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	1,03	2042,8 m		2104,08	
1.1.1.1.2.1.5.16.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	285,49	16 ks		4567,84	
1.1.1.1.2.1.5.17.	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	31,9	1 ks		31,9	
1.1.1.1.2.1.5.18.	Poklop posúvačový Y 4504	22,57	1 ks		22,57	
1.1.1.1.2.1.5.19.	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	63,3	1 ks		63,3	
1.1.1.1.2.1.5.20.	Poklop ulitný tuhý pre podzemné hydranty, šedá latina GG 200 bitumenovaná	62,4	1 ks		62,4	
1.1.1.1.2.1.5.21.	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovým alebo betónom	11,92	42 ks		500,64	
1.1.1.1.2.1.5.22.	Rúra oceľová bežňová hladká kruhová d 44,5 mm, hr. steny 4 mm, ozn. 11 353.0., dĺžka 2,60 m	21,63	42 ks		908,46	
1.1.1.1.2.1.5.23.	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	2,08	2042,8 m		4249,02	
1.1.1.1.2.1.5.24.	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	1,21	2042,8 m		2471,79	
1.1.1.1.2.1.6.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30133,68	1		30133,68	
1.1.1.1.2.1.6.1.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm	3,37	1721,5 m		5801,46	
1.1.1.1.2.1.6.2.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	4,29	29,9 m		128,27	

1.1.1.1.2.1.6.3.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	5,68	1751,4 m	9947,95	
1.1.1.1.2.1.6.4.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	2,41	492,87 t	1187,82	
1.1.1.1.2.1.6.5.	Príplatok k cene za každý ďalší aj zašafný 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,4	8871,656 t	3548,66	
1.1.1.1.2.1.6.6.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	2,68	492,87 t	1320,89	
1.1.1.1.2.1.6.7.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	20	238,324 t	4766,48	
1.1.1.1.2.1.6.8.	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	20	154,85 t	3097	
1.1.1.1.2.1.6.9.	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,68	492,87 t	335,15	
1.1.1.1.2.1.7.	99 Presun hmôt HSV	4944,6	1	4944,6	
1.1.1.1.2.1.7.1.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým alebo koľákov dĺžky objektu	0,24	658,495 t	158,04	
1.1.1.1.2.1.7.2.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	3,49	1371,506 t	4786,56	
1.1.1.1.2.2.	M Práca a dodávky M	884,3	1	884,3	
1.1.1.1.2.2.1.	23-M Montáž potrubia	884,3	1	884,3	
1.1.1.1.2.2.1.1.	Nasututie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 150	60,01	10 m	600,1	
1.1.1.1.2.2.1.2.	RACI typ S19 (3ks/1 objímka)	3,16	24 ks	75,84	
1.1.1.1.2.2.1.3.	Uťahovacia manžeta D90/168	84,68	2 ks	169,36	
1.1.1.1.2.2.1.4.	Uplínacia nerezová páska D90+D168	19,5	2 ks	39	
1.1.1.1.3.	3 - SO 01 Splašková kanalizácia - časť kanalizačné odbočenia	2862437,62	1	2862437,62	
1.1.1.1.3.1.	HSV Práca a dodávky HSV	2862437,62	1	2862437,62	
1.1.1.1.3.1.1.	Kanalizačné domové prípojky gravitačné DN 150	216,38	8397,8 m	1817115,96	
1.1.1.1.3.1.2.	Kanalizačné domové prípojky gravitačné DN 200	228,35	568,1 m	129725,64	

90

1.1.1.1.1.3.1.3.					781,45	436 m	340712,2	odstránenie krytov a podkladov;čerpanie vody; odstránenie ornice; výkop, príplatok za ľepivosť, príplatok za staženie výkopu; paženie výkopupretláčanie oceľovej chráničky; vodorovné premiestnenie výkopku na pot.vzdial.; uloženie na skládke, poplatok za skládku; lôžko, obsyp; zásyp;rozprestretie ornice, založenie trávnik; podkladné a krycie vrstvy komunikácií; montáž a dodávka potrubia, potrebného počtu kolien a zátky; montáž a dodávka navrtávacej odbočky s guľovým klbom; skúšky tesnosti;vodorovná doprava vybuřanej suty; uloženie suty na skládku, poplatok za skládakupresun hmôt.
1.1.1.1.1.3.1.4.					471,99	1218 ks	574883,82	čerpanie vody;podstránenie ornice; výkop, príplatok za ľepivosť, príplatok za staženie výkopu; paženie výkopu;
1.1.1.1.1.4.					328661,46	1	328661,46	vodorovné premiestnenie výkopku na pot.vzdial.;
1.1.1.1.1.4.1.	HSV				290725,34	1	290725,34	rozprestretie ornice, založenie trávnik;
1.1.1.1.1.4.1.1.					54569,75	1	54569,75	podkladné a krycie vrstvy komunikácií; montáž a dodávka šachty;
1.1.1.1.1.4.1.1.1.					16,61	80 m	1328,8	skúšky tesnosti; vodorovná doprava vybuřanej suty; uloženie suty na skládku, poplatok za skládku; presun hmôt.
1.1.1.1.1.4.1.1.2.					5,89	960 hod	5654,4	
1.1.1.1.1.4.1.1.3.					4,47	80 deň	357,6	
1.1.1.1.1.4.1.1.4.					1,55	89,606 m3	138,89	
1.1.1.1.1.4.1.1.5.					2,99	144,155 m3	431,02	
1.1.1.1.1.4.1.1.6.					8,41	195,853 m3	1647,12	
1.1.1.1.1.4.1.1.7.					40,38	10,368 m3	418,66	
1.1.1.1.1.4.1.1.8.					7,46	243,333 m3	1815,26	
1.1.1.1.1.4.1.1.9.					1,14	80,3 m3	91,54	
1.1.1.1.1.4.1.1.10.					59,79	154,309 m3	9226,14	
1.1.1.1.1.4.1.1.11.					3,35	50,922 m3	170,59	
1.1.1.1.1.4.1.1.12.				3		773,978 m3	2321,93	
1.1.1.1.1.4.1.1.13.				4,36		450,653 m3	1964,85	

1.1.1.1.4.1.1.14.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,36	7210,16 m3		2595,66	
1.1.1.1.4.1.1.15.	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2,47	386,989 m3		955,86	
1.1.1.1.4.1.1.16.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15,6	766,08 t		11950,85	
1.1.1.1.4.1.1.17.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	34,18	386,989 m3		13227,28	
1.1.1.1.4.1.1.18.	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,61	448,03 m2		273,3	
1.1.1.1.4.1.2.	2 Zakladanie	150189,23	1		150189,23	
1.1.1.1.4.1.2.1.	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	8,16	219,735 ks		1793,04	
1.1.1.1.4.1.2.2.	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN S255RG1 (11 373) 3h	254,76	68,338 t		17409,79	
1.1.1.1.4.1.2.3.	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastroženie prí dlžke štetovnic do 10 m	21,19	878,94 m2		18624,74	
1.1.1.1.4.1.2.4.	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dlžku do 10 m	48,63	878,94 m2		42742,85	
1.1.1.1.4.1.2.5.	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceľované v špecifikácii s obrátovosťou	122,25	136,675 t		16708,52	
1.1.1.1.4.1.2.6.	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	46,14	878,94 m2		40554,29	
1.1.1.1.4.1.2.7.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	57,19	141,893 m3		8114,86	
1.1.1.1.4.1.2.8.	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	119,51	8,784 m3		1049,78	
1.1.1.1.4.1.2.9.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	22,98	14,88 m2		341,94	
1.1.1.1.4.1.2.10.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	6,8	14,88 m2		101,18	
1.1.1.1.4.1.2.11.	Betón základových pätk, prostý tr. C 12/15	117,6	10,368 m3		1219,28	
1.1.1.1.4.1.2.12.	STLPIK GALAXIA - 60x40x1,5 mm VÝŠKA 2200 mm/ZN+PVC6005-ZELEŇ	23,89	64 ks		1528,96	
1.1.1.1.4.1.3.	4 Vodorovné konštrukcie	21734,78	1		21734,78	
1.1.1.1.4.1.3.1.	Utesnenie prestupu potrubia DN65	71,5	7 kpl		500,5	
1.1.1.1.4.1.3.2.	Utesnenie prestupu potrubia DN80	91	10 kpl		910	
1.1.1.1.4.1.3.3.	Utesnenie prestupu potrubia DN250	210,6	2 kpl		421,2	
1.1.1.1.4.1.3.4.	Utesnenie prestupu potrubia DN300	257,4	6 kpl		1544,4	
1.1.1.1.4.1.3.5.	Vyrovňovací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu	185,03	99,22 m3		18358,68	
1.1.1.1.4.1.4.	5 Komunikácie	5421,16	1		5421,16	
1.1.1.1.4.1.4.1.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	13,31	407,3 m2		5421,16	
1.1.1.1.4.1.5.	8 Rúrové vedenie	32310,7	1		32310,7	
1.1.1.1.4.1.5.1.	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	72,83	24 ks		1747,92	
1.1.1.1.4.1.5.2.	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	146,99	3 ks		440,97	
1.1.1.1.4.1.5.3.	Prefabrikované dno DN2200, výška 2000 mm	1907,5	1 ks		1907,5	
1.1.1.1.4.1.5.4.	Prefabrikované dno DN2200, výška 1750 mm	1778,06	2 ks		3556,12	
1.1.1.1.4.1.5.5.	Prefabrikované skruž DN2200, výška 1500 mm	1258,97	5 ks		6294,85	
1.1.1.1.4.1.5.6.	Prefabrikované skruž DN2200, výška 1250 mm	1050,65	3 ks		3151,95	
1.1.1.1.4.1.5.7.	Prefabrikované dno DN1600, výška 1500 mm	1240,15	5 ks		6200,75	
1.1.1.1.4.1.5.8.	Prefabrikované skruž DN1600, výška 1400 mm	1060,09	1 ks		1060,09	
1.1.1.1.4.1.5.9.	Prefabrikované skruž DN1600, výška 1200 mm	883,4	5 ks		4417	
1.1.1.1.4.1.5.10.	Prefabrikované skruž DN1600, výška 1000 mm	706,71	5 ks		3533,55	
1.1.1.1.4.1.6.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26499,72	1		26499,72	
1.1.1.1.4.1.6.1.	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	10,91	301,15 m		3285,55	
1.1.1.1.4.1.6.2.	Obrubník cestný, kškv 1000x150x260 mm	6,5	304,162 ks		1977,05	

1.1.1.1.4.1.6.3.	Lážko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kordiek z betónu prostého tr. C 16/20	141,92	20,478 m ³	2906,24	
1.1.1.1.4.1.6.4.	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis, plích zo zvar. siete KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	2856,63	4,399 t	12566,32	
1.1.1.1.4.1.6.5.	Tesnenie styčnej škáry u prefá dielcov bobnajúcím profilom "swell"	27,04	83,262 m	2251,4	
1.1.1.1.4.1.6.6.	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 4,0 cm ²	13,69	83,262 m	1139,86	
1.1.1.1.4.1.6.7.	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m ³	2,41	102,896 m ³	247,98	
1.1.1.1.4.1.6.8.	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	2,21	84 cm	185,64	
1.1.1.1.4.1.6.9.	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	2,46	408 cm	1003,68	
1.1.1.1.4.1.6.10.	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	9,75	96 cm	936	
1.1.1.1.4.2.	Práca a dodávky PSV	37936,12	1	37936,12	
1.1.1.1.4.2.1.	711 Izolácie proti vode a vlhkosti	1928,57	1	1928,57	
1.1.1.1.4.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	0,25	407,3 m ²	101,83	
1.1.1.1.4.2.1.2.	Fólia z PVC, hr. 0,2 mm	3,9	468,395 m ²	1826,74	
1.1.1.1.4.2.2.	767 Konštrukcie doplnkové kovové	36007,55	1	36007,55	
1.1.1.1.4.2.2.1.	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	1,68	134,88 m	226,6	
1.1.1.1.4.2.2.2.	PANEL MERKUR 1585x2500/200x60/4,2/4,0 ZN+PVC 6005 ZELENÝ	59,75	56 ks	3346	
1.1.1.1.4.2.2.3.	PRÍCHYTKA NA STĽP GAL ROHOVÁ ZN+PVC 6005 ZELENÁ	2,52	96 ks	241,92	
1.1.1.1.4.2.2.4.	PRÍCHYTKA NA STĽP GAL RPRIEBEŽNÁ ZN+PVC 6005 ZELENÁ	2,52	96 ks	241,92	
1.1.1.1.4.2.2.5.	PRÍCHYTKA U43 NA PANEL ZN+PVC 6005 ZELENÁ	1,47	64 ks	94,08	
1.1.1.1.4.2.2.6.	Montáž vrat a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 4 do 6 m ²	34,92	8 ks	279,36	
1.1.1.1.4.2.2.7.	DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA BD-300 1600x3000 /MER/ ZN+PVC 6005 ZELENÁ (výpaľ MERKUR)	1,105	8 ks	8840	
1.1.1.1.4.2.2.8.	Montáž zákrytovej dosky	0	8 ks	0	
1.1.1.1.4.2.2.9.	Strop ČS DN2200 (zo štvordielneho rebrovaného plechu uchytanom na valcovanom U profile pántami)-zámož.výř.	1468,23	3 kpl	4404,69	
1.1.1.1.4.2.2.10.	Strop ČS DN1600 (zo štvordielneho rebrovaného plechu uchytanom na valcovanom U profile pántami)-zámož.výř.	1037,06	5 kpl	5185,3	
1.1.1.1.4.2.2.11.	Montáž hrablicového koša	343,46	8 ks	2747,68	
1.1.1.1.4.2.2.12.	Hrablicový koš-antikoročná oceľ	1300	8 kpl	10400	
1.1.1.2.	SO 02 Pripojky NN k ČS	28044,7	1	28044,7	
1.1.1.2.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-A	2000,25	1	2000,25	
1.1.1.2.1.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-A	1024,86	1	1024,86	
1.1.1.2.1.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdĺžnému vedeniu distribučného rozvodu	10,8	4 ks	43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.1.1.2.	Kábel sínopriúrovňový 0,6/1 kV	7,44	6 m	44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.1.1.3.	Skříňka prípojková istiača.	101,45	1 ks	101,45	
1.1.1.2.1.1.4.	300(8)Y285(V)X114(h)mm	6,29	3 ks	18,87	
1.1.1.2.1.1.5.	Nožová polsťka, vel. 00, AC500V				
1.1.1.2.1.1.6.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.				
1.1.1.2.1.1.7.	Pancierový závit P-29. Vnútorý priemer min. 34,4 mm	33,87	3 m	101,61	
1.1.1.2.1.1.8.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2 ks	3,46	
1.1.1.2.1.1.9.	Polyester, skříňka s prípravou na elektroneer.				
1.1.1.2.1.1.10.	750(V)X500(8)X300(h) mm	429,78	1 ks	429,78	
1.1.1.2.1.1.11.	Istiť trojpoľový, char.B, 20A, 10kA	43,85	1 ks	43,85	

1.1.1.2.1.9.	Kábel slineprúdový 0,6/1 kV		5,17	28 m		144,76	
1.1.1.2.1.10.	Dvojplášťová korug chránička - ženv.		3,33	28 m		93,24	
1.1.1.2.1.2.	Materiál mimo elektrickej prípojky		73,84	1		73,84	
1.1.1.2.1.2.1.	Elektrický prívod do RM		9,23	8 m		73,84	
1.1.1.2.1.3.	Zemné práce pri extr.mont.prácach		901,55	1		901,55	
1.1.1.2.1.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)		33,64	26,8 m		901,55	
1.1.1.2.1.2.	Elektrická prípojka NN pre ČS-B		1956,52	1		1956,52	
1.1.1.2.2.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-B		1024,86	1		1024,86	
1.1.1.2.2.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu		10,8	4 ks		43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.2.1.2.	Kábel slineprúdový 0,6/1 kV		7,44	6 m		44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.2.1.3.	Skrinka prípojková istiača.		101,45	1 ks		101,45	
1.1.1.2.2.1.4.	300(3)x285(v)x114(h)mm		6,29	3 ks		18,87	
1.1.1.2.2.1.5.	Nožová poistka, vel. 00, AC500V		33,87	3 m		101,61	
1.1.1.2.2.1.6.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.		1,73	2 ks		3,46	
1.1.1.2.2.1.7.	Pancierový závit P.29. Vnútny priemer min. 34,4 mm		429,78	1 ks		429,78	
1.1.1.2.2.1.8.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá		43,85	1 ks		43,85	
1.1.1.2.2.1.9.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer.		5,17	28 m		144,76	
1.1.1.2.2.1.10.	Istič trojpolový, char.B, 16A, 10kA		3,33	28 m		93,24	
1.1.1.2.2.2.	Kábel slineprúdový 0,6/1 kV		73,84	1		73,84	
1.1.1.2.2.2.1.	Dvojplášťová korug chránička - ženv.		9,23	8 m		73,84	
1.1.1.2.2.3.	Materiál mimo elektrickej prípojky		857,82	1		857,82	
1.1.1.2.2.3.1.	Elektrický prívod do RM						
1.1.1.2.2.3.2.	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
1.1.1.2.2.3.3.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)		33,64	25,5 m		857,82	
1.1.1.2.3.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-C		2167,68	1		2217,68	
1.1.1.2.3.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu		10,8	4 ks		43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.3.1.2.	Kábel slineprúdový 0,6/1 kV		7,44	6 m		44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.3.1.3.	Skrinka prípojková istiača.		101,45	1 ks		101,45	
1.1.1.2.3.1.4.	300(3)x285(v)x114(h)mm		6,29	3 ks		18,87	
1.1.1.2.3.1.5.	Nožová poistka, vel. 00, AC500V		33,87	3 m		101,61	
1.1.1.2.3.1.6.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.		1,73	2 ks		3,46	
1.1.1.2.3.1.7.	Pancierový závit P.29. Vnútny priemer min. 34,4 mm		429,78	1 ks		429,78	
1.1.1.2.3.1.8.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá		43,85	1 ks		43,85	
1.1.1.2.3.1.9.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer.		5,17	33 m		170,61	
1.1.1.2.3.1.10.	Istič trojpolový, char.B, 16A, 10kA		3,33	33 m		109,89	
1.1.1.2.3.2.	Kábel slineprúdový 0,6/1 kV		73,84	1		73,84	
1.1.1.2.3.2.1.	Dvojplášťová korug chránička - ženv.		9,23	8 m		73,84	
1.1.1.2.3.3.	Materiál mimo elektrickej prípojky		1076,48	1		1076,48	
1.1.1.2.3.3.1.	Elektrický prívod do RM						
1.1.1.2.3.3.2.	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
1.1.1.2.3.3.3.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)		33,64	32 m		1076,48	
1.1.1.2.4.	Elektrická prípojka NN pre ČS-D		2337,55	1		2337,55	
1.1.1.2.4.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-D		1109,86	1		1109,86	
1.1.1.2.4.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu		10,8	4 ks		43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.2.4.1.2.	Kábel slineprúdový 0,6/1 kV		7,44	6 m		44,64	Poznámka: dodávka ZSD

1.1.1.1.2.4.1.3.	Skrinka prípojková istiača.	300(Š)x285(V)x114(h)mm	101,45	1 ks		101,45	
1.1.1.1.2.4.1.4.	Nožová poistka, vel. 00. AC500V		6,29	3 ks		18,87	
1.1.1.1.2.4.1.5.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.						
1.1.1.1.2.4.1.6.	Pancierový závit P-29. Vnútny priemer mín. 34,4 mm		33,87	3 m		101,61	
	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá		1,73	2 ks		3,46	
1.1.1.1.2.4.1.7.	Polyester. skriňa s prípravou na elektromer.						
1.1.1.1.2.4.1.8.	750(V)x500(Š)x300(h) mm		429,78	1 ks		429,78	
1.1.1.1.2.4.1.9.	Istiť trojpoľový, char.B. 16A. 10kA		43,85	1 ks		43,85	
1.1.1.1.2.4.1.10.	Kábel sínoprárdový 0,6/1 kV		5,17	38 m		196,46	
1.1.1.1.2.4.2.	Dvojplášťová korug.chránička - červ.		3,33	38 m		126,54	
1.1.1.1.2.4.2.1.	Materiál mimo elektrickej prípojky		73,84	1		73,84	
1.1.1.1.2.4.3.	Elektrický prívod do RM		9,23	8 m		73,84	
	Zemné práce pri extr.mont.prácach		1153,85	1		1153,85	
1.1.1.1.2.5.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)		33,64	34,3 m		1153,85	
1.1.1.1.2.5.1.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-E		2226,18	1		2226,18	
1.1.1.1.2.5.1.2.	Elektrická prípojka NN pre ČS-E		1075,86	1		1075,86	
1.1.1.1.2.5.1.3.	Pripojovacia svorka ku vzdĺnnému vedeniu distribučného rozvodu		10,8	4 ks		43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.5.1.4.	Kábel sínoprárdový 0,6/1 kV		7,44	6 m		44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.5.1.5.	Skrinka prípojková istiača.						
1.1.1.1.2.5.1.6.	300(Š)x285(V)x114(h)mm		101,45	1 ks		101,45	
1.1.1.1.2.5.1.7.	Nožová poistka, vel. 00. AC500V		6,29	3 ks		18,87	
1.1.1.1.2.5.1.8.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.						
1.1.1.1.2.5.1.9.	Pancierový závit P-29. Vnútny priemer mín. 34,4 mm		33,87	3 m		101,61	
1.1.1.1.2.5.2.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá		1,73	2 ks		3,46	
1.1.1.1.2.5.2.1.	Polyester. skriňa s prípravou na elektromer.						
1.1.1.1.2.5.2.2.	750(V)x500(Š)x300(h) mm		429,78	1 ks		429,78	
1.1.1.1.2.5.2.3.	Istiť trojpoľový, char.B. 20A. 10kA		43,85	1 ks		43,85	
1.1.1.1.2.5.2.4.	Kábel sínoprárdový 0,6/1 kV		5,17	34 m		175,78	
1.1.1.1.2.5.2.5.	Dvojplášťová korug.chránička - červ.		3,33	34 m		113,22	
1.1.1.1.2.5.2.6.	Materiál mimo elektrickej prípojky		73,84	1		73,84	
1.1.1.1.2.5.2.7.	Elektrický prívod do RM		9,23	8 m		73,84	
1.1.1.1.2.5.2.8.	Zemné práce pri extr.mont.prácach		1076,48	1		1076,48	
1.1.1.1.2.6.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)		33,64	32 m		1076,48	
1.1.1.1.2.6.1.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-F		13614,19	1		13614,19	
1.1.1.1.2.6.1.2.	Elektrická prípojka NN pre ČS-F		922,86	1		922,86	
1.1.1.1.2.6.1.3.	Pripojovacia svorka ku vzdĺnnému vedeniu distribučného rozvodu		10,8	4 ks		43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.6.1.4.	Kábel sínoprárdový 0,6/1 kV		7,44	6 m		44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.6.1.5.	Skrinka prípojková istiača.						
1.1.1.1.2.6.1.6.	300(Š)x285(V)x114(h)mm		101,45	1 ks		101,45	
1.1.1.1.2.6.1.7.	Nožová poistka, vel. 00. AC500V		6,29	3 ks		18,87	
1.1.1.1.2.6.1.8.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.						
1.1.1.1.2.6.1.9.	Pancierový závit P-29. Vnútny priemer mín. 34,4 mm		33,87	3 m		101,61	
1.1.1.1.2.6.2.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá		1,73	2 ks		3,46	
1.1.1.1.2.6.2.1.	Polyester. skriňa s prípravou na elektromer.						
1.1.1.1.2.6.2.2.	750(V)x500(Š)x300(h) mm		429,78	1 ks		429,78	
1.1.1.1.2.6.2.3.	Istiť trojpoľový, char.B. 20A. 10kA		43,85	1 ks		43,85	
1.1.1.1.2.6.2.4.	Kábel sínoprárdový 0,6/1 kV		5,17	16 m		82,72	
1.1.1.1.2.6.2.5.	Dvojplášťová korug.chránička - červ.		3,33	16 m		53,28	
1.1.1.1.2.6.2.6.	Materiál mimo elektrickej prípojky		2676,7	1		2676,7	
1.1.1.1.2.6.2.7.	Elektrický prívod do RM		9,23	290 m		2676,7	
1.1.1.1.2.6.2.8.	Zemné práce pri extr.mont.prácach		10014,63	1		10014,63	

1.1.1.1.2.6.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	297,7	10014,63	
1.1.1.1.2.7.	Elektrická prípojka NN pre ČS-G	1092,03	1	1092,03	
1.1.1.1.2.7.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-G	863,36	1	863,36	
1.1.1.1.2.7.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdĺužnému vedeniu distribučného rozvodu	10,8	4 ks	43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.7.1.2.	Kábel sínoprúdový 0,6/1 kV	7,44	6 m	44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.7.1.3.	Skrinka prípojková istia.				
1.1.1.1.2.7.1.4.	300(Š)x285(V)x114(h)mm	101,45	1 ks	101,45	
1.1.1.1.2.7.1.5.	Nožová poistka, vel. 00, AC500V	6,29	3 ks	18,87	
1.1.1.1.2.7.1.6.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.				
1.1.1.1.2.7.1.7.	Pancierový závit P:29, Vnútny priemer min. 34,4 mm	33,87	3 m	101,61	
1.1.1.1.2.7.1.8.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2 ks	3,46	
1.1.1.1.2.7.1.9.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer.				
1.1.1.1.2.7.1.10.	750(V)x500(Š)x300(h) mm	429,78	1 ks	429,78	
1.1.1.1.2.7.1.11.	Istič trojpólový, char.B, 16A, 10kA	43,85	1 ks	43,85	
1.1.1.1.2.7.1.12.	Kábel sínoprúdový 0,6/1 kV	5,17	9 m	46,53	
1.1.1.1.2.7.1.13.	Dvojplášťová korug.chránička - červ.	3,33	9 m	29,97	
1.1.1.1.2.7.1.14.	Materiál mimo elektrickej prípojky	36,92	1	36,92	
1.1.1.1.2.7.1.15.	Elektrický prívod do RM	9,23	4 m	36,92	
1.1.1.1.2.7.1.16.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	191,75	1	191,75	
1.1.1.1.2.8.1.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	5,7 m	191,75	
1.1.1.1.2.8.1.2.	Elektrická prípojka NN pre ČS-H	2600,3	1	2600,3	
1.1.1.1.2.8.1.3.	Elektrická prípojka NN pre ČS-H	1143,86	1	1143,86	
1.1.1.1.2.8.1.4.	Pripojovacia svorka ku vzdĺužnému vedeniu distribučného rozvodu	10,8	4 ks	43,2	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.8.1.5.	Kábel sínoprúdový 0,6/1 kV	7,44	6 m	44,64	Poznámka: dodávka ZSD
1.1.1.1.2.8.1.6.	Skrinka prípojková istia.				
1.1.1.1.2.8.1.7.	300(Š)x285(V)x114(h)mm	101,45	1 ks	101,45	
1.1.1.1.2.8.1.8.	Nožová poistka, vel. 00, AC500V	6,29	3 ks	18,87	
1.1.1.1.2.8.1.9.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.				
1.1.1.1.2.8.1.10.	Pancierový závit P:29, Vnútny priemer min. 34,4 mm	33,87	3 m	101,61	
1.1.1.1.2.8.1.11.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2 ks	3,46	
1.1.1.1.2.8.1.12.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer.				
1.1.1.1.2.8.1.13.	750(V)x500(Š)x300(h) mm	429,78	1 ks	429,78	
1.1.1.1.2.8.1.14.	Istič trojpólový, char.B, 20A, 10kA	43,85	1 ks	43,85	
1.1.1.1.2.8.1.15.	Kábel sínoprúdový 0,6/1 kV	5,17	42 m	217,14	
1.1.1.1.2.8.1.16.	Dvojplášťová korug.chránička - červ.	3,33	42 m	139,86	
1.1.1.1.2.8.1.17.	Materiál mimo elektrickej prípojky	73,84	1	73,84	
1.1.1.1.2.8.1.18.	Elektrický prívod do RM	9,23	8 m	73,84	
1.1.1.1.2.8.1.19.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1382,6	1	1382,6	
1.1.1.1.2.8.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretiahnutie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	41,1 m	1382,6	
1.1.1.1.3.	PS 01 Čerpace stanice	214588,06	1	214588,06	
1.1.1.1.3.1.	Čerpacia stanica ČS-A	27194,4	1	27194,4	
1.1.1.1.3.1.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadel, výtláčnych potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02	

1.1.1.1.3.1.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polo otvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií Q = 5,7 l/s; H = 23,83 m; P = 4,2kW	4759,22	2 ks		9518,44	
1.1.1.1.3.1.3.	Automatická pätková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2 ks		1143,58	
1.1.1.1.3.1.4.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	10 m		1369,8	
1.1.1.1.3.1.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2 ks		50,66	
1.1.1.1.3.1.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9 ks		542,43	
1.1.1.1.3.1.7.	Lenový nákrúžok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2 ks		812,92	
1.1.1.1.3.1.8.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,2	2 ks		744,4	
1.1.1.1.3.1.9.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3 ks		76,35	
1.1.1.1.3.1.10.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1 ks		25,45	
1.1.1.1.3.1.11.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2 ks		315,5	
1.1.1.1.3.1.12.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4 ks		235,04	
1.1.1.1.3.1.13.	Vodlacie tyče - nerezový materiál	24,9	1 kpl		24,9	
1.1.1.1.3.1.14.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1 kpl		247,88	
1.1.1.1.3.1.15.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6137,53	1 ks		6137,53	
1.1.1.1.3.1.16.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3 ks		412,14	
1.1.1.1.3.1.17.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1 kpl		438,29	
1.1.1.1.3.1.18.	Komplexné skúšky	450,07	1 kpl		450,07	
1.1.1.1.3.1.18.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	26606,72	1		26606,72	
1.1.1.1.3.2.1.	Čerpacia stanica ČS-B	4649,02	1 kpl		4649,02	
1.1.1.1.3.2.2.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtláčnych potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odkúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4396,89	2 ks		8793,78	
1.1.1.1.3.2.3.	Ponorné kalové čerpadlo s polo otvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Q = 5,0 l/s; H = 8,03 m; P = 1,7kW	571,79	2 ks		1143,58	
1.1.1.1.3.2.4.	Automatická pätková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	136,98	11 m		1506,78	
1.1.1.1.3.2.5.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	25,33	2 ks		50,66	
1.1.1.1.3.2.6.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9 ks		542,43	
1.1.1.1.3.2.7.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2 ks		812,92	
1.1.1.1.3.2.8.	Lenový nákrúžok, materiál nerez DN 88,9 mm	372,2	2 ks		744,4	
1.1.1.1.3.2.9.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3 ks		76,35	
1.1.1.1.3.2.10.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	1 ks		25,45	
1.1.1.1.3.2.11.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2 ks		315,5	
1.1.1.1.3.2.12.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	58,76	4 ks		235,04	
1.1.1.1.3.2.13.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	24,9	1 kpl		24,9	
1.1.1.1.3.2.14.	Vodlacie tyče - nerezový materiál	247,88	1 kpl		247,88	
1.1.1.1.3.2.15.	Uchytenie plavákových spínačov	6137,53	1 ks		6137,53	
1.1.1.1.3.2.16.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	137,38	3 ks		412,14	
1.1.1.1.3.2.17.	Vonkajší rozvádzač RM	438,29	1 kpl		438,29	
1.1.1.1.3.2.18.	Plavákový spínač, 10 m kábel	450,07	1 kpl		450,07	
1.1.1.1.3.3.	Kompletné skúšky	27206,22	1		27206,22	
1.1.1.1.3.3.	Revízná správa, kompletná dokumentácia					
1.1.1.1.3.3.	Čerpacia stanica ČS-C					

1.1.1.1.3.3.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtláčnych potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02		
1.1.1.1.3.3.2.	Ponorné kalové čerpadlo s poloobvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Q = 5,5 l/s; H = 5 m; P = 1,5KW	4422,68	2 ks	8845,36		
1.1.1.1.3.3.3.	Automatická pätková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zaradením)	571,79	2 ks	1143,58		
1.1.1.1.3.3.4.	Potrubie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	15 m	2054,7		
1.1.1.1.3.3.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2 ks	50,66		
1.1.1.1.3.3.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9 ks	542,43		
1.1.1.1.3.3.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2 ks	812,92		
1.1.1.1.3.3.8.	Gulová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm					
1.1.1.1.3.3.9.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	372,2	2 ks	744,4		
1.1.1.1.3.3.10.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	3 ks	76,35		
1.1.1.1.3.3.11.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1 ks	25,45		
1.1.1.1.3.3.12.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2 ks	315,5		
1.1.1.1.3.3.13.	Vodiace tyče - nerezový materiál	58,76	4 ks	235,04		
1.1.1.1.3.3.14.	Uchytenie plavákových spínačov	24,9	1 kpl	24,9		
1.1.1.1.3.3.15.	Pomocný materiál: kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1 kpl	247,88		
1.1.1.1.3.3.16.	Vonkajší rozvádzač RM	6137,53	1 ks	6137,53		
1.1.1.1.3.3.17.	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3 ks	412,14		
1.1.1.1.3.3.18.	Kompletné skúšky	438,29	1 kpl	438,29		
1.1.1.1.3.4.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	450,07	1 kpl	450,07		
	Čerpacia stanica ČS-D	26333,74	1	26333,74		
1.1.1.1.3.4.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtláčnych potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02		
1.1.1.1.3.4.2.	Ponorné kalové čerpadlo s poloobvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Q = 5,0 l/s; H = 13 m; P = 1,7KW	4371,12	2 ks	8742,24		
1.1.1.1.3.4.3.	Automatická pätková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zaradením)	563,49	2 ks	1126,98		
1.1.1.1.3.4.4.	Potrubie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	9 m	1232,82		
1.1.1.1.3.4.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2 ks	50,66		
1.1.1.1.3.4.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9 ks	542,43		
1.1.1.1.3.4.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 88,9 mm	34,56	2 ks	69,12		
1.1.1.1.3.4.8.	Redukcia centrická, materiál nerez DN 76,1/88,9	406,46	2 ks	812,92		
1.1.1.1.3.4.9.	Gulová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm					
1.1.1.1.3.4.10.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	372,2	2 ks	744,4		
1.1.1.1.3.4.11.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	3 ks	76,35		
1.1.1.1.3.4.12.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1 ks	25,45		
1.1.1.1.3.4.13.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2 ks	315,5		
1.1.1.1.3.4.14.	Vodiace tyče - nerezový materiál	58,76	4 ks	235,04		
1.1.1.1.3.4.15.	Uchytenie plavákových spínačov	24,9	1 kpl	24,9		
1.1.1.1.3.4.16.	Pomocný materiál: kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1 kpl	247,88		
1.1.1.1.3.4.17.	Vonkajší rozvádzač RM	6137,53	1 ks	6137,53		
	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3 ks	412,14		

1.1.1.1.3.4.18.	Komplexné skúšky	438,29	1 kpl	438,29	
1.1.1.1.3.4.19.	Revízia správa, Komplexná dokumentácia	450,07	1 kpl	450,07	
1.1.1.1.3.5.	Čerpacia stanica ČS-E	27636,44	1	27636,44	
1.1.1.1.3.5.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02	
1.1.1.1.3.5.2.	Ponorné kalové čerpadlo s poloosvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií Q = 5.0 l/s; H = 19.5 m; P = 2.4kW	4843,26	2 ks	9686,52	
1.1.1.1.3.5.3.	Automatická päťková spojka s kolonom DN 80/80 (so závesným zaradením)	571,79	2 ks	1143,58	
1.1.1.1.3.5.4.	Potrúbie, materiál nerez DN 88.9 x 3 mm	136,98	12 m	1643,76	
1.1.1.1.3.5.5.	Prívarovacia príruha, materiál nerez DN 88.9 mm	25,33	2 ks	50,66	
1.1.1.1.3.5.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88.9 mm	60,27	9 ks	542,43	
1.1.1.1.3.5.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 88.9 mm	406,46	2 ks	812,92	
1.1.1.1.3.5.8.	Gulová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,2	2 ks	744,4	
1.1.1.1.3.5.9.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88.9 mm	25,45	3 ks	76,35	
1.1.1.1.3.5.10.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88.9 mm	25,45	1 ks	25,45	
1.1.1.1.3.5.11.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2 ks	315,5	
1.1.1.1.3.5.12.	Vodlacie tyče - nerezový materiál	58,76	4 ks	235,04	
1.1.1.1.3.5.13.	Uchytenie plavákových spínačov	24,9	1 kpl	24,9	
1.1.1.1.3.5.14.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1 kpl	247,88	
1.1.1.1.3.5.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6137,53	1 ks	6137,53	
1.1.1.1.3.5.16.	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3 ks	412,14	
1.1.1.1.3.5.17.	Komplexné skúšky	438,29	1 kpl	438,29	
1.1.1.1.3.5.18.	Revízia správa, Komplexná dokumentácia	450,07	1 kpl	450,07	
1.1.1.1.3.6.	Čerpacia stanica ČS-F	26950,48	1	26950,48	
1.1.1.1.3.6.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02	
1.1.1.1.3.6.2.	Ponorné kalové čerpadlo s poloosvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Q = 3.5 l/s; H = 19 m; P = 2.4kW	4779,23	2 ks	9558,46	
1.1.1.1.3.6.3.	Automatická päťková spojka s kolonom DN 65/65 (so závesným zaradením)	563,49	2 ks	1126,98	
1.1.1.1.3.6.4.	Potrúbie, materiál nerez DN 76.1 x 3 mm	136,85	8 m	1094,8	
1.1.1.1.3.6.5.	Prívarovacia príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	26,01	2 ks	52,02	
1.1.1.1.3.6.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	59,77	9 ks	537,93	
1.1.1.1.3.6.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 76.1 mm	403,5	2 ks	807	
1.1.1.1.3.6.8.	Gulová spätná klapka, materiál liatina DN 65 mm	379,46	2 ks	758,92	
1.1.1.1.3.6.9.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 65 mm	26,14	3 ks	78,42	
1.1.1.1.3.6.10.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 76.1 mm	25,58	1 ks	25,58	
1.1.1.1.3.6.11.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 76.1 mm	157,75	2 ks	315,5	
1.1.1.1.3.6.12.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4 ks	235,04	
1.1.1.1.3.6.13.	Vodlacie tyče - nerezový materiál	24,9	1 kpl	24,9	
1.1.1.1.3.6.14.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1 kpl	247,88	

1.1.1.1.3.6.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6137,53	1 ks	6137,53	
1.1.1.1.3.6.16.	Plavákový spínač. 10 m kábel	137,38	3 ks	412,14	
1.1.1.1.3.6.17.	Komplexné skúšky	438,29	1 kpl	438,29	
1.1.1.1.3.6.18.	Revízná správa. kompletná dokumentácia	450,07	1 kpl	450,07	
1.1.1.1.3.7.	Čerpacia stanica ČS-G	26330,03	1	26330,03	
1.1.1.1.3.7.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice. montáž čerpadiel, výtláčnych potrubí, armatúr, plavákov. zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač. odskúšanie. uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02	
1.1.1.1.3.7.2.	Ponorné kalové čerpadlo s poloobvoreným obojným kolesom a špirálovou drážkou pre odvod abrázií. Q = 3.2 l/s; H = 6 m; P = 1.5kW	4400,58	2 ks	8801,16	
1.1.1.1.3.7.3.	Automatická päťková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zariadením)	563,49	2 ks	1126,98	
1.1.1.1.3.7.4.	Potrúbne. materiál nerez DN 76.1 x 3 mm	136,85	9 m	1231,65	
1.1.1.1.3.7.5.	Prípravovacia príruha. materiál nerez DN 76.1 mm	26,01	2 ks	52,02	
1.1.1.1.3.7.6.	Točivá príruha. materiál nerez DN 76.1 mm	59,77	9 ks	537,93	
1.1.1.1.3.7.7.	Lemový nákrúžok. materiál nerez DN 76.1 mm	403,5	2 ks	807	
1.1.1.1.3.7.8.	Guľová spätná klapka. materiál liatina DN 65 mm	379,46	2 ks	758,92	
1.1.1.1.3.7.9.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou. materiál liatina DN 65 mm	26,14	3 ks	78,42	
1.1.1.1.3.7.10.	Koleno 90°. materiál nerez. DN 76.1 mm	25,58	1 ks	25,58	
1.1.1.1.3.7.11.	Koleno 45°. materiál nerez. DN 76.1 mm	157,75	2 ks	315,5	
1.1.1.1.3.7.12.	Reťaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4 ks	235,04	
1.1.1.1.3.7.13.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,9	1 kpl	24,9	
1.1.1.1.3.7.14.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1 kpl	247,88	
1.1.1.1.3.7.15.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez. tesnenia	6137,53	1 ks	6137,53	
1.1.1.1.3.7.16.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3 ks	412,14	
1.1.1.1.3.7.17.	Plavákový spínač. 10 m kábel	438,29	1 kpl	438,29	
1.1.1.1.3.7.18.	Komplexné skúšky	450,07	1 kpl	450,07	
1.1.1.1.3.8.	Revízná správa. kompletná dokumentácia	26330,03	1	26330,03	
1.1.1.1.3.8.1.	Čerpacia stanica ČS-H	4649,02	1 kpl	4649,02	
1.1.1.1.3.8.2.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice. montáž čerpadiel, výtláčnych potrubí, armatúr, plavákov. zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač. odskúšanie. uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4649,02	1 kpl	4649,02	
1.1.1.1.3.8.3.	Ponorné kalové čerpadlo s poloobvoreným obojným kolesom a špirálovou drážkou pre odvod abrázií. Q = 3.2 l/s; H = 6 m; P = 2.4kW	4400,58	2 ks	8801,16	
1.1.1.1.3.8.4.	Automatická päťková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zariadením)	563,49	2 ks	1126,98	
1.1.1.1.3.8.5.	Potrúbne. materiál nerez DN 76.1 x 3 mm	136,85	9 m	1231,65	
1.1.1.1.3.8.6.	Prípravovacia príruha. materiál nerez DN 76.1 mm	26,01	2 ks	52,02	
1.1.1.1.3.8.7.	Točivá príruha. materiál nerez DN 76.1 mm	59,77	9 ks	537,93	
1.1.1.1.3.8.8.	Lemový nákrúžok. materiál nerez DN 76.1 mm	403,5	2 ks	807	
1.1.1.1.3.8.9.	Guľová spätná klapka. materiál liatina DN 65 mm	379,46	2 ks	758,92	
1.1.1.1.3.8.10.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou. materiál liatina DN 65 mm	26,14	3 ks	78,42	
1.1.1.1.3.8.11.	Koleno 90°. materiál nerez. DN 76.1 mm	25,58	1 ks	25,58	
1.1.1.1.3.8.12.	Koleno 45°. materiál nerez. DN 76.1 mm	157,75	2 ks	315,5	
1.1.1.1.3.8.13.	Reťaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4 ks	235,04	

1.1.1.1.3.8.13.	Uchytenie plavákových spínačov	24,9	1 kpl	24,9	
1.1.1.1.3.8.14.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1 kpl	247,88	
1.1.1.1.3.8.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6137,53	1 ks	6137,53	
1.1.1.1.3.8.16.	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3 ks	412,14	
1.1.1.1.3.8.17.	Komplexné skúšky	438,29	1 kpl	438,29	
1.1.1.1.3.8.18.	Revízia správa, kompletná dokumentácia	450,07	1 kpl	450,07	
1.1.1.2.	Čistenie odpadových vôd-Príbeta	1846152,23	1	1846152,23	
1.1.1.2.1.	Prevádzkové súbory	1045580,39	1	1045580,39	
1.1.1.2.1.1.	PS 1 - Mechanické predčistenie	74311,95	1	74311,95	
	HJ - Hrablice kruhové prúťové filtrované médium spašková a dažďová odpadová voda. Qh = 20 l/s šírka medzier 6 mm. Výstupná výška 1 200 mm od podlahy materiál hrablice korozijn odolná oceľ (nerez), plast				
1.1.1.2.1.1.1.	Skiz - plech hr. 2 mm.	20934,91	1 ks	20934,91	
1.1.1.2.1.1.2.	- nosná a stužiacia konštrukcia - materiál oceľ tr. 17 (nerez)	28,07	296 kg	8308,72	
1.1.1.2.1.1.3.	Nádoba na odpad, plastová objem 240 l	217,03	2 ks	434,06	
	RO - Rozdeľovacia nádržka s veľkom z koróziolzdornej ocele - na dva reaktory				
1.1.1.2.1.1.4.	Podperná konštrukcia rozdeľ.nádržky z koróziolzdornej ocele vrtané kotvy a spoj. mat	6788,94	1 ks	6788,94	
1.1.1.2.1.1.5.	Armatury rozdeľovacej nádržky. Klapka DN 150 - 2 ks	40,02	14 bm	560,28	
	Nátkové potrubie vrtané tvaroviek z PVC DN150				
1.1.1.2.1.1.6.	Vrtáčkové potrubie - prívod odpadovej vody DN80, materiál oceľ tr. 17 vrtane tvaroviek	229,32	12 bm	2751,84	
1.1.1.2.1.1.7.	Posúvač prírubový, DN 80 PN10 materiál telesa šedá liatina, klin pogumovaný - NBR Cr-ocel a seda kov/EPDM.	623,85	2 ks	1247,7	
	ovládanie ručným kolom				
1.1.1.2.1.1.8.	Odtokové potrubie z hrablice a obtok, potrubie - DN150, materiál oceľ tr. 17	287,89	12 bm	3454,68	
	vrtane tvaroviek				
1.1.1.2.1.1.9.	Posúvač prírubový, DN 150 PN10 materiál telesa šedá liatina, klin pogumovaný - NBR Cr-ocel a seda kov/EPDM.	1080,63	2 ks	2161,26	
	ovládanie ručným kolom				
1.1.1.2.1.1.10.	IP e - Indukčný prietokomer prírubový DN80, PN10 s oddelenou montážou výhodnocoavcej jednotky. merací rozsah 0.5 až 5 m/s. presnosť 0.5%.	5043,24	1 ks	5043,24	
	Pojazdný kladkostroj nosnosť : 0.5t zdvih : 5.0 m				
1.1.1.2.1.1.11.	ovládanie : posun - ručné, zdvih - ručné "pojazdny kladkostroj je osadený na oceľ. nosniku l-profil, reťaz - zdvíhacia, bremenová,"	3850,5	1 ks	3850,5	
	Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Např: nosné, podperné konštrukcie a pomocné konštrukcie materiál - koróziolzdorná oceľ (nerez)				
1.1.1.2.1.1.12.	Kotviaci a spojovací materiál	27,13	60 kg	1627,8	
1.1.1.2.1.1.13.	Montáž prevádzkového súboru.vrtane dopravu materiálu. pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	39,42	26 kg	1024,92	
1.1.1.2.1.1.14.		52,01	310 hod	16123,1	

1.1.1.2.1.2.	PS 02 - Biologické a terciárne čistenie	572748,03	1		572748,03
1.1.1.2.1.2.1.	PS 02	21948,02	1		21948,02
	P1 a.b - Ponorné kalové čerpadlo s tepel. ochranou. s poloctvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrazí. Q = 7 l/s, h = 11 m. - päťkové koleno, vodiace tyče vrátane horného držiaka	7486,21	2 ks		14972,42
1.1.1.2.1.2.1.1.	Vodiace tyče čerpadla - profil: podľa typu čerpadla - materiál: nerez		26 kg		200,98
1.1.1.2.1.2.1.2.	Potrubié výtlaku odpadovej vody z ČS, DN 80 vrátane tvaroviek.	7,73	10 m		2142,9
1.1.1.2.1.2.1.3.	Potrubié výtlaku odpadovej vody z ČS, DN 100 vrátane tvaroviek.	224,34	10 m		2243,4
1.1.1.2.1.2.1.4.	Posúvať prírubový, DN 80 PN10 materiál telesa šedá liatina, klin pogumovaný - NBR Cr-ocel a sedla kov/EPDM.	665,85	2 ks		1331,7
1.1.1.2.1.2.1.5.	Spätný ventil s guľou	528,31	2 ks		1056,62
1.1.1.2.1.2.1.6.	Biologické čistenie	263502,06	1		263502,06
1.1.1.2.1.2.2.	Manipulačná lávka reaktorov vrátane a zábradlia z pozinkovanej ocele - 2 ks - dĺžka 8 m, šírka 0,7 m - okopové plechy	12,94	3816 kg		49379,04
1.1.1.2.1.2.2.1.	Zábradlie z pozinkovanej ocele - 16 m	12,84	432 kg		5546,88
1.1.1.2.1.2.2.2.	- vodivé pospojovanie				
1.1.1.2.1.2.2.3.	Nosný stĺp lávky - 2 ks	26,52	218 kg		5781,36
1.1.1.2.1.2.2.4.	Materiál - ocel tr. 17	361,16	14 m2		5056,24
1.1.1.2.1.2.2.5.	Porozostý z kompozitného materiálu (sklolaminát) 2 ks dosadzovacích kužeľov sklolaminátových priemeru 6 m zo 8 segmentov - t.j. 16 segmentov	4929,84	16 ks		78877,44
1.1.1.2.1.2.2.6.	Predĺženie dosadzovacieho kužeľa vrátane nosných konštrukcií z posinkovanej ocele	1950,01	2 ks		3900,02
1.1.1.2.1.2.2.7.	Nosná konštrukcia 2 ks sklolaminátových kužeľov	12,08	726 kg		8770,08
1.1.1.2.1.2.2.8.	Nosná konštrukcia deliacich stien z ocele tr. 17	26,48	1460 kg		38660,8
1.1.1.2.1.2.2.9.	PP steny 2 ks	101,21	26 m2		2631,46
1.1.1.2.1.2.2.10.	Gumový pás	6,97	22 bm		153,34
1.1.1.2.1.2.2.11.	Recirkulačná mamutka DN150	1379,84	2 ks		2759,68
1.1.1.2.1.2.2.12.	Mamutka pre odťah z hladiny DN100	267,64	4 ks		1070,56
1.1.1.2.1.2.2.13.	Nosné konštrukcie mamutiek z ocele tr. 17	27,89	164 kg		4573,96
1.1.1.2.1.2.2.14.	Odtokové žľaby 2 ks x 2 reaktory (4 žľaby) z ocele tr. 17	27,86	226 kg		6296,36
1.1.1.2.1.2.2.15.	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150	45,22	28 bm		1266,16
1.1.1.2.1.2.2.16.	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN200	74,88	8 bm		599,04
1.1.1.2.1.2.2.17.	Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia reaktorov z ocele tr. 17	26,5	84 kg		2234,4
1.1.1.2.1.2.2.18.	Posúvať prírubový, DN 200 PN10 materiál telesa šedá liatina, klin pogumovaný - NBR Cr-ocel a sedla kov/EPDM. ovládanie ručným kolom	1766,09	2 ks		3532,18

1.1.1.2.1.2.19.	PM a.b - Ponorné miešadlo denitrifikácie 1.5 kW. 400V s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosiče miešadiel z ocele tr.17 - zvlhčacie zariadenie - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka	15372,11	2 ks			30744,22	
1.1.1.2.1.2.20.	P3 a.b - Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolénom. vodičmi tyčami a s tepel. ochranou. Q = 5 l/s. h = 4 m. materiál telesa šedá liatina	4860,44	2 ks			9720,88	
1.1.1.2.1.2.21.	Potruba od 2 ks čerpadel do kalolemu z PP. vrátane tvaroviek DN50	54,11	36 bm			1947,96	
1.1.1.2.1.2.3.	Prevzdušňovací systém	125656,37	1			125656,37	
1.1.1.2.1.2.3.1.	DA a.b - Kompaktný dýchadlový agregát v protihlukovom ktrve Q=5.3 m3/min. p=50 kPa	13873,71	3 ks			41621,13	
1.1.1.2.1.2.3.2.	Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta	137,82	2 ks			275,64	
1.1.1.2.1.2.3.	Potrubi rozvodu vzduchu v duchárni DN80, materiál ocel tr. 17 vrátane - tvaroviek - 5 ks klapiek - 5 ks montážnych vložiek	1030,27	6 bm			6181,62	
1.1.1.2.1.2.3.4.	Potrubi rozvodu vzduchu v duchárni po reaktor DN100, materiál ocel tr. 17 vrátane tvaroviek a 5 ks klapiek	257,58	14 bm			3606,12	
1.1.1.2.1.2.3.5.	Potrubi rozvodu vzduchu na reaktoroch						
1.1.1.2.1.2.3.6.	material: ocel tr. 17 DN 100 - vrátanie odbočiek pre zvody	303,42	28 bm			8495,76	
1.1.1.2.1.2.3.7.	Prívod vzduchu k mamičkám. PVC. DN 5/4"	27,86	24 bm			668,64	
1.1.1.2.1.2.3.8.	Armatury rozvodu vzduchu PVC (alt. PP. nerez) - guľové ventily 5/4" až 6/4"	53,48	40 ks			2139,2	
1.1.1.2.1.2.3.9.	Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu material: ocel tr. 17	27,87	98 kg			2731,26	
1.1.1.2.1.2.3.10.	Prevzdušňovací systém PVC DN 50 vrátane perforovanej PP membrány a držiakov - aktivácia	148,16	332 bm			49189,12	
1.1.1.2.1.2.3.11.	Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov	218,73	20 ks			4374,6	
1.1.1.2.1.2.3.12.	Protihluková stena v duchárni	115,08	1 ks			115,08	
1.1.1.2.1.2.3.13.	Zakrytie prečerpávacej komory roštami - nosná konštrukcia žiarovozinkovaná - rošty - žiarovozinkované (alt. sklolaminátové uzavreté)	11,95	260 kg			3107	
1.1.1.2.1.2.3.14.	Zakrytie prečerpávacej komory roštami - nosná konštrukcia žiarovozinkovaná - rošty - žiarovozinkované (alt. sklolaminátové uzavreté)	12,12	260 kg			3151,2	
1.1.1.2.1.2.4.	Tercárne čistenie BF - Mikrositový bubnový filter - inštalácia v nerezovej vani - riadiaci rozvádzač	161641,58	1			161641,58	
1.1.1.2.1.2.4.1.	Odtokové potrubie filtrovanej vody. DN 250 vrátane tvaroviek	32952,12	1 ks			32952,12	
1.1.1.2.1.2.4.2.	material - ocel tr. 17. Odtokové potrubie zachyteného kalu. DN 150 vrátane tvaroviek	387,39	2 m			774,78	
1.1.1.2.1.2.4.3.	material - ocel tr. 17.	278,44	2 m			556,88	

1.1.1.2.1.2.4.4.	Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Např: nosné, oporné a pomocné konštrukcie	27,83	250 kg	6957,5		
1.1.1.2.1.2.4.5.	materiál - korozivzdorná oceľ (neraz)	35,85	62 kg	2222,7		
1.1.1.2.1.2.4.6.	Konvičky a spojovacie materiály					
1.1.1.2.1.3.	Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	50,72	2330 hod	118177,6		
1.1.1.2.1.3.1.	PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem	307273,77	1	307273,77		
	PS 3	146417,71	1	146417,71		
1.1.1.2.1.3.1.1.	PL - Pásový lis					výkon 0,3 až 3,0 m ³ /hod
	CHH - Stanica pre prípravu a dávkovanie polyméru	56643,1	1 ks	56643,1		flokulačné zariadenie
1.1.1.2.1.3.1.2.	- automatická príprava roztoku flokulantu					vzduchový ovládací panel
	- čerpadlo roztoku flokulantu	25112,51	1 ks	25112,51		hlavný, riadiaci rozvádzač
1.1.1.2.1.3.1.3.	PD - Pásový dopravník					ovládací panel s meraním
	- dĺžka 6 m	10649,18	1 ks	10649,18		
	- materiál - oceľ tv.17					
1.1.1.2.1.3.1.4.	P4 - Vretenové kalové čerpadlo s frekvenčným menišom					
	Q = 1,5 - 4,5 m ³ /hod, p = cca 1,1 kW	5521,72	1 ks	5521,72		
1.1.1.2.1.3.1.5.	P5 - Člankované čerpadlo oplachovej vody					
	H = 35m, Q = 1,8 l/s, p = cca 5,5 kW	3721,69	1 ks	3721,69		
1.1.1.2.1.3.1.6.	P8 - ponorné kalové čerpadlo					
	H = 5 m, Q = 3,5 l/s, p = cca 0,75 kW	3916,43	1 ks	3916,43		
1.1.1.2.1.3.1.7.	Potrúbné prepojenia linky odvodnenia kalu					
	materiál, PVC, PP, vrátane fittingov a armatúr	4311,59	1 ks	4311,59		
1.1.1.2.1.3.1.8.	KOB - kompresor					
	Q = 6,6 m ³ /hod, p = 0,6 MPa	839,59	1 ks	839,59		
1.1.1.2.1.3.1.9.	Káblové prepojenia medzi jednotlivými súčiastkami linky					
	Zásobná nádrž ostrekového čerpadla	2899,43	1 ks	2899,43		
1.1.1.2.1.3.1.10.	- plastová nádrž s filtrom, odvodom filtrátu					
	- Objem cca 2,0 m ³	5604,34	1 ks	5604,34		
	Obslužná plošina					
	200 x 800 x 800 mm					
1.1.1.2.1.3.1.11.	- bez zábradlia					
	- materiál - nerez	878,56	1 ks	878,56		
1.1.1.2.1.3.1.12.	Indukčný prietokomer prírubový DN50, PN10					
	vrátane vyhodnocovacej jednotky-potrúbr výtlačku prebytočného kalu z reaktora	4349,93	2 ks	8699,86		
	merané médium - aktivovaný kal					
1.1.1.2.1.3.1.13.	KJ - Vaňový kontajner					
	objem kontajnera 7,0 m ³ .					
	nosnosť 7,0 t.					
	dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1500 mm.					
	materiál kontajnera C-ocel.					
	povrch upravený polyuretánovým náterom.					
	hmotnosť 700 kg.	3390,63	2 ks	6781,26		
1.1.1.2.1.3.1.14.	Kolajový vozík					
	- pre dopravu kontajnera					
	- hmotnosť cca 150 kg.	3985,16	1 ks	3985,16		
1.1.1.2.1.3.1.15.	Potrúbie výtlačku kalu do vretenového čerpadla vrátane prírub, kolien a uzáveru					
		231,14	2 m	462,28		
1.1.1.2.1.3.1.16.	Potrúbie prívodu vody do potrúbia prívodu kalu z kalojemu vrátane kolien a uzáveru					
		43,04	1 m	43,04		

1.1.1.2.1.3.1.17.	Potrubié bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 100. vrátane kolien a držiakov	127,34	2 m		254,68	
1.1.1.2.1.3.1.18.	Materiál: nerez					
1.1.1.2.1.3.1.19.	Potrubié rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane kolien a držiakov. Materiál: plast	25,8	24 m		619,2	
1.1.1.2.1.3.1.20.	Guľový uzáver závitový. nerezový. DN 1"	29,83	2 ks		59,66	
1.1.1.2.1.3.1.21.	Guľový uzáver závitový. nerezový. DN 1/2"	17,29	1 ks		17,29	
1.1.1.2.1.3.1.22.	Hadica pre oplach - 1/2"	6,63	10 m		66,3	
1.1.1.2.1.3.1.23.	Podstavec pod dopravník nosnosť 1 500 kg. materiál - korozivzdorná oceľ (nerez)	24,89	36 kg		896,04	
1.1.1.2.1.3.1.24.	Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Napr: nosné podperné a pomocné konštrukcie					
1.1.1.2.1.3.1.25.	materiál - korozivzdorná oceľ (nerez)	32,11	60 kg		1926,6	
1.1.1.2.1.3.2.	Kotviaci a spojovací materiál - pozink.	41,56	25 kg		1039	
1.1.1.2.1.3.2.1.	Kotviaci a spojovací materiál - nerez	36,73	40 kg		1469,2	
1.1.1.2.1.3.2.2.	Kalojem	160856,06	1		160856,06	
1.1.1.2.1.3.2.3.	Smaltovaná nádrž priemeru 6000 mm, výšky 4 370 mm (3 luby), vrátane lemovacích uholníkov spojovacieho materiálu tesniaceho tmelu a kotviacich prvkov pre osadenie na betónový základ					
1.1.1.2.1.3.2.4.	Manipulačná lávka vrátane podper, stĺpov a zábradlia z pozinkovanej ocele - 2 m	35782,2	1 ks		35782,2	
1.1.1.2.1.3.2.5.	Schodisko k lávke reaktora vrátane zábradlia.	12,33	540 kg		6658,2	
1.1.1.2.1.3.2.6.	z pozinkovanej ocele - 3,0 m	12,64	980 kg		12387,2	
1.1.1.2.1.3.2.7.	Porozitý z kompozitného materiálu (sklolaminát)	141,37	5 m2		706,85	
1.1.1.2.1.3.2.8.	PMc - Ponorné miešadlo v kalojeme 2,5 kW, 400V s tepelnou ochranou					
1.1.1.2.1.3.2.9.	- nosič miešadla	16626,97	1 ks		16626,97	
1.1.1.2.1.3.2.10.	- zdvíhacie zariadenie					
1.1.1.2.1.3.2.11.	P2 - Čerpanie kalovej vody	3752,05	2 ks		7504,1	
1.1.1.2.1.3.2.12.	Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m. Q = 4,8 l/s. 230V. plavák					
1.1.1.2.1.3.2.13.	Konzola pre zdvíhacie zariadenie čerpadla z korozivzdornej ocele	29,45	124 kg		3651,8	
1.1.1.2.1.3.2.14.	Lanový naviják	679,82	2 ks		1359,64	
1.1.1.2.1.3.2.15.	Výtláčne potrubie od čerpadla z PP - 2 m + hadica s vystuženou stenou - 3 m					
1.1.1.2.1.3.2.16.	- DN50	38,52	5 bm		192,6	
1.1.1.2.1.3.2.17.	Fekálová koncovka vrátane uzáveru DN 100					
1.1.1.2.1.3.2.18.	- izolácia potrubia					
1.1.1.2.1.3.2.19.	- vyhrievanie potrubia a uzáveru	714,95	1 ks		714,95	
1.1.1.2.1.3.2.20.	Potrubié odľahu kalu DN100, materiál oceľ tr. 17	236,98	2 bm		473,96	
1.1.1.2.1.3.2.21.	vrátane tvaroviek					
1.1.1.2.1.3.2.22.	Odtokové potrubie etážového odberu, potrubie - DN150, materiál oceľ tr. 17	316,15	32 m		10116,8	
1.1.1.2.1.3.2.23.	vrátane tvaroviek					
1.1.1.2.1.3.2.24.	Posúvať prírubový. DN 150 PN10					
1.1.1.2.1.3.2.25.	materiál telesa sedla liatina. klin pogumovaný - NBR Cr-ocel a sedla kov/EPDM.	1117,51	3 ks		3352,53	
1.1.1.2.1.3.2.26.	ovládanie s predĺžením + ručné kolo					
1.1.1.2.1.3.2.27.	Odtokové potrubie bezpečnostného prepadu. DN 200					
1.1.1.2.1.3.2.28.	vrátane tvaroviek.					
1.1.1.2.1.3.2.29.	materiál - oceľ tr. 17.	364,21	6,4 m		2330,94	
1.1.1.2.1.3.2.30.	Norma stena bezpečnostného prepadu	30,22	46 kg		1590,12	
1.1.1.2.1.3.2.31.	- materiál - oceľ tr. 17 (nerez)					
1.1.1.2.1.3.2.32.	Montáž prevádzkového súboru.vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	45,36	1270 hod		57607,2	
1.1.1.2.1.4.	PS 4 - Prevádzkový rozvod silnoprádu a ASRTP	91246,64	1		91246,64	

1.1.1.2.1.4.1.	PS 4 - Prevádzkový rozvod silinoprotu a ASRTP	55404,31	1		55404,31		rozmery pola 800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podtavec 100 mm.Výroba rozvádzača RMT1. Rozvádzač dodáť kompletne, vrátane prístrojovej náplne, označovacích štítkov,
1.1.1.2.1.4.1.1.	RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skríňový	13682,58	1 ks		13682,58		
1.1.1.2.1.4.1.2.	Osdzenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy	425,18	1 ks		425,18		
1.1.1.2.1.4.1.3.	Frekvenčný menič 400V, výkon 7,5 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66, vrátane montáže	2995,51	3 ks		8986,53		
1.1.1.2.1.4.1.4.	Ovládacia skrinica, nástenná skrinica s výzbrojou, vrátane montáže	332,17	3 ks		996,51		
1.1.1.2.1.4.1.5.	Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinica, vypínač, vrátane montáže	386,15	7 ks		2703,05		
1.1.1.2.1.4.1.6.	Debiolačná skrinica, nástenná skrinica s výzbrojou vrátane montáže	147,94	1 ks		147,94		
1.1.1.2.1.4.1.7.	Sorkovnitová skrinica, vrátane montáže	186,94	5 ks		934,7		
1.1.1.2.1.4.1.8.	Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátane montáže	69,88	1 ks		69,88		
1.1.1.2.1.4.1.9.	Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva a montáže (LA001.002.003.004)	216,19	4 ks		864,76		
1.1.1.2.1.4.1.10.	Radarový vysielateľ hladiny v kaliojeme, vrátane príslušenstva, montáže a uvedenia do prevádzky. (LIA005)	2589,48	1 ks		2589,48		
1.1.1.2.1.4.1.11.	Ultrazvukový snímač hladiny na mernom žlabe alebo prepadu, oddelené prevedenie, fakturačné meranie, vrátane príslušenstva, montáže a úradného overenia (F1101)	1077,7	1 ks		1077,7		
1.1.1.2.1.4.1.12.	Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátane príslušenstva a montáže (QIC301, QIC302)	3145,8	2 ks		6291,6		
1.1.1.2.1.4.1.13.	Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkáňový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátane príslušenstva a montáže	4329,81	1 ks		4329,81		
1.1.1.2.1.4.1.14.	Prenosný vzorkovač do vonkajšieho prostredia, 6m sacia výška, napájanie 230V/50Hz, IP65, zálohové napájanie, vyhodnocovacia jednotka, užívateľské programovanie, vrátane príslušenstva	12304,59	1 ks		12304,59		
1.1.1.2.1.4.2.	Káblové rozvody	18522,86	1		18522,86		
1.1.1.2.1.4.2.1.	Prestup káblov murov do DN100, zatesnenie prestupu	224,53	4 ks		898,12		
1.1.1.2.1.4.2.2.	Výkop káblovej rýhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tešla v smere kábli, polozenie výstážnej fólie, zasypánie rýhy	28,54	65 m		1855,1		
1.1.1.2.1.4.2.3.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY, do 5x35mm2, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	41,63	15 m		624,45		
1.1.1.2.1.4.2.4.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY, do 5x6mm2, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	10,23	60 m		613,8		
1.1.1.2.1.4.2.5.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY-I, 5x2,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	6,62	45 m		297,9		
1.1.1.2.1.4.2.6.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY-O, do 2x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	5,26	20 m		105,2		
1.1.1.2.1.4.2.7.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY-I, do 4x2,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	6,91	75 m		518,25		
1.1.1.2.1.4.2.8.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY-I, 12x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	8,73	145 m		1265,85		
1.1.1.2.1.4.2.9.	Kábel plastový s medeným jadrom CVKY-J, 3x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	5,72	175 m		1001		
1.1.1.2.1.4.2.10.	Kábel plastový s medeným jadrom JTY 2x1, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	5,52	50 m		276		
1.1.1.2.1.4.2.11.	Kábel plastový s medeným jadrom JTY 4x1, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	6,02	180 m		1083,6		
1.1.1.2.1.4.2.12.	Kábel pre zbernicový systém FTP, CAT5e	7,39	25 m		184,75		

1.1.1.2.1.4.2.13.	Kábel plastový tienový s medeným jadrom, s krútenými pásmi, do 2x2x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	9,96	100 m		996	
1.1.1.2.1.4.2.14.	Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a ASRTP, vrátanie montáže	191,93	1 súb.		191,83	
1.1.1.2.1.4.2.15.	Pozinkovaný káblový žlab lakovaný plastovým práškovým lakom 62x50mm, vrátanie veka, spojovacieho a nosného materiálu a montáže	39,41	60 m		2364,6	
1.1.1.2.1.4.2.16.	Elektroinšt. trubka ohýbná -KOPOFLEX 75	6,83	126 m		860,58	
1.1.1.2.1.4.2.17.	Elektroinšt. trubka ohýbná -KOPOFLEX 40	6,23	20 m		124,6	
1.1.1.2.1.4.2.18.	Elektroinšt. trubka ohýbná -SUPERFLEX MONOFLEX DN25	7,18	25 m		179,5	
1.1.1.2.1.4.2.19.	Oceľová elektroinštalčná rúrka do DN32, pevné uloženie	11,66	40 m		466,4	
1.1.1.2.1.4.2.20.	Plastová elektroinštalčná rúrka do DN32, pevné uloženie	7,86	15 m		117,9	
1.1.1.2.1.4.2.21.	Kanáľ parapetný dutý bezhalogénový 80x40	16,12	16 m		257,92	
1.1.1.2.1.4.2.22.	Elektroinštalčná lišta plastová 40x40	10,65	20 m		213	
1.1.1.2.1.4.2.23.	Príslušenstvo k elektroinšt. uložnému materiálu (kryty, spojky, koncovky, príchytky a pod...)	792,31	1 súb.		792,31	
1.1.1.2.1.4.2.24.	Dielektrický koberec pred rozvádzačom	50,01	2 m		100,02	
1.1.1.2.1.4.2.25.	Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky	55,68	11 ks		612,48	
1.1.1.2.1.4.2.26.	Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy	20,94	50 kg		1047	
1.1.1.2.1.4.2.27.	Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm	2,94	70 m		205,8	
1.1.1.2.1.4.2.28.	Ochranné pospájanie - vodič CYY 16mm2, zelenožltý, vrátanie pripojenia	8,39	50 m		419,5	
1.1.1.2.1.4.2.29.	Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm2, zelenožltý, vrátanie pripojenia	6,5	100 m		650	
1.1.1.2.1.4.2.30.	Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia	9,97	20 m		199,4	
1.1.1.2.1.4.3.	Softvérové riešenia	16042,54	1		16042,54	
1.1.1.2.1.4.3.1.	Aplikačný softwar pre riadiace automaty	8917,05	1 súb.		8917,05	
1.1.1.2.1.4.3.2.	Naprogramovanie frekvencných meničov	4632,71	1 súb.		4632,71	
1.1.1.2.1.4.3.3.	Testovanie systému, užívateľská dokumentácia	2492,78	1 súb.		2492,78	
1.1.1.2.1.4.4.	Ostatné práce /materiál	1276,93	1		1276,93	
1.1.1.2.1.4.4.1.	Doprava na stavbu, obstarávanie a zabezpečovacie náklady	1276,93	1 súb.		1276,93	
1.1.1.2.1.	Stavebné objekty	800571,84	1		800571,84	
1.1.1.2.2.1.	SO-01 Prevádzková budova s biologickými reaktormi	514454,72	1		514454,72	
1.1.1.2.2.1.1.	SO-01 Prevádzková budova s biologickými reaktormi	481943,29	1		481943,29	
1.1.1.2.2.1.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	378356,77	1		378356,77	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	37926,42	1		37926,42	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.1.	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	15,34	100 m		1534	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	5,43	1440 hod		7819,2	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.3.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	4,13	60 daň		247,8	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.4.	Hĺbenie jám nezapaj. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	8,07	801,292 m3		6466,43	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.5.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	40,2	24,856 m3		999,21	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,15	808,482 m3		1738,24	
1.1.1.2.2.1.1.1.7.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	313,757 m3		1424,46	
1.1.1.2.2.1.1.1.8.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,53	512,391 m3		1296,35	
1.1.1.2.2.1.1.1.9.	Uloženie sypaniny na skládke	1	212,391 m3		212,39	
1.1.1.2.2.1.1.1.10.	Poplatok za skládke zeminy	26,31	212,508 m3		5591,09	
1.1.1.2.2.1.1.1.11.	Zásyp zhutnený jím. rýh, šacht alebo okolo objektu	4,78	296,091 m3		1415,31	
1.1.1.2.2.1.1.1.12.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	31,52	216,3 m3		6817,78	
1.1.1.2.2.1.1.1.13.	Obsyp objektu priplátok za prehodenie sypaniny	10,93	216,3 m3		2364,16	
1.1.1.2.2.1.1.2.	2 - ZÁKLADY	5530,34	1		5530,34	

1.1.1.2.2.1.1.1.2.1.	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0.8	0.3	526.72 m2	158.02	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.2.	Osadenie plášk studne z betónových skruží celokruhových vnút. priemer 1 m	69.1	2 m	138.2	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.3.	Síruž stúňový TBH 1-100 100x59x9	86.49	4.04 kus	349.42	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.4.	Vankúš pod základy zo šktrkopiesku triedeného	52.74	3.824 m3	201.68	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.5.	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	146.3	20.076 m3	2937.12	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.6.	Debnenie základových pásov zhotovenie	20.97	70.77 m2	1484.05	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.7.	Debnenie základových pásov odstránenie	3.7	70.77 m2	261.85	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	211.838,51	1	211.838,51	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.1.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2.5	238.02	84.931 m3	20215.28	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.2.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2.5	211.61	5.31 m3	1123.65	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.3.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	7.03	51 kus	358.53	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.4.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	8.77	12 kus	105.24	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.5.	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	40.7	3 kus	122.1	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.6.	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	41.83	48 kus	2007.84	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.7.	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm	50.5	12 kus	606	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.8.	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	218.9	1.156 m3	253.05	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.9.	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0.40 m2	29.37	15.408 m2	452.53	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.10.	Oddebnenie stĺpových pilierov	8.41	15.408 m2	129.58	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.11.	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	2977.92	0.458 t	1363.89	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.12.	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23.8 P+D	40.53	56.929 m2	2307.33	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.13.	Priečky POROTHERM P10 hr. 65 mm 6.5x37.2x23.8 P+D	13.94	2.618 m2	36.49	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.14.	Kompletné knštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	135.89	45.48 m3	6180.28	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.15.	Kompletné knštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. rad 300 mm	163	248.206 m3	40457.58	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.16.	Debnenie komplet. knšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. zhotovenie	73.73	861.96 m2	63552.31	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.17.	Debnenie komplet. knšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. odstránenie	10.86	861.96 m2	9360.89	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.18.	Výstuž kompletných knštrukcií z ocele 10 216	2366.21	2.12 t	5016.37	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.19.	Výstuž kompletných knštrukcií z ocele 10 425	2285.21	19.769 t	45176.32	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.20.	Výstuž kompletných knštrukcií zo zväraných sietí	2187.1	5.95 t	13013.25	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	13064.83	1	13064.83	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.1.	Strop z vložiek POROTHERM KSV 45 výška/os.vzd.nos.17/45 cm + nosníky	85.76	98.4 m2	8438.78	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.2.	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	5.69	98.4 m2	559.9	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.3.	Debnenie stropov vložkových odstránenie	2.46	98.4 m2	242.06	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.4.	Súžulice pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	133.96	3.504 m3	469.4	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.5.	Debnenie súžulic pásov a vencov zhotovenie	14.48	17.52 m2	253.69	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.6.	Debnenie súžulic pásov a vencov odstránenie	4.63	17.52 m2	81.12	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.7.	Výstuž súžulic pásov. vencov BSt 500 (10505)	2868.87	0.35 t	1004.1	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.8.	Podklad pod dlažbu zo šktrkopiesku hr. 30-100 mm	3.95	55 m2	217.25	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.9.	Osadenie prestupov z ocel. rúr do 600 mm	41.15	3 kus	123.45	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.10.	Konštrukcia z nerezu	20.68	81 kg	1675.08	
1.1.1.2.2.1.1.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	1271.88	1	1271.88	
1.1.1.2.2.1.1.1.5.1.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	17.49	27.5 m2	480.98	
1.1.1.2.2.1.1.1.5.2.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7.19	110 kus	790.9	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	31727.44	1	31727.44	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.1.	Omietka vnút. schod. knštr. zo suchých zmesí hladká Baumit	17.06	93.32 m2	1592.04	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.2.	Omietka vnút. stien výpenná hladká	16.28	463.02 m2	7537.97	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.3.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná	27.5	329.72 m2	9067.3	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.4.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terplast ryhovaná hrubozrná	23.76	75.9 m2	1809.38	

1.1.1.2.1.1.1.6.5.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	20,06	9 m2	180,54		
1.1.1.2.1.1.1.6.6.	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	138,4	12,598 m3	1743,56		
1.1.1.2.1.1.1.6.7.	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	145,34	9,84 m3	1430,15		
1.1.1.2.1.1.1.6.8.	Priplatok k mazanine hr. do 120 mm za prehladenie s poprásením cementom	25,84	9,84 m3	254,27		
1.1.1.2.1.1.1.6.9.	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr.	68,35	110,535 m3	7555,07		
1.1.1.2.1.1.1.6.10.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	77,09	3 kus	231,27		
1.1.1.2.1.1.1.6.11.	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2	42,4	4 kus	169,6		
1.1.1.2.1.1.1.6.12.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm I máč.	25,87	1 kus	25,87		
1.1.1.2.1.1.1.6.13.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm P máč.	24,55	2 kus	49,1		
1.1.1.2.1.1.1.6.14.	Zárubňa oceľová CGH 145x197x10cm mačaná	21,83	4 kus	87,32		
1.1.1.2.1.1.1.7.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	76997,35	1	76997,35		
1.1.1.2.1.1.1.7.1.	Súšika vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	2,22	933,75 m3	2072,93		
1.1.1.2.1.1.1.7.2.	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	1,78	933,75 m3	1662,08		
1.1.1.2.1.1.1.7.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiacimi pásmi	62,82	132,4 m	8317,37		
1.1.1.2.1.1.1.7.4.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	10,31	445,64 m2	4594,55		
1.1.1.2.1.1.1.7.5.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5,47	220,16 m2	1204,28		
1.1.1.2.1.1.1.7.6.	Výčistenie nádrží, čistiarň. žlabov, kanálov v. do 3,5 m	2,8	240,8 m2	674,24		
1.1.1.2.1.1.1.7.7.	Priplatok za výčistenie priestorov v. nad 3,5 m	1,24	240,8 m2	298,59		
1.1.1.2.1.1.1.7.8.	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	26,12	2227,156 t	58173,31		
1.1.1.2.1.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	103181,07	1	103181,07		
1.1.1.2.1.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2753,72	1	2753,72		
1.1.1.2.1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt, penetr.	0,3	123,4 m2	37,02		
1.1.1.2.1.1.2.1.2.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	2697,36	0,023 t	62,04		
1.1.1.2.1.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	5,28	246,8 m2	1303,1		
1.1.1.2.1.1.2.1.4.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	4,67	278,884 m2	1302,39		
1.1.1.2.1.1.2.1.5.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	40,84	1,204 t	49,17		
1.1.1.2.1.1.2.2.	712 - Poviakové krytiny	19401,52	1	19401,52		
1.1.1.2.1.1.2.2.1.	Montáž asfaltových šindľov na strechy jednoduché do 30° lepením	16,3	415,8 m2	6777,54		
1.1.1.2.1.1.2.2.2.	Šindel JCP KH HX	21,33	436,59 m2	9312,46		
1.1.1.2.1.1.2.2.3.	Úprava asf. šindľov pri hrebeni do 30°	4,2	21 m	88,2		
1.1.1.2.1.1.2.2.4.	Úprava asf. šindľov pri odkvape do 30°	3,83	42 m	160,86		
1.1.1.2.1.1.2.2.5.	Úprava asf. šindľov pri závetr. lište do 30°	2,28	39,6 m	90,29		
1.1.1.2.1.1.2.2.6.	Montáž asfaltových šindľov do 30° natavenie podkladného pásu bodové	1,97	415,8 m2	819,13		
1.1.1.2.1.1.2.2.7.	Pás asfaltovaný LHP 380/SH S40	5,03	415,8 m2	2091,47		
1.1.1.2.1.1.2.2.8.	Presun hmôt pre izolácie poviakové v objektoch výšky do 12 m	43,67	1,41 t	61,57		
1.1.1.2.1.1.2.3.	714 - Akustické a protiotrasové op.	746,28	1	746,28		
1.1.1.2.1.1.2.3.1.	Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami	14,87	50,187 m2	746,28		
1.1.1.2.1.1.2.4.	762 - Konštrukcie tesárske	39397,27	1	39397,27		
1.1.1.2.1.1.2.4.1.	Krov sedlový, sklon 45°, šírka pôdorysu 6m. bez debnenia a latovania	97,71	384,3 m2 ZP	37549,95		
1.1.1.2.1.1.2.4.2.	Montáž podbájaní stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a dážku	4,25	35,7 m2	151,73		
1.1.1.2.1.1.2.4.3.	Obloženie palubové smerkovec hr. 20mm š. do 60mm	19,78	37,128 m2	734,39		
1.1.1.2.1.1.2.4.4.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	64,14	14,986 t	961,2		
1.1.1.2.1.1.2.5.	764 - Konštrukcie klamplarske	1542,28	1	1542,28		
1.1.1.2.1.1.2.5.1.	Klampa PZ pl. odkvapov lepaná krytina rš 330	16,82	42 m	706,44		
1.1.1.2.1.1.2.5.2.	Klampa PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	11,03	42 m	463,26		

1.1.1.2.2.1.1.2.5.3.	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d=100	32,03	4 kus	128,12	
1.1.1.2.2.1.1.2.5.4.	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d=100	13,25	17 m	225,25	
1.1.1.2.2.1.1.2.5.5.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	82,82	0,232 t	19,21	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.	766 - Konštrukcie stolárske	2906,5	1	2906,5	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.1.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	24,89	1 kus	24,89	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.2.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	30,14	2 kus	60,28	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.3.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	48,37	4 kus	193,48	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.4.	Dvere vnútorné hladké píné 60x197 Prefa-kovanie	236,35	1 kus	236,35	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.5.	Dvere vnútorné hladké píné 90x197 Prefa-kovanie	246,45	2 kus	492,9	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.6.	Dvere vonkajšie latkové z 1/3 zasklené 145x197-kovanie	470,66	4 kus	1882,64	
1.1.1.2.2.1.1.2.6.7.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	47,92	0,333 t	15,96	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.	767 - Konštrukcia doplnk. kovové stavebné	11769,15	1	11769,15	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.1.	Montáž a dodávka schodov rovných z kompozitných materiálov	94,94	9,245 m	877,72	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.2.	Montáž a dodávka okien plastových trojsklo vrátne parapetu a oplechovania	390,17	23,58 m2	9200,21	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.3.	Montáž a dodávka kompozitných materiálov	288,82	4,4 m2	1270,81	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.4.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	6,45	28,02 kg	180,73	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.5.	Prvky kov. kotev. - styka liné pre výr. a mont. dokonč. výr. - od 1,01 do 2,5 kg	3	28,02 kg	84,06	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.6.	Ochranná mriežka s protiažďovou žalúziou	30,69	2 kus	61,38	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.7.	Ochranná mriežka s protiažďovou žalúziou 400x400	45,56	2 kus	91,12	
1.1.1.2.2.1.1.2.7.8.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	62,47	0,05 t	3,12	
1.1.1.2.2.1.1.2.8.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1771,54	1	1771,54	
1.1.1.2.2.1.1.2.8.1.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x150 do tmelu	24,97	36,7 m2	916,4	
1.1.1.2.2.1.1.2.8.2.	Keramická dlažba Interierová	21,58	38,535 m2	831,59	
1.1.1.2.2.1.1.2.8.3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	27,54	0,855 t	23,55	
1.1.1.2.2.1.1.2.9.	776 - Podlahy povlakové	314,3	1	314,3	
1.1.1.2.2.1.1.2.9.1.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	10,1	8,62 m2	87,06	
1.1.1.2.2.1.1.2.9.2.	Podlahovina PVC	23,98	9,45 m2	225,61	
1.1.1.2.2.1.1.2.9.3.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	22,57	0,028 t	0,63	
1.1.1.2.2.1.1.2.10.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt	2875,99	1	2875,99	
1.1.1.2.2.1.1.2.10.1.	Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritom 1330 hr. 5mm	59,79	48 m2	2869,92	
1.1.1.2.2.1.1.2.10.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	30,48	0,199 t	6,07	
1.1.1.2.2.1.1.2.11.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	517,36	1	517,36	
1.1.1.2.2.1.1.2.11.1.	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 150x150 do tmelu	30,21	9,72 m2	293,64	
1.1.1.2.2.1.1.2.11.2.	Keramický obklad Interierový	21,58	10,206 m2	220,25	
1.1.1.2.2.1.1.2.11.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	27,54	0,126 t	3,47	
1.1.1.2.2.1.1.2.12.	783 - Nátery	18102,09	1	18102,09	
1.1.1.2.2.1.1.2.12.1.	Nátery kov. stav. dopln. konštr. dvojn.+1x email s tmel	11,31	9,245 m2	104,56	
1.1.1.2.2.1.1.2.12.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,9	17,98 m2	70,12	
1.1.1.2.2.1.1.2.12.3.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-Inovovaná náhrada)	4,17	453,118 m2	1889,5	
1.1.1.2.2.1.1.2.12.4.	Nátery bet.povrchov na báze asfaltu dvojnásobný	18,6	703,48 m2	13084,73	

1.1.1.2.2.1.1.2.12.5.	Nátery omietok stien olejové dvojzložobné +2x email +3x plné tmel.	21,89	134,91 m2		2953,18	
1.1.1.2.2.1.1.2.13.	784 - Malby	1083,07	1		1083,07	
1.1.1.2.2.1.1.2.13.1.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	0,84	421,43 m2		354	
1.1.1.2.2.1.1.2.13.2.	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojzlož. v miest. do 3,8m	1,73	421,43 m2		729,07	
1.1.1.2.2.1.1.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	405,45	1		405,45	
1.1.1.2.2.1.1.3.1.	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšarní	405,45	1		405,45	
1.1.1.2.2.1.1.3.1.1.	Vzduchotechnika	405,45	1 komplet		405,45	
1.1.1.2.2.1.2.	Stavebná elektroinštalácia pre objekty: SO 1 Prevádzková budova s biologickým reaktorom. SO 2 Budova odvodňovania kalu. SO 6.2 NN Pripojka a NN Rozvody. SO 7 Kalojem. MO Merný objekt	28060,42	1		28060,42	
1.1.1.2.2.1.2.1.	1 - Elektroinštalácia	9611,3	1		9611,3	
1.1.1.2.2.1.2.1.1.	Krabica prístrojová KP 68	1,92	33 ks		63,36	
1.1.1.2.2.1.2.1.2.	Krabica prístrojová hĺboká	1,92	46 ks		88,32	
1.1.1.2.2.1.2.1.3.	Odvíkovanie a zavíkovanie krabic	0,18	79 ks		14,22	
1.1.1.2.2.1.2.1.4.	Kábel CYKY 3C x 1,5	2,39	270 m		645,3	
1.1.1.2.2.1.2.1.5.	Kábel CYKY 3C x 2,5	3,07	470 m		1442,9	
1.1.1.2.2.1.2.1.6.	Kábel CYKY J5 x 6	5,39	55 m		296,45	
1.1.1.2.2.1.2.1.7.	Kábel CYKY J5 x 10	7,56	50 m		378	
1.1.1.2.2.1.2.1.8.	Kábel CYKY J5 x 16	11,03	15 m		165,45	
1.1.1.2.2.1.2.1.9.	Kábel CYKY J4 x 35	16,19	15 m		242,85	
1.1.1.2.2.1.2.1.10.	Kábel CYKY J4 x 50	23,5	46 m		1081	
1.1.1.2.2.1.2.1.11.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5 mm	0,95	39 ks		37,05	
1.1.1.2.2.1.2.1.12.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 6 mm	0,95	8 ks		7,6	
1.1.1.2.2.1.2.1.13.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 16 mm	1,45	16 ks		23,2	
1.1.1.2.2.1.2.1.14.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 35 mm	3	8 ks		24	
1.1.1.2.2.1.2.1.15.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 50 mm	3	8 ks		24	
1.1.1.2.2.1.2.1.16.	Jednopolový vypínač pod om. radenie 1	15,83	5 ks		79,15	
1.1.1.2.2.1.2.1.17.	Jednopolový vypínač pod om. radenie 1	15,83	1 ks		15,83	
1.1.1.2.2.1.2.1.18.	Sériový prep. povrchový Radenie 5	22,3	1 ks		22,3	
1.1.1.2.2.1.2.1.19.	Sériový prep. pod om. Radenie 5 IP54	22,3	3 ks		66,9	
1.1.1.2.2.1.2.1.20.	Strieďavý prep. pod om. Radenie 6	22,3	1 ks		22,3	
1.1.1.2.2.1.2.1.21.	Strieďavý prep. strieďavý Radenie 6 IP 54	22,3	1 ks		22,3	
1.1.1.2.2.1.2.1.22.	Sériový prep. pod om. Radenie 5 IP54	22,3	2 ks		44,6	
1.1.1.2.2.1.2.1.23.	Zásuvka 16A.230V pod omietku	16,55	17 ks		281,35	
1.1.1.2.2.1.2.1.24.	Zásuvka 16A.230V pod omietku IP54	16,55	8 ks		132,4	
1.1.1.2.2.1.2.1.25.	Zásuvka 16A.400V	32,13	1 ks		32,13	
1.1.1.2.2.1.2.1.26.	Ochranné pospojovanie Cy 16 ze/Zh.	3,6	50 m		180	
1.1.1.2.2.1.2.1.27.	Svetidlo „A“ žiarinkové stropné. IP 20	41,96	2 ks		83,92	
1.1.1.2.2.1.2.1.28.	Svetidlo „B“ žiarinkové stropné 2x36W IP 65	83,67	36 ks		3012,12	
1.1.1.2.2.1.2.1.29.	Svetidlo „C“ žiarinkové nástenné s pohyb. snímačom	157,17	3 ks		471,51	
1.1.1.2.2.1.2.1.30.	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	9,83	2 ks		19,66	
1.1.1.2.2.1.2.1.31.	Jednorámik	3	10 ks		30	
1.1.1.2.2.1.2.1.32.	Dvorámik	6,11	6 ks		36,66	
1.1.1.2.2.1.2.1.33.	Trojrámik	6,11	5 ks		30,55	
1.1.1.2.2.1.2.1.34.	Podružný materiál	493,92	1 ks		493,92	
1.1.1.2.2.1.2.2.	2 - ZEMNÉ PRÁCE	2636,11	1		2636,11	
1.1.1.2.2.1.2.2.1.	Výkop rýhy 35 x 80 cm	18,58	75 m		1393,5	
1.1.1.2.2.1.2.2.2.	a MOOsadenie skrine SCAME R	252,38	2 ks		504,76	
1.1.1.2.2.1.2.2.3.	Ziadenie káblového lôžka so zatehlovaním v smere kábla	5,03	75 m		377,25	
1.1.1.2.2.1.2.2.4.	Výstražná fólia PVC š.33cm. červená	1,56	85 m		132,6	
1.1.1.2.2.1.2.2.5.	Zásyp rýhy 35 x 80	3,04	75 m		228	
1.1.1.2.2.1.2.3.	3 - ROZVÁDZAČE	11386,43	1		11386,43	
1.1.1.2.2.1.2.3.1.	Rozvádzač RC - Kompenzačný - Nešpecifikovaný	4935,25	1 ks		4935,25	
1.1.1.2.2.1.2.3.2.	Rozvádzač z súvkových istený SCAME 632.122-0.11/4					
1.1.1.2.2.1.2.3.3.	2x230V+1x400V/16A (R7. MO)	181,31	2 ks		362,62	
	Rozvádzač R1	3723,22	1 ks		3723,22	

1.1.1.2.2.1.2.3.4.	Rozvádzač R2	2002,32	1 ks	2002,32	
1.1.1.2.2.1.2.3.5.	Istič C120H 100/3/B -100A – v NN rozvádzači TS	181,51	2 ks	363,02	
1.1.1.2.2.1.2.4.	4 - Bleskozvod	3488,33	1	3488,33	
1.1.1.2.2.1.2.4.1.	Zvodové vedenie FeZn 8 mm	5,39	110 m	592,9	
1.1.1.2.2.1.2.4.2.	Zvodové vedenie FeZn 10 mm	6,11	80 m	488,8	
1.1.1.2.2.1.2.4.3.	Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	3,96	215 m	851,4	
1.1.1.2.2.1.2.4.4.	SZ - Skušobná	23,98	5 ks	119,9	
1.1.1.2.2.1.2.4.5.	SR 03 – Uzemňovacia svorka	8,09	36 ks	291,24	
1.1.1.2.2.1.2.4.6.	SJ 01 – Svorka k zbernej tyči	7,79	3 ks	23,37	
1.1.1.2.2.1.2.4.7.	SO – k odkvapovým žlabom	5,97	4 ks	23,88	
1.1.1.2.2.1.2.4.8.	OU – Ochranný uholník	10,7	5 ks	53,5	
1.1.1.2.2.1.2.4.9.	DÚz – Držiak OU	1,38	10 ks	13,8	
1.1.1.2.2.1.2.4.10.	Zberná tyč JP 15	34,28	3 ks	102,84	
1.1.1.2.2.1.2.4.11.	DJ – Držiak zbernej tyče	5,19	6 ks	31,14	
1.1.1.2.2.1.2.4.12.	OS 1 – Ochranná strieška horná	2,7	3 ks	8,1	
1.1.1.2.2.1.2.4.13.	OS 4 – Ochranná strieška dolná	2,7	3 ks	8,1	
1.1.1.2.2.1.2.4.14.	Týčový zemník FeZn 028/2000mm	43,88	10 ks	438,8	
1.1.1.2.2.1.2.4.15.	Podpery vedenia na hrebeň PV14	2,15	30 ks	64,5	
1.1.1.2.2.1.2.4.16.	Podpery vedenia na svahu PV11	2,52	56 ks	141,12	
1.1.1.2.2.1.2.4.17.	Označenie vzvodov štítkami	2,63	5 ks	13,15	
1.1.1.2.2.1.2.4.18.	Podružný materiál	221,79	1 ks	221,79	
1.1.1.2.2.1.2.5.	S - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	938,25	1	938,25	
1.1.1.2.2.1.2.5.1.	Výkop rýhy 35 x 70 cm	17,87	45 m	804,15	
1.1.1.2.2.1.2.5.2.	Zásyp rýhy 35 x 70	2,98	45 m	134,1	
1.1.1.2.2.1.3.	SO 1 Prevádzková budova - zdravotnícká	4451,01	1	4451,01	
1.1.1.2.2.1.3.1.	Kanalizácia	1131,88	1	1131,88	
1.1.1.2.2.1.3.1.1.	Kanalizačné rúry pripojovacie novodur DN 50	12,39	3 m	37,17	
1.1.1.2.2.1.3.1.2.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN 110x2.2	24,19	20 m	483,8	
1.1.1.2.2.1.3.1.3.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN75	18,28	13 m	237,64	
1.1.1.2.2.1.3.1.4.	Potrúbne PVC odpadové hrdlové zvislé DN110	14,58	3 m	43,74	
1.1.1.2.2.1.3.1.5.	Zariadenie prípojky na potrubí, vyvedenie a upevnenie DN50	3,91	4 ks	15,64	
1.1.1.2.2.1.3.1.6.	Zariadenie prípojky na potrubí, vyvedenie a upevnenie DN110	5,34	2 ks	10,68	
1.1.1.2.2.1.3.1.7.	Montáž podlahového vpustu DN110	14,74	1 ks	14,74	
1.1.1.2.2.1.3.1.8.	Dodávka podlahového vpustu HL310NPr-110-nerez.mreža	99,52	1 ks	99,52	
1.1.1.2.2.1.3.1.9.	Prívružňovací ventil HL900-DN110	78,73	1 ks	78,73	
1.1.1.2.2.1.3.1.10.	sifón HL 21-pre polistýrny ventil pd ohrievača	26,7	1 ks	26,7	
1.1.1.2.2.1.3.1.11.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	0,91	36 m	32,76	
1.1.1.2.2.1.3.1.12.	Skúška kanalizácie dymom do DN 300	1,41	36 m	50,76	
1.1.1.2.2.1.3.2.	Vodovod	1809,93	1	1809,93	
1.1.1.2.2.1.3.2.1.	Potrúbne z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN15-d20x2.520	18,29	8 m	146,32	
1.1.1.2.2.1.3.2.2.	Potrúbne z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN20-d26x3	24,06	32 m	769,92	
1.1.1.2.2.1.3.2.3.	Potrúbne z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN25-d32x3	35,73	1 m	35,73	
1.1.1.2.2.1.3.2.4.	Potrúbne z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN32-d40x3.5	53,06	6 m	318,36	
1.1.1.2.2.1.3.2.5.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN15	9,42	8 ks	75,36	
1.1.1.2.2.1.3.2.6.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN25	14,32	1 ks	14,32	
1.1.1.2.2.1.3.2.7.	Montáž guľového kohúta DN 15 a DN20	5,71	2 ks	11,42	
1.1.1.2.2.1.3.2.8.	Dodávka guľového kohúta DN 15	11,03	1 ks	11,03	
1.1.1.2.2.1.3.2.9.	Dodávka guľového kohúta DN 20	12,42	1 ks	12,42	
1.1.1.2.2.1.3.2.10.	Montáž guľového kohúta DN 25	6,48	1 ks	6,48	
1.1.1.2.2.1.3.2.11.	Dodávka guľového kohúta DN 25	14,67	1 ks	14,67	
1.1.1.2.2.1.3.2.12.	Montáž guľového kohúta DN32	52,72	1 ks	52,72	
1.1.1.2.2.1.3.2.13.	Dodávka guľového kohúta DN32	79,75	1 ks	79,75	

1.1.1.2.2.1.3.2.14.	Vývod na hadicu s uzáverom DN25	54,44	1 ks	54,44		54,44	
1.1.1.2.2.1.3.2.15.	Dodávka a montáž filtra DN15	11,77	1 ks	11,77		11,77	
1.1.1.2.2.1.3.2.16.	Dodávka a montáž poistného ventilu DN15	15,21	1 ks	15,21		15,21	
1.1.1.2.2.1.3.2.17.	Dodávka a montáž vyp.ventilu DN15	15,51	1 ks	15,51		15,51	
1.1.1.2.2.1.3.2.18.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	2,05	47 m	96,35		96,35	
1.1.1.2.2.1.3.2.19.	Prepláchnutie a dezinfekcia vod.potrubia do DN80	1,45	47 m	68,15		68,15	
1.1.1.2.2.1.3.3.	Zariadenie predmety	1447,39	1	1447,39		1447,39	
1.1.1.2.2.1.3.3.1.	Montáž WC kombi	39,67	1 ks	39,67		39,67	
1.1.1.2.2.1.3.3.2.	Dodávka WC kombi-zadný odpad so sedátkom	263,35	1 ks	263,35		263,35	
1.1.1.2.2.1.3.3.3.	Montáž umývadla na konzoly so zápch uzáverkou	39,68	3 ks	119,04		119,04	
1.1.1.2.2.1.3.3.4.	Umývadlo diturvitové 500 mm	62,03	3 ks	186,09		186,09	
1.1.1.2.2.1.3.3.5.	Umývadlová zápachová uzáverka DN50	12,6	3 ks	37,8		37,8	
1.1.1.2.2.1.3.3.6.	Montáž umývadlových stojankových batérií	13,55	2 ks	27,1		27,1	
1.1.1.2.2.1.3.3.7.	Dodávka umývadlovej stojankovej batérie	79,12	2 ks	158,24		158,24	
1.1.1.2.2.1.3.3.8.	Montáž stojankového výtokového ventilu pre umývadlo	13,44	1 ks	13,44		13,44	
1.1.1.2.2.1.3.3.9.	Dodávka stojankového ventilu	58,57	1 ks	58,57		58,57	
1.1.1.2.2.1.3.3.10.	Elektrický tlakový zásobník teplej vody zavesný obsah 50 litrov	205,25	1 ks	205,25		205,25	
1.1.1.2.2.1.3.3.11.	Montáž elektrického zásobníka tlakového	83,92	1 ks	83,92		83,92	
1.1.1.2.2.1.3.3.12.	Montáž ventilu rohového DN15	7,48	6 ks	44,88		44,88	
1.1.1.2.2.1.3.3.13.	Dodávka rohového ventilu DN15	13,67	6 ks	82,02		82,02	
1.1.1.2.2.1.3.3.14.	Montáž dvierok	0,81	4 ks	3,24		3,24	
1.1.1.2.2.1.3.3.15.	Dodávka dvierok kovových 300/300	38,98	1 ks	38,98		38,98	
1.1.1.2.2.1.3.3.16.	Dodávka dvierok plastových 150/300	28,6	3 ks	85,8		85,8	
1.1.1.2.2.1.3.4.	Izolácie tepelné	61,81	1	61,81		61,81	
1.1.1.2.2.1.3.4.1.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 15	0,95	8 m	7,6		7,6	
1.1.1.2.2.1.3.4.2.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 20	1,25	32 m	40		40	
1.1.1.2.2.1.3.4.3.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 25	1,07	1 m	1,07		1,07	
1.1.1.2.2.1.3.4.4.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 32	2,19	6 m	13,14		13,14	
1.1.1.2.2.2.	SO-02 Budova odvodnenia kalu	71689,86	1	71689,86		71689,86	
1.1.1.2.2.2.1.	SO-02 Budova odvodnenia kalu	68767,14	1	68767,14		68767,14	
1.1.1.2.2.2.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	34817,98	1	34817,98		34817,98	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	2064,6	1	2064,6		2064,6	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.1.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,58	10,534 m3	153,59		153,59	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	40,2	18,98 m3	763		763	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.3.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	24,6	2,22 m3	54,61		54,61	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.4.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	3,9	21,2 m3	82,68		82,68	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	31,734 m3	144,07		144,07	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.6.	Uloženie sypantiny na skládku	1	31,734 m3	31,73		31,73	
1.1.1.2.2.2.1.1.1.7.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	31,734 m3	834,92		834,92	
1.1.1.2.2.2.1.1.2.	2 - ZÁKLADY	3060,33	1	3060,33		3060,33	
1.1.1.2.2.2.1.1.2.1.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	8,192 m3	432,05		432,05	
1.1.1.2.2.2.1.1.2.2.	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/70	117,16	5,329 m3	624,35		624,35	
1.1.1.2.2.2.1.1.2.3.	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	115,56	17,341 m3	2003,93		2003,93	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	13129,27	1	13129,27		13129,27	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.1.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MWC 2,5	238,05	38,202 m3	9093,99		9093,99	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.2.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	7,03	7 kus	49,21		49,21	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.3.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	8,77	12 kus	105,24		105,24	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.4.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	13,28	3 kus	39,84		39,84	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.5.	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm	20,73	7 kus	145,11		145,11	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.6.	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	23,52	12 kus	282,24		282,24	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.7.	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm	34,57	3 kus	103,71		103,71	
1.1.1.2.2.2.1.1.3.8.	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	35,3	25,236 m2	820,23		820,23	

1.1.1.2.2.2.1.1.3.9.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 80-150 mm	164,36	0,095 m3	15,61		
1.1.1.2.2.2.1.1.3.10.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 150-300 mm	142,99	0,497 m3	71,07		
1.1.1.2.2.2.1.1.3.11.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	156,94	2,036 m3	319,53		
1.1.1.2.2.2.1.1.3.12.	Debenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných. zhotovenie	52,01	19,663 m2	1022,67		
1.1.1.2.2.2.1.1.3.13.	Debenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných. odstránenie	8,48	19,663 m2	166,74		
1.1.1.2.2.2.1.1.3.14.	Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 505	2533,9	0,303 t	772,84		
1.1.1.2.2.2.1.1.3.15.	Kanáľ betónové prítlahé do 15 x 15 cm	17,83	6,8 m	121,24		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2957,02	1	2957,02		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.1.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	141,37	3,16 m3	446,73		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.2.	Debenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,48	16,6 m2	240,37		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.3.	Debenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,63	16,6 m2	76,86		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.4.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500 (10505)	2868,87	0,474 t	1359,84		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.5.	Lážko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	6,39	27,3 m2	174,45		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.6.	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	41,15	2 kus	82,3		
1.1.1.2.2.2.1.1.4.7.	Oceľová konštrukcia žiarovo pozinkovaná	6,03	95,6 kg	576,47		
1.1.1.2.2.2.1.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	1270,48	1	1270,48		
1.1.1.2.2.2.1.1.5.1.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lážka z kameniva ťaženého	17,49	27,3 m2	477,48		
1.1.1.2.2.2.1.1.5.2.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7,19	110,292 kus	793		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	6764,41	1	6764,41		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.1.	Omietať vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	12,32	110,982 m2	1367,3		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.2.	Omietať vonk. stien zo suchých zmesí hrubá+prednáštrék nezatretá Baumit MCS35	17,59	85,491 m2	1503,79		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.3.	Omietať vonk. stien Baumit Granopor štrukt. ryh. hr. 2 mm+farba	20,32	85,491 m2	1737,18		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.4.	Omietať vonk. stien Silikátová Baumit hr. 5mm škrabaná štrukt.	34,88	18,26 m2	636,91		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.5.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	26,58	8,3 m2	220,61		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.6.	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	145,34	6,857 m3	996,6		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.7.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	4,38	6,857 m3	30,03		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.8.	Vložka do poter. í maz. zo zvar. sietí	3,3	54,97 m2	181,4		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.9.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	60,59	1 kus	60,59		
1.1.1.2.2.2.1.1.6.10.	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm	30	1 kus	30		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5571,87	1	5571,87		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.1.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	3,65	131,943 m2	481,59		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.2.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	1,96	131,943 m2	258,61		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.3.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	2,37	131,943 m2	312,7		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.4.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	3,88	54,97 m2	213,28		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.5.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5,47	68,89 m2	376,83		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.6.	Osadenie poklopov z kompozitu vrátane rámov	8,47	2 kus	16,94		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.7.	Poklop z kompozitu včetně osadzov.rámu plný	324,28	2,99 m2	969,6		
1.1.1.2.2.2.1.1.7.8.	Presun hmot. pre budovy murované výšky do 6 m	17,54	167,749 t	2942,32		
1.1.1.2.2.2.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	33949,16	1	33949,16		
1.1.1.2.2.2.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2142,73	1	2142,73		
1.1.1.2.2.2.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,3	78,85 m2	23,66		
1.1.1.2.2.2.1.2.1.2.	lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	2697,36	0,024 t	64,74		

1.1.1.2.2.2.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	5,28	157,7 m2	832,66		
1.1.1.2.2.2.1.2.1.4.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb. prev. červ. zelená	6,52	181,355 m2	1182,43		
1.1.1.2.2.2.1.2.1.5.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	39,48	0,994 t	39,24		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.	712 - Povlakové krytiny	4052,98	1	4052,98		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.1.	Montáž asfaltových žindlov na strechy /jednoduché do 30° lepením	16,3	97,722 m2	1592,87		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.2.	Pás asfaltový žindel Klasik	14,36	102,608 m2	1473,45		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.3.	Úprava asf. žindlov pri hrebeni do 30°	4,2	8,9 m	37,38		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.4.	Úprava asf. žindlov pri odkvape do 30°	3,83	17,8 m	68,17		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.5.	Úprava asf. žindlov pri závetr. líste do 30°	2,28	21,84 m	49,8		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.6.	Montáž asfaltových žindlov do 30° natavenia podkladného pásu v celej ploche	2,8	97,722 m2	273,62		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.7.	Pás asfaltovaný LHP 380/SH S40	5,03	102,608 m2	516,12		
1.1.1.2.2.2.1.2.2.8.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	34,96	1,189 t	41,57		
1.1.1.2.2.2.1.2.3.	713 - Izolácie tepelné	1577,71	1	1577,71		
1.1.1.2.2.2.1.2.3.1.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. priblížte	5,15	71,25 m2	366,94		
1.1.1.2.2.2.1.2.3.2.	Fólia Isotec AUF - parozábrana	2,09	72,675 m2	151,89		
1.1.1.2.2.2.1.2.3.3.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	14,36	72,675 m2	1043,61		
1.1.1.2.2.2.1.2.3.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	40,18	0,38 t	15,27		
1.1.1.2.2.2.1.2.4.	721 - Vnútorná kanalizácia	2688,42	1	2688,42		
1.1.1.2.2.2.1.2.4.1.	Zdravotechnika	2688,42	1 komplet	2688,42		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.	762 - Konštrukcie tesárske	11522,47	1	11522,47		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.1.	Krov sadlový, sklon 45° bez debnenia a latovania	92,83	84,105 m2 ZP	7807,47		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.2.	Montáž kotvových želiéz	2,98	18 kus	53,64		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.3.	Prvky kov.kotev., styk a iné pre výr a mont.dokonč.výr- do 1 kg	2,62	18 kg	47,16		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.4.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	42,95	2,443 m3	104,93		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.5.	Rezivo ihl.neomiet.stred. akostl-záklap	355,7	2,687 m3	955,77		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.6.	Montáž záklapu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	4,77	97,722 m2	466,13		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.7.	Montáž podbitia stropov a striech rovných z dosiek hoblovaných na zraz	5,36	105,11 m2	563,39		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.8.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	5,12	2,628 m3	13,46		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.9.	Rezivo ihl.neomiet.stred. akostl-hoblované dosky	385,09	2,891 m3	1113,3		
1.1.1.2.2.2.1.2.5.10.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	64,14	6,193 t	397,22		
1.1.1.2.2.2.1.2.6.	764 - Konštrukcie klamplarske	881,04	1	881,04		
1.1.1.2.2.2.1.2.6.1.	Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 dl 5m-	26,51	17,8 m	471,88		
1.1.1.2.2.2.1.2.6.2.	Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	32,2	2 kus	64,4		
1.1.1.2.2.2.1.2.6.3.	Klamp. poplast. pl. oplechovanie parapetov rš 330	31,16	6,05 m	188,52		
1.1.1.2.2.2.1.2.6.4.	Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100	27,69	5,4 m	149,53		
1.1.1.2.2.2.1.2.6.5.	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	82,82	0,081 t	6,71		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.	766 - Konštrukcie stolarske	4385,66	1	4385,66		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.1.	Okno drev. EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklpné OS 900/1200mm	540,65	1 kus	540,65		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.2.	Okno drev. EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklpné OS 1200/1200mm	598,06	4 kus	2392,24		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.3.	Dvere drev. Dvierka otvára v 1000x950	386,22	1 kus	386,22		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.4.	Dvere drev. vchodové palubkové plné dvojkrídlové "A" 180/197	832,03	1 kus	832,03		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.5.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	24,89	1 kus	24,89		
1.1.1.2.2.2.1.2.7.6.	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa+kovanie	193,59	1 kus	193,59		

1.1.1.2.2.2.1.2.7.7.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	38,18	0,42 t	16,04	
1.1.1.2.2.2.1.2.8.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	545,85	1	545,85	
1.1.1.2.2.2.1.2.8.1.	Montáž mreží pevných skrutkovaním	15,17	6,96 m ²	105,58	
1.1.1.2.2.2.1.2.8.2.	Mreže	1,94	174 kg	337,56	
1.1.1.2.2.2.1.2.8.3.	Montáž vetracích mriežok VM	4,17	2 kus	8,34	
1.1.1.2.2.2.1.2.8.4.	Prieveterník so sieťou 400x400	42,04	2 kus	84,08	
1.1.1.2.2.2.1.2.8.5.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,52	0,182 t	10,29	
1.1.1.2.2.2.1.2.9.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2183,45	1	2183,45	
1.1.1.2.2.2.1.2.9.1.	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do cem. malty a soklik	37,7	54,97 m ²	2072,37	
1.1.1.2.2.2.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	27,46	4,045 t	111,08	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.	783 - Nátery	2996,5	1	2996,5	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.1.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. dvojnás.+1x email	10,79	15,152 m ²	163,49	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,9	1,232 m ²	4,8	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.3.	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie inovovaná náhrada)	4,4	33,86 m ²	148,98	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.4.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-)	4,17	155,988 m ²	650,47	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.5.	Nátery tesárskych konštr. olejovou emúziou	3,45	71,25 m ²	245,81	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.6.	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	21,89	72,36 m ²	1583,96	
1.1.1.2.2.2.1.2.10.7.	Nátery omietok stien olejové napustenie	2,75	72,36 m ²	198,99	
1.1.1.2.2.2.1.2.11.	784 - Malby	116,63	1	116,63	
1.1.1.2.2.2.1.2.11.1.	Pačok 2x váp. mlekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	0,84	38,621 m ²	32,44	
1.1.1.2.2.2.1.2.11.2.	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2,18	38,621 m ²	84,19	
1.1.1.2.2.2.1.2.12.	Vzduchotechnika	855,72	1	855,72	
1.1.1.2.2.2.1.2.12.1.	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiarňí spolu:	855,72	1 komplet	855,72	
1.1.1.2.2.2.2.	SO-02 Budova odvodnenia kalu - zdravotníctva	2922,72	1	2922,72	
1.1.1.2.2.2.2.1.	Kanalizácia	1051,4	1	1051,4	
1.1.1.2.2.2.2.1.1.	Kanalizačné rúry pripojovacie novodur DN 50	12,39	1 m	12,39	
1.1.1.2.2.2.2.1.2.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN 110x2.2	24,2	15 m	363	
1.1.1.2.2.2.2.1.3.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN 125	32,67	4 m	130,68	
1.1.1.2.2.2.2.1.4.	Potrubié PVC odpadové hrdlové zvislé DN110	14,58	3 m	43,74	
1.1.1.2.2.2.2.1.5.	Zriadenie prípojky na potrubí, vyvedenie a upevnenie DN50	3,91	1 ks	3,91	
1.1.1.2.2.2.2.1.6.	Zriadenie prípojky na potrubí, vyvedenie a upevnenie DN110	5,34	3 ks	16,02	
1.1.1.2.2.2.2.1.7.	Montáž podlahového vpustu DN110	14,74	3 ks	44,22	
1.1.1.2.2.2.2.1.8.	Dodávka podlahového vpustu HL310NPR-110-neraz.mreža	99,52	2 ks	199,04	
1.1.1.2.2.2.2.1.9.	Dodávka podlahového vpustu HL510 NPR-D110.neraz.mreža	154,23	1 ks	154,23	
1.1.1.2.2.2.2.1.10.	Ventilačná hlavica novodurové DN110/600	28,28	1 ks	28,28	
1.1.1.2.2.2.2.1.11.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	1,02	23 m	23,46	
1.1.1.2.2.2.2.1.12.	Skúška kanalizácie dymom do DN 300	1,41	23 m	32,43	
1.1.1.2.2.2.2.2.	Vodovod	1165,17	1	1165,17	
1.1.1.2.2.2.2.2.1.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN15-420x2,520	18,6	1 m	18,6	
1.1.1.2.2.2.2.2.2.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN20-426x3	24,41	14 m	341,74	
1.1.1.2.2.2.2.2.3.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN25-432x3	34,27	6 m	205,62	
1.1.1.2.2.2.2.2.4.	DN32-440x3,5	50,16	3 m	150,48	

1.1.1.2.2.2.2.5.	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN15	9,42	2 ks	18,84
1.1.1.2.2.2.2.6.	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN25	14,32	3 ks	42,96
1.1.1.2.2.2.2.7.	Montáž guľového kohúta DN 20	5,98	1 ks	5,98
1.1.1.2.2.2.2.8.	Dodávka guľového kohúta DN 20	11,3	1 ks	11,3
1.1.1.2.2.2.2.9.	Montáž guľového kohúta DN 25	6,48	2 ks	12,96
1.1.1.2.2.2.2.10.	Dodávka guľového kohúta DN 25	14,67	2 ks	29,34
1.1.1.2.2.2.2.11.	Montáž guľového kohúta DN32	52,72	1 ks	52,72
1.1.1.2.2.2.2.12.	Dodávka guľového kohúta DN32	79,75	1 ks	79,75
1.1.1.2.2.2.2.13.	Vývod na hadicu s uzáverom DN25	54,44	2 ks	108,88
1.1.1.2.2.2.2.14.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	2,05	24 m	49,2
1.1.1.2.2.2.2.15.	Prepísknutie a dezinfekcia vod. potrubia do DN80	1,45	24 m	34,8
1.1.1.2.2.2.3.	Zariadenie predmety	676,71	1	676,71
1.1.1.2.2.2.3.1.	Montáž umývadla na konzoly so zápch uzávierkou	39,68	1 ks	39,68
1.1.1.2.2.2.3.2.	Umývadlo dĺžkovité 500 mm	62,03	1 ks	62,03
1.1.1.2.2.2.3.3.	Umývadlová zápchová uzávierka DN50	12,6	1 ks	12,6
1.1.1.2.2.2.3.4.	Montáž umývadlových stojanových batérií	13,55	1 ks	13,55
1.1.1.2.2.2.3.5.	Elektrický priestorový ohrievač teplej vody pod umývadlo komplet aj so stojankovou batériou Clage M3ENM	287,97	1 ks	287,97
1.1.1.2.2.2.3.6.	Montáž elektrického zásobníka	51,77	1 ks	51,77
1.1.1.2.2.2.3.7.	Montáž ventilu rohového DN15	7,48	2 ks	14,96
1.1.1.2.2.2.3.8.	Dodávka rohového ventilu DN15	18,36	2 ks	36,72
1.1.1.2.2.2.3.9.	Montáž dvierok	0,81	5 ks	4,05
1.1.1.2.2.2.3.10.	Dodávka dvierok kovových 300/300	38,98	1 ks	38,98
1.1.1.2.2.2.3.11.	Dodávka dvierok plastových 150/300	28,6	4 ks	114,4
1.1.1.2.2.2.4.	Izolácie tepelné	31,44	1	31,44
1.1.1.2.2.2.4.1.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 15	0,95	1 m	0,95
1.1.1.2.2.2.4.2.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 20	1,25	14 m	17,5
1.1.1.2.2.2.4.3.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 25	1,07	6 m	6,42
1.1.1.2.2.2.4.4.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 32	2,19	3 m	6,57
1.1.1.2.2.3.	SO-03 Oplotenie	18093,59	1	18093,59
1.1.1.2.2.3.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	7317,78	1	7317,78
1.1.1.2.2.3.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	226,86	1	226,86
1.1.1.2.2.3.1.1.1.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	61,11	3,515 m3	214,8
1.1.1.2.2.3.1.2.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,15	3,515 m3	7,56
1.1.1.2.2.3.1.1.3.	Násypy nezhutnené	1,28	3,515 m3	4,5
1.1.1.2.2.3.1.2.	2 - ZÁKLADY	561,99	1	561,99
1.1.1.2.2.3.1.2.1.	Základové pásky z betónu prostého tr. C12/15	154,46	3,638 m3	561,93
1.1.1.2.2.3.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	522,12	1	522,12
1.1.1.2.2.3.1.3.1.	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	9,16	57 kus	522,12
1.1.1.2.2.3.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6006,87	1	6006,87
1.1.1.2.2.3.1.4.1.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	139,33	8,748 m3	1218,86
1.1.1.2.2.3.1.4.2.	Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí. lát. dosiek. plechu alebo drôt. pletiva	7,25	83 m	601,75
1.1.1.2.2.3.1.4.3.	Odvoz suty a vyburávaných hmôt na skládku do 1 km	17,41	17,496 t	304,61
1.1.1.2.2.3.1.4.4.	Odvoz suty a vyburávaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,57	349,92 t	199,45
1.1.1.2.2.3.1.4.5.	Poplatok za ulož. a zneškod. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	29,97	17,496 t	524,36
1.1.1.2.2.3.1.4.6.	Presun hmôt pre oplotenie. obj. zvláštne pre chov živoč. - rôzne monol. v. do 3 m	9,96	9,049 t	90,13
1.1.1.2.2.3.1.4.7.	Presun hmôt pre oplotenie. obj. zvláštne pre chov živoč. - rôzne monol. v. 3-10 m	23,17	132,4 t	3067,71
1.1.1.2.2.3.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	10775,81	1	10775,81
1.1.1.2.2.3.2.1.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10775,81	1	10775,81
1.1.1.2.2.3.2.1.1.	Montáž oplotenia, ostratným drôtom. výšky nad 2,0 m	0,51	264,8 m	135,05
1.1.1.2.2.3.2.1.2.	Montáž naplniaceho drôtu	0,51	397,2 m	202,57

1.1.1.2.3.2.1.3.	Príhákovanie strojového pletiva k naplniacemu drôtu	0,53	397,2 m	210,52	
1.1.1.2.3.2.1.4.	Pletivo FLUIDEX 524, výš. 200 cm, bal. 25 m - GT600007	542,06	5,296 kus	2870,75	
1.1.1.2.3.2.1.5.	Drôt naplniaci PVC - pr. dr. (mm)/dĺž. dr. (m) - 2.4/100 - FT1000035	32,13	3,972 kus	127,62	
1.1.1.2.3.2.1.6.	Střípek T SPECIAL, rozm. prof. 45 mm, dĺž. 2.75 m - PR305019	125,31	45 kus	5638,95	
1.1.1.2.3.2.1.7.	Vzpera L, rozm. prof. 40 mm, dĺž. 2.50 m - PR202508	101,34	12 kus	1216,08	
1.1.1.2.3.2.1.8.	Drôt ostatný poplastovaný ATAC 25, dĺž. 100 m - FR2000010	123,44	2,648 kus	326,87	
1.1.1.2.3.2.1.9.	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,56	0,838 t	47,4	
1.1.1.2.4.	SO-04 Spevnené plochy	35362,22	1	35362,22	
1.1.1.2.4.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	35362,22	1	35362,22	
1.1.1.2.4.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	7464,07	1	7464,07	
1.1.1.2.4.1.1.1.	Odkopávky a prekopačky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	8,54	184,8 m3	1578,19	
1.1.1.2.4.1.1.2.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	184,8 m3	838,99	
1.1.1.2.4.1.1.3.	Uloženie sypaniny na skládku	1	184,8 m3	184,8	
1.1.1.2.4.1.1.4.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	184,8 m3	4862,09	
1.1.1.2.4.1.2.	5 - KOMUNIKÁCIE	17962,56	1	17962,56	
1.1.1.2.4.1.2.1.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	21,62	308 m2	6658,96	
1.1.1.2.4.1.2.2.	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 200 mm	17,71	308 m2	5454,68	
1.1.1.2.4.1.2.3.	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm	18,99	308 m2	5848,92	
1.1.1.2.4.1.3.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9935,59	1	9935,59	
1.1.1.2.4.1.3.1.	Výstuž cementobetónového krytu letísk, ploch zo svar. sieť KARI hm. do 7,5 kg/m	2635,1	2,31 t	6087,08	
1.1.1.2.4.1.3.2.	Dlažbové škáry rezané priečne, rezania škár š. 2 až 5 mm	12,19	49,8 m	607,06	
1.1.1.2.4.1.3.3.	Vložka pod liaty asfalt zo separačnej fólie	7,05	308 m2	2171,4	
1.1.1.2.4.1.3.4.	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	0,03	308 m2	9,24	
1.1.1.2.4.1.3.5.	Presun hmot pre pozemné komunikácie, kryt betónový	2,01	527,764 t	1060,81	
1.1.1.2.5.	SO-05 Terénne a sadové úpravy	69262,92	1	69262,92	
1.1.1.2.5.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	69262,92	1	69262,92	
1.1.1.2.5.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	51252,85	1	51252,85	
1.1.1.2.5.1.1.1.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva d998v, hr. do 100 mm, nad 200 m2	1,19	280 m2	333,2	
1.1.1.2.5.1.1.2.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	10,37	280 m2	2903,6	
1.1.1.2.5.1.1.3.	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	1	840 m2	840	
1.1.1.2.5.1.1.4.	Zmes trávna parková okrasná	8,99	125,6 kg	1129,14	
1.1.1.2.5.1.1.5.	Rozprestratie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	1,28	840 m2	1075,2	
1.1.1.2.5.1.1.6.	Substrát záhradnícky B VL	102,5	252 m3	25830	
1.1.1.2.5.1.1.7.	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +150 mm v rovine	1,78	840 m2	1495,2	
1.1.1.2.5.1.1.8.	Spevnenie svahu drôtovým pletivom	45,84	177 m2	8113,68	
1.1.1.2.5.1.1.9.	Spevnenie svahov betónovými žlabkami	122,54	55,9 m2	6849,99	
1.1.1.2.5.1.1.10.	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50% objemu 0.125-0.40 m3 v rovine	17,36	12 kus	208,32	
1.1.1.2.5.1.1.11.	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50% objemu 1-2 m3 v rovine	124,07	12 kus	1488,84	
1.1.1.2.5.1.1.12.	Obrobenie pôdy hraťmi v rovine	0,22	840 m2	184,8	
1.1.1.2.5.1.1.13.	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	0,03	840 m2	25,2	
1.1.1.2.5.1.1.14.	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm	14,02	12 kus	168,24	

1.1.1.2.2.5.1.1.15.	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovline	1,42	12 kus	17,04		
1.1.1.2.2.5.1.1.16.	Dristal Berberis TH krik 8 50-60 cm	3,64	12 kus	43,68		
1.1.1.2.2.5.1.1.17.	Borovica Pinus silvestris 140-200 cm	30,86	12 kus	370,32		
1.1.1.2.2.5.1.1.18.	Ošetenie trávniku v rovline	0,21	840 m2	176,4		
1.1.1.2.2.5.1.2.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18010,07	1	18010,07		
1.1.1.2.2.5.1.2.1.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	17,41	176,4 t	3071,12		
1.1.1.2.2.5.1.2.2.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,57	3528 t	2010,96		
1.1.1.2.2.5.1.2.3.	Poplatok za ulož. a zneš. stavb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	29,97	176,4 t	5286,71		
1.1.1.2.2.5.1.2.4.	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	48,97	156,04 t	7641,28		
1.1.1.2.2.6.	SO 6 INŽINIERSKÉ SIETE-PREPOJOVACIE POTRUBIA	47777,02	1	47777,02		
1.1.1.2.2.6.1.	SO 6 INŽINIERSKÉ SIETE-PREPOJOVACIE POTRUBIA	44462,48	1	44462,48		
1.1.1.2.2.6.1.1.	Zemné práce	31646,01	1	31646,01		
1.1.1.2.2.6.1.1.1.	Hlbenie rýh 60-200 cm v hor. 3 do 1000 m3	14,03	238,8 m3	3350,36		
1.1.1.2.2.6.1.1.2.	Príplatok k cene za leivosť rýh 600-200 cm v hor. 3 s urovnením dna	1,25	238,8 m3	298,5		
1.1.1.2.2.6.1.1.3.	Paženie a rozopr. stien rýh pre podz. vedenie do 2 m	6,02	646,2 m2	3890,12		
1.1.1.2.2.6.1.1.4.	Odstránenie paženia rýh do 2 m	3,04	646,2 m2	1964,45		
1.1.1.2.2.6.1.1.5.	Zvislé premiest. výkopku z hor.I-IV.	52,67	238,8 m3	12577,6		
1.1.1.2.2.6.1.1.6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po sp. ceste z hor.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	7,78	94,64 m3	736,3		
1.1.1.2.2.6.1.1.7.	Prehodenie neulahnutého výkopku z hor. 1-4	6,65	94,64 m3	629,36		
1.1.1.2.2.6.1.1.8.	Nakladanie výkopku z hor.1-4 ručne	12,13	94,64 m3	1147,98		
1.1.1.2.2.6.1.1.9.	Zásep sypaninou so zhutnením jám, žacet. rýh do 100 m3	5,77	144,16 m3	831,8		
1.1.1.2.2.6.1.1.10.	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 s prehodením sypaniny	38,31	65,6 m3	2513,14		
1.1.1.2.2.6.1.1.11.	Dodávka piesku pre obrys potrubia	56,5	65,6 m3	3706,4		
1.1.1.2.2.6.1.2.	Vodorovné konštrukcie	1133,42	1	1133,42		
1.1.1.2.2.6.1.2.1.	Ložko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	40,71	20,22 m3	823,16		
1.1.1.2.2.6.1.2.2.	Osadenie rámu pod poklopy	15,38	4 ks	61,52		
1.1.1.2.2.6.1.2.3.	Vyrovnávací prstenec h=80 mm	17,67	4 ks	70,68		
1.1.1.2.2.6.1.2.4.	Vyrovnávací prstenec h=100 mm	23,83	1 ks	23,83		
1.1.1.2.2.6.1.2.5.	Vyrovnávací prstenec h=100 mm	14,57	4 ks	58,28		
1.1.1.2.2.6.1.2.6.	Dodávka vyrovnávací prstenec h=80 mm	17,51	1 ks	17,51		
1.1.1.2.2.6.1.2.7.	Dodávka vyrovnávací prstenec h=100 mm	19,61	4 ks	78,44		
1.1.1.2.2.6.1.3.	Potrubné rozvody	6685,23	1	6685,23		
1.1.1.2.2.6.1.3.1.	Potrubie kanalizačné PVC 1100 SN 8-dodávka DN 250x3000	92,87	14 ks	1300,18		
1.1.1.2.2.6.1.3.2.	Potrubie kanalizačné PVC 1100 SN 8-dodávka DN 300x 3000	107,99	18 ks	1943,82		
1.1.1.2.2.6.1.3.3.	Montáž potrubia kanaliz. z PVC DN 250	2,92	39 m	113,88		
1.1.1.2.2.6.1.3.4.	Montáž potrubia kanaliz. z PVC DN 300	3,69	53 m	195,57		
1.1.1.2.2.6.1.3.5.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 250	4,43	39 m	172,77		
1.1.1.2.2.6.1.3.6.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	4	53 m	212		
1.1.1.2.2.6.1.3.7.	Montáž potrubia DN80-ocelového asfaltujutované	4,25	18 m	76,5		
1.1.1.2.2.6.1.3.8.	Dodávka ocelového potrubia tlakového DN80-asfaltujutované	72,8	18 m	1310,4		
1.1.1.2.2.6.1.3.9.	Montáž potrubia DN50-ocelového	4,12	8 m	32,96		
1.1.1.2.2.6.1.3.10.	Dodávka ocelového potrubia tlakového DN50	48,05	8 m	384,4		
1.1.1.2.2.6.1.3.11.	Montáž potrubia vodorodu DN 32-d 40x3.7	1,45	57 m	82,65		
1.1.1.2.2.6.1.3.12.	Dodávka potrubia vodorodu DN 32-d 40x3.7	4,42	57 m	251,94		
1.1.1.2.2.6.1.3.13.	Montáž potrubia plastového tlakového DN50-d63x5.8	1,42	62 m	88,04		
1.1.1.2.2.6.1.3.14.	Dodávka potrubia plastového tlakového d63x5.8	6,85	62 m	424,7		
1.1.1.2.2.6.1.3.15.	Vyhľadávaci vodič nad tlakové vytlačné potrubie	1,06	62 m	65,72		
1.1.1.2.2.6.1.3.16.	Výstražná fólia hreda-nad kanalizáciu	0,27	110 m	29,7		
1.1.1.2.2.6.1.4.	Drobné objekty	4997,82	1	4997,82		

1.1.1.2.6.1.4.1.	Zriadenie kanalizačných šacht z bet. dielcov na potrubie do DN 250 a DN300 do 1.5 m	62,6	4 ks	250,4	
1.1.1.2.6.1.4.2.	Rovná skruž 1000/250/90	48,64	2 ks	97,28	
1.1.1.2.6.1.4.3.	Osadenie bet. dielcov pre šachty, rovnia, prechodová, dno	32,15	6 ks	192,9	
1.1.1.2.6.1.4.4.	montáž stropnej dosky šachty namiesto konusu	14,02	4 ks	56,08	
1.1.1.2.6.1.4.5.	Dodávka krycej dosky stropnej šachtovej	200,93	4 ks	803,72	
1.1.1.2.6.1.4.6.	Dodávka šachtového dna 1000/625/150	559,27	4 ks	2237,08	
1.1.1.2.6.1.4.7.	Osadenie poklopov s rámcou	41,89	4 ks	167,56	
1.1.1.2.6.1.4.8.	Dodávka - poklop kruhový ťažký	238,4	4 ks	953,6	
1.1.1.2.6.1.4.9.	Zriadenie prefabrikovaných šacht DN 1000mm	59,8	4 ks	239,2	
1.1.1.2.6.2.	Merný objekt	3314,54	1	3314,54	
1.1.1.2.6.2.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	3314,54	1	3314,54	
1.1.1.2.6.2.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	361,76	1	361,76	
1.1.1.2.6.2.1.1.1.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,58	10 218 m3	148,98	
1.1.1.2.6.2.1.1.2.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	3,9	9,993 m3	38,97	
1.1.1.2.6.2.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	1,81	12,9 m3	23,35	
1.1.1.2.6.2.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	3,768 m3	17,11	
1.1.1.2.6.2.1.1.5.	Uloženie sypaniny na skládku	1	3,768 m3	3,77	
1.1.1.2.6.2.1.1.6.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	3,768 m3	99,14	
1.1.1.2.6.2.1.1.7.	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,72	6,45 m3	30,44	
1.1.1.2.6.2.1.2.	2 - ZÁKLADY	11,81	1	11,81	
1.1.1.2.6.2.1.2.1.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	0,224 m3	11,81	
1.1.1.2.6.2.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1694,57	1	1694,57	
1.1.1.2.6.2.1.3.1.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	135,89	0,224 m3	30,44	
1.1.1.2.6.2.1.3.2.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	156,64	0,283 m3	44,33	
1.1.1.2.6.2.1.3.3.	Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo žb mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 80-150 mm	316,63	1,178 m3	372,99	
1.1.1.2.6.2.1.3.4.	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie	52,02	13,194 m2	686,35	
1.1.1.2.6.2.1.3.5.	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odstránenie	8,48	13,194 m2	111,89	
1.1.1.2.6.2.1.3.6.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	2534,32	0,177 t	448,57	
1.1.1.2.6.2.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	105,94	1	105,94	
1.1.1.2.6.2.1.4.1.	lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	6,39	3,7 m2	23,64	
1.1.1.2.6.2.1.4.2.	Osadenie prístupov z ocel. rúr do 600 mm	41,15	2 kus	82,3	
1.1.1.2.6.2.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	172,56	1	172,56	
1.1.1.2.6.2.1.5.1.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	17,49	3,7 m2	64,71	
1.1.1.2.6.2.1.5.2.	Doska obkladová TBM 250 50x50x10	7,19	15 kus	107,85	
1.1.1.2.6.2.1.6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	967,9	1	967,9	
1.1.1.2.6.2.1.6.1.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	2,22	1,216 m3	2,7	
1.1.1.2.6.2.1.6.2.	Voda plyná pre všetkých odberateľov len vodné	1,78	1,216 m3	2,16	
1.1.1.2.6.2.1.6.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi	62,82	5,4 m	339,23	
1.1.1.2.6.2.1.6.4.	Výčistenie nádrží, čistiarň, žlabov, kanálov v. do 3,5 m	2,8	1,663 m2	4,66	
1.1.1.2.6.2.1.6.5.	Osadenie poklopov liatinových alebo ocelových do 50 kg., vrátane rámov	14,06	1 kus	14,06	
1.1.1.2.6.2.1.6.6.	Poklop z kompozitu včetně osadzov rámu plyný	324,28	1,163 m2	377,14	
1.1.1.2.6.2.1.6.7.	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	26,12	8,727 t	227,95	
1.1.1.2.7.	SO-07 Kalojem	43931,51	1	43931,51	
1.1.1.2.7.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	40441,1	1	40441,1	
1.1.1.2.7.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	1479,34	1	1479,34	
1.1.1.2.7.1.1.1.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,58	24,876 m3	362,69	

1.1.1.2.2.7.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	40,2	5,363 m3	215,59	
1.1.1.2.2.7.1.1.3.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	10,79	0,605 m3	6,53	
1.1.1.2.2.7.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	1,81	12,152 m3	22	
1.1.1.2.2.7.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	24,768 m3	112,45	
1.1.1.2.2.7.1.1.6.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	11,75	6,076 m3	71,39	
1.1.1.2.2.7.1.1.7.	Uloženie sypaniny na skládku	1	24,768 m3	24,77	
1.1.1.2.2.7.1.1.8.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	24,768 m3	651,65	
1.1.1.2.2.7.1.1.9.	Zásyp nezhrutný jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	2,02	6,076 m3	12,27	
1.1.1.2.2.7.1.2.	2 - ZÁKLADY	11976,49	1	11976,49	
1.1.1.2.2.7.1.2.1.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	16,878 m3	890,15	
1.1.1.2.2.7.1.2.2.	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	129,32	85,728 m3	11086,34	
1.1.1.2.2.7.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16127,89	1	16127,89	
1.1.1.2.2.7.1.3.1.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	135,89	3,617 m3	491,51	
1.1.1.2.2.7.1.3.2.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	156,64	8,01 m3	1254,69	
1.1.1.2.2.7.1.3.3.	Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ŽB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 150-300 mm	278,89	14,826 m3	4134,82	
1.1.1.2.2.7.1.3.4.	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. zhotovenie	73,68	54,532 m2	4017,92	
1.1.1.2.2.7.1.3.5.	bet. vodost. odstránenie	10,86	54,532 m2	592,22	
1.1.1.2.2.7.1.3.6.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	2534,5	2,224 t	5636,73	
1.1.1.2.2.7.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10857,38	1	10857,38	
1.1.1.2.2.7.1.4.1.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	2,22	10,612 m3	23,56	
1.1.1.2.2.7.1.4.2.	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	1,78	10,612 m3	18,89	
1.1.1.2.2.7.1.4.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škary napučiacimi pásmi	62,82	12,2 m	766,4	
1.1.1.2.2.7.1.4.4.	Výčistenie nádrží, čistární, žlabov, kanálov v. do 9,5 m	2,8	42,576 m2	119,21	
1.1.1.2.2.7.1.4.5.	Osadenie poklopov z kompozitu	17,77	1 kus	17,77	
1.1.1.2.2.7.1.4.6.	Poklop z kompozitu včetně osadzov.rámu plný	324,28	5,82 m2	1919,74	
1.1.1.2.2.7.1.4.7.	Osadenie stupadiel	2,54	5 kus	12,7	
1.1.1.2.2.7.1.4.8.	Stupačka vidlicová typ 1211E	4,67	5 kus	23,35	
1.1.1.2.2.7.1.4.9.	Presun hmot nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	26,12	304,585 t	7955,76	
1.1.1.2.2.7.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	3490,41	1	3490,41	
1.1.1.2.2.7.2.1.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3490,41	1	3490,41	
1.1.1.2.2.7.2.1.1.	Montáž schodov rovných z kompozitných materiálov	18,28	1,5 m	27,42	
1.1.1.2.2.7.2.1.2.	Schody z kompozitu	30,4	82,5 kg	2508	
1.1.1.2.2.7.2.1.3.	Montáž a dodávka zábradlia z kompozitu	85,77	11 m	943,47	
1.1.1.2.2.7.2.1.4.	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,46	0,204 t	11,52	
1.1.1.3.	Všeobecné položky - časť odkanalizovanie	115361	1	115361	
1.1.1.3.1.	Realizačná dokumentácia stavby	45125	1	45125	
1.1.1.3.2.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	9550	1	9550	
1.1.1.3.3.	Archeologický dohľad	15800	1	15800	
1.1.1.3.4.	Geodetická vyriženie pred realizáciou	15200	1	15200	
1.1.1.3.5.	Geodetické porealizačné zameranie stavby vrátane vecných bremien so zápisom do katastra nehnuteľností	12847	1	12847	
1.1.1.3.6.	Prevádzkový a manipulačný poriadok stavby	3520	1	3520	
1.1.1.3.7.	Projekt dočasného dopravného značenia	4239	1	4239	
1.1.1.3.8.	Dočasné dopravné značenie	7880	1	7880	
1.1.1.3.9.	Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy	1200	1	1200	
1.1.1.4.	Všeobecné položky - časť ČOV	65740	1	65740	

1.1.1.4.1.	Realizačná dokumentácia stavby	32500	1	32500
1.1.1.4.2.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	11100	1	11100
1.1.1.4.3.	Archeologický dohľad	1150	1	1150
1.1.1.4.4.	Geodetické vytyčenie pred realizáciou	2450	1	2450
1.1.1.4.5.	Geodetické porizračné zameranie stavby vrátane vecných bremien so zápisom do katastra nehnuteľností	2865	1	2865
1.1.1.4.6.	Prevádzkový a manipulačný poriadok stavby	12550	1	12550
1.1.1.4.7.	Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy	3125	1	3125
1.2.	Lehota výstavby	430	1 počet dní	430

TuCon, a.s.
Ing. Viera Palanová
podpredsedníčka predstavenstva
a ekonomická riaditeľka

TuCon, a.s.
Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie inžinierskych stavieb

TuCon, a.s.
K cirtořnu 63, 010 04 Źilina-Bánová, SK
IČO: 44 802 030 52
IČ DPH: SK2022842921