

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO Č. 293/2022 ZO DŇA 18.08.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Mesto Kežmarok  
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta  
Zástupca objednávateľa  
Vo veciach technických: Ing. Daniel Debre, vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia  
IČO: 00326283  
DIČ: 2020697184  
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH  
SK2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a  
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení  
neskorších predpisov  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, pobočka Kežmarok  
IBAN: SK94 7500 0000 0040 3030 1697  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002  
Telefón: 052/4660 101  
Fax: 052/4660 101  
e – mail: [primator@kezmarok.sk](mailto:primator@kezmarok.sk)  
(ďalej len “Objednávateľ”)

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Merate s.r.o.**  
Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
Štatutárny orgán: **Peter Jeleňák, Slavomír Zelina – konateľ**  
Vo veciach technických: Peter Jeleňák, Slavomír Zelina  
IČO: 46571698  
DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558  
Telefón: 0918 686 084  
e – mail: [merate.kk@gmail.com](mailto:merate.kk@gmail.com)  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 26689/P

## Článok II.

Týmto dodatkom č. 1 sa mení cena stavebných prác z dôvodu inflácie t.j. mimoriadneho zvýšenia cien stavebných materiálov a stavebných prác. Výška inflácie je určená na základe znaleckého posudku č. 8/2023 zo dňa 17.05.2023 ktorý vypracovala Ing. Vladimíra Smižanská, evidenčné číslo znalca 915402, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 370000 Stavebníctvo a odvetvie 371002 - Odhad stavebných prác, 370100 – Pozemné stavby, 370800 – Projektovanie v stavebníctve, a ktorý je Prílohou č. 1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Cena diela upravená o infláciu je detailne špecifikovaná v Prílohe č.5 znaleckého posudku č. 8/2023 „Krycí list a rozpočet Skutočnej hodnoty stavebných prác s indexom navýšenia 1,12“.

Týmto dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo č. 293/2022 zo dňa 18.08.2022 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a a ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

**V Článku V. zmluvy Cena diela sa bod 5.1. mení a dopĺňa nasledovne:**

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúca zo zmluvy a tvorí Prílohu č. 5 znaleckého posudku č.8/2023 ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Spolu bez DPH	1 469 356,00,- €
DPH 20%	292 871,20,-€
Spolu s DPH	1 763 227,20,-€

slovom: jedenmilión sedemsto šesťdesiat tritisíc dvesto dvadsať sedem eur 20/100  
ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 293/2022 uzavretej dňa 18.08.2022 zostávajú nezmenené.

## Článok III.

3.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 293/2022 zo dňa 18.08.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 293/2022 zo dňa 18.08.2022 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.


3.3 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.


30. 05. 2023


V Kežmarku dňa .....


**Za Objednávateľa: Mesto Kežmarok**

**Za zhotoviteľa: Merate s.r.o.**

  
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  
primátor mesta

  
The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text 'MESTO KEŽMAROK' at the top and '8' at the bottom. The inner circle features a coat of arms with a crown on top and a shield below. The shield is divided into four quadrants with various symbols. The word 'MESTO' is on the left and 'KEŽMAROK' is on the right of the inner circle.

  
Peter Jeleňák  
konateľ

  
The stamp is rectangular and contains the following text: 'Merate s.r.o.', 'Iľovská 65, 040 01 Kežmarok', 'IČO: 46571907', 'Za zhotoviteľa', and 'SK20230522094'.



Znalec: Ing.Vladimíra Smižanská, Tatranská 310/93, 053 11 Smižany  
0917 205 848  
vladimira.smizanska@gmail.com  
evidenčné číslo znalca: 915402

Zadávateľ: Merate s.r.o.  
Starý trh 65  
060 01 Kežmarok

Číslo objednávky: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 14.05.2023

# ZNALECKÝ POSUDOK

číslo 8/2023

Vo veci: Posúdenia hodnoty stavebných prác a materiálov na súčasné aktuálne ceny.

Počet listov (z toho príloh): 189 (183)  
Počet odovzdaných vyhotovení: 2 ks, (1 ks tlačенá forma, 1 ks elektronicky)

## 1. Úvodná časť

### 1. Úloha znalca:

#### Otázka č.1

Vyčísliť hodnotu stavebných prác a materiálov na súčasné aktuálne ceny v porovnaní s rozpočtom z obdobia nacenenia, t.j. 22.06.2022.

### 2. Dátum vyžiadania posudku:

10.05.2023

### 3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok:

10.05.2023 termín začatia vypracovania posudku

### 4. Dátum, ku ktorému sa stavebné práce posudzujú:

Rok 2022 I.polrok ku roku 2023 I.polrok

### 5. Podklady na vypracovanie posudku:

- Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 10.05.2023 - príloha č.1
- ZoD a Rozpočet z 22.06.2022 – príloha č.2

### 6. Použité právne predpisy a literatúra

Zákon č.382/2004Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Programové vybavenie Cenkos 4, ktoré slúži na ohodnocovanie stavebných prác

### 7. Osobitné požiadavky zadávateľa

Neboli vznesené

## 4. Prílohy

1. Objednávka zo dňa 10.05.2023
2. ZoD a Rozpočet z 22.06.2022
3. Krycí list a rozpočet Hodnoty stavebných prác v cenách cenníka Cenkos 2022/I polrok
4. Krycí list a rozpočet Hodnoty stavebných prác v cenách cenníka Cenkos 2023/I polrok
5. Krycí list a rozpočet Skutočnej hodnoty stavebných prác s indexom navýšenia 1,12

PRÍLOHA 1



**Merate s.r.o., Starý trh 65, 060 01 Kežmarok**

Ing. Vladimíra Smižanská  
Tatranská 310/93  
053 11 Smižany

Kežmarok 10.05.2023

**VEC: Objednávka na znalecký posudok**

Objednávam u Vás znalecký posudok na objekt „Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok“ v zmysle Zmluvy o dielo č. 293/2022.

V znaleckom posudku prosím zodpovedať nasledujúcu otázku:

1. Vyčíslíte hodnotu stavebných prác a materiálov na súčasne aktuálne ceny  
- v porovnaní s rozpočtom z obdobia nacenenia. t.j. 22.06.2022.

Ďakujeme.

S pozdravom

~~Merate, s.r.o.  
Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094~~

Peter Jeleňák  
konateľ spoločnosti

## **2. Posudok**

### **2.1. Všeobecné údaje:**

#### **2.1.1 Popis objektu (stavby):**

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok.

### **2.2. Popis skutočností rozhodujúcich pre posúdenie:**

Pre vypracovanie znaleckého posudku boli poskytnuté podklady a to ZoD a rozpočet vypracovaný 22.06.2022. Všetky zistené skutočnosti sú popísané v odpovedi na zadanú otázku.

### **2.3. Identifikácia, na akom základe ide o dodávku stavebných prác:**

Na základe doručených dokladov ide o dodávku stavebných prác a materiálov.

### 3. Záver

#### Otázka č.1

Vyčísľite hodnotu stavebných prác a materiálov na súčasné aktuálne ceny v porovnaní s rozpočtom z obdobia nacenenia, t.j. 22.06.2022.

#### Odpoveď na zadanú otázku 1.:

Hodnota stavebných prác na súčasné aktuálne ceny v porovnaní s rozpočtom z obdobia nacenenia, t.j.22.06.2022 predstavuje sumu:

Hodnota stavebných prác v cenách cenníka Cenkos 2022/I polrok – (príloha č.3):

1 634 172,29 EUR bez DPH
326 834,46 20 % DPH
-----
1 961 006,75 EUR s DPH

Aktuálna hodnota stavebných prác v cenách cenníka Cenkos 2023/I polrok – (príloha č.4):

1 825 217,94 EUR bez DPH
365 043,59 20 % DPH
-----
2 190 261,53 EUR s DPH

Poznámka: Index navýšenia sa vypočíta pomerom cien v programe Cenkos pre obdobie 2022 I polrok – vypracovaný rozpočet a aktuálne obdobie 2023 I.polrok.

$$1\,825\,217,94/1\,634\,172,29 = 1,12$$

Skutočná hodnota stavebných prác s indexom navýšenia 1,12 oproti pôvodnému rozpočtu k ZoD predstavuje sumu – (príloha č.5):

1 469 356,00 EUR bez DPH
293 871,20 20 % DPH
-----
1 763 227,20 EUR s DPH

V Smížanoch 17.05.2023



Ing.Vladimíra Smížanská

Zmluva o dielo č. 293 / 2022  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Mesto Kežmarok  
 Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  
 Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta  
 Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: :  
 technických :  
 IČO: 00326283  
 DIČ: 2020697184  
 IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH  
 SK 2020697184 - zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  
 Bankové spojenie I : Československá obchodná banka, pobočka Kežmarok  
 IBAN : SK94 7500 0000 0040 3030 1697  
 Bankové spojenie II : Príma banka Slovensko, a.s., pobočka Kežmarok  
 IBAN : SK 93 5600 0000 0016 0036 3002  
 Telefón :  
 e-mail :  
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** Merate s.r.o.  
 Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
 Štatutárny orgán: Peter Jeleňák, Slavomír Zelina - konateľ  
 Zápis v registri: Okresný súd Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 26689/P  
 Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: technických: Peter Jeleňák, Slavomír Zelina  
 IČO: 46571698  
 DIČ: 2023522094  
 IČ DPH: SK2023522094  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558  
 Telefón: 0918 686 084  
 e - mail: merate.kk@gmail.com  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

### II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 128/2022 zo dňa 02.06.2022, číslo oznámenia vo 28370 – WYP nazákazku, ktorá je predmetom zmluvy.
- 2.2 Názov stavby: "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok"
- 2.3 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ronald Gálik, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1722\*Z\*1

### III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok", v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného

príspevku Poskytovateľa v rámci výzvy (kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65), vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a automatizácie Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa počas plnenia tejto zmluvy s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

- 3.2 Účelom zhotovenia vyššie uvedeného predmetu zmluvy je vytvorenie bezpečného vnútrobloku, s ihriskami, doplnené o prvky drobnej architektúry, spevnené plochy, ako aj výsadba novej zelene a funkčné prepojenie vnútrobloku.
- 3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
  - predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
  - položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka vypracovaná dňa 11.6.2022), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

#### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1
  - Začiatok stavby : do 3 dní od prevzatia staveniska
  - Ukončenie stavby : do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poisťnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

## V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:
- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| cena bez DPH     | 1 312 164,33,-€ |
| DPH 20%          | 262 432,87,-€   |
| cena vrátane DPH | 1 574 597,20,-€ |
- (Slovom: jedenmilión päťsto sedemdesiat štyritisíc päťsto deväťdesiat sedem eur, 20/100 )
- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
- 5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddávky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry,

musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

- 6.4 Na preukázanie splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela si objednávateľ vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10% z diela ceny do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela. Do tej doby sumár čiastkových faktúr nepresiahne 90% z celkovej ceny diela.
- 6.5 Konečnú, poslednú faktúru (kolaudačná rata) vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH zhotoviteľ vystaví až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácii.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. Dôvodom na stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúr nad rámec 30 dní je skutočnosť, že objednávateľ má na zabezpečenie financovania projektu podpísanú platnú a účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, f) prílohou faktúry bude dodací list - súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
  - g) ITMS kód projektu, názov projektu
- 6.8 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.9 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

## VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela

objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávatel má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

#### VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávatel zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.5 Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávatel určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- 8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.14 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.15 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.17 Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,
  - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.22 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.23 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

## IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na dielo, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole  
- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
- 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.).*
- 9.10.2 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*
- 9.10.3 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.*
- 9.10.4 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
- 9.10.5 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.*
- 9.10.6 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený).*
- 9.10.7 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
- 9.10.8 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*
- 9.10.9 *Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku (prípúšťa sa aj jazyk český) a doklady o zaškolení resp. poučení obsluhy.*

## X. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 10.1 Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno, a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

## XI. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 11.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 11.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcu sa subdodávateľov vyplývajúcej z Čl. X tejto zmluvy (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 11.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

## XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou

- zodpovednosť.
- 12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

### XIII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 13.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska,
  - 13.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
  - 13.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
  - 13.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
  - 13.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
  - 13.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní,
  - 13.2.7 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

### XIV. KONTROLA

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly /auditu/ súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

### XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 15.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Táto zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a to dňom doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak budú v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č.5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie.
- 16.2 Táto zmluva zaniká v prípade :
- 16.2.1 Ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ identifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a prijímateľ nebude súhlasiť s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a to dňom písomného vyjadrenia s výškou finančnej opravy, alebo
- 16.2.2 ak nedôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom príspevku z fondov EÚ, dňom doručenia oznámenia o tejto skutočnosti.
- 16.3 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 16.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 - Rozpočet/výkaz výmer a karty popisu jednotlivých prvkov
  - Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram stavby
  - Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch


Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Kežmarku dňa 18.8.2022

V Kežmarku, dňa 18.8.2022

Za objednávateľa: Mesto Kežmarok

Za zhotoviteľa: Mierate s.r.o.

  
Mesto Kežmarok  
Dr. Mgr. Ján Čerenčák, MBA  
primátor mesta

Mierate s.r.o.

080 011 Kežmarok  
IČO: 46 571 698 / DIČ: 2023522004

Peter Jeleňák  
konateľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	22. 6. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 119 366,44	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 485 213,34	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 1 255,83	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 706 328,72	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00	12 DN (r. 8-11)	17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 312 164,33		19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00		22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 312 164,33
		24 DPH 20,00 % z 1 312 164,33 262 432,87
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 574 597,20</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka <b>Merate s.r.o.</b> Starý tel. 66 0000117 IČO: 401571 SK2000520034	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kizava doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objednávateľ:

Zhovievateľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

22. 6. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1658	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	1 312 164,33	262 432,87	1 574 597,20	0,00	1 312 164,33	0,00	0,00	0,00
SO 01	Revitalizácia vnútrobloku Južná	1 223 383,30	244 676,66	1 468 059,96	0,00	1 223 383,30	0,00	0,00	0,00
SO 02	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	40 407,45	9 681,49	50 088,94	0,00	48 407,45	0,00	0,00	0,00
SO.01	Slavebná úprava p...	41 908,86	8 381,77	50 290,63	0,00	41 908,86	0,00	0,00	0,00
SO.02.1	Sadovnícke úpravy	4 042,58	809,52	4 851,10	0,00	4 042,58	0,00	0,00	0,00
SO.02.2	Dozdňové záhrady...	2 456,01	491,20	2 947,21	0,00	2 456,01	0,00	0,00	0,00
SO 03	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mlery Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	40 373,58	8 074,72	48 448,30	0,00	40 373,58	0,00	0,00	0,00
SO.01	Slavebná úprava p...	34 806,76	6 961,35	41 768,11	0,00	34 806,76	0,00	0,00	0,00
SO.02.1	Sadovnícke úpra...	3 110,81	622,16	3 732,97	0,00	3 110,81	0,00	0,00	0,00
SO.02.2	Dozdňové záhrady...	2 456,01	491,20	2 947,21	0,00	2 456,01	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>1 312 164,33</b>	<b>262 432,87</b>	<b>1 574 597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Merate s.r.o.  
Slavy 10, 65

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby  
Názov objektu

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

JKSO  
EČO  
Miesto

--	--

Objednávateľ  
Projektant  
Zhotoviteľ  
Spracoval

--	--

IČO IČ DPH


Rozpočet číslo \_\_\_\_\_ Dňa 22.06.2022

CPV  
CPA

--	--

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 119 366,44	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 485 213,34	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 1 255,83	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 706 328,72	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 312 164,33</span>	12 DN (r. 8-11) _____	19 VRN (r. 13-18) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis  
**Objednávateľ**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

otlačť 4x 60  
66001 Kežmarok,  
IČO: 46 571 642, DIČ: SK2023522094  
Pečiatka DPH: SK2023522094

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 312 164,33</span>
24 DPH 20,00 % z 1 312 164,33	262 432,87
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 574 597,20</span>

**E Prípochty a odpočty**

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kizavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Kežmarok	ICČ	IC DPH
Projektant	DEVLEV Buildings s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.05.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 89 552,40	8	Práce načas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 426 246,35	9	Bez povnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 1 255,83	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 706 328,72	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 223 383,30	12 DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant  Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka  Pečiatka Merate s.r.o. 00001 Kežmarok IČ DPH: 521 629 147		D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	1 223 383,30
				24	DPH 20,00 % z 1 223 383,30	244 676,66
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 468 059,96		

Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie - -	0,00		

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Objednávateľ: Mesto Kežmarok  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

438 535,29 4 251,811

1		ZEMNÉ PRÁCE			166 085,80	0,000
1	100	Sadové úpravy (samostatný výkaz)	EU R	1,000	70 994,10	70 994,10 0,000
2	113106121	Rozobratie diaľby pre chodcov z betón, diaľdic alebo tvárnic	m2	71,250	1,80	128,25 0,000
3	113106125	Rozobratie rigolov z tvárnic a betón zálievky	m2	366,620	5,35	1 981,42 0,000
4	113107111	Odsústránenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 805,193	1,18	1 894,13 0,000
5	113107111a	Odsústránenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizované	m2	2 432,640	1,18	2 870,52 0,000
6	113107112	Odsústránenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	131,450	3,40	446,93 0,000
7	113107130	Odsústránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 665,393	16,25	27 052,64 0,000
8	113107130a	Odsústránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizované	m2	2 432,640	16,25	39 530,40 0,000
9	113107142	Odsústránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	3,18	5 104,51 0,000
10	113107142a	Odsústránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizované	m2	2 432,640	3,18	7 735,80 0,000
11	113201111	Vyrábanie obrubníkov schodových	m	143,720	3,01	432,78 0,000
12	113202111	Vyrábanie krajníkov alebo obrubníkov	m	1 251,834	1,52	1 902,79 0,000
13	113202111a	Vyrábanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizované	m	1 877,751	1,52	2 854,18 0,000
14	121101103	Odsústránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	249,956	2,62	651,30 0,000
15	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	19,992	3,83	76,57 0,000
16	131201101	Hĺbenie jám a rýh nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	157,215	8,94	1 405,50 0,000
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	105,647	7,31	779,59 0,000
18	174101001	Zásyp zhuľnutý jím, šachiet, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,560	3,62	255,43 0,000
19	174101101	Zásyp štrkom et.šachty	m3	0,392	46,37	18,06 0,000

2		ZÁKLADY			10 324,78	161,173
20	215901101	Zhuľnutie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	3 182,240	0,22	700,09 0,000
21	215901101a	Zhuľnutie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 - nedávno realizované	m2	2 162,400	0,22	475,73 0,000
22	271571111	Vstrikúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	20,225	36,95	787,70 39,231
23	272322511	Šachty zo železobetónu odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 (zákl. doska, steny a strop)	m3	11,339	80,45	912,14 29,764
24	273356021	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	m2	79,860	15,87	1 251,41 0,064
25	273356022	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, odsústránenie	m2	79,860	4,88	373,74 0,000
26	273357101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	8,400	20,85	175,22 0,017
27	273357102	Debnenie stropov doskových odsústránenie	m2	8,400	5,00	42,00 0,000
28	273357171	Podpoma konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	7,120	4,72	33,61 0,013
29	273357172	Podpoma konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odsústránenie	m2	7,120	1,54	10,96 0,000
30	273381621	Výstuž šachiet BS: 500 (10505)	t	0,964	2 250,00	2 169,00 1,109
31	274272201	Murivo základové z betonových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm a výplňou C10/20	m3	0,810	143,30	116,07 1,651

Merate s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
32	274361821	Výstuž základových múrov nosných BS1 500 (10505)	t	0,035	2 250,00	81,00	0,037	Cormetal
33	275313611	Základové pásky a pásy z betónu prostého tr. C18/20	m3	37,237	85,83	3 195,05	90,088	Merale s.r.o.
<b>4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>31 654,06</b>	<b>120,838</b>	
34	430321414	Schodišťové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	27,213	122,22	3 325,97	66,786	Merale s.r.o.
35	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BS1 500 (10505)	t	2,177	2 250,00	4 893,25	2,276	Cormetal
36	431351121	Debnenie podast priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	39,020	20,75	810,09	0,302	
37	431351122	Debnenie podast priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	m2	39,020	3,30	128,77	0,000	
38	434121423	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	m	208,900	13,96	2 918,24	7,236	
39	593737560	Schodišťové bloky Flair 1000/750/500x350x150 mm grafitový čadič	m	213,078	79,50	16 939,70	21,309	Premac spol. s r.o.
40	434311115	Stupne dusané z betónu bez poleru, so zahladením povrchu tr. C18/20	m	208,900	7,76	1 621,06	22,747	Merale s.r.o.
41	434351141	Debnenie stupňov priamočiarých a bokov dosiek schodísk zhotovenie	m2	41,780	18,52	773,77	0,181	
42	434351142	Debnenia stupňov priamočiarých a bokov dosiek schodísk odstránenie	m2	41,780	5,75	240,24	0,000	
<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>						<b>164 181,22</b>	<b>3 640,529</b>	
43	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	2 319,690	1,63	3 781,09	167,802	
44	564201111a	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovano	m2	2 162,400	1,63	3 524,71	175,068	
45	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	484,810	1,95	945,38	49,063	
46	564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	m2	72,570	2,27	165,41	8,849	
47	564251111	Podklad pod rigol zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	380,539	5,25	1 940,07	112,195	
48	564351123	Podklad plôch z kameniva drveného 0-10 mm stabilizované hr. 50 mm	m2	216,900	15,49	3 359,78	45,549	
49	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	m2	216,900	3,92	828,55	42,718	
50	564732111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	m2	493,640	5,35	2 587,47	121,365	
51	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	m2	2 353,490	5,42	12 810,12	639,194	
52	564751111a	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovano	m2	2 162,400	5,42	11 720,21	630,559	
53	567116113	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	43,800	11,10	486,18	10,600	
54	567121125	Podklad pod rigol z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	360,538	15,76	5 620,22	134,290	
55	566211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	2 319,690	10,05	23 312,89	171,657	
56	592450040	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá	m2	2 365,000	12,50	29 578,05	438,009	Chyžbet SK s.r.o.
57	566211131a	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovano	m2	2 162,400	10,05	21 732,12	160,018	
58	592450040	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá	m2	2 205,649	12,50	27 570,60	409,148	Chyžbet SK s.r.o.
59	599811231	Kladenie bot. dlažby pre chodcov do lážka z kam., veľ. do 0,5 m2, pl. 50-100 m2	m2	72,870	14,80	1 078,48	7,360	
60	593479500	Dlažba betónová veľkoformát. 60x80x8 cm	m2	76,514	23,10	1 767,47	9,182	Chyžbet SK s.r.o.
61	597961111	Rigol dĺždený z prefabrikátov 500/600/15 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	504,800	20,80	10 499,84	228,144	
62	597961113	Rigol dĺždený z prefabrikátov atyp 350/625/120, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	19,610	34,40	674,58	8,883	
<b>6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						<b>3 948,05</b>	<b>10,917</b>	
63	631313011	Mazanina z betónu prostého tr. C18/20 hr. 8-12 cm - oodkladný betón	m3	1,100	80,40	112,53	3,399	Merale s.r.o.
64	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	3,024	65,15	257,49	7,422	Merale s.r.o.
65	631319173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	3,024	6,90	20,87	0,000	
66	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	30,240	117,63	3 557,13	0,106	
<b>9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>62 341,38</b>	<b>318,354</b>	
67	918561111	Osadenie záhcn. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s betónou oprarou	m	1 772,065	6,20	9 214,64	0,000	

Merale s.r.o.  
Sídlo: tr. B...

1000...

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
68	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 807,527	1,80	3 253,55	52,410	Chýžbet SK s.r.o.
69	916561111a	Osadenie záhon, obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - neďávno realizovane	m	1 884,135	6,20	9 797,50	189,002	
70	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 921,218	1,80	3 459,27	55,730	Chýžbet SK s.r.o.
71	917702111	Osad. chodník, obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	20,000	10,00	200,00	0,000	
72	592174010	Obrubník cestný rovný/nábeňový 100x15x25 mm sivý	kus	20,400	6,50	132,60	0,673	Chýžbet SK s.r.o.
73	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,200	97,21	116,65	2,835	
74	918101115	Duna zo suchoj. bet.zmesy z betónu tr. C 12/15 hr. 100 kompletna prevádzka s podsypom	m3	1,507	125,80	189,13	3,561	
75	919734106	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 8 cm	m	109,730	1,19	130,58	0,002	
76	919734211	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	109,730	5,18	568,40	0,009	
77	939922951	Osadenie betónových tvárnic elko 65-100 hrúbka 120 mm dĺžka páty 300 mm	kus	5,000	29,00	145,00	0,396	
78	595943100	Tvárnica svahová PREMAC ELKO 4. 100cm v 55cm dĺžka páty 30cm hr. 12cm	kus	5,000	80,78	403,90	1,009	Zaväzujeme sa dodať rovnaký materiál
79	939922952	Osadenie betónových tvárnic elko 65-50-50 hrúbka 120 mm dĺžka páty 500 mm	kus	2,000	20,00	40,00	0,160	
80	595943125	Tvárnica svahová PREMAC ELKO 5. 50cm v 55cm hr. 12cm vonkajší roh 1x90°	kus	2,000	120,92	241,84	0,290	Zaväzujeme sa dodať rovnaký materiál
81	939951111	Lôžko pod tvárnice z betónu tr. C 12/15 so štrkovým podsypom	m3	0,875	109,30	95,64	2,067	
82	953171011	Osadenie stupadiel	kus	6,000	1,20	9,00	0,014	
83	552437600	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	8,000	7,35	58,80	0,016	Klariec, spol. s.r.o.
84	953171022	Osadenie poklopcov šachtových alebo oceľových 50-100 kg	kus	2,000	8,25	16,50	0,014	Klariec, spol. s.r.o.
85	552434441	Poklop vstupný šachtový	kus	2,000	117,95	235,90	0,160	Klariec, spol. s.r.o.
86	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	10,000	91,51	915,10	0,000	
87	970024500	Vybúranie hracích prvkov, smetných košov	kus	14,000	15,20	212,80	0,000	
88	976027800	Vybúranie lavíček a kvetníakov	kus	25,000	38,90	972,50	0,000	
89	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	116,300	10,91	1 268,83	0,000	
90	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 679,665	2,14	5 734,48	0,000	
91	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	50 913 635	0,12	6 109,64	0,000	
92	979131409	Poplatok za ulož. a zneč. stavu sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 946 818	5,00	9 744,09	0,000	
93	979131410	Poplatok za ulož. a zneč. stavu sute na urč. sklád. -z domol. vozoviek "O"-ostat. odpad	t	730 647	5,00	3 654,24	0,000	
94	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	106 647	5,00	533,24	0,000	
95	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt diaždený	t	4 442,500	1,10	4 886,75	0,000	

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**707 584,55 1,116**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**1 503,49 0,527**

96	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. panel.	m2	51,040	0,22	11,23	0,000	
97	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. panel.	m2	35,910	0,59	21,19	0,006	
98	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL suchý	t	0,030	1 990,00	59,40	0,030	Zaväzujeme sa dodať rovnaký materiál
99	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom	m2	8,300	13,95	115,60	0,008	
100	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	m2	18,900	15,08	285,34	0,025	
101	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	51,040	2,25	114,84	0,020	
102	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	35,910	3,58	127,84	0,020	
#	628329100	Pás ľahký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	m2	106 340	7,30	766,68		Zaväzujeme sa dodať rovnaký materiál

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
104	998713201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,611	2,90	42,37	0,000	
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>653,57</b>	<b>0,353</b>	
105	713131141	Montáž tep. izol. slien a základov lepaním celoploš. rohová pásov drešcov. dosiek	m2	35,910	5,86	210,43	0,353	
#	283180054	Doska Styrodur 2500 C 5 hr 50mm 1250x600mm	m2	37,706	11,53	434,75	0,000	isover
107	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,452	1,30	8,39	0,000	
<b>722 Vnútrotný vodovod</b>						<b>112 773,19</b>	<b>0,000</b>	
109	722-1	Pitná fontánka vrátane prípojky (samostatný výkaz)	EU R	1,000	7 323,42	7 323,42	0,000	Koncept Ekolach s.r.o.
109	722-2	Interaktívna fontána vrátane prípojky a vsakovania (samostatný výkaz)	EU R	1,000	105 449,77	105 449,77	0,000	Aqua Slovakia SK s.r.o.
<b>767 Konštrukcie doplnk. kovová stavebné</b>						<b>592 654,30</b>	<b>0,236</b>	
110	7672331101	Z1 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,13 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	0,000	Jk Prim s.r.o.
111	7672331102	Z2 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 3,45 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 391,00	2 391,00	0,000	Jk Prim s.r.o.
112	7672331103	Z3 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,98 m vrátane kotvenia	kus	2,000	1 410,60	2 821,60	0,000	Jk Prim s.r.o.
113	7672331104	Z4 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,44 m vrátane kotvenia	kus	1,000	408,00	408,00	0,000	Jk Prim s.r.o.
114	7672331105	Z5 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 711,33	1 711,33	0,000	Jk Prim s.r.o.
115	7672331106	Z6 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 711,33	1 711,33	0,000	Jk Prim s.r.o.
116	7672331107	Z7 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,26 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 207,00	1 207,00	0,000	Jk Prim s.r.o.
117	7672331108	Z8 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 5,70 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 515,00	1 515,00	0,000	Jk Prim s.r.o.
118	7672331109	Z9 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,1 m dl. 5,82 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 548,30	1 548,30	0,000	Jk Prim s.r.o.
119	7672331110	Z10 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 2,14 m vrátane kotvenia	kus	1,000	506,33	506,33	0,000	Jk Prim s.r.o.
120	7672331111	Z11 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,80 m vrátane kotvenia	kus	1,000	540,00	540,00	0,000	Jk Prim s.r.o.
121	7672331112	Z12 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 10,12 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 856,10	2 856,10	0,000	Jk Prim s.r.o.
122	7672331113	Z13 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 12,40 m vrátane kotvenia	kus	1,000	3 513,41	3 513,41	0,000	Jk Prim s.r.o.
123	7672331114	Z14 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,01 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 986,16	1 986,16	0,000	Jk Prim s.r.o.
124	7672331115	Z15 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 32,00 m vrátane kotvenia	kus	1,000	9 066,67	9 066,67	0,000	Jk Prim s.r.o.
125	767916100	Montáž a dodávka oplotenia z profilov 30x30 mm plotových lamiel 116/1250/0,75 mm a súčtov 40x30 mm	m	17 030	306,20	5 214,59	0,000	Jk Prim s.r.o.
126	767916200	Montáž a dodávka polo pozemného kontajnera Molok na kornálny odpad	kus	1,000	4 950,10	4 950,10	0,000	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký
127	7679911001	Montáž a dodávka Parková lavička Landscape compact LPC122t vrátane spodnej stavby	kus	6,000	831,88	4 991,28	0,005	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký
128	7679911002	Montáž a dodávka Parková lavička Vera LV256 dl.1 8m vrátane spodnej stavby	kus	69,000	910,92	62 853,48	0,059	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký
129	7679911003	Montáž a dodávka Odpadkový kôš Diagonal DG315 45l vrátane spodnej stavby	kus	43,000	617,06	26 134,44	0,037	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký
130	7679911004	Montáž a dodávka Informačné IF120s 600x700 mm vrátane spodnej stavby	kus	3,000	1 926,09	5 778,27	0,003	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký
131	7679911005	Montáž a dodávka Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE210 vrátane spodnej stavby	kus	24,000	306,24	7 349,76	0,020	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký
132	7670911007	Montáž a dodávka Ullie Base Modul Dolly SF v.1 4 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 575,00	5 575,00	0,001	Zavádzajeme sa dodateľ rovnaký

Merate s.r.o.  
Starý trh

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
133	7679911006	Montáž a dodávka Unimini Lago SF v 1,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	23 199,00	23 199,00	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký produkt
134	7679911009	Montáž a dodávka Ski Stepper Cast In Place v 1,47m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 347,00	6 347,00	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
135	7679911010	Montáž a dodávka NRG Giants Causeway v 0,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	4 823,00	4 823,00	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
136	7679911011	Montáž a dodávka Seesaw Baronessa SF v 0,8m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	14 078,00	14 078,00	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
137	7679911012	Montáž a dodávka All Terrain Vehicle v 0,7m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	3 279,00	3 279,00	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
138	7679911013	Montáž a dodávka Anky Spring Toy v 0,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	1 607,00	1 607,00	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
139	7679911014	Montáž a dodávka Kids Tramp d.0,90m s nosným rámom vrátane spodnej stavby	kus	2,000	4 803,95	9 507,92	0,002	Zavazujeme sa dodat rovnaký
140	7679911015	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 90 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	9,000	2 341,90	21 077,10	0,009	Zavazujeme sa dodat rovnaký
141	7679911016	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 45 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	16,000	1 089,87	17 437,92	0,014	Zavazujeme sa dodat rovnaký
142	7679911017	Montáž a dodávka Sofiero kruhový stôlok DN1100 mm vrátane spodnej stavby	kus	15,000	1 605,35	25 430,25	0,013	Zavazujeme sa dodat rovnaký
143	7679911018	Montáž a dodávka Sofiero otočné kresielko d.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	40,000	1 472,00	59 880,00	0,034	Zavazujeme sa dodat rovnaký
144	7679911031	Montáž a dodávka Air Walker vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 026,65	6 026,65	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
145	7679911032	Montáž a dodávka Wall - 3 pull-up bars - 2 benches + rope ringd vrátane spodnej stavby	kus	1,000	11 009,95	11 009,95	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
146	7679911033	Montáž a dodávka Carpet Beating Racket vrátane spodnej stavby	kus	10,000	2 087,17	20 871,70	0,009	Zavazujeme sa dodat rovnaký
147	7679911034	Montáž a dodávka Prístrešok Falcolet 500 Cycle Store 4900x3980 4 pc vrátane spodnej stavby	kpl	1,000	57 336,53	57 336,53	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
148	7679911035	Montáž a dodávka Write Water.04 Snykylavka vo svahu vrátane spodnej stavby	kus	1,000	16 541,20	16 541,20	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
149	7679911036	Montáž a dodávka NGR Sierra Diablo v 1,75 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	7 744,11	7 744,11	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
150	7679911037	Montáž a dodávka Swing 2.50 v 1,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 005,88	5 005,88	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
151	7679911038	Montáž a dodávka Terecká stena do svahu dl 3 0m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	1 833,68	1 833,68	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
152	7679911039	Montáž a dodávka Tabule Sada kvetov 5 ks vrátane uchytania	kpl	1,000	205,14	205,14	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
153	7679911043	Montáž a dodávka detské ihrisko S05 PLAYTOP liaty gumový povrch hr.40 mm (47,62 x 35,71 + 119,05 x 10,4 m2)	kpl	1,000	19 862,09	19 862,09	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
154	7679911044	Montáž a dodávka detské ihrisko S07 PLAYTOP liaty gumový povrch hr.70 mm (44,72 x 35,71 + 119,05 x 10,4 m2)	kpl	1,000	57 556,95	57 556,95	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký
155	7679911045	Montáž a dodávka detské ihrisko S08 PLAYTOP liaty gumový povrch hr.80 mm (35,84 x 112,34 + 2,64 x 3,27 + 3,77 m2)	kpl	1,000	34 784,23	34 784,23	0,001	Zavazujeme sa dodat rovnaký

Merate s.r.o.

Starý trh 60

091

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
156	767996802	Demontáž ostatných doplnkov do 100 kg - prašičky, sušičky prádla	kg	364,000	1,06	385,84	0,018	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M!</b>						<b>77 263,46</b>	<b>0,000</b>	
M21 155 Elektromontáže						<b>77 263,46</b>	<b>0,000</b>	
157	210	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, zenité práce (samostatný výkaz)	EUR	1,000	77 263,46	77 263,46	0,000	
<b>Celkom</b>						<b>1 223 383,30</b>	<b>4 252,927</b>	

Merato s.r.o.  
 Spoločnosť  
 02001 K...

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )	Miesto	
Objednávateľ		ICO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracovateľ			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.05.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	5 200,60	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	2 108,91	9 Bez povetnej podf.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	9,15	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sražené podmienky	0,00
4 Montáž	4,76	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iná VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	7 323,42	12 DN (r. 6-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompi. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		7 323,42
		24 DPH 20,00 % z 7 323,42
		1 464,68
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		8 788,10

Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	Merateľ s r.o.	26 Dodávky zadávateľa
	00001 Kežmarok	0,00
	ICO: 49 57 1200, IČO: 320 000004	27 Kľuzná doložka
	Pečiatka DPH: SK0000000001	0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie - -
		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>7 309,51</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 152,34</b>	<b>0,000</b>
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5 459	11,52	63,00	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatek za ľepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1 890	0,91	1,72	0,000
3	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15 558	31,91	499,65	0,000
4	132201109.S	Príplatek k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženej i nezapaženej s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	5 158	9,03	45,58	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	6 830	4,21	28,75	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatek k cene za kačočích ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	18 275	0,42	7,68	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6 830	7,57	51,70	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nozhutenej	m <sup>3</sup>	6 820	0,95	6,49	0,000
9	171209002.S	Poplatek zo skladovania - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12 380	19,50	241,41	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14 583	3,63	52,94	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m <sup>3</sup>	3 320	16,83	55,88	0,000
12	59311000100.S	Drva výparná frakcia 0-4 mm	t	6 097	15,86	96,57	0,000
						Riversand a.s.	
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>69,89</b>	<b>0,000</b>
13	451673111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 93 mm	m <sup>3</sup>	1 764	39,62	69,89	0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>2 590,55</b>	<b>0,000</b>
14	871171001	Montáž vodorovného potrubia z dvojsmerného PE 100 SDR11/PN16 otváraných natupo D 32x3,0 mm	m	7 000	0,55	3,85	0,000
15	28510003400	Rúra HDPE na vodu PE 100 PN 16 SDR 11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	7 000	1,67	11,69	0,000
						Zavazujeme sa dodať rovnaký	
16	871268000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vodorovného DN 100	m	7 000	0,65	4,55	0,000
17	285110005700	Rúra kumulatívna PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	7 000	5,00	35,00	0,000
						Zavazujeme sa dodať rovnaký	
18	877265000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2 000	3,28	6,56	0,000
19	285510003400	Koleno PVC-U, DN 110x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2 000	1,83	3,66	0,000
						Zavazujeme sa dodať rovnaký	
20	877278041	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/40	ks	1 000	3,74	3,74	0,000
21	285530122100.S	Redukcia excentrická krátko PE-HD, D 110/40 mm	ks	1 000	2,51	2,51	0,000
						Wavin	
22	891183	Montáž a dodávka vodorovnej zostavy	xpl	1 000	352,14	352,14	0,000
23	891181111	Montáž vodorovného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklesov) DN 40	ks	1 000	18,88	18,88	0,000
24	112072	Zemná súprava teleskopická 1 3-1 B m	ks	1 000	214,63	214,63	0,000
						Hawle	
25	891359111	Montáž nastavovacieho pásu s vstúhom J1 1 MPa na potr. z hrd. liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1 000	53,12	53,12	0,000
26	551180002100	Nastavovací pás Hawle uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvrdého liatinu, HAWLE	ks	1 000	57,48	57,48	0,000
						Zavazujeme sa dodať rovnaký	

Wierate s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
27	802233111	Práplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	7,000	3,44	24,08	0,000	
28	802241111	Ostatné práce na úrovni vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 60	m	7,000	0,75	5,25	0,000	
29	893610133	Osadenie vodomerného šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	36,79	36,79	0,000	
30	5922411500	Vodometná (armatúra) šachta železobetónová, šírka 1200x900x1000 mm s rebrítkom	ks	1,000	738,62	738,62	0,000	Klartec, spol s r.o.
31	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DS z PP, rozmeru 800x600x600 mm od 25 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,295	16,89	21,87	0,000	
32	286650091211	Vsakovací blok DRENBLOK DS 60, 600x600x600mm	ks	0,000	107,39	0,000	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
33	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 370, výška 1000 mm	ks	1,000	3,26	3,26	0,000	
34	5924505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300 H=1000mm	ks	1,000	297,32	297,32	0,000	Ekodren
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventillového	ks	1,000	16,81	16,81	0,000	
36	552410090300	Poklop ventillový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94	0,000	Ekodren
37	399721111	Výhľadový vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	7,000	1,45	10,22	0,000	
38	399721131	Označenie vodovodného potrubia bieloú výstražnou líniou	m	7,000	0,84	5,88	0,000	
<b>9</b> Ostatné konštrukcie a práce-búranie						<b>3 045,65</b>	<b>0,000</b>	
39	936941142 S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pavý podklad	ks	1,000	23,79	23,79	0,000	
40	HAWS3060	Vontápis pitná fontánka, no zem, betonové v tvare valca, vana vodováha, napr. HAWS 3060	ks	1,000	3 021,86	3 021,86	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
<b>99</b> Prerušenie hmôt HSV						<b>451,08</b>	<b>0,000</b>	
41	998278101	Prerušenie hmôt pre nové vedenie namerané z rúr z plastu, ním alebo sklolamin, v otvorenom výkopu	t	14,125	31,93	451,08	0,000	
<b>PSV</b> Práca a dodávky PSV						<b>13,91</b>	<b>0,000</b>	
<b>722</b> Zdravotechnika - vnútorný vodovod						<b>13,91</b>	<b>0,000</b>	
42	722221062 S	Montáž guľového končata vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,46	4,92	0,000	
43	55116011200 S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou 1,2" H. mosadz	ks	1,000	5,41	5,41	0,000	Ivar sk, spol s.r.o.
44	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,50	3,50	0,000	Ivar sk, spol s.r.o.
45	998722201 S	Prerušenie hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	6,110	0,70	0,98	0,000	

Celkom

7 323,42 0,000



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Časť: INTERAKTÍVNA FONTÁNA

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **105 436,06**    **0,000**

**1 Zemité práce** **3 467,65**    **0,000**

1	131201101.S	Výkop nezapažených jami v hĺbke 3. do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,409	11,52	199,00	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za kopivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	5,010	0,91	5,11	0,000
3	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	48,678	31,91	1 499,49	0,000
4	132201109.S	Príplatek k cene za kopivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapustených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	15,470	0,03	139,74	0,000
5	182501102.S	Vodorovné preumiestnenie výkopku po spavennej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	20,487	4,21	85,25	0,000
6	182501105.S	Vodorovné preumiestnenie výkopku po spavennej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> príplatek k cene za každých ďalších a začiatok 1000 m	m <sup>3</sup>	144,820	0,42	60,83	0,000
7	187101101.S	Nakladanie neustátnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,487	7,57	155,09	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách do hrubým urovnávaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	20,487	0,95	19,46	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) okladné		35,540	19,50	712,53	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou do zhutnených jám, šacht, rýh, zárezov alebo otv. objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	43,750	3,03	132,81	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	9,510	16,83	161,74	0,000
12	59311000100.S	Dna výpencová hrúbka 0-4 mm		18,260	15,86	289,60	0,000

**4 Vodovodné konštrukcie** **209,67**    **0,000**

13	451573111	Léžka pod potrubie, stoky a otvorené objekty, v otvorenom výkope z plechu o šírke plechu do 53 mm	m <sup>3</sup>	5,292	39,62	209,67	0,000
----	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	-------

**8 Rúrové vedenie** **2 602,65**    **0,000**

14	671171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 PN16 zvarovaných napr. o D 32x3,0 mm	m	30,000	0,55	13,50	0,000
15	28613003100	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0-100 m WAVIN	m	30,000	1,67	50,10	0,000
16	371285000	Montáž samostatného PVC-U potrubia hladkého výč. hrúbky DN 100	m	12,000	0,55	7,50	0,000
17	400110005700	Rúra samostatná PVC-U gravitácia, hladká SN4 - KG 11L - viacvrstvová, DN 150, dl. 1 m WAVIN	ks	12,000	5,00	60,00	0,000
18	891103	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	352,14	352,14	0,000
20	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením, zostavy súpravy (bez poklopov)	ks	1,000	13,68	13,68	0,000
21	115022	Zemná súprava teleskopická 1,2-1,8 m	ks	1,000	214,63	214,63	0,000
22	891359111	Montáž navrhovacej pásky z ventíлом J1 (MPa) na potrubie, izolácia, plast, DN 150	ks	1,000	53,12	53,12	0,000
23	551180002100	Navrhovacia páska Hecom uzavierová DN 150 - 1" na vodu, z tvrdého plastu, HAWLE	ks	1,000	57,48	57,48	0,000
24	892233111	Príprava a inštalácia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	20,000	3,44	103,20	0,000
25	892241111	Osadenie práce na rúrovom vedení tlakové skúšky vodovodného potrubia DN od 20	m	20,000	0,75	22,50	0,000
26	893810133	Osadenie vodovodnej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	30,79	30,79	0,000
27	5922411500	Vozidlom s remanentmi šachtá železobetónová, hĺbky 120x600x1800 mm s rabíkom	ks	1,000	538,67	538,67	0,000

Merate s.r.o.  
 Bratislava, 6.6

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
28	895870003	Montáž vkravových pískov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 800x500x600 mm od 25 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,286	16,66	21,21	0,000	
29	286850091211	Vzduchovací blok DRENBLOK DB 50 600x600x600mm	ks	5 000	107,39	644,34	0,000	Zavazujeme sa dodat rovnaký
30	894170031	Montáž filtračno-uhľikovej sачty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,28	3,28	0,000	
31	5624505940	Filterčno-uhľiková sачta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300 H=1000mm	ks	1,000	297,32	297,32	0,000	Ekodren
32	899401111	Odsávanie poklopov ľahkového vetričového	ks	1,000	15,91	15,91	0,000	
33	552410000300	Poklop vetričový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94	0,000	Ekodren
34	899721111	Vyhľadávacie vodiče na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	1,46	43,80	0,000	
35	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	l	30,000	0,87	26,20	0,000	
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>98 705,00</b>	<b>0,000</b>	
36	936641142.S	Osadenie a montáž interaktívne, fontány	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	
37	Fontána	Montážka jednoduchá fontána s systémom, na zem, betónová s technológiou	ks	1,000	93 705,00	93 705,00	0,000	Aqua Slovakia SK s.r.o.
<b>99 Práca hmôt HSV</b>						<b>451,08</b>	<b>0,000</b>	
38	898270101	Práca hmôt pre ručné vedenie 1-bené z rúr z plastu, hmôt alebo fibrolam v otvorených výškach	m	14,000	32,22	451,08	0,000	
<b>PSV Práca a dodávky PSV</b>						<b>13,91</b>	<b>0,000</b>	
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>13,91</b>	<b>0,000</b>	
39	722221082.S	Montáž guľového kohútia vybaveného závitovým G 1/2	ks	2,000	2,46	4,92	0,000	
40	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M mosadz	ks	1,000	5,41	5,41	0,000	Ivar sk, spol s r.o.
41	569	Redukcia potrubia HDPE, DN 25-15	ks	1,000	3,50	3,50	0,000	Ivar sk, spol s r.o.
42	968722201.S	Práca hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	m	0,119	0,70	0,08	0,000	

**Celkom**

**105 449,97**

**0,000**

Merate s.r.o.  
 Štúrovská  
 01001  
 000 46 53 100 50 0000000000

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	ECO	
Názov časti	Krajinná architektúra - Sadové úpravy	Miesto	
Objednávateľ		ICO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.09.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	97,45	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	64 380,01	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Futurama pamiatka	0,00	15 Sračané podmienky	0,00
4 Montáž	6 516,64	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	70 994,10	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">70 994,10</span> 24 DPH 20,00 % z 70 994,10 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">14 198,82</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">85 192,92</span>
--	---

Dátum a podpis Zhotoviteľ	<b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + <span style="float: right;">0,00</span>
------------------------------	--

Pečiatka  
**Merate s.r.o.**  
 IČO: 480 190 100  
 IČ DPH: SK2120000000

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: Krajinná architektúra - Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>64 477,46</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>64 212,34</b>	<b>0,000</b>
1	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	5 270,000	0,15	790,50	0,000
2	180402112	Založenie trávnik parkového výševom vo svahu nad 1:5 do 1:2	m2	122,000	1,20	146,40	0,000
3	0057211200	Tráva - trávové semeno parkové zmes (40g/m2)	kg	210,000	8,20	1 728,56	0,000
4	180401211.S	Založenie trávnik ličného výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	91,000	0,33	30,03	0,000
5	005720001401	Lučný trávnik - zmes RSM 2.4 - bylinný trávnik Agrostis. Výsev 15g/m2	kg	1,069	11,80	10,11	0,000
6	182001121	Plošná úprava terenu pri nerovnostiach terenu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6 628,500	0,55	3 095,73	0,000
7	182001122.S	Plošná úprava terenu pri nerovnostiach terenu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	190,500	2,69	513,25	0,000
8		Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	m3	46,000	8,46	388,76	0,000
9	093410003.1	Zemina pre terénne modelácie vrátane dovozu	m3	46,000	35,65	1 539,90	0,000
10		Zesakovacia ryha štrkový vesk - štrk frakcie 18-32	m3	27,300	46,75	1 276,29	0,000
11		Gestextília	m2	150,000	2,16	324,00	0,000
12	093410004	Dodávka Piesok 0-1, vrátane dovozu	m3	9,100	36,40	331,24	0,000
13	093410005	Dodávka zeminy, zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	m3	35,400	35,80	1 098,32	0,000
14	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 833,000	0,27	536,76	0,000
15	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 431,000	1,36	1 946,16	0,000
16	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hĺbkine 1 až 4 s výmencu pôdy do 80% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	40,000	44,62	1 916,69	0,000
17	58121620001	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	m3	419,100	10,00	4 191,00	0,000
18	183205112	Založenie záhonu a kráľov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbkine 3, vrátane vyhladenia jamiek	m2	338,400	0,65	218,66	0,000
19	183403111	Obrobene pôdy praktickým do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	338,400	0,58	195,11	0,000
20	183403114	Obrobene pôdy ku šľapavaniu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 091,400	0,05	294,87	0,000
21	183403153	Obrobene pôdy trabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 097,400	0,17	966,56	0,000
22	183403181	Obrobene pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 281,000	0,02	107,22	0,000
23	183204112.S	Výsadba švedu do pripravenej pôdy so zasiatím s jednoduchými koreňami trusiek	ks	426,000	0,21	89,46	0,000
24	183204113.S	Výsadba švedu do pripravenej pôdy so zasiatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlíz	ks	1 540,000	0,19	296,73	0,000
25	02662010300	Allium biflorum 'Purple Sensation'	ks	426,000	3,00	1 278,00	0,000
26	02662010301	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	ks	15,000	3,00	45,00	0,000
27	02662010302	Adonis vernalis 'Hans'	ks	45,000	3,00	135,00	0,000
28	02662010303	Colemagrostis brachylocha	ks	17,000	3,00	51,00	0,000

Wierate s.r.o.  
Slovakia

Č	Ród položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
22	02662010304	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
30	02662010305	Echinops ritro 'Vellich's Blue'	ks	19,000	3,00	54,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
31	02662010306	Flupendula vulgans 'Piena'	ks	24,000	3,00	72,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
32	02662010307	Guzmania carolinensis 'Saint Dia'	ks	58,000	3,00	174,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
33	02662010308	Gaura lindheimeri	ks	15,000	3,00	45,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
34	02662010309	Gypsophila repens 'Roses'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
35	02662010310	Heliotropium sempervivens 'Spartanpridel'	ks	17,000	3,00	51,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
36	02662010311	Irish barista 'Nana'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
37	02662010312	Koeleria macdoniana 'Mrs. Meier'	ks	17,000	3,00	51,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
38	02662010313	Linum catharticum	ks	19,000	3,00	57,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
39	02662010314	Nardus junquilla 'Baby Moon'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
40	02662010315	Nardus heptacis var. recurvus	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
41	02662010316	Parentia neumanniana	ks	24,000	3,00	72,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
42	02662010317	Phlox russelliana	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
43	02662010318	Ravensia lanifolia 'Piena'	ks	11,000	3,00	33,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
44	02662010319	Rudbeckia fulgida sulivensis 'Goldsturm'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
45	02662010320	Sedum telephium 'Herbstfreude'	ks	29,000	3,00	78,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
46	02662010321	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
47	02662010322	Veronica teucrium 'Königsblau'	ks	34,000	3,00	102,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
48	184-02115	Vesádce drevený s celou v rovnakej alebo na svahu do 1,5 priemer bahu nad 800 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zosypu jamy zmesou novú a existujúcej zeminy a odvozu a hĺbkou príbytočnej existujúcej zeminy z výkopu	ks	43,000	20,02	860,86	0,000	
49	02662011001	Amelanchier arborea 'Rain Hill 15 - 18'	ks	12,000	552,14	6 625,68	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
50	02662011002	Acer campestre 'Elsrijk 17 - 20'	ks	11,000	400,90	4 400,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
79	787995104	M-D Obrušník - Kovová obruš antistatická sivá - RAL 7016 rozmery: 100 x 7,5/16 s hrúbkami x 0,2 cm	ks	197,000	12,24	2 411,28	0,000	Profim
80		6% navýšenie kóli prekrytím na spojoch jednotlivých kusov	m	11,820	12,24	144,63	0,000	
81	787995108	Montáž zaväzovacieho systému Aqua Max	ks	43,000	18,50	795,50	0,000	
82	28512001220000	Aquamax PE perforovaná hadica AMS-80, pr. 80 mm, dĺžka 50 m	m	129,000	4,12	531,48	0,000	Zavazujeme sa dodať rovnaky
83	28512001220001	PP tvrdovka "T" na hadice o pr. 80 mm	ks	43,000	24,50	1 053,50	0,000	Zavazujeme sa dodať rovnaky
84	28512001220002	PP koncová zátko na hadice o pr. 80 mm - bajonet	ks	43,000	11,60	507,40	0,000	Zavazujeme sa dodať rovnaky
85	184202112	Zhotovenie oplatenia	m	51,600	8,15	415,63	0,000	
86	05541000012r	Kóli drevaný, frézovaný so špeci. orien. 10 cm. dl. 1,0 m	ks	51,000	10,15	517,65	0,000	MK Tech Trade, s.r.o
87		Lano jutyové priemer 18mm	m	78,500	1,00	78,50	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
88	998767201	Práslun šnití pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	ks	70,200	0,90	63,00	0,000	
Celkom						70 994,10	0,000	

Merato s.r.o.  
 Slovák 63  
 010 011 111  
 1



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Podčasť: Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Podš	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>9 OSTATNÉ PRÁCE</b>						<b>3 040,70</b>	<b>0,000</b>
949842101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m		ks	130,000	23,39	3 040,70	0,000
<b>921 MI-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>						<b>62 128,37</b>	<b>283,711</b>
210992058	Demontáž svietidla VO do 10 kg		ks	35,000	11,55	405,39	0,000
220010101	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m na patku vrátane osadenia svietidla/kamery a výstroja svorkovnice, bez zemných prác na rovne		ks	8,000	55,15	473,20	0,000
42127/C0	Hliníkový stožiar SAL-5-B60 anodizovaný natural		ks	7,000	430,49	3 013,43	0,000
210204122	Stožiarová patka		ks	8,000	48,63	350,64	0,000
06_04_20_DN/C0	Hliníkový stožiar SAL-DL3 WP1-0 1B-5-5m anodizovaná natural (Fre kamery)		ks	1,000	449,31	449,31	0,000
311150	Betonový základ B-50		ks	8,000	60,48	483,84	0,000
4006	Spodváhačky pre B-50 B-50A		ks	2,000	11,43	22,86	0,000
4001	Kľúčik pre dvere na hliníkových stožiaroch - hexagonal		ks	1,000	1,12	1,12	0,000
473010/C0	Hliníkový vložník WN-1 anodizovaný inox farba natural (kamenár)		ks	1,000	61,01	61,01	0,000
324110	Stožiarová svorkovnica NTB-1		ks	9,000	18,39	165,51	0,000
324010	Stožiarová svorkovnica TB-1		ks	9,000	19,85	178,65	0,000
324120	Stožiarová svorkovnica NTB-2		ks	4,000	24,63	98,52	0,000
322010	Patka D 01 10A/400V		ks	39,000	0,23	8,97	0,000
210040201	Konzoľa na stožiar a nástrešník		ks	1,000	23,69	23,69	0,000
220010711	Obrátenie stožiaru novými tabulkami-popevnenie čísla na stožiar 11 tabuľkať		ks	39,000	1,46	56,94	0,000
210192553	Svorkovnica zapojenie TB-1 NTB-1,2		ks	39,000	15,48	603,72	0,000
210200088	Svietidlo na stožiar osvetlenia VO - montáž nadiaceho čipu		ks	43,000	33,05	1 421,15	0,000
Č.Note	Riešenie čip C-Nada, kryt IP30		ks	43,000	128,59	5 546,77	0,000
303634-461	FRIBERHULT FGH LUMOVA LED 3000 lm 42W 3000K CRI90 DALI DLO CLASS IP66 IK10 5x1,5mm2 H07RN-F 6m		ks	42,000	739,00	31 134,00	0,000
3410108000	Kábelvodňo pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10		m	320,000	6,76	2 163,20	94,090
220180321	Položenia kábla do lôžka v nastavanom priestore vrátane príprav a záver prác do 3 up m		m	480,000	1,85	882,00	0,000
3410109000	Kábelvodňo pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5		m	60,000	2,13	127,80	1,020

Merate s.r.o.  
 Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	3410109400	Kábel vodič pre pevné uloženie - mädový CYKY-J 5x 6	m	100,000	5,11	511,00	4,000	Hagard Hal, spol. s r.o.
	KF 09040 BB	Chránená káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	m	122,000	0,79	122,45	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	3410105000	Kábel vodič pre pevné uloženie - mädový CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	0,74	74,00	1,000	Hagard Hal, spol. s r.o.
	210500115	Kábel mädový uloženie CYKY 5 x 1, 5	m	250,000	0,37	92,50	0,000	
	3410109200	Kábel vodič pre pevné uloženie - mädový CYKY-J 5x 1,5	m	250,000	1,31	327,50	10,750	Hagard Hal, spol. s r.o.
	KF 09050 BB	Chránená káblová KOPOFLEX 50mm 450N HDPE červená	m	310,000	1,17	362,70	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	210101432	Trubka dvojitá (35)ová KOPOFLEX	m	470,000	1,40	658,00	0,000	
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	350,000	1,50	525,00	0,000	
	3544112000	Páska uzemňovacia FeZn 30x1 mm	kg	410,000	3,69	1 512,90	166,100	Hagard Hal, spol. s r.o.
	3410102162	HR-Svorka SZ	kus	9,000	1,95	17,64	0,000	Hagard Hal, spol. s r.o.
	3410102156	HR-Svorka SR 02	kus	20,000	2,34	60,84	0,000	Hagard Hal, spol. s r.o.
	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	9,000	1,95	17,64	0,000	
	3410102157	HR-Svorka SR 03	kus	26,000	2,43	63,18	0,000	Hagard Hal, spol. s r.o.
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	kus	40,000	2,03	84,76	0,000	
	210220010	Náter zeminného páska do 120 mm2 (x náter výt. sv. nák. a význač. št. pruhov)	m	50,000	3,73	186,50	0,000	
	3410102083	HR-Gulaňka 10	kg	60,000	3,01	180,60	3,600	Hagard Hal, spol. s r.o.
	210502085	Náter stoličiar VO	kus	33,000	52,59	1 840,85	0,000	
	2482156000	Farba syntetická na konštrukcie vchodá batava (upresniť pri realizácii)	kg	17,000	11,43	194,31	0,289	Cnemolax
	2484203000	Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S 6006	kg	6,000	30,40	182,40	0,036	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	2487405500	CHERUIAK S 6006 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	kg	6,000	33,88	203,28	0,036	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	56 452 230	0,01	528,15	0,000	
	PM	Podružný materiál	%	47 235 890	0,01	441,85	0,000	
	PNBn	Práca navyše bližšie nešpecifikovaná	hod	30,000	15,03	450,90	0,000	
	MV	Múšňarka výpomoc	%	56 876 390	0,01	532,03	0,000	
	RMV009	Výmena rozvodnice VO vrátane príslušenstva montáže a zaradenia skúšobného stavu	kus	2,110	2 333,52	4 923,04	0,000	
<b>922 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ</b>						<b>6 913,93</b>	<b>2,415</b>	
	2892307000	Chránená HDPE 32/27 pre ochranu káblov s optickým pláňom	m	105,000	1,06	111,40	2,415	Hagard Hal, spol. s r.o.
	2112500590	Černý kábel Singlemode km 125 005742	m	120,000	0,65	78,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	210101432	Trubka Chránená HDPE uloženia	m	105,000	0,94	99,70	0,000	
	SKO-1-PE	Zemná telekomunikačná samita SKO-1-PE (710x750cm)	ks	1,000	219,82	219,82	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	Z-600/DN634-PE	Plastové veko ku šachtě Z-600/DN634-PE so zátkom a tesnením	ks	1,000	73,90	73,90	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	220180021	Prírodné kábľa do ľočka v husto nastavenom priestore vrátane príprav a záver prác, do 3 kg/m	m	120,000	0,94	112,80	0,000	
	220185001	Zafixovanie v otvorenom kábľa vonk. sieť	m	32,000	4,03	140,76	0,000	
	Avigilon	Kamera exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2 8' progresívne scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 kus, 6mý objektív 2,8 mm, úhol zaberu 380°	ks	1,000	3 241,43	3 241,43	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	2102	Sivka s izoterm a napájaním p.u. outdoorové kamery	ks	1,000	177,73	177,73	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký

Merata s.r.o.  
 900 0101  
 IČO: 445

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	341250010_1	Kábel UTP - Outdoor	m	10,000	0,94	9,40	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_1	Prepájovacia patch kábel optický 1m, Single-mode, G652A	ks	1,000	7,48	7,48	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_2	Optický kábel 1m Single mode G652A	ks	1,000	1,87	1,87	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_3	Optický bod	ks	1,000	22,45	22,45	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_4	Príslušenstvo pre optické vlákna	ks	1,000	18,71	18,71	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_6	Kartásový hrot	ks	1,000	187,08	187,08	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_9	Optický modem	ks	1,000	233,85	233,85	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_7	Montáž, konfigurácia telekom zariadení	h	2,000	32,74	65,48	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_8	Montáž, konfigurácia kamier	ks	1,000	42,09	42,09	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	220065056	Spojnice optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	8,000	13,71	149,68	0,000	
	220065056_2	špirála optických vlákien	ks	8,000	9,35	74,80	0,000	
	81.310	Prep. ochrana PO I I LCF 25kA 260W25kA obj 6 81.310	ks	1,000	430,29	430,29	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	RMV006	Uprava rozvádzača VO	h	3,000	28,06	84,18	0,000	
	PPV	Práce pridružených výkonov	h	8 042,450	0,07	56,52	0,000	
	PM	Práca s materiálom	h	4 140,800	0,07	38,76	0,000	
	PnBn	Práce navyše ohľadom nespecifikované	hod	30,000	14,03	420,90	0,000	
	RMV	Múžská výpomoc	h	8 042,450	0,01	56,52	0,000	
	RMV007	Práca skutočného vyhotovenia/zakreslenie skutočného stavu inštalácie rozvádzačov	h	8,000	748,33	748,33	0,000	
	950	Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení				327,39	0,000	
	RVZ2	Čočná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie	ks	1,000	327,39	327,39	0,000	

Celkom

72 410,39 286,126

Marato s.r.o.  
 Hlavná ulica 10  
 040 01, Košice

N  
 F

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	ECO	
Názov podčasti	Zemné práce	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	932,47	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	3 920,60	9 Bez pavnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažčné podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	4 853,07	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

**Merate s.r.o.**

Slovensko

08001 Bratislava

IČO: 46 521 983

Pečiatka (Príloha)

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	4 853,07
24 DPH 20,00 % z 4 853,07	970,61
25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 823,68

## E Prípochy a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízava doložka	0,00
28 Zvylhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kažmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Podčasť: Zemné práce

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>945</b>		<b>M-45 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>				<b>4 853,07</b>	<b>54,496</b>
	220261001	Vymaňovanie trasy vedenia podľa plánu	m	400,000	0,48	192,00	0,000
	210251308	Vytýčenie trasy vedenia pred začiatkom prác	bod	28,000	18,09	506,24	0,000
	480200174	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbkovej v zemine triedy 4	m	400,000	2,28	912,00	0,000
	480580174	Zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbkovej, v zemine tr. 4	m	400,000	1,82	728,00	0,000
	480520014	Práca: úprava terénu v zámere tr. 4, aby nerovnosti terénu neposahovali väčšie ako 2 cm od vodnej hladiny	m <sup>2</sup>	200,000	1,82	364,00	0,000
	480050304	Jednot. pre technoduchový stohár postavený E2P 11200 alebo 12000 v rovnak. zásyp a zhutnenie zemina tr.4	kus	9,000	23,18	208,62	0,000
	480070513	Jednot. pre montážnu šachtu 05x05	kus	1,000	45,46	45,46	0,000
	480120002	Zásyp jazyky so zhutnením a s úpravou povrchu zemina triedy 3	m <sup>3</sup>	2,000	14,09	28,18	0,000
	275313311	Betón základových páteŕ, profil: C 16/20	m <sup>3</sup>	2,000	45,45	90,90	8,772
	5992200500	Betón C 16/20, z cementu najvyššieho, frakcia do 23mm so zvláštnosťou: 60-100mm	m <sup>3</sup>	2,000	89,09	178,18	8,764
	175101100	Obsyp vedenia sypaninou z vyhradených hornín triedy 1 až 4 s prerozdelením sypaniny	m <sup>3</sup>	80,000	4,55	364,00	0,000
	5835782300_2	Práca: jazyky 0-1-1 obsypový vrátane dopravy	m <sup>3</sup>	80,000	6,18	494,40	0,000
	2820002000	Práca: výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	m	420,000	0,19	79,80	35,960
	PPV	Práca: odštartovaných výkonov	%	13 965,440	0,01	126,95	0,000
	PM	Podvozky: Materiál	%	3 952,150	0,05	180,09	0,000
	PNBn	Práca: navýše bližšie nešpecifikované	bod	10,000	22,73	227,30	0,000
	PNV	Materiál: výpomoc	%	13 936,440	0,01	126,95	0,000
<b>Celkom</b>						<b>4 853,07</b>	<b>54,496</b>

Merato s.r.o.  
 Hagar Hal, spol. s r.o.  


# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodorozdrážne opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	EČO	
		Mesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozprac. číslo	Dňa	CPV
		22.08 2022	CPA

Merné a účtovné jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	15 343,02	8 Praca načas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	32 564,43	9 Bez povetnej podtl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sčatené podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	48 407,45	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet r. 12, 19-22	48 407,45
Objednávateľ		24 DPH 20,05 % z 48 407,45	9 681,49
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	58 088,94

Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľúčová položka	0,00
		28 Zvýhodnenie +-	0,00

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dátum	CPV	
	22.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vďaľjšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	15 186,63	8 Praca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	26 722,23	9 Bezpečnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kuchynná pamiatka	0,00	15 Stratené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00	12 Orl (r. 8-11)		17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		41 908,86	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

<p><b>Projektant:</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ:</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ:</b></p> <p>Dátum a podpis</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet r. 12, 19-22</p> <p style="text-align: right;">41 908,86</p> <p>24 DPH - 20,00 % z 41 908,86</p> <p style="text-align: right;">8 381,77</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black;">50 290,63</p> <p><b>E Pripočty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>27 Kľúčová doložka</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie +-</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>
---	--

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok  
 Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro  
 Časť: Stavobná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		HSV				41 908,86	0,000
1		Zemné práce				14 960,67	0,000
1	113107242	Očistenie kryty asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100;	m2	600,000	1,38	828,00	0,000
2	113205111	Výrnanie obrub betónových, s vybitaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500;	m	114,700	2,34	268,40	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v nominál 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	3,93	699,40	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za ťeplosť nominál 3	m3	180,000	1,04	187,20	0,000
5	122201001	Výkop jamy a rýly v omezenom priestore horn. 1/3 ručne	m3	0,140	42,25	5,92	0,000
6	162501122	Vodoprívne premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z nominál 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	180,140	3,27	589,06	0,000
7	162501123	Vodoprívne premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z nominál 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cena za ťeplosť ďalších a zefatých 1000 m	m3	5 941,000	0,01	1 842,83	0,000
8	167101102	Nastavenie neulannutého výkopu z nominál 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	180,140	1,66	353,07	0,000
9	171209002	Príplatek za skladovanie - zereha a kamenivo (17 05) ostatné		333,250	10,50	5 498,55	0,000
10	181301100	Rozpredreba hmotnej vrstvy (pískra do 500 m2, hr. do 400 mm)	m2	260,000	7,66	2 043,80	0,000
11	5996121590	Hmotnosť zemina vrátane doprav.		153 930	10,75	1 654,64	0,000
2		Zakladanie				675,44	0,000
12	212792124	Trnkovcov z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka nad rúry a s ich obsypom v priem. hmot. celkovom množstva do 0,10 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 60 mm	m	70,000	7,80	547,40	0,000
13	215901101	Zriadenie podlažia z riasky nominál 1 až 4 pod násyp, z nominál súdržných do 92 % PS s nesúdržných	m2	520,000	0,22	114,40	0,000
14	274013811	Práče zakladových pásov, prúžky hr. 0,16/20	m3	0,140	94,75	13,64	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 885,10	0,000
15	434121416.1	Ukrytovanie schodiskových stupňov do matového lajka hr. 100 mm	m	20,000	13,95	279,20	0,000
16	59240013800.1	Smeráková doska 350/1000, 180 mm	ks	20,268	79,50	1 609,90	0,000
5		Komunikácie				13 321,53	0,000
17	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku, s rozprestretím, vybitaním a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,500	5,76	43,03	0,000
18	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku, s rozprestretím, vybitaním a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,000	7,11	49,77	0,000
19	564081111	Podklad z kameniva hrubého a vetného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	10,38	5 397,60	0,000
20	565911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 4 cm pre piesok do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	7,500	10,05	76,38	0,000
21	59240016700	Dlažba netvárová zámková	m2	7,670	12,50	95,95	0,000
22	590911212	Riadenie vegetačnej hranice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypan	m2	436,000	15,14	6 601,04	0,000
23	59240012200.1	Vegetačné vápnice rozmer 30-100x30 mm, sivá	kg	440 350	2,40	1 056,85	0,000

Merato s.r.o.  
 Čižbať SK s.r.o.

Č.	Kód položky	Podla	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
6		Rúrové vedenie					125,45	0,000
24	359304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akýchkoľvek hrúbok	ks	2,000	24,27	49,74	0,000	
25	39225000380 01	Spodný poklop jednoduchý, s prietokovou výškovou ako TBN 670-70 mm	ks	2,020	37,46	75,71	0,000	
9		Ostatná konštrukcie a práce-búranie					10 140,71	0,000
26	916631111	Osadenie zátonového plechu pozdĺžného daručenka betón., do šírky 2 001 pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,40	6,70	43,68	0,000	
27	91770001800	Obrubník parkový, ksav. 1000x50x200 mm, sivá	ks	9,000	1,80	16,20	0,000	
28	917702111	Osadenie chodníka obrubníka ostroholného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	353,000	10,00	3 530,00	0,000	
29	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	351,920	6,50	2 287,55	0,000	
30	592170003900	Obrubník cestný obšľakový, vonkajší polomer 0,5 m, ksav. 800x150x300 mm, sivá	ks	20,888	24,02	501,73	0,000	
31	592170004000	Obrubník cestný obšľakový, vonkajší polomer 1 m, ksav. 800x150x300 mm, sivá	ks	1 071	24,02	25,73	0,000	
32	918101112	Lícne pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažieb kocky z betónu prostého tr. C 12/20	m <sup>2</sup>	11,079	106,96	1 185,01	0,000	
33	918735112	Prázdna akustického asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky pod 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	18,300	3,84	69,12	0,000	
34	933141223	Osadenie odvodňovacieho prvku ostroholného žlabu s uzavretým MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm s roštom triedy C 25/2	m	6,000	14,84	89,04	0,000	
35	592270082900	Kombi stena pre začiatok/ koniec MultiDrain V150S s ochrannou hranou hrúbkou tr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	11,07	44,28	0,000	
36	592270083000	Odvodňovací žlab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svedka šírka 150 mm, s ochrannou hranou hrúbkou polymérbetón, ACO	ks	6,000	85,78	514,68	0,000	
37	592270067100	Máčkový mat Drainock V0150 šľachový, dl. 0,5 m, triedy C 25/2 pre odvodňovacie žlab MultiDrain, ACO	ks	12,000	26,13	313,56	0,000	
38	979091111	Prázdne súvly a vybraných hĺbk na skládku do 1 km	m <sup>3</sup>	125,232	2,14	268,00	0,000	
39	979091121	Prázdne súvly a vybraných hĺbk na skládku za každý ďalší 1 km	m <sup>3</sup>	4 383,120	0,12	525,97	0,000	
40	979099012	Posiatok na skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	m <sup>3</sup>	125,232	5,00	626,16	0,000	
93		Presun hmot HSV					799,95	0,000
41	998223011	Presun hmot pre pozemné stavby, ktoré sú prístupné diaľčovým vozidlom, 12 23 822 5,31 akékoľvek dĺžky objektu	m <sup>3</sup>	727,232	1,10	799,95	0,000	
Celkom						41 908,86	0,000	

Morato s.r.  
 IČO: 48 54 1111  
 PR: 200000004



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	EČO	
Názov česlí	Sadovnícko úpravy	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracovateľ			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.08.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	4 042,58	9 Práca povnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kuchňa ocmiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	4 042,58	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 IZS	0,00	21 Kempt činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">4 042,58</span> 24 DPH 20,00 % z 4 042,58 <span style="float: right;">808,52</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">4 851,10</span>
---	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Odpočty zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kázava doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie <span style="float: right;">0,00</span>
--	--

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne miesta Kežmaro

Časť: Sadovnícke úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 042,58	0,000	
	1	Zemné práce				4 038,15	0,000	
1	18040.001	Založenie trávniku - výsevom	m2	264,200	0,75	198,15	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
2	12319.001	Výsadba vzrastých stromov - listnate Lip - 12 ks	ks	12,000	320,00	3 840,00	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
	99	Presun hmôt HSV				4,43	0,000	
3	999231311	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	t	1,800	2,45	4,43	0,000	
		<b>Celkom</b>				<b>4 042,58</b>	<b>0,000</b>	

Marat

2022

2022

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v II. travilínno mesta Kežmarok	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	656,39	8 Práca načas	0,00	13 GZS:	0,00
2 Montáž	1 799,62	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sfarbené podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné /RN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 456,01	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Komol. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">2 456,01</span> 24 DPH 20,00 % z 2 456,01 <span style="float: right;">491,20</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">2 947,21</span>
---	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	<b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvyšovanie ... <span style="float: right;">0,00</span>
--	---

Merata s.r.o.  
Slovakia 05  
0500118

IČO: 48178111  
Pečiatka: [ ] 2024

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	HSV				2 456,01	0,000
7		Zemné práce				1 932,50	0,000
1	122201101	Oskopávka a prekopávka nezapažené v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	6,72	79,03	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené Príplatek k cenám za hĺbkosť hmoty 3	m <sup>3</sup>	11,760	1,04	12,23	0,000
3	162501102	Vodorovné pramietnutie výčoků po spevnení ceste z foršiny II. I-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	11,760	4,21	49,51	0,000
4	162501105	Vodorovné pramietnutie výčoků po spevnení ceste z foršiny II. I-4, do 100 m <sup>3</sup> príplatek k cene za každých 100 m <sup>3</sup> a vzdialenosť 1000 m	m <sup>3</sup>	393,080	0,42	162,90	0,000
5	167101101	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	7,57	89,02	0,000
6	171201201	Ukládanie odpadov na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	0,75	8,82	0,000
7	171209002	Poplatek za skladovanie - zemina a kameň (17 05) osádky	t	21,750	19,50	424,24	0,000
8	174101001	Čistý výkopový materiál do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,860	3,62	24,83	0,000
9	174101002	Čistý štrk a kameň nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,820	3,36	22,81	0,000
10	183231101001	Štrk a kameň	t	16,317	14,35	234,15	0,000
11	181301103.4	Čistý zŕňovný podkladový materiál hr. 50-100 mm	m <sup>2</sup>	19,530	16,66	325,40	0,000
12	183204113.1	Výrobky rastlin do prípravkov, práce so záležím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02062000.3	Práce	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	185051111	Práce vedy pre záležím rastlin na vzdialenosť do 8000 m	m <sup>3</sup>	0,100	26,98	2,69	0,000
99		Práca hmot HSV				523,51	0,000
15	998276101	Práca hmot pre úpravu vegetácie - práce z hmot plast., hmot záležím	t	16,375	31,97	523,51	0,000
		<b>Celkom:</b>				<b>2 456,01</b>	<b>0,000</b>

MK Tech  
Trado s.r.o.

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Chrancev mieru Vodozádržné opalenie v intraviláne mest	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.06.2022	CPA

### Merné a účalové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 13 971,02	3 Práca náčas	0,00	13 GZE	0,00
2	Montáž 26 402,56	9 Soz. povnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kabinna namiatka	0,00	15 Sťahové podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vpvy prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ine VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZNI (r. 1-6)	40 373,58	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet r. 12, 19-22 <span style="float: right;">40 373,58</span> 24 DPH 20,00 % z 40 373,58 <span style="float: right;">8 074,72</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">48 448,30</span>
--	---

Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Doklady zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
---	---



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kažmarok  
 Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov miaru Vodozadržné opatrenia v intraviláne most  
 Časť: Smrčovní úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracovateľ:

Dátum: 22.6.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV		HSV				34 806,76	0,000	
1		Zemné práce				11 193,51	0,000	
1	113107243	Očistenie krytu asfaltového v ploche nat 200 m2, hr. nad 80 do 100 mm -0.18100;	m2	477,800	1,39	665,09	0,000	
2	113206111	Vymazanie obrub ošetrovacích s vystráním lôžka z krajnkov alebo kruhových stojáčich -0.14590;	m	94,700	2,34	221,60	0,000	
3	113201102	Ošetrovka a prekopávka narušená v hĺbke 3, nosu 100 do 100 mm	m2	144,000	3,83	551,32	0,000	
4	1132201109	Ošetrovka a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za hĺbkosť hĺbky 3	m3	144,000	1,04	149,76	0,000	
5	162501122	Vyrobenie prečistiťnnej výkopu pri spevnení; cieľ z hĺbkosť 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000	m3	144,000	3,27	470,88	0,000	
6	162501123	Vyrobenie prečistiťnnej výkopu pri spevnení; cieľ z hĺbkosť 1-4, nad 100 do 1000 m3 príplatek k cenám za hĺbkosť hĺbky začiatkom 1000 m	m3	4 752,000	0,31	1 473,12	0,000	
7	167101102	Narušenie neuhnutého výkopu s hĺbkosť 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	1,96	282,24	0,000	
8	171209902	Príplatek za skladovanie - cement s kamením (17.05)	t	288,400	19,53	5 614,60	0,000	
9	181301106	Príprava hmotnej vrstvy cieľa do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	154,000	7,85	1 210,44	0,000	
10	19090121590	Príplatek za dopravu vrátane dokopy	t	51,160	19,75	990,09	0,000	Riversand a s
2		Zakladanie				427,20	0,000	
11	212752124	Zakladanie drevených fórov s uzavretím štrôbových lôžka pod náhľad v ošetrovacích priestoroch z kovom imobilizácie 20 x 100 mm, v otvorenom výkbe z fixovými drevenými fórami DN 100 mm	m	10,700	7,93	319,80	0,000	
12	215001101	Zakladanie podlaží z rastlej hmoty 1 až 4 pod náhľad, z hmoty s hĺbkosť do 92 % PS a nezádržňaných	m2	510,000	0,22	114,40	0,000	
6		Príprava				13 219,68	0,000	
13	204201101	Príprava podlažia podšyp z štrôbových s rozmermi hr. 100 mm a zhuštnutím po zhuštnutí hr. 200 mm	m2	64,000	5,76	371,09	0,000	
14	204205111	Príprava z kameniva hrubozrnného, hr. 30-25 mm s hr. 200 mm a zhuštnutím po zhuštnutí hr. 300 mm	m2	350,000	11,34	3 970,80	0,000	
15	204901111	Príprava z kamenovej plachty hr. 100 mm pre plochu do 20 m2 so zhuštnutím z kameniva hr. 30-25 mm s hr. 300 mm	m2	64,000	10,95	699,20	0,000	
16	202400016700	Príprava z kamenovej plachty hr. 100 mm pre plochu do 20 m2 so zhuštnutím z kameniva hr. 30-25 mm s hr. 300 mm	m2	64,000	10,95	699,20	0,000	Chyžbat SK s.r.o.
17	204901121	Príprava z kamenovej plachty hr. 100 mm pre plochu do 20 m2 so zhuštnutím z kameniva hr. 30-25 mm s hr. 300 mm	m2	341,000	15,12	5 156,72	0,000	
18	202400010200	Príprava z kamenovej plachty hr. 100 mm pre plochu do 20 m2 so zhuštnutím z kameniva hr. 30-25 mm s hr. 300 mm	m2	345,000	15,10	5 209,50	0,000	Chyžbat SK s.r.o.
8		Príprava vedenia				125,45	0,000	
19	20490304	Príprava podlažia z asfaltového vrstvy hr. 100 mm	m2	2,000	24,5	49,00	0,000	
20	204903050300	Príprava podlažia z asfaltového vrstvy hr. 100 mm	m2	2,000	24,5	49,00	0,000	Klontec spol. s.r.o.
9		Príprava konštrukcie a práce-búranie				9 133,74	0,000	
21	204903050300	Príprava podlažia z asfaltového vrstvy hr. 100 mm	m2	48,000	5,00	2 400,00	0,000	

Miesto:   
 22.6.2022

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
22	592170001800	Čl. úložný parkový, ľavý 1000-50-200 mm, sivá	ks	49,955	1,80	89,92	0,000	Chýžbet SK s.r.o.
23	917792111	Ošetrováč chodníka, obrubník odvodňovací zaťažiteľný do ľožka z ľahého prostého tr. C 1215 s bočnou oporou	m	280,800	10,00	2 808,00	0,000	
24	592170003200	Ošetrováč cestný so skosením ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	258,071	6,59	1 707,90	0,000	Chýžbet SK s.r.o.
25	592170003600	Ošetrováč cestný obilový, vonkajší polomer 0,5 m, ľavý šírka 1400 mm, sivá	ks	19,360	24,02	463,15	0,000	Chýžbet SK s.r.o.
26	592170004000	Ošetrováč cestný obilový, vonkajší polomer 1 m, ľavý šírka 1400 mm, sivá	ks	1,971	24,02	25,73	0,000	Chýžbet SK s.r.o.
27	918101112	Čl. úložný obrubník, krápnik alebo nožby z diaľok kociek z ľahého prostého tr. C 16/20	m3	9,515	108,95	1 037,72	0,000	
28	919735112	Podklad pre odvodňovací systém z betónu podkladu rýžky hĺbka 50 do 100 mm	m	5,500	3,84	21,12	0,000	
29	919735112	Ošetrováč odvodňovacího odmerateľného žlabu pre odvodňovací systém MULTIDRAIN s bočnou oporou vnútornej šírky 60 mm a roštom tr. C 15/20	ks	12,110	14,04	170,43	0,000	
30	592270002600	Čl. úložný žlab pre radiátorové čerpadlá MultiDram V160S s bočnou oporou odhadom hĺbka 20 mm, polyuretánový	ks	4,000	11,07	44,28	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
31	592270003000	Čl. úložný žlab MultiDram V160G so spádmi 0,5 %, dl. 1 m, hĺbka 150 mm s bočnou oporou vnútornej šírky 60 mm, ACO	ks	10,000	25,78	257,80	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
32	592270007100	Čl. úložný žlab Drainack V210 vnútorný dl. 0,5 m, tr. C 15/20, s bočnou oporou odhadom hĺbka 20 mm, ACO	ks	20,000	26,12	522,40	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
33	917503111	Čl. úložný a vyčistiťelný hmotná skladka do 1 km	m	100,177	2,14	214,38	0,000	
34	917503111	Čl. úložný a vyčistiťelný hmotná skladka za ľahý daň 1 km	m	3 626,195	0,12	429,74	0,000	
35	9175039012	Podklad na skladovanie - beton, tenký, hrúbka (17 01) 25 mm	m	100,177	5,00	500,89	0,000	
99		Prísun hmot HSV				705,18	0,000	
38	590223011	Prísun hmot pre pozemné odvodňovací systém s diaľkami 100 mm (22 5 3) akékoľvek číslo objektu	m	891,000	1,10	980,10	0,000	

Celkom

34 806,76

0,000

Merata - 



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Sadovnícke úpra...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22.6.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom	
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 110,81	0,000	
	1	Zemné práce				3 107,48	0,000	
1	18040.001	Začistenie trávnika výšovni	m <sup>2</sup>	303,300	0,75	227,48	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov listnaté Lip 8 ks	ks	9,000	320,00	2 880,00	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
	99	Presun hmôt HSV				3,33	0,000	
3	598231311	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	t	1,350	2,45	3,33	0,000	
		<b>Celkom</b>				<b>3 110,81</b>	<b>0,000</b>	

Mesto s.r.o.  
Slovakia

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracovateľ			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	656,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	1 799,62	9 Bezpečnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Káňtina pamiatka	0,00	15 Stavebné podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 456,01	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 456,01
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 456,01	491,20
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 947,21

Zhotoviteľ		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
	Miesto s.r.o., Slovakia 055 00001 ICO: 45 721 455	27 Kázavá doložka	0,00
	Pečiatka	28 Zvýhodnenie +	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok  
 Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancev mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest  
 Časť: Dážďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Datum: 22.6.2022

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	HSV				2 456,01	0,000
1		Zemné práce				1 932,50	0,000
1	132201101	Odkopávka a prekopávka neoznačená v hornine 3, do 100 m	m3	11,760	6,72	78,93	0,000
2	132201103	Odkopávky a prekopávky označené. Prípletok k cenám za horninu 3	m3	11,760	1,04	12,23	0,000
3	163501102	Výkopové premiestnenie výkopu po spávanej ceste z horniny II, 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,760	4,21	49,51	0,000
4	163501105	Výkopové premiestnenie výkopu po spávanej ceste z horniny II, 1-4, do 100 m3, prípletok k cene za každých 1000 m	m3	380,000	0,42	162,99	0,000
5	167101101	Kvalitadanie neufahnutého výkopu z horniny II, 1-4 do 100 m3	m3	11,760	7,57	69,02	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	11,760	0,75	8,82	0,000
7	171209002	Prípletok za skladovanie - zemina a kamenivo (17,05)	t	21,760	19,60	424,24	0,000
8	174101001	Čistý výkopový zeminou do 100 m3	m3	6,860	3,62	24,83	0,000
9	174101002	Čistý štŕka a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	6,860	3,35	22,91	0,000
10	1802010100.1	Čistý a kamenivo	t	16,000	14,35	229,60	0,000
11	183301105.4	Čistý záhonu mŕčovacím substrátom hr.50-100 mm	m2	19,800	15,65	309,96	0,000
12	183304113.1	Výsadba rastlín do prípravkov, zásy sa záhonu	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02663600.3	Čistý	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	180201101	Čistý vodu pre záhonu rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,000	26,95	53,90	0,000
93		Prísun hmôt HSV				523,51	0,000
15	968278101	Prísun hmôt pre rúrové vedenie rúry z plastu, hmôt sklo amin	t	16,075	31,97	523,51	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>2 456,01</b>	<b>0,000</b>

  
 MK Tech Trade s.r.o.  
 IČO: 451...

KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok			JKSO	
				EČO	
				Miesto	Kežmarok
				IČO	
Objednávateľ					IČ DPH
Projektant					
Zhotoviteľ					
Spracoval	Ing Vladimíra Smižanská				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položíek	CPV	
		14. 5. 2023		CPA	
<b>Merné a účelové jednotky</b>					
	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
					Náklady / 1 m.j.
<b>Rozpočtové náklady v EUR</b>					
<b>A</b>	Základné rozp. náklady		<b>B</b>	Doplnkové náklady	
<b>C</b>	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	344 413,30	8	Práce nadčas
2		Montáž	691 035,49	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	1 469,76	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	597 253,74	11	
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)
6		Montáž	0,00	13	GZS
7	ZRN (r. 1-6)		1 634 172,29	14	Projektové práce
20	HZS		0,00	15	Sťažené podmienky
				16	Vplyv prostredia
				17	Iné VRN
				18	VRN z rozpočtu
				19	VRN (r. 13-18)
				21	Kompl. činnosť
				22	Ostatné náklady
					0,00
Projektant				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ					1 634 172,29
				24	DPH 20,00 % z 1 634 172,29
					326 834,46
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
					1 961 006,75
Dátum a podpis			Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie
					0,00
					0,00
					0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		

## Rekapitulácia objektov stavby

stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

zjednávatel':

projektovateľ:

miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smízanská  
Dátum: 14. 5. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
58	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok	1 634 172,29	326 834,46	1 961 006,75	0,00	1 634 172,29	0,00	0,00	0,00
.01	Revitalizácia vnútrobloku Južná	1 519 412,61	303 882,52	1 823 295,13	0,00	1 519 412,61	0,00	0,00	0,00
.02	PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )	9 432,43	1 886,49	11 318,92	0,00	9 432,43	0,00	0,00	0,00
.06	INTERAKTÍVNA FONTÁNA	102 886,06	20 577,21	123 463,27	0,00	102 886,06	0,00	0,00	0,00
.01	Krajinná architektúra - Sadové úpravy	86 642,44	17 328,49	103 970,93	0,00	86 642,44	0,00	0,00	0,00
.01.1	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	96 378,63	19 275,73	115 654,36	0,00	96 378,63	0,00	0,00	0,00
	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	85 745,22	17 149,04	102 894,26	0,00	85 745,22	0,00	0,00	0,00
	Zemné práce	10 633,41	2 126,68	12 760,09	0,00	10 633,41	0,00	0,00	0,00
.02	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	62 312,19	12 462,44	74 774,63	0,00	62 312,19	0,00	0,00	0,00
.01	Stavebná úprava p...	55 693,78	11 138,76	66 832,54	0,00	55 693,78	0,00	0,00	0,00
.02.1	Sadovnicke úpravy	4 110,04	822,01	4 932,05	0,00	4 110,04	0,00	0,00	0,00
.02.2	Dažďové záhrady...	2 508,37	501,67	3 010,04	0,00	2 508,37	0,00	0,00	0,00
03	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	52 447,49	10 489,50	62 936,99	0,00	52 447,49	0,00	0,00	0,00
.01	Stavebná úprava p...	46 777,61	9 355,52	56 133,13	0,00	46 777,61	0,00	0,00	0,00
.02.1	Sadovnicke úpra...	3 161,51	632,30	3 793,81	0,00	3 161,51	0,00	0,00	0,00
.02.2	Dažďové záhrady...	2 508,37	501,67	3 010,04	0,00	2 508,37	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>1634172,29</b>	<b>326834,46</b>	<b>1 961 006,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022**  
I.Polrok

JKSO

Názov objektu **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

EČO

Miesto

Kežmarok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Kežmarok**

Projektant **DEVLEV Buildings s.r.o.**

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing.Vladimíra Smižanská**

Rozpočet číslo

Dňa

14.05.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	309 557,97	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	611 131,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 469,76	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	597 253,74	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 519 412,61	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 519 412,61	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 1 519 412,61	303 882,52	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 823 295,13	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
17.5.2023				27 Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
		Miesto	Kežmarok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Kežmarok		
Projektant	DEVLEV Buildings s. r. o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	148 784,51	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	480 335,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 381,61	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	593 571,57	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 224 073,05	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		1 224 073,05
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 1 224 073,05		244 814,61
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 468 887,66
Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
17.5.2023				27 Kízavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimira Smižanská

Dátum: 14. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>629 119,87</b>	<b>4 428,472</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>144 659,41</b>	<b>0,000</b>
1	100	Sadové úpravy (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000
2	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	71,250	1,89	134,66	0,000
3	113106125	Rozobratie rigolov z tvárnic a betón.zalievky	m2	366,620	5,35	1 961,42	0,000
4	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	2,96	4 751,37	0,000
5	113107111a	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	2,96	7 200,61	0,000
6	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	131,450	4,44	583,64	0,000
7	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 665,393	22,65	37 721,15	0,000
8	113107130a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	22,65	55 099,30	0,000
9	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	6,25	10 032,46	0,000
10	113107142a	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	6,25	15 204,00	0,000
11	113201111	Vytrhanie obrubníkov schodiskových	m	143,780	4,18	601,00	0,000
12	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	m	1 251,834	2,46	3 079,51	0,000
13	113202111a	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizovane	m	1 877,751	2,46	4 619,27	0,000
14	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	240,956	2,62	631,30	0,000
15	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	19,992	4,01	80,17	0,000
16	131201101	Hĺbenie jám a rýh nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	157,215	12,04	1 892,87	0,000
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	106,647	7,31	779,59	0,000
18	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtíe, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,560	3,80	268,13	0,000
19	174101101	Zásyp štrkom el.šachty	m3	0,392	48,37	18,96	0,000
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					<b>10 685,10</b>	<b>157,447</b>
20	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	3 182,240	0,23	731,92	0,000
21	215901101a	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 - nedávno realizovane	m2	2 162,400	0,23	497,35	0,000
22	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	20,225	41,37	836,71	41,793
23	272322611	Šachty zo železobetónu odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 (zakl.doska, steny a strop)	m3	11,338	85,67	971,33	28,764
24	273356021	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	m2	79,860	16,93	1 352,03	2,280
25	273356022	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, odstránenie	m2	79,860	4,78	381,73	0,000
26	273357101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	8,400	20,86	175,22	0,017
27	273357102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	8,400	5,00	42,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	273357171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	7,120	4,72	33,61	0,013
29	273357172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	7,120	1,54	10,96	0,000
30	273361821	Výstuž šachiet BSt 500 (10505)	t	0,964	1 933,58	1 863,97	0,982
31	274272201	Murivo základové z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	0,810	198,84	161,06	1,861
32	274361821	Výstuž základových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,036	1 912,26	68,84	0,037
33	275313611	Základové pásky a pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	37,237	95,56	3 558,37	81,701

**4 Vodorovné konštrukcie 34 490,09 130,621**

34	430321414	Schodišťové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	27,213	142,04	3 865,33	65,741
35	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	2,177	2 073,97	4 515,03	2,213
36	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	39,020	30,33	1 183,48	2,583
37	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	39,020	5,49	214,22	0,000
38	434121426	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	m	208,900	22,62	4 725,32	17,089
39	593737560	Schodišťové bloky Flair 1000/750/500x350x150 mm grafitový čadič	m	213,078	79,50	16 939,70	21,308
40	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	208,900	10,08	2 105,71	20,704
41	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk zhotovenie	m2	41,780	18,41	769,17	0,984
42	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk odstránenie	m2	41,780	4,12	172,13	0,000

**5 Komunikácie 185 305,01 3 634,940**

43	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	2 319,690	1,65	3 827,49	187,802
44	564201111a	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovane	m2	2 162,400	1,65	3 567,96	175,068
45	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	484,810	1,97	955,08	49,063
46	564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	m2	72,870	2,27	165,41	8,849
47	564251111	Podklad pod rigol zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	369,538	5,11	1 888,34	112,195
48	564361123	Podklad plôch z kameniva drveného 0-10 mm stabilizované hr. 50 mm	m2	216,900	15,49	3 359,78	45,549
49	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	m2	216,900	4,58	993,40	42,718
50	564732111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	m2	483,640	6,29	3 042,10	121,365
51	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	m2	2 363,490	6,45	15 244,51	689,194
52	564751111a	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovane	m2	2 162,400	6,45	13 947,48	630,556
53	567116113	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	43,800	11,10	486,18	10,600
54	567121125	Podklad pod rigol z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	369,538	15,75	5 820,22	134,290
55	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	2 319,690	11,29	26 189,30	171,657
56	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	2 366,084	12,50	29 576,05	438,909
57	596211131a	Kladenie bet. dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovane	m2	2 162,400	11,29	24 413,50	160,018
58	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	2 205,648	12,50	27 570,60	409,148
59	596811231	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., vef. do 0,5 m2, pl. 50-100 m2	m2	72,870	14,80	1 078,48	7,360
60	592479500	Dlažba betónová veľkoformát. 60x80x8 cm	m2	76,514	23,10	1 767,47	9,182
61	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov 500/500/15 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	504,800	40,83	20 610,98	222,555
62	597961113	Rigol dláždený z prefabrikátov atyp 350/625/120, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	19,610	40,83	800,68	8,863

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 165,18 10,483**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm - podkladný betón	m3	1,400	124,60	174,44	3,072
64	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	3,024	136,17	411,78	7,305
65	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	3,024	7,22	21,83	0,000
66	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	30,240	117,63	3 557,13	0,106

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

249 815,08

494,980

67	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 772,085	5,76	10 207,21	173,544
68	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 807,527	2,90	5 241,83	52,418
69	916561111a	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - nedávno realizovane	m	1 884,135	5,76	10 852,62	199,002
70	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 921,818	2,90	5 573,27	55,733
71	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	20,000	10,23	204,60	3,280
72	592174010	Obrubník cestný rovný/nábehový 100x15x25 mm sivý	kus	20,400	10,51	214,40	0,673
73	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,200	102,32	122,78	2,641
74	918101115	Duna zo suchej bet. zmesi z betónu tr. C 12/15 hr. 100 kompletne prevedenie s podsypom	m3	1,507	125,50	189,13	3,561
75	919734106	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	m	109,730	1,33	145,94	0,002
76	919734211	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	109,730	9,11	999,64	0,009
77	939922951	Osadenie betónových tvárnic elko 55-100 hrúbka 120 mm dĺžka páty 300 mm	kus	5,000	29,00	145,00	0,399
78	595943100	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š.100cm v.55cm dĺžka páty 30cm hr.12cm	kus	5,000	80,78	403,90	1,000
79	939922952	Osadenie betónových tvárnic elko 55-50-50 hrúbka 120 mm dĺžka páty 500 mm	kus	2,000	20,00	40,00	0,160
80	595943125	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š.50cm v.55cm hr.12cm vonkajší roh 1x90°	kus	2,000	120,92	241,84	0,290
81	939951111	Lôžko pod tvárnice z betónu tr. C 12/15 so štrkovým podsypom	m3	0,875	109,30	95,64	2,067
82	953171011	Osadenie stupadiel	kus	8,000	2,10	16,80	0,013
83	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	8,000	7,35	58,80	0,016
84	953171022	Osadenie poklopov liatinových alebo ocefových 50-100 kg	kus	2,000	14,71	29,42	0,012
85	552434441	Poklop vstupný šachtový	kus	2,000	117,95	235,90	0,160
86	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	10,000	91,51	915,10	0,000
87	976024500	Vybúranie hracích prvkov, smetných košov	kus	14,000	15,20	212,80	0,000
88	976027600	Vybúranie lavičiek a kvetináčov	kus	25,000	38,90	972,50	0,000
89	976071111	Vybúranie kovových zábradiel a madiel	m	116,300	7,50	872,25	0,000
90	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 679,665	13,88	37 193,75	0,000
91	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	50 913,635	0,44	22 402,00	0,000
92	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 948,818	40,00	77 952,72	0,000
93	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	730,847	49,00	35 811,50	0,000
94	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	106,647	19,50	2 079,62	0,000
95	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	4 442,506	8,19	36 384,12	0,000

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

594 953,18

1,115

711

**Izolácie proti vode a vlhkosti**

1 641,67

0,527

96	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	51,040	0,25	12,76	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	35,910	0,30	10,77	0,000
98	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	l	0,030	1 980,00	59,40	0,030
99	711113111	Izolácia proti vlhkosti vonor. náterom	m2	8,000	13,95	111,60	0,008
100	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	m2	16,800	15,08	253,34	0,025
101	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vonor.	m2	51,040	4,38	223,56	0,028
102	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	35,910	4,75	170,57	0,019
103	628329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	m2	104,340	7,30	761,68	0,417
104	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,611	2,60	37,99	0,000

### 713 Izolácie tepelné

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>653,57</b>	<b>0,353</b>
105	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	35,910	5,85	210,43	0,353
106	2831B0054	Doska Styrodur 2500 C.5 hr.50mm 1250x600mm	m2	37,706	11,53	434,75	0,000
107	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,452	1,30	8,39	0,000

### 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
108	722-1	Pitná fontánka vrátane prípojky (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000
109	722-2	Interaktívna fontána vrátane prípojky a vsakovania (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>592 657,94</b>	<b>0,235</b>
110	7672331101	Z1 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 7,13 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	0,000
111	7672331102	Z2 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 8,45 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 394,00	2 394,00	0,000
112	7672331103	Z3 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 4,98 m vrátane kotvenia	kus	2,000	1 410,80	2 821,60	0,000
113	7672331104	Z4 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 1,44 m vrátane kotvenia	kus	1,000	408,00	408,00	0,000
114	7672331105	Z5 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 711,33	1 711,33	0,000
115	7672331106	Z6 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 711,33	1 711,33	0,000
116	7672331107	Z7 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 4,26 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 207,00	1 207,00	0,000
117	7672331108	Z8 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 5,70 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 615,00	1 615,00	0,000
118	7672331109	Z9 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,1 m dl. 5,82 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 648,30	1 648,30	0,000
119	7672331110	Z10 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 2,14 m vrátane kotvenia	kus	1,000	606,33	606,33	0,000
120	7672331111	Z11 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 1,80 m vrátane kotvenia	kus	1,000	540,00	540,00	0,000
121	7672331112	Z12 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 10,12 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 866,10	2 866,10	0,000
122	7672331113	Z13 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 12,40 m vrátane kotvenia	kus	1,000	3 513,41	3 513,41	0,000
123	7672331114	Z14 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 7,01 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 986,16	1 986,16	0,000
124	7672331115	Z15 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v. 1,0 m dl. 32,00 m vrátane kotvenia	kus	1,000	9 066,67	9 066,67	0,000
125	767916100	Montáž a dodávka oplotenia z profilov 30x30 mm, plotových lamiel 116/1250/0,75 mm a stĺpkov 40x60 mm	m	17,030	306,20	5 214,59	0,000
126	767916200	Montáž a dodávka polopodzemného kontajnera Molok na kounálny odpad	kus	1,000	4 950,10	4 950,10	0,000
127	7679911001	Montáž a dodávka Parková lavička Landscape compact LPC1221 vrátane spodnej stavby	kus	6,000	831,88	4 991,28	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
128	7679911002	Montáž a dodávka Parková lavička Vera LV256 dl.1,8m vrátane spodnej stavby	kus	69,000	910,92	62 853,48	0,059
129	7679911003	Montáž a dodávka Odpadkový kôš Diagonal DG315 45l vrátane spodnej stavby	kus	43,000	817,08	35 134,44	0,037
130	7679911004	Montáž a dodávka Infonosič IF120s 900x700 mm vrátane spodnej stavby	kus	3,000	1 926,09	5 778,27	0,003
131	7679911005	Montáž a dodávka Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE210 vrátane spodnej stavby	kus	24,000	306,24	7 349,76	0,020
132	7679911007	Montáž a dodávka Lillie Base Modul Dolly SF v.1,4 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 575,00	5 575,00	0,001
133	7679911008	Montáž a dodávka Unimini Lago SF v.1,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	23 199,00	23 199,00	0,001
134	7679911009	Montáž a dodávka Ski Stepper Cast In Place v.1,47m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 347,00	6 347,00	0,001
135	7679911010	Montáž a dodávka NRG Giants Causeway v.0,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	4 823,00	4 823,00	0,001
136	7679911011	Montáž a dodávka Seesaw Baronessa SF v.0,8m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	14 078,00	14 078,00	0,001
137	7679911012	Montáž a dodávka All Terrain Vehicle v.0,7m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	3 279,00	3 279,00	0,001
138	7679911013	Montáž a dodávka Anky Spring Toy v.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	1 607,00	1 607,00	0,001
139	7679911014	Montáž a dodávka Kids Tramp d.0,98m s nosným rámom vrátane spodnej stavby	kus	2,000	4 683,96	9 367,92	0,002
140	7679911015	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 90 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	9,000	2 341,90	21 077,10	0,008
141	7679911016	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 45 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	16,000	1 089,87	17 437,92	0,014
142	7679911017	Montáž a dodávka Sofiero kruhový stolík DN1100 mm vrátane spodnej stavby	kus	15,000	1 695,35	25 430,25	0,013
143	7679911018	Montáž a dodávka Sofiero otočné kresielko dl.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	40,000	1 472,00	58 880,00	0,034
144	7679911031	Montáž a dodávka Air Walker vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 026,65	6 026,65	0,001
145	7679911032	Montáž a dodávka Wall - 3 pull-up bars - 2 benches + rope ring vrátane spodnej stavby	kus	1,000	11 009,95	11 009,95	0,001
146	7679911033	Montáž a dodávka Carpet Beating Racket vrátane spodnej stavby	kus	10,000	2 087,17	20 871,70	0,009
147	7679911034	Montáž a dodávka Prístrešok Falcolok 500 Cycle Store 4900x3980 4 pc vrátane spodnej stavby	kpl	1,000	57 338,53	57 338,53	0,001
148	7679911035	Montáž a dodávka White Water.04 šmyklavka vo svahu vrátane spodnej stavby	kus	1,000	18 541,20	18 541,20	0,001
149	7679911036	Montáž a dodávka NGR Sierra Diablo v.1,75 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	7 744,11	7 744,11	0,001
150	7679911037	Montáž a dodávka Swing 2.50 v.1,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 005,88	5 005,88	0,001
151	7679911038	Montáž a dodávka Lezecká stena do svahu dl.3,0m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	1 833,68	1 833,68	0,001
152	7679911039	Montáž a dodávka Tabule Sada kvetov 5 ks vrátane uchytenia	kpl	1,000	205,14	205,14	0,001
153	7679911043	Montáž a dodávka detské ihrisko S05 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.40 mm (47,52 m2) a hr.50 mm (66,37 m2)	kpl	1,000	19 862,09	19 862,09	0,001
154	7679911044	Montáž a dodávka detské ihrisko S07 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.70 mm (44,72+35,71+119,05+10,4 m2)	kpl	1,000	57 556,96	57 556,96	0,001
155	7679911045	Montáž a dodávka detské ihrisko S08 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.60 mm (35,84+112,84+2,64+6,27+3,77 m2)	kpl	1,000	34 784,23	34 784,23	0,001
156	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - prašiaky, sušiaky prádla	kg	364,000	1,07	389,48	0,017

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**0,00 0,000**

**M21**

**155 Elektromontáže**

**0,00 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
157	210	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, zemné práce (samostatný výkaz)	EUR	1,000	0,00	0,00	0,000

**Celkom**

**1 224 073,05 4 429,586**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok**

Názov objektu **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

Názov časti **PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )**

JKSO

EČO

Miesto **Kežmarok**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing.Vladimíra Smižanská**


Rozpočet číslo

Dňa **14.05.2023**

CPV

CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 7 277,20	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 2 141,12	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 9,15	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Stažené podmienky 0,00
4 Montáž 4,96	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 9 432,43	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>		23 Súčet 7, 12, 19-22 9 432,43
Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 9 432,43 1 886,49
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>		25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 318,92
Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis <b>17.5.2023</b>		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Pečiatka		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 418,32</b>	<b>19,347</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 191,36</b>	<b>6,087</b>
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,469	12,04	65,85	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1,890	0,95	1,80	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,658	33,34	522,04	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,158	9,43	48,64	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,830	4,47	30,53	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,275	0,45	8,22	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,830	7,86	53,68	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	6,830	1,00	6,83	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,380	19,50	241,41	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,583	3,80	55,42	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,320	17,57	58,33	0,000
12	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	6,087	16,20	98,61	6,087
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>78,64</b>	<b>3,335</b>
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,764	44,58	78,64	3,335
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>4 628,29</b>	<b>9,924</b>
14	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	7,000	0,57	3,99	0,000
15	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	7,000	1,67	11,69	0,002
16	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	7,000	0,68	4,76	0,000
17	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	7,000	5,01	35,07	0,009
18	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2,000	3,41	6,82	0,000
19	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45* hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	1,83	3,66	0,001
20	877276041	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/40	ks	1,000	3,74	3,74	0,000
21	286530122100.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/40 mm	ks	1,000	2,51	2,51	0,000
22	891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	352,14	352,14	0,000
23	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	19,80	19,80	0,001
24	115022	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	ks	1,000	214,63	214,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	58,95	58,95	0,000
26	551180002100	Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	59,55	59,55	0,004
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	7,000	3,59	25,13	0,000
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,78	5,46	0,000
29	893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	37,85	37,85	0,432
30	5922411500	Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová, lxšxv 1200x900x1800 mm s rebríkom	ks	1,000	2 763,02	2 763,02	9,400
31	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,296	18,90	24,49	0,001
32	286650001211	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	6,000	107,39	644,34	0,000
33	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,43	3,43	0,000
34	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer. DN300, H=1000mm	ks	1,000	297,37	297,37	0,012
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	17,41	17,41	0,054
36	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,96	15,96	0,008
37	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	7,000	1,49	10,43	0,001
38	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,000	0,87	6,09	0,001

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**3 046,24 0,001**

39	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	24,38	24,38	0,001
40	HAWS3060	Vonkajšia pitná fontánka, na zem, betonová, v tvare válca, vandaluvzdorná, napr. HAWS 3060	ks	1,000	3 021,86	3 021,86	0,000

**99 Presun hmôt HSV**

**473,79 0,000**

41	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,105	33,59	473,79	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**14,11 0,000**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**14,11 0,000**

42	722221082.S	Montáž gufového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,56	5,12	0,000
43	551110011200.S	Gufový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	5,41	5,41	0,000
44	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
45	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,119	0,70	0,08	0,000

**Celkom**

**9 432,43 19,347**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022  
I.Polrok

JKSO

Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná

EČO

Názov časti: INTERAKTÍVNA FONTÁNA

Miesto: kežmarok

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Vladimíra Smižanská

Rozpočet číslo

Dňa

14.05.2023

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	98 338,18	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 533,77	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	9,15	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	4,96	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		102 886,06	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	102 886,06
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 102 886,06	20 577,21
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	123 463,27
					<b>E Prípochty a odpočty</b>	
					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: INTERAKTÍVNA FONTÁNA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimira Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 102 871,95 38,207**

**1 Zemné práce 3 586,74 18,260**

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,406	12,04	197,53	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,610	0,95	5,33	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,678	33,34	1 556,24	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	15,475	9,43	145,93	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,487	4,47	91,58	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,828	0,45	65,17	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,487	7,86	161,03	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	20,487	1,00	20,49	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,540	19,50	712,53	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,750	3,80	166,25	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,610	17,57	168,85	0,000
12	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	18,260	16,20	295,81	18,260

**4 Vodorovné konštrukcie 235,92 10,006**

13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,292	44,58	235,92	10,006
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------

**8 Rúrové vedenie 4 846,32 9,941**

14	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	30,000	0,57	17,10	0,000
15	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	30,000	1,67	50,10	0,008
16	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	12,000	0,68	8,16	0,000
17	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	12,000	5,01	60,12	0,015
18	891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	352,14	352,14	0,000
20	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	1,000	19,80	19,80	0,001
21	115022	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	ks	1,000	214,63	214,63	0,000
22	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	58,95	58,95	0,000
23	551180002100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	59,55	59,55	0,004
24	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	30,000	3,59	107,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,78	23,40	0,000
26	893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	37,85	37,85	0,432
27	5922411500	Vodomerňa (armatúra) šachta železobetónová, lxšxv 1200x900x1800 mm s rebrikom	ks	1,000	2 763,02	2 763,02	9,400
28	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,296	18,90	24,49	0,001
29	286650001211	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	6,000	107,39	644,34	0,000
30	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,43	3,43	0,000
31	5624505040	Filteračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	297,37	297,37	0,012
32	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	17,41	17,41	0,054
33	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,96	15,96	0,008
34	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	1,49	44,70	0,003
35	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,000	0,87	26,10	0,003
<b>9</b> <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>93 729,18</b>	<b>0,001</b>
36	936941142.S	Osadenie a montáž interaktívnej fontány	ks	1,000	24,38	24,38	0,001
37	Fontána	Vonkajšia chodníková fontána s tryskami, na zem, betonová, s technológiou	ks	1,000	93 704,80	93 704,80	0,000
<b>99</b> <b>Presun hmôt HSV</b>						<b>473,79</b>	<b>0,000</b>
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,105	33,59	473,79	0,000
<b>PSV</b> <b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>14,11</b>	<b>0,000</b>
<b>722</b> <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>14,11</b>	<b>0,000</b>
39	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,56	5,12	0,000
40	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	5,41	5,41	0,000
41	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
42	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,119	0,70	0,08	0,000
<b>Celkom</b>						<b>102 886,06</b>	<b>38,207</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	Krajinná architektúra - Sadové úpravy	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	422,30	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	82 478,04	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	69,85	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 672,25	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	86 642,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	86 642,44	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 86 642,44	17 328,49	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	103 970,93	
17.5.2023		CY		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: Krajinná architektúra - Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>82 900,34</b>	<b>0,024</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>78 597,79</b>	<b>0,024</b>
1	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	5 270,000	0,83	4 374,10	0,000
2	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom vo svahu nad 1:5 do 1:2	m2	122,000	1,25	152,50	0,000
3	0057211200	Tráva - trávové semeno parková zmes (40g/m2)	kg	210,800	8,20	1 728,56	0,000
4	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	91,000	0,34	30,94	0,000
5	005720001401	Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylenný trávnik Agrostis. Výsev 15g/m2	kg	1,365	11,80	16,11	0,000
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 628,600	1,47	8 274,04	0,000
7	182001122.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	190,800	2,81	536,15	0,000
8		Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	m3	46,000	8,45	388,70	0,000
9	693410003,1	Zemina pre terrine modelácie vrátane dovozu	m3	46,000	35,65	1 639,90	0,000
10		Zasakovacia ryha štrkový vsak - Štrk frakcie 16 -32	m3	27,300	46,75	1 276,28	0,000
11		Geotextília	m2	180,000	2,15	387,00	0,000
12	693410004	Dodávka Piesok 0 -1, vrátane dovozu	m3	9,100	36,40	331,24	0,000
13	693410005	Dodávka zeminy : zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	M3	30,400	35,80	1 088,32	0,000
14	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 988,000	0,29	576,52	0,000
15	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 431,000	1,42	2 032,02	0,000
16	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	43,000	46,73	2 009,39	0,000
17	5812162000r1	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	m3	419,100	10,00	4 191,00	0,000
18	183205112	Založenie záhonu a krikov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vrátane vyhlbenia jamiek	m2	336,400	0,68	228,75	0,000
19	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	0,61	205,20	0,000
20	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,05	284,87	0,000
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,18	1 025,53	0,000
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,02	107,22	0,000
23	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	426,000	0,22	93,72	0,000
24	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	1 562,000	0,19	296,78	0,000
25	02662010300	Allium afflatunense 'Purple Sensation'	ks	142,000	3,00	426,00	0,000
26	02662010301	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	ks	15,000	3,00	45,00	0,000
27	02662010302	Artemisia schmidtiana 'Nana'	ks	45,000	3,00	135,00	0,000
28	02662010303	Calamagrostis brachytricha	ks	17,000	3,00	51,00	0,000
29	02662010304	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000
30	02662010305	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	ks	18,000	3,00	54,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	02662010306	Filipendula vulgaris 'Plena'	ks	24,000	3,00	72,00	0,000
32	02662010307	Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola'	ks	58,000	3,00	174,00	0,000
33	02662010308	Gaura lindheimeri	ks	15,000	3,00	45,00	0,000
34	02662010309	Gypsophyla repens 'Rosea'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000
35	02662010310	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	ks	17,000	3,00	51,00	0,000
36	02662010311	Iris x barbata 'Nana'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000
37	02662010312	Knautia macedonica 'Mars Midget'	ks	17,000	3,00	51,00	0,000
38	02662010313	Linum perenne	ks	19,000	3,00	57,00	0,000
39	02662010314	Narcissus jonquilla 'Baby Moon'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000
40	02662010315	Narcissus poeticus var. recurvus	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000
41	02662010316	Potentilla neumanniana	ks	26,000	3,00	78,00	0,000
42	02662010317	Phlomis russeliana	ks	21,000	3,00	63,00	0,000
43	02662010318	Paeonia tenuifolia 'Plena'	ks	11,000	3,00	33,00	0,000
44	02662010319	Rudbeckia fulgida sulivantii 'Goldsturm'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000
45	02662010320	Sedum telephium 'Herbstfreunde'	ks	26,000	3,00	78,00	0,000
46	02662010321	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000
47	02662010322	Veronica teucrium 'Konigsblau'	ks	34,000	3,00	102,00	0,000
48	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	43,000	42,91	1 845,13	0,000
49	02662011001	Amelanchier arborea 'Robin Hill' 16 - 18	ks	12,000	552,14	6 625,68	0,000
50	02662011002	Acer campestre 'Elsrijk' 17 - 20	ks	11,000	400,00	4 400,00	0,000
51	02662011013	Acer platanoides 'Cleveland' 17 - 20	ks	2,000	300,00	600,00	0,000
52	02662011004	Fraxinus angustifolia 'Raywood' 18 - 20	ks	11,000	400,00	4 400,00	0,000
53	02662011005	Fagus sylvatica 20 - 25	ks	3,000	650,00	1 950,00	0,000
54	02662011006	Prunus x yedoensis 17 - 20	ks	4,000	400,00	1 600,00	0,000
55	184102211	Výsadba kriku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	672,000	1,16	779,52	0,000
56	184701111.S	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin bez balu	ks	759,000	0,82	622,38	0,000
57	026550000101	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 30 -40	ks	566,000	3,90	2 207,40	0,000
58	026550000102	Parthenocissus tricuspidata, 30 - 60	ks	106,000	7,08	750,48	0,000
59	026550000103	Spiraea betulifolia 40 - 60	ks	759,000	3,90	2 960,10	0,000
60	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	43,000	12,60	541,80	0,021
61	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	129,000	8,35	1 077,15	0,000
62	05212050002	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	193,500	1,20	232,20	0,000
63	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevin solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	43,000	2,92	125,56	0,000
64	184501111	Aplikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,500	3,14	67,51	0,003
65	67352211000	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou teplotou, alebo mrazom	m2	21,500	10,25	220,38	0,000
66	184816111	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 457,000	0,67	1 646,19	0,000
67	25111112000	Tabletové zásobné hnojivo 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	4 617,000	0,08	369,36	0,000
68	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	1,95	655,98	0,000
69	59386000020d	Drvené kamenivo, Melafyr, vrstva hrúbky 7 cm, fr, 8/16mm, vrátane nákupu a dovozu	m3	4,970	80,14	398,30	0,000
70	0554151000	mulčovací materiál - borovicová kôra fr. 0,5-3cm	m3	18,578	80,25	1 490,88	0,000
71	6936651300r	Mulčovacia ekotextília netkaná 50g/m2	m2	265,400	1,20	318,48	0,000
72	185803111,1	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	m2	5 361,000	0,16	857,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
73	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,03	160,83	0,000
74	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2: stromy 50l, 5x	m3	10,750	15,17	163,08	0,000
75	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kríky)	m3	13,456	4,15	55,84	0,000
76	185804312r	Zaliatie trávniku (2x 20L/m2)	m3	107,220	4,57	490,00	0,000
77	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	131,426	28,51	3 746,96	0,000

<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>4 302,55</b>	<b>0,000</b>
78	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	108,213	39,76	4 302,55	0,000

<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 742,10</b>	<b>0,012</b>
------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------------	--------------

<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>3 742,10</b>	<b>0,012</b>
79	767995104	M+D Obrubník - Kovová obruba antracitová sivá - RAL 7016, rozмеры: 100 x 7,5/16 s hroľmi x 0,2 cm	m	197,000	1,93	380,21	0,010
80		6% navýšenie kôli prekrytiám na spojoch jednotlivých kusov	m	11,820	12,24	144,68	0,000
81	767995106	Montáž zavlažovacieho systému Aqua Max	ks	43,000	1,21	52,03	0,002
82	28612001220000	Airmax/Aquamax PE perforovaná hadica AMS-80, pr. 80 mm, role 50 m	m	129,000	4,12	531,48	0,000
83	28612001220001	PP tvarovka "T" na hadice o pr. 80 mm	ks	43,000	24,50	1 053,50	0,000
84	28612001220002	PP koncová zátku na hadice o pr. 80 mm - bajonet	ks	43,000	11,80	507,40	0,000
85	184202112	Zhotovenie oplotenia	m	51,000	8,15	415,65	0,000
86	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 1,0 m	ks	51,000	10,15	517,65	0,000
87		Lano jutové priemer 18mm	m	76,500	1,00	76,50	0,000
88	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	70,000	0,90	63,00	0,000

<b>Celkom</b>						<b>86 642,44</b>	<b>0,036</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ	Mesto Kežmarok	IČO	
Projektant	DEVLEV Buildings s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Vladimira Smižanská		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	54 735,78	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	41 642,85	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		96 378,63	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	96 378,63
					24 DPH 20,00 % z 96 378,63	19 275,73
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>115 654,36</b>
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kľzavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok**

JKSO

Názov objektu **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

EČO

Názov podčasti **Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery**

Miesto

Kežmarok

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing.Vladimíra Smižanská

Rozpočet číslo

Dňa

14.05.2023

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	53 708,85	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	32 036,37	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	85 745,22	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	85 745,22
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 85 745,22	17 149,04
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	102 894,26
17.5.2023					<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Podčasť: Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>9 384,70</b>	<b>0,000</b>
949942101		Hydraulická zdvhiacia plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m	hod	130,000	72,19	9 384,70	0,000
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>69 068,08</b>	<b>283,409</b>
210962058		Demontáž svietidla VO do 10 kg	kus	35,000	10,70	374,50	0,000
220010101		Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pätku vrátane osadenia svietidla/kamery a výzbroje svorkovnice, bez zemných prác na rovine	kus	8,000	75,38	603,04	0,000
42127/C0		Hliníkový stožiar SAL-5/B60 anodizovaný natural	ks	7,000	430,49	3 013,43	0,000
210204122		Stožiarová pätká	kus	8,000	8,96	71,68	0,000
06_04_20_DN/C0		Hliníkový stožiar SAL-DL3 WP1-0,18-5-5m anodizovaná natural (Pre kameru)	ks	1,000	449,31	449,31	0,000
311150		Betónový základ B-50	ks	8,000	60,48	483,84	0,000
4006		Spojovacie prvky pre B-50 B-50A	ks	8,000	11,43	91,44	0,000
4001		Kľúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	ks	1,000	1,12	1,12	0,000
473010/C0		Hliníkový výložník WN-1 anodizovaný inox farba natural (kamera)	ks	1,000	61,01	61,01	0,000
324110		Stožiarová svorkovnica NTB-1	ks	9,000	18,39	165,51	0,000
324010		Stožiarová svorkovnica TB-1	ks	9,000	19,85	178,65	0,000
324120		Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	4,000	24,63	98,52	0,000
322010		Poistka D 01 10A/400V	ks	39,000	0,23	8,97	0,000
210040201		Konzola na stožiar a nástrešník	kus	1,000	6,75	6,75	0,000
220010711		Označenie stožiaru novými tabuľkami-pripevnenie čísla na stožiar /1 tabuľka/	kus	39,000	1,47	57,33	0,000
210192553		Svorkovnica zapojenie TB-1 NTB-1-2	kus	39,000	15,48	603,72	0,000
210200088		Svietlo na stožiar osvetlenie VO + montáž riadiaceho čipu	kus	43,000	33,05	1 421,15	0,000
C-Node		Riadiaci čip C-Node, kryt IP68	ks	43,000	126,90	5 456,70	0,000
303634-461		FAGERHULT FGH LUNOVA LED 3000 lm 42W 3000K CRI80 DALI CLO CLASS IP66 IK10 5x1,5mm2 H07RN-F 6m	ks	43,000	738,00	31 734,00	0,000
3410108000		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	320,000	6,76	2 163,20	94,080
220180321		Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, do 3 kg/m	m	480,000	2,32	1 113,60	0,000
3410109300		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	60,000	2,13	127,80	1,020
3410109400		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	100,000	5,11	511,00	4,800
KF 09040 BB		Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	m	155,000	0,79	122,45	0,000
3410105000		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	0,74	74,00	1,000
210800115		Kábel medený uloženie CYKY 5 x 1, 5	m	250,000	0,58	145,00	0,000
3410109200		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	250,000	1,31	327,50	10,750
KF 09050 BB		Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N HDPE červená	m	310,000	1,17	362,70	0,000
210101432		Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	470,000	19,07	8 962,90	0,000
210220020		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	350,000	1,86	651,00	0,000
3544112000		Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	kg	410,000	3,69	1 512,90	168,100
3410102182		HR-Svorka SZ	kus	9,000	1,96	17,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	3410102156	HR-Svorka SR 02	kus	26,000	2,34	60,84	0,000
	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	9,000	2,63	23,67	0,000
	3410102157	HR-Svorka SR 03	kus	26,000	2,43	63,18	0,000
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	kus	46,000	1,84	84,64	0,000
	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.zlt.pruhov)	m	50,000	1,07	53,50	0,000
	3410102083	HR-Gulatina 10	kg	60,000	3,01	180,60	3,600
	210962066	Náter stožiara VO	kus	35,000	18,91	661,85	0,000
	2462156000	Farba syntetická na konštrukcie vrchná belavá (upresniť pri realizácii)	kg	17,000	8,55	145,35	0,017
	2464203000	Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S 6006	kg	6,000	3,14	18,84	0,006
	2467405588	CHEMOLAK S 6005 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	kg	6,000	33,88	203,28	0,036
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	56 462,220	0,01	528,15	0,000
	PM	Podružný Materiál	%	47 235,520	0,01	441,85	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	14,03	420,90	0,000
	MV	Murárska výpomoc	%	56 876,220	0,01	532,03	0,000
	RMV008	Výmena rozvádzača VO vrátane prislúšenstva montáže a zakreslenia skutkového stavu	kus	2,000	2 338,52	4 677,04	0,000

**M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ**

922

6 965,05 2,415

	2862307000	Chránička HDPE 32/27 pre ochranu káblov s optickými vláknami	m	105,000	1,08	113,40	2,415
	3412580590	Optický kábel, Single-mode, 8x9/125, G657A2	m	120,000	0,65	78,00	0,000
	210101432	Trubka Chránička HDPE uloženie	m	105,000	0,94	98,70	0,000
	SKO-1-PE	Zemná telekomunikačná šachta SKO-1-PE (710x750cm)	ks	1,000	219,82	219,82	0,000
	Z-600/DN624-PE	Plastové veko ku šachte Z-600/DN624-PE so zámkom a tesnením	ks	1,000	73,90	73,90	0,000
	220180321	Položenie kábla do lôžka v husto zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, do 3 kg/m	m	120,000	2,32	278,40	0,000
	220185001	Zafúkание 1x optického kábla, vonk. sieť	m	32,000	0,68	21,76	0,000
	Avigilon	Kamery Avigilon MULTIDOME 4x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 360°.	ks	1,000	3 241,43	3 241,43	0,000
	SKR	Skríňa s istením a napájaním pre outdoorové kamery	ks	1,000	177,73	177,73	0,000
	3412500010_1	Kábel UTP - Outdoor	m	10,000	0,94	9,40	0,000
	G652A_1	Prepojovací patch kábel optický 1m, Single-mode, G652A	ks	1,000	7,48	7,48	0,000
	G652A_2	Optický pigtail 1m, Single mode, G652A	ks	1,000	1,87	1,87	0,000
	G652A_3	Optický box	ks	1,000	22,45	22,45	0,000
	G652A_4	Prislúšenstvo pre optické vlákna	ks	1,000	18,71	18,71	0,000
	G652A_6	Kartušový zdroj	ks	1,000	187,08	187,08	0,000
	G652A_9	Optický modem	ks	1,000	233,85	233,85	0,000
	G652A_7	Montáž, konfigurácia telekom zariadení	h	2,000	32,74	65,48	0,000
	G652A_8	Montáž, konfigurácia kamier	ks	1,000	42,09	42,09	0,000
	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	8,000	20,40	163,20	0,000
	220065055_2	Meranie optických vlákien	ks	8,000	9,35	74,80	0,000
	81.310.	Prep. Ochrana PO I 1 LCF 25kA 280V/25kA obj.č.81.310.	ks	1,000	430,29	430,29	0,000
	RMV005	Uprava rozvádzača VO	h	3,000	28,06	84,18	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6 042,450	0,01	56,52	0,000
	PM	Podružný Materiál	%	4 143,930	0,01	38,76	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	14,03	420,90	0,000
	MV	Murárska výpomoc	%	6 042,450	0,01	56,52	0,000
	RMV007	Projekt skutočného vyhotovenia/zakreslenie skutkového stavu inštalácie/rozvádzačov....	ks	1,000	748,33	748,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>950</b>	<b>Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení</b>				<b>327,39</b>	<b>0,000</b>
	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	ks	1,000	327,39	327,39	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>85 745,22</b>	<b>285,824</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022  
I.Polrok

JKSO

Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná

EČO

Názov podčasti: Zemné práce

Miesto

Kežmarok

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Vladimíra Smízanská

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

14.05.2023

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 026,93	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	9 606,48	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		10 633,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	10 633,41	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 10 633,41	2 126,68	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	12 760,09	
17.5.2023				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Podčasť: Zemné práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>946</b>		<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>				<b>10 633,41</b>	<b>8,821</b>
	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	400,000	0,46	184,00	0,000
	210251368	Vytýčenie trás vedení pred začatím prác	bod	28,000	22,33	625,24	0,000
	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	400,000	13,48	5 392,00	0,000
	460560174	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	400,000	2,79	1 116,00	0,000
	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	200,000	2,54	508,00	0,000
	460050304	Jama pre jednoduchý stožiar pátkovaný EZP 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 4	kus	9,000	60,83	547,47	0,000
	460070613	Jama pre montážnu šachtu 95x95	kus	1,000	348,35	348,35	0,000
	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	2,000	10,24	20,48	0,000
	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	86,87	173,74	4,388
	5893260500	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	2,000	76,11	152,22	4,345
	175101100	Obsyp vedenia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	80,000	4,55	364,00	0,000
	5833782900_2	Piesok jemný 0-1-4 obsypový vrátane dopravy	m3	80,000	6,18	494,40	0,000
	2830002000	Fólia výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	m	420,000	0,11	46,20	0,088
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13 966,440	0,01	126,96	0,000
	PM	Podružný Materiál	%	3 962,180	0,05	180,09	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	10,000	22,73	227,30	0,000
	MV	Murárska výpomoc	%	13 966,440	0,01	126,96	0,000

**Celkom**

**10 633,41**

**8,821**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Kežmarok  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 14.05.2023

CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	18 443,73	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	43 868,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'azené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 312,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>							<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	62 312,19
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 62 312,19	12 462,44
17.5.2023							25	Cena s DPH (r. 23-24)	74 774,63
Dátum a podpis				Pečiatka			<b>E Prípochty a odpochty</b>		
							26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kľzavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Poľrok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v Intraviláne mesta Kežmaro	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	17 787,34	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	37 906,44	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	55 693,78	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	55 693,78	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 55 693,78	11 138,76	
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>66 832,54</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
17.5.2023				27 Kľzáva doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok  
 Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro  
 Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimira Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 55 693,78 632,654**

**1 Zemné práce 14 897,54 153,920**

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	600,000	1,46	876,00	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	114,700	2,46	282,16	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	4,01	721,80	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	180,000	1,08	194,40	0,000
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,140	44,12	6,18	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	180,140	3,46	623,28	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 944,620	0,33	1 961,72	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	180,140	2,04	367,49	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	333,259	19,50	6 498,55	0,000
10	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	260,000	8,21	2 134,60	0,000
11	5896121590	Humózna zemina vrátane dopravy	t	153,920	8,00	1 231,36	153,920

**2 Zakladanie 726,98 17,443**

12	212752124	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	70,000	8,48	593,60	17,127
13	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,23	119,60	0,000
14	274313511	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,144	95,68	13,78	0,316

**4 Vodorovné konštrukcie 1 885,10 0,000**

15	434121416.1	Osadzovanie schodiskových stupňov do maltového ložka hr. 100 mm	m	20,000	13,96	279,20	0,000
16	592460013600.1	Schodisková doska 350/1000/150 mm	ks	20,200	79,50	1 605,90	0,000

**5 Komunikácie 14 399,51 345,612**

17	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,600	6,72	51,07	3,077
18	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,000	8,28	57,96	3,542
19	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	11,69	6 078,80	297,960
20	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	7,600	14,92	113,39	0,703

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	7,676	12,50	95,95	0,000
22	596911212	Kladenie vegetačnej lvarnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	436,000	15,93	6 945,48	40,330
23	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer600x400x80 mm, sivá	m2	440,360	2,40	1 056,86	0,000

**8 Rúrové vedenie 127,67 0,013**

24	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	25,98	51,96	0,013
25	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	37,48	75,71	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 700,89 115,667**

26	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,400	5,76	48,38	0,823
27	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	9,000	2,66	23,94	0,212
28	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	363,000	10,23	3 713,49	59,537
29	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	351,930	7,92	2 787,29	28,506
30	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	20,888	9,61	200,73	0,577
31	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	12,19	13,06	0,043
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,079	108,46	1 201,63	24,541
33	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	4,01	72,18	0,000
34	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	6,000	15,20	91,20	1,168
35	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	11,08	44,32	0,012
36	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svellá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	6,000	85,82	514,92	0,186
37	592270067100	Môstkový rošt Drainlock VIX150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	12,000	26,14	313,68	0,064
38	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,232	13,88	1 738,22	0,000
39	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 383,120	0,44	1 928,57	0,000
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	125,232	40,00	5 009,28	0,000

**99 Presun hmôt HSV 5 956,09 0,000**

41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	727,239	8,19	5 956,09	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

**Celkom 55 693,78 632,654**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro	EČO	
Názov časti	Sadovnicke úpravy	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 110,04	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 110,04	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		4 110,04
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 110,04		822,01
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		4 932,05
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
17.5.2023				27 Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Časť: Sadovnicke úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 110,04</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>4 038,15</b>	<b>0,000</b>
1	18040.001	Založenie trávniká výsevom	m2	264,200	0,75	198,15	0,000
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Líp -12 ks	ks	12,000	320,00	3 840,00	0,000
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>71,89</b>	<b>0,000</b>
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,808	39,76	71,89	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>4 110,04</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro  
 Názov časti: Dažďové záhrady...

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: Kežmarok

Objednávateľ:   
 Projektant:   
 Zhotoviteľ:   
 Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

IČO:   
 IČ DPH:   
 CPV:   
 CPA:

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 14.05.2023

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	656,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 851,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		2 508,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		2 508,37
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 2 508,37		501,67
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		3 010,04
Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
17.5.2023				27 Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 508,37</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 958,33</b>	<b>0,000</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,760	7,03	82,67	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	11,760	1,08	12,70	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,760	4,47	52,57	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,45	174,64	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,760	7,86	92,43	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,760	0,79	9,29	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	19,50	424,24	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	m3	6,860	3,80	26,07	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	8,820	3,56	31,40	0,000
10	5833110100.1	Štrka a kamenivo	t	16,317	14,35	234,15	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacím substrátom hr.50-100 mm	m2	19,600	18,85	369,46	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,196	28,51	5,59	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>550,04</b>	<b>0,000</b>
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin	t	16,375	33,59	550,04	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>2 508,37</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
		Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	16 411,60	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	36 035,89	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		52 447,49	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	52 447,49	
				24 DPH 20,00 % z 52 447,49	10 489,50	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	62 936,99	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
17.5.2023				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	15 755,21	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	31 022,40	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	46 777,61	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		46 777,61
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 46 777,61		9 355,52
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		56 133,13
Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
17.5.2023				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>46 777,61</b>	<b>560,199</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>11 211,86</b>	<b>91,168</b>
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	477,600	1,46	697,30	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	94,700	2,46	232,96	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	4,01	577,44	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	144,000	1,08	155,52	0,000
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	144,000	3,46	498,24	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 752,000	0,33	1 568,16	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	2,04	293,76	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	266,400	19,50	5 194,80	0,000
9	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	154,000	8,21	1 264,34	0,000
10	5896121590	Humózná zemina vrátane dopravy	t	91,168	8,00	729,34	91,168
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					<b>458,80</b>	<b>9,787</b>
11	212752124	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	40,000	8,48	339,20	9,787
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,23	119,60	0,000
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>14 543,42</b>	<b>361,448</b>
13	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,200	6,72	431,42	25,989
14	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	11,69	6 078,80	297,960
15	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	64,200	14,92	957,86	5,939
16	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	64,842	12,50	810,53	0,000
17	596911212	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	341,200	15,93	5 435,32	31,561
18	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer600x400x80 mm, sivá	m2	345,622	2,40	829,49	0,000
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>127,67</b>	<b>0,013</b>
19	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	25,98	51,96	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	37,48	75,71	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>15 185,49</b>	<b>97,783</b>
21	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,500	5,76	279,36	4,750
22	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	49,955	2,66	132,88	1,174
23	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	280,800	10,23	2 872,58	46,055
24	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	268,871	7,92	2 129,46	21,779
25	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	19,282	9,61	185,30	0,532
26	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	12,19	13,06	0,043
27	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,515	108,46	1 032,00	21,077
28	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,800	4,01	23,26	0,000
29	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	10,000	15,20	152,00	1,947
30	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	11,08	44,32	0,012
31	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	10,000	85,82	858,20	0,310
32	592270067100	Mástkový rošt Drainlock VX150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	20,000	26,14	522,80	0,106
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,177	13,88	1 390,46	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 506,195	0,44	1 542,73	0,000
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	100,177	40,00	4 007,08	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>5 250,37</b>	<b>0,000</b>
36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	641,071	8,19	5 250,37	0,000

**Celkom**

**46 777,61**

**560,199**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Sadovnícke úpra...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 161,51	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 161,51	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	3 161,51
					24 DPH 20,00 % z 3 161,51	632,30
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 793,81
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos 2022 I.Polrok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Sadovnicke úpra...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 161,51</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>3 107,48</b>	<b>0,000</b>
1	18040.001	Založenie trávniky výsevom	m2	303,300	0,75	227,48	0,000
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip -9 ks	ks	9,000	320,00	2 880,00	0,000
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>54,03</b>	<b>0,000</b>
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,359	39,76	54,03	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>3 161,51</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 656,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 1 851,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 508,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	2 508,37
				24 DPH 20,00 % z 2 508,37	501,67
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 010,04
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
17.5.2023				26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros 2022 I.Polrok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozadržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 508,37</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 958,33</b>	<b>0,000</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,760	7,03	82,67	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,760	1,08	12,70	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,760	4,47	52,57	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,45	174,64	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	11,760	7,86	92,43	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,760	0,79	9,29	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	19,50	424,24	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	m3	6,860	3,80	26,07	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	8,820	3,56	31,40	0,000
10	5833110100.1	Štrk a kamenivo	t	16,317	14,35	234,15	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacími subtrátom hr.50-100 mm	m2	19,600	18,85	369,46	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,196	28,51	5,59	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>550,04</b>	<b>0,000</b>
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	33,59	550,04	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 508,37</b>	<b>0,000</b>



## Rekapitulácia objektov stavby

vba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

edávateľ:

itoviteľ:

sto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimír Smižanská  
Dátum: 14. 3. 2023

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>8</b>	<b>Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023</b>	<b>1 825 217,94</b>	<b>365 043,59</b>	<b>2 190 261,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Revitalizácia vnútrobloku Južná	1 697 123,59	339 424,72	2 036 548,31	0,00	1 697 123,59	0,00	0,00	0,00
02	PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )	8 020,88	1 604,18	9 625,06	0,00	8 020,88	0,00	0,00	0,00
06	INTERAKTÍVNA FONTÁNA	110 718,41	22 143,68	132 862,09	0,00	110 718,41	0,00	0,00	0,00
01	Krajinná architektúra - Sadové úpravy	95 892,44	19 178,49	115 070,93	0,00	95 892,44	0,00	0,00	0,00
01.1	Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery	105 949,33	21 189,87	127 139,20	0,00	105 949,33	0,00	0,00	0,00
	Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery	93 728,13	18 745,63	112 473,76	0,00	93 728,13	0,00	0,00	0,00
	Zemné práce	12 221,20	2 444,24	14 665,44	0,00	12 221,20	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro</b>	<b>69 423,16</b>	<b>13 884,63</b>	<b>83 307,79</b>	<b>0,00</b>	<b>69 423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Stavebná úprava p...	62 629,49	12 525,90	75 155,39	0,00	62 629,49	0,00	0,00	0,00
12.1	Sadovnicke úpravy	4 121,52	824,30	4 945,82	0,00	4 121,52	0,00	0,00	0,00
12.2	Dažďové záhrady...	2 672,15	534,43	3 206,58	0,00	2 672,15	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest</b>	<b>58 671,19</b>	<b>11 734,24</b>	<b>70 405,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58 671,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Stavebná úprava p...	52 828,90	10 565,78	63 394,68	0,00	52 828,90	0,00	0,00	0,00
12.1	Sadovnicke úpra...	3 170,14	634,03	3 804,17	0,00	3 170,14	0,00	0,00	0,00
12.2	Dažďové záhrady...	2 672,15	534,43	3 206,58	0,00	2 672,15	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>1825217,94</b>	<b>365043,59</b>	<b>2 190 261,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - centros I. polrok 2023**

Názov objektu **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

JKSO

EČO

Miesto

Kežmarok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Kežmarok**

Projektant **DEVLEV Buildings s.r.o.**

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing. Vladimíra Smižanská**

Rozpočet číslo

Dňa

14.05.2023

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	336 177,28	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	685 036,38	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 492,75	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	674 417,18	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 697 123,59	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 697 123,59	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 697 123,59	339 424,72	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 036 548,31	
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
17.5.2023		CP		27 Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
		Miesto	Kežmarok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Kežmarok		
Projektant	DEVLEV Buildings s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Vladimira Smižanská		
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	14.05.2023		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	165 608,34	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	538 858,54	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 399,87	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	670 675,78	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 376 542,53	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		1 376 542,53
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 376 542,53		275 308,51
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 651 851,04
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpochy</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
17.5.2023				27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +-		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros I.polrok 2023

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**704 466,88 4 423,199**

#### 1 Zemné práce 170 363,82 0,000

1	100	Sadové úpravy (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000
2	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	71,250	2,19	156,04	0,000
3	113106125	Rozobratie rigolov z tvárnic a betón.zalievky	m2	366,620	5,35	1 961,42	0,000
4	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	3,44	5 521,86	0,000
5	113107111a	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	3,44	8 368,28	0,000
6	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	131,450	5,16	678,28	0,000
7	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 665,393	26,82	44 665,84	0,000
8	113107130a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	26,82	65 243,40	0,000
9	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	7,41	11 894,48	0,000
10	113107142a	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	7,41	18 025,86	0,000
11	113201111	Vytrhanie obrubníkov schodiskových	m	143,780	4,95	711,71	0,000
12	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	m	1 251,834	2,91	3 642,84	0,000
13	113202111a	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizovane	m	1 877,751	2,91	5 464,26	0,000
14	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	240,956	2,62	631,30	0,000
15	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	19,992	4,63	92,56	0,000
16	131201101	Hĺbenie jám a rýh nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	157,215	13,95	2 193,15	0,000
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	106,647	7,31	779,59	0,000
18	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,560	4,45	313,99	0,000
19	174101101	Zásyp štrkom el.šachty	m3	0,392	48,37	18,96	0,000

#### 2 Zakladanie 12 093,61 157,296

20	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	3 182,240	0,26	827,38	0,000
21	215901101a	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - nedávno realizovane	m2	2 162,400	0,26	562,22	0,000
22	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	20,225	47,79	966,55	41,793
23	272322611	Šachty zo železobetónu odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 (zakl.doska, steny a strop)	m3	11,338	92,54	1 049,22	28,764
24	273356021	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	m2	79,860	19,52	1 558,87	2,129
25	273356022	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, odstránenie	m2	79,860	5,55	443,22	0,000
26	273357101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	8,400	24,75	207,90	0,017
27	273357102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	8,400	6,37	53,51	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	273357171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	7,120	8,98	63,94	0,013
29	273357172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	7,120	2,56	18,23	0,000
30	273361821	Výstuž šachiet BST 500 (10505)	t	0,964	2 132,09	2 055,33	0,982
31	274272201	Murivo základové z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	0,810	221,28	179,24	1,861
32	274361821	Výstuž základových múrov nosných BST 500 (10505)	t	0,036	2 131,14	76,72	0,037
33	275313611	Základové pátky a pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	37,237	108,26	4 031,28	81,701

4

**Vodorovné konštrukcie****36 833,15 129,345**

34	430321414	Schodišťové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	27,213	162,33	4 417,49	65,741
35	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BST 500 (10505)	t	2,177	2 250,84	4 900,08	2,213
36	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	39,020	34,76	1 356,34	2,415
37	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	39,020	6,38	248,95	0,000
38	434121426	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	m	208,900	26,13	5 458,56	16,069
39	593737560	Schodišťové bloky Flair 1000/750/500x350x150 mm grafitový čadič	m	213,078	79,50	16 939,70	21,308
40	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	208,900	11,64	2 431,60	20,704
41	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodisk zhotovenie	m2	41,780	21,07	880,30	0,897
42	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodisk odstránenie	m2	41,780	4,79	200,13	0,000

5

**Komunikácie****211 174,34 3 631,094**

43	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	2 319,690	1,90	4 407,41	187,802
44	564201111a	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovane	m2	2 162,400	1,90	4 108,56	175,068
45	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	484,810	2,27	1 100,52	49,063
46	564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	m2	72,870	2,62	190,92	8,849
47	564251111	Podklad pod rigol zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	369,538	5,89	2 176,58	112,195
48	564361123	Podklad plôch z kameniva drveného 0-10 mm stabilizované hr. 50 mm	m2	216,900	15,49	3 359,78	45,549
49	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	m2	216,900	5,33	1 156,08	42,718
50	564732111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	m2	483,640	7,33	3 545,08	121,365
51	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	m2	2 363,490	7,51	17 749,81	689,194
52	564751111a	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovane	m2	2 162,400	7,51	16 239,62	630,556
53	567116113	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100	m2	43,800	14,92	653,50	10,600
54	567121125	Podklad pod rigol z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	369,538	15,75	5 820,22	134,290
55	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	2 319,690	13,13	30 457,53	171,657
56	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	2 366,084	13,90	32 888,57	438,909
57	596211131a	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovane	m2	2 162,400	13,13	28 392,31	160,018
58	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	2 205,648	13,90	30 658,51	409,148
59	596811231	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,5 m2, pl. 50-100 m2	m2	72,870	14,80	1 078,48	7,360
60	592479500	Dlažba betónová veľkoformát. 60x80x8 cm	m2	76,514	23,10	1 767,47	9,182
61	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov 500/500/15 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	504,800	48,48	24 472,70	218,710
62	597961113	Rigol dláždený z prefabrikátov atyp 350/625/120, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	19,610	48,48	950,69	8,863

6

**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie****4 581,51 10,483**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm - podkladný betón	m3	1,400	142,00	198,80	3,072
64	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	3,024	155,32	469,69	7,305
65	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	3,024	8,39	25,37	0,000
66	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	30,240	128,56	3 887,65	0,106

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie****269 420,45****494,980**

67	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 772,085	6,61	11 713,48	173,544
68	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 807,527	3,14	5 675,63	52,418
69	916561111a	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - nedávno realizovane	m	1 884,135	6,61	12 454,13	199,002
70	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 921,818	3,14	6 034,51	55,733
71	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	20,000	11,73	234,60	3,280
72	592174010	Obrubník cestný rovný/nábehový 100x15x25 mm sivý	kus	20,400	11,28	230,11	0,673
73	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,200	116,62	139,94	2,641
74	918101115	Duna zo suchej bet. zmesi z betónu tr. C 12/15 hr. 100 kompletne prevedenie s podsypom	m3	1,507	125,50	189,13	3,561
75	919734106	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	m	109,730	1,58	173,37	0,002
76	919734211	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	109,730	10,76	1 180,69	0,009
77	939922951	Osadenie betónových tvárnic elko 55-100 hrúbka 120 mm dĺžka páty 300 mm	kus	5,000	29,00	145,00	0,399
78	595943100	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š. 100cm v. 55cm dĺžka páty 30cm hr. 12cm	kus	5,000	80,78	403,90	1,000
79	939922952	Osadenie betónových tvárnic elko 55-50-50 hrúbka 120 mm dĺžka páty 500 mm	kus	2,000	20,00	40,00	0,160
80	595943125	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š. 50cm v. 55cm hr. 12cm vonkajší roh 1x90°	kus	2,000	120,92	241,84	0,290
81	939951111	Lôžko pod tvárnice z betónu tr. C 12/15 so štrkovým podsypom	m3	0,875	109,30	95,64	2,067
82	953171011	Osadenie stupadiel	kus	8,000	2,46	19,68	0,013
83	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	8,000	7,35	58,80	0,016
84	953171022	Osadenie pokloпов liatinových alebo ocefových 50-100 kg	kus	2,000	17,13	34,26	0,012
85	552434441	Poklop vstupný šachtový	kus	2,000	117,95	235,90	0,160
86	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	10,000	91,51	915,10	0,000
87	976024500	Vybúranie hracích prvkov, smetných košov	kus	14,000	15,20	212,80	0,000
88	976027600	Vybúranie lavičiek a kvetináčov	kus	25,000	38,90	972,50	0,000
89	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	116,300	8,72	1 014,14	0,000
90	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 679,665	16,11	43 169,40	0,000
91	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	50 913,635	0,51	25 965,95	0,000
92	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 948,818	40,00	77 952,72	0,000
93	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	730,847	49,00	35 811,50	0,000
94	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	106,647	19,50	2 079,62	0,000
95	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	4 442,506	9,46	42 026,11	0,000

**PRÁCE A DODÁVKY PSV****672 075,65****1,115****711****Izolácie proti vode a vlhkosti****1 721,93****0,527**

96	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	51,040	0,29	14,80	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	35,910	0,35	12,57	0,000
98	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,030	1 980,00	59,40	0,030
99	711113111	Izolácia proti vlhkosti vonor. náterom	m2	8,000	13,95	111,60	0,008
100	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	m2	16,800	15,08	253,34	0,025
101	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vonor.	m2	51,040	5,23	266,94	0,028
102	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	35,910	5,67	203,61	0,019
103	628329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	m2	104,340	7,30	761,68	0,417
104	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,611	2,60	37,99	0,000

**713 Izolácie tepelné 653,57 0,353**

105	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	35,910	5,86	210,43	0,353
106	2831B0054	Doska Styrodur 2500 C.5 hr.50mm 1250x600mm	m2	37,706	11,53	434,75	0,000
107	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,452	1,30	8,39	0,000

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,000**

108	722-1	Pitná fontánka vrátane prípojky (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000
109	722-2	Interaktívna fontána vrátane prípojky a vsakovania (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 669 700,15 0,235**

110	7672331101	Z1 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,13 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 282,60	2 282,60	0,000
111	7672331102	Z2 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 8,45 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 705,22	2 705,22	0,000
112	7672331103	Z3 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,98 m vrátane kotvenia	kus	2,000	1 594,20	3 188,40	0,000
113	7672331104	Z4 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,44 m vrátane kotvenia	kus	1,000	461,04	461,04	0,000
114	7672331105	Z5 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 933,80	1 933,80	0,000
115	7672331106	Z6 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 933,80	1 933,80	0,000
116	7672331107	Z7 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,26 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 363,91	1 363,91	0,000
117	7672331108	Z8 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 5,70 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 824,95	1 824,95	0,000
118	7672331109	Z9 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,1 m dl. 5,82 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 862,58	1 862,58	0,000
119	7672331110	Z10 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 2,14 m vrátane kotvenia	kus	1,000	685,15	685,15	0,000
120	7672331111	Z11 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,80 m vrátane kotvenia	kus	1,000	610,20	610,20	0,000
121	7672331112	Z12 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 10,12 m vrátane kotvenia	kus	1,000	3 238,69	3 238,69	0,000
122	7672331113	Z13 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 12,40 m vrátane kotvenia	kus	1,000	3 970,15	3 970,15	0,000
123	7672331114	Z14 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,01 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 244,36	2 244,36	0,000
124	7672331115	Z15 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 32,00 m vrátane kotvenia	kus	1,000	10 245,34	10 245,34	0,000
125	767916100	Montáž a dodávka oplotenia z profilov 30x30 mm, plotových lamiel 116/1250/0,75 mm a stĺpikov 40x60 mm	m	17,030	346,01	5 892,55	0,000
126	767916200	Montáž a dodávka polopodzemného kontajnera Molok na kounálny odpad	kus	1,000	5 593,61	5 593,61	0,000
127	7679911001	Montáž a dodávka Parková lavička Landscape compact LPC122t vrátane spodnej stavby	kus	6,000	940,02	5 640,12	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
128	7679911002	Montáž a dodávka Parková lavička Vera LV256 dl.1,8m vrátane spodnej stavby	kus	69,000	1 029,34	71 024,46	0,059
129	7679911003	Montáž a dodávka Odpadkový kôš Diagonal DG315 45l vrátane spodnej stavby	kus	43,000	923,30	39 701,90	0,037
130	7679911004	Montáž a dodávka Infonosič IF120s 900x700 mm vrátane spodnej stavby	kus	3,000	2 176,48	6 529,44	0,003
131	7679911005	Montáž a dodávka Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE210 vrátane spodnej stavby	kus	24,000	346,05	8 305,20	0,020
132	7679911007	Montáž a dodávka Lillie Base Modul Dolly SF v.1,4 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 299,75	6 299,75	0,001
133	7679911008	Montáž a dodávka Unimini Lago SF v.1,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	26 214,87	26 214,87	0,001
134	7679911009	Montáž a dodávka Ski Stepper Cast In Place v.1,47m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	7 172,11	7 172,11	0,001
135	7679911010	Montáž a dodávka NRG Giants Causeway v.0,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 449,99	5 449,99	0,001
136	7679911011	Montáž a dodávka Seesaw Baronessa SF v.0,8m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	15 908,14	15 908,14	0,001
137	7679911012	Montáž a dodávka All Terrain Vehicle v.0,7m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	3 705,27	3 705,27	0,001
138	7679911013	Montáž a dodávka Anky Spring Toy v.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	1 815,91	1 815,91	0,001
139	7679911014	Montáž a dodávka Kids Tramp d.0,98m s nosným rámom vrátane spodnej stavby	kus	2,000	5 292,87	10 585,74	0,002
140	7679911015	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 90 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	9,000	2 646,35	23 817,15	0,008
141	7679911016	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 45 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	16,000	1 231,55	19 704,80	0,014
142	7679911017	Montáž a dodávka Sofiero kruhový stolík DN1100 mm vrátane spodnej stavby	kus	15,000	1 915,75	28 736,25	0,013
143	7679911018	Montáž a dodávka Sofiero otočné kresielko dl.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	40,000	1 663,36	66 534,40	0,034
144	7679911031	Montáž a dodávka Air Walker vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 810,11	6 810,11	0,001
145	7679911032	Montáž a dodávka Wall - 3 pull-up bars - 2 benches + rope ring vrátane spodnej stavby	kus	1,000	12 441,24	12 441,24	0,001
146	7679911033	Montáž a dodávka Carpet Beating Racket vrátane spodnej stavby	kus	10,000	2 358,50	23 585,00	0,009
147	7679911034	Montáž a dodávka Prístrešok Falcolok 500 Cycle Store 4900x3980 4 pc vrátane spodnej stavby	kpl	1,000	64 792,54	64 792,54	0,001
148	7679911035	Montáž a dodávka White Water.04 šmyklavka vo svahu vrátane spodnej stavby	kus	1,000	20 951,56	20 951,56	0,001
149	7679911036	Montáž a dodávka NGR Sierra Diablo v.1,75 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	8 750,84	8 750,84	0,001
150	7679911037	Montáž a dodávka Swing 2.50 v.1,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 656,64	5 656,64	0,001
151	7679911038	Montáž a dodávka Lezecká stena do svahu dl.3,0m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	2 072,06	2 072,06	0,001
152	7679911039	Montáž a dodávka Tabule Sada kvetov 5 ks vrátane uchytenia	kpl	1,000	231,81	231,81	0,001
153	7679911043	Montáž a dodávka detské ihrisko S05 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.40 mm (47,52 m2) a hr.50 mm (66,37 m2)	kpl	1,000	22 444,16	22 444,16	0,001
154	7679911044	Montáž a dodávka detské ihrisko S07 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.70 mm (44,72+35,71+119,05+10,4 m2)	kpl	1,000	65 039,36	65 039,36	0,001
155	7679911045	Montáž a dodávka detské ihrisko S08 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.60 mm (35,84+112,84+2,64+6,27+3,77 m2)	kpl	1,000	39 306,18	39 306,18	0,001
156	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - prašiaky, sušiaky prádia	kg	364,000	1,20	436,80	0,017

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**0,00 0,000**

**M21**

**155 Elektromontáže**

**0,00 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
157	210	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, zemné práce (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000

**Celkom**

**1 376 542,53 4 424,314**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Vladimira Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		14.05.2023	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	5 598,65	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 405,96	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10,53	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	5,74	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 020,88	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	8 020,88
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 8 020,88	1 604,18
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	9 625,06
Zhotoviteľ					<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kízavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros I.polrok 2023

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>8 004,61</b>	<b>9,934</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 343,19</b>	<b>6,087</b>
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,469	13,95	76,29	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,890	1,09	2,06	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,658	38,76	606,90	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,158	10,96	56,53	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,830	5,17	35,31	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,275	0,52	9,50	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	6,830	9,12	62,29	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,830	1,15	7,85	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,380	19,50	241,41	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,583	4,45	64,89	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,320	20,42	67,79	0,000
12	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	6,087	18,46	112,37	6,087
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>91,02</b>	<b>3,335</b>
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,764	51,60	91,02	3,335
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>2 667,92</b>	<b>0,511</b>
14	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	7,000	0,65	4,55	0,000
15	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	7,000	2,03	14,21	0,002
16	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	7,000	0,78	5,46	0,000
17	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	7,000	7,33	51,31	0,009
18	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2,000	3,92	7,84	0,000
19	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	2,53	5,06	0,001
20	877276041	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/40	ks	1,000	3,74	3,74	0,000
21	286530122100.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/40 mm	ks	1,000	2,81	2,81	0,000
22	891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	352,14	352,14	0,000
23	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	22,89	22,89	0,001
24	115022	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	ks	1,000	214,63	214,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocef., plast., DN 150	ks	1,000	68,52	68,52	0,000
26	551180002100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	69,63	69,63	0,004
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	7,000	4,18	29,26	0,000
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,91	6,37	0,000
29	893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	43,56	43,56	0,432
30	5922411500	Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová, lxšxv 1200x900x1800 mm s rebrikom	ks	1,000	738,62	738,62	0,000
31	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,296	18,68	24,21	0,000
32	286650001211	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	6,000	107,39	644,34	0,000
33	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,99	3,99	0,000
34	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	297,32	297,32	0,000
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	22,76	22,76	0,061
36	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94	0,000
37	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	7,000	1,69	11,83	0,001
38	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,000	0,99	6,93	0,001
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>3 353,94</b>	<b>0,001</b>
39	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	29,89	29,89	0,001
40	HAWS3060	Vonkajšia pitná fontánka, na zem, betonová, v tvare váľca, vandaluvzdorná, napr. HAWS 3060	ks	1,000	3 324,05	3 324,05	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>548,54</b>	<b>0,000</b>
41	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,105	38,89	548,54	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>16,27</b>	<b>0,000</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>16,27</b>	<b>0,000</b>
42	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,99	5,98	0,000
43	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,71	6,71	0,000
44	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
45	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,119	0,70	0,08	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>8 020,88</b>	<b>9,934</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	INTERAKTÍVNA FONTÁNA	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval		Ing. Vladimira Smižanská	
Rozpočet číslo		Dňa	14.05.2023
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 105 591,21	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 5 110,93	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 10,53	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 5,74	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	110 718,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	110 718,41
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 110 718,41	22 143,68
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	132 862,09
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023		<i>U</i>		27 Kľúčová doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: INTERAKTÍVNA FONTÁNA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>110 702,14</b>	<b>28,794</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>4 045,99</b>	<b>18,260</b>
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,406	13,95	228,86	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,610	1,09	6,11	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,678	38,76	1 809,24	0,000
4	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	15,475	10,96	169,61	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,487	5,17	105,92	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,828	0,52	75,31	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100	m3	20,487	9,12	186,84	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhtutnených	m3	20,487	1,15	23,56	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,540	19,50	712,53	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,750	4,45	194,69	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,610	20,42	196,24	0,000
12	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	18,260	18,46	337,08	18,260
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>273,07</b>	<b>10,006</b>
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,292	51,60	273,07	10,006
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>2 729,37</b>	<b>0,527</b>
14	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	30,000	0,65	19,50	0,000
15	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	30,000	2,03	60,90	0,008
16	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	12,000	0,78	9,36	0,000
17	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ 1 m, WAVIN	ks	12,000	7,33	87,96	0,015
18	891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	352,14	352,14	0,000
20	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	1,000	22,89	22,89	0,001
21	115022	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	ks	1,000	214,63	214,63	0,000
22	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 150	ks	1,000	68,52	68,52	0,000
23	551180002100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	69,63	69,63	0,004
24	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	30,000	4,18	125,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,91	27,30	0,000
26	893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	43,56	43,56	0,432
27	5922411500	Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová, lxšxv 1200x900x1800 mm s rebríkom	ks	1,000	538,62	538,62	0,000
28	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,296	18,68	24,21	0,000
29	286650001211	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	6,000	107,39	644,34	0,000
30	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,99	3,99	0,000
31	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	297,32	297,32	0,000
32	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	22,76	22,76	0,061
33	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94	0,000
34	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	1,69	50,70	0,003
35	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,000	0,99	29,70	0,003

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**103 105,17 0,001**

36	936941142.S	Osadenie a montáž interaktívnej fontány	ks	1,000	29,89	29,89	0,001
37	Fontána	Vonkajšia chodníková fontána s tryskami, na zem, betonová, s technológiou	ks	1,000	103 075,28	103 075,28	0,000

**99 Presun hmôt HSV**

**548,54 0,000**

38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,105	38,89	548,54	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**16,27 0,000**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**16,27 0,000**

39	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,99	5,98	0,000
40	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,71	6,71	0,000
41	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
42	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,119	0,70	0,08	0,000

**Celkom**

**110 718,41 28,794**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I. polrok 2023	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	Krajinná architektúra - Sadové úpravy	Miesto	kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing Vladimira Smižanská		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	442,29	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	91 648,41	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	71,82	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 729,92	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		95 892,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		95 892,44
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 95 892,44		19 178,49
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		115 070,93
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
17.5.2023				27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: Krajinná architektúra - Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>92 090,70</b>	<b>0,024</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>87 101,00</b>	<b>0,024</b>
1	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	5 270,000	0,95	5 006,50	0,000
2	180402112	Založenie trávniku parkového výševom vo svahu nad 1:5 do 1:2	m2	122,000	1,45	176,90	0,000
3	0057211200	Tráva - trávové semeno parková zmes (40g/m2)	kg	210,800	8,20	1 728,56	0,000
4	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	91,000	0,39	35,49	0,000
5	005720001401	Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylínny trávnik Agrostis. Vysev 15g/m2	kg	1,365	11,80	16,11	0,000
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 628,600	1,71	9 624,91	0,000
7	182001122.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	190,800	3,27	623,92	0,000
8		Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	m3	46,000	8,45	388,70	0,000
9	693410003,1	Zemina pre terrine modelácie vrátane dovozu	m3	46,000	35,65	1 639,90	0,000
10		Zasakovacia ryha štrkový vsak - Štrk frakcie 16 -32	m3	27,300	46,75	1 276,28	0,000
11		Gectextília	m2	180,000	2,15	387,00	0,000
12	693410004	Dodávka Piesok 0 -1, vrátane dovozu	m3	9,100	36,40	331,24	0,000
13	693410005	Dodávka zeminy : zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	M3	30,400	35,80	1 088,32	0,000
14	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 988,000	0,33	656,04	0,000
15	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 431,000	1,66	2 375,46	0,000
16	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	43,000	54,29	2 334,47	0,000
17	5812162000r1	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	m3	419,100	10,00	4 191,00	0,000
18	183205112	Založenie záhonu a kríkov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vrátane vyhĺbenia jamiek	m2	336,400	0,80	269,12	0,000
19	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	0,71	238,84	0,000
20	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,06	341,84	0,000
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,21	1 196,45	0,000
22	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,03	160,83	0,000
23	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	426,000	0,25	106,50	0,000
24	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	1 562,000	0,22	343,64	0,000
25	02662010300	Allium aflatanense 'Purple Sensation'	ks	142,000	3,30	468,60	0,000
26	02662010301	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	ks	15,000	3,30	49,50	0,000
27	02662010302	Artemisia schmidtiana 'Nana'	ks	45,000	3,30	148,50	0,000
28	02662010303	Calamagrostis brachytricha	ks	17,000	3,30	56,10	0,000
29	02662010304	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	ks	355,000	3,30	1 171,50	0,000
30	02662010305	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	ks	18,000	3,30	59,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	02662010306	Filipendula vulgaris 'Plena'	ks	24,000	3,30	79,20	0,000
32	02662010307	Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola'	ks	58,000	3,30	191,40	0,000
33	02662010308	Gaura lindheimeri	ks	15,000	3,30	49,50	0,000
34	02662010309	Gypsophila repens 'Rosea'	ks	21,000	3,30	69,30	0,000
35	02662010310	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	ks	17,000	3,30	56,10	0,000
36	02662010311	Iris x barbata 'Nana'	ks	21,000	3,30	69,30	0,000
37	02662010312	Knautia macedonica 'Mars Midget'	ks	17,000	3,30	56,10	0,000
38	02662010313	Linum perenne	ks	19,000	3,30	62,70	0,000
39	02662010314	Narcissus jonquilla 'Baby Moon'	ks	355,000	3,30	1 171,50	0,000
40	02662010315	Narcissus poeticus var. recurvus	ks	355,000	3,30	1 171,50	0,000
41	02662010316	Potentilla neumanniana	ks	26,000	3,30	85,80	0,000
42	02662010317	Phlomis russeliana	ks	21,000	3,30	69,30	0,000
43	02662010318	Paeonia tenuifolia 'Plena'	ks	11,000	3,30	36,30	0,000
44	02662010319	Rudbeckia fulgida sylvantii 'Goldsturm'	ks	21,000	3,30	69,30	0,000
45	02662010320	Sedum telephium 'Herbstfreunde'	ks	26,000	3,30	85,80	0,000
46	02662010321	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	355,000	3,30	1 171,50	0,000
47	02662010322	Veronica teucrium 'Konigsblau'	ks	34,000	3,30	112,20	0,000
48	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	43,000	49,79	2 140,97	0,000
49	02662011001	Amelanchier arborea 'Robin Hill' 16 - 18	ks	12,000	607,35	7 288,20	0,000
50	02662011002	Acer campestre 'Elsrijk' 17 - 20	ks	11,000	440,00	4 840,00	0,000
51	02662011013	Acer platanoides 'Cleveland' 17 - 20	ks	2,000	330,00	660,00	0,000
52	02662011004	Fraxinus angustifolia 'Raywood' 18 - 20	ks	11,000	440,00	4 840,00	0,000
53	02662011005	Fagus sylvatica 20 - 25	ks	3,000	715,00	2 145,00	0,000
54	02662011006	Prunus x yedoensis 17 - 20	ks	4,000	440,00	1 760,00	0,000
55	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	672,000	1,34	900,48	0,000
56	184701111.S	Výsadba živého plotu do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	ks	759,000	0,94	713,46	0,000
57	026550000101	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 30 -40	ks	566,000	4,29	2 428,14	0,000
58	026550000102	Parthenocissus tricuspidata, 30 - 60	ks	106,000	7,79	825,74	0,000
59	026550000103	Spiraea betulifolia 40 - 60	ks	759,000	4,29	3 256,11	0,000
60	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	43,000	14,67	630,81	0,021
61	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	129,000	9,19	1 185,51	0,000
62	05212050002	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	193,500	1,32	255,42	0,000
63	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	43,000	3,39	145,77	0,000
64	184501111	Aplikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,500	3,56	76,54	0,003
65	67352211000	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou teplotou, alebo mrazom	m2	21,500	11,28	242,52	0,000
66	184816111	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 457,000	0,78	1 916,46	0,000
67	25111112000	Tabletové zásobné hnojivo 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	4 617,000	0,09	415,53	0,000
68	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	2,27	763,63	0,000
69	59386000020d	Drevené kamenivo, Melafyr, vrstva hrúbky 7 cm, fr, 8/16mm, vrátane nákupu a dovozu	m3	4,970	80,14	398,30	0,000
70	0554151000	mulčovací materiál - borovicová kôra fr. 0,5-3cm	m3	18,578	88,28	1 640,07	0,000
71	6936651300r	Mulčovacia ekotextília netkaná 50g/m2	m2	265,400	1,32	350,33	0,000
72	185803111,1	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	m2	5 361,000	0,16	857,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
73	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,04	214,44	0,000
74	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2: stromy 50l, 5x	m3	10,750	17,45	187,59	0,000
75	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kriky)	m3	13,456	4,65	62,57	0,000
76	185804312r	Zaliatie trávniku (2x 20L/m2)	m3	107,220	4,57	490,00	0,000
77	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	131,426	33,26	4 371,23	0,000

**99 Presun hmôt HSV** **4 989,70 0,000**

78	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	108,213	46,11	4 989,70	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV** **3 801,74 0,012**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** **3 801,74 0,012**

79	767995104	M+D Obrubník - Kovová obruba antracitová sivá - RAL 7016, rozmery: 100 x 7,5/16 s hrotmi x 0,2 cm	m	197,000	2,20	433,40	0,010
80		6% navýšenie kôli prekrytiam na spojoch jednotlivých kusov	m	11,820	12,24	144,68	0,000
81	767995106	Montáž zavlažovacieho systému Aqua Max	ks	43,000	1,36	58,48	0,002
82	28612001220000	Airmax/Aquamax PE perforovaná hadica AMS-80, pr. 80 mm, role 50 m	m	129,000	4,12	531,48	0,000
83	28612001220001	PP tvarovka "T" na hadice o pr. 80 mm	ks	43,000	24,50	1 053,50	0,000
84	28612001220002	PP koncová zátka na hadice o pr. 80 mm - bajonet	ks	43,000	11,80	507,40	0,000
85	184202112	Zhotovenie oplatenia	m	51,000	8,15	415,65	0,000
86	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 1,0 m	ks	51,000	10,15	517,65	0,000
87		Lano jutové priemer 18mm	m	76,500	1,00	76,50	0,000
88	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	70,000	0,90	63,00	0,000

**Celkom** **95 892,44 0,036**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ	Mesto Kežmarok	IČO	
Projektant	DEVLEV Buildings s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.05.2023	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 58 936,79	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 47 012,54	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 105 949,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 105 949,33	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 105 949,33 21 189,87	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 127 139,20	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
17.5.2023				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov podčasti	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 57 736,28	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž 35 991,85	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN	0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6) 93 728,13	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	93 728,13
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 93 728,13	18 745,63
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>112 473,76</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023 <i>Cej</i>		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Podčasť: Elektromontáže VO, optické vedenie,kamery,nátery

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>10 580,70</b>	<b>0,000</b>
	949942101	Hydraulická zdvihadia plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m	hod	130,000	81,39	10 580,70	0,000
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>75 306,52</b>	<b>283,720</b>
	210962058	Demontáž svietidla VO do 10 kg	kus	35,000	12,44	435,40	0,000
	220010101	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pátku vrátane osadenia svietidla/kamery a výzbroje svorkovnice , bez zemných prác na rovine	kus	8,000	79,61	636,88	0,000
	42127/C0	Hliníkový stožiar SAL-5/B60 anodizovaný natural	ks	7,000	460,22	3 221,54	0,000
	210204122	Stožiarová pátko	kus	8,000	10,41	83,28	0,000
	06_04_20_DN/C0	Hliníkový stožiar SAL-DL3 WP1-0, 16-5-5m anodizovaná natural (Pre kameru)	ks	1,000	480,33	480,33	0,000
	311150	Betónový základ B-50	ks	8,000	64,66	517,28	0,000
	4006	Spojovacie prvky pre B-50 B-50A	ks	8,000	12,22	97,76	0,000
	4001	Kľúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	ks	1,000	1,20	1,20	0,000
	473010/C0	Hliníkový výložník WN-1 anodizovaný inox farba natural (kamera)	ks	1,000	65,22	65,22	0,000
	324110	Stožiarová svorkovnica NTB-1	ks	9,000	32,55	292,95	0,006
	324010	Stožiarová svorkovnica TB-1	ks	9,000	21,22	190,98	0,000
	324120	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	4,000	35,05	140,20	0,003
	322010	Poistka D 01 10A/400V	ks	39,000	0,25	9,75	0,000
	210040201	Konzola na stožiar a nástrešník	kus	1,000	7,85	7,85	0,000
	220010711	Označenie stožiaru novými tabuľkami-pripevnenie čísla na stožiar /1 tabuľka/	kus	39,000	1,65	64,35	0,000
	210192553	Svorkovnica zapojenie TB-1 NTB-1-2	kus	39,000	16,55	645,45	0,000
	210200088	Svietlo na stožiar osvetlenie VO + montáž riadiaceho čipu	kus	43,000	35,33	1 519,19	0,000
	C-Note	Riadiaci čip C-Node, kryt IP68	ks	43,000	135,66	5 833,38	0,000
	303634-461	FAGERHULT FGH LUNOVA LED 3000 lm 42W 3000K CRI80 DALI CLO CLASS IP66 IK10 5x1,5mm2 H07RN-F 6m	ks	43,000	789,00	33 927,00	0,000
	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	320,000	7,23	2 313,60	94,080
	220180321	Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav a záver.prác, do 3 kg/m	m	480,000	2,63	1 262,40	0,000
	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	60,000	2,28	136,80	1,020
	3410109400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	100,000	5,46	546,00	4,800
	KF 09040 BB	Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	m	155,000	0,84	130,20	0,000
	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	0,79	79,00	1,000
	210800115	Kábel medený uloženie CYKY 5 x 1, 5	m	250,000	0,68	170,00	0,000
	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	250,000	1,40	350,00	10,750
	KF 09050 BB	Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N HDPE červená	m	310,000	1,25	387,50	0,000
	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	470,000	22,18	10 424,60	0,000
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	350,000	2,16	756,00	0,000
	3544112000	Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	kg	410,000	3,94	1 615,40	168,100
	3410102182	HR-Svorka SZ	kus	9,000	2,10	18,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	3410102156	HR-Svorka SR 02	kus	26,000	2,50	65,00	0,000
	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	9,000	3,06	27,54	0,000
	3410102157	HR-Svorka SR 03	kus	26,000	2,60	67,60	0,000
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	kus	46,000	2,14	98,44	0,000
	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm <sup>2</sup> (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	50,000	1,23	61,50	0,000
	3410102083	HR-Gulatina 10	kg	60,000	3,01	180,60	3,600
	210962066	Náter stožiara VO	kus	35,000	21,99	769,65	0,000
	2462156000	Farba syntetická na konštrukcie vrchná belavá (upresniť pri realizácii)	kg	17,000	12,22	207,74	0,269
	2464203000	Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S 6006	kg	6,000	32,50	195,00	0,036
	2467405588	CHEMOLAK S 6005 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	kg	6,000	36,22	217,32	0,036
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	56 462,220	0,01	564,62	0,000
	PM	Podružný Materiál	%	47 235,520	0,01	472,36	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	15,00	450,00	0,000
	MV	Murárska výpomoc	%	56 876,220	0,01	568,76	0,000
	RMV008	Výmena rozvádzača VO vrátane príslušenstva montáže a zakreslenia skutkového stavu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000

### M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

922

7 490,91

2,415

	2862307000	Chranička HDPE 32/27 pre ochranu káblov s optickými vláknami	m	105,000	1,15	120,75	2,415
	3412580590	Optický kábel, Single-mode, 8x9/125, G657A2	m	120,000	0,70	84,00	0,000
	210101432	Trubka Chranička HDPE uloženie	m	105,000	1,00	105,00	0,000
	SKO-1-PE	Zemná telekomunikačná šachta SKO-1-PE (710x750cm)	ks	1,000	235,00	235,00	0,000
	Z-600/DN624-PE	Piastové veko ku šachte Z-600/DN624-PE so zámkom a tesnením	ks	1,000	79,00	79,00	0,000
	220180321	Položenie kábla do lôžka v husto zastavanom priestore vrátane príprav.a záver prác, do 3 kg/m	m	120,000	2,63	315,60	0,000
	220185001	Zafúkание 1x optického kábla, vonk. sieť	m	32,000	0,80	25,60	0,000
	Avigilon	Kamery Avigilon MULTIDOME 4x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 360°.	ks	1,000	3 465,00	3 465,00	0,000
	SKR	Skriňa s istením a napájaním pre outdoorové kamery	ks	1,000	190,00	190,00	0,000
	3412500010_1	Kábel UTP - Outdoor	m	10,000	1,00	10,00	0,000
	G652A_1	Prepojovací patch kábel optický 1m, Single-mode, G652A	ks	1,000	8,00	8,00	0,000
	G652A_2	Optický pigtail 1m, Single mode, G652A	ks	1,000	2,00	2,00	0,000
	G652A_3	Optický box	ks	1,000	24,00	24,00	0,000
	G652A_4	Príslušenstvo pre optické vlákna	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
	G652A_6	Kartušový zdroj	ks	1,000	200,00	200,00	0,000
	G652A_9	Optický modem	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
	G652A_7	Montáž, konfigurácia telekom zariadení	h	2,000	35,00	70,00	0,000
	G652A_8	Montáž, konfigurácia kamier	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	8,000	24,96	199,68	0,000
	220065055_2	Meranie optických vlákien	ks	8,000	10,00	80,00	0,000
	81.310.	Prep. Ochrana PO I 1 LCF 25kA 280V/25kA obj.č.81.310.	ks	1,000	460,00	460,00	0,000
	RMV006	Uprava rozvádzača VO	h	3,000	30,00	90,00	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6 042,450	0,01	60,42	0,000
	PM	Podružný Materiál	%	4 143,930	0,01	41,44	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	15,00	450,00	0,000
	MV	Murárska výpomoc	%	6 042,450	0,01	60,42	0,000
	RMV007	Projekt skutočného vyhotovenia/zakreslenie skutkového stavu inštalácie/rozvadzačov....	ks	1,000	800,00	800,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>950</b>		<b>Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení</b>				<b>350,00</b>	<b>0,000</b>
	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>93 728,13</b>	<b>286,135</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023  
 Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Názov podčasti: Zemné práce

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: Kežmarok

Objednávateľ:   
 Projektant:   
 Zhotoviteľ:   
 Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

IČO:   
 IČ DPH:   
 CPV:   
 CPA:

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 14.05.2023

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 200,51	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	11 020,69	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12 221,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis					23 Súčet 7, 12, 19-22	12 221,20
Objednávateľ			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 12 221,20	2 444,24
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)	14 665,44
Zhotoviteľ			Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Podčasť: Zemné práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>946</b>		<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC</b>				<b>12 221,20</b>	<b>50,112</b>
220251661		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	400,000	0,54	216,00	0,000
210251368		Vytýčenie trás vedení pred začatím prác	bod	28,000	22,33	625,24	0,000
460200174		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	400,000	15,68	6 272,00	0,000
460560174		Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	400,000	3,25	1 300,00	0,000
460620014		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	200,000	2,95	590,00	0,000
460050304		Jama pre jednoduchý stožiar pátkovaný EZP 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	kus	9,000	70,73	636,57	0,000
460070613		Jama pre montážnu šachtu 95x95	kus	1,000	405,10	405,10	0,000
460120002		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	2,000	11,91	23,82	0,000
275313611		Betón základových páteok, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	98,42	196,84	4,388
5893260500		Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	2,000	98,00	196,00	8,764
175101100		Obsyp vedenia sypaninou z vhodných hornin triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	80,000	5,00	400,00	0,000
5833782900_2		Piesok Jemný 0-1-4 obsypový vrátane dopravy	m3	80,000	6,80	544,00	0,000
2830002000		Fólia výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	m	420,000	0,21	88,20	36,960
PPV		Podiel pridružených výkonov	%	13 966,440	0,01	139,66	0,000
PM		Podružný Materiál	%	3 962,180	0,05	198,11	0,000
PnBn		Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	10,000	25,00	250,00	0,000
MV		Murárska výpomoc	%	13 966,440	0,01	139,66	0,000

**Celkom**

**12 221,20**

**50,112**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I. polrok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v Intraviláne mesta Kežmaro	EČO	
		Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.04.2023	
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 21 213,57	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 48 209,59	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00		17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	69 423,16	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22	69 423,16
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 69 423,16	13 884,63
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)	83 307,79
Zhotoviteľ			<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimira Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	20 557,18	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	42 072,31	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		62 629,49	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	62 629,49	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 62 629,49	12 525,90	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	75 155,39	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
17.5.2023				27 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>62 629,49</b>	<b>478,734</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>16 464,20</b>	<b>0,000</b>
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	600,000	1,72	1 032,00	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	114,700	2,91	333,78	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	4,63	833,40	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	180,000	1,24	223,20	0,000
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,140	51,31	7,18	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	180,140	4,00	720,56	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 944,620	0,38	2 258,96	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	180,140	2,34	421,53	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	333,259	19,50	6 498,55	0,000
10	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	260,000	9,54	2 480,40	0,000
11	5896121590	Humózná zemina vrátane dopravy	t	153,920	10,75	1 654,64	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>822,81</b>	<b>17,443</b>
12	212752124	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	70,000	9,60	672,00	17,127
13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,26	135,20	0,000
14	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,144	108,39	15,61	0,316
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>1 885,10</b>	<b>0,000</b>
15	434121416.1	Osadzovanie schodiskových stupňov do maltového lôžka hr. 100 mm	m	20,000	13,96	279,20	0,000
16	592460013600.1	Schodisková doska 350/1000/150 mm	ks	20,200	79,50	1 605,90	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>16 502,62</b>	<b>345,612</b>
17	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,600	7,74	58,82	3,077
18	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,000	9,54	66,78	3,542
19	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	13,47	7 004,40	297,960
20	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	7,600	17,37	132,01	0,703

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	7,676	12,50	95,95	0,000
22	596911212	Kladenie vegetačnej tvarnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	436,000	18,55	8 087,80	40,330
23	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer 600x400x80 mm, sivá	m2	440,360	2,40	1 056,86	0,000

**8 Rúrové vedenie 136,19 0,013**

24	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	30,24	60,48	0,013
25	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	37,48	75,71	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 938,89 115,667**

26	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,400	6,61	55,52	0,823
27	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	9,000	2,88	25,92	0,212
28	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	363,000	11,73	4 257,99	59,537
29	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	351,930	9,64	3 392,61	28,506
30	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	20,888	11,76	245,64	0,577
31	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	13,22	14,16	0,043
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,079	123,79	1 371,47	24,541
33	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	4,60	82,80	0,000
34	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	6,000	17,44	104,64	1,168
35	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	14,09	56,36	0,012
36	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	6,000	113,95	683,70	0,186
37	592270067100	Môstkový rošt Drainlock V/X150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	12,000	32,16	385,92	0,064
38	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,232	16,11	2 017,49	0,000
39	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 383,120	0,51	2 235,39	0,000
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	125,232	40,00	5 009,28	0,000

**99 Presun hmôt HSV 6 879,68 0,000**

41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	727,239	9,46	6 879,68	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

**Celkom 62 629,49 478,734**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - centros I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v Intraviláne mesta Kežmaro	EČO	
Názov časti	Sadovnicke úpravy	Miesto	kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca načas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 4 121,52	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 4 121,52	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 4 121,52
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH- 20,00 % z 4 121,52 824,30
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 945,82</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
17.5.2023		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro

Časť: Sadovnicke úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 121,52</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>4 038,15</b>	<b>0,000</b>
1	18040.001	Založenie trávniky výsevom	m2	264,200	0,75	198,15	0,000
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip -12 ks	ks	12,000	320,00	3 840,00	0,000
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>83,37</b>	<b>0,000</b>
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,808	46,11	83,37	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>4 121,52</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I. polrok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
		Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 18 986,10	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 39 685,09	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Stažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 58 671,19	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 58 671,19
		24 DPH 20,00 % z 58 671,19 11 734,24
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 70 405,43</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>
17.5.2023		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Vladimira Smižanská		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	656,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 015,76	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		2 672,15	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	2 672,15	
				24 DPH 20,00 % z 2 672,15	534,43	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 206,58	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
17.5.2023 <i>ep</i>				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkros I.polrok 2023

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 672,15</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>2 035,33</b>	<b>0,000</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	8,13	95,61	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m <sup>3</sup>	11,760	1,24	14,58	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	11,760	5,17	60,80	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	388,080	0,52	201,80	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	9,12	107,25	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	0,90	10,58	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	19,50	424,24	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,860	4,45	30,53	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,820	4,16	36,69	0,000
10	5833110100.1	Štrka a kamenivo	t	16,317	14,35	234,15	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacími substrátom hr. 50-100 mm	m <sup>2</sup>	19,600	18,85	369,46	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m <sup>3</sup>	0,196	33,26	6,52	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>636,82</b>	<b>0,000</b>
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	38,89	636,82	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 672,15</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimira Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 18 329,71	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 34 499,19	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 52 828,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 52 828,90	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 52 828,90 10 565,78	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 63 394,68	
Pečiatka				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
17.5.2023 <i>ce</i>				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>52 828,90</b>	<b>469,031</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>12 305,07</b>	<b>0,000</b>
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	477,600	1,72	821,47	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	94,700	2,91	275,58	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	4,63	666,72	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	144,000	1,24	178,56	0,000
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	144,000	4,00	576,00	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 752,000	0,38	1 805,76	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	2,34	336,96	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	266,400	19,50	5 194,80	0,000
9	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	154,000	9,54	1 469,16	0,000
10	5896121590	Humózná zemina vrátane dopravy	t	91,168	10,75	980,06	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>519,20</b>	<b>9,787</b>
11	212752124	Tratívody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	40,000	9,60	384,00	9,787
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornína súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,26	135,20	0,000
<b>5 Komunikácie</b>						<b>16 585,74</b>	<b>361,448</b>
13	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,200	7,74	496,91	25,989
14	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	13,47	7 004,40	297,960
15	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	64,200	17,37	1 115,15	5,939
16	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	64,842	12,50	810,53	0,000
17	596911212	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	341,200	18,55	6 329,26	31,561
18	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer600x400x80 mm, sivá	m2	345,622	2,40	829,49	0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>136,19</b>	<b>0,013</b>
19	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	30,24	60,48	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	37,48	75,71	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**17 218,17**

**97,783**

21	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,500	6,61	320,59	4,750
22	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	49,955	2,88	143,87	1,174
23	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	280,800	11,73	3 293,78	46,055
24	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	268,871	9,64	2 591,92	21,779
25	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	19,282	11,76	226,76	0,532
26	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	13,22	14,16	0,043
27	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	9,515	123,79	1 177,86	21,077
28	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,800	4,60	26,68	0,000
29	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	10,000	17,44	174,40	1,947
30	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	14,09	56,36	0,012
31	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	10,000	113,95	1 139,50	0,310
32	592270067100	Môstkový rošt Drainlock V/X150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	20,000	32,16	643,20	0,106
33	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	100,177	16,11	1 613,85	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 506,195	0,51	1 788,16	0,000
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	100,177	40,00	4 007,08	0,000

**99 Presun hmôt HSV**

**6 064,53**

**0,000**

36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	641,071	9,46	6 064,53	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

**Celkom**

**52 828,90**

**469,031**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mlieru Vodozádržné opatrenia v Intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Sadovnicke úpra...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Vladimira Smižanská		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.05.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 170,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 170,14	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		3 170,14
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 170,14		634,03
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		3 804,17
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
17.5.2023				27 Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Sadovnicke úpra...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 170,14</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>3 107,48</b>	<b>0,000</b>
1	18040.001	Založenie trávniku výsevom	m2	303,300	0,75	227,48	0,000
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip -9 ks	ks	9,000	320,00	2 880,00	0,000
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>62,66</b>	<b>0,000</b>
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,359	46,11	62,66	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>3 170,14</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.položok 2023	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	Kežmarok
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 656,39	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 015,76	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 672,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 2 672,15
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 2 672,15 534,43
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 3 206,58</b>
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa 0,00
17.5.2023				27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie +- 0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - cenkos I.polrok 2023

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval: Ing.Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 672,15</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>2 035,33</b>	<b>0,000</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,760	8,13	95,61	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	11,760	1,24	14,58	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,760	5,17	60,80	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,52	201,80	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	11,760	9,12	107,25	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,760	0,90	10,58	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	19,50	424,24	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	m3	6,860	4,45	30,53	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	8,820	4,16	36,69	0,000
10	5833110100.1	Štrk a kamenivo	t	16,317	14,35	234,15	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacím substrátom hr.50-100 mm	m2	19,600	18,85	369,46	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,196	33,26	6,52	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>636,82</b>	<b>0,000</b>
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	38,89	636,82	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 672,15</b>	<b>0,000</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12		JKSO	
			EČO	
			Miesto	Kežmarok
Objednávateľ			IČO	IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval	Ing. Vladimíra Smižanská			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	14. 5. 2023		CPA	
<b>Merné a účelové jednotky</b>				
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
				Náklady / 1 m.j.
<b>Rozpočtové náklady v EUR</b>				
<b>A</b>	<b>Základné rozp. náklady</b>		<b>B</b>	<b>Doplnkové náklady</b>
1	HSV Dodávky	307 808,69	8	Práce nadčas
2	Montáž	488 027,20	9	Bez pevnej podl.
3	PSV Dodávky	1 427,29	10	Kultúrna pamiatka
4	Montáž	672 092,82	11	
5	"M" Dodávky	0,00		
6	Montáž	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)	1 469 356,00	12	DN (r. 8-11)
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť
				0,00
Projektant			<b>D Celkové náklady</b>	
			23	Súčet 7, 12, 19-22
				1 469 356,00
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 1 469 356,00
				293 871,20
			25	Cena s DPH (r. 23-24)
				1 763 227,20
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>	
			26	Dodávky objednávateľa
				0,00
			27	Klzáva doložka
				0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie
				0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

na: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Inováteľ:

vilef:

o: Kežmarok

Spracoval: Ing. Vladimíra Smižanská

Dátum: 14. 5. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12	1 469 356,00	293 871,20	1 763 227,20	0,00	1 469 356,00	0,00	0,00	0,00
	Revitalizácia vnútrobloku Južná	1 369 912,57	273 982,51	1 643 895,08	0,00	1 369 912,57	0,00	0,00	0,00
	PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )	8 202,35	1 640,47	9 842,82	0,00	8 202,35	0,00	0,00	0,00
	INTERAKTÍVNA FONTÁNA	118 104,24	23 620,85	141 725,09	0,00	118 104,24	0,00	0,00	0,00
	Krejinná architektúra - Sadové úpravy	79 522,48	15 904,50	95 426,98	0,00	79 522,48	0,00	0,00	0,00
1	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	86 438,67	17 287,73	103 726,40	0,00	86 438,67	0,00	0,00	0,00
	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	81 012,38	16 202,48	97 214,86	0,00	81 012,38	0,00	0,00	0,00
	Zemné práce	5 426,29	1 085,26	6 511,55	0,00	5 426,29	0,00	0,00	0,00
	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro	54 220,73	10 844,15	65 064,88	0,00	54 220,73	0,00	0,00	0,00
	Slavebná úprava p...	46 942,23	9 388,45	56 330,68	0,00	46 942,23	0,00	0,00	0,00
1	Sadovnicke úpravy	4 527,68	905,54	5 433,22	0,00	4 527,68	0,00	0,00	0,00
2	Dažďové záhrady...	2 750,82	550,16	3 300,98	0,00	2 750,82	0,00	0,00	0,00
	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov míeru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	45 222,70	9 044,54	54 267,24	0,00	45 222,70	0,00	0,00	0,00
	Slavebná úprava p...	38 987,79	7 797,56	46 785,35	0,00	38 987,79	0,00	0,00	0,00
	Sadovnicke úpra...	3 484,09	696,82	4 180,91	0,00	3 484,09	0,00	0,00	0,00
	Dažďové záhrady...	2 750,82	550,16	3 300,98	0,00	2 750,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>1469356,00</b>	<b>293871,20</b>	<b>1 763 227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Kežmarok		
Projektant	DEVLEV Buildings s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	274 413,82	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	421 978,64	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 427,29	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	672 092,82	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 369 912,57	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	1 369 912,57
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 1 369 912,57	273 982,51
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 643 895,08
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			<b>E Prípochty a odpočty</b>	
					26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12**

JKSO

Názov objektu **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Kežmarok**

Projektant **DEVLEV Buildings s.r.o.**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	100 309,20	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	311 145,53	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 406,81	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	664 783,29	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 077 644,83	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>		Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22	1 077 644,83
					24 DPH 20,00 % z 1 077 644,83	215 528,97
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 293 173,80</b>
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka			<b>E Prípochty a odpochty</b>	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			27 Kľzavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**411 454,73 4 251,811**

#### 1 ZEMNE PRÁCE

**106 480,39 0,000**

1	100	Sadové úpravy (samostatný výkaz)	EUR	1,000	0,00	0,00	0,000
2	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	71,250	2,02	143,93	0,000
3	113106125	Rozobratie rigolov z tvárnic a betón. zalievky	m2	366,620	5,99	2 196,05	0,000
4	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	1,32	2 118,85	0,000
5	113107111a	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	1,32	3 211,08	0,000
6	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	131,450	3,81	500,82	0,000
7	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	1 665,393	18,20	30 310,15	0,000
8	113107130a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	18,20	44 274,05	0,000
9	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	1 605,193	3,56	5 714,49	0,000
10	113107142a	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	2 432,640	3,56	8 660,20	0,000
11	113201111	Vytrhanie obrubníkov schodiskových	m	143,780	3,37	484,54	0,000
12	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	m	1 251,834	1,70	2 128,12	0,000
13	113202111a	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizovane	m	1 877,751	1,70	3 192,18	0,000
14	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	240,956	2,93	706,00	0,000
15	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	19,992	4,29	85,77	0,000
16	131201101	Hĺbenie jám a rýh nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	157,215	10,01	1 573,72	0,000
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	106,647	8,19	873,44	0,000
18	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,560	4,05	285,77	0,000
19	174101101	Zásyp štrkom el. šachty	m3	0,392	54,17	21,23	0,000

#### 2 ZÁKLADY

**11 582,70 161,173**

20	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	3 182,240	0,25	795,56	0,000
21	215901101a	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - nedávno realizovane	m2	2 162,400	0,25	540,60	0,000
22	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	20,225	43,62	882,21	39,231
23	272322611	Šachty zo železobetónu odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 (zakl. doska, steny a strop)	m3	11,338	90,10	1 021,55	28,764
24	273356021	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	m2	79,860	17,55	1 401,54	0,054
25	273356022	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, odstránenie	m2	79,860	5,24	418,47	0,000
26	273357101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	8,400	23,36	196,22	0,017
27	273357102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	8,400	5,60	47,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	273357171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	7,120	5,29	37,66	0,013
29	273357172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	7,120	1,72	12,25	0,000
30	273361821	Výstuž šachiet BSt 500 (10505)	t	0,964	2 520,00	2 429,28	1,109
31	274272201	Murivo základové z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	0,810	160,50	130,01	1,861
32	274361821	Výstuž základových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,036	2 520,00	90,72	0,037
33	275313611	Základové páky a pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	37,237	96,13	3 579,59	90,088

4

## VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

						35 453,41	120,838
34	430321414	Schodišťové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	27,213	136,89	3 725,19	66,786
35	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	2,177	2 520,00	5 486,04	2,278
36	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	39,020	23,25	907,22	0,302
37	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	39,020	3,70	144,37	0,000
38	434121426	Osadenie železobet. slupňov na dosku drsných	m	208,900	15,64	3 267,20	7,236
39	593737560	Schodišťové bloky Flair 1000/750/500x350x150 mm grafitový čadič	m	213,078	89,04	18 972,47	21,308
40	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	208,900	8,69	1 815,34	22,747
41	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk zhotovenie	m2	41,780	20,74	866,52	0,181
42	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk odstránenie	m2	41,780	6,44	269,06	0,000

5

## KOMUNIKÁCIE

						183 918,45	3 640,529
43	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	2 319,690	1,83	4 245,03	187,802
44	564201111a	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovane	m2	2 162,400	1,83	3 957,19	175,068
45	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	484,810	2,18	1 056,89	49,063
46	564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	m2	72,870	2,54	185,09	8,849
47	564251111	Podklad pod rigol zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	369,538	5,88	2 172,88	112,195
48	564361123	Podklad plôch z kameniva drveného 0-10 mm stabilizované hr. 50 mm	m2	216,900	17,35	3 763,22	45,549
49	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	m2	216,900	4,28	928,33	42,718
50	564732111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	m2	483,640	5,99	2 897,00	121,365
51	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	m2	2 363,490	6,07	14 346,38	689,194
52	564751111a	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovane	m2	2 162,400	6,07	13 125,77	630,556
53	567116113	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	43,800	12,43	544,43	10,600
54	567121125	Podklad pod rigol z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	369,538	17,64	6 518,65	134,290
55	596211131	Kladdenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	2 319,690	11,26	26 119,71	171,657
56	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	2 366,084	14,00	33 125,18	438,909
57	596211131a	Kladdenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovane	m2	2 162,400	11,26	24 348,62	160,018
58	592450040	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	m2	2 205,648	14,00	30 879,07	409,148
59	596811231	Kladdenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,5 m2, pl. 50-100 m2	m2	72,870	16,58	1 208,18	7,360
60	592479500	Dlažba betónová veľkoformát. 60x80x8 cm	m2	76,514	25,87	1 979,42	9,182
61	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov 500/500/15 mm, škáry z cem. maly, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	504,800	23,30	11 761,84	228,144
62	597961113	Rigol dláždený z prefabrikátov atyp 350/625/120, škáry z cem. maly, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	19,610	38,53	755,57	8,863

6

## ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 421,97 10,917

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm - podkladný betón	m3	1,400	90,05	126,07	3,389
64	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	3,024	95,37	288,40	7,422
65	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	3,024	7,73	23,38	0,000
66	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	30,240	131,75	3 984,12	0,106

9

**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE****69 597,81****318,354**

67	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 772,085	5,82	10 313,53	0,000
68	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 807,527	2,02	3 651,20	52,418
69	916561111a	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - nedávno realizovane	m	1 884,135	5,82	10 965,67	199,002
70	592172100	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	kus	1 921,818	2,02	3 882,07	55,733
71	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	20,000	11,20	224,00	0,000
72	592174010	Obrubník cestný rovný/nábehový 100x15x25 mm sivý	kus	20,400	7,28	148,51	0,673
73	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,200	108,88	130,66	2,835
74	918101115	Duna zo suchej bet.zmesy z betónu tr. C 12/15 hr. 100 kompletne prevedenie s podsypom	m3	1,507	140,56	211,82	3,561
75	919734106	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	m	109,730	1,33	145,94	0,002
76	919734211	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	109,730	5,80	636,43	0,009
77	939922951	Osadenie betónových tvárnic elko 55-100 hrúbka 120 mm dĺžka päty 300 mm	kus	5,000	32,48	162,40	0,399
78	595943100	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š.100cm v.55cm dĺžka päty 30cm hr.12cm	kus	5,000	90,47	452,35	1,000
79	939922952	Osadenie betónových tvárnic elko 55-50-50 hrúbka 120 mm dĺžka päty 500 mm	kus	2,000	22,40	44,80	0,160
80	595943125	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š.50cm v.55cm hr.12cm vonkajší roh 1x90°	kus	2,000	135,43	270,86	0,290
81	939951111	Lôžko pod tvárnice z betónu tr. C 12/15 so štrkovým podsypom	m3	0,875	122,42	107,12	2,067
82	953171011	Osadenie stupadiel	kus	8,000	1,34	10,72	0,014
83	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	8,000	8,23	65,84	0,016
84	953171022	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových 50-100 kg	kus	2,000	9,24	18,48	0,014
85	552434441	Poklop vstupný šachtový	kus	2,000	132,10	264,20	0,160
86	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo oltvorov nad 4 m2	m3	10,000	102,49	1 024,90	0,000
87	976024500	Vybúranie hracích prvkov, smetných košov	kus	14,000	17,02	238,28	0,000
88	976027600	Vybúranie lavičiek a kvetináčov	kus	25,000	43,57	1 089,25	0,000
89	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	116,300	12,22	1 421,19	0,000
90	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 679,665	2,40	6 431,20	0,000
91	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	50 913,635	0,13	6 618,77	0,000
92	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. stavb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 948,818	5,60	10 913,38	0,000
93	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	730,847	5,60	4 092,74	0,000
94	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	106,647	5,60	597,22	0,000
95	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie. kryt dláždený	t	4 442,506	1,23	5 464,28	0,000

**PRÁCE A DODÁVKY PSV****666 190,10****1,116****711****Izolácie proti vode a vlhkosti****1 684,59****0,527**

96	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	51,040	0,25	12,76	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt, penetr.	m2	35,910	0,65	23,70	0,006
98	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,030	2 217,60	66,53	0,030
99	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor, náterom	m2	8,000	15,62	124,96	0,008
100	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	m2	16,800	16,89	283,75	0,025
101	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	51,040	2,52	128,62	0,020
102	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	35,910	3,99	143,28	0,020
103	628329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	m2	104,340	8,18	853,50	0,417
104	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,611	3,25	47,49	0,000

713

**Izolácie tepelné**

731,77

0,353

105	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	35,910	6,56	235,57	0,353
106	2831B0054	Doska Styrodur 2500 C.5 hr.50mm 1250x600mm	m2	37,706	12,91	486,78	0,000
107	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,452	1,46	9,42	0,000

722

**Vnútrotný vodovod**

0,00

0,000

108	722-1	Pitná fontánka vrátane prípojky (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000
109	722-2	Interaktívna fontána vrátane prípojky a vsakovania (samostatný výkaz)	EU R	1,000	0,00	0,00	0,000

767

**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

663 773,74

0,236

110	7672331101	Z1 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,13 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 262,40	2 262,40	0,000
111	7672331102	Z2 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 8,45 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 681,28	2 681,28	0,000
112	7672331103	Z3 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,98 m vrátane kotvenia	kus	2,000	1 580,10	3 160,20	0,000
113	7672331104	Z4 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,44 m vrátane kotvenia	kus	1,000	456,96	456,96	0,000
114	7672331105	Z5 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 916,69	1 916,69	0,000
115	7672331106	Z6 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 916,69	1 916,69	0,000
116	7672331107	Z7 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,26 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 351,84	1 351,84	0,000
117	7672331108	Z8 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 5,70 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 808,80	1 808,80	0,000
118	7672331109	Z9 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,1 m dl. 5,82 m vrátane kotvenia	kus	1,000	1 846,10	1 846,10	0,000
119	7672331110	Z10 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 2,14 m vrátane kotvenia	kus	1,000	679,09	679,09	0,000
120	7672331111	Z11 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,80 m vrátane kotvenia	kus	1,000	604,80	604,80	0,000
121	7672331112	Z12 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 10,12 m vrátane kotvenia	kus	1,000	3 210,03	3 210,03	0,000
122	7672331113	Z13 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 12,40 m vrátane kotvenia	kus	1,000	3 935,02	3 935,02	0,000
123	7672331114	Z14 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,01 m vrátane kotvenia	kus	1,000	2 224,50	2 224,50	0,000
124	7672331115	Z15 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 32,00 m vrátane kotvenia	kus	1,000	10 154,67	10 154,67	0,000
125	767916100	Montáž a dodávka oplotenia z profilov 30x30 mm, plotových lamiel 116/1250/0,75 mm a slúpkov 40x60 mm	m	17,030	342,94	5 840,27	0,000
126	767916200	Montáž a dodávka polopodzemného kontajnera Molok na kounálny odpad	kus	1,000	5 544,11	5 544,11	0,000
127	7679911001	Montáž a dodávka Parková lavička Landscape compact LPC122t vrátane spodnej stavby	kus	6,000	931,71	5 590,26	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
128	7679911002	Montáž a dodávka Parková lavička Vera LV256 dl.1,8m vrátane spodnej stavby	kus	69,000	1 020,23	70 395,87	0,059
129	7679911003	Montáž a dodávka Odpadkový kôš Diagonal DG315 45l vrátane spodnej stavby	kus	43,000	915,13	39 350,59	0,037
130	7679911004	Montáž a dodávka Infonosič IF120s 900x700 mm vrátane spodnej stavby	kus	3,000	2 157,22	6 471,66	0,003
131	7679911005	Montáž a dodávka Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE210 vrátane spodnej stavby	kus	24,000	342,99	8 231,76	0,020
132	7679911007	Montáž a dodávka Lillie Base Modul Dolly SF v.1,4 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 244,00	6 244,00	0,001
133	7679911008	Montáž a dodávka Unimini Lago SF v.1,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	25 982,88	25 982,88	0,001
134	7679911009	Montáž a dodávka Ski Stepper Cast In Place v.1,47m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	7 108,64	7 108,64	0,001
135	7679911010	Montáž a dodávka NRG Giants Causeway v.0,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 401,76	5 401,76	0,001
136	7679911011	Montáž a dodávka Seesaw Baronessa SF v.0,8m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	15 767,36	15 767,36	0,001
137	7679911012	Montáž a dodávka All Terrain Vehicle v.0,7m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	3 672,48	3 672,48	0,001
138	7679911013	Montáž a dodávka Anky Spring Toy v.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	1 799,84	1 799,84	0,001
139	7679911014	Montáž a dodávka Kids Tramp d.0,98m s nosným rámom vrátane spodnej stavby	kus	2,000	5 246,04	10 492,08	0,002
140	7679911015	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 90 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	9,000	2 622,93	23 606,37	0,008
141	7679911016	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 45 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	16,000	1 220,65	19 530,40	0,014
142	7679911017	Montáž a dodávka Sofiero kruhový stolík DN1100 mm vrátane spodnej stavby	kus	15,000	1 898,79	28 481,85	0,013
143	7679911018	Montáž a dodávka Sofiero otočné kresielko dl.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	40,000	1 648,64	65 945,60	0,034
144	7679911031	Montáž a dodávka Air Walker vrátane spodnej stavby	kus	1,000	6 749,85	6 749,85	0,001
145	7679911032	Montáž a dodávka Wall - 3 pull-up bars - 2 benches + rope ringd vrátane spodnej stavby	kus	1,000	12 331,14	12 331,14	0,001
146	7679911033	Montáž a dodávka Carpet Beating Racket vrátane spodnej stavby	kus	10,000	2 337,63	23 376,30	0,009
147	7679911034	Montáž a dodávka Pristrešok Falcolok 500 Cycle Store 4900x3980 4 pc vrátane spodnej stavby	kpl	1,000	64 219,15	64 219,15	0,001
148	7679911035	Montáž a dodávka White Water.04 šmyklavka vo svahu vrátane spodnej stavby	kus	1,000	20 766,14	20 766,14	0,001
149	7679911036	Montáž a dodávka NGR Sierra Diablo v.1,75 m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	8 673,40	8 673,40	0,001
150	7679911037	Montáž a dodávka Swing 2.50 v.1,5m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	5 606,59	5 606,59	0,001
151	7679911038	Montáž a dodávka Lezecká stena do svahu dl.3,0m vrátane spodnej stavby	kus	1,000	2 053,72	2 053,72	0,001
152	7679911039	Montáž a dodávka Tabule Sada kvetov 5 ks vrátane uchytenia	kpl	1,000	229,76	229,76	0,001
153	7679911043	Montáž a dodávka detské ihrisko S05 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.40 mm (47,52 m2) a hr.50 mm (66,37 m2)	kpl	1,000	22 245,54	22 245,54	0,001
154	7679911044	Montáž a dodávka detské ihrisko S07 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.70 mm (44,72+35,71+119,05+10,4 m2)	kpl	1,000	64 463,80	64 463,80	0,001
155	7679911045	Montáž a dodávka detské ihrisko S08 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.60 mm (35,84+112,84+2,64+6,27+3,77 m2)	kpl	1,000	38 958,34	38 958,34	0,001
156	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - prašiaky, sušiaky prádla	kg	364,000	1,19	433,16	0,018

## PRÁCE A DODÁVKY M

0,00 0,000

M21

155 Elektromontáže

0,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
157	210	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, zemné práce (samostatný výkaz)	EUR	1.000	0,00	0,00	0,000

**Celkom**

**1 077 644,83 4 252,927**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12**

Názov objektu **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

Názov časti **PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	5 824,69	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 362,07	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10,24	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	5,35	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 202,35	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	8 202,35
					24 DPH 20,00 % z 8 202,35	1 640,47
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	9 842,82
					<b>E Prípochty a odpočty</b>	
					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľúčová doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka				
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka				
Dátum a podpis		Pečiatka				

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: PITNÁ FONTANKA ( VODOVOD A KANALIZÁCIA )

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>8 186,76</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 290,66</b>	<b>0,000</b>
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,469	12,90	70,55	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	1,890	1,02	1,93	0,000
3	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,658	35,74	559,62	0,000
4	132201109.S	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,158	10,11	52,15	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,830	4,72	32,24	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,275	0,47	8,59	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,830	8,48	57,92	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,830	1,06	7,24	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,380	21,84	270,38	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,583	4,07	59,35	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,320	18,85	62,58	0,000
12	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	6,087	17,76	108,11	0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>78,27</b>	<b>0,000</b>
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,764	44,37	78,27	0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>2 901,47</b>	<b>0,000</b>
14	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	7,000	0,62	4,34	0,000
15	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	7,000	1,87	13,09	0,000
16	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	7,000	0,73	5,11	0,000
17	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	7,000	5,60	39,20	0,000
18	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2,000	3,67	7,34	0,000
19	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	2,05	4,10	0,000
20	877276041	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/40	ks	1,000	4,19	4,19	0,000
21	286530122100.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/40 mm	ks	1,000	2,81	2,81	0,000
22	891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	394,40	394,40	0,000
23	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	21,15	21,15	0,000
24	115022	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	ks	1,000	240,39	240,39	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na popr. z rúr liat., ocef., plast., DN 150	ks	1,000	59,49	59,49	0,000
26	551180002100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	64,38	64,38	0,000
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	7,000	3,85	26,95	0,000
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,84	5,88	0,000
29	893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	41,20	41,20	0,000
30	5922411500	Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová, lxšxv 1200x900x1800 mm s rebrikom	ks	1,000	827,25	827,25	0,000
31	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,296	20,92	27,11	0,000
32	286650001211	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	6,000	120,28	721,68	0,000
33	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,67	3,67	0,000
34	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	333,00	333,00	0,000
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	18,83	18,83	0,000
36	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	17,85	17,85	0,000
37	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	7,000	1,64	11,48	0,000
38	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,000	0,94	6,58	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>3 411,12</b>	<b>0,000</b>
39	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	26,64	26,64	0,000
40	HAWS3060	Vonkajšia pitná fontánka, na zem, betonová, v tvare válcu, vandaluvzdorná, napr. HAWS 3060	ks	1,000	3 384,48	3 384,48	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>505,24</b>	<b>0,000</b>
41	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,105	35,82	505,24	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>15,59</b>	<b>0,000</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>15,59</b>	<b>0,000</b>
42	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,76	5,52	0,000
43	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,06	6,06	0,000
44	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,92	3,92	0,000
45	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,119	0,78	0,09	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>8 202,35</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

JKSO

Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná

EČO

Názov časti: INTERAKTÍVNA FONTÁNA

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.05.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	107 528,86	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	10 559,79	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10,24	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	5,35	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		118 104,24	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	118 104,24
					24 DPH 20,00 % z 118 104,24	23 620,85
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>141 725,09</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		27 Kízavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Časť: INTERAKTÍVNA FONTÁNA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>118 088,65</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>							
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,405	12,90	211,64	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,610	1,02	5,72	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,678	35,74	1 668,27	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,475	10,11	156,45	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,487	4,72	96,70	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	144,828	0,47	68,07	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	20,487	8,48	173,73	0,000
8	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	20,487	1,06	21,72	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,540	21,84	798,03	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,750	4,07	178,06	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,610	18,85	181,15	0,000
12	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	18,260	17,76	324,30	0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>234,81</b>	<b>0,000</b>
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,292	44,37	234,81	0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>2 915,16</b>	<b>0,000</b>
14	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	30,000	0,62	18,60	0,000
15	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	30,000	1,87	56,10	0,000
16	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacsvrstvového DN 100	m	12,000	0,73	8,76	0,000
17	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacsvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	12,000	5,60	67,20	0,000
18	891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	1,000	394,40	394,40	0,000
20	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	1,000	21,15	21,15	0,000
21	115022	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	ks	1,000	240,39	240,39	0,000
22	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	59,49	59,49	0,000
23	551180002100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	64,38	64,38	0,000
24	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	30,000	3,85	115,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,84	25,20	0,000
26	893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	41,20	41,20	0,000
27	5922411500	Vodomerhá (armatúra) šachta železobetónová, lxšxv 1200x900x1800 mm s rebrikom	ks	1,000	603,25	603,25	0,000
28	895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,296	20,92	27,11	0,000
29	286650001211	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	6,000	120,28	721,68	0,000
30	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,67	3,67	0,000
31	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	333,00	333,00	0,000
32	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	18,83	18,83	0,000
33	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	17,85	17,85	0,000
34	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	1,64	49,20	0,000
35	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,000	0,94	28,20	0,000
<b>9</b>						<b>110 549,60</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
36	936941142.S	Osadenie a montáž interaktívnej fontány	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000
37	Fontána	Vonkajšia chodníková fontána s tryskami, na zem, betonová, s technológiou	ks	1,000	104 949,60	104 949,60	0,000
<b>99</b>						<b>505,24</b>	<b>0,000</b>
<b>Presun hmôt HSV</b>							
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,105	35,82	505,24	0,000
<b>PSV</b>						<b>15,59</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>722</b>						<b>15,59</b>	<b>0,000</b>
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							
39	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,76	5,52	0,000
40	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,06	6,06	0,000
41	669	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	ks	1,000	3,92	3,92	0,000
42	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,119	0,78	0,09	0,000
<b>Celkom</b>						<b>118 104,24</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Názov časti: Krajinná architektúra - Sadové úpravy

JKSO  
 EČO  
 Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval


Rozpočet číslo: \_\_\_\_\_ Dňa: 22.06.2022

CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 97,45	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 72 126,20	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 298,83	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	79 522,48	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 79 522,48
				24	DPH 20,00 % z 79 522,48 15 904,50
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 95 426,98</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
17.5.2023		Cej		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Časť: Krajinná architektúra - Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>72 223,65</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>71 927,15</b>	<b>0,000</b>
1	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	5 270,000	0,17	895,90	0,000
2	180402112	Založenie trávnika parkového výsevom vo svahu nad 1:5 do 1:2	m2	122,000	1,34	163,48	0,000
3	0057211200	Tráva - trávové semeno parková zmes (40g/m2)	kg	210,800	9,18	1 935,14	0,000
4	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	91,000	0,37	33,67	0,000
5	005720001401	Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylinný trávnik Agrostis. Vysev 15g/m2	kg	1,365	13,22	18,05	0,000
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 628,600	0,62	3 489,73	0,000
7	182001122.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	190,800	3,01	574,31	0,000
8		Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	m3	46,000	9,46	435,16	0,000
9	693410003,1	Zemina pre terrine modelácie vrátane dovozu	m3	46,000	39,93	1 836,78	0,000
10		Zasakovacia ryha štrkový vsak - Štrk frakcie 16 -32	m3	27,300	52,36	1 429,43	0,000
11		Geotextília	m2	180,000	2,41	433,80	0,000
12	693410004	Dodávka Piesok 0 -1, vrátane dovozu	m3	9,100	40,77	371,01	0,000
13	693410005	Dodávka zeminy : zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	M3	30,400	40,10	1 219,04	0,000
14	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 988,000	0,30	596,40	0,000
15	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 431,000	1,52	2 175,12	0,000
16	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	43,000	49,97	2 148,71	0,000
17	5812162000r1	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	m3	419,100	11,20	4 693,92	0,000
18	183205112	Založenie záhonu a krikov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vrátane vyhlbenia jamiek	m2	336,400	0,73	245,57	0,000
19	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	0,65	218,66	0,000
20	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,06	341,84	0,000
21	183403153	Obrobenie pôdy hrbáním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,19	1 082,51	0,000
22	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,02	107,22	0,000
23	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	426,000	0,24	102,24	0,000
24	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hŕúz	ks	1 562,000	0,21	328,02	0,000
25	02662010300	Allium aflatunense 'Purple Sensation'	ks	142,000	3,36	477,12	0,000
26	02662010301	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	ks	15,000	3,36	50,40	0,000
27	02662010302	Artemisia schmidtiana 'Nana'	ks	45,000	3,36	151,20	0,000
28	02662010303	Calamagrostis brachytricha	ks	17,000	3,36	57,12	0,000
29	02662010304	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	ks	355,000	3,36	1 192,80	0,000
30	02662010305	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	ks	18,000	3,36	60,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	02662010306	Filipendula vulgaris 'Plena'	ks	24,000	3,36		
32	02662010307	Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola'	ks	58,000	3,36	80,64	0,000
33	02662010308	Gaura lindheimeri	ks	15,000	3,36	194,88	0,000
34	02662010309	Gypsophyla repens 'Rosea'	ks	21,000	3,36	50,40	0,000
35	02662010310	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	ks	17,000	3,36	70,56	0,000
36	02662010311	Iris x barbata 'Nana'	ks	21,000	3,36	57,12	0,000
37	02662010312	Knautia macedonica 'Mars Midget'	ks	17,000	3,36	70,56	0,000
38	02662010313	Linum perenne	ks	19,000	3,36	63,84	0,000
39	02662010314	Narcissus jonquilla 'Baby Moon'	ks	355,000	3,36	1 192,80	0,000
40	02662010315	Narcissus poeticus var. recurvus	ks	355,000	3,36	1 192,80	0,000
41	02662010316	Potentilla neumanniana	ks	26,000	3,36	87,36	0,000
42	02662010317	Phlomis russeliana	ks	21,000	3,36	70,56	0,000
43	02662010318	Paeonia tenuifolia 'Plena'	ks	11,000	3,36	36,96	0,000
44	02662010319	Rudbeckia fulgida sulivantii 'Goldsturm'	ks	21,000	3,36	70,56	0,000
45	02662010320	Sedum telephium 'Herbstfreunde'	ks	26,000	3,36	87,36	0,000
46	02662010321	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	355,000	3,36	1 192,80	0,000
47	02662010322	Veronica teucrium 'Königsblau'	ks	34,000	3,36	114,24	0,000
48	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks				
49	02662011001	Amelanchier arborea 'Robin Hill' 16 - 18	ks	43,000	22,42	964,06	0,000
50	02662011002	Acer campestre 'Elsrijk' 17 - 20	ks	12,000	618,40	7 420,80	0,000
51	02662011013	Acer platanoides 'Cleveland' 17 - 20	ks	11,000	448,00	4 928,00	0,000
52	02662011004	Fraxinus angustifolia 'Raywood' 18 - 20	ks	2,000	336,00	672,00	0,000
53	02662011005	Fagus sylvatica 20 - 25	ks	11,000	448,00	4 928,00	0,000
54	02662011006	Prunus x yedoensis 17 - 20	ks	3,000	728,00	2 184,00	0,000
55	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	672,000	1,25	840,00	0,000
56	184701111.S	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin bez balu	ks	759,000	0,87	660,33	0,000
57	026550000101	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 30 -40	ks	566,000	4,37	2 473,42	0,000
58	026550000102	Parthenocissus tricuspidata, 30 - 60	ks	106,000	7,93	840,58	0,000
59	026550000103	Spiraea betulifolia 40 - 60	ks	759,000	4,37	3 316,83	0,000
60	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	43,000	13,42	577,06	0,000
61	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	129,000	9,35	1 206,15	0,000
62	05212050002	Popruh k uviazaniu stromov (1,5m na kôl)	m	193,500	1,34	259,29	0,000
63	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevin solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	43,000	3,14	135,02	0,000
64	184501111	Aplikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,500	4,74	101,91	0,000
65	67352211000	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou tplotou, alebo mrazom	m2	21,500	11,48	246,82	0,000
66	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 457,000	0,28	687,96	0,000
67	25111112000	Tabletové zásobné hnojivo 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	4 617,000	0,09	415,53	0,000
68	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	2,09	703,08	0,000
69	59386000020d	Drvené kamenivo, Melafyr, vrstva hrúbky 7 cm, fr, 8/16mm, vrátane nákupu a dovozu	m3	4,970	89,76	446,11	0,000
70	0554151000	mulčovací materiál - borovicová kôra fr. 0,5-3cm	m3	18,578	89,88	1 669,79	0,000
71	6936651300r	Mulčovacia ekotextília netkaná 50g/m2	m2	265,400	1,34	355,64	0,000
72	185803111,1	Ošetrovanie trávnik bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	m2	5 361,000	0,18	964,98	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
73	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,03	160,83	0,000
74	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2: stromy 50l . 5x	m3	10,750	5,12	55,04	0,000
75	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kriky)	m3	13,456	4,50	60,55	0,000
76	185804312r	Zaliatie trávniku (2x 20L/m2)	m3	107,220	5,12	548,97	0,000
77	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	131,426	5,76	757,01	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>296,50</b>	<b>0,000</b>
78	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	108,213	2,74	296,50	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>7 298,83</b>	<b>0,000</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>7 298,83</b>	<b>0,000</b>
79	767995104	M+D Obrubník - Kovová obruba antracitová sivá - RAL 7016, rozmery: 100 x 7,5/16 s hrotmi x 0,2 cm	m	197,000	13,71	2 700,87	0,000
80		6% navýšenie kôli prekrytiám na spojoch jednotlivých kusov	m	11,820	13,71	162,05	0,000
81	767995106	Montáž zavlažovacieho systému Aqua Max	ks	43,000	20,72	890,95	0,000
82	28612001220000	Airmax/Aquamax PE perforovaná hadica AMS-80, pr. 80 mm, role 50 m	m	129,000	4,61	594,69	0,000
83	28612001220001	PP lvarovka "T" na hadice o pr. 80 mm	ks	43,000	27,44	1 179,92	0,000
84	28612001220002	PP koncová zátku na hadice o pr. 80 mm - bajonet	ks	43,000	13,22	568,46	0,000
85	184202112	Zhotovenie oplatenia	m	51,000	9,13	465,63	0,000
86	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 1,0 m	ks	51,000	11,37	579,87	0,000
87		Lano jutové priemer 18mm	m	76,500	1,12	85,68	0,000
88	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	70,000	1,01	70,70	0,000
<b>Celkom</b>						<b>79 522,48</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Názov časti: Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Projektant: DEVLEV Buildings s.r.o.

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	60 653,62	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	25 785,05	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		86 438,67	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	86 438,67
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 86 438,67	17 287,73
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	103 726,40
17.5.2023					E Prípochy a odpočty	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kľúčová doložka	0,00
17.5.2023					28 Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Názov podčasti: Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	59 614,15	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	21 398,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		81 012,38	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>		
				23 Súčet 7, 12, 19-22		81 012,38
				24 DPH 20,00 % z 81 012,38		16 202,48
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		97 214,86
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0,00
17.5.2023						

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Podčasť: Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>3 406,00</b>	<b>0,000</b>
949942101		Hydraulická zdvihadia plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m	hod	130,000	26,20	3 406,00	0,000
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>69 504,34</b>	<b>283,711</b>
210962058		Demontáž svietidla VO do 10 kg	kus	35,000	12,97	453,95	0,000
220010101		Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pátku vrátane osadenia svietidla/kamery a výzbroje svorkovnice, bez zemných prác na rovine	kus	8,000	66,25	530,00	0,000
42127/C0		Hlinikový stožiar SAL-5/B60 anodizovaný natural	ks	7,000	482,15	3 375,05	0,000
210204122		Stožiarová patka	kus	8,000	54,69	437,52	0,000
06_04_20_DN/C0		Hlinikový stožiar SAL-DL3 WP1-0, 18-5-5m anodizovaná natural (Pre kameru)	ks	1,000	503,23	503,23	0,000
311150		Betónový základ B-50	ks	8,000	67,74	541,92	0,000
4006		Spojovacie prvky pre B-50 B-50A	ks	8,000	12,80	102,40	0,000
4001		Kľúčik pre dverka na hlinikových stožiaroch - hexagonal	ks	1,000	1,25	1,25	0,000
473010/C0		Hlinikový výložník WN-1 anodizovaný inox farba natural (kamera)	ks	1,000	68,33	68,33	0,000
324110		Stožiarová svorkovnica NTB-1	ks	9,000	20,60	185,40	0,000
324010		Stožiarová svorkovnica TB-1	ks	9,000	22,23	200,07	0,000
324120		Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	4,000	27,59	110,36	0,000
322010		Poisťka D 01 10A/400V	ks	39,000	0,26	10,14	0,000
210040201		Konzola na stožiar a nástrešník	kus	1,000	26,53	26,53	0,000
220010711		Označenie stožiaru novými tabuľkami-pripevnenie čísla na stožiar /1 tabuľka/	kus	39,000	1,62	63,18	0,000
210192553		Svorkovnica zapojenie TB-1 NTB-1-2	kus	39,000	17,34	676,26	0,000
210200088		Svietilo na stožiar osvetlenie VO + montáž riadiaceho čipu	kus	43,000	37,02	1 591,86	0,000
C-Note		Riadiaci čip C-Node, kryt IP68	ks	43,000	142,13	6 111,59	0,000
303634-461		FAGERHULT FGH LUNOVA LED 3000 lm 42W 3000K CR180 DALI CLO CLASS IP66 IK10 5x1,5mm2 H07RN-F 6m	ks	43,000	826,56	35 542,08	0,000
3410108000		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	320,000	7,57	2 422,40	94,080
220180321		Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav a záver prác, do 3 kg/m	m	480,000	2,08	998,40	0,000
3410109300		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	60,000	2,39	143,40	1,020
3410109400		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	100,000	5,72	572,00	4,800
KF 09040 BB		Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	m	155,000	0,88	136,40	0,000
3410105000		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	0,83	83,00	1,000
210800115		Kábel medený uloženie CYKY 5 x 1, 5	m	250,000	0,41	102,50	0,000
3410109200		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	250,000	1,47	367,50	10,750
KF 09050 BB		Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N HDPE červená	m	310,000	1,31	406,10	0,000
210101432		Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	470,000	1,57	737,90	0,000
210220020		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	350,000	1,68	588,00	0,000
3544112000		Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	kg	410,000	4,13	1 693,30	168,100
3410102182		HR-Svorka SZ	kus	9,000	2,20	19,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	3410102156	HR-Svorka SR 02					
	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	26,000	2,62	68,12	0,000
	3410102157	HR-Svorka SR 03	kus	9,000	2,20	19,80	0,000
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	kus	26,000	2,72	70,72	0,000
	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	kus	46,000	2,31	106,26	0,000
	3410102083	HR-Gulatina 10	m	50,000	4,18	209,00	0,000
	210962066	Náter stožiara VO	kg	60,000	3,37	202,20	3,600
	2462156000	Farba syntetická na konštrukcie vrchná belavá (upresniť pri realizácii)	kus	35,000	58,90	2 061,50	0,000
	2464203000	Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S 6006	kg	17,000	12,80	217,60	0,289
	2467405588	CHEMOLAK S 6005 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	kg	6,000	34,05	204,30	0,036
	PPV	Podiel pridružených výkonov	kg	6,000	37,95	227,70	0,036
	PM	Podružný Materiál	%	56 462,220	0,01	564,62	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	%	47 235,520	0,01	472,36	0,000
	MV	Murárska výpomoc	hod	30,000	15,71	471,30	0,000
	RMV008	Výmena rozvádzača VO vrátane príslušenstva montáže a zakreslenia skutkového stavu	%	56 876,220	0,01	568,76	0,000
			kus	2,000	2 619,14	5 238,28	0,000
<b>922</b>		<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ</b>				<b>7 735,36</b>	<b>2,415</b>
	2862307000	Chránička HDPE 32/27 pre ochranu káblov s optickými vláknami	m	105,000	1,21	127,05	2,415
	3412580590	Optický kábel, Single-mode, 8x9/125, G657A2	m	120,000	0,73	87,60	0,000
	210101432	Trubka Chránička HDPE uloženie	m	105,000	1,05	110,25	0,000
	SKO-1-PE	Zemná telekomunikačná šachta SKO-1-PE (710x750cm)	ks	1,000	246,20	246,20	0,000
	Z-600/DN624-PE	Plastové veko ku šachte Z-600/DN624-PE so zámkom a lesnením	ks	1,000	82,77	82,77	0,000
	220180321	Položenie kábla do lôžka v husto zastavanom priestore vrátane príprav a záver.prác, do 3 kg/m	ks	1,000	82,77	82,77	0,000
	220185001	Zafúkanie 1x optického kábla, vonk. sieť	m	120,000	1,05	126,00	0,000
			m	32,000	5,24	167,68	0,000
	Avigilon	Kamery Avigilon MULTIDOME 4x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektiv 2,8 mm, uhol záberu 360°.	ks	1,000	3 630,40	3 630,40	0,000
	SKR	Skriňa s istením a napájaním pre outdoorové kamery	ks	1,000	199,06	199,06	0,000
	3412500010_1	Kábel UTP - Outdoor	ks	1,000	199,06	199,06	0,000
	G652A_1	Prepojovací patch kábel optický 1m, Single-mode, G652A	m	10,000	1,05	10,50	0,000
	G652A_2	Optický pigtail 1m, Single mode, G652A	ks	1,000	8,38	8,38	0,000
	G652A_3	Optický box	ks	1,000	2,09	2,09	0,000
	G652A_4	Príslušenstvo pre optické vlákna	ks	1,000	25,14	25,14	0,000
	G652A_6	Kartušový zdroj	ks	1,000	20,96	20,96	0,000
	G652A_9	Optický modem	ks	1,000	209,53	209,53	0,000
	G652A_7	Montáž, konfigurácia telekom zariadení	ks	1,000	261,91	261,91	0,000
	G652A_8	Montáž, konfigurácia kamier	h	2,000	36,67	73,34	0,000
	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	1,000	47,14	47,14	0,000
	220065055_2	Meranie optických vlákien	ks	8,000	20,96	167,68	0,000
	81.310.	Prep. Ochrana PO I 1 LCF 25kA 280V/25kA obj.č.81.310.	ks	8,000	10,47	83,76	0,000
	RMV006	Prac. Ochrana PO I 1 LCF 25kA 280V/25kA obj.č.81.310.	ks	1,000	481,92	481,92	0,000
	PPV	Uprava rozvádzača VO	h	3,000	31,43	94,29	0,000
	PM	Podiel pridružených výkonov	%	6 042,450	0,01	60,42	0,000
	PnBn	Podružný Materiál	%	4 143,930	0,01	41,44	0,000
	MV	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	15,71	471,30	0,000
	RMV007	Murárska výpomoc	%	6 042,450	0,01	60,42	0,000
		Projekt skutočného vyhotovenia/zakreslenie skutkového stavu inštalácie/rozvádzačov....	ks	1,000	838,13	838,13	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
950		<b>Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení</b>					
	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	ks	1,000	366,68	366,68	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>81 012,38</b>	<b>286,126</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12**

Názov objektu: **Revitalizácia vnútrobloku Južná**

Názov podčasti: **Zemné práce**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 039,47	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 386,82	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		5 426,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 'Kompl. činnosť'	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	5 426,29
					24 DPH 20,00 % z 5 426,29	1 085,26
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>6 511,55</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná

Podčasť: Zemné práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>946</b>		<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>				<b>5 426,29</b>	<b>54,496</b>
	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	400,000	0,54	216,00	0,000
	210251368	Vytyčenie trás vedení pred začatím prác	bod	28,000	20,25	567,00	0,000
	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	400,000	2,55	1 020,00	0,000
	460560174	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	400,000	2,04	816,00	0,000
	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	200,000	2,04	408,00	0,000
	460050304	Jama pre jednoduchý stožiar patkovaný EZP 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	kus	9,000	25,96	233,64	0,000
	460070613	Jama pre montážnu šachtu 95x95	kus	1,000	50,92	50,92	0,000
	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	2,000	15,77	31,54	0,000
	275313611	Betón základových patiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	50,90	101,80	8,772
	5893260500	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	2,000	99,78	199,56	8,764
	175101100	Obsyp vedenia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	80,000	5,10	408,00	0,000
	5833782900_2	Piesok jemný 0-1-4 obsypový vrátane dopravy	m3	80,000	6,92	553,60	0,000
	2830002000	Fólia výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	m	420,000	0,21	88,20	36,960
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13 966,440	0,01	139,66	0,000
	PM	Podružný Materiál	%	3 962,180	0,05	198,11	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	10,000	25,46	254,60	0,000
	MV	Murárska výpomoc	%	13 966,440	0,01	139,66	0,000
<b>Celkom</b>						<b>5 426,29</b>	<b>54,496</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná  
 Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	17 745,80	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	36 474,93	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		54 220,73	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	54 220,73
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 54 220,73	10 844,15
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	65 064,88
					<b>E Prípochty a odpočty</b>	
					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kízavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie +-	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12**

Názov objektu: **STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná**  
**Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro**

Názov časti: **Stavebná úprava p...**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	17 010,31	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	29 931,92	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		46 942,23	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	46 942,23
<b>Objednávateľ</b>					24 DPH 20,00 % z 46 942,23	9 388,45
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	56 330,68
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kľzavá doložka	0,00
<i>Cej</i>					28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>46 942,23</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>16 773,95</b>	<b>0,000</b>
1	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	600,000	1,55	930,00	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	114,700	2,62	300,51	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180,000	4,29	772,20	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	180,000	1,16	208,80	0,000
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m <sup>3</sup>	0,140	47,32	6,62	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	180,140	3,66	659,31	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	5 944,620	0,35	2 080,62	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180,140	2,20	396,31	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	333,259	21,84	7 278,38	0,000
10	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 400 mm	m <sup>2</sup>	260,000	8,80	2 288,00	0,000
11	5896121590	Humózná zemina vrátane dopravy	t	153,920	12,04	1 853,20	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>758,48</b>	<b>0,000</b>
12	212752124	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m <sup>3</sup> /m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	70,000	8,76	613,20	0,000
13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	520,000	0,25	130,00	0,000
14	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,144	106,12	15,28	0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>2 111,41</b>	<b>0,000</b>
15	434121416.1	Osadzovanie schodiskových stupňov do maltového ložka hr. 100 mm	m	20,000	15,64	312,80	0,000
16	592460013600.1	Schodisková doska 350/1000/150 mm	ks	20,200	89,04	1 798,61	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>14 924,66</b>	<b>0,000</b>
17	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	7,600	6,47	49,17	0,000
18	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	7,000	7,96	55,72	0,000
19	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	520,000	11,63	6 047,60	0,000
20	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m <sup>2</sup>	7,600	11,26	85,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	7,676	14,00	107,46	0,000
22	596911212	Kladenie vegetačnej tvarnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	436,000	16,96	7 394,56	0,000
23	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer 600x400x80 mm, sivá	m2	440,360	2,69	1 184,57	0,000

8

**Rúrové vedenie**

						<b>140,50</b>	<b>0,000</b>
24	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	27,85	55,70	0,000
25	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	41,98	84,80	0,000

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

						<b>11 338,73</b>	<b>0,000</b>
26	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,400	5,82	48,89	0,000
27	592170001800	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	9,000	2,02	18,18	0,000
28	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	363,000	11,20	4 065,60	0,000
29	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	351,930	7,28	2 562,05	0,000
30	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, kšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	20,888	26,90	561,89	0,000
31	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, kšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	26,90	28,81	0,000
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,079	119,80	1 327,26	0,000
33	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	4,30	77,40	0,000
34	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	6,000	16,62	99,72	0,000
35	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	12,40	49,60	0,000
36	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	6,000	96,07	576,42	0,000
37	592270067100	Môstkový rošt Drainlock V/X150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	12,000	29,27	351,24	0,000
38	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,232	2,40	300,56	0,000
39	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 383,120	0,13	569,81	0,000
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	125,232	5,60	701,30	0,000

99

**Presun hmôt HSV**

						<b>894,50</b>	<b>0,000</b>
41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	727,239	1,23	894,50	0,000

**Celkom****46 942,23 0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná  
 Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro  
 Názov časti: Sadovnicke úpravy

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	4 527,68		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		13 GZS	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 527,68		14 Projektové práce	0,00
20 HZS		0,00		15 Sťažené podmienky	0,00
Projektant				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				20 Ostatné náklady	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
				<b>D Celkové náklady</b>	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	4 527,68
				24 DPH 20,00 % z 4 527,68	905,54
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 433,22
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kízavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie +-	0,00
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka			
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			
Dátum a podpis	17.5.2023	Pečiatka			

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok  
 Časť: Sadovnicke úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 527,68</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>4 522,73</b>	<b>0,000</b>
1	18040.001	Založenie trávniká výsevom	m2	264,200	0,84	221,93	0,000
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip -12 ks	ks	12,000	358,40	4 300,80	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>4,95</b>	<b>0,000</b>
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,808	2,74	4,95	0,000
<b>Celkom</b>						<b>4 527,68</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	735,49	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 015,33	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		2 750,82	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>		
				23 Súčet 7, 12, 19-22	2 750,82	
				24 DPH 20,00 % z 2 750,82	550,16	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 300,98	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro  
 Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>2 750,82</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>					
						<b>2 164,43</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>					
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,760	7,53	88,55	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,760	1,16	13,64	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,760	4,72	55,51	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,47	182,40	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	11,760	8,48	99,72	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,760	0,84	9,88	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	21,84	475,15	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	m3	6,860	4,05	27,78	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	8,820	3,79	33,43	0,000
10	5833110100.1	Štrk a kamenivo	t	16,317	16,07	262,21	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacím substrátom hr. 50-100 mm	m2	19,600	21,11	413,76	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,20	23,20	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	4,08	473,28	0,000
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,196	30,22	5,92	0,000
						<b>586,39</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>					
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	35,81	586,39	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 750,82</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.05.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	15 649,07	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	29 573,63	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		45 222,70	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	45 222,70
					24 DPH 20,00 % z 45 222,70	9 044,54
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>54 267,24</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		<b>E Prípochty a odpochty</b>	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		27 Kľzavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie +-	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest  
 Názov časti: Stavebná úprava p...

JKSO  
 EČO  
 Miesto  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval

Rozpočet číslo: \_\_\_\_\_ Dňa: 22.06.2022

CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	14 913,58	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	24 074,21	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		38 987,79	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	38 987,79
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 38 987,79	7 797,56
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	46 785,35
Zhotoviteľ					<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
17.5.2023					27 Kľzavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozadržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>38 987,79</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>12 551,27</b>	<b>0,000</b>
1	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	477,600	1,55	740,28	0,000
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	94,700	2,62	248,11	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	4,29	617,76	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	144,000	1,16	167,04	0,000
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	144,000	3,66	527,04	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 752,000	0,35	1 663,20	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	2,20	316,80	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	266,400	21,84	5 818,18	0,000
9	181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	154,000	8,80	1 355,20	0,000
10	5896121590	Humózna zemina vrátane dopravy	t	91,168	12,04	1 097,66	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>480,40</b>	<b>0,000</b>
11	212752124	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	40,000	8,76	350,40	0,000
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,25	130,00	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>14 810,12</b>	<b>0,000</b>
13	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,200	6,47	415,37	0,000
14	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	11,63	6 047,60	0,000
15	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	64,200	11,26	722,89	0,000
16	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	64,842	14,00	907,79	0,000
17	596911212	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	341,200	16,96	5 786,75	0,000
18	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer600x400x80 mm, sivá	m2	345,622	2,69	929,72	0,000
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>140,50</b>	<b>0,000</b>
19	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	27,85	55,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	59225000390,01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	41,98	84,80	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>10 216,98</b>	<b>0,000</b>
21	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,500	5,82	282,27	0,000
22	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	49,955	2,02	100,91	0,000
23	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	280,800	11,20	3 144,96	0,000
24	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	268,871	7,28	1 957,38	0,000
25	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	19,282	26,90	518,69	0,000
26	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	26,90	28,81	0,000
27	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,515	119,80	1 139,90	0,000
28	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,800	4,30	24,94	0,000
29	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	10,000	16,62	166,20	0,000
30	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	12,40	49,60	0,000
31	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	10,000	96,07	960,70	0,000
32	592270067100	Môstkový rošt Drainlock VIX150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	20,000	29,27	585,40	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,177	2,40	240,42	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 506,195	0,13	455,81	0,000
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	100,177	5,60	560,99	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>788,52</b>	<b>0,000</b>
36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	641,071	1,23	788,52	0,000
<b>Celkom</b>						<b>38 987,79</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest  
 Názov časti: Sadovnicke úpra...

JKSO  
 EČO  
 Miesto  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval


Rozpočet číslo:   
 Dňa: 22.06.2022

CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 484,09	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 484,09	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	3 484,09
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 3 484,09	696,82
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 180,91
					<b>E Prípochy a odpochy</b>	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kízavá doložka	0,00
17.5.2023		Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Sadovnicke úpra...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 484,09</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>3 480,37</b>	<b>0,000</b>
1	18040.001	Založenie trávniky výsevom	m2	303,300	0,84	254,77	0,000
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Líp -9 ks	ks	9,000	358,40	3 225,60	0,000
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>3,72</b>	<b>0,000</b>
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,359	2,74	3,72	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>3 484,09</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
 Názov objektu: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest  
 Názov časti: Dažďové záhrady...

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.06.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	735,49	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 015,33	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		2 750,82	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22	2 750,82
					24 DPH 20,00 % z 2 750,82	550,16
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 300,98</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			<b>E Prípochy a odpočty</b>	
17.5.2023					26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			27 Kízavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - s indexom navýšenia 1,12  
**Objekt:** STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest  
**Časť:** Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>2 750,82</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>2 164,43</b>	<b>0,000</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,760	7,53	88,55	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,760	1,16	13,64	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,760	4,72	55,51	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,47	182,40	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	11,760	8,48	99,72	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,760	0,84	9,88	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	21,84	475,15	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	m3	6,860	4,05	27,78	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	8,820	3,79	33,43	0,000
10	5833110100.1	Štrk a kamenivo	t	16,317	16,07	262,21	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacím substrátom hr.50-100 mm	m2	19,600	21,11	413,76	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,20	23,20	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	4,08	473,28	0,000
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,196	30,22	5,92	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>586,39</b>	<b>0,000</b>
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	35,81	586,39	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 750,82</b>	<b>0,000</b>

## 5. Znalecká doložka

Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 07.02.2018 pre odbor 370000 Stavebníctvo a odvetvia 371002 Odhad hodnoty stavebných prác, 370100 - Pozemné stavby, 370800 - Projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 915402.

Znalecký úkon je v denníku zapísaný pod poradovým číslom 10/2023.

### VYHLÁSENIE ZNALCA:

Som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.



Ing.Vladimíra Smižanská