

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Dodatok")

ev. č. objednávateľa: S/1/2022

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Sídlo:	Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Právna forma:	príspevková organizácia
Štatutárny orgán:	Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy
IČO:	042317665
DIČ:	2024128216
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:	SK80 8180 0000 0070 0068 1477

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy,

Osoby oprávnené rokovať

v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy

Telefón/ fax:

047/5621527, 0903 503 794

E-mail:

spojenaskola.rs@gmail.com

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Adifex, a. s.

Sídlo:

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko

Zapísaný v:

OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B

Štatutárny orgán:

Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva

Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva

IČO:

46 71 58 94

DIČ:

2023532115

IČ DPH :

SK2023532115

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

SK16 0200 0000 0046 6961 8556

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Ing. Martin Laurinčík

- technických:

Ing. Martin Laurinčík

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2022 **Zmluvu o dielo č. S/1/2022**, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.11.2022 (ďalej spolu len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. V. ods. 3. Zmluvy „Cena diela“ s čl. IX. ods. 1 Zmluvy " Zmena záväzkov zmluvných strán" a v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
3. V priebehu realizácie diela sa v dôsledku zmeny skutkového stavu objavila potreba vykonania zmien a ďalších stavebných prác na diele nad rámec rozsahu, ktorý bol dojednaný v Zmluve. Tieto práce spočívajú v úprave rozsahu stavebných prác týkajúcich sa SO-20 Rekonštrukcia dielní – zakladanie; SO-21 Garáže pre agrotechniku – zakladanie, SO-06 Cesty a spevnené plochy, SO-01 Dielne a architektúra. Potrebu vykonania uvedených prác nemohol zhotoviteľ predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti.
4. Popri prácach uvedených v odseku 3 tohto článku sa objavila potreba vykonať aj ďalšie práce, pričom je žiadúce, aby uvedené práce vykonal zhotoviteľ. Tieto práce spočívajú v úprave rozsahu stavebných prác týkajúcich sa SO-08 Kanalizácia rozšírenie; SO-03 Ubytovanie, SO-21 garáže pre agrotechniku.
5. Zmeny na SO-20 sú vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Pri výkope sond bolo zistené, že pod základovým murivom sa nenachádzajú základové pásy, s ktorými projektová dokumentácia pôvodne uvažovala. Nakoľko nový projekt uvažuje so stavbou s nosným obvodovým murivom, je nutné pôvodnú podkladovú dosku v časti budúcich základových pásov vybrať, vykopať nové základové pásy z betónu medzi jestvujúcimi pätkami a následne vybetónovať vybranú podkladovú dosku. Absencia základových pásov sa nedala vopred zistiť, pretože boli zakryté základovým murivom. Náklady spojené s vykonaním stavebných prác v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 30.610,97 € bez DPH (zmenový list 1).
6. Zmeny na SO-21 sú vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Po odkrytí základovej škáry a následnej obhliadke za účasti stavebného dozoru a zástupcov generálneho projektanta bolo zistené, že základová škára na úrovni podľa projektovej dokumentácie 211,38 m.n.m nie je dostatočne únosná. Na základe návrhu statika bolo doporučené prehĺbenie výkopu základovej škáry o 800mm t.j. na úroveň 210,58 m.n.m. Z uvedených príčin je nutné navýšiť množstvo stavebných prác: Výkopy, debnenie, výstuž, betón, odvoz zeminy, poplatok za skládku. Náklady spojené s vykonaním stavebných prác v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 9.566,03 € bez DPH (zmenový list 2).
7. Zmeny na SO-01 sú vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Počas realizovania diela sa zistilo, že pod dlažbou a poterom sa nachádza ďalšia vrstva poteru, pod ktorým je ešte izolácia. Nepredvídané vrstvy poteru boli popraskané a nestabilné, a preto ich projektant navrhol vybrať a nahradiť novou vrstvou poteru. Existenciu nepredvídanej vrstvy poteru a izolácie nebolo možné zistiť, pretože sa nachádzali pod dlažbou. Náklady spojené s vykonaním stavebných prác v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 8.649,33 € bez DPH (zmenový list 5).
8. Zmeny na SO-06 sú vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. V projektovej dokumentácii sa nepredpokladalo, že pod asfaltovými plochami sa nachádza podkladný betón. Tento podkladný betón, s ktorým sa neuvažovalo a ktorý nebolo

možné zistiť, lebo bol zakrytý asfaltom, je nutné vybúrať a odviezť, v dôsledku čoho vzniknú náklady navyše. Náklady spojené s vykonaním stavebných prác v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 83.789,07 € bez DPH (zmenový list 7).

9. Celkové náklady v dôsledku nepredvídateľných prác (uvedených v bodoch 5-8) sú 132.615,40 € bez DPH.
10. Zmeny na SO-03 spočívajú v navýšení počtu ropných odlučovačov z 2 na 4 ks, zároveň bolo rozhodnuté, že sa na stavbe nepoužijú 4 ks odlučovačov ORL UV špecifikovaných v bode 46 zmluvného rozpočtu (zmenový list č. 3). Náklady v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 4.514,34 € bez DPH.
11. Zmeny na SO-08 spočívajú v odstránení vrstvy poteru a izolácie v pekárskej dielni, osadení nových zárubní, úprave niektorých miestností, napojení technologického zariadenia pekárne (zmenový list 4-1), napojení technologického zariadenia pekárne do jestvujúcej kanalizácie, vrátane presunutia 2 ks radiátorov a trvalej demontáže 1 radiátora (zmenový list 4-2), predĺžení napojenia na rozvádzač (zmenový list 4-3). Náklady v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 31.087,94 bez DPH.
12. Zmeny na SO-21 spočívajú v preložení internetového vedenia, ktoré bolo v projektovej dokumentácii zakreslené inak, než v skutočnosti vedie (zmenový list 6). Náklady v dôsledku uvedenej zmeny predstavujú: 14.946,37 € bez DPH.
13. Celkové náklady v dôsledku prác, uvedených v bodoch (10-12) sú 50.548,65 € bez DPH.
14. Spolu hodnota navyše prác podľa tohto Dodatku predstavuje: 183.164,05 € bez DPH.
15. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene **čl. V. „Cena diela“ ods. 3. Zmluvy.**
16. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

3

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Dodatkom sa v čl. V. „Cena diela“ Zmluvy ods. 3 nahrádza novým znením:

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 3 882 080,53 Eur

DPH vo výške 20%: 776 416,11- Eur

Cena s DPH: 4 658 496,64,- Eur

(slovom: štyrimiliónyšesťstopäťdesiatosemtisícštyristodevätdešiatšesť Eur a šesťdesiatštyri centov s DPH)

1.2. V záhlaví Zmluvy sa označenie bankového spojenia a čísla účtu Zhotoviteľa nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s

Číslo účtu: SK16 0200 0000 0046 6961 8556“

2. Týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy – „Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa“ tak, že jej pôvodné znenie sa dopĺňa o dokument: **Príloha č. 1: Položkový rozpočet zhotoviteľa**, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia a dopĺňajú iba ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Prílohou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1: Položkový rozpočet zhotoviteľa

4

- 2 -06- 2023

V Rimavskej Sobote, dňa:

Objednávateľ:

.....
Stredná
technická
škola
Ing. Dagmar
Kováčiková
riaditeľka

.....
atelia)

- 2 -06- 2023

V Bratislave, dňa:

Zhotoviteľ:

.....
Adifex
Ing. Ján
Černý
člen pr

.....
Adifex
Ing. Ján
Černý
člen pr

ROZPOČET - Zmenový list č.1

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-20 Rekonštrukcia dielni

Časť: Zmenový list č.1 - SO-20 Rekonštrukcia dielni - zakladanie

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Liška

Dátum: 26. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

30 610,97 131,202

1 Zemné práce

1 073,23 0,000

7	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	26,785	17,81	477,04	0,000
8	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	26,785	1,35	36,16	0,000
9	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	3,740	90,73	339,33	0,000
14	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	30,525	7,23	220,70	0,000

2 Zakladanie

7 804,63 131,202

16	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	33,100	0,29	9,60	0,000
17	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	3,310	52,31	173,15	0,000
18	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	17,720	119,65	2 120,20	43,230
19	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	23,240	17,81	413,90	0,016
20	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	23,240	3,34	77,62	0,000
21	27336-2033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	m2	78,100	8,37	653,70	0,000
22	27431-3711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	36,410	119,65	4 356,46	87,956

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 483,97 0,000

93	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	81,367	99,13	8 065,91	0,000
94	96508-2941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	68,680	11,99	823,47	0,000
99	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	112,377	12,16	1 366,50	0,000
100	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 011,393	0,40	404,56	0,000
101	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	112,377	9,02	1 013,64	0,000
102	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	224,754	1,01	227,00	0,000
103	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	112,377	33,39	3 752,27	0,000
104	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	131,202	44,44	5 830,62	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

249,15 0,000

NP	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - očistenie pôvodných základových pätičiek od zeminy	hod	15,000	16,61	249,15	0,000
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom

30 610,97 131,202

ROZPOČET - Zmenový list č.2

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-21 Garáže pre agrotechniku

Časť: Zmenový list č.2 - SO-21 Garáže pre agrotechniku - zakladani

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 26. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 566,03 67,834

1 Zemné práce

1 717,72 0,000

2	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	36,000	17,81	641,16	0,000
3	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	36,000	1,35	48,60	0,000
6	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15,072	20,03	301,89	0,000
7	13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	15,072	3,34	50,34	0,000
10	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	21,968	1,80	39,54	0,000
11	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	21,968	7,23	158,83	0,000
13	17120-3111	Uloženie výkopku v rovine	m3	21,968	15,49	340,28	0,000
14	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	29,104	4,71	137,08	0,000

2 Zakladanie

6 010,52 67,834

17	27331-3811	Podkladný betón z betónu prostého tr. C30/37 zakl. doska	m3	6,140	143,17	879,06	14,824
22	27432-1411	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	m3	7,200	117,10	843,12	17,142
23	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	36,000	17,81	641,16	0,024
24	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	36,000	3,34	120,24	0,000
26	27436-2021	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,787	1 580,46	1 243,82	0,947
27	27531-3711	Podkladný betón z betónu prostého tr. C20/25- základové pätky	m3	0,340	141,35	48,06	0,821
28	27532-1411	Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25	m3	13,824	116,54	1 611,05	34,056
29	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	29,504	17,81	525,47	0,020
30	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	29,504	3,34	98,54	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 837,79 0,000

46	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	21,968	50,09	1 100,38	0,000
47	99801-2042	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m	%	73,978	9,97	737,41	0,000

Celkom

9 566,03 67,834



2023

ROZPOČET - Zmenový list č.3

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-08 Kanalizácia rozšírenie

Časť: Zmenový list č.3 - SO-08 Kanalizácia rozšírenie -odlučovače RL, vpuste

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 26. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	4 514,34	-0,134
------------	----------------------------	-----------------	---------------

3	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 282,42	0,000
----------	---------------------------------------	-----------------	--------------


20	386921012	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	2,000	189,21	378,42	0,000
22	594380000000	Odlučovač ropných látok prietok 8l/s, celková hmotnosť 3,75t, 5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový	ks	2,000	4 452,00	8 904,00	0,000

8	Rúrové vedenie	-4 768,08	-0,134
----------	-----------------------	------------------	---------------

46	286640000050	Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, EKODREN	ks	-4,000	1 224,30	-4 897,20	-0,134
47	59213000000	Kalový kôš k uličným vpustom	ks	4,000	32,28	129,12	0,000

Celkom	4 514,34	-0,134
---------------	-----------------	---------------

Adifex



2023

ROZPOČET - Zmenový list č.4

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-03 Ubytovanie - architektúra

Časť : Zmenový list č.4 - 1

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 25.4.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

15 703,05 3,119

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 258,95 0,023

1	317142222	Preklady nenosné 1250 mm	kus	17,000	23,37	397,29	0,000
2	317944311	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12	t	0,021	3 709,21	77,89	0,023
3	342254902	Priečky siporexové hr. 125 mm m.č. 0.34, 0.16	m2	20,027	35,62	713,36	0,000
5	342291122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	21,800	3,23	70,41	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 683,04 2,377

12	612465115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľha. náteru	m2	37,100	2,52	93,49	0,015
14	612465137	Vnútoraná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	37,100	11,69	433,70	0,000
16	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	37,100	6,73	249,68	0,000
501	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	279,230	0,19	53,05	0,000
502	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	321,115	0,60	192,67	0,032
503	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	232,470	0,28	65,09	0,000
504	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovalie poteroz od stenových konštrukcii	m	234,795	0,47	110,35	0,035
18	632433341	Poter betónový hr. do 42 mm tr. C25/30	m2	170,960	28,65	4 898,00	0,000
505	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	279,230	9,91	2 767,17	2,279
22	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	17,000	38,96	662,32	0,000
23	553306120	Zárubňa oceľová 80x197x12,5 pol. 2P, 7P, 5L	kus	16,000	66,78	1 068,48	0,000
506	553310009400.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1450x1970x160 mm	ks	1,000	89,04	89,04	0,017

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 712,47 0,719

24	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	17,035	3,91	66,61	0,719
26	962086111	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm m.č.0.34, 0.16	m2	14,510	3,41	49,48	0,000
507	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,377	99,13	830,41	0,000
34	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	26,389	27,52	726,23	0,000
35	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	2,965	20,65	61,23	0,000
37	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive hr. do 15 cm	m2	0,180	6,18	1,11	0,000
40	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,415	12,77	299,01	0,000
42	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,415	17,37	406,72	0,000
43	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	210,735	0,57	120,12	0,000
44	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,415	12,89	301,82	0,000
45	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,830	1,45	67,90	0,000

46	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,415	33,39	781,83	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV

48,59 0,000

47	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,119	15,58	48,59	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

10 967,98 0,843

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

7 324,98 0,843

49	711106112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá	m2	6,260	16,70	104,54	0,000
50	711300831	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	108,436	0,79	85,66	0,000
109	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	279,230	6,14	1 714,47	0,008
110	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	321,115	8,46	2 716,63	0,642
111	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	558,460	2,89	1 613,95	0,000
113	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	642,229	1,38	886,28	0,193
51	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	65,285	3,12	203,45	0,000

713 Izolácie tepelné

2 209,44 0,000

508	713000020.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	276,070	0,97	267,79	0,000
109	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	279,230	1,16	323,91	0,000
110	2831BA213	Doška izolačná eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm	m2	284,814	5,68	1 617,74	0,000

766 Konštrukcie stolárske

552,12 0,000

59	6116D0214.2	Dverné krídlo plné hladké povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 3/L -šikmé madlá z obidvoch strán presný popis v PD	kus	1,000	189,21	189,21	0,000
62	6116D0226.1	Dverné krídlo plné hladké povrch CPL- Laminát farba biela 1450x1970 mm pol. 6/P presný popis v PD	kus	1,000	300,51	300,51	0,000
65	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	1,000	24,49	24,49	0,000
66	766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	1,000	32,28	32,28	0,000
67	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	6,320	0,89	5,63	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

104,11 0,000

74	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do malty	m2	2,240	28,94	64,83	0,000
75	597637251	Dlažba keramická protišmyková hr. 10 mm	m2	2,352	16,70	39,28	0,000

781 Obklady

777,33 0,000

89	781446364	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu	m2	15,289	29,49	450,87	0,000
90	597672950	Obkl. keramický	m2	15,574	16,70	260,09	0,000
91	781449704	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl. hut.	m2	15,289	0,89	13,61	0,000
92	781491121	Montáž plast. profilov PVC h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	m	8,600	1,67	14,36	0,000
93	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	15,000	2,56	38,40	0,000

Celkom

3,963

ROZPOČET - Zmenový list č.4 - 2

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-03 Ubytovanie - ZTI

Časť : Zmenový list č.4 - 2

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 25.4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 074,00 7,920

1 Zemné práce

366,81 4,050

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,750	8,90	33,38	0,000
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,875	1,08	2,03	0,000
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,750	1,80	6,75	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,578	4,61	11,88	0,000
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,578	7,51	19,36	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,578	1,00	2,58	0,000
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,000	21,70	130,20	0,000
8	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	1,171	4,41	5,16	0,000
9	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,250	21,15	47,59	0,000
10	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	4,050	25,60	103,68	4,050
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,500	0,56	4,20	0,000

2 Zakladanie

2,18 0,000

12	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,500	0,29	2,18	0,000
----	-------------	--	----	-------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie

85,71 2,363

13	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,250	68,57	85,71	2,363
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

718,80 1,506

15	632452300.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm	m2	7,500	95,84	718,80	1,506
----	-------------	--	----	-------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

436,46 0,000

22	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,125	99,13	111,52	0,000
26	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,475	28,55	70,66	0,000
27	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,475	17,37	42,99	0,000
28	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,750	0,57	14,11	0,000

29	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,475	12,89	31,90	0,000
30	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,475	66,78	165,28	0,000

99 Presun hmôt HSV 464,04 0,000

32	999281114.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 48-60 m	t	10,442	44,44	464,04	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	-------

725 Zdravotechnika, zariadenie predmety -149,54 -0,055

500	725137135.S - R	Montáž podlahového žlabu dĺžky 1200 mm	ks	4,000	34,04	136,16	0,000
501	552240002500.S	Žlab kúpeľňový nerezový do priestoru, dl. 750 mm, plastový sifón DN 50	ks	4,000	238,14	952,56	0,008
94	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	-5,000	64,08	-320,40	-0,002
95	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	-5,000	227,07	-1 135,35	-0,080
502	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,19	22,19	0,001
503	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	195,30	195,30	0,019

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 422,90 0,014

721 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia 250,18 0,014

47	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	3,000	13,36	40,08	0,001
49	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,06	9,18	0,001
51	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	9,500	13,53	128,54	0,001
52	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	5,90	59,00	0,010
53	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,500	1,07	13,38	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 63,60 0,000

1	733121110.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15	m	5,000	8,08	40,40	0,000
2	141110000100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	5,000	4,64	23,20	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 109,12 0,000

504	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	3,000	4,32	12,96	0,000
59	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 21K,22K výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm	ks	2,000	48,08	96,16	0,000

Celkom 2 347,36 7,878



✓

ROZPOČET - Zmenový list č.4 - 3

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-03 Ubytovanie - ELI -A1

Časť : Zmenový list č.4 - 3

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 25.4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

2 069,55

21-M Elektromontáže

2 069,55

57	210020302	Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom	m	55,000	3,34	183,70
58	210020302	Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom	m	55,000	2,23	122,65
81	210810112	Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt	m	32,000	6,68	213,76
82	210810112	Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt	m	32,000	48,42	1 549,44

Celkom

2 069,55



ROZPOČET - Zmenový list č.5

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-01 CP Dielne - architektúra

Časť : Zmenový list č.5

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 25.4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 6 547,82

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 680,87

501	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	130,280	0,19	24,75
502	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	149,822	0,60	89,89
503	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	70,450	0,28	19,73
504	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	71,155	0,47	33,44
505	632433341	Poter betónový hr. do 42 mm tr. C25/30	m2	122,620	28,65	3 513,06

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 627,49

35	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,996	99,13	891,77
47	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,325	12,77	272,32
48	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,325	8,95	190,86
49	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,325	12,16	259,31
50	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	185,157	0,40	74,06
51	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,573	9,02	185,57
52	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,146	1,01	41,56
53	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	21,325	33,39	712,04

99 Presun hmôt HSV 239,46

54	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,370	15,58	239,46
----	-------------	---	---	--------	-------	--------

D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 509,16

722 Zdravotechnika, vnútorný rozvod 160,66

33	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	6,000	22,63	135,78
35	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,08	6,16
36	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	9,36	18,72

723 Zdravotechnika, zariadenie predmety**348,50**

48	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	39,67	39,67
49	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	103,45	103,45
52	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,16	16,16
53	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	97,04	97,04
54	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	1,000	11,41	11,41
55	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	80,77	80,77

PSV Práce a dodávky PSV**1 592,35****713 Izolácie tepelné****1 062,94**

506	713000020.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	130,280	0,97	126,37
109	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	130,280	1,16	151,12
110	2831BA213	Doska izolačná eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm	m2	132,886	5,68	754,79
11	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	4,05	24,30
12	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	6,000	1,06	6,36

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**295,89**

507	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	35,000	7,16	250,60
508	721210812.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	7,000	6,47	45,29

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**76,32**

1	733121110.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15	m	6,000	8,08	48,48
2	141110000100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	6,000	4,64	27,84

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**157,20**

509	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	3,000	4,32	12,96
59	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 21K,22K výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm	ks	3,000	48,08	144,24

Celkom**8 649,33**

ROZPOČET - Zmenový list č.6

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: Prekládka kábla Orange

Časť : Zmenový list č.6 - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 25.4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

7 709,76

1

Zemné práce

7 709,76

9	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	50,250	90,73	4 559,18
---	-------------	---	----	--------	-------	----------

Pôvodný trasa kábla

SO.20

0,5*0,8*50

20,000

Nová trasa kábla

0,5*0,8*55

22,000

Kábel pod komunikáciou

0,5*1,1*15

8,250

Súčet

50,250

500	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	50,250	13,75	690,94
-----	-------------	---	----	--------	-------	--------

10	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	23,300	1,88	43,80
----	------------	--	----	--------	------	-------

SO-21

50,25-26,95

23,300

Súčet

23,300

11	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	233,000	7,23	1 684,59
----	------------	---	----	---------	------	----------

SO-21

23,3*10

233,000

Súčet

233,000

501	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 /pieskom/	m3	6,811	1,90	12,94
-----	-------------	---	----	-------	------	-------

(55+15)*0,5*0,315

11,025

Odpočet bet.žľab

-0,28*0,215*70

-4,214

Súčet

6,811

4	583110000600.S R	Piesok	t	12,873	27,83	358,26
---	---------------------	--------	---	--------	-------	--------

SO-10

6,811 * 1,89

12,873

7	174101021.S	Zásyp pôvodnou zeminou so zhutnením, do 100 m3	m3	26,950	13,36	360,05
---	-------------	--	----	--------	-------	--------

SO-10

70*(0,800-0,415)

26,950

Súčet

26,950

D1

SO-21 E-A4

Práce a dodávky M

314,15

1	460010024	Vytýčenie trasy vedenia v km	km	0,070	27,83	1,95
---	-----------	------------------------------	----	-------	-------	------

12	460490012	Výstražná fólia š - 33cm	m	70,000	2,23	156,10
----	-----------	--------------------------	---	--------	------	--------

SO-12

70

70,000

Súčet

70,000

5	460620014	Úprava rýhy v teréne v m2	m3	70,000	2,23	156,10
---	-----------	---------------------------	----	--------	------	--------

SO-21 E-A4

70

70,000

Súčet

70,000

M Práce a dodávky M 6 922,46

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 344,86

3	460300006	Hutnenie zeminy vo výkope m3	m3	26,950	2,23	60,10
---	-----------	------------------------------	----	--------	------	-------

SO-21E- A3 26,95 26,950

Súčet 26,950

502	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	70,000	1,78	124,60
-----	-------------	--	---	--------	------	--------

70 70,000

Súčet 70,000

4	583110000600.S R	Piesok	t	7,280	27,83	202,60
---	---------------------	--------	---	-------	-------	--------

70 * 0,104 7,280

503	460510266.S	Káblový kanálik z prefabrikovaných betónových dielcov, zložený typ T III - K 28 x 14,5 cm	m	70,000	18,89	1 322,30
-----	-------------	---	---	--------	-------	----------

70 70,000

Súčet 70,000

504	592650000800	Káblový žľab č. 1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 1000x280x215 mm, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	72,100	22,45	1 618,65
-----	--------------	--	----	--------	-------	----------

70*1,03 72,100

Súčet 72,100

505	592650001300	Betónový kryt č. 1, lxšxv 500x300x65 mm, pre káblové žľaby, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	144,200	7,05	1 016,61
-----	--------------	--	----	---------	------	----------

70*2*1,03 144,200

Súčet 144,200

95-M Revízie 2 577,60

506	HZS	Náklady vyvolané činnosťou fy ORANGE	kpl.	1,000	2 577,60	2 577,60
-----	-----	--------------------------------------	------	-------	----------	----------

Celkom 14 946,37



ROZPOČET - Zmenový list č.7

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-06 Cesty a spevnené plochy

Časť : Zmenový list č.7 - odpočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 25.4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

-37 015,11 -386,686

1 Zemné práce

-117,18 0,000

3	113107242.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,181 t	m2	-63,000	1,86	-117,18	0,000
---	-------------	---	----	---------	------	---------	-------

2 Zakladanie

-12 420,09 -0,891

22	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a izolácie proti ropným produktom na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	-6 319,000	0,66	-4 170,54	-0,209
23	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a izolácie - pomocný materiál	m2	-4 694,000	0,22	-1 032,68	0,000
24	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	-2 345,780	2,11	-4 949,60	-0,328
25	283230003460	Hydroizolačná HDPE fólia ATARFIL HD hr. 2,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS	m2	-150,850	15,03	-2 267,28	-0,354

5 Komunikácie

-22 754,24 -385,794

30	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	-5,000	1,28	-6,40	0,000
31	564861111.S	Štrkodrva	m2	-5,000	6,84	-34,20	0,000
32	564851114.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	-603,000	1,36	-820,08	0,000
33	564861111.S	Štrkodrva	m2	-603,000	7,59	-4 576,77	0,000
34	564871111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	-318,500	1,55	-493,68	-147,039
35	564871111.S	Štrkodrva	m2	-318,500	9,45	-3 009,83	0,000
36	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	-2,900	1,62	-4,70	0,000
36	567123114.S	Kamenivo stmelené cementom CBGM C 5/6	m2	-2,900	12,02	-34,86	0,000
36	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	-546,000	1,62	-884,52	-231,537
37	567133113.S	Kamenivo stmelené cementom CBGM C 5/6	m2	-546,000	13,91	-7 594,86	0,000
38	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	-211,000	0,40	-84,40	-1,184
39	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	-211,000	0,45	-94,95	0,000

4

46	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	-211,000	2,34	-493,74	0,000
47	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	-211,000	18,92	-3 992,12	0,000
48	596912314.S	Kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva ťaženého hr. do 40 mm hr. 100 mm, veľ. do 0,25 m2/ks, plochy nad 300 m2	m2	-25,000	11,13	-278,25	-2,800
50	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	-24,250	14,47	-350,90	-3,235

9 Ostatné konštrukcie a práce a búracie práce -859,01 0,000

75	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	-15,750	54,54	-859,01	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV -864,59 0,000

76	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-387,710	2,23	-864,59	0,000
----	-------------	--	---	----------	------	---------	-------

Celkom -37 015,11 -386,686



ROZPOČET - Zmenový list č.7

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-06 Cesty a spevnené plochy

Časť : Zmenový list č.7 - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 20.4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

120 804,18 26,917

1 Zemné práce

46 077,86 0,000

1	113107222.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t	m2	2 509,000	1,71	4 290,39	0,000
2	113107231.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	3 798,000	6,02	22 863,96	0,000
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t	m	175,200	3,09	541,37	0,000
5	122202202.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	607,740	4,24	2 576,82	0,000
6	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	607,740	1,37	832,60	0,000
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	375,340	0,90	337,81	0,000
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	674,420	21,70	14 634,91	0,000

5 Komunikácie

1 387,31 8,652

40	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	83,000	0,40	33,20	0,042
41	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	83,000	0,39	32,37	0,000
42	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	83,000	1,67	138,61	8,610
43	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	83,000	13,36	1 108,88	0,000
49	596912314.S	Kamenivo ťažené hr. do 40 mm hr. 100 mm, veľ. do 0,25 m2/ks, plochy nad 300 m2	m2	33,000	2,25	74,25	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce a búracie práce

73 278,99 18,265

63	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	118,000	6,68	788,24	17,833
----	-------------	---	---	---------	------	--------	--------

41

64	916362112.S	Betón prostý tr. C 16/20 + cementová malta	m	118,000	8,68	1 024,24	0,000
65	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	119,180	8,35	995,15	0,000
68	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	m	18,750	3,43	64,31	0,431
69	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 469,569	12,24	17 987,52	0,000
70	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 878,276	0,57	3 350,62	0,000
71	979089012.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03)	t	1 469,569	33,39	49 068,91	0,000

99 Presun hmôt HSV

60,02 0,000

72	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,917	2,23	60,02	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

120 804,18 26,917



[Handwritten signature]