

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa, doplnok

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2551	KA	križ. Súdvce - križ. Lišov	1,241	1,851	0,610	65 869,02	79 042,82
2	III/2491	ZH	Hronská Dúbrava	0,752	3,002	1,842	157 858,14	189 429,77
Spolu							223 727,16	268 472,59

Ing. Michal Šimko
VIAKORP, s.r.o.

Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2551 križ. Súdovce - križ. Lišov

Číslo cesty/ Názov stavby		od:		do:	
III/2551 križ. Súdovce - križ. Lišov		1,241		1,851	
staničenie v km:					
dĺžka úseku	610,00 m				
šírka voz.m	5,43 m				
plocha úseku	3 312,30 m ²				
korekcie	90,00 m ²				

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa doplnok

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2491 Hronská Dúbrava

Číslo cesty/ Názov stavby		od:		do:			
III/2491 Hronská Dúbrava		0,752		1,422			
		1,827		2,557			
		2,578		3,002			
		Práce navyšiac:				(po tabuľu Hronská Dúbrava časť Horná Dúbrava)	
Práce navyšiac							
dĺžka úseku	1 400,00	424,00	m				
šírka voz.m	4,20	4,40	m				
plocha úseku	5 880,00	1 865,60	m ²				
korekcie	100,00	10,00	m ²				
položka		m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	výmera práce navyšiac	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku		m	50 mm	0,820	8,40	8,80	14,10
čistenie vozovky-zametanie		m ²		0,205	5 980,00	1 875,60	1 610,40
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)		m ²	50 mm	14,844	134,00	88,00	3 295,37
postrek spojovaci		m ²	0,5 kg/m ²	0,451	11 826,00	2 675,60	6 540,22
Aco 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením		m ²	50 mm	9,924	5 980,00	1 875,60	77 958,97
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením		m ²	priem. 50 mm	9,514	5 846,00	800,00	63 230,04
asfaltová zálievka pracovných spojov		m		1,640	16,80	8,80	41,98
spevnenie krajnic kamenivom drevným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách		m	fr.0 - 32	4,921	1 050,00	0,00	5 167,05
		spolu					157 858,14
				DPH 20%		Spolu s DPH	
				CELKOM:		€ 31 571,63 189 429,77	

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.