

Zmluva o dielo č. SEMaI-435/2023
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **Slovenská republika**
 : **Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : **Mgr. Ján BUČAN** – generálny riaditeľ Sekcie majetku
 : a infraštruktúry MO SR
IČO : 30845572
IČ DPH : SK2020947698
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Oprávnený konať vo veciach
 - zmluvných : **Mgr. Ján BUČAN**, tel.: 0960/322 829
 - technických : Ing. Alena DUGOVÁ, tel.: 0960/327 526

 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **LIFEstav s.r.o.**
Sídlo : **Bitarová 242, 010 04 Bitarová**
Konajúci : **Pavol KUREJ - konateľ**
Osoba oprávnená na konanie
 vo veciach zmluvných : Pavol KUREJ
 a technických : Pavol KUREJ
IČO : 51 842 017
IČ DPH : SK2120817072
Bankové spojenie : xxx
IBAN : xxx
Číslo telefónu a e-mail : 0905 773 606; kurej@lifestav.sk
Register : Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro,
 : vložka č. 70608/L
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
 (ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, vykoná pre objednávateľa dielo, ktorým sú stavebné práce na zmene systému vykurovania v budove č. 110 v areáli Duklianskych kasární v Leviciach:
- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
 - b) podľa položkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Stavebným úradom Ministerstva obrany SR,
 - d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram prác“), spracovaného zhotoviteľom v súlade s bodom 3.3.2. tejto zmluvy a schváleného objednávateľom,
 - e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby dopĺňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len „skúšobný plán“) spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“).

- (ďalej len „dielo“)
- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom objednávateľa, že pozná všetky známe okolnosti staveniska a je oboznámený s podmienkami, za ktorých má dielo vykonať.
 - 2.3. Názov diela: **„Levice, DK – zmena systému vykurovania – R“**
 - 2.4. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu budovy podľa článku VII. bodu 7.3. tejto zmluvy.
 - 2.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
 - 2.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Miesto, čas a spôsob plnenia

- 3.1. Miesto plnenia: Duklianske kasárne, Šafárikova 9, Levice, parcela č. 2049/52 a 2049/53 na majetkovo vysporiadaných pozemkoch, vlastník - Slovenská republika, katastrálne územie Levice.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne **do štyroch (4) mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.2.1. Zhotoviteľ je povinný sa dostať na prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej výzve vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR a doručenej mu na emailovú adresu kurej@lifestav.sk. Za okamih doručenia písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú emailovú adresu zhotoviteľa. Písomnú výzvu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ doručí najneskôr päť pracovných dní pred dňom, v ktorý bude zhotoviteľ povinný dostať sa na prevzatie staveniska. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska okrem prípadov uvedených v článku X. bod 10.1. tejto zmluvy, dohodnutý čas vykonania diela podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve na prevzatie staveniska.
- 3.2.2. Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v pracovnom čase objednávateľa od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ hod. v mieste plnenia, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja na základe harmonogramu dohodnutého s objednávateľom. Zmenu pracovného času a/alebo možnosť vykonávať dielo aj v iných kalendárnych dňoch je oprávnená písomne dohodnúť za objednávateľa osoba za SPO Západ, oddelenie prevádzky Levice uvedená v článku XIV. bode 14.1. písm. c) tejto zmluvy. Dielo sa bude vykonávať počas plnej prevádzky objednávateľa.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.3.1. v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o verejných prácach vypracovať kontrolný a skúšobný plán v spolupráci s projektantom (zhotoviteľom projektovej dokumentácie stavby) a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,
- 3.3.2. predložiť objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác a to do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Harmonogram prác bude podľa potreby priebežne upresňovaný a vyhodnocovaný výhradne písomnou formou. V tomto harmonograme prác budú riešené aj čiastkové termíny prác vykonávané subdodávateľmi pre určené časti diela, ako aj termín odovzdania diela,
- 3.3.3. predložiť objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, do desiatich (10) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy poistný certifikát a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie škody spôsobenej podnikateľom s poistným krytím minimálne vo výške 80 000,00 €, ktorá musí byť platná a účinná po dobu vykonávania diela, až do jeho riadneho ukončenia,
- 3.3.4. v lehote určenej objednávateľom poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť súvisiacu s plnením podľa tejto zmluvy, ktorú bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať. Túto povinnosť je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj vo vzťahu k svojim subdodávateľom,
- 3.3.5. zabezpečiť pred zahájením prác na vlastné náklady vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v obvode staveniska,

- 3.3.6. vypracovať prevádzkový poriadok kotolne v spolupráci s užívateľom,
- 3.3.7. počas skúšobnej prevádzky kotolne vykonať zaškolenie pracovníkov na obsluhu kotolne a vyhotoviť zápis o zaškolení osôb na obsluhu kotolne,
- 3.3.8. predložiť objednávateľovi do pätnástich (15) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), Zhotoviteľ podáva žiadosť o vydanie oprávnenia na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 2, 911 01 Trenčín, a následne vydané oprávnenie doručí na adresu: Sekcia majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- 3.3.9. zrealizovať termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.4.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.2.1. tohto článku tejto zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela v dvoch (2) vyhotoveniach a oboznámi zhotoviteľa s režimom prác v mieste vykonávania diela,
- 3.4.2. určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Západ, oddelenie prevádzky Levice na odber elektrickej energie a vody, v ktorej budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu,
- 3.4.3. posúdiť a následne odovzdať zhotoviteľovi stanovisko k skúšobnému plánu, spracovanému podľa bodu 3.3.1. tohto článku tejto zmluvy, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa.

Článok IV. Cena

- 4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na základe výkazu výmer stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom pre zhotovenie diela a v súlade s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom.
- 4.2. Cena za vykonanie diela je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, ktoré zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto zmluvy, triedenia a likvidácie odpadu a primeraný zisk.
- 4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne:

„Levice, DK – zmena systému vykurovania – R“	Cena v EUR
Cena bez DPH	60 156,99
DPH 20%	12 031,40
Cena spolu s DPH	72 188,39

Slovom: sedemdesiatdväťstoosemdesiatosem EUR a tridsaťdeväť eurocentov.

- 4.4. Daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).
- 4.5. Objednávateľ neuhradí náklady zhotoviteľa vynaložené na vyhotovenie diela v súvislosti s prácami vykonanými bez príkazu objednávateľa a/alebo za práce vykonané rozdielne od dohodnutých podmienok tejto zmluvy a podpísania dodatku k tejto zmluve.

Článok V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúry 1-krát mesačne v rozsahu vykonaných prác (v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy) po ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác.
- 5.2. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Ak má súpis vykonaných prác vady, objednávateľ ho do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy mu bol doručený, vráti zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 5.2. tohto článku tejto zmluvy. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a budú doručené v troch (3) rovnopisoch objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
- 5.4. Povinné náležitosti faktúry:
 - a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO objednávateľa a zhotoviteľa a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa,
 - b) miesto a názov diela,
 - c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise prác a dodávok, ktorý bude odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
 - d) číslo tejto zmluvy,
 - e) číslo faktúry,
 - f) dátum vyhotovenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania, zdaniteľné obdobie,
 - g) fakturovanú základnú sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,
 - h) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - i) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác. V prípade potreby je na výzvu objednávateľa zhotoviteľ povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné.

- 5.5. Splatnosť každej faktúry je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová tridsať (30) dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravnej faktúry objednávateľovi.
- 5.7. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo spôsobom uvedeným v bode 5.3 tohto článku tejto zmluvy maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu po odstránení prípadných väd a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“), právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „právne akty EÚ“) a technickými normami Európskej Únie (ďalej len „právne predpisy EÚ“), najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- 6.2. Ak objednávateľ obstará veci nevhodné na vykonanie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za účelom vykonania diela, alebo ak pokyn objednávateľa na vykonávanie diela bude nevhodný, je zhotoviteľ

- pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí.
- 6.3. Vykonané dielo musí zodpovedať platným slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musí byť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi ES/EÚ a technickými predpismi a normami ES/EÚ.
 - 6.4. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a technických požiadaviek na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).
 - 6.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma zmluvnými stranami.
 - 6.6. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
 - 6.7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obchodného zákonníka. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať kontrolu nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
 - 6.8. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch (3) pracovných dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
 - 6.9. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XIV. tejto zmluvy môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení, ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
 - 6.10. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
 - 6.11. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác spracovaným v súlade s článkom III. bod 3.3.2. tejto zmluvy.
 - 6.12. Zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné, alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu prác plánovaných čiastkových termínov.
 - 6.13. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 - 6.14. Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
 - 6.15. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
 - 6.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, budú nosiť

- ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti BOZP. Úlohu koordinátora bude plniť osoba poverená zhotoviteľom.
- 6.17. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. V prípade, ak si zhotoviteľ povinnosti podľa tohto bodu nesplní, technický dozor objednávateľa vyzve zhotoviteľa na splnenie povinnosti zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 6.18. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy (ďalej aj ako „oprávnenie“), a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) pracovných dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.
- 6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi uvedenými v článku XIV., bod 14.2. písm. d), e) a f) tejto zmluvy, prostredníctvom ktorých preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z., ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
- 6.21. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú pred nástupom na pracovisko pod vplyvom alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu pracovnej doby nebudú požívať alkoholické nápoje alebo uvedené látky. Pri zistení požitia alkoholických nápojov a/alebo uvedených látok bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Pracovník, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska sa nesmie viac podieľať na vykonávaní diela
- 6.22. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal, objednávateľovi, a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom.
- 6.23. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.24. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov alebo dozornému VÚ Levice: 0960/430 380.
- 6.25. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku SR v správe objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 6.26. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov zamestnancami objednávateľa.
- 6.27. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví pracovníkov objednávateľa spôsobených zanedbaním svojich povinností, alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, alebo mal vedieť v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

- 6.28. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. V mieste vykonávania diela platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. Pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávatelom, s ktorým oboznámi svojich zamestnancov/pracovníkov. Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, dodržiavania bezpečnostných opatrení pri pohybe a prácach vo vojenskom objekte, evidovania prístupu k informáciám spojenými s predmetom plnenia, vykonávania prác v stanovenej dobe a pod. O povolení vstupu do priestorov objednávateľa rozhoduje na základe žiadosti zhotoviteľa zodpovedná osoba objednávateľa. V žiadosti, predloženej zhotoviteľom, bude uvedené meno, priezvisko, dátum a rok narodenia a číslo dokladu totožnosti osoby, ktorá žiada o povolenie vstupu (v prípade žiadosti o vjazd motorového vozidla sa v žiadosti uvedie typ, EČV a farba vozidla). Objednávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť zhotoviteľa o povolenie vstupu osôb, resp. motorových vozidiel, do priestorov objednávateľa, a to aj bez udania dôvodu. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za účelom plnenia tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté zhotoviteľom náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom uvedeným v tomto bode zmluvy a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.29. Zhotoviteľ pre tento účel predloží objednávateľovi na adresu: SPO Západ, Oddelenie prevádzky Levice, zoznam pracovníkov s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu a automobilovej techniky a objednávateľ v nadväznosti na bod 6.28. tejto zmluvy zabezpečí vystavenie preukazov potrebných na vstup pre pracovníkov a na vjazd, resp. parkovanie, používanej techniky. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku XIV. bod 14.1. písm. c) tejto zmluvy.
- 6.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórii v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (vážne lístky, sprievodný list NO), potvrdené príjemcom, zo skládky - zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
- 6.31. V prípade odpadu z kovu (staré kotly, kovové rúry a pod.) je zhotoviteľ povinný tento druh odpadu odovzdať na základe vážnych lístkov do zberných surovín a takto získané finančné prostriedky do štrnástich (14) pracovných dní od ich získania odoslať na účet objednávateľa: SK06 8180 0000 0070 0017 1522, VS: 6400002401.
- 6.32. Zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, stavebný materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) za podmienky, že budú spĺňať funkčné a technické požiadavky. Zhotoviteľ je povinný dbať na efektívne využívanie pohonných hmôt, elektrickej energie, vody a iných zdrojov počas realizácie diela.
- 6.33. Za súčasť diela sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli pre potreby vykonania diela zhotovené zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi.
- 6.34. V prípade, ak sa akákoľvek časť diela alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia“), ktorá bola zhotoviteľom vypracovaná, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona objednávateľovi súhlas na vyššie uvedenú časť diela alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť diela a/alebo dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti diela a Dokumentácii podľa § 32 autorského zákona v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani

postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. Licenčné poplatky za použitie časti diela a Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti diela alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v cene za dielo podľa článku IV. tejto zmluvy.

- 6.35. Zhotoviteľ realizácie stavby bude spolupracovať s projektantom stavby pri zabezpečovaní vydania energetického certifikátu a energetického štítku v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu preberacieho konania zrealizovanej stavby.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste plnenia. Dielo sa bude v zmysle tejto zmluvy odovzdávať a preberať ako celok.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru objednávateľa a osobe oprávnenej za prevzatie diela uvedenej v článku XIV., bod 14.1. písm. b) tejto zmluvy, a to najneskôr päť (5) pracovných dní vopred
- 7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.
- 7.4. Pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu a to najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o prevzatí a odovzdaní verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), v ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 ods. 1 písm. c) zákona o verejných prácach.
- 7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie zapožičanej od objednávateľa na účely vykonania diela. Zároveň odovzdá objednávateľovi zakreslenie skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela v dvoch (2) vyhotoveniach na CD nosiči. Ďalej odovzdá jedno (1) vyhotovenie skúšobného plánu a zápisy zo stavebného denníka.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole.
- 7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovanej stavby v písomnej a v digitálnej forme v dvoch (2) vyhotoveniach.
- 7.8. Dielo je považované za vykonané, ak sú všetky časti diela riadne ukončené, odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov preberacím protokolom (ďalej len „zákon o verejných prácach“).
- 7.9. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Zodpovednosť za škodu, za vady diela, záruka a reklamácie

- 8.1. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou na majetku SR v správe objednávateľa v súlade s § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu uviesť na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny poškodenej veci v čase poškodenia.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a nebude v rozpore s príslušnými právnymi a technickými predpismi a normami.
- 8.3. Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona o verejných

prácach, záruku päť (5) rokov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo dielo odovzdané bez väd a nedorobkov. Na zabudované technické výrobky a zariadenia dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom (minimálne však 24 mesiacov). Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením oznámenia o vadách - reklamácie. Za vadu diela, prípadne jeho časti, sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov projektu, parametrov v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy, resp. počas realizácie tejto zmluvy.

- 8.4. Zjavné vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela uvedie objednávateľ v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady kedykoľvek počas záručnej doby.
- 8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným skúškam musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 8.7. Reklamáciu iných väd ako sú uvedené v bode 8.4. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa písomne (e-mailom alebo poštou) bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto zmluvy rozumie tridsať (30) kalendárnych dní. Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady najneskôr v lehote sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť do deväťdesiatšesť (96) hodín po ich nahlásení (telefonicky, elektronicky, poštou) objednávateľom a najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po nahlásení objednávateľom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 8.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Článok IX. Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bod 3.2.1. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške tisíc (1 000,-) EUR za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole a/alebo nevyprave stavenisko v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške dvesto (200,-) EUR za každý deň omeškania, až do odstránenia väd diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.
- 9.4. Ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší svoju povinnosť podľa článku III., bod 3.3.5 zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvesto (200,-) EUR za každý prípad porušenia.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neodstráni odpad a nečistoty po výzve oprávnenej osoby objednávateľa v lehote podľa článku VI., bod 6.17. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvesto (200,-) EUR a to aj opakovane
- 9.6. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI., bod 6.16. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvadsať (20,-) EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.7. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku VIII. bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú neodstránenú vadu, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI., bod 6.20. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvetisíc (2 000,-) EUR.
- 9.9. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry je zhotoviteľ oprávnený si nárokovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

- 9.10. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ preukázať a písomne zdokladovať.
- 9.11. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred riadnym ukončením diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou
- 9.12. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia (doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. Základom pre výpočet sankcií je cena bez DPH.
- 9.13. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú svoje nároky v súlade s Obchodným zákonníkom. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
- 9.14. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, ak zhotoviteľ:
- a) nepredloží objednávateľovi poistný certifikát podľa článku III. bodu 3.3.3. tejto zmluvy v dohodnutom termíne,
 - b) neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bodom 3.2.1. tejto zmluvy,
 - c) bude v omeškaní s vykonaním diela o viac než 30 kalendárnych dní,
 - d) nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne normy.
- 9.15. Zmluvné strany sa dohodli, že na okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa vzťahuje právna úprava § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.16. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.
- 9.17. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele bez zavinenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Prerušenie alebo zastavenie prác na diele bude zaznamenané v stavebnom denníku.

Článok X. Vyššia moc

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho ukončenia a odovzdania diela uvedeným v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania väd alebo havarijného stavu po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka). Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 40 dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehota na plnenie sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 40 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, zmluvná strana, ktorej sa malo plniť, je oprávnená odstúpiť od zmluvy.
- 10.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 10.1. tohto článku tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vzniku takýchto udalostí.

Článok XI. Subdodávateľa

- 11.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

- dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 11.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy so subdodávateľom.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 11.1. tohto článku tejto zmluvy u subdodávateľov a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 11.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 - b) predmet subdodávky,
 - c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 11.5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny alebo doplnenia subdodávateľa v zmysle bodu 11.4. tohto článku tejto zmluvy zašle objednávateľ zhotoviteľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
- 11.6. Zhotoviteľ za plnenie tejto zmluvy realizované subdodávateľom zodpovedá tak, ako keby toto plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok XII. Zmena zmluvných podmienok

- 12.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v bode 12.2 tejto zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a údaje o oprávnených osobách objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIII. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmeny oprávnených osôb zhotoviteľa uvedených v bode 14.2. tohto článku tejto zmluvy podliehajú písomnému odsúhlaseniu objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

Článok XIII. Doručovanie

- 13.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň:
- a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

- 13.2. Písomnosti doručované e-mailom, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za doručené dňom úspešného odoslania e-mailu na príslušnú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala.
- 13.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej adresy (e-mail) v lehote do troch pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenia zmeny adresy zmluvné strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním písomností na poslednú známu adresu.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Oprávnené osoby objednávateľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: Ing. Alena DUGOVÁ, č.t. 0960 327 526, 0903 820 706, e-mail: alena.dugova@mil.sk.
 - b) Výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela: Ing. Martin VÁROŠ, č.t. 0960 327 522, e-mail: martin.varos@mod.gov.sk
 - c) Kontaktná osoba za SPO Západ, oddelenie prevádzky Levice: Rastislav KOSTOLÁNI, č.t. 0960 430 450, e-mail: rastislav.kostolani@mil.sk
Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku objednávateľ poveruje osobu určenú zhotoviteľom uvedenú v bode 14.2. písm. c).
- 14.2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávaní, fakturačných a technických úkonov a reklamácií: Kurej Pavol, t.č. 0905 773 606, e-mail: kurej@lifestav.sk,
Osoba oprávnená na odovzdanie diela: Kurej Pavol, t.č. 0905 773 606, e-mail: kurej@lifestav.sk,
 - c) Osoba určená na výkon hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku: Papánek Roman, t.č. 0905 196 293, papanek@lifestav.sk,
 - d) Osoba poverená na výkon prác na VTZ elektrických: Pavol KUREJ, t.č. 0905 421 811, číslo osvedčenia: 118 IZA 1988 EZ E A E2.
 - e) Osoba poverená na výkon prác na VTZ plynových: Radoslav MARTINÍK, t.č. 0903 720 660, číslo osvedčenia: 0786-12/30/12/AW/OS/PZ-O-Bf,g,h, e-mail: radoslav.martinik@gmail.com,
 - f) Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje: Ing. Ivan MIHALÍK, číslo oprávnenia: 05320*10-20*.
 - g) Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Kurej Pavol.
- 14.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 14.4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 14.5. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 14.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 14.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na stránke www.crz.gov.sk.
- 14.9. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1: Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet stavby.
Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch.

V Bratislave, dňa

V Bitarovej, dňa

Za objednávateľa:
Mgr. Ján BUČAN

Za zhotoviteľa:
Pavol KUREJ

Rekapitulácia rozpočtu									
Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110									
Sadzby DPH		A							
20%		B							
		0%							
Názov objektu		ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena		
SO-01 Budova č.110 Plyn		6 427,70		0,00	0,00	0,00	6 427,70		
SO-01 Budova č.110 Stavebná časť		3 549,69		0,00	0,00	0,00	3 549,69		
SO-01 Budova č.110 Vykurovanie		39 521,09		0,00	0,00	0,00	39 521,09		
SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž		1 077,32		0,00	0,00	0,00	1 077,32		
SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR		7 593,53		0,00	0,00	0,00	7 593,53		
SO-02 STL Pripojka plynu		1 987,66		0,00	0,00	0,00	1 987,66		
Celkom bez DPH		60 156,99		0,00	0,00	0,00	60 156,99		
DPH 20% z		60 156,99					12 031,40		
DPH 0% z		0,00					0,00		
Celkom v EUR							72 188,39		

Krycí list stavby

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110						
Miesto:						
Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	24. 4. 2023			
Odberateľ: LIFEstav s.r.o.						
IČO:	DIČ:					
Projektant:						
IČO:	DIČ:					
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.						
IČO:	DIČ:					
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	11651,85	264,72	11916,57	7 Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	16 780,63	26 656,35	43 436,98		
3	MONT	2 950,48	1 852,96	4 803,44	8 Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu		60 156,99	10 Spolu		0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20	60 156,99
				22	DPH 20% z 60 156,99	12 031,40
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	72 188,39
				F		
Odberateľ			Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110					
Objekt SO-01 Budova č.110 Plyn				Miesto:	
Zákazka:				Ks:	
Spracoval:		Dňa		24. 4. 2023	
Odberateľ: LIFEstav s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	2196,66	0	2196,66	7 Ostatné náklady 0
2	PSV	2 197,50	1 616,80	3 814,30	
3	MONT	277,93	138,81	416,74	8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			6 427,70	10 Spolu 0,00
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 6,10,20 6 427,70
					22 DPH 20% z 6 427,70 1 285,54
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 7 713,24
					F
Odberateľ					26 Dodávateľ

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110

Objekt SO-01 Budova č.110 Plyn

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	729,34	0,00	729,34	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1 467,32	0,00	1 467,32	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 196,66	0,00	2 196,66	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	827,35	1 616,80	2 444,15	0,1000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	226,26	0,00	226,26	0,0500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	36,15	0,00	36,15	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	317,58	0,00	317,58	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	629,44	0,00	629,44	0,0100	0,0000
NÁTERY	160,72	0,00	160,72	0,0100	0,0000
Práce PSV	2 197,50	1 616,80	3 814,30	0,1800	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	247,03	138,81	385,84	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZ	30,90	0,00	30,90	0,0000	0,0000
Montážne práce	277,93	138,81	416,74	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 672,09	1 755,61	6 427,70	0,1800	0,0000

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Plyn

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.		Dátum: 24. 4. 2023								
Zákazka Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-01 Budova č.110 Plyn										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	319419350002	Skruška medzikus č. 331 D 3/4 čierne	ks	2,000	3,02	0,00	6,04		0	
R/RE	388500228004	Plynomer membránový BK G-10T	ks	1,000	723,30	0,00	723,30		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			729,34	0,00	729,34		0,000	0
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
R/RE	2132900030R	Revízia plynového spotrebiča - výkon do 50 kW	súb	2,000	474,72	0,00	949,44		0	
R/RE	2132900031R	Tlaková skúška + Revízie plynovodu	súb	1,000	388,41	0,00	388,41		0	
R/RE	2132900034R	Revízia uzemnenia - RaMZ	súb	1,000	129,47	0,00	129,47		0	
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 467,32	0,00	1 467,32		0,000	0
		Práce HSV			2 196,66	0,00	2 196,66		0,000	0
		Práce PSV								
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/A 3	723120203.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 20	m	2,000	13,74	0,00	27,48	0,002	0,004	
721/A 3	723120204.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 25	m	6,000	16,32	0,00	97,92	0,003	0,016	
721/A 3	723120206.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 40	m	1,000	20,72	0,00	20,72	0,004	0,004	
721/A 3	723150312.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353,0 Dxt 57x2, 9 mm	m	12,000	23,53	0,00	282,36	0,005	0,058	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Plyn

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
721/A 3	7231503411	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	1,000	16,00	0,00	16,00	0,001	0,001	
721/A 3	7231503369.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	0,650	35,98	0,00	23,39	0,008	0,005	
721/A 3	723160206.S	Prípojka k plynometru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	91,67	0,00	91,67	0,006	0,006	
721/A 3	723160336.S	Prípojka k plynometru zvarená, rozpletka prípojky G 6/4	súb.	1,000	14,55	0,00	14,55	0,000	0	
721/A 3	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	56,27	0,00	112,54	0,004	0,009	
721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odzdušnenie a napustenie potrubia	m	21,000	0,93	0,00	19,53		0	
721/A 3	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	ks	1,000	4,22	0,00	4,22	0,000	0	
P/PE	552540030400.S	Zátka liatinová závitová číma 1/2	ks	1,000	0,00	1,55	1,55		0	
R/RE	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	1,000	2,90	0,00	2,90		0	
P/PE	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2, phoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, ntkovaná mosadz	ks	1,000	0,00	8,07	8,07		0	
R/RE	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	3,000	5,57	0,00	16,71		0	
P/PE	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1, phoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, ntkovaná mosadz	ks	3,000	0,00	24,59	73,77		0	
R/RE	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	5,68	0,00	11,36		0	
P/PE	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 6/4, phoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, ntkovaná mosadz	ks	2,000	0,00	59,98	119,96		0	
R/RE	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	6,30	0,00	6,30		0	
P/PE	551340005200.S	Guľový uzáver na plyn 2, phoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, ntkovaná mosadz	ks	1,000	0,00	85,10	85,10		0	
R/RE	72323920101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu pre ZP jednoduchých do 50 m3/h	ks	1,000	13,64	0,00	13,64		0	
P/PE	405541941101003	Regulátor tlaku plynu Křížek RTP 25-D2-P/R	ks	1,000	0,00	185,14	185,14		0	
721/A 3	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	3,22	0,00	6,44		0	
721/A 3	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,04	0,00	4,04		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Plyn

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
P/PE	55175112002	Filler plyn závitový FO 25 F-Z G 1 PN 6 10/21	ks	1,000	0,00	103,14	103,14		0	
R/RE	72323921201	Montáž - Skrinka pre ROMZ max. rozmer do 1500 mm	ks	1,000	38,84	0,00	38,84		0	
P/PE	4224354000021	Skriňa ochranná 1250x1000x405 plech	ks	1,000	0,00	1 040,07	1 040,07		0	
R/RE	72326191301	Montáž plynometra s odvzdušnením a odskúšaním G-10	ks	1,000	16,74	0,00	16,74		0	
721/A 3	998723201.S	Presun hmot. pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0090	0,0000	0,0000		0	
721/A 3	998723292.S	Plynovod, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,000	0,0060	0,0000	0,0000		0	
	733	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			827,35	1 616,80	2 444,15		0,100	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111125	Akumulačné potrubie - Teleso mat. 11 353.0 DN 100	ks	1,000	95,22	0,00	95,22	0,028	0,028	
731/A 2	732111225	Akumulačné potrubie - prísl. k cene za každý ďalší 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	3,000	18,82	0,00	56,46	0,007	0,02	
R/RE	73211131201	Akumulačné potrubie - Rúrkové hrdlo mat. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	16,27	0,00	32,54		0	
R/RE	73211131801	Akumulačné potrubie - Rúrkové hrdlo mat. 11 353.0 DN do 65	ks	1,000	23,56	0,00	23,56		0	
731/A 2	732199100.S	Montáž orientačného štítka	s.úb.	2,000	3,63	0,00	7,26	0,001	0,002	
R/RE	54823000500.S01	Tabuľka výstražná dvojfarebná 210x150 mm	ks	2,000	5,61	0,00	11,22		0	
731/A 2	998732201.S	Presun hmot. pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0110	0,0000	0,0000		0	
731/A 2	998732293.S	Strojovne, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000	0,0045	0,0000	0,0000		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			226,26	0,00	226,26		0,050	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733191915.S01	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie dielkom DN 25	ks	2,000	5,61	0,00	11,22		0	
R/RE	733193917.S01	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie potrubia dielkom priemer DN 50	ks	1,000	5,91	0,00	5,91		0	
731/A 3	998733201.S	Presun hmot. pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Plyn

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
731/A 3	998733293.S	Rozvody potrubia, príslušenstvo nad vymezenú najväčšiu dĺžku	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			36,15	0,00	36,15		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734421130.S	Montáž tlakového deformovacieho kruhového	ks	2,000	62,02	0,00	124,04	0,003	0,005	
R/RE	388500137011	Tlakový 03388 0-6 kPa pr. 160 mm	ks	1,000	85,45	0,00	85,45		0	
R/RE	388500176011	Tlakový 312 0-400 kPa pr. 100 mm	ks	1,000	11,05	0,00	11,05		0	
R/RE	388500030001	Kohút tlakový 3 cestný	ks	2,000	26,93	0,00	53,86		0	
R/RE	388500126001	Tlaková slučka zahnutá na prívarenie	ks	2,000	12,51	0,00	25,02		0	
731/A 4	998734201.S	Presun hmoty pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,4325	0,0000	8,6500		0	
731/A 4	998734293.S	Armatúry, príslušenstvo nad vymezenú najväčšiu dĺžku	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			317,58	0,00	317,58		0,010	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových	kg	75,000	6,42	0,00	481,50	0,000	0,007	
R/RE	154710000100.S0	Kovové nosné konštrukcie	t	0,080	1 611,46	0,00	128,92		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmoty pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	
767/A 3	998767292.S	Kovové stav. dopln. konštr., príslušenstvo nad najväčšiu dĺžku. vzdial.	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			629,44	0,00	629,44		0,010	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783124520	Nátery oceľ. konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	8,650	9,62	0,00	83,21	0,000	0,004	
783/A 1	783124720	Nátery oceľ. konštr. syntetické základný	m2	8,650	3,28	0,00	28,37	0,000	0,001	
783/A 1	783424340	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás.	m	21,000	2,34	0,00	49,14	0,000	0,002	
	783	NÁTERY			160,72	0,00	160,72		0,010	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Plyn

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV			2 197,50	1 616,80	3 814,30		0,180	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210160051	Skúšobná svorkovnica vrátane zapojenia ZS pre 3 žilové vedenie	ks	1,000	6,96	0,00	6,96		0	
S/S30	3450662500	Svorkovnica skúšobná ZS 1b	ks	1,000	0,00	81,17	81,17		0	
921/M21	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	4,000	0,70	0,00	2,80		0	
P/PE	15615235001	Drôt ťahaný D 10,00mm mäkký nepatentovaný z neušíachitých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	m	4,400	0,00	5,41	23,80		0	
R/RE	210220321	Svorka na potrub.Bernard vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	5,06	0,00	20,24		0	
S/S30	3544220950	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1, ZIN Hronský Beňadik	ks	4,000	0,00	1,24	4,96	0,000	0,002	
921/M21	210800626	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 6	m	6,000	0,60	0,00	3,60		0	
S/S30	3410413900	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	6,600	0,00	0,78	5,15		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	20,000	2,4560	0,0000	49,1200		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	15,000	3,0570	0,0000	45,8600		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	35,000	0,5500	0,0000	19,2500		0	
P/PE	354422255001	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	1,000	0,00	23,73	23,73		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	15,000	2,4560	0,0000	36,8400		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	15,000	3,0570	0,0000	45,8600		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	0,5500	0,0000	11,0000		0	
R/RE	Ostatné	Ostatné	%	10,000	0,5500	0,0000	5,5000		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			247,03	138,81	385,84		0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Plym

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	22011972101	Tyč uzemňovacia, zasadenie do zeme prepojenie	ks	1,000	30,90	0,00	30,90		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			30,90	0,00	30,90		0,000	0
		Montážne práce			277,93	138,81	416,74		0,000	0
		Celkom v EUR			4 672,09	1 755,61	6 427,70		0,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110					
Objekt SO-01 Budova č.110 Stavebná časť				Miesto:	
Zákazka:				Ks:	
Spracoval:		Dňa		24. 4. 2023	
Odberateľ: LIFEstav s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	1125,24	116,05	1241,29	7 Ostatné náklady 0
2	PSV	2 282,14	26,26	2 308,40	
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			3 549,69	10 Spolu 0,00
C	VRN				D
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E
					Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 6,10,20 3 549,69
					22 DPH 20% z 3 549,69 709,94
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 4 259,63
					F
Odberateľ					26 Dodávateľ

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110
Objekt SO-01 Budova č.110 Stavebná časť

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
ZÁKLADY		56,12	0,00	56,12	0,5900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		0,00	116,05	116,05	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		765,46	0,00	765,46	1,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		250,45	0,00	250,45	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT		53,21	0,00	53,21	0,0000	0,0000
Práce HSV		1 125,24	116,05	1 241,29	1,8200	0,0000
Práce PSV						
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		290,15	0,00	290,15	0,0300	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY		137,57	26,26	163,83	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY		837,01	0,00	837,01	0,5800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		238,61	0,00	238,61	0,0000	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ		75,52	0,00	75,52	0,0000	0,0000
NÁTERY		513,58	0,00	513,58	0,0300	0,0000
MALBY		189,70	0,00	189,70	0,0300	0,0000
Práce PSV		2 282,14	26,26	2 308,40	0,6700	0,0000
Celkom v EUR		3 407,38	142,31	3 549,69	2,4900	0,0000

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Stavebná časť

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.			Spracovali:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.			Dátum: 24. 4. 2023							
Zákazka Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-01 Budova č.110 Stavebná časť										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	273351217.S	Debrnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,930	14,67	0,00	13,64	0,004	0,004	
11/A 1	273351218.S	Debrnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,930	4,34	0,00	4,04		0	
15/A 4	278381521.S	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 12/15, zložitosť I	m3	0,260	147,85	0,00	38,44	2,246	0,584	
	2	ZÁKLADY			56,12	0,00	56,12		0,590	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	312272581	Murovanie stien výplňových (m3) z tvámic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	0,600	0,00	10,62	6,37		0	
P/PE	595310001450	Tvárnica YTONG STATIK P4-550, šlxvx 200x599x249 mm	ks	20,500	0,00	5,35	109,68		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	116,05	116,05		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	6,000	3,18	0,00	19,08	0,003	0,018	
14/C 1	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	70,000	5,08	0,00	355,60	0,017	1,208	
R/RE	612460363.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	4,000	7,12	0,00	28,48		0	
R/RE	632451642.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravou (reprofilácnou) maltou na betón hr. 20 mm	m2	3,040	33,57	0,00	102,05		0	
R/RE	632451682.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 10 mm	m2	20,380	12,77	0,00	260,25		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			765,46	0,00	765,46		1,230	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,530	196,96	0,00	104,39		0	
13/B 1	968019541.S	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídla, plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	2,000	4,57	0,00	9,14		0	
R/RE	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,80	0,00	1,60		0	
13/B 1	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, - 0,05700t	ks	2,000	4,96	0,00	9,92		0	
13/B 1	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, - 0,08000t	ks	1,000	9,41	0,00	9,41		0	
13/B 1	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,670	8,89	0,00	14,85		0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,670	12,75	0,00	21,29		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,700	0,43	0,00	7,18		0	
13/B 1	979082111.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,670	8,98	0,00	15,00		0	
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,670	34,53	0,00	57,67		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			250,45	0,00	250,45		0,000	0
99		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,760	11,79	0,00	32,54		0	
11/A 1	998011018.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2,760	7,49	0,00	20,67		0	
99		PRESUNY HMÔT			53,21	0,00	53,21		0,000	0
		Práce HSV			1 125,24	116,05	1 241,29		1,820	0
		Práce PSV								
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722130211.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15	m	12,000	15,77	0,00	189,24	0,002	0,02	
721/C 2	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	1,000	28,56	0,00	28,56	0,002	0,002	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
721/A 2	722190221.S	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb.	1,000	65,46	0,00	65,46	0,004	0,004	
721/A 2	722190401.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	1,000	6,89	0,00	6,89		0	
721/A 2	998722201.S	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0070	0,0000	0,0000		0	
721/A 2	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,000	0,0050	0,0000	0,0000		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			290,15	0,00	290,15		0,030	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725210821.S	Demontáž umývadla alebo umývadliak bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	1,000	4,38	0,00	4,38		0	
721/A 5	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	33,76	0,00	33,76	0,002	0,002	
R/RE	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	85,28	0,00	85,28		0	
721/A 5	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	1,000	6,21	0,00	6,21	0,000	0	
P/PE	551110011600	Guľový uzáver záhradný, 1/2 - 3/4 M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz, FV.08003	ks	1,000	0,00	6,14	6,14		0	
721/B 5	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,20	0,00	3,20		0	
721/B 5	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,14	0,00	1,14		0	
721/A 5	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	2,74	0,00	2,74	0,000	0	
P/PE	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 s prípojkou pre umývačku	ks	1,000	0,00	20,12	20,12		0	
721/B 5	725590811.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vybudovaných hmot zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,020	43,05	0,00	0,86		0	
721/A 5	998725201.S	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0030	0,0000	0,0000		0	
721/A 5	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,000	0,0010	0,0000	0,0000		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			137,57	26,26	163,83		0,000	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763138311.S	Podhlad SDK na oceľovú konštrukciu, doska protipožiaru DF 2x12,5, upevnenie na závesoch	m2	20,380	41,07	0,00	837,01	0,029	0,584	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
763/A 1	998763201.S	Presun hmot. pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,0450	0,0000	0,0000		0	0
	763	DREVOSTAVBY			837,01	0,00	837,01		0,590	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767640011.S	Vyvesenie alebo zavesenie oceľových krídel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	1,000	0,99	0,00	0,99		0	
767/C 1	767647911.S	Oprava a udržiaba dverí výmena zártníky, -0,00100t	ks	1,000	4,36	0,00	4,36		0	
R/RE	549260000100.S	Zámok zadlabačiaci vložkový pre obojstranné dvíranie	ks	1,000	16,92	0,00	16,92		0	
767/C 1	767647912.S	Oprava a udržiaba dverí výmena kľučiek vrátane štítkov, -0,00500t	súb.	1,000	6,61	0,00	6,61	0,000	0	
R/RE	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nahrádzajúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	15,80	0,00	15,80		0	
767/C 1	767647915.S	Oprava a udržiaba dverí výmena samozavierača, vrátane nastavenia homého, -0,00300t	ks	1,000	9,56	0,00	9,56	0,000	0	
R/RE	549170000500.S	Samozavierač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	1,000	36,94	0,00	36,94		0	
767/A 3	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	6,42	0,00	96,30	0,000	0,001	
R/RE	154710000100.S01	Kovové nosné konštrukcie	t	0,020	1 605,41	0,00	32,11		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmot. pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	
767/A 3	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	20,000	0,4757	0,0000	9,5100		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			238,61	0,00	238,61		0,000	0
	769	MONTÁŽ VZDUCHO TECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769035000.S	Montáž dvornej mriežky do prierezu 0.080 m ²	ks	1,000	3,63	0,00	3,63		0	
R/RE	429720249000.S	Sieťka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 300x150 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	1,000	13,46	0,00	13,46		0	
R/RE	769036000.S	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0.100 m ²	ks	1,000	3,36	0,00	3,36		0	
R/RE	429720045600.S	Žalúzia protidážďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 300x150 mm	ks	1,000	55,07	0,00	55,07		0	
924/M24	998769201.S	Presun hmot. pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,0170	0,0000	0,0000		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
	769	MONTÁŽ VZDUCHO TECHNICKÝCH ZARIADENÍ			75,52	0,00	75,52		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783602823.S	Odstánenie starých náterov zo stôlarských výrobkov opálením s obrúsením, dverí a zárubní	m2	4,000	6,29	0,00	25,16	0,000	0,001	
783/C 1	783622920.S	Oprava náterov stolár. výrobkov syntetické dvojvrstevné 1x s plným tmelením	m2	4,000	9,68	0,00	38,72	0,000	0,001	
16/A 1	783990111.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojvrstevná penetrácia a záverečná vrstva podláh s použitím ochran. masiek s filtrom	m2	20,380	22,04	0,00	449,18	0,001	0,023	
R/RE	783991940.S	Ostatné práce premiestnenie okenných alebo dvierkových kridiel stolárskych pre zhotovenie náteru vodotvorného do 50 m	ks	1,000	0,36	0,00	0,36		0	
R/RE	783991960.S	Ostatné práce premiestnenie okenných alebo dvierkových kridiel stolárskych pre zhotov. náteru zvislé za jedno podl.	ks	1,000	0,16	0,00	0,16		0	
	783	NÁTERY			513,58	0,00	513,58		0,030	0
	784	MALBY								
R/RE	784410202.S	Mydlenie podkladu dvojvrstevné výšky do 3,80 m	m2	70,000	0,38	0,00	26,60		0	
784/A 1	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	70,000	0,20	0,00	14,00	0,000	0,002	
784/A 1	784441010.S	Malby latexové dvojvrstevné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	70,000	2,13	0,00	149,10	0,000	0,025	
	784	MALBY			189,70	0,00	189,70		0,030	0
		Práce PSV			2 282,14	26,26	2 308,40		0,670	0
		Celkom v EUR			3 407,38	142,31	3 549,69		2,490	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110

Objekt SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24. 4. 2023

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	3285,86	0	3285,86	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	11 248,68	24 986,55	36 235,23			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			39 521,09	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	39 521,09
					22	DPH 20% z	39 521,09 7 904,22
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	47 425,31
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110

Objekt SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY		3 285,86	0,00	3 285,86	0,0000	0,0000
Práce HSV		3 285,86	0,00	3 285,86	0,0000	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		283,49	267,96	551,45	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		141,45	429,66	571,11	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE		1 594,66	15 338,47	16 933,13	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE		1 150,03	5 168,09	6 318,12	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		3 295,81	0,00	3 295,81	0,5600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY		1 900,71	3 782,37	5 683,08	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ		1 637,52	0,00	1 637,52	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		1 040,64	0,00	1 040,64	0,0100	0,0000
NÁTERY		204,37	0,00	204,37	0,0100	0,0000
Práce PSV		11 248,68	24 986,55	36 235,23	0,6500	0,0000
Celkom v EUR						
		14 534,54	24 986,55	39 521,09	0,6500	0,0000

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.		Dátum: 24. 4. 2023								
Zákazka Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-01 Budova č.110 Vykurovanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
R/RE	2132900041R	Vykurovacia skúška	hod	72,000	19,02	0,00	1 369,44		0	
R/RE	2132900042R	Revízia komína	súb	2,000	266,16	0,00	532,32		0	
R/RE	2132900043R	Revízia kotolne	súb	1,000	532,32	0,00	532,32		0	
R/RE	2132900044R	I. úradná skúška - Expanzomat	súb	1,000	114,07	0,00	114,07		0	
R/RE	2132900045R	Zaškolenie obsluhy	hod	8,000	19,02	0,00	152,16		0	
R/RE	2132900046R	Uvedenie do prevádzky - Plynový kotol kondenzačný do 60 kW, VIESSMANN	súb	2,000	167,30	0,00	334,60		0	
R/RE	2132900047R	Uvedenie do prevádzky - Kaskádový regulátor EU-I-3, VIESSMANN	súb	1,000	114,07	0,00	114,07		0	
R/RE	2132900048R	Uvedenie do prevádzky - Regulačný okruh UK, VIESSMANN	súb	4,000	34,22	0,00	136,88		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			3 285,86	0,00	3 285,86		0,000	0
		Práce HSV			3 285,86	0,00	3 285,86		0,000	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	71331922101	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi pripevnenými plôch tvarovaných jednovrstvová	m2	1,480	4,22	0,00	6,25		0	
	283774162603	TUBOLIT izolácia - doska samolepiaca + Al. fólia hr. 20 mm x š. 99cm	m	1,630	0,00	14,83	24,17		0	
713/A.4	71348212101	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38	m	98,000	2,22	0,00	217,56	0,000	0,002	

Rozpočet Levíce, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Gemik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčna
P/PE	2837741568	TUBOLIT izolácia - trubica 35/20 10/21	m	107,800	0,00	1,67	180,03		0	
713/A 4	71348212201	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	m	20,000	2,47	0,00	49,40	0,000	0	
P/PE	283774158901	TUBOLIT izolácia - trubica 48/20 10/21	m	4,400	0,00	2,77	12,19		0	
P/PE	2837741604	TUBOLIT Izolácia - trubica 60/20 10/21	m	17,600	0,00	2,93	51,57		0	
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,4191	0,0000	8,3800		0	
713/A 5	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	5,000	0,3802	0,0000	1,9000		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			283,49	267,96	551,45		0,000	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722172101.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zväzanim	m	6,000	7,80	0,00	46,80	0,001	0,004	
721/A 2	722172103.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN10, polyfúznym zväzanim	m	6,000	12,12	0,00	72,72	0,002	0,011	
R/RE	722270002.S01	Montáž neutralizačného filtra 5/4 pre kondenzačné kotly do 100 kW	ks	1,000	5,17	0,00	5,17		0	
P/PE	48412002200001	Zariadenie neutralizačné do 100 kW s prečerpávaním ZK 02486, VIESSMANN	ks	1,000	0,00	318,63	318,63		0	
P/PE	48412002300001	Granulát neutralizačný, balenie 3,3 kg pre kotly Vitocrossal 300, VIESSMANN	bal	1,000	0,00	111,03	111,03		0	
721/A 2	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,4191	0,0000	8,3800		0	
721/A 2	998722292.S	Vodovod, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	20,000	0,4191	0,0000	8,3800		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			141,45	429,66	571,11		0,020	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/RE	731161010.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW	ks	2,000	213,69	0,00	427,38		0	
P/PE	48412001570001	Kotol plynový, kondenzačný Vitocrossal 300, typ CU3A s prevádzkou závislou/nezavislou na vzduchu v miestnosti, výkon 12,0-45,0 kW (50/30°C)/10,9-41,6 kW (80/60°C) s reguláciou Vito	ks	2,000	0,00	6 281,39	12 562,78		0	
P/PE	48412001570002	Polná skupina (malý rozdeľovač) pre Vitocrossal 300, výkon 12,0-45,0 kW (50/30°C)/10,9-41,6 kW (80/60°C), VIESSMANN	ks	2,000	0,00	122,44	244,88		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	48412001570004	Rozšírenie regulácie, Kaskádový radič 3xVO so znižovačom, VIESSMANN	ks	1,000	0,00	468,44	468,44		0	
P/PE	48412001570005	Rozšírenie regulácie, Rozšírenie EA-1, VIESSMANN	ks	2,000	0,00	139,93	279,86		0	
P/PE	48412001570006	Rozšírenie regulácie, Rozširovací modul znižovača CS-I-1m, VIESSMANN	ks	1,000	0,00	118,63	118,63		0	
731/C 1	731191941.S	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	súb.	2,000	5,68	0,00	11,36		0	
R/RE	73136912101	Montáž - Komin koncentrický a trojvrstvový do D 180	m	8,000	83,65	0,00	669,20		0	
P/PE	484757122110	Príslušenstvo Viessmann - Pripojovací nástavec kotla D 110/150 (08/21)	ks	2,000	0,00	59,32	118,64		0	
P/PE	484757122111	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ rúra dl. 0,5 m D 110/150 (08/2021)	ks	4,000	0,00	46,39	185,56		0	
P/PE	484757122112	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ rúra dl. 1,95 m D 110/150 (08/2021)	ks	3,000	0,00	92,77	278,31		0	
P/PE	484757122113	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ koleno 87 st. D 110/150 (08/2021)	ks	2,000	0,00	60,07	120,14		0	
P/PE	484757122114	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ koleno 45 st. D 110/150 (08/2021)	ks	1,000	0,00	80,61	80,61		0	
P/PE	4847571221141	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ koleno 90 st. D 110/150 (08/2021)	ks	2,000	0,00	97,34	194,68		0	
P/PE	484757122115	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ revízný kus priamy D 110/150 (08/2021)	ks	2,000	0,00	69,96	139,92		0	
P/PE	484757122116	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ posuvné hrdlo D 110/150 (08/2021)	ks	2,000	0,00	37,26	74,52		0	
P/PE	484757122117	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ stenová diera D 150 (08/2021)	ks	2,000	0,00	10,65	21,30		0	
R/RE	73136956101	Montáž - Komin jednovrstvový do D 160	m	8,000	60,84	0,00	486,72		0	
P/PE	4847571210101	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod PPs Základná zostava šachty D 110, (08/2021)	ks	2,000	0,00	110,27	220,54		0	
P/PE	4847571210111	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod PPs Spalinová rúra dl. 2,0 m D 110, (08/2021)	ks	4,000	0,00	38,02	152,08		0	
P/PE	484757121014052	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod PPs Držiak diaľančný D 110, (08/2021)	ks	6,000	0,00	12,93	77,58		0	
731/A 1	998731201.S	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (Hbke) do 6 m	%	0,000	0,0330	0,0000	0,0000		0	
731/A 1	998731293.S	Kotolne, prísl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000	0,0105	0,0000	0,0000		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			1 594,66	15 338,47	16 933,13		0,000	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111402.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm)	ks	1,000	24,17	0,00	24,17	0,001	0,001	
P/PE	484650000200.S	Rozdeľovač a zberač modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	3,000	0,00	454,76	1 364,28		0	
P/PE	484650038700.S	Pevný stojan modul 100 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	0,00	141,44	282,88		0	
731/A 2	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost nor. 11 353,0 DN do 25 07/22	ks	10,000	6,83	0,00	68,30	0,001	0,006	
731/A 2	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost nor. 11 353,0 DN do 65 07/22	ks	2,000	14,77	0,00	29,54	0,002	0,004	
731/A 2	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	20,000	3,20	0,00	64,00	0,001	0,022	
R/RE	548230000500.S01	Tabuľka výstražná dvojfarebná 210x150 mm	ks	20,000	4,94	0,00	98,80		0	
R/RE	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	34,53	0,00	34,53		0	
P/PE	4846300006900	Nádoba expanzná s membránou typ N 200 l, D 792 mm, v 205 mm, pripojenie R 1, 6 bar, šeda, REFLEX	ks	1,000	0,00	281,37	281,37		0	
R/RE	73233990001	Montáž - Vodomer Reflex	súb.	1,000	14,06	0,00	14,06		0	
P/PE	422710001100	Kontaktným vodomer 10 bar/60°C Filiquard, REFLEX	ks	1,000	0,00	551,34	551,34		0	
R/RE	73233991001	Montáž - Zmäčkovacie zariadenie dopĺňovanej vody Reflex	súb.	1,000	64,63	0,00	64,63		0	
R/RE	436310005700	Zmäčkovacia armatúra fillsoft II, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2, REFLEX	ks	1,000	184,79	0,00	184,79		0	
R/RE	436310005800	Náplň pre zmäčkovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná cartridge, REFLEX	ks	4,000	34,22	0,00	136,88		0	
R/RE	7323399211	Montáž - Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody Reflex	súb.	1,000	102,67	0,00	102,67		0	
P/PE	422710001300	Dopĺňovacie zariadenie automatické Filicontrol Plus compact so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	1,000	0,00	735,36	735,36		0	
731/A 2	732331959	Dopĺňovacie zariadenie Reflex - Uvedenie do prevádzky servisom Reflex	súb.	1,000	301,51	0,00	301,51		0	
731/A 2	73242911101	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	5,000	5,23	0,00	26,15	0,000	0	
P/PE	426815002610	GRUNDFOS MAGNA-3 25-40 PN6/10 1x230-240V 50Hz, 03/20	ks	3,000	0,00	363,50	1 090,50		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	42681502811	GRUNDFOS MAGNA-3 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz, 03/20	ks	2,000	0,00	431,18	862,36		0	0
731/A 2	998732201.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0110	0,0000	0,0000		0	
731/A 2	998732283.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymadz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000	0,0045	0,0000	0,0000		0	
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 150,03	5 168,09	6 318,12		0,030	0
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733111203.S	Potrubi z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15	m	6,000	11,17	0,00	67,02	0,002	0,011	
731/A 3	733111206.S	Potrubi z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 25	m	98,000	17,37	0,00	1 702,26	0,004	0,348	
731/A 3	733111206.S	Potrubi z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 32	m	8,000	21,45	0,00	171,60	0,005	0,037	
731/A 3	733111207.S	Potrubi z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 40	m	4,000	25,41	0,00	101,64	0,006	0,022	
731/A 3	733111208.S	Potrubi z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 50	m	16,000	31,62	0,00	505,92	0,008	0,121	
731/A 3	733113115.S	Potrubi z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	2,000	5,63	0,00	11,26		0	
731/A 3	733113116.S	Potrubi z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	8,67	0,00	34,68		0	
731/A 3	733113117.S	Potrubi z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	4,000	10,04	0,00	40,16		0	
R/RE	73311312201	Potrubi z rúrok závitových Priplatok k cene za prispôsobenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	ks	64,000	3,20	0,00	204,80		0	
R/RE	73311312301	Potrubi z rúrok závitových Priplatok k cene za prispôsobenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	10,000	3,43	0,00	34,30		0	
731/A 3	733124113.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15	ks	12,000	14,27	0,00	171,24	0,001	0,012	
731/A 3	733124115.S01	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/25	ks	5,000	17,58	0,00	87,90	0,001	0,006	
R/RE	73319192501	Oprava rozvodov potrubí - napojenie na existujúce potrubie DN 25	ks	10,000	11,03	0,00	110,30		0	
R/RE	733193917.S01	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkom priemer 38	ks	1,000	5,21	0,00	5,21		0	
731/A 3	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	132,000	0,36	0,00	47,52		0	
731/A 3	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0140	0,0000	0,0000		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súlna
731/A 3	998733293.S	Rozvody potrubia, prípiča presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,000	0,0060	0,0000	0,0000		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			3 295,81	0,00	3 295,81		0,560	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	74,000	2,29	0,00	169,46	0,000	0,007	
731/A 4	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	29,000	1,14	0,00	33,06	0,000	0,001	
P/PE	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz	ks	17,000	0,00	4,94	83,98		0	
P/PE	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	12,000	0,00	9,73	116,76		0	
731/A 4	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	81,000	2,67	0,00	216,27	0,000	0,002	
P/PE	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	4,000	0,00	5,17	20,68		0	
P/PE	551190003500.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2, PN 15, pre vodu, mosadz	ks	1,000	0,00	9,28	9,28		0	
P/PE	551280000600	Spojka závitová priama VE 4300 1/2 s plochým tesnením, niklovaná odľahčená	ks	2,000	0,00	3,43	6,86		0	
P/PE	422846102401	Herz ventil priamy TS-90-V 3/8 10/21	ks	32,000	0,00	16,12	515,84		0	
P/PE	422846102501	Herz ventil priamy TS-90-V 1/2 10/21	ks	5,000	0,00	16,12	80,60		0	
P/PE	422846109801	Herz ventil späťotvorený RL-1, priamy 3/8	ks	32,000	0,00	8,51	272,32		0	
P/PE	422846109901	Herz ventil späťotvorený RL-1, priamy 1/2	ks	5,000	0,00	8,51	42,55		0	
731/A 4	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	37,000	3,47	0,00	128,39	0,000	0,001	
P/PE	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	22,000	0,00	10,04	220,88		0	
P/PE	551190003700.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 15, pre vodu, mosadz	ks	7,000	0,00	9,50	66,50		0	
P/PE	422010003100.S	Filtr závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz	ks	5,000	0,00	49,81	249,05		0	
P/PE	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1 - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, SV, V, REFLEX	ks	1,000	0,00	49,43	49,43		0	
P/PE	551280000800	Spojka závitová priama VE 4300 1 s plochým tesnením, niklovaná odľahčená	ks	2,000	0,00	11,03	22,06		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
731/A 4	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	4,09	0,00	16,36	0,000	0	0
P/PE	48412001570003	Ventil dvojcestný s elektrickým pohonom závitový DN 32 (G 5/4), VIESSMANN	ks	2,000	0,00	307,99	615,98		0	0
P/PE	551280000900	Spojka závitová priama VE 4300 5/4 s plochým tesnením, niklovaná	ks	2,000	0,00	17,87	35,74		0	0
731/A 4	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	8,000	5,18	0,00	41,44	0,000	0	0
P/PE	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	4,000	0,00	4,94	19,76		0	0
P/PE	551280000901	Spojka závitová priama VE 4300 6/4 s plochým tesnením, niklovaná	ks	4,000	0,00	17,11	68,44		0	0
731/A 4	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	6,14	0,00	24,56	0,000	0	0
P/PE	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	3,000	0,00	45,25	135,75		0	0
P/PE	551270015800	Odkalovač Spiridrap s vnútorným závitom G 2, prietok 7,5 m3/h, max. prevádzková teplota 110°C, prevádzkový tlak 10 bar, VIESSMANN	ks	1,000	0,00	482,89	482,89		0	0
731/A 4	73420912201	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,79	0,00	15,16	0,000	0	0
R/RE	388500239000	ESBE Zmiešavač trojcestný VRG-131 G 1/2	ks	4,000	51,71	0,00	206,84		0	0
R/RE	3885000530021	ESBE Servopohon ARA-661 230 VAC/3b	ks	4,000	106,46	0,00	425,84		0	0
P/PE	551280000600	Spojka závitová priama VE 4300 1/2 s plochým tesnením, niklovaná odfarbená	ks	12,000	0,00	3,43	41,16		0	0
R/RE	734299951	Montáž hlavice termostatického ovládania	ks	37,000	3,45	0,00	127,65		0	0
P/PE	484921100601	HERZ - Termostatická hlavica HERZ MINI, 6 - 28 °C M 28x1,5 10/21	ks	37,000	0,00	16,35	604,95		0	0
731/A 4	734412220.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	ks	10,000	14,01	0,00	140,10	0,000	0,005	
R/RE	388320000800.S	Teplomer bimetalový D 100, jímka 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	10,000	8,75	0,00	87,50		0	0
731/A 4	734412240.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm	ks	2,000	14,23	0,00	28,46	0,000	0,001	
R/RE	388320001000.S	Teplomer bimetalový D 100, jímka 100 mm, rozsah 0-120 °C	ks	2,000	10,65	0,00	21,30		0	0
731/A 4	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	54,64	0,00	54,64	0,003	0,003	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 /SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	38841000300.S0 1	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm 03313 0 až 600 kPa	ks	1,000	26,77	0,00	26,77		0	
R/RE	388500126001	Tlaková slučka zahnutá na privarenie	ks	1,000	11,03	0,00	11,03		0	
731/A 4	734494213.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	12,000	5,63	0,00	67,56	0,000	0,003	
P/PE	551240012200.S	Kohút tlakomerový trojcestný M 20x1,5 mm	ks	1,000	0,00	20,91	20,91		0	
731/A 4	734499211.S	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	1,000	3,60	0,00	3,60	0,000	0	
731/A 4	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	65,280	0,4191	0,0000	27,3600		0	
731/A 4	998734293.S	Armatúry, prípi za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	65,280	0,4191	0,0000	27,3600		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			1 900,71	3 782,37	5 683,08		0,020	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/C 5	7350000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	37,000	3,59	0,00	132,83		0	
R/RE	735110911.S01	Odpojenie vykurovacieho telesa článkového liatinového	ks	37,000	14,83	0,00	548,71		0	
R/RE	735110912.S01	Pripojenie vykurovacieho telesa článkového liatinového	ks	37,000	17,11	0,00	633,07		0	
731/C 5	735191901.S	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	m2	130,730	1,51	0,00	197,40		0	
731/C 5	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	130,730	0,35	0,00	45,76		0	
731/B 5	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	130,730	0,61	0,00	79,75		0	
731/A 5	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0160	0,0000	0,0000		0	
731/A 5	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípi za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,000	0,0060	0,0000	0,0000		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			1 637,52	0,00	1 637,52		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	150,000	5,66	0,00	849,00	0,000	0,014	
R/RE	154710000100.S0 1	Kovové nosné konštrukcie	t	0,150	1 277,57	0,00	191,64		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0090	0,0000	0,0000		0	
767/A 3	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,000	0,0055	0,0000	0,0000		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 040,64	0,00	1 040,64		0,010	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu s chrúbe základný	m2	1,220	3,06	0,00	3,73	0,000	0	
783/A 1	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	132,000	1,52	0,00	200,64	0,000	0,009	
R/RE	Ostatné	Ostatné	SUB	0,000	0,55	0,00	0,00		0	
	783	NÁTERY			204,37	0,00	204,37		0,010	0
		Práce PSV			11 248,68	24 986,55	36 235,23		0,650	0
		Celkom v EUR			14 534,54	24 986,55	39 521,09		0,650	0

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž						Miesto:				
						Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		24. 4. 2023				
Odberteľ: LIFEstav s.r.o.										
IČO:				DIČ:						
Projektant:										
IČO:				DIČ:						
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.										
IČO:				DIČ:						
A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu					B					
1	HSV	177,71	0	177,71	7	Ostatné náklady			0	
2	PSV	899,61	0,00	899,61						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť			0,00	
4	OST				9	HZS			0,00	
5	VN									
6	Spolu			1 077,32	10	Spolu			0,00	
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy			0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti			0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava			0% z [H+P] 0,00	
14					19					
15					20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,10,20			1 077,32	
					22	DPH 20% z			1 077,32	215,46
					23	DPH 0% z			0,00	0,00
					24	Spolu v EUR				1 292,78
F										
Odberteľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110
Objekt SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24. 4. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	177,71	0,00	177,71	0,0000	0,0000
Práce HSV	177,71	0,00	177,71	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	110,75	0,00	110,75	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	453,28	0,00	453,28	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	87,82	0,00	87,82	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	112,97	0,00	112,97	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	134,79	0,00	134,79	0,0100	0,0000
Práce PSV	899,61	0,00	899,61	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	1 077,32	0,00	1 077,32	0,0200	0,0000

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.		Dátum: 24. 4. 2023								
Zákazka Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,730	18,83	0,00	32,58		0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,730	12,07	0,00	20,88		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,300	0,41	0,00	7,09		0	
13/B 1	979082111.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,730	8,50	0,00	14,71		0	
13/B 1	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04).	t	1,710	37,61	0,00	64,31		0	
13/B 1	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,080	476,71	0,00	38,14		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			177,71	0,00	177,71		0,000	0
		Práce HSV			177,71	0,00	177,71		0,000	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/B 1	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, - 0,00210t	m2	37,800	2,93	0,00	110,75		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			110,75	0,00	110,75		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/B 1	731100801.S	Demontáž kotla liatinového U22, G21, G23, Enřka, MPO, Pluto 3 řl., - 0,14000t	ks	2,000	49,73	0,00	99,46	0,000	0	
731/B 1	731109801.S	Demontáž kotla liatinového U22, G21, G23, Enřka, MPO, Pluto 3 řl. Priplatok za každý ďalší řlánok -0,03500t	ks	8,000	2,62	0,00	20,96		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
R/RE	731200825.S01	Demontáž kotla oceľového elektrického s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	73,18	0,00	146,36		0	0
731/B 1	731391821.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla do 5 m ²	ks	4,000	8,49	0,00	33,96		0	0
731/B 1	731890801.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt kdolní vodorovne do 6 m	t	1,170	130,38	0,00	152,54		0	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			453,28	0,00	453,28		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/B 2	732320813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	13,31	0,00	13,31		0	0
731/B 2	732324813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	5,02	0,00	5,02		0	0
731/B 2	732393815.S	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	57,14	0,00	57,14	0,005	0,005	
731/B 2	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	ks	2,000	5,16	0,00	10,32	0,000	0,000	0
731/B 2	732890801.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,040	50,79	0,00	2,03		0	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			87,82	0,00	87,82		0,010	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/B 3	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	32,000	0,73	0,00	23,36	0,000	0,001	
731/B 3	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t	m	50,000	1,52	0,00	76,00	0,000	0,003	
731/B 3	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,370	36,79	0,00	13,61		0	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			112,97	0,00	112,97		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	10,000	0,84	0,00	8,40	0,000	0	
731/B 4	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	10,000	3,40	0,00	34,00	0,000	0,001	
731/B 4	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, - 0,00200t	ks	10,000	4,62	0,00	46,20	0,000	0,002	
731/B 4	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, - 0,00350t	ks	8,000	5,56	0,00	44,48	0,000	0,002	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Vykurovanie - demontáž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
731/B 4	734890801.S	Vnútrosťaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,060	28,46	0,00	1,71		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			134,79	0,00	134,79		0,010	0
		Práce PSV			899,61	0,00	899,61		0,020	0
		Celkom v EUR			1 077,32	0,00	1 077,32		0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110

Objekt SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24. 4. 2023

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	3391,72	81,61	3473,33	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	122,26	0,00	122,26			
3	MONT	2 453,29	1 544,65	3 997,94	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			7 593,53	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	7 593,53
					22	DPH 20% z	7 593,53 1 518,71
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	9 112,24
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Dátum: 24. 4. 2023

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110

Objekt SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Stĺ (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		13,74	0,00	13,74	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		2 212,78	81,61	2 294,39	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY		1 165,20	0,00	1 165,20	0,0000	0,0000
Práce HSV		3 391,72	81,61	3 473,33	0,0000	0,0000
Práce PSV						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		61,26	0,00	61,26	0,0000	0,0000
NÁTERY		61,00	0,00	61,00	0,0000	0,0000
Práce PSV		122,26	0,00	122,26	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		2 237,88	1 135,88	3 373,56	0,0200	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE		168,92	352,59	521,51	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ		21,69	56,18	77,87	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH		25,00	0,00	25,00	0,0000	0,0000
Montážne práce		2 453,29	1 544,65	3 997,94	0,0200	0,0000
Celkom v EUR		5 967,27	1 626,26	7 593,53	0,0200	0,0000

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.			Dátum: 24. 4. 2023							
Zákazka Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	154710000100.S0	Kovové nosné konštrukcie	t	0,010	1 373,73	0,00	13,74			0
	1	ZEMNÉ PRÁCE			13,74	0,00	13,74		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	2,66	0,00	39,90			0
R/RE	358210280901	Prípojnice potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (Bettemann)	ks	1,000	26,59	0,00	26,59			0
R/RE	345710007900	Rúrka FXP 25	m	45,000	1,02	0,00	45,90			0
R/RE	3410304424014	Káblový žiab komplet s vekom, kolenami a odbočkami + uchytlenie MKS 610 FS, 60x100 mm	m	9,000	4,99	0,00	44,91			0
R/RE	34103044240141	Káblový žiab komplet s vekom, kolenami a odbočkami + uchytlenie MKS 615 FS, 60x150 mm	m	12,000	5,81	0,00	69,72			0
R/RE	341035008501	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	142,000	0,77	0,00	109,34			0
R/RE	341035008502	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,77	0,00	107,80			0
R/RE	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	47,000	1,26	0,00	59,22			0
R/RE	341035009701	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	77,000	1,29	0,00	99,33			0
R/RE	341035009901	CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	3,18	0,00	159,00			0
R/RE	341110008400.S	Kábel medený 1-CYKFY 3x1,5 mm2	m	52,000	3,96	0,00	205,92			0
R/RE	341215040001	Signálny kábel JYTY-O 2x1	m	179,000	0,77	0,00	137,83			0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	341215042001	Signálny kábel JYTY-O 4x1	m	24,000	1,26	0,00	30,24		0	
R/RE	384490002100.S0 1	Kábel tienový, J-Y(ST) Y 1x2x0,8	ks	6,000	0,42	0,00	2,52		0	
R/RE	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	2,66	0,00	106,40		0	
R/RE	358210280901	Pripojnica potenciátového vyrovnania, typ 1801 VDE (Beltermann)	ks	1,000	26,59	0,00	26,59		0	
R/RE	36142111101	Montáž poruchovej signalizácie	ks	1,000	23,30	0,00	23,30		0	
R/RE	389901696001	Poruchová signalizácia Senzit, 230 V, 50 Hz (alebo ekvivalent)	ks	1,000	325,44	0,00	325,44		0	
R/RE	3450941100	Krabica odbočovacia na povrch	ks	1,000	1,54	0,00	1,54		0	
R/RE	348320000800	LED svetidlo priemyselné stropné IP66 PRIMUS X, 2x9,1W, IP66, PC kryt, 2600 lm, 4000K, rozmer 127x145x100 mm, AMI	ks	2,000	70,24	0,00	140,48		0	
R/RE	348680100001	Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	1,000	61,98	0,00	61,98		0	
R/RE	348680100002	Sada piktogramov pre núdzové osvetlenie (10 ks	sada	1,000	10,22	0,00	10,22		0	
R/RE	358076128101	Istič trojpočkový, charakteristika C, 25 A	ks	1,000	20,28	0,00	20,28		0	
R/RE	3850000325001	Dvojstupňový detektor Výbušných plynov, napájanie 12V aj 24V, I. stupeň - 10% dolnej hranice výbušnosti, II. stupeň - 20% dolnej hranice výbušnosti, kalibrovať na ZP	ks	1,000	119,22	0,00	119,22		0	
R/RE	3850000425001	Dvojstupňový detektor CO, napájanie 12V aj 24V, I. stupeň - 80 ppm, II. stupeň - 120 ppm	ks	1,000	149,97	0,00	149,97		0	
R/RE	360410470	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty	ks	1,000	9,65	0,00	9,65		0	
P/PE	404620162001	Snímač hladiny, citlivosť 5 až 150 kOhm, napájanie 230 V, napätie na elektrodách 4 V	ks	1,000	0,00	81,61	81,61		0	
R/RE	36041100101	Montáž havarijného termostatu s kapilárou	ks	1,000	7,28	0,00	7,28		0	
R/RE	389900682001	Bezpečnostný termostat +40 až +70 °C, kapilára 0,7m, manuálny reset, IP65	ks	1,000	37,21	0,00	37,21		0	
R/RE	385001482001	Napájací zdroj pre únik plynu G130 a G1C40, 230 V, na DIN lištu	ks	1,000	35,00	0,00	35,00		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 212,78	81,61	2 294,39		0,000	0
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
R/RE	2133100020R	Demontážne práce	hod	20,000	12,27	0,00	245,40		0	0
R/RE	2133100021R	PRS a MaR - Revízia	hod	14,000	20,44	0,00	286,16		0	0
R/RE	2133100022R	PRS a MaR - Oživenie	hod	16,000	20,44	0,00	327,04		0	0
R/RE	2133100023R	PRS a MaR - Zaškolenie obsluhy	hod	15,000	20,44	0,00	306,60		0	0
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 165,20	0,00	1 165,20		0,000	0
		Práce HSV			3 391,72	81,61	3 473,33		0,000	0
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	6,09	0,00	60,90	0,000	0,001	
767/A 3	998767201	Presun hmot. pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,790	0,4506	0,0000	0,3600		0	
767/A 3	998767292	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial.	%	0,000	0,5500	0,0000	0,0000		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			61,26	0,00	61,26		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojás. 1x s emailov.	m2	5,000	8,91	0,00	44,55	0,000	0,001	
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,000	3,29	0,00	16,45	0,000	0	
	783	NÁTERY			61,00	0,00	61,00		0,000	0
		Práce PSV			122,26	0,00	122,26		0,000	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	21022000201	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm (pre ochranné pospájanie)	m	3,000	3,48	0,00	10,44		0	
P/PE	354422410001	Uzemňovacie vodiče ocelový žiarovo zinkovaný označenie AlMgSI F8	m	3,000	0,00	2,16	6,48		0	
921/M21	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	5,56	0,00	5,56		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna
P/PE	354410030500.S	Týč zachytávajúca zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	1,000	0,00	11,28	11,28		0	
R/RE	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	1,000	10,79	0,00	10,79		0	
P/PE	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	1,000	0,00	12,10	12,10		0	
P/PE	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	1,000	0,00	6,17	6,17		0	
921/M21	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,22	0,00	2,22		0	
P/PE	354410020000.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	1,000	0,00	3,74	3,74		0	
921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	1,55	0,00	3,10		0	
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS pre zachytávaciu tyč	ks	2,000	0,00	0,39	0,78	0,000	0	
R/RE	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	2,55	0,00	25,50		0	
P/PE	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,160	0,00	2,90	17,86		0	
R/RE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásky Cu	ks	10,000	4,08	0,00	40,80		0	
P/PE	3544247905	Bernard svorka zemiaca ZSA 16	ks	10,000	0,00	3,11	31,10		0	
P/PE	3544247910	Páska CU, dĺžka 0,5m	ks	10,000	0,00	1,43	14,30		0	
921/M21	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000	2,22	0,00	2,22		0	
P/PE	354410020500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	1,000	0,00	0,77	0,77		0	
921/M21	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	3,33	0,00	6,66		0	
P/PE	354410055700.S	Týč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	1,000	0,00	19,50	19,50		0	
921/M21	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,22	0,00	4,44		0	
P/PE	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	0,00	2,33	4,66		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	20,000	2,4560	0,0000	49,1200		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
921/M21	PM	Podružný materiál	%	20,000	3,0570	0,0000	61,1400		0	0
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	0,5500	0,0000	8,2500		0	0
R/RE	21019308201	Montáž a kompletáž - Rozvádzač DTK	ks	1,000	151,27	0,00	151,27		0	0
P/PE	3571201110	Rozvádzač oceľoplechový nástenný, odhriata samostatným odpojením napájania, 2000x600x250 mm, krytie IP-40/IP20	ks	1,000	0,00	614,91	614,91		0	0
P/PE	357019080001	Vnútna výpň rozvádzača - Vyk.č.01	ks	1,000	0,00	0,00	0,00		0	0
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	2,4560	0,0000	0,0000		0	0
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,000	3,0570	0,0000	0,0000		0	0
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	0,5500	0,0000	11,0000		0	0
R/RE	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	45,000	1,57	0,00	70,65		0	0
R/RE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	110,000	1,74	0,00	191,40		0	0
S/S30	3450710400	Rúrka FXP 32	m	110,000	0,00	1,07	117,70		0	0
R/RE	21001130201	Osadenie nastreľovacej príchytky pre kábel do tehlového muriva	ks	100,000	0,80	0,00	80,00		0	0
P/PE	374590680001	Príchytká nasťahovacia	ks	100,000	0,00	0,62	62,00		0	0
921/M21	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	100,000	0,94	0,00	94,00		0	0
S/S20	2830038000	Sťahovacia páska	ks	100,000	0,00	0,13	13,00	0,000	0,014	0
R/RE	21002050401	Káblový žiab zatvorený, vrátane kolien a T kusov	m	21,000	7,66	0,00	160,86		0	0
921/M21	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	1,000	2,27	0,00	2,27		0	0
S/S50	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	0,00	4,65	4,65	0,000	0	0
921/M21	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	330,000	0,84	0,00	277,20		0	0
921/M21	210111021	Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	5,33	0,00	15,99		0	0
S/S30	3450365080	Jednozásuvka do vlhka 5517-2629 16 A, IP 43	ks	3,000	0,00	3,15	9,45	0,000	0	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
921/M21	210140741	Montáž skrinky povrchovej	ks	1,000	0,54	0,00	0,54		0	0
P/PE	357019180001	Skriňa pre povrchovú montáž M22-11, Blokovanie kotlov	ks	1,000	0,00	8,24	8,24		0	0
P/PE	357019180002	Ovládacia hlavica červená s arafáciou, M22-DR-R	ks	1,000	0,00	4,53	4,53		0	0
P/PE	357019180003	Spojovací diel, M22-A	ks	1,000	0,00	2,36	2,36		0	0
P/PE	357019180004	Spinacia jednotka, M22-KC10	ks	1,000	0,00	2,83	2,83		0	0
P/PE	357019180005	Skriňa pre povrchovú montáž, Vypnutie hlavného isliča, M22-IY1	ks	1,000	0,00	11,28	11,28		0	0
P/PE	357019180006	Ovládacia hlavica červená s arafáciou M22-DRP-R	ks	1,000	0,00	11,98	11,98		0	0
P/PE	357019180003	Spojovací diel, M22-A	ks	1,000	0,00	2,36	2,36		0	0
P/PE	35701918000	Spinacia jednotka, zadné upevnenie M22-KC10	ks	1,000	0,00	2,99	2,99		0	0
R/RE	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	25,000	2,55	0,00	63,75		0	0
P/PE	35442241001	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	m	25,000	0,00	1,96	49,00		0	0
R/RE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	2,000	4,08	0,00	8,16		0	0
P/PE	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16	ks	2,000	0,00	3,11	6,22		0	0
P/PE	3544247910	Páska CU, dĺžka 0,5m	ks	2,000	0,00	1,43	2,86		0	0
921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,55	0,00	31,00		0	0
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	0,00	0,39	7,80	0,000	0,003	
921/M21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	25,000	1,33	0,00	33,25		0	0
S/S30	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	25,000	0,00	0,70	17,50	0,000	0,007	
R/RE	21029036401	Montáž príchytky PVC	ks	155,000	0,61	0,00	94,55		0	0
S/S30	3451100200	LP príchytky CL 25 šedá	ks	45,000	0,00	0,14	6,30		0	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
S/S30	3451100300	I-Príchytky CL 32 bledošedá	ks	110,000	0,00	0,20	22,00		0	
921/M21	210290891	Označovací štítky na kábel	ks	110,000	0,37	0,00	40,70		0	
P/PE	283003340001	Označovač káblov sada 10 ks do 16 mm ²	sada	11,000	0,00	2,04	22,44		0	
921/M21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	282,000	0,47	0,00	132,54		0	
921/M21	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	47,000	0,51	0,00	23,97		0	
921/M21	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	77,000	0,54	0,00	41,58		0	
921/M21	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,62	0,00	31,00		0	
R/RE	210810174.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKFY 1 kV 3x1,5	m	52,000	1,32	0,00	68,64		0	
R/RE	210872100	Vodíť signálny uložený voľne JY TY 250 V 2x1	m	179,000	0,58	0,00	103,82		0	
R/RE	210872102	Vodíť signálny uložený voľne JY TY 250 V 4x1	m	24,000	0,59	0,00	14,16		0	
R/RE	21087210201	Vodíť signálny uložený voľne J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	6,000	0,61	0,00	3,66		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	15,000	2,4560	0,0000	36,8400		0	
R/RE	PD	Presun dodávok	%	20,000	0,5500	0,0000	11,0000		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	15,000	3,0570	0,0000	45,8600		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	0,5500	0,0000	11,0000		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	2,4560	0,0000	12,2800		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	10,000	3,0570	0,0000	30,5700		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	0,5500	0,0000	8,2500		0	
921/M21	210010448	Krabica prístrojová do betónu rozbočovacia	ks	1,000	2,59	0,00	2,59		0	
921/M21	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,88	0,00	4,88		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
S/S30	3450202210	Pl. spínač jednofázový IP44, 1 3558-01600 S sivý	ks	1,000	0,00	4,74	4,74		0	
R/RE	210201345 S	Zapojenie LED svetidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	2,000	6,95	0,00	13,90		0	
R/RE	210201480	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	1,000	10,47	0,00	10,47		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	2,000	2,4560	0,0000	4,9100		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	5,000	3,0570	0,0000	15,2900		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	0,5500	0,0000	2,7500		0	
R/RE	21029049201	Doplnenie - Rozvádzač R1	ks	1,000	44,97	0,00	44,97		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	0,100	2,4560	0,0000	0,2500		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,500	3,0570	0,0000	1,5300		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,500	0,5500	0,0000	0,2800		0	
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	0,100	2,4560	0,0000	0,2500		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	1,000	3,0570	0,0000	3,0600		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,5500	0,0000	0,5500		0	
R/RE	Ostatné	Ostatné	SUB	0,000	0,55	0,00	0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 237,68	1 135,88	3 373,56		0,020	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922/M22	220270325	Vodíč (lano) silnoprávový CY, CYA 6,0 uložený do rúrkovodu alebo lišt bez ukončenia a zapojenia	m	15,000	1,38	0,00	20,70		0	
922/M22	220270325	Vodíč (lano) silnoprávový CY, CYA 6,0 uložený do rúrkovodu alebo lišt bez ukončenia a zapojenia	m	40,000	1,38	0,00	55,20		0	
922/M22	220330332	Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, signálneho modulu GSM, preskúšanie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	68,49	0,00	68,49		0	
P/PE	4046202000	Komunikátor GSM	ks	1,000	0,00	286,19	286,19		0	
P/PE	4046202050	Napájací adaptér 230VAC/6VDC	ks	1,000	0,00	37,45	37,45		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-01 Budova č.110 Elektroinštalácia a MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	220711080	Montáž a zapojenie záplavového detektoru	ks	1,000	6,87	0,00	6,87		0	
P/PE	404620152002	Detektor zaplavenia	ks	1,000	0,00	28,95	28,95		0	
R/RE	22071108601	Montáž a zapojenie ZP-plyn detektoru	ks	1,000	7,60	0,00	7,60		0	
R/RE	22071108602	Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru	ks	1,000	10,06	0,00	10,06		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			168,92	352,59	521,51		0,000	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M36	361410105	Montáž napájacieho zdroja	ks	1,000	15,74	0,00	15,74		0	
936/M36	361410075.S	Montáž regulátora podtlaku a tlaku s mikrosplínačom vlnkový, typ 61 214	ks	1,000	5,95	0,00	5,95		0	
P/PE	405610000700.S0	Spínač tlaku KPI, 0 až 8 bar, výstup beznapäťový kontakt	ks	1,000	0,00	56,18	56,18		0	
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			21,69	56,18	77,87		0,000	0
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
950/C 1	950101005	Montáž prípojnice potenciálového vyrovnania	ks	1,000	12,50	0,00	12,50		0	
950/C 1	950101005	Montáž prípojnice potenciálového vyrovnania	ks	1,000	12,50	0,00	12,50		0	
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			25,00	0,00	25,00		0,000	0
		Montážne práce			2 453,29	1 544,65	3 997,94		0,020	0
		Celkom v EUR			5 967,27	1 626,26	7 593,53		0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110								
Objekt SO-02 STL Prípojka plynu			Miesto:					
Ks:			Dňa					
Zákazka:			Spracoval:					
Odberateľ: LIFEstav s.r.o.			24. 4. 2023					
IČO:			DIČ:					
Projektant:								
IČO:			DIČ:					
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.								
IČO:			DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B		
1	HSV	1474,66	67,06	1541,72		7	Ostatné náklady	0
2	PSV	30,44	26,74	57,18				
3	MONT	219,26	169,50	388,76		8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST					9	HZS	0,00
5	VN							
6	Spolu			1 987,66		10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		
14					19			
15					20	Spolu		
15					20	0,00		
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		1 987,66
					22	DPH 20% z 1 987,66		397,53
					23	DPH 0% z 0,00		0,00
					24	Spolu v EUR		2 385,19
		F						
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberteľ: LIFEstav s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Dátum: 24. 4. 2023

Stavba Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110

Objekt SO-02 STL Prípojka plynu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	739,46	67,06	806,52	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	23,91	0,00	23,91	1,4000	0,0000
PRESUNY HMŔOT	385,46	0,00	385,46	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	325,83	0,00	325,83	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 474,66	67,06	1 541,72	1,4000	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	30,44	26,74	57,18	0,0000	0,0000
Práce PSV	30,44	26,74	57,18	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	215,57	164,72	380,29	0,0400	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	3,69	4,78	8,47	0,0000	0,0000
Montážne práce	219,26	169,50	388,76	0,0400	0,0000
Celkom v EUR	1 724,36	263,30	1 987,66	1,4400	0,0000

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-02 STL Prípojka plynu

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.		Dátum: 24. 4. 2023								
Zákazka Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110										
Objekt SO-02 STL Prípojka plynu										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,000	45,26	0,00	90,52		0	
1/A 1	131211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,000	9,06	0,00	18,12		0	
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,450	58,17	0,00	375,20		0	
1/A 1	132211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,450	11,63	0,00	75,01		0	
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,720	4,44	0,00	16,52		0	
1/A 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	26,040	0,45	0,00	11,72		0	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,720	0,81	0,00	3,01		0	
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,700	15,96	0,00	106,93		0	
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,720	3,52	0,00	23,65		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	3,600	0,00	12,51	45,04		0	
1/A 1	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,980	15,14	0,00	14,84		0	
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1,760	0,00	12,51	22,02		0	
1/A 1	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	16,400	0,24	0,00	3,94		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			739,46	67,06	806,52		0,000	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-02 STL Prípojka plynu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,740	32,31	0,00	23,91	1,891	1,399	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			23,91	0,00	23,91		1,400	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	6,760	28,38	0,00	191,85		0	
271/A 1	998276115.S	Príslušenstvo k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,760	28,64	0,00	193,61		0	
	99	PRESUNY HMÔT			385,46	0,00	385,46		0,000	0
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
R/RE	2132900040R	Výčbenie podzemných sietí v trase plynovodu	km	0,010	215,83	0,00	2,16		0	
R/RE	2132900041R	Tlaková skúška a revízia plynovodu	súb	1,000	21,58	0,00	21,58		0	
R/RE	2132900042R	I. úradná skúška plynovodu	súb	1,000	302,09	0,00	302,09		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			325,83	0,00	325,83		0,000	0
		Práce HSV			1 474,66	67,06	1 541,72		1,400	0
		Práce PSV								
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
R/RE	723221009.S01	Montáž armatúry pre rozvod plynu s jedným závitom G 1	ks	1,000	24,59	0,00	24,59		0	
P/PE	552540030600.S	Zátka liatinová závitová číma 1	ks	1,000	0,00	2,15	2,15		0	
R/RE	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	5,57	0,00	5,57		0	
P/PE	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1, plopnietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,00	24,59	24,59		0	
721/A 3	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,0078	0,0000	0,1600		0	
721/A 3	998723292.S	Plynovod, príslušenstvo presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	20,000	0,0062	0,0000	0,1200		0	
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			30,44	26,74	57,18		0,000	0

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-02 STL Prípojka plynu

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/[MJ]	Hmotnosť	Suma
		Práce PSV			30,44	26,74	57,18		0,000	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	2,4560	0,0000	0,0000		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,000	3,0570	0,0000	0,0000		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,5500	0,0000	0,0000		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/RE	230200115	Montáž chráničky D x t 57 x 2,9	m	1,500	27,53	0,00	41,30		0	
P/PE	194336200001	Rúra zo zliatiny Al Mg 3 tahaná za studena D 50x2 mm	m	1,500	0,00	5,01	7,52		0	
923/M23	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	1,500	39,75	0,00	59,63	0,024	0,036	
923/M23	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarových elektrovarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	m	10,600	4,64	0,00	49,18		0	
P/PE	2861121100	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0mm nav	m	11,660	0,00	1,14	13,29		0	
923/M23	230203052	Montáž objímky MB so záružkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	4,33	0,00	4,33		0	
P/PE	286530183700	Objímka so záružkou, elektrovarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,000	0,00	15,96	15,96		0	
923/M23	230203236	Montáž armatúry DAA prípojky navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	1,000	6,55	0,00	6,55		0	
P/PE	286530158400	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrovarovka DAA PE 100 SDR 11 D 50/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	0,00	42,72	42,72		0	
923/M23	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1	ks	1,000	2,67	0,00	2,67		0	
P/PE	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1, FRIALEN	ks	1,000	0,00	73,37	73,37		0	
R/RE	23089729111	Montáž - Vyhľadávaci vodič na plynovod	m	10,600	3,88	0,00	41,13		0	

Rozpočet Levice, Duklianske kasárne - Zmena systému vykurovania, Budova č.110 / SO-02 STL Prípojka plynu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Súlna
S/S30	3410403400	Vodíť medený CY 06 žltozelený	m	11,660	0,00	0,78	9,09		0	
R/RE	230900000101	Ukončenie vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	10,78	0,00	10,78		0	
S/S30	3454311000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plášť	ks	1,000	0,00	2,77	2,77	0,000	0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			215,57	164,72	380,29		0,040	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	8,200	0,45	0,00	3,69		0	
S/S20	2830002000	Fólia žltá v m	m	9,020	0,00	0,53	4,78	0,000	0,002	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,5500	0,0000	0,0000		0	
R/RE	Ostatné	Ostatné	SUB	0,000	0,55	0,00	0,00		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			3,69	4,78	8,47		0,000	0
		Montážne práce			219,26	169,50	388,76		0,040	0
		Celkom v EUR			1 724,36	263,30	1 987,66		1,440	0

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

SUBDODÁVATEĽ č. 01

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov: R+M Radoslav Martiník
Sídlo alebo miesto podnikania: Bitarová 159, 010 04
IČO: 43028543

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Radoslav
Priezvisko: Martiník
Adresa pobytu: xxx
Dátum narodenia: xxx
Predmet prác: oprava VTZ plynových
Podiel na celkovom obrate diela 40 %
(v %)

.....
podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa