

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Čirč**

Sídlo: Čirč 208, 065 42

IČO: 00329835

DIČ: 2020726059

Štatutárny zástupca: Michal Didik

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Michal Didik

Oprávnený jednať vo veciach technických: Michal Didik

Tel.: 052/4285161

E-mail: obeccirc@gmail.com

Webová stránka: www.circ.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: Čirč 208, 065 42

IČO: 52 064 093

DIČ: 2120883842

IČ pre DPH: SK2120883842

Štatutárny zástupca: Michal Didik

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Michal Didik

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Michal Didik

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 05 0900 0000 0051 5066 7030

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

**ČLÁNOK I**

**Úvodné ustanovenia a preambula**

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky zadávané vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) upravené v MP CKO č. 12 a v § 1 ods. 4 až 11 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmeny a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie predmetu zákazky s názvom: **Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč**

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie, ktoré si podrobne preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

## ČLÁNOK II

### Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

- a) kompletná dokumentácia zo zadávania zákazky vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) upravené v MP CKO č. 12 a v § 1 ods. 4 až 11 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnenie predmetu zákazky s názvom: „Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč“
- b) projektovej dokumentácie
- c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
- d) informácie získané obhliadkou miesta realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## ČLÁNOK III

### Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebného diela: **„Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč“**

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentácii,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.

- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

#### **ČLÁNOK IV**

##### **Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných navyšiac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyšiac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto navyšiac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a navyšiac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na navyšiac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

#### **ČLÁNOK V**

##### **Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov a zmena zmluvy počas jej trvania**

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ pred začiatkom stavebných prác) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu:
- predmety subdodávok,
  - identifikačné údaje subdodávateľa,
  - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov,
  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zhotoviteľ zadať subdodávateľom;

- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska (ak relevantné).
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.25 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy aj sú dodržané jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

- 5.26 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.

## ČLÁNOK VI

### Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela **do 10 pracovných dní**.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho suddodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžadované informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

## ČLÁNOK VII

### Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
**256 012,57 € bez DPH**  
**25 601,25 € DPH 10%**  
**281 613,94 € s DPH**
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.  
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## ČLÁNOK VIII Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané práce priebežne, po skončení každého kalendárneho mesiaca.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP/PPM podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
  - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
  - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
  - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,



- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

### **ČLÁNOK IX**

#### **Závazky zmluvných strán**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodrzaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej cenovej ponuky do Indikatívneho prieskumu trhu.
- 9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

### **ČLÁNOK X**

#### **Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy**

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa,
  - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
  - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Zhotoviteľ predloží pred začiatkom realizácie stavebných prác).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

## ČLÁNOK XI

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch (ak relevantné):
- a) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
  - b) stavebné denníky,
  - c) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
  - d) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
  - e) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
  - f) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

## **ČLÁNOK XII**

### **Vady diela**

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
  - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
  - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je

povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.

- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

### ČLÁNOK XIII

#### Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

### ČLÁNOK XIV

#### Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
  - za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Michal Didik	Starosta obce	0905 575840/obeccirc@gmail.com

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Michal Didik	Starosta obce	0905 575840/soliskocirc@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednáť v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

## **ČLÁNOK XV**

### **Zmluvné pokuty**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.
  - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
  - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
  - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
  - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
  - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## **ČLÁNOK XVI**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
  - omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
  - pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
  - pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
  - neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
  - proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
  - ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
  - ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
  - prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
  - štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

## **ČLÁNOK XVII**

### **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

## **ČLÁNOK XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
  - obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

## **ČLÁNOK XIX**

### **Záverečné ustanovenia**


- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 20.2 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení objednávateľom podľa platnej legislatívy.
- 20.4 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania

- stavebných prác alebo iných postupov.
- 20.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 20.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.9 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Čirči, dňa 07.06.2023

V Čirči, dňa 07.06.2023

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- príloha č. 1: nacenený položkovitý výkaz výmer (rozpočet stavby)



## L. ROZPOČET STAVBY

Kód:

**Stavba:** Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

JKSO:

Miesto: Obec Čirč

KS:

Dátum: 6.6.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **256 012,67**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	10,00%	256 012,67	25 601,27

**Cena s DPH** **281 613,94**  
v EUR

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
65 42 Čirč  
064 093  
120883842

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0  
Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč  
Miesto: Obec Čirč  
Objednávateľ: Obec Čirč  
Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Dátum: 06.06.2023  
Projektant: Projekt JM s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>256 012,67</b>	<b>281 613,94</b>
SO01	SO01 Spevnená plocha	127 648,58	140 413,44
SO02	SO02 Vrátnica	61 241,92	67 366,11
SO03	SO03 Oplotenie	44 902,29	49 392,52
SO04	SO04 Prípojka NN	6 647,88	7 312,67
SO05	SO05 Prípojka dažď...	15 572,00	17 129,20

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120882842



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO01 - SO01 Spevnená plocha**

JKSO:

Miesto: Obec Čirč

KS:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**127 648,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	127 648,58	10,00%	12 764,86

**Cena s DPH**

**v EUR**

**140 413,44**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO:



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt: **SO01 - SO01 Spevnená plocha**

Miesto: Obec Čirč  
Objednávateľ: Obec Čirč  
Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Dátum: 06.06.2023  
Projektant: Projekt JM s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>127 648,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	127 648,58
1 - Zemné práce	7 724,29
2 - Zakladanie	3 817,67
5 - Komunikácie	91 175,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 348,65
99 - Presun hmôt HSV	3 582,25

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO01 - SO01 Spevnená plocha**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**127 648,58**

D HSV Práce a dodávky HSV 127 648,58

D 1 Zemné práce 7 724,29

1	K	119001201	Úprava zemin vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150 mm	m3	108,992	2,05	223,43
2	M	5853012300	Vápnó vzdušné biele VVB IPR balené	t	2,725	179,15	488,18
3	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	72,661	1,39	101,00
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	556,584	5,15	2 866,41
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	556,584	1,45	807,05
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	556,584	2,05	1 141,00
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	72,661	2,22	161,31
8	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	556,584	2,05	1 141,00
9	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	72,661	1,34	97,37
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	726,610	0,45	326,97
11	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	726,610	0,51	370,57

D 2 Zakladanie 3 817,67

12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm	m3	8,203	74,45	610,71
13	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	9,798	110,15	1 079,25
14	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,500	135,15	473,03
15	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	54,610	23,15	1 264,22
16	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	54,610	7,15	390,46

D 5 Komunikácie 91 175,72

17	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkodry fr. 0-32mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	726,610	10,25	7 447,75
18	K	564281111	Podklad alebo podsyp z drveného kameniva fr. 32-63mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	726,610	14,15	10 281,53
19	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	726,610	25,15	18 274,24
20	K	582136119R	Príplatok za vodostavebný betón XF4, tr. C30/37	m2	742,560	14,15	10 507,22
21	K	582157112	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 280 mm	m2	742,560	60,15	44 664,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 348,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	109,600	13,25	1 452,20
23	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	110,696	11,21	1 240,90
24	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 100x100x6mm	t	3,297	2 250,00	7 418,25
25	K	919726135	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	224,800	7,15	1 607,32
26	K	919726543	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	224,800	7,85	1 764,68
27	K	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	20,000	32,15	643,00
28	M	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	20,000	20,15	403,00
29	M	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	40,000	78,45	3 138,00
30	M	592270007700.S	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200	ks	1,000	246,15	246,15
31	M	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks	1,000	52,15	52,15
32	M	592270035600.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %	ks	20,000	169,15	3 383,00
D		99	Presun hmôt HSV				3 582,25
33	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 666,163	2,15	3 582,25

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO02 - SO02 Vrátnica**

JKSO:

Miesto: Obec Čirč

KS:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**61 241,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	61 241,92	10,00%	6 124,19

**Cena s DPH**

**v EUR**

**67 366,11**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 700 065 15 81

IČO

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO02 - SO02 Vrátnica**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**61 241,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**41 426,24**

1 - Zemné práce	6 276,03
2 - Zakladanie	2 466,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 976,93
4 - Vodorovné konštrukcie	731,29
5 - Komunikácie	499,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 409,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 317,91
99 - Presun hmôt HSV	1 749,54

### PSV - Práce a dodávky PSV

**14 484,99**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	447,03
712 - Izolácie stiech	59,94
713 - Izolácie tepelné	1 822,52
762 - Konštrukcie tesárske	1 835,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 384,86
764 - Konštrukcie klampiarske	2 518,01
766 - Konštrukcie stolárske	4 532,79
771 - Podlahy z dlaždíc	1 384,38
783 - Dokončovacie práce - nátery	83,88
784 - Dokončovacie práce - maľby	416,39

### M - Práce a dodávky M

**5 330,69**

21-M - Elektromontáže	5 313,42
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	17,27

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO02 - SO02 Vrátnica**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>61 241,92</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 426,24
D	1		Zemné práce				6 276,03
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,740	2,55	119,19
2	K	111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,740	0,52	24,30
3	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	40,000	5,99	239,60
4	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,000	3,78	18,90
5	K	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m <sup>3</sup>	9,348	1,54	14,40
6	M	5853012300	Vápnno vzdušné biele VVB IPR balené	t	0,234	175,64	41,10
7	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,674	1,35	6,31
8	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,640	15,55	103,25
9	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	6,640	1,32	8,76
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32,448	41,99	1 362,49
11	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	32,448	12,65	410,47
12	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,131	27,45	936,90
13	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	34,131	1,45	49,49
14	K	161101501R	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m <sup>3</sup>	66,579	5,65	376,17
15	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	73,219	1,95	142,78
16	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	4,674	2,21	10,33
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	50,755	5,75	291,84
18	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	77,893	10,45	813,98
19	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	50,755	1,12	56,85
20	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	22,464	45,15	1 014,25
21	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	46,740	0,95	44,40
22	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	1,444	11,12	16,06
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	46,740	0,65	30,38
24	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	46,740	2,05	95,82
25	K	185803111	Ošetrovanie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	46,740	0,45	21,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	185804311	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,467	20,32	9,49
27	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,467	37,45	17,49
<b>D 2</b>			<b>Zakladanie</b>				<b>2 466,35</b>
28	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32mm	m3	2,612	76,54	199,92
29	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,372	121,23	287,56
30	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,460	22,65	55,72
31	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,460	7,15	17,59
32	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	24,000	7,21	173,04
33	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,908	120,21	1 070,83
34	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	21,795	23,21	505,86
35	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	21,795	7,15	155,83
<b>D 3</b>			<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>18 976,93</b>
36	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tváric porobetónových hr. 300 mm hladkých, na MVC a maľtu (300x249x499)	m3	50,505	362,12	18 288,87
37	K	317165222	Nosný preklad porobetónový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	158,58	317,16
38	K	317165223	Nosný preklad porobetónový šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	185,45	370,90
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>731,29</b>
39	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,250	152,15	190,19
40	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,000	18,56	185,60
41	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,000	5,05	50,50
42	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,088	2 450,15	215,61
43	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	5,000	5,12	25,60
44	M	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	5,250	12,15	63,79
<b>D 5</b>			<b>Komunikácie</b>				<b>499,19</b>
45	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy fr. 0-45 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (spodná vrstva)	m2	9,000	7,15	64,35
46	K	564251111R	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy fr. 0-32mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (vrchná vrstva)	m2	9,000	7,54	67,86
47	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	9,000	20,12	181,08
48	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	9,090	16,54	150,35
49	K	596911191	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	9,000	3,95	35,55
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>8 409,00</b>
50	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	4,152	21,25	88,23
51	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	46,345	1,45	67,20
52	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	46,345	2,35	108,91
53	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 4 mm	m2	46,345	9,15	424,06
54	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	46,345	10,21	473,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	62,237	18,54	1 153,87
56	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	2,080	37,45	77,90
57	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	64,317	1,99	127,99
58	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	64,317	2,58	165,94
59	K	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	59,065	60,00	3 543,90
60	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	3,172	50,15	159,08
61	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	2,080	41,15	85,59
62	K	625251432	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 50 mm (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	24,960	42,15	1 052,06
63	K	632450409	Cementový poter 20 MPa, ozn. 010, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, hr. 50 mm	m2	18,360	32,15	590,27
64	K	632477433	Samonivelizačná stierka 20 MPa, ozn. 260, na vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	18,360	15,84	290,82

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 317,91**

65	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,500	9,45	70,88
66	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	7,575	11,12	84,23
67	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	65,000	4,15	269,75
68	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	195,000	2,15	419,25
69	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	65,000	2,45	159,25
70	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	52,800	11,21	591,89
71	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	24,000	6,15	147,60
72	K	953945107	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	21,200	12,12	256,94
73	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	22,760	2,59	58,95
74	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	4,300	3,95	16,99
75	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	25,160	6,15	154,73
76	M	4493201220R	Práškový hasiaci prístroj 6kg, vrátane montáže na stenu	ks	1,000	87,45	87,45

**D 99 Presun hmôt HSV 1 749,54**

77	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	100,260	17,45	1 749,54
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 14 484,99**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 447,03**

78	K	776990105R	Vysávanie podkladu pred kladením asfaltových pásov	m2	26,500	1,35	35,78
79	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	24,000	0,45	10,80
80	M	1116315200	Lak asfaltový v sudačoch	t	0,018	2 150,00	38,70
81	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	2,500	0,39	0,98
82	M	1116315200	Lak asfaltový v sudačoch	t	0,002	2 200,00	4,40
83	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,000	4,95	118,80
84	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	27,600	7,15	197,34
85	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,500	6,15	15,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	3,000	6,25	18,75
87	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,152	40,15	6,10
D 712			Izolácie striech				59,94
88	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	24,000	1,10	26,40
89	M	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	27,600	1,21	33,40
90	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	34,15	0,14
D 713			Izolácie tepelné				1 822,52
91	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	18,360	6,95	127,60
92	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	18,727	19,54	365,93
93	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi krokvy hr. nad 10 cm	m2	24,000	18,15	435,60
94	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	24,480	32,23	788,99
95	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	18,360	1,45	26,62
96	M	283230003000.S	Fólia separačná rastrovaná LDPE, hr. 0,2 mm, š. 1,2 m	m2	21,114	2,75	58,06
97	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,457	43,15	19,72
D 762			Konštrukcie tesárske				1 835,19
98	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	54,127	11,21	606,76
99	M	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 100x150mm	m3	0,205	600,00	123,00
100	M	6054200001001	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 100x220mm	m3	1,010	600,00	606,00
101	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	111,600	1,12	124,99
102	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	41,727	2,05	85,54
103	M	6054200001002	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 35x50mm	m3	0,296	600,00	177,60
104	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,511	40,10	60,59
105	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,803	63,15	50,71
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 384,86
106	K	763135035	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	17,690	74,15	1 311,71
107	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	27,900	2,15	59,99
108	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,201	65,45	13,16
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 518,01
109	K	764172201	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl, sklon do 30°	m2	36,958	41,15	1 520,82
110	K	764211309	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny zinkové	m2	36,958	3,45	127,51
111	M	283230006000.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 300 g/m2	m2	40,654	8,95	363,85
112	K	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	6,200	15,95	98,89
113	K	764352225	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	6,200	33,45	207,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	764359213	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	1,000	32,45	32,45
115	K	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	6,95	6,95
116	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	9,05	27,15
117	M	5534414720	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72° PZ	ks	3,000	5,45	16,35
118	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	2,740	35,15	96,31
119	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,235	86,56	20,34

D 766 Konštrukcie stolárske 4 532,79

120	K	766423131	Montáž obloženia podhládov členitých palubkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	10,292	31,21	321,21
121	M	611920001400.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka do 45 mm, smrek	m2	10,704	27,54	294,79
122	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,100	17,15	241,82
123	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	14,100	0,85	11,99
124	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	14,100	0,95	13,40
125	M	6114124110	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1250x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, rám biely	ks	1,000	570,15	570,15
126	M	6114124120	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1250x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, rám biely	ks	2,000	750,15	1 500,30
127	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,660	19,21	127,94
128	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre dverové konštrukcie	m	6,993	0,65	4,55
129	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre dverové konštrukcie	m	6,993	0,85	5,94
130	M	6114122900R	Plastové vchodové dvere H/B 2330/1000 mm, plné s nadsvetlíkom z izolačného trojskla, rám biely	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
131	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	8,54	17,08
132	M	6119000950	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=150mm biela	m	0,900	10,15	9,14
133	M	6119000980R	Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela	m	0,900	18,54	16,69
134	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	12,25	49,00
135	M	6119000950	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=150mm biela	m	2,400	10,12	24,29
136	M	6119000980R	Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela	m	2,400	20,12	48,29
137	M	6119001030	Plastové krytky k parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	8,000	0,65	5,20
138	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,511	41,12	21,01

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 384,38

139	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	17,600	3,33	58,61
140	M	5978651360	Keramický sokel, rozmer 298x80x7 mm	ks	59,840	3,45	206,45
141	M	5978651274	Keramický sokel vnútorný roh	ks	4,000	5,10	20,40
142	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	18,360	20,12	369,40
143	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	29,963	18,54	555,51
144	K	627456110	Škárovanie dlažieb, s plochou jednotlivo do 4 m2	m2	18,360	7,15	131,27
145	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,419	30,12	42,74

D 783 Dokončovacie práce - nátery 83,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	10,292	8,15	83,88
<b>D 784</b>			<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>416,39</b>
147	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	200,000	0,35	70,00
148	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	90,676	1,34	121,51
149	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18,360	1,50	27,54
150	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	57,200	3,45	197,34
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>5 330,69</b>
<b>D 21-M</b>			<b>Elektromontáže</b>				<b>5 313,42</b>
151	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	120,000	1,75	210,00
152	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	120,000	0,85	102,00
153	M	345710017700	Spojka nasúvacia PVC-U SM 16	ks	120,000	0,45	54,00
154	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	8,54	8,54
155	M	345330001200	Prepínač VARIANT sériový 3558-05600 B radenie 5, IP44, ABB	ks	1,000	7,15	7,15
156	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 230V	ks	6,000	6,95	41,70
157	M	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	6,000	5,15	30,90
158	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, HR	ks	1,000	102,15	102,15
159	M	357110000100R	Rozvádzač HR, vybavenie podľa PD	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
160	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000	16,25	16,25
161	M	3480571400R	LED svetidlo studená biela 9W	ks	1,000	168,15	168,15
162	K	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	2,000	14,45	28,90
163	M	3480571730	LED panel 600x600mm studená biela 48W	ks	2,000	164,54	329,08
164	K	210220001R	Dodávka a montáž nového bleskozvodu podľa PD	m	60,000	17,15	1 029,00
165	K	210251575	Revízie a vystavenie revíznej správy	hod	24,000	23,15	555,60
166	K	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	30,000	0,95	28,50
167	M	3410350186	CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,85	25,50
168	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	40,000	0,95	38,00
169	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,95	38,00
170	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	80,000	1,05	84,00
171	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	1,45	116,00
<b>D 22-M</b>			<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>				<b>17,27</b>
172	K	220111761R	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	10,12	10,12
173	M	3450619700	Svorka zemniaca	ks	1,000	7,15	7,15

  
 Čiřč 208, 065 42 Čiřč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výbudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**S003 - SO03 Oplotenie**

JKSO:

Miesto: Obec Čirč

KS:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**44 902,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 902,29	10,00%	4 490,23

**Cena s DPH**

**v EUR**

**49 392,52**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

  
s.r.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO03 - SO03 Oplotenie**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**44 902,29**

HSV - Práce a dodávky HSV	27 871,24
1 - Zemné práce	21 587,55
2 - Zakladanie	5 817,20
99 - Presun hmôt HSV	466,49
PSV - Práce a dodávky PSV	17 031,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 031,05



Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO03 - SO03 Oplotenie**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**44 902,29**

D HSV Práce a dodávky HSV 27 871,24

D 1 Zemné práce 21 587,55

1	K	111201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	167,000	3,05	509,35
2	K	111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	167,000	0,65	108,55
3	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	30,000	5,55	166,50
4	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	35,000	4,02	140,70
5	K	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	25,050	2,01	50,35
6	M	5853012300	Vápnno vzdušné biele VVB IPR balené	t	0,626	185,15	115,90
7	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,700	1,54	25,72
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	350,700	15,12	5 302,58
9	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	350,700	1,54	540,08
10	K	161101501R	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	183,700	5,65	1 037,91
11	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	350,700	1,80	631,26
12	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,700	2,22	37,07
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	175,350	6,25	1 095,94
14	K	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	175,350	5,15	903,05
15	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	383,506	11,21	4 299,10
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	208,156	1,32	274,77
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	175,350	5,05	885,52
18	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	486,180	1,21	588,28
19	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	15,023	11,21	168,41
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	167,000	0,65	108,55
21	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 135,567	0,45	511,01
22	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	167,000	2,05	342,35
23	K	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m3	ks	18,000	19,12	344,16
24	K	184102114	Výsadba dreveny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	18,000	15,21	273,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	0265103500R	Lipa veľkolistá ( <i>Tilia platyphyllos</i> ), vysokokmeň, obvod kmeňa do 110mm, výšky do 5m	ks	4,000	111,21	444,84
26	M	0266200005R	Javor červený ( <i>Acer rubrum</i> ), vysokokmeň, obvod kmeňa do 110mm, výška do 5m	ks	5,000	168,58	842,90
27	M	0266200050	Krušpán vždy zelený - <i>Buxus sempervirens</i> AUREOMARGINATA, v. 20/30; listnatý krik dekoratívny listom, drevom	ks	9,000	4,05	36,45
28	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	18,000	3,65	65,70
29	K	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	54,000	1,15	62,10
30	M	0521721000	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	18,000	5,45	98,10
31	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	486,180	0,45	218,78
32	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	23,585	20,12	474,53
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	23,585	37,45	883,26

D 2 Zakladanie 5 817,20

34	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32mm	m3	0,780	74,54	58,14
35	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	9,540	121,12	1 155,48
36	K	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	98,432	28,15	2 770,86
37	K	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	98,432	8,95	880,97
38	K	279100004R	Vytvorenie zvislého otvoru základovej pätky pre osadenie stĺpkov oplotenia, vrátane utesnenia	ks	45,000	21,15	951,75

D 99 Presun hmôt HSV 466,49

39	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	24,565	18,99	466,49
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 031,05

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 031,05

40	K	767916350	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m	m	104,060	1,85	192,51
41	M	5535850003r	Oplotenie z PVC plotových dielov 1960x2500mm, priemer drôtu 5mm, s povrchovou úpravou Zn + PVC, RAL 6005	m	104,060	80,15	8 340,41
42	M	5535850010R	Príslušenstvo k plotovému dielu, príchytka	ks	168,000	1,45	243,60
43	M	5535850026	Príslušenstvo k plotovému panelu, skrutka s maticou	ks	336,000	0,99	332,64
44	M	5535850031	Príslušenstvo k plotovému dielu, montážna šablona	ks	1,000	86,45	86,45
45	M	5535850032	Príslušenstvo k plotovému dielu, pomôcka pre zavretie objímky	ks	1,000	14,21	14,21
46	K	767916540	Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,0 m	ks	45,000	12,21	549,45
47	M	5535850008R	Stĺpik 140x140mm, dl.2600mm, s povrchovou úpravou Zn, RAL 6005	ks	3,000	276,15	828,45
48	M	5535850006	Stĺpik 40x60mm, dl.2600mm, s povrchovou úpravou Zn + PVC, RAL 6005	ks	42,000	34,15	1 434,30
49	M	5535850028R	Príslušenstvo k plotovému dielu, krytky na stĺpiky	ks	45,000	0,45	20,25
50	K	767920020	Montáž vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	23,15	23,15
51	M	5535850055	Bránka jednokrídlová, výška:2 m, šírka: 1,3m, obvodový rám jakel 40x40mm, výplň PVC plotový diel, povrchová úprava: Zn + PVC RAL 6005	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
52	K	767920030	Montáž vrát k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	35,15	70,30
53	M	5535850064R	Brána dvojkrídlová, výška:2 m, šírka: 4m, obvodový rám jakel 40x40mm, výplň PVC plotový diel, povrchová úprava: Zn + PVC RAL 6005	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
54	M	5535850071R	Doplnky k bráne dvojkrídlovej, šírka 4m, krídlový doraz, zámok s kľúčkou, nastaviteľný záves	ks	1,000	149,59	149,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,345	62,15	145,74

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO04 - SO04 Prípojka NN**

JKSO:

Miesto: Obec Čirč

KS:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 647,88</b>
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižovaná	6 647,88		10,00%	664,79
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>7 312,67</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO04 - SO04 Prípojka NN**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 647,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 123,10

1 - Zemné práce

2 123,10

M - Práce a dodávky M

4 524,78

21-M - Elektromontáže

1 717,10

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

103,95

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 703,73

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK212



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

**SO04 - SO04 Prípojka NN**

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 647,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 123,10

D 1 Zemné práce 2 123,10

1	K	141720015	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	21,000	101,10	2 123,10
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D M Práce a dodávky M 4 524,78

D 21-M Elektromontáže 1 717,10

2	K	210190051	Montáž rozvádzača	ks	1,000	105,15	105,15
---	---	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------

3	M	3570190745R	Rozvádzač RE, vybavenie podľa PD	ks	1,000	625,00	625,00
---	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

4	K	210251575	Revízie a vystavenie revíznej správy	hod	16,000	23,15	370,40
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	-------	--------

5	K	210290857	Zatiahnutie vodiča do rúrky, vodič 25 mm2	m	15,000	1,65	24,75
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

6	K	210800242	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	40,000	2,22	88,80
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

7	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	40,000	8,45	338,00
---	---	--------------	----------------------------	---	--------	------	--------

8	K	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	25,000	2,15	53,75
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

9	M	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	25,000	4,45	111,25
---	---	------------	--	---	--------	------	--------

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 103,95

10	K	220180201	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	m	21,000	4,95	103,95
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 703,73

11	K	460030006	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	m3	6,500	31,15	202,48
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

12	K	460202303	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	65,000	7,89	512,85
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

13	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	65,000	2,05	133,25
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

14	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	65,000	2,15	139,75
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

15	M	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	6,760	21,21	143,38
----	---	----------------	-------------------------------	---	-------	-------	--------

16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	65,000	0,75	48,75
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

17	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	65,000	0,21	13,65
----	---	----------------	--	---	--------	------	-------

18	K	460510112	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	21,000	10,32	216,72
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

19	M	286130080100	Rúra chránička PE 100, PN 10, rozmer DN 110	m	21,000	13,21	277,41
----	---	--------------	---	---	--------	-------	--------

20	M	675130000300	Motúz konopný akosť K 4,5 mm	ks	0,210	3,33	0,70
----	---	--------------	------------------------------	----	-------	------	------

21	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	65,000	6,54	425,10
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

22	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	45,500	11,21	510,06
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

23	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	32,500	2,45	79,63
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

SO05 - SO05 Prípojka dažď...

JKSO:

Miesto: Obec Čirč

KS:

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>15 572,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 572,00	10,00%	1 557,20
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>17 129,20</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 06 42 Čirč

IČ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

SO05 - SO05 Prípojka dažď...

Miesto:

Obec Čirč

Dátum:

06.06.2023

Objednávateľ:

Obec Čirč

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ:

Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 572,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**15 572,00**

1 - Zemné práce

3 202,18

2 - Zakladanie

351,71

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 833,90

4 - Vodorovné konštrukcie

310,23

5 - Komunikácie

185,07

8 - Rúrové vedenie

3 592,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

96,90

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
Čirč 208, 065 42 Čirč  
IČO: 52 064 093  
IČ DPH: SK2120883842





# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč

Objekt:

SO05 - SO05 Prípojka dažď...

Miesto: Obec Čirč

Dátum: 06.06.2023

Objednávateľ: Obec Čirč

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

15 572,00

D HSV Práce a dodávky HSV

15 572,00

D 1 Zemné práce

3 202,18

1	K	113107132.S	Odstránenie kryty v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,000	52,15	156,45
2	K	113307113.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,000	10,21	30,63
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,100	43,15	1 514,57
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,950	27,45	53,53
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,900	5,15	97,34
6	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	39,690	19,25	764,03
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,200	36,15	585,63

D 2 Zakladanie

351,71

8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,195	59,15	11,53
9	K	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m3	1,755	110,15	193,31
10	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,040	21,99	110,83
11	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,040	7,15	36,04

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7 833,90

12	K	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	45,000	5,15	231,75
13	K	386921125	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 20 l/s	ks	1,000	62,15	62,15
14	M	5923010850	ORL, prietok 20 l/s	ks	1,000	7 540,00	7 540,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

310,23

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	57,45	310,23
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

185,07

16	K	566902224	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3,000	16,15	48,45
17	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	3,000	45,54	136,62

D 8 Rúrové vedenie

3 592,01

18	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	45,000	1,45	65,25
19	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	9,000	110,21	991,89
20	K	891315111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 150	ks	1,000	25,15	25,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	422810001600	Klapkový uzáver - žabia klapka DN 150 na vodu, z liatiny	ks	1,000	154,54	154,54
22	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 150 alebo 200	m	45,000	1,35	60,75
23	K	892353111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN 150 alebo 200	m	45,000	14,15	636,75
24	K	894431144	Montáž šachty z PE, hl. 1600 do 2000mm	ks	2,000	64,54	129,08
25	M	28661-Š9	Kanalizačná šachta z PE DN1000	ks	2,000	524,15	1 048,30
26	M	2860007960	Poklop mreža, do 25t	ks	2,000	240,15	480,30
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							96,90
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,000	18,15	54,45
28	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,000	14,15	42,45

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
 Čirč 208, 065 42 Čirč  
 IČO: 52 064 093  
 IČ DPH: SK2120883842

