

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: 1/2023

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Zastúpený: Ing. Jozef Grapa - primátor
IČO: 00314072
DIČ: 2020553073
Bankové spojenie: VUB a.s
Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0000 1092 5322
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Pavlína Kuricová, projektový manažér
vo veciach technických: Jaroslav Pagáč, zástupca primátora
Kontaktný e-mail: pavlina.kuricova@mestokrasno.sk
Telefón: 0905 975 147
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o.
Sídlo: Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Gašper
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Radovan Gašper
vo veciach technických: Ing. Radovan Gašper
IČO: 36413496
DIČ: 2021751545
IČ DPH: SK2021751545
Obchodný register: OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14404/L
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Čadca
Číslo účtu IBAN: SK88 0200 0000 0017 6415 3853
Kontaktný e-mail: legangasper@gmail.com
Telefón: 0917 430 820
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými právne možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Článok I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo „**Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou- mestská časť Zákysučie**“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku I. a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať zaplatiť cenu diela a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 1.2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za súlad svojej ponuky so štandardnými podmienkami vyžadovanými v Zmluve,
 - a) projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, AD-PROJECTION, s.r.o., U. Hluška 1197, 022 01 Čadca
 - b) špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a
 - c) platnými technickými normami STN a EN a
 - d) popisom tých stavebných prác a činností vyjadrených súborom položiek stavebných prác, montážnych prác a dodávok (špecifikácií) stavebných materiálov, strojov a zariadení s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek (výkaz výmer) tak, aby:
 - dielo bolo vyhotovené spôsobom, ktorý je pre vyhotovenie diela obvyklý nielen v zmysle všeobecne záväzných predpisov a technických noriem, ale aj oprávnených očakávaní Objednávateľa na vyhotovenie diela
 - Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa a podmienok štandardne obsiahnutých v Zmluve.
- 1.3. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa ak si to realizácia projektu vyžaduje je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, doklady o vhodnosti stavebných výrobkov – certifikáty a potvrdenia o zhode, vytýčenie priestorovej polohy stavby, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické zameranie stavby a všetkých inžinierskych sietí, geometrický plán overený na katastrálnom úrade, revízne správy elektroinštalácie, revízie).
- 1.4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN) a podmienkami v súlade s bodom 1.3. tohto článku.
- 1.5. Materiál a vccí pre zhotovenie diela, zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.

- 1.6. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností tretie osoby (subdodávateľov) len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. O udelenie súhlasu musí Zhotoviteľ požiadať tak, aby nebol objednávateľ pri posudzovaní žiadosti pod časovým tlakom, najneskôr však 3 dni pred zamýšľaným použitím tretích osôb (subdodávateľov) Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo, vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy o dielo. V zmluvách so subdodávateľmi vopred schválenými musí byť stanovené, že nie sú oprávnení používať na výkon tretie osoby (reťazenie subdodávateľov je vylúčené). V prípade, že sa zistí, že dielo alebo jeho časť vykonáva tretia osoba, ktorá nie je vopred písomne schválená Objednávateľom a je subdodávateľom subdodávateľa považuje sa toto konanie za porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a plynú z toho sankcie uvedené v bode 8.11 zmluvy
- 1.7. Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu o subdodávkach **len s takými dodávateľmi prác pre dielo (subdodávateľmi)**, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť v zmysle všeobecne záväzných predpisov vznikla. Povinnosť podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný inkorporovať do všetkých zmlúv. Náklady, pokuty, poplatky a iné povinnosti vyplývajúce z nedodržania povinnosti podľa tohto bodu znáša Zhotoviteľ.
- 1.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.
- 1.9. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 1.10. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia. Uvedené zmeny je možné vykonať len v súlade s ustanoveniami Zákona 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona o VO“).
- 1.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vo vyjadreniach dotknutých orgánov a v podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy.
- 1.12. Zhotoviteľa bude zastupovať a stavebné práce viesť stavbyvedúci Ing. Dušan Petrik číslo oprávnenia 06356*10*.

Článok II . ČAS PLNENIA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram (minimálne na týždňovej báze) a predloží ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 5).

- 2.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 2.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.
- 2.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať (okrem bodu 2.2). Nedodržaním harmonogramu, zmluvného míľnika prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných stavebného konania.
- 2.7 Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatíu diela bez vád a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami bez vád a nedokončených prác. Odovzdávacie konanie kompletne dokončeného celého diela je špecifikované v Článku VII tejto zmluvy.

Článok III CENA

- 3.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu:

cena bez DPH 328 859,20 Eur (slovom tristodvadsaťosemtisíc osemstopäťdesiatdeväťeur 20/centov)
20%DPH 65 771,84 Eur (slovom šesťdesiatpäťtisíc sedemstosedemdesiat jeden eur 84/centov)
cena vrátane DPH 394 631,04 Eur (slovom tristodeväťdesiatštyritisíc šesťstotridsaťjeden eur 4/centy)

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

- 3.2 Akékoľvek zmeny ceny Diela v dôsledku zmeny rozsahu prác a dodávaných materiálov a postupov (naviac práce), prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami pred vykonaním takto zmeneného rozsahu prác, materiálov alebo postupov. Uvedené zmeny je možné vykonať len v súlade s ustanoveniami Zákona o VO. Prípadné dodatočne zistené chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.
- 3.3 V dohodnutej pevnej cene za Dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom Zhotoviteľa hradených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl. III ods. 3.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):
 - a) Prípravné práce, vytýčenie stavby pred jej realizáciou, zriadenie zariadenia staveniska, splnenie požiadaviek podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom znení, oplotenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa, dočasné dopravné značenie a to všetko na svoje náklady.
 - b) Označenie stavby podľa platných predpisov.

- c) Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príslušných verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- d) Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej suty na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- e) Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné k odovzdaniu diela.
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- g) Náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného geodetického zamerania ukončeného diela a všetkých inžinierskych sietí, geometrického plánu overeného na katastrálnom úrade, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- h) Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje) a vytýčenie stavby oprávnenou osobou v súlade s projektovou dokumentáciou pred realizáciou stavby.
- i) Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.
- j) Súčasťou ceny podľa Článku III, bod. 3.1 tejto zmluvy sú všetky práce, materiály a postupy potrebné pre vyhotovenie diela v zmysle Článku I.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná navyše práce v rozsahu do 10 % z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ navyše práce vykoná bez zbytočného odkladu (po žiadosti Objednávateľa). Navyše práce, ktoré prekračujú rozsah stanovený v tomto bode musia byť samostatne obstarané. Ustanovenie tohto bodu sa netýka ustanovenia Článku III, bod 3.2 a bod 3.3 písm. j) tejto Zmluvy.

3.5. Termín vykonania diela podľa Článku II bod 2.1 tejto Zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na vykonanie navyše prác len vtedy, ak o to Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiada do 3 dní od zápisu žiadosti Objednávateľa o vykonanie navyše prác v stavebnom denníku, najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy mohla byť potreba navyše prác zistená. Žiadosť o navyše práce Objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto Zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v Článku II bod 2.1), ako pomer ceny navyše prác k zmluvnej cene o dielo (Článok III, bod 3.1). V prípade, že vykonanie navyše prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané navyše sú podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (Článok II bod 2.1), termín vykonania diela v súvislosti s realizáciou navyše prác sa určí na základe dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi zmluvnými stranami nedôjde, termín podľa Článku II bod 2.1 bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota bude Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi. Predĺžená lehota nesmie odporovať podmienkam uvedeným v zmluvách popísaným v Článku I., bod 1.2, písm. a), b) tejto Zmluvy, resp. s ňou musia zmluvní partneri Objednávateľa súhlasiť.

- 3.6. Cena za navyš práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu rovnakej práce, materiálov alebo postupov, jednotková cena navyš práce bude stanovená dohodou, maximálne do výšky vypočítanej ako súčin koeficientu a cien podľa cenníka Cenkos, resp. ekvivalentu v cenovej úrovni aktuálneho roka. Koeficient sa vypočíta ako pomer medzi cenou diela podľa tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa určovala podľa cenníka Cenkos, resp. ekvivalentu v cenovej úrovni aktuálneho roka bez započítania ceny navyš prác. Koeficient môže mať maximálnu hodnotu jedna (1). Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie navyš prác predloží Objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu.
- 3.7. Na stanovenú cenu navyš práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k Zmluve o dielo a cena navyš práce bude potom súčasťou faktúr podľa Článku IV bod 4.1.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne :

- Čiastkovými faktúrami
- Konečnou faktúrou

4.2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok za fakturačné obdobie v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na dátovom nosiči. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy položiek, objektov, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľa na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

4.3. Zádržné bude vo výške 5% ceny diela bez DPH.

- zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ do 30 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni do mesiaca od dňa, kedy ich existenciu Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi (napríklad aj zápisom v stavebnom denníku), môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným alebo inými záväzkami, ktoré bude mať voči Zhotoviteľovi. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné alebo iné platby, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru 1x mesačne len na základe schválených súpisov vykonaných prác za obdobie, za ktoré je predmetná faktúra vystavená, ale nie je oprávnený faktúru vystaviť skôr, ako budú odstránené vady a nedorobky prác, ktorých sa faktúra týka.

4.5.Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou dokumentácie na dátovom nosiči) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e- mailovú adresu Objednávateľa.

4.6 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Označenie faktúra a jej číslo,
- Označenie banky a čísla účtu,
- Miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby ,
- Číslo Zmluvy , dátum jej uzatvorenia
- Označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a / alebo vybavenia v zmysle elektronickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/ 010175/2004-42,
- Zdaniteľné obdobie,
- Deň vystavenia faktúry,
- Účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,

4.7..K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- Krycí list faktúry
- Zisťovací protokol
- Schválený súpis vykonaných prác, dátový nosič s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce , ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií
-

4.8..Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a musí obsahovať :

- Vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
- Započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
- Vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- Vyúčtovanie prípadných služieb a prác ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

4.9..Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

4.10.Zmluvné strany sa dohodli, že úspešný uchádzač ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zabezpečí, a odovzdá Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“) v sume 10% z celkovej sumy Diela. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 10% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie

špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré nastalo v období medzi nadobudnutím účinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov.

4.11. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút, alebo Objednávateľ bude nútený odstrániť vzniknuté vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa najmä v zmysle bodu 3 tohto článku alebo v prípade náhrad škôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia výkonnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

4.12. Zmluvné strany sa dohodli, že po výzve Objednávateľa Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 5% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.

4.13. Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v lehote určenej Objednávateľom. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

4.14. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojim subdodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.

4.15. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela.

Článok V.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 5.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Záručná doba na odstránenú vadu alebo nedorobok, ktoré boli zistené po prevzatí diela, začína plynúť odznova dňom odovzdania odstránenia vady alebo nedorobku. Záručná doba na dielo však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).
- 5.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu. Nedorobkom sa rozumie

na základe písomného rozhodnutia stavebného dozoru aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

- 5.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.
- 5.4 Objednávateľ má pri chybnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Zmluvné strany majú na mysli najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa tiež považuje vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj to, že dodávateľa alebo jeho subdodávateľa nebudú zapísaní do registra partnerov verejného sektora prípade, že podľa všeobecne záväzných predpisov do registra mali byť zapísaní.
- 5.5 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela alebo v dodatočnej 30 dňovej lehote po prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

2* skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi.

- 5.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi alebo dňom vyhotovenia zápisu o odovzdaní diela s vadami. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

Článok VI PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnicou. V zápisnici budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.
- 6.2 BOZP, koordinátora BOZP, ochranu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečuje aj ďalšie opatrenia a postupy potrebné pre vyhotovenie diela, ktoré výslovne na základe tejto Zmluvy nezabezpečuje Objednávateľ.
- 6.3 Stavebný alebo odborný technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom stavebného alebo odborného technického dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
- a) odovzdať stavenisko
 - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
 - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
 - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
 - f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
 - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
 - h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru
 - i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov pri realizácii
 - j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)
 - l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
 - m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
 - n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu a prípadné prerušenie ďalších prác nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.
- 6.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre odovzdanie diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou a mailom oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.
- 6.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.
- 6.9 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, popis a zdôvodnenie odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní, fotodokumentáciu priebehu stavby počas realizácie na dátovom nosiči, 2 x v tlačenej forme a 1 x digitálnej forme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre užívanie diela podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a jeho vykonávacej vyhl. č. 453/2000 Z.z., a osobitnými predpismi (vytyčovací protokol stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby a všetkých inžinierskych sietí, geometrický plán zrealizovanej stavby overený na katastrálnom úrade, skúšky, revízie, atesty, protokoly, vyhlásenia o zhode, certifikáty, záručné listy, doklady o naložení s odpadom, stavebný denník, a pod.).
- 6.10 Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 6.11 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

- 6.12 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby
- 6.13 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.
- 6.14 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu alebo škodu nahradiť.
- 6.15 Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.
- 6.17 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:
- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
 - dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
 - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
 - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
 - dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom)
 - oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
 - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku
- 6.18 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby.
- 6.19 Ak sa zmluvné strany dohodnú tak Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojek médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého

počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Minimálne 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

- 6.20 V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí poriadok na stavenisku, najmä čistenie komunikácií, prašnosť, odborné nakladanie s odpadmi a podobne, Objednávateľ má právo tieto povinnosti zabezpečiť namiesto Zhotoviteľa, a to na účet Zhotoviteľa.
- 6.21 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môžu byť na stavenisku použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Výhradne Objednávateľ má právo rozhodovať o podmienkach použitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a charaktere. Pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný reklamu týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela odstrániť na svoje náklady
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje že pred uzavretím zmluvy sa riadne zoznámil s projektovou dokumentáciou, s miestom realizácie Diela, prílohami tejto zmluvy, spôsobom realizácie Diela vrátane požiadaviek Objednávateľa a so všetkými okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a dokončenie Diela. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ vyhlasuje, že k realizácii Diela až po jeho odovzdanie nebude nutné vykonávať žiadne dodatočné práce a z týchto dôvodov nebude uplatňovať žiadne zvýšenie ceny Diela. Toto sa netýka zmien požadovaných Objednávateľom.

Článok VII

ODOVZDANIE A PREVZATIE KOMPLETNE DOKONČENÉHO CELÉHO DIELA

- 7.1. Odovzdaním diela sa rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele.

Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje:

- základné údaje o Diele
- zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela
- konštatovanie objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu
- dodatočne požadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie
- súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákon a č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov — zákon o verejných prácach)
- predpokladané termíny zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy a jej dodatkov, a skutočné termíny zhotovenia Diela,
- konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania
- podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov

- 7.2. Pokiaľ Dielo vykazuje vady alebo nedorobky objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto tejto zápisnice podpisujú zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávanom konaní, ktorej obsahom budú nasledovné údaje:

- základné údaje o Diele
- zoznam vád Diela
- dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberá
- odôvodnenie vád zhotoviteľom

- e) určenie lehôt na odstránenie väd Diela
- f) dátum
- g) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov

Po odstránení väd Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni ani po tom, ako neúspešne prebehlo druhé odovzdávacie konanie, je Objednávateľ oprávnený vady Diela odstrániť na náklady Zhotoviteľa a to aj prostredníctvom tretích osôb.

7.3 Zhotoviteľ okrem atestov, revízných správ a ostatných požadovaných dokladov na začiatku Odovzdávacieho konania odovzdá Objednávateľovi aj nasledovné dokumenty:

- a) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane geometrických plánov skutočného vyhotovenia stavby a inžinierskych sietí,
- b) stavebný denník — originál,
- c) preberacie protokoly súvisiace so stavbou.

7.4 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania znáša Zhotoviteľ. Záručná doba začína plynúť vždy až dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami.

Článok VIII ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **100,- €** za každý deň omeškania.
- 8.2 Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **500,- €** za každý deň omeškania.
- 8.3 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- €** za každý deň omeškania.
- 8.4 Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- €** za každý deň omeškania.
- 8.5 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,015 % z nezaplatennej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.6 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **500,- €** za každý prípad porušenia BOZP.
- 8.7 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 8.8 Za porušenie Článku VI bod 6.5 a 6.6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 8.9 Za nepredloženie harmonogramu prác Zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **500,- €** za každý deň omeškania.

- 8.10 Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa navyiac prác podľa Článku III bod 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň omeškania.
- 8.11 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **1.000,- €** za každý deň, v ktorom budú na stavbe pracovať subdodávatelia, ktorí nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vznikla alebo subdodávatelia subdodávateľov, alebo akékoľvek tretie osoby, ktoré neboli vopred písomné schválené Objednávateľom.
- 8.12 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.
- 8.13 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto Zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z Článku VIII odsek 8.1 až 8.11. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre odseky 8.6 a č. 8.7 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto Zmluve).
- 8.14 Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 8.15 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto Zmluvy.
- 8.16 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.
- 8.17 Zhotoviteľ súhlasí s výškou zmluvných pokút a vyhlasuje, že si je vedomý, že pre Objednávateľa je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a včas.

Článok IX

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 9.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Článok X

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:
- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
 - ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný, najmä ak nedodrží termín realizácie čo i len jedného záväzného míľnika v harmonograme prác v zmysle Článku II, ods. 2.1 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,

- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
- ak Zhotoviteľ bude meškať s úhradou faktúr svojim subdodávateľom dlhšie ako 30 dní,
- ak napriek upozorneniu (postačí mailom) budú na stavbe pracovať subdodávateľa nezapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vznikla,
- ak Zhotoviteľ nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo tento zápis stratí platnosť.

10.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČLÁNOK XI POISTENIE

11.1 (a) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť s poisťovňou prijateľnou pre Objednávateľa a udržiavať v platnosti poistenie:

- (i) Diela, každej jeho časti a Vybavenia v prospech Objednávateľa proti rizikám akéhokoľvek poškodenia alebo zničenia Diela, akejkokoľvek jeho časti, alebo Vybavenia, bez ohľadu na príčinu poškodenia alebo zničenia ("*contractor's all-risk insurance*", C.A.R), pričom poistná suma nesmie byť nižšia ako Zmluvná cena a ktoré v plnom rozsahu zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých daní) potrebných na uvedenie príslušnej poistenej veci prinajmenšom do stavu, akom sa nachádzala pred vznikom poistnej udalosti;
- (ii) akejkokoľvek svojej zodpovednosti za škodu na živote, zdraví, alebo majetku spôsobenú akýmkoľvek osobám v súvislosti s realizáciou a dokončením Diela a odstránením všetkých jeho väd v súlade s touto Zmluvou;
- (iii) akejkokoľvek zodpovednosti za škodu na živote, zdraví, alebo majetku spôsobenú tretím osobám ktorýmkoľvek Subdodávateľom v súvislosti s realizáciou a dokončením Diela a odstránením všetkých jeho väd v súlade s touto Zmluvou (poistenie krížovej zodpovednosti); a

najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi kópie všetkých poistných zmlúv, ktoré budú preukazovať uzavretie poistenia vo forme a s obsahom, ktorý bol pred uzavretím Zmluvy schválený Objednávateľom. Zhotoviteľ je kedykoľvek počas Doby výstavby povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu dokumenty preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa.

- (b) Poistná zmluva (alebo zmluvy) podľa 11.1 musí vylúčiť možnosť poisťovne poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností najmenej po dobu 15 pracovných dní odkedy poisťovňa písomne informovala Zhotoviteľa a Objednávateľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Zhotoviteľa.
- (c) Zhotoviteľ dodrží ustanovenia poistnej zmluvy, najmä neurobí nič, čo by oprávňovalo poisťovňu vypovedať alebo odstúpiť od poistnej zmluvy.
- (d) Pre prípad, že Zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by inak mala poisťovňa právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia, Objednávateľ má právo (avšak v

žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet Zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti Zhotoviteľa, vrátane zaplata akéhokoľvek dlžného poistného.

- (e) Ak poisťovňa poistnú zmluvu vypovie alebo od nej odstúpi, Objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene uzavrieť novú poistnú zmluvu a Zhotoviteľ nahradí Objednávateľovi poistné zaplatené Objednávateľom a náklady Objednávateľa na dojednanie a uzavretie novej poistnej zmluvy.
- (f) Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou udalosťou.
- (g) Ak to bude Objednávateľ požadovať, Zhotoviteľ je povinný postúpiť na Objednávateľa svoje pohľadávky voči poisťovni z každej poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.1(a)(i) spôsobom prijateľným pre Objednávateľa, pričom účinnosť takéhoto postúpenia bude podmienená doručením písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ zabezpečí, aby každá poistná zmluva obsahovala ustanovenia s obsahom prijateľným pre Objednávateľa, podľa ktorých Zhotoviteľ bude oprávnený postúpiť pohľadávky voči poisťovni z takejto zmluvy na Objednávateľa v súlade s 1.1(g). Ak v dôsledku tohto postúpenia poisťovňa vyplatí akékoľvek poistné plnenie na základe poistenia uvedeného v bode 11.1(a)(i) Objednávateľovi a čiastka rovnajúca sa tomuto poistnému plneniu nebude uhradená Zhotoviteľovi, povinnosť Zhotoviteľa odstrániť poistenú škodu bude znížená v rozsahu, v akom si Objednávateľ ponechá toto poistné plnenie, ibaže Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi sumu rovnajúcu sa danému zníženiu.

Nič v tomto článku neobmedzuje záväzky alebo zodpovednosť Zhotoviteľa podľa Zmluvy alebo inak.

Článok XII PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

12.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia objednávky zhotoviteľovi za súčasne splnenej podmienky zverejnenia na webovom sídle zo strany objednávateľa.

ČLÁNOK XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto Zmluve.

13.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

13.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Žiadateľ/ prijímateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

13.5 Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto Zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne. Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový prepravca vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. Doručovanie pre účely tejto Zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla /miesta podnikania zmluvnej strany.

13.6 Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

13.7 Táto Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (CD)
- Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer
- Príloha č.3 – Harmonogram prác
- Príloha č.4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne :

Krásno nad Kysucou, dňa 26.5.2023

Oščadnica, dňa 16.05.2023

.....
Za Objednávateľa:
Ing. Jozef Grapa
primátor

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Radovan Gašper
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

JKSO
Miesto: Krásno nad Kysucou

KS
Datum: 16.5.2023

Objednávateľ:
Mesto Krásno nad Kysucou

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

ICO: 36413496
IČ DPH: SK2021751545

Projektant:
AD- PROJECTION, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ

ICO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH	328 859,20
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	394 631,04
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 26.5.2023	Pečiatka	Dátum a podpis: 16.5.2023	Pečiatka
------------------------------	----------	------------------------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávatel: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION, s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		328 859,20	394 631,04
301	SO 301 - Terénna vlna pod dráhou pre kolobežky	5 842,71	7 011,25
401	SO 401 - Terénny kopec	1 998,95	2 398,74
102	SO 102 - Dráha pre kolobežky a inline korčule	44 463,27	53 355,92
202	SO 202 - Chodník zo štrkodrvy	24 922,37	29 906,84
302	SO 302 - Vstupná promenáda	19 597,32	23 516,78
402	SO 402 - Terénne schody	12 351,25	14 821,50
502	SO 502 - Chodník z nášľapných kameňov	11 683,24	14 019,89
602	SO 602 - Chodník z drevených podvalov	13 162,63	15 795,16
104	SO 104 - Spevnenie brehu	10 402,98	12 483,58
205	SO 205 - Ohraničenie detského ihriska podvalmi	6 638,46	7 966,15
305	SO 305 - Štrkový povrch detského ihriska	8 687,90	10 425,48
006a	SO 006 - Drobná architektúra - mobiliár	13 700,00	16 440,00
006b	S 006 - Drobná architektúra, Detské ihrisko - doplnenie prvkov	12 143,58	14 572,30
007	SO 007 - Výsadba zelene	5 528,14	6 633,77
0071	SO007.1 Výsadba zelene	21 285,52	25 542,62
107	SO107 Komunitná záhrada	5 854,26	7 025,11
407	SO407 Dažďová záhradka	3 544,94	4 253,93
108	SO 108 - Multifunkčné ihrisko	80 315,02	96 378,02
SO108HSV	SO 108 - Práce a dodávky HSV	13 013,75	15 616,50
SO108ihrisko	SO108 - Dodávka multifunkčného ihriska	67 301,27	80 761,52
208	SO 208 - Workoutové ihrisko	10 204,00	12 244,80
SO208HSV	SO 208 - Práce a dodávky HSV	4 900,99	5 881,19
SO208ihrisko	SO 208 - Dodávka workoutového ihriska	5 303,01	6 363,61
009	SO 009 - Verejné osvetlenie	16 532,66	19 839,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

301 - SO 301 - Terénna vlna pod dráhou pre kolobežky

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 842,71

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

5 842,71

20,00%

1 168,54

Cena s DPH

v EUR

7 011,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

301 - SO 301 - Terénna vlna pod dráhou pre kolobežky

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 842,71

HSV - Práce a dodávky HSV

5 842,71

1 - Zemné práce

665,30

2 - Zakladanie

238,11

5 - Komunikácie

1 964,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

220,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 605,68

99 - Presun hmôt HSV

149,25

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

301 - SO 301 - Terénna vlna pod dráhou pre kolobežky

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 842,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 842,71

D 1

Zemné práce

665,30

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	52,050	2,80	145,74
2	K	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,210	2,10	38,24
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	31,230	7,00	218,61
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	34,980	1,50	52,47
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	34,110	1,10	37,52
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,700	0,40	13,88
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	4,180	38,00	158,84

D 2

Zakladanie

238,11

8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,700	3,70	128,39
9	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	35,394	3,10	109,72

D 5

Komunikácie

1 964,02

10	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	34,700	1,80	62,46
11	K	574391111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 100 mm	m2	34,700	16,00	555,20
12	K	577144111.S	Drenážny asfalt ACO 08 50/70, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	34,700	19,50	676,65
13	K	577144311.S	Drenážny asfalt ACO 16 50/70, hrubozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	34,700	19,30	669,71

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

220,35

14	K	631571013.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	3,470	63,50	220,35
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 605,68

15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	69,740	10,80	753,19
16	M	583810001300.S	Čadicový obrubník 15x17	m	70,437	26,30	1 852,49

D 99

Presun hmôt HSV

149,25

17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,095	2,47	76,80
18	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	31,095	1,19	37,00
19	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	31,095	1,14	35,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

401 - SO 401 - Terénny kopec

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 998,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 998,95	20,00%	399,79
Cena s DPH			2 398,74
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

401 - SO 401 - Terénny kopec

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 998,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 998,95

1 - Zemné práce

1 263,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

561,64

99 - Presun hmôt HSV

174,17

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

401 - SO 401 - Terénny kopec

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 998,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 998,95

D 1

Zemné práce

1 263,14

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	53,140	2,80	148,79
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	18,600	2,10	39,06
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	26,500	1,50	39,75
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	32,120	28,40	912,21
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m ²	53,140	1,10	58,45
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	53,140	0,40	21,26
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m ³	1,148	38,00	43,62

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

561,64

9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,143	10,80	206,74
10	M	553550500120.S	Pozinkovaný obrubník 14x100	m	21,000	16,90	354,90

D 99

Presun hmôt HSV

174,17

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,489	2,42	83,46
12	K	998222094.S	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	34,489	1,33	45,87
13	K	998222095.S	Priplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	34,489	1,30	44,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

102 - SO 102 - Dráha pre kolobežky a inline korčule

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 463,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 463,27	20,00%	8 892,65

Cena s DPH

v EUR

53 355,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

102 - SO 102 - Dráha pre kolobežky a inline korčule

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 463,27

HSV - Práce a dodávky HSV

44 463,27

1 - Zemné práce

2 814,26

2 - Zakladanie

2 752,76

5 - Komunikácie

24 488,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 914,13

99 - Presun hmôt HSV

1 493,56

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

102 - SO 102 - Dráha pre kolobežky a inline korčule

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 463,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 463,27

D 1

Zemné práce

2 814,26

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	401,160	2,80	1 123,25
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	140,408	2,10	294,86
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	120,348	7,00	842,44
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	80,230	1,50	120,35
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	103,692	1,10	114,06
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	401,160	0,40	160,46
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	4,180	38,00	158,84

D 2

Zakladanie

2 752,76

8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	401,160	3,70	1 484,29
9	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	409,183	3,10	1 268,47

D 5

Komunikácie

24 488,56

10	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	348,840	13,60	4 744,22
11	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	348,840	1,80	627,91
12	K	574391111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 100 mm	m2	348,840	16,00	5 581,44
13	K	577144111.S	Drenážny asfalt ACO 08 50/70, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	348,840	19,50	6 802,38
14	K	577144311.S	Drenážny asfalt ACO 16 50/70, hrubozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	348,840	19,30	6 732,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 914,13

15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	345,640	10,80	3 732,91
16	M	583810001300.S	Čadivový obrubník 15x17	m	349,096	26,30	9 181,22

D 99

Presun hmôt HSV

1 493,56

17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	311,156	2,47	768,56
18	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	311,156	1,19	370,28
19	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	311,156	1,14	354,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

202 - SO 202 - Chodník zo štrkodrvy

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 922,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 922,37	20,00%	4 984,47
Cena s DPH			29 906,84
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

202 - SO 202 - Chodník zo štrkodrvy

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 922,37

HSV - Práce a dodávky HSV

24 922,37

1 - Zemné práce

3 435,57

5 - Komunikácie

8 412,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 033,88

99 - Presun hmôt HSV

1 040,91

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

202 - SO 202 - Chodník zo štrkodrvy

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 922,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 922,37

D 1

Zemné práce

3 435,57

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	381,580	2,80	1 068,42
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	95,390	2,10	200,32
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	76,310	7,00	534,17
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	76,310	1,50	114,47
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	257,660	1,10	283,43
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	333,810	0,40	133,52
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	28,980	38,00	1 101,24

D 5

Komunikácie

8 412,01

8	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	333,810	5,20	1 735,81
9	K	564811112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	333,810	6,40	2 136,38
10	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	333,810	13,60	4 539,82

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 033,88

11	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	322,080	10,80	3 478,46
12	M	583810001300.S	Čadivový obrubník 15x17	m	325,301	26,30	8 555,42

D 99

Presun hmôt HSV

1 040,91

13	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	206,121	2,42	498,81
14	K	998222094.S	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	206,121	1,33	274,14
15	K	998222095.S	Priplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	206,121	1,30	267,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

302 - SO 302 - Vstupná promenáda

JKSO:

Mesto:

Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

ICO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 597,32

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

23 516,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

26.5. 2023

16.5. 2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zakysučie

Objekt:

302 - SO 302 - Vstupná promenáda

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 597,32

HSV - Práce a dodávky HSV

11 209,32

1 - Zemné práce

1 703,95

2 - Zakladanie

1 585,12

4 - Vodorovné konštrukcie

4 299,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 957,89

99 - Presun hmôt HSV

663,32

PSV - Práce a dodávky PSV

8 388,00

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

8 388,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

302 - SO 302 - Vstupná promenáda

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 597,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 209,32

D 1

Zemné práce

1 703,95

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	231,000	2,80	646,80
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	46,200	2,10	97,02
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	80,850	7,00	565,95
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	46,200	1,50	69,30
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	47,600	1,10	52,36
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	231,000	0,40	92,40
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	4,740	38,00	180,12

D 2

Zakladanie

1 585,12

8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	231,000	3,70	854,70
9	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	235,620	3,10	730,42

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 299,04

10	K	451571311.S	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	231,000	7,20	1 663,20
11	K	451571312.S	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	231,000	9,60	2 217,60
12	K	464571113.S	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z terénu zo štrkopiesku, zrnitosti 0-63 mm drvených	m3	11,984	34,90	418,24

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 957,89

13	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	79,166	10,80	854,99
14	M	583810001300.S	Čadivový obrubník 15x17	m	79,958	26,30	2 102,90

D 99

Presun hmôt HSV

663,32

15	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	156,444	3,40	531,91
16	K	998222199.S	Príplatok za zväčšený presun (8233,8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	156,444	0,84	131,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 388,00

D 772

Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

8 388,00

17	K	772503140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených diagonálne hr. do 50 mm	m2	110,160	28,20	3 106,51
18	M	583840011200.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 50 mm, z usadených hornín	m2	114,566	46,10	5 281,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

402 - SO 402 - Terénne schody

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 351,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 351,25	20,00%	2 470,25

Cena s DPH

v EUR

14 821,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

402 - SO 402 - Terénne schody

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 351,25

HSV - Práce a dodávky HSV

12 351,25

1 - Zemné práce

459,62

2 - Zakladanie

308,79

4 - Vodorovné konštrukcie

8 580,15

5 - Komunikácie

594,00

99 - Presun hmôt HSV

2 408,69

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

402 - SO 402 - Terénne schody

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 351,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 351,25

D 1

Zemné práce

459,62

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s prip. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	45,000	2,80	126,00
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,750	2,10	33,08
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,000	7,00	189,00
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	12,760	1,50	19,14
5	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	231,000	0,40	92,40

D 2

Zakladanie

308,79

6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	45,000	3,70	166,50
7	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	45,900	3,10	142,29

D 4

Vodorovné konštrukcie

8 580,15

8	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	47,250	140,00	6 615,00
9	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,495	1 800,00	891,00
10	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	46,500	19,00	883,50
11	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	46,500	4,10	190,65

D 5

Komunikácie

594,00

12	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,000	13,20	594,00
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

2 408,69

13	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	133,077	18,10	2 408,69
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

502 - SO 502 - Chodník z nášľapných kameňov

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 683,24
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	11 683,24	20,00%	2 336,65
Cena s DPH			14 019,89
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

502 - SO 502 - Chodník z nášľapných kameňov

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 683,24

HSV - Práce a dodávky HSV

11 683,24

1 - Zemné práce	914,79
2 - Zakladanie	597,47
4 - Vodorovné konštrukcie	3 880,80
5 - Komunikácie	5 363,51
99 - Presun hmôt HSV	926,67

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

502 - SO 502 - Chodník z nášľapných kameňov

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 683,24

D HSV Práce a dodávky HSV

11 683,24

D 1 Zemné práce

914,79

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s prip. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	87,070	2,80	243,80
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	21,760	2,10	45,70
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	69,600	7,00	487,20
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	26,100	1,50	39,15
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	58,280	1,10	64,11
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	87,070	0,40	34,83

D 2 Zakladanie

597,47

7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m2	87,070	3,70	322,16
8	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	88,811	3,10	275,31

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 880,80

9	K	451571311.S	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	231,000	7,20	1 663,20
10	K	451571312.S	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	231,000	9,60	2 217,60

D 5 Komunikácie

5 363,51

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	87,070	8,00	696,56
12	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	87,070	13,60	1 184,15
13	K	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	87,070	40,00	3 482,80

D 99 Presun hmôt HSV

926,67

14	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	218,554	3,40	743,08
15	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	218,554	0,84	183,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

602 - SO 602 - Chodník z drevených podvalov

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 162,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 162,63	20,00%	2 632,53

Cena s DPH

v EUR

15 795,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

602 - SO 602 - Chodník z drevených podvalov

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 162,63

HSV - Práce a dodávky HSV

13 162,63

1 - Zemné práce	734,84
2 - Zakladanie	518,01
4 - Vodorovné konštrukcie	9 206,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 510,79
99 - Presun hmôt HSV	192,26

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

602 - SO 602 - Chodník z drevených podvalov

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 162,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 162,63

D 1

Zemné práce

734,84

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	86,810	2,80	243,07
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,360	2,10	36,46
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,700	7,00	151,90
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	19,960	1,50	29,94
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	28,200	1,10	31,02
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	86,810	0,40	34,72
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	4,032	38,00	153,22
8	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,032	13,52	54,51

D 2

Zakladanie

518,01

9	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	75,490	3,70	279,31
10	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	77,000	3,10	238,70

D 4

Vodorovné konštrukcie

9 206,73

11	K	451561111.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	75,490	9,60	724,70
12	K	464571113.S	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z terénu zo štrkopiesku, zrnitosti 0-63 mm drvených	m3	9,170	34,90	320,03
13	K	423181112.S	Drevená konštrukcia z mäkkej guľatiny	m3	6,160	1 325,00	8 162,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 510,79

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	67,200	10,80	725,76
15	M	583810001300.S	Čadicový obrubník 15x17	m	67,872	26,30	1 785,03

D 99

Presun hmôt HSV

192,26

16	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	45,345	3,40	154,17
17	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233, 8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	45,345	0,84	38,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

104 - SO 104 - Spevnenie brehu

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 402,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 402,98	20,00%	2 080,60
Cena s DPH			12 483,58
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LEGAN

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

104 - SO 104 - Spevnenie brehu

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 402,98

HSV - Práce a dodávky HSV

10 402,98

1 - Zemné práce

1 953,06

5 - Komunikácie

7 917,00

99 - Presun hmôt HSV

532,92

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

104 - SO 104 - Spevnenie brehu

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 402,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 402,98

D 1

Zemné práce

1 953,06

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstí s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	79,450	2,80	222,46
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	39,720	2,10	83,41
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	71,505	7,00	500,54
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	43,220	1,50	64,83
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	43,650	1,10	48,02
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	79,450	0,40	31,78
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,980	38,00	75,24
8	K	451561111.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	96,540	9,60	926,78

D 5

Komunikácie

7 917,00

9	K	597171121.S	Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy	m2	79,450	52,90	4 202,91
10	K	597171129.S	Priplatok k cene za zhotovenie v oblúku R do 300 m, rigola krajnicového s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým	m2	79,450	1,20	95,34
11	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 125 mm a viac, STN EN 13242 + A1	t	37,500	96,50	3 618,75

D 99

Presun hmôt HSV

532,92

12	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	125,688	3,40	427,34
13	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	125,688	0,84	105,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

205 - SO 205 - Ohraničenie detského ihriska podvalmi

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 638,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 638,46	20,00%	1 327,69

Cena s DPH

v EUR

7 966,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

205 - SO 205 - Ohraničenie detského ihriska podvalmi

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 638,46

HSV - Práce a dodávky HSV

6 638,46

1 - Zemné práce

2 049,18

4 - Vodorovné konštrukcie

4 012,10

5 - Komunikácie

577,18

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

205 - SO 205 - Ohraničenie detského ihriska podvalmi

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 638,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 638,46

D 1

Zemné práce

2 049,18

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	84,890	2,80	237,69
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,710	2,10	62,39
3	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	33,950	38,00	1 290,10
4	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	33,950	13,52	459,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 012,10

5	K	423181112.S	Drevená konštrukcia z mäkkej guľatiny	m3	3,028	1 325,00	4 012,10
---	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

D 5

Komunikácie

577,18

6	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	42,440	13,60	577,18
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

305 - SO 305 - Štrkový povrch detského ihriska

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

IČ DPH:

36413496

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 687,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 687,90	20,00%	1 737,58

Cena s DPH

v EUR

10 425,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

305 - SO 305 - Štrkový povrch detského ihriska

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 687,90

HSV - Práce a dodávky HSV

8 687,90

1 - Zemné práce

1 895,07

2 - Zakladanie

2 143,07

5 - Komunikácie

4 247,42

99 - Presun hmôt HSV

402,34

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

305 - SO 305 - Štrkový povrch detského ihriska

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 687,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 687,90

D 1

Zemné práce

1 895,07

1	K	111101101.S	Odstránenie trávln a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	312,310	2,80	874,47
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	109,300	2,10	229,53
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	78,070	7,00	546,49
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	45,000	1,50	67,50
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	47,420	1,10	52,16
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	312,310	0,40	124,92

D 2

Zakladanie

2 143,07

7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	312,310	3,70	1 155,55
8	M	693110004500.S	Geotextília 30/30 B20	m2	318,556	3,10	987,52

D 5

Komunikácie

4 247,42

9	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	312,310	13,60	4 247,42
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 99

Presun hmôt HSV

402,34

10	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	94,890	3,40	322,63
11	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	94,890	0,84	79,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

006a - SO 006 - Drobná architektúra - mobiliár

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 700,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
13 700,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 740,00

Cena s DPH

v EUR

16 440,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

006a - SO 006 - Drobná architektúra - mobiliár

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 700,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 700,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

006a - SO 006 - Drobná architektúra - mobiliár

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 700,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 700,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 700,00

1	K	936124121.S	Lavička parková s operadlom - D+M	ks	9,000	700,00	6 300,00
2	K	936124121.S1	Parková lavička bez operadla - D+M	ks	9,000	600,00	5 400,00
3	K	936104211.S2	TKO - Kôš odpadkový - D+M	ks	10,000	200,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

006b - S 006 - Drobná architektúra, Detské ihrisko - doplnenie prvkov

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		12 143,58	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	12 143,58	20,00%	2 428,72
Cena s DPH		v EUR	14 572,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

006b - S 006 - Drobná architektúra, Detské ihrisko - doplnenie prvkov

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 143,58

HSV - Práce a dodávky HSV

11 854,72

1 - Zemné práce

117,75

2 - Zakladanie

26,91

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 959,83

5 - Komunikácie

2 281,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

816,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 997,50

99 - Presun hmôt HSV

1 655,61

PSV - Práce a dodávky PSV

288,86

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

288,86

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

006b - S 006 - Drobná architektúra, Detské ihrisko - doplnenie prvkov

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 143,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 854,72

D 1

Zemné práce

117,75

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,136	7,00	70,95
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,322	7,00	23,25
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,136	1,75	17,74
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,322	1,75	5,81

D 2

Zakladanie

26,91

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	50,680	0,40	20,27
6	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,611	0,40	6,64

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

2 959,83

7	K	310901115.S	Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty	m2	71,969	5,20	374,24
8	K	310901115.S	Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty	m2	11,304	5,20	58,78
9	K	313271010.S	Murivo obkladové (m3) z tehál plných vápennopieskových rozmeru 290x140x65 mm, na maltu cementovú	m3	9,665	210,00	2 029,65
10	M	484820001500.S	Rošt na grilovanie - nerez	ks	3,000	47,00	141,00
11	K	313271010.S	Murivo obkladové (m3) z tehál plných vápennopieskových rozmeru 290x140x65 mm, na maltu cementovú	m3	1,696	210,00	356,16

D 5

Komunikácie

2 281,04

12	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,611	3,10	51,49
13	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	16,611	7,30	121,26
14	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,680	8,40	425,71
15	K	594611111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku	m2	50,680	33,20	1 682,58

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

816,08

16	K	627452211.S	Škárovanie maltou cementovou, plôch z tehál - stien, stĺpov a komínov	m2	71,969	9,80	705,30
17	K	627452211.S	Škárovanie maltou cementovou, plôch z tehál - stien, stĺpov a komínov	m2	11,304	9,80	110,78

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 997,50

18	K	936105321.S	Montáž detských hojdačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pátiiek	ks	1,000	99,00	99,00
19	M	553570016700.S	Hojdačka košová - certifikovaný prvok podľa EN 1176, nosná konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov 80x80x3mm ošetrená práškovou metalúrgiou, šírka koša min 0,9m, výška konštrukcie min. 2,3m, šírka konštrukcie min. 3,2m (predložiť technický list výrobcu)	ks	1,000	845,00	845,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	936105341.S	Montáž lezeckých prvkov malých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	ks	1,000	184,00	184,00
21	M	553570021300.S	Pyramída lanová - certifikovaný prvok podľa EN 1176, nosná konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov 80x80x3mm ošetrovaná práškovou metalúgiou, minimálne rozmery: výška 2,2m, šírka 2,15m, dĺžka 2,15m, musí spĺňať nasledovnú minimálnu funkčnosť využitia: vertikálny rebrík, vyťahovacia tyč, horolezecké lano, vodorovná lanová sieť, vertikálna lanová sieť, lezecká stena, sada na prevraty,	ks	1,000	2 640,00	2 640,00
22	K	936124211.S	Montáž dosiek na sedenie a prípravu pokrmov	ks	3,000	10,50	31,50
23	M	553560003400.S	Drevená doska s povrchovou úpravou	ks	3,000	66,00	198,00
D		99	Presun hmôt HSV				1 655,61
24	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	75,255	22,00	1 655,61
D		PSV	Práce a dodávky PSV				288,86
D		772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				288,86
25	K	772211303.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 40 - 50 mm	m	8,400	16,40	137,76
26	M	583840010100.S	Doska kamenná hr 40 mm	m2	1,176	120,00	141,12
27	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,119	3,20	9,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

007 - SO 007 - Výsadba zelene

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021761545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 528,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 528,14	20,00%	1 105,63

Cena s DPH

v EUR

6 633,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

007 - SO 007 - Výsadba zelene

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 528,14

HSV - Práce a dodávky HSV

5 528,14

1 - Zemné práce

1 086,14

2 - Zakladanie

733,00

5 - Komunikácie

3 709,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

007 - SO 007 - Výsadba zelene

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 528,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 528,14

D 1

Zemné práce

1 086,14

1	K	111151131.S	pokosenie trávniku s naložením a odvozom do 20 km v rovine	m2	79,600	0,20	15,92
2	K	111301111.S	asaácia trávnej mačiny	m2	79,600	2,50	199,00
3	K	166101101.SR1	naloženie, odvoz a likvidácia trávnej mačiny/BIOodpadu	m3	3,980	68,50	272,63
4	K	122101101.SR1	asanácia rastlého terénu, hr. 10cm, Naloženie a presun hmôt	m3	7,960	60,20	479,19
5	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 50 - 100 mm v rovine alebo svahu do 1:5	m2	79,600	1,50	119,40

D 2

Zakladanie

733,00

6	K	289971211.S	Aplikácia GEOTextílie medzi štrkodrvu a rastlý terén, vrátane rezervy 10%	m2	100,000	3,70	370,00
8	M	S201260171517 100400	Geomatex NTB 10 300 g/m2	m2	242,000	1,50	363,00

Poznámka k položke

Netkaná polypropylénová geotextília. Plošná hmotnosť 300 g/m2.

Pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 21/21 kN/m. Mechanická odolnosť proti pretrhnutiu (CBR) 3,5 kN.

Polypropylénová netkaná geotextília bielej farby. Spôľahlivá pre separáciu, filtráciu zemín u veľkých stavieb v dopravnom staviteľstve, ale aj v menšej rezidenčnej výstavbe.

Netkaná geotextília Geomatex NTB 10 sa používa v mnohých oblastiach stavebníctva.

Jedná sa o:

- oporné múry a mostné opory
- skládky odpadov
- drenážne systémy a odvodnenie konštrukcií
- tunely a podzemné stavby
- dopravné stavby (cesty, železnice, parkoviská)
- kontajnerové prístaviská, letiská atď)
- svahy, násypy, zosuvy
- základov stavieb a zemné stavby. Ďalšie informácie nájdete tu

3 709,00

D 5

Komunikácie

9	K	564821112.SR	Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm rozvoz, rozprestretie a urovnávanie ornice	m2	8,250	62,30	513,98
10	M	103640000100.S	Ornica vrátane dopravy	m3	8,250	28,40	234,30
11	K	56480	Dopravno-manipulačné náklady /zamestnanci, technika/	ks	1,000	184,00	184,00
13	K	18320	Vytýčenie záhonov a chodníkov	ks	1,000	74,00	74,00
12	K	132111101.SR	Výkop pre základ pod drevený podval, šírka 400mm, hĺbka 120mm	m	114,400	17,80	2 036,32
14	K	564821111.SR2	Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm, vrátane hutnenia vibračnou doskou	m3	4,900	76,00	372,40
15	M	583410003500.S R	Štrkodrvy fr. 32/64, vrátane dopravy na stavenisko	m3	4,900	60,00	294,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zakysučie

Objekt:

0071 - SO007.1 Výsadba zelene

JKSO:

Miesto:

Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

IČ DPH:

36413496

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 285,52

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

25 542,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt

0071 - SO007.1 Výsadba zelene

Miesto

Krásno nad Kysucou

Dátum

16.05.2023

Objednávateľ

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 285,52

HSV - Práce a dodávky HSV

21 285,52

1 - Zemné práce

21 285,52

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásno nad Kysucou - mestská časť Zakysučie

Objekt

0071 - SO007.1 Výsadba zelene

Miesto

Krásno nad Kysucou

Dátum

16.05.2023

Objednávateľ

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 285,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 285,52

D 1

Zemné práce

21 285,52

1	K	180402111.S	Založenie trávniku výsevom na vrstve substrátu	m2	2 300,000	4,90	11 270,00
2	M	026510001	Fraxinus excelsior "WESTHOF GLORIE"; obvod kmienka 14/16 cm 70L kvetinac	ks	23,000	148,00	3 404,00
3	M	ACER182	Acer platanoides "CRIMSON KING"; obvod kmienka 14/16 cm 70L kvetinac	ks	16,000	230,00	3 680,00
4	M	1	Catalpa bignonioides "NANA"; obvod kmienka 14/16 cm 55L kvetinac	ks	12,000	148,00	1 776,00
5	M	2	Pinus sylvestris 270L kvetinac	ks	1,000	693,52	693,52
6	M	3	Pachysandra terminalis "GREEN CARPET"	ks	30,000	4,00	120,00
7	M	4	Vinca minor	ks	30,000	3,60	108,00
8	M	5	Iris SIBIRICA	ks	30,000	4,50	135,00
9	M	6	Brunnera macrophylla	ks	30,000	3,30	99,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

107 - SO107 Komunitná záhrada

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 854,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 854,26	20,00%	1 170,85

Cena s DPH

v EUR

7 025,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

107 - SO107 Komunitná záhrada

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 854,26

HSV - Práce a dodávky HSV

5 579,26

1 - Zemné práce

423,85

4 - Vodorovné konštrukcie

5 079,18

99 - Presun hmôt HSV

76,23

PSV - Práce a dodávky PSV

275,00

766 - Konštrukcie stolárske

275,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

107 - SO107 Komunitná záhrada

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 854,26

D HSV Práce a dodávky HSV

5 579,26

D 1 Zemné práce

423,85

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	79,600	2,800	222,88
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,960	2,100	16,72
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,920	7,000	111,44
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	11,920	1,500	17,88
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	20,992	1,100	23,09
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	79,600	0,400	31,84

D 4 Vodorovné konštrukcie

5 079,18

7	K	451571311.S	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	75,490	7,200	543,53
8	K	423181112.S	Drevená konštrukcia - podval buk	m3	4,759	900,000	4 283,10
9	K	180402111.S	Založenie trávniku výsevom na vrstve substrátu	m2	51,540	4,900	252,55

D 99 Presun hmôt HSV

76,23

10	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	17,979	3,400	61,13
11	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233, 8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších a) začatých 1000 m	t	17,979	0,840	15,10

D PSV Práce a dodávky PSV

275,00

D 766 Konštrukcie stolárske

275,00

12	K	766496100.SR	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii	m	27,500	10,000	275,00
----	---	--------------	---	---	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

407 - SO407 Dažďová záhradka

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 544,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 544,94	20,00%	708,99

Cena s DPH

v EUR

4 253,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

407 - SO407 Dažďová záhradka

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 544,94

HSV - Práce a dodávky HSV

3 544,94

1 - Zemné práce

1 363,28

5 - Komunikácie

2 030,40

99 - Presun hmôt HSV

151,26

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

407 - SO407 Dažďová záhradka

Miesto: Krásno nad Kysucou

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ: LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 544,94

D HSV Práce a dodávky HSV

3 544,94

D 1 Zemné práce

1 363,28

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	139,610	2,800	390,91
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,960	2,100	29,32
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,860	7,000	342,02
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	48,860	1,500	73,29
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	111,200	1,100	122,32
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	139,610	0,400	55,84
7	K	184921250.S	Mulčovanie záhonu štrkom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	34,958	10,000	349,58

D 5 Komunikácie

2 030,40

8	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,000	13,600	13,60
9	K	597171121.S	Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy	m2	34,958	52,900	1 849,28
10	K	243571112.S	Výplň na dne z kameniva hrubého ťaženého frakcie 8-16mm	m3	3,490	48,000	167,52

D 99 Presun hmôt HSV

151,26

11	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	35,674	3,400	121,29
12	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233, 8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	35,674	0,840	29,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

108 - SO 108 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO108HSV - SO 108 - Práce a dodávky HSV

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 013,75
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	13 013,75	20,00%	2 602,75
Cena s DPH		v EUR	15 616,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

108 - SO 108 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO108HSV - SO 108 - Práce a dodávky HSV

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 013,75

HSV - Práce a dodávky HSV

13 013,75

1 - Zemné práce

6 309,51

5 - Komunikácie

5 447,34

99 - Presun hmôt HSV

1 256,90

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

108 - SO 108 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO108HSV - SO 108 - Práce a dodávky HSV

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 013,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 013,75

D 1

Zemné práce

6 309,51

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	605,260	2,80	1 694,73
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	151,310	2,10	317,75
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	211,840	7,00	1 482,88
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	44,440	38,00	1 688,72
8	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	44,440	13,52	600,83
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	120,430	1,50	180,65
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	92,590	1,10	101,85
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	605,260	0,40	242,10

D 5

Komunikácie

5 447,34

9	K	564251114.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	605,260	9,00	5 447,34
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 99

Presun hmôt HSV

1 256,90

10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	220,508	4,20	926,13
11	K	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	220,508	0,80	176,41
12	K	998223095.S	Príplatok (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	220,508	0,70	154,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

108 - SO 108 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO108ihrisko - SO108 - Dodávka multifunkčného ihriska

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 301,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	67 301,27	20,00%	13 460,25
Cena s DPH		v EUR	80 761,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

108 - SO 108 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO108ihrisko - SO108 - Dodávka multifunkčného ihriska

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

67 301,27

HSV - Práce a dodávky HSV

40 550,58

1 - Zemné práce

7 383,79

2 - Zakladanie

3 085,32

5 - Komunikácie

21 516,98

8 - Rúrové vedenie

1 156,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 270,16

99 - Presun hmôt HSV

1 138,33

PSV - Práce a dodávky PSV

12 885,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 885,39

M - Práce a dodávky M

9 695,30

21-M - Elektromontáže

9 695,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 170,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

108 - SO 108 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO108ihrisko - SO108 - Dodávka multifunkčného ihriska

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 301,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 550,58

D 1

Zemné práce

7 383,79

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	13,90	111,20
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	2,400	1,20	2,88
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,763	31,00	1 945,65
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,829	11,00	207,12
5	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	12,336	80,50	993,05
6	K	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,701	14,00	51,81
7	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	16,000	4,80	76,80
8	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	16,000	1,65	26,40
9	K	162206113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 50 do 100 m	m3	25,800	3,90	100,62
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,299	5,80	477,33
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	576,093	0,60	345,66
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	82,299	2,50	205,75
13	K	171201202S00.2	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3, vrátane poplatku za skládkovné	m3	82,099	1,10	90,31
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	123,449	19,00	2 345,53
15	K	174101001S00.1	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,800	5,00	44,00
16	M	583439310S.1	Kamenivo drtené hrubé 16-32C	t	8,000	29,00	232,00
17	K	211971121S00.1	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	28,500	2,50	71,25
18	M	693665120S.1	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	m2	31,350	1,80	56,43

D 2

Zakladanie

3 085,32

19	K	211561111S00.1	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným m 4-16 mm	m3	45,165	32,00	1 445,28
20	K	275313521.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	m3	12,336	105,00	1 295,28
21	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou do DN 100	m	202,800	1,70	344,76

D 5

Komunikácie

21 516,98

22	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	605,260	3,55	2 148,67
23	K	564710212.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm	m2	605,260	3,90	2 360,51
24	K	564801111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm fr. 4-8 mm	m2	605,260	1,80	1 089,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564801111.SR2	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm fr. 0-4 mm	m2	605,260	1,40	847,36
26	K	471991004NCT00	Umelý trávnik - certifikovaný, dĺžka vlákna 38-40mm, PE monofilament D+M	m2	605,260	24,90	15 070,97
Minimálne požiadavky kladené na umelý trávnik ktoré musia byť splnené: Vlákno PE monofilament (texturovaný) Výška vlákna min. 38-40mm Jemnosť vlasu - napriameného dtex min.8000 šírka vlasu napriameného min. 1,1mm hrúbka vlákna napriameného min. 280 µm Jemnosť vlasu - texturovaného dtex min.7800 šírka vlasu texturovaného min 0,9mm hrúbka vlákna texturovaného min. 185 µm Celková plošná hmotnosť min. 2 980g/m2 Hustota vpichov min. 12 590 vpichov/m2 Počet koncov min. 302 350 koncov/m2 Vodepriepustnosť min 450mm/h (predložiť technický list výrobcu)							1 156,00
D 8 Rúrové vedenie							1 156,00
27	K	871219111S00.1	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom m z flexibilného PVC, bez obsypu	m	202,800	1,20	243,36
28	M	286112162S	Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm	m	199,757	1,00	199,76
29	K	871351111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	19,000	2,00	38,00
30	M	286111210S	Rúrka PVC kanalizačná DN 160	ks	3,876	9,00	34,88
31	K	894170031.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1000 mm	ks	2,000	5,00	10,00
32	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,0m	ks	2,000	315,00	630,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 270,16
33	K	915711211.SR	Čiarovanie ihriska - malý futbal, volejbal	ks	1,000	920,00	920,00
34	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	108,880	6,30	685,94
35	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný	ks	109,969	3,95	434,38
36	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,444	108,00	587,95
37	K	936106211.SR1	Bránka na malý futbal D+M	ks	2,000	590,00	1 180,00
P Poznámka k položke: dodávka a montáž bránok na malý futbal vr. sieť, 3x1,5m.							
38	K	936106211.SR2	Zásyp kremenným pieskom 0,3-1,2mm (+25kg/m2)	m2	605,260	1,50	907,89
P Poznámka k položke: dodávka a montáž							
39	K	936106211.SR3	Sada na volejbal vč. púzdiel D+M	ks	1,000	654,00	654,00
P Poznámka k položke: dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal							
40	K	936106211.SR4	Basketbalový board - D+M	ks	1,000	900,00	900,00
P Poznámka k položke: dodávka a montáž kompletnej sady boardu							
D 99 Presun hmôt HSV							1 138,33
41	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	268,474	3,40	912,81
42	K	998222199.S	Príplatok za zväčšený presun (8233, 8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	268,474	0,84	225,52
D PSV Práce a dodávky PSV							12 885,39
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							12 885,39
43	K	342172010S00	Montáž panelov Kingspan, stena jednod., hr. do 8 cm	m2	93,400	20,00	1 868,00
44	M	61210100.AR	Panel stenový - Kingspan KS 1000 TF hr.jadra 40 mm	m2	93,400	35,00	3 269,00
45	K	767915855.S	Montáž ochrannej siete na oplotenie, s výškou nad 1,6 m	m2	297,400	2,10	624,54
46	M	709250001020.S	Sieť záchytná pre oplotenie -PP 45/45/3 nenasiakavá	m2	306,000	3,50	1 071,00
47	K	767914110.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky	m	102,880	7,00	720,16
48	M	133340000100.S	Tyč oceľová T 50 mm pozinkovaná	t	0,457	3 000,00	1 371,00
49	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	54,000	11,00	594,00
50	M	5535100	Stĺpik pozink, d 60 mm, výška 4,45 m,	ks	24,000	80,00	1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	5535101	Stĺpik, pozink. d 60 mm, výška 1,4 m,	ks	30,000	30,00	900,00
52	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	18,00	36,00
53	M	553510010540.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,1x2,1 m, vč obvod. rámu, pozink vý plň	ks	2,000	230,00	460,00
54	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,143	0,80	51,69

D M Práce a dodávky M 9 695,30

D 21-M Elektromontáže 9 695,30

55	K	1	Plas. rozvodnica 300x180x95 IP65/IP20, na povrch so zámkom	ks	1,000	84,94	84,94
56	K	2	Vývodka do PG 42	ks	3,000	2,38	7,14
57	K	3	Vypínač č.1 IP54 typ 3558N-C01510	ks	2,000	10,38	20,76
58	K	4	Popisný štítok	ks	10,000	3,49	34,90
59	K	5	Istič TX3 3P, charakteristika B, 10A, 6000A, 3 moduly LEGRAND	ks	2,000	23,04	46,08
60	K	6	Svorka zapojená typ CBD-2	ks	6,000	5,13	30,78
61	K	7	Svorka zapojená typ CBD-6	ks	6,000	6,65	39,90
62	K	8	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS diaľkový 3P 40A LEGRAND	ks	1,000	54,30	54,30
63	K	9	Nulový mostik	ks	3,000	4,54	13,62
64	K	10	DIN lišta	ks	3,000	9,25	27,75
65	K	11	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30mA, typ AC, 4 moduly Legrand	ks	1,000	50,02	50,02
66	K	12	Instalačný stykač VS425-13/230V AC/DC, výstup 4x25A, 1x spínací	ks	2,000	43,98	87,96
67	K	13	Ukončenie vodiča v rozvadzači do 2,5mm	ks	24,000	1,65	39,60
68	K	14	Ukončenie vodiča v rozvadzači do 6mm	ks	6,000	4,22	25,32
69	K	15	EKM 2020 pripojovacia rozvodnica	ks	4,000	24,21	96,84
70	M	16	EKM 2020 pripojovacia rozvodnica	ks	4,000	57,29	229,16
71	K	17	Recyklačný poplatok svetidiel	ks	12,000	0,52	6,24
72	K	18	Recyklačný poplatok sv. zdroje	ks	12,000	0,88	10,32
73	K	19	Poistka D01 6A	ks	12,000	2,25	27,00
74	M	20	Poistka D01 6A	ks	12,000	15,91	190,92
75	K	21	Konzola K500-D	ks	4,000	14,68	58,72
76	M	22	Konzola K500-D	ks	4,000	114,35	457,40
77	M	23	Stožiar STK60/80/3-Z ZN kuželový do zeme - 8m nad zem	ks	4,000	535,22	2 140,88
78	K	24	Stožiar STK60/80/3-Z ZN kuželový do zeme - 8m nad zem	ks	4,000	53,63	214,52
79	M	25	Zvodový drôt FeZn F10mm	m	9,000	2,47	22,23
80	K	26	Zvodový drôt FeZn F10mm	m	9,000	2,80	25,20
81	M	27	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	m	70,000	2,05	143,50
82	K	28	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	m	70,000	2,84	198,80
83	M	29	Svorka hromozvodová SRO3, SRO2	ks	16,000	4,70	75,20
84	K	30	Svorka hromozvodová SRO3, SRO2	ks	16,000	1,83	29,28
85	K	31	Jama pre zemniacu dosku	ks	1,000	144,53	144,53
86	K	32	Úprava terénu	m2	35,000	6,65	232,75
87	M	33	SMD LED PHILIPS BVP165 LED210 840 200Ws ICD	ks	12,000	159,48	1 913,76
88	K	34	SMD LED PHILIPS BVP165 LED210 840 200Ws ICD	ks	12,000	27,91	334,92
89	M	35	Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,92	36,80
90	K	36	Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,87	34,80
91	K	37	Silový kábel typu CYKY-J 5x4	m	70,000	0,91	63,70
92	M	38	Silový kábel typu CYKY-J 5x4	ks	70,000	2,12	148,40
93	K	39	Vytýčenie trasy VO v teréne	km	0,070	30,42	2,13
94	K	40	Výkop ryhy 35x80cm	m	70,000	5,85	409,50
95	K	41	Zához ryhy 35x80cm	m	70,000	1,50	105,00
96	K	42	Stožiarové púzdro	ks	4,000	98,51	394,04
97	K	43	Istič TX3 3P, charakteristika B, 10A, 6000A, 3 moduly LEGRAND	ks	2,000	12,75	25,50
98	K	44	Hlavný vypínač IS -40/3P	ks	1,000	12,14	12,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	45	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30mA, typ AC, 4 moduly Legrand	ks	1,000	15,02	15,02
100	K	46	Inštalacný stykač 25A 230V 4zap Z-SCH230/25-40	ks	1,000	11,36	11,36
101	M	47	Betónový základ	m3	1,000	105,89	105,89
102	K	48	Betónový základ	m3	1,000	5,00	5,00
103	M	49	Výstražná fólia šírky 330mm	m	70,000	1,12	78,40
104	K	50	Výstražná fólia šírky 330mm	m	70,000	0,12	8,40
105	K	51	Zriadenie kabelového lôžka	m	70,000	4,92	344,40
106	M	52	Chránička Kopoflex KF09040	m	70,000	2,70	189,00
107	K	53	Chránička Kopoflex KF09040	m	70,000	1,78	124,60
108	K	54	Oko priložkové 7585-11, skrutkovacie 70/10 Cu	ks	4,000	0,93	3,72
109	M	55	Oko priložkové 7585-11, skrutkovacie 70/10 Cu	ks	4,000	3,35	13,40
110	K	56	Asfaltový ochranný náter	kg	1,000	5,99	5,99
111	K	57	Úprava a inštalácia rozvádzača	hod	8,000	26,43	211,44
112	K	58	Montáž skrinky RS	hod	1,000	31,43	31,43
113	K	59	Revízia	hod	10,000	20,00	200,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 170,00

114	K	000500021.SR	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	ks	1,000	300,00	300,00
115	K	000500021.SR2	Statická záťažová skúška podlážia	ks	6,000	500,00	3 000,00

P
Poznámka k položke:
5"na pláni 5x
1"na poslednej vrstve kameniva 1x

116	K	000500021.SR3	Záťažová skúška podlážia dynamická	ks	6,000	70,00	420,00
-----	---	---------------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

P
Poznámka k položke:
5"na pláni 5x
1"na poslednej vrstve kameniva 1x

117	K	000500021.SR4	Náklady na vytýčenie stavby	ks	1,000	450,00	450,00
-----	---	---------------	-----------------------------	----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položke:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobioku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

208 - SO 208 - Workoutové ihrisko

Časť:

SO208HSV - SO 208 - Práce a dodávky HSV

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 900,99

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
4 900,99

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
980,20

Cena s DPH

v EUR

5 881,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

208 - SO 208 - Workoutové ihrisko

Časť:

SO208HSV - SO 208 - Práce a dodávky HSV

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 900,99

HSV - Práce a dodávky HSV

4 900,99

1 - Zemné práce	1 910,18
5 - Komunikácie	1 530,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 175,47
99 - Presun hmôt HSV	285,34

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásno nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

208 - SO 208 - Workoutové ihrisko

Časť:

SO208HSV - SO 208 - Práce a dodávky HSV

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 900,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 900,99

D 1

Zemné práce

1 910,18

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	180,000	2,80	504,00
2	K	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	63,100	2,10	132,51
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	54,200	7,00	379,40
7	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	14,760	38,00	560,88
8	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	14,760	13,52	199,56
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	23,870	1,50	35,81
5	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	23,650	1,10	26,02
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	180,000	0,40	72,00

D 5

Komunikácie

1 530,00

9	K	564231112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	180,000	8,50	1 530,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 175,47

10	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	82,000	10,80	885,60
11	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový. 1xšxv 1000x50x200 mm, sivé	ks	82,820	3,50	289,87

P

Poznámka k položke:
Spotreba 1 ks/bm.

D 99

Presun hmôt HSV

285,34

12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	50,060	4,20	210,25
13	K	998223094.S	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	50,060	0,80	40,05
14	K	998223095.S	Priplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	50,060	0,70	35,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

208 - SO 208 - Workoutové ihrisko

Časť:

SO208 ihrisko - SO 208 - Dodávka workoutového ihriska

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

36413496

IČ DPH:

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 303,01

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 303,01

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 060,60

Cena s DPH

v EUR

6 363,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

208 - SO 208 - Workoutové ihrisko

Časť:

SO208 ihrisko - SO 208 - Dodávka workoutového ihriska

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 303,01

HSV - Práce a dodávky HSV

5 303,01

1 - Zemné práce	14,49
2 - Zakladanie	76,80
5 - Komunikácie	1 648,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 270,00
99 - Presun hmôt HSV	292,92

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

208 - SO 208 - Workoutové ihrisko

Časť:

SO208 ihrisko - SO 208 - Dodávka workoutového ihriska

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 303,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 303,01

D 1

Zemné práce

14,49

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hĺbine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,180	80,50	14,49
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 2

Zakladanie

76,80

2	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,180	108,00	19,44
3	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	18,40	44,16
4	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	5,50	13,20

D 5

Komunikácie

1 648,80

5	K	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	180,000	0,80	144,00
6	M	583310003600.S	Okrúhliaky frakcie 8-16 mm	t	68,400	22,00	1 504,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 270,00

7	K	936106211.SR11	Vybavenie ihriska workoutovým športovým náradím D+M - workoutová kovová zostava, certifikovaná zostava podľa EN 16630, minimálne rozmery: výška 2,2m, šírka 1,4m, dĺžka 6,2m, musí spĺňať minimálnu funkčnosť využitia: horizontálna gymnastická tyč krátka 5ks, horizontálny rebrík 1ks, vertikálny rebrík 1ks (predložiť technický list výrobcu)	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
---	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

D 99

Presun hmôt HSV

292,92

8	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	69,086	3,40	234,89
9	K	998222199.S	Priplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	69,086	0,84	58,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

009 - SO 009 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Krásno nad Kysucou

KS:

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

IČO:

IČ DPH:

36413496

SK2021751545

Projektant:

AD- PROJECTION, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 532,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 532,66	20,00%	3 306,53
Cena s DPH			19 839,19
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.5.2023

16.5.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

009 - SO 009 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 532,66

HSV - Práce a dodávky HSV

5 997,74

1 - Zemné práce

1 086,14

2 - Zakladanie

469,60

5 - Komunikácie

4 442,00

M - Práce a dodávky M

10 534,92

21-M - Elektromontáže

8 289,92

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 245,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Objekt:

009 - SO 009 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Krásno nad Kysucou

Dátum:

16.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

AD- PROJECTION,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEGAN, s.r.o. Oščadnica 1300, 023 01 Oščadnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 532,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 997,74

D 1

Zemné práce

1 086,14

1	K	111151131.S	pokosenie trávniku s naložením a odvozom do 20 km v rovine	m2	79,600	0,20	15,92
2	K	111301111.S	asaácia trávnej mačiny	m2	79,600	2,50	199,00
3	K	166101101.SR1	naloženie, odvoz a likvidácia trávnej mačiny/BIOodpadu	m3	3,980	68,50	272,63
4	K	122101101.SR1	asanácia rastlého terénu, hr. 10cm, Naloženie a presun hmôt	m3	7,960	60,20	479,19
5	K	182001111.S	plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 50 - 100 mm v rovine alebo svahu do 1:5	m2	79,600	1,50	119,40

D 2

Zakladanie

469,60

6	K	275313821.S	Betónovanie základových pátiok, betón prostý	m3	0,900	10,00	9,00
7	M	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30- XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	3,333	88,00	293,30
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m2	7,000	18,40	128,80
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m2	7,000	5,50	38,50

D 5

Komunikácie

4 442,00

10	K	289971211.S	Apikácia GEOtextílie medzi štrkodrvu a rastlý terén, vrátane rezervy 10%	m2	100,000	3,70	370,00
11	M	S201260171517 100400	Geomatex NTB 10 300 g/m2	m2	242,000	1,50	363,00

Poznámka k položke:

Netkaná polypropylénová geotextília. Plošná hmotnosť 300 g/m2.
Pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 21/21 kN/m. Mechanická odolnosť
proti pretrhnutiu (CBR) 3,5 kN.

Polypropylénová netkaná geotextília bielej farby. Spôsobujúca pre
separáciu, filtráciu zemín u veľkých stavieb v dopravnom stavebníctve,
ale aj v menšej rezidenčnej výstavbe.

P

Netkaná geotextília Geomatex NTB 10 sa používa v mnohých oblastiach
stavebníctva.

Jedná sa o:

- oporné múry a mostné opory
- skládky odpadov
- drenážne systémy a odvodnenie konštrukcií
- tunely a podzemné stavby
- dopravné stavby (cesty, železnice, parkoviská)
- kontajnerové prístaviská, letiská atď)
- svahy, násypy, zosuvy
- základy stavieb a zemné stavby. Ďalšie informácie nájdete tu

12	K	564821112.SR	Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm rozvoz, rozprestretie a urovnávanie omice hr. 160 mm	m2	8,250	62,30	513,98
13	M	103640000100.S	Omica vrátane dopravy	m3	8,250	28,40	234,30
14	K	56480	Dopravno-manipulačné náklady /zamestnanci, technika/	ks	1,000	184,00	184,00
15	K	18320	Vytýčenie záhonov a chodníkov	ks	1,000	74,00	74,00
16	K	132111101.SR	Výkop pre základ pod drevený podval, šírka 400mm, hĺbka 120mm	m	114,400	17,80	2 036,32
17	K	564821111.SR2	Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm, vrátane hutnenia vibračnou doskou	m3	4,900	76,00	372,40
18	M	583410003500.S R	Štrkodrv fr. 32/64, vrátane dopravy na stavenisko	m3	4,900	60,00	294,00

D M

Práce a dodávky M

10 534,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontáže							8 289,92
19	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	10,000	1,26	12,60
20	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	10,000	0,53	5,30
21	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	260,000	1,06	275,60
22	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	260,000	0,53	137,80
23	K	210201460.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	7,000	10,53	73,71
24	M	348440000510.S R1	Svetidlo vonkajšie zapustené do zeme LED 1x30W, IP67	ks	2,000	75,43	150,86
25	M	348440000510.S R2	Svetidlo vonkajšie zapustené do zeme LED 1x3W, IP67	ks	5,000	56,01	280,05
26	K	210201470.S	Montáž krabice pre zapustené parkové svetidlá	ks	7,000	4,31	30,17
27	M	348440000800.S	Krabica montážna pre zapustenie pre parkové svetidlo	ks	7,000	53,46	374,22
28	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	20,09	140,63
29	M	348370001606.S	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x30W, 3200 lm, IP65	ks	7,000	280,29	1 962,03
30	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	7,000	14,61	102,27
31	M	348370005350.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-12, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L2	ks	7,000	19,24	134,68
32	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	7,000	22,32	156,24
33	M	316720001200.S	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 5 m, D 60 mm	ks	7,000	266,37	1 864,59
34	K	210191563.S	Rozvádzač RVO	ks	1,000	526,50	526,50
35	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	240,000	1,52	364,80
36	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	150,000	1,35	202,50
37	M	354410068800.S	Svorka CU uzemňovacia označenie SR 03 A CU	ks	7,000	5,72	40,04
38	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	45,000	1,04	46,80
39	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	45,000	1,00	45,00
40	K	210800116.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6	m	35,000	0,63	22,05
41	M	341110001600.S	Kábel medený CYKY 4x6 mm ²	m	35,000	3,46	121,10
42	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	250,000	0,78	195,00
43	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	250,000	3,27	817,50
44	K	210800122.SR1	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	10,000	0,45	4,50
45	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	10,000	0,53	5,30
46	K	PPV	Pomocné podružné výkony	ks	1,000	109,37	109,37
47	K	PM	Podružný materiál	ks	1,000	88,71	88,71
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							2 245,00
48	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	250,000	5,50	1 375,00
49	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	250,000	0,30	75,00
50	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	250,000	0,10	25,00
51	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	550,000	1,40	770,00

Objednávatel: Mesto Krásno nad Kysucou

Názov zákazky: Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krasne nad Kysucou - mestská časť Žákysučie

HARMONOGRAM PRÁC

[illegible]

17.4.2023

1