

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Senica
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
V mene, ktorého koná: Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Ivan Šteffek
Tel.: 034 6512641, +421 907 107 408
E-mail: ivan.steffek@senica.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0026 0109 9025
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ: (doplň uchádzač)

Obchodné meno: PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45938172
DIČ: 2023149810
IČ DPH: SK2023149810
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Palkovič, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č. 26568/T

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Milan Palkovič, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Juraj Vajay, stavbyvedúci
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
Tel.: 0903756999
E-mail: palkovic@palkovicsk.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s názvom „**Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici**“, ktoré vyhlásil objednávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v ktorom sa zhotoviteľ stal úspešným uchádzačom zákazky: „**Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici**“.
2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 112 - 114 zákona o verejnom obstarávaní.



Článok I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici**“, pozostávajúce z realizácie prípravných, stavebných a dokončovacích prác na základe:
 - a) projektovej dokumentácie s názvom „**Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici**“, vypracovanej „**Ing. Máriou Kucbelovou**“, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy,
 - b) stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav (ak sa vyžaduje)
 - c) položkovitého rozpočtu (podrobný ocenený výkaz výmer - príloha č. 1), ako výsledku verejného obstarávania, ktorý je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela,
 - d) požiadaviek a pokynov objednávateľa, ako aj dojednaní zmluvných strán na kontrolných dňoch, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou. (ďalej len ako „**dielo**“)
2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s dokumentáciou podľa bodu 1 tohto článku, pričom vyhlasuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je dielo stavebno-technicky realizovateľné ako celok a ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace so zhotovením diela za ním stanovenú cenu diela.
3. Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené so zhotovením diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na zhotovenie diela ako celku a tieto zahrnul do ceny diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou, súčasných platných noriem, vyhlášok, predpisov, pokynmi objednávateľa a touto zmluvou.
5. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektovou dokumentáciou diela.
6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. X. tejto zmluvy.
7. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou diela, oceneným výkazom výmer a touto zmluvou zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok II. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do **8 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
2. Miesto realizácie diela: **Zariadenie sociálnych služieb Senica, Štefánikova 1598/11 B, 905 01 Senica.**
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia



účinnosti tejto zmluvy, a to na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávatelom najmenej 3 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti diela.

4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predložiť objednávatelovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške 400 000 €. V prípade nepredloženia zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu podľa predchádzajúcej vety, objednávatel stavenisko zhotoviteľovi neodovzdá, a to až do doby kým zhotoviteľ zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu nepredloží.
5. Pred samotným začiatkom zemných prác zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení v polohopise a výškopise, vrátane inžinierskych podzemných sietí, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov inžinierskych sietí.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávatel sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže, vyhlásenie pandémie, virologického ohrozenia potvrdené Ústredným krízovým štábom SR), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené objednávatelom.

Článok III.

Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je doložená oceneným výkazom výmer, predloženým zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 425 368,77 EUR

DPH 20%: 85 073,76 EUR

Cena za zhotovenie diela s DPH: 510 442,53 EUR

Zhotoviteľ prehlasuje, že **je / nie je** (vyznačí uchádzač) platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy vynaložil.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatela oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávatela.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu objednávatela, objednávatel neuhradí a zhotoviteľ ich



- na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
5. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednotlivých faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom stavebné práce vykonával a doručí objednávateľovi v troch vyhotoveniach do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je súpis skutočne vykonaných stavebných prác v príslušných kalendárnych mesiacoch, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom výmer (príloha č. 1) podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Technický dozor je povinný do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí. V každej vystavenej faktúre je zhotoviteľ povinný uviesť odkaz na zmluvu o dielo a názov projektu: **„Obnova zariadenia sociálnych služieb v Senici“**.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka
 9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tomto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 10. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
 11. Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.
 12. Zmluvné strany berú na vedomie, že na fakturáciu podľa tejto zmluvy sa vzťahuje zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii“) a zaväzujú sa plniť povinnosti, ktoré im Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii ukladá.

Článok IV. Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do oceneného výkazu výmer, resp. projektovej dokumentácie.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená technickému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác



podľa tohto článku zmluvy je daný uzatvorením dodatku k zmluve. V prípade, ak naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia diela, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác. Bez tejto formy akceptácie zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať.

4. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, pričom táto cena bude založená na cenníku stavebných prác z nato určeného programu (Cenkros a pod.).
5. Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.

Článok V.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať od objednávateľa stavenisko v termíne dohodnutom v bode 3. článku II. tejto zmluvy.
2. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania diela o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe.
7. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.
8. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri zhotovovaní diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a emailom technickému dozoru objednávateľa vopred, v predstihu najmenej 3 pracovných dní.
9. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri zhotovení diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ je povinný plniť svoje záväzky voči subdodávateľom, ktorí sú uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok VI.

Povinnosti objednávateľa



1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v dohodnutom termíne a poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

Článok VII. Subdodávanie

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
 - a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
 - c) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
2. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do päť pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom.
3. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám.
4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 2).

Článok VIII. Sankcie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v dohodnutom termíne má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 € jednorazovo.
2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1000,00 € za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
3. Ak zhotoviteľ nenastúpi k prerokovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10. článku X. zmluvy alebo nezačne s riadnym a včasným odstraňovaním vady zistenej v záručnej dobe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 € za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia vady, a to za každú vadu samostatne.
4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
5. V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške



500,00 € za každý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora a to až do dňa splnenia tejto povinnosti.

6. V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 € za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti a to až do splnenia tejto povinnosti.
7. V prípade, ak zhotoviteľ neoznámí objednávatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku VII, bod 2 má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100€ za každé jednotlivé porušenie.
8. V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle bodu 5, článku XI., má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti zhotoviteľa.
9. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.
11. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbujuje povinnosti dielo zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

Článok IX.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov apod.
2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Článok X.

Odobvzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením. Za riadne dokončenie diela sa považuje zhotovenie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviteľom riadne a včas, odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov prináležiacich k dielu a protokolárne odovzdanie diela bez väd a nedorobkov. Za odovzdanie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno. Dňom podpisu preberacieho protokolu prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu na objednávatel'a.
2. Preberací protokol bude obsahovať najmä, nie výlučne:
 - základné údaje o diele,
 - zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
 - zoznam odovzdávaných dokladov,
 - prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávatel' dielo preberá,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,



- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko.
3. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v termínoch podľa článku II. tejto zmluvy.
 4. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ na svoje náklady povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby resp. projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v podobe geometrického plánu na zameranie diela,
 - v písomnej forme atesty a certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona pre skolaudovanie stavby platné v SR, predpísané revízne správy, osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii, riadnemu užívaniu diela a prevádzke vyhradeného technologického zariadenia,
 - energetický certifikát vyhotovený po zhotovení diela,
 - doklady o naložení s odpadom,
 - záručné listy v kópii,
 - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
 - stavebný denník.
 5. Ak zhotoviteľ neodovzdá požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania.
 6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo bude trvať 60 mesiacov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.
 8. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela v zmysle v tejto zmluvy.
 9. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.
 10. Opravy väd v priebehu záručnej doby:
 - a) Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o vade dozvedel. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
 - b) Zhotoviteľ je povinný nastúpiť do 5 dní od nahlásenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu.
- V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a včas, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľ a nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele.

Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu.

11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
12. Od začatia zhotovovania diela až po jeho prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za jeho ochranu zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri zhotovovaní diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu podľa ust. Čl. II, bod 4 tejto zmluvy.

Článok XI.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ najmenej 1x týždenne a v prípade potreby aj mimo kontrolných dní. Miesto a termín konania kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny diela.
3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru:
....., č. tel.
(doplní sa pri podpise zmluvy) v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby výstavby.
4. Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho stavbyvedúceho:
Juraj Vajay: č. tel 0910965149 a zástupcu stavbyvedúceho: Peter Szabó,
č. tel 0903695492
5. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade



neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovanej odbornej kvalifikácie stavbyvedúceho predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia staveniska nasledujúce dokumenty, ktorými zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:

- a) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby a s uvedením rozsahu odbornej spôsobilosti alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - b) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie diela.
6. Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci splňal podmienky účasti, ktorých splnenie zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
7. Zhotoviteľ umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie objednávateľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zhotoviteľ povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe diela trvalo prístupný objednávateľovi. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- a) Stavbyvedúci zhotoviteľa;
 - b) Technický dozor objednávateľa;
 - c) Projektant;
 - d) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - e) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví zmluvy;
 - f) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
8. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať technický dozor objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr minimálne 48 hod. vopred. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác technickým dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Ak sa technický dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi objednávateľovi. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša zhotoviteľ.
9. V prípade nevyhnutnosti navrhnuť riešenie detailov odlišne ako je v projektovej dokumentácii alebo ak detail nie je riešený v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na túto

skutočnosť upozorní objednávateľa a jeho uskutočnenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa, ktoré bude zapísané do stavebného denníka. Zrealizované odlišnosti vyznačí do jestvujúcej projektovej dokumentácie a zapíše do stavebného denníka. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a technickým dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a v záznamoch z kontrolných dní a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien formou písomného dodatku k tejto zmluve.

10. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia diela
- b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

11. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná alebo nepresná projektová dokumentácia alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

12. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

13. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:

- a) listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu, ak zmluvná strana neoznámí inú adresu na doručovanie a to formou doporučenej zásielky;
- b) listiny sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia zásielky, a ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto zmluve alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhej zmluvnej strane, považujú sa písomnosti za doručené dňom uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručení dňom jej vrátenia odosielateľovi;
- c) listiny doručované osobne sa považujú za doručené v prípade, ak boli osobne doručené do podateľne Mestského úradu v Senici alebo boli za preberajúcu zmluvnú



stranu prevzaté jej štatutárnym zástupcom alebo kontaktnou osobou oprávnenou konať vo veciach technických uvedenou v záhlaví tejto zmluvy.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci bežnej komunikácie s výnimkou listín týkajúcich sa zmeny alebo ukončenia zmluvného vzťahu sa bude akceptovať aj elektronická komunikácia zaslaná na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak bude jej prijatie druhou zmluvnou stranou emailom potvrdené.
15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.
16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:

- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov,
- b) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až b) v súlade s príslušnými predpismi,
- c) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok XII. Skončenie Zmluvy

1. Túto zmluvu je možné skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode;
 - b) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
2. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do jedného mesiaca od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - a) mu bude zamietnutá žiadosť o úver zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania,
 - b) začalo proti zhotoviteľovi konkurzné konanie, reštrukturalizácia alebo ak vstúpil do likvidácie a v prípade, ak zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky účasti.
 - c) nastane situácia podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - d) zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko v súlade s podmienkami tejto zmluvy,
 - e) je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 30 dní,
 - f) zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a napriek výzve nevykoná nápravu,
 - g) zhotoviteľ zastaví zhotovovanie diela, pričom toto zastavenie nie je z dôvodu na strane objednávateľa.



h) zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,

4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy na strane objednávateľa sa považuje najmä, nie však výlučne, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a odsúhlasenej faktúry o viac ako 90 dní.
5. V prípade vzniku dôvodov na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto dôvode dozvedela.
6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné pokuty a zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov a čistením priestorov objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
7. Čo najskôr bezodkladne, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa nadobudne účinnosť, bude technický dozor postupovať v súlade s touto zmluvou, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky v súlade so zmluvou. O dokladoch kvality prác rozhodne technický dozor, a to najmä v súlade so schváleným kontrolným a skúšobným plánom.
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednávateľom sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí diela, ktoré boli riadne dodané, zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsúhlasené objednávateľom do dňa nadobudnutia účinkov odstúpenia od zmluvy,
9. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného plnenia.



3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávatel' a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods.2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a to dňom schválenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Objednávatel' si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o dielo bez udania dôvodu v nadväznosti na zamietnutie žiadosti o úver zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania.
6. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – položkový rozpočet zhotoviteľa (*ocenený výkaz výmer*)
 - Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov (*v prípade ak ich zhotoviteľ plánuje použiť*)
 - Príloha č. 3 – Časový plán výstavby

V Senici, dňa

V Hlbokom, dňa

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Mgr. Martin Džačovský
Primátor mesta Senica

Ing. Milan Palkovič
konateľ spoločnosti PALKOVIČ-SK, s.r.o.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14801
Stavba: Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - zateplenie

JKSO:
Miesto: Senica

KS:
Dátum: 7.6.2023

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810

Projektant:
Ing. Mária Kucbelová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	174 503,29
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	174 503,29
DPH	
Sadzba dane	
Základ dane	
Výška dane	

Cena s DPH	v	EUR	209 403,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14801

Stavba: Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - zateplenie

Miesto: Senica

Dátum:

07.06.2023

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant:

Ing. Mária Kucbelová

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	174 503,29	209 403,95
14801	Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - zateplenie	174 503,29	209 403,95
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		174 503,29	209 403,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - zateplenie

JKSO:

Miesto: Senica

KS:

Dátum: 07.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Senica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO:

45 938 172

IČ DPH:

SK2023149810

Projektant:

Ing. Mária Kucbelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	174 503,29
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	174 503,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	209 403,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - zateplenie

Miesto: Senica

Dátum: 07.06.2023

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant: Ing. Mária Kucbelová

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 174 503,29

HSV - Práce a dodávky HSV	98 611,17
1 - Zemné práce	2 426,88
2 - Zakladanie	143,21
4 - Vodorovné konštrukcie	4 166,72
5 - Komunikácie	2 727,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	66 316,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce	20 919,80
99 - Presun hmôt HSV	1 909,68
PSV - Práce a dodávky PSV	70 995,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	105,56
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	18 713,18
713 - Izolácie tepelné	10 123,59
764 - Konštrukcie klampiarske	5 823,97
766 - Konštrukcie stolárske	9 044,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	27 184,85
M - Práce a dodávky M	4 496,55
21-M - Elektromontáže	3 826,55
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	670,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	400,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 174 503,29

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - zateplenie

Miesto: Senica

Dátum: 07.06.2023

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant: Ing. Mária Kucbelová

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

174 503,289

D HSV

Práce a dodávky HSV

98 611,169

D 1

Zemné práce

2 426,884

1	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	30,759	44,800	1 378,003
	WV		"odkvap.chodník z dlažby" (8,25+18,66+2*1,4+11,36+4,64+3,48+0,3+2,0+2,3+6,78+4*0,8)*0,8*0,55		28,059		
	WV		"odkvap.chodník z kameniva" (9,8+3,2+5,75)*0,4*0,20+6,0*1,0*0,20		2,700		
	WV		Súčet		30,759		
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	30,759	1,400	43,063
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,759	4,580	140,876
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,759	0,670	20,609
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,759	0,850	26,145
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,442	14,000	818,188
	WV		30,759*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva"		58,442		

D 2

Zakladanie

143,206

7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na ploche vodorovnej	m2	12,563	0,590	7,412
	WV		"odkvap.chodník z kameniva" (9,8+3,2+5,75)*0,35+6,0*1,0		12,563		
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	12,814	1,380	17,683
	WV		12,563*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		12,814		
9	K	211521110.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom riečnym guľatým 16-32	m3	2,513	47,000	118,111
	WV		"odkvap.chodník z kameniva" (9,8+3,2+5,75)*0,35*0,20+6,0*1,0*0,20		2,513		

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 166,718

10	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,452	132,000	1 247,664
	WV		"atika 5.NP" (2*10,9+2*4,22)*0,25*0,3		2,268		
	WV		"atika 4.NP" (2*22,6+2*18,61-2*4,45+4*1,5)*0,25*0,325+2*4,45*0,25*0,325		7,184		
	WV		Súčet		9,452		
11	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	75,617	18,500	1 398,915
	WV		"atika 5.NP" (2*10,9+2*4,22)*0,3*2		18,144		
	WV		"atika 4.NP" (2*22,6+2*18,61-2*4,45+4*1,5)*0,325*2+2*4,45*0,325*2		57,473		
	WV		Súčet		75,617		
12	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	75,617	3,720	281,295
13	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,633	1 957,100	1 238,844
	WV		"atika 4.a5.NP" 0,633		0,633		

D 5

Komunikácie

2 727,988

14	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	31,885	6,700	213,630
	WV		"odkvap.chodník z dlažby" (8,25+18,66+2*1,4+11,36+4,64+3,48+0,3+2,0+2,3+6,78+4*0,8)*0,5		31,885		
15	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	31,885	13,400	427,259
	WV		"odkvap.chodník z dlažby 50x50" (8,25+18,66+2*1,4+11,36+4,64+3,48+0,3+2,0+2,3+6,78+4*0,8)*0,5		31,885		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska betónová, rozmer 500x500x100 mm	ks	132,000	5,050	666,600
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,870	6,410	627,347
	VV		"odkvap.chodník z dlažby" (8,25+18,66+2*1,4+11,36+4,64+3,48+0,3+2,0+2,3+6,78+4*0,5)		62,570		
	VV		"odkvap.chodník z kameniva" (9,8+3,6+0,4+2*5,75+1,0+0,6+8,4)		35,300		
	VV		Súčet		97,870		
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	102,000	2,300	234,600
19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,894	114,130	558,552
	VV		97,87*0,25*0,20		4,894		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							66 316,899
20	K	620991121.S	Zakrývanie výplni vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	203,732	1,800	366,718
	VV		"1.np" 1,5*2,1+2,65*1,75+2*3,0*1,75+0,9*1,75+1,2*1,75+1,67*1,8+4*3,0*1,8+2,4*1,8+3,0*2,6+1,51*2,9+1,0*2,0+4,7*2,6		77,288		
	VV		"2,3,4,5.np" 6*3,95*1,8+3*1,31*0,8+3*1,2*1,8+3*3,0*1,8+3*9,85*1,8+2*1,2*1,2+0,9*2,1		126,444		
	VV		Súčet		203,732		
21	K	622421112.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	733,600	2,400	1 760,640
22	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	236,016	1,550	365,825
	VV		"po osekaní obkladu" 214,016		214,016		
	VV		"zamurov.otvory" 22,0		22,000		
	VV		Súčet		236,016		
23	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	236,016	9,100	2 147,746
24	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 049,307	11,350	11 909,634
	VV		3,08+30,356+1,05+106,06+9,1+11,62+794,463+93,578		1 049,307		
25	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou silikátovou pod tenkovrstvé omietky a nátery	m2	1 049,307	1,750	1 836,287
26	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS) hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	3,080	32,200	99,176
	VV		"sokel" (2*1,75+2*2,65)*0,35		3,080		
27	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS) hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	30,356	47,300	1 435,839
	VV		"sever" (18,66+2*1,4)*0,4		8,584		
	VV		"západ" 22,9*0,4		9,160		
	VV		"východ" (22,9-3,48-1,5)*0,4		7,168		
	VV		"juh" 6,98*0,4+6,63*0,4		5,444		
	VV		Súčet		30,356		
28	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS) ostenia hr. 30 mm	m2	1,050	31,800	33,390
	VV		"ostenia sokel" 2*2*0,6*0,35+2*0,3*0,35		1,050		
29	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	106,060	35,800	3 796,948
	VV		"strojovňa 5.NP" (2*11,0+2*4,82)*3,5-2*1,2*1,2-0,9*2,0		106,060		
30	K	625250131.S	Príplatok za zhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému oblých stien z MW hr. do 100 mm	m2	106,060	2,800	296,968
	VV		"strojovňa 5.NP" 106,06		106,060		
31	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	9,100	35,800	325,780
	VV		"1 np juh" 2*1,75*2,6		9,100		
32	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	11,620	35,800	415,996
	VV		"múr po vedl.budovu" 2*2,8*3,5-2*1,9*2,1		11,620		
33	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	794,463	48,500	38 531,456
	VV		"sever" (18,66+3*1,5)*14,325-3*3,95*1,8-1,67*1,8		307,431		
	VV		"západ" 23,1*2,6-4*3,0*1,8-2,4*1,8-3,0*2,6		26,340		
	VV		"západ-atika" 23,1*0,325		7,508		
	VV		"juh" (18,66+2*1,5)*14,325-3*3,95*1,8-4*1,2*1,8-4,7*2,6-0,9*1,75-1,0*2,6-1,51-2,6		259,805		
	VV		"východ" (23,1-3,48)*14,325-3*3,0*1,8-3*9,85*1,8-2,65*1,75-2*3,0*1,75-1,5*2,1		193,379		
	VV		Súčet		794,463		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	93,578	32,000	2 994,496
	VV		"sever" $3*(3,95+2*2,6)*0,35+(1,67+2*1,8)*0,35$		11,452		
	VV		"východ" $2*(3,0+2*1,75)*0,35+(2,65+2*1,75)*0,35+(1,5+2*2,1)*0,35+3*(3,0+2*1,8)+3*(9,85+2*1,8)*0,35$		42,620		
	VV		"západ" $4*(3,0+2*1,8)*0,35+(2,4+2*1,8)*0,35+(3,0+2*2,6)*0,35$		14,210		
	VV		"juh" $3*(3,95+2*1,8)*0,35+3*(1,2+2*1,8)*0,35+(1,2+2*1,75)*0,35+(0,9+2*1,75)*0,35+(1,0+2*2,0)*0,35+(1,51+2*2,0)*0,35$		19,831		
	VV		"strojovňa 5.NP" $(2*(1,2+2*1,2)+(0,9+2*2,0))*0,25$		3,025		
	VV		"múr po vedl.budovu" $2*(1,9+2*2,1)*0,20$		2,440		
	VV		Súčet		93,578		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				20 919,797
35	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,710	20,140	779,619
	VV		"odkvap.chodník" $(22,9+18,66+2*1,4+11,51+4,49+3,48+0,3+1,85+2,45+6,98+4*0,5)*0,5$		38,710		
36	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,0010 t, s podperami a svorkami	m	140,000	0,610	85,400
37	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	5,336	1,790	9,551
	VV		"exist.konstr.na streche" $(0,08+2,15+0,08)*(0,08+2,15+0,08)$		5,336		
38	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	101,100	1,770	178,947
	VV		$28,78+70,52+1,8$		101,100		
39	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, atík rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	123,160	1,940	238,930
	VV		$91,52+31,64$		123,160		
40	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	5,000	2,800	14,000
41	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 442,576	2,470	3 563,163
	VV		$(2*23,0+2*18,66+4*1,4)*14,8+(2*11,0+2*4,82)*4,0$		1 442,576		
42	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 885,152	0,500	1 442,576
	VV		$1442,576*2$ Prepočítané koeficientom množstva		2 885,152		
43	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 442,576	1,340	1 933,052
44	K	952903014.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia	m2	733,600	0,850	623,560
45	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 50 mm	m	37,490	7,250	271,803
	VV		"1.NP" $1,75+2,35+2,65$		6,750		
	VV		"5.NP" $2*11,0+2*4,82-0,9$		30,740		
	VV		Súčet		37,490		
46	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 150 mm	m	85,920	12,480	1 072,282
	VV		"1.NP" $2*18,66+2*22,9+2*1,4$		85,920		
47	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 (sokel, západ. fasáda)	ks	1,000	12,700	12,700
48	M	429720139990	Žalúzia protidažďová hliníková, šxv 400x400 mm	ks	1,000	119,200	119,200
49	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	123,410	3,200	394,912
	VV		$37,49+85,92$		123,410		
50	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil (APU)	m	247,280	5,250	1 298,220
	VV		"1.np" $(1,5+2*2,1)+(2,65+2*1,75)+2*(3,0+2*1,75)+(1,67+2*1,8)+4*(3,0+2*1,8)+(3,0+2*2,6)+(2,4+2*1,8)+(1,51+2*2,9)+(1,0+2*2,1)+(0,9+2*1,75)+(1,2+2*1,75)$		92,330		
	VV		"2.np" $(2,65+2*1,8)+3*(3,0+2*1,8)+(3,95+2*2,6)+(3,95+2*1,8)+(1,2+2*1,8)$		47,550		
	VV		"3.np" $(2,65+2*1,8)+3*(3,0+2*1,8)+(3,95+2*2,6)+(3,95+2*1,8)+(1,2+2*1,8)$		47,550		
	VV		"4.np" $(2,65+2*1,8)+3*(3,0+2*1,8)+(3,95+2*2,6)+(3,95+2*1,8)+(1,2+2*1,8)$		47,550		
	VV		"5.np" $2*(1,2+2*1,2)+(0,9+2*2,1)$		12,300		
	VV		Súčet		247,280		
51	K	953995412.S	Nadokenný profil s okapničkou	m	179,420	5,100	915,042

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"1.np" 1,5+2,65+7*3,0+1,67+2,4+1,51+1,0+4,7+1,2		37,630		
	W		"2.np" 2,65+2*3,0+2*3,95+1,2		17,750		
	W		"3.np" 2,65+2*3,0+2*3,95+1,2		17,750		
	W		"4.np" 2,65+2*3,0+2*3,95+1,2		17,750		
	W		"5.np" 2*1,2+0,9		3,300		
	W		"fasáda" 22,9+22,9-3,48+18,66+2*1,4+18,66+2*1,4		85,240		
	W		Súčet		179,420		
52	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	91,470	4,900	448,203
	W		15*3,0+4*2,65+1,67+2,4+0,9+6*1,2+6*3,95		91,470		
53	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	284,400	4,850	1 379,340
	W		"okná a dvere zvisle"		149,200		
	W		54*1,8+10*2,6+2*2,9+4*1,75+4*2,1+4*1,2		135,200		
	W		"fasáda" 8*14,8+2*8,4		284,400		
	W		Súčet		284,400		
54	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	47,100	4,200	197,820
	W		"výťah šachta" 2*14,8		29,600		
	W		"diesel.agregát" 4*2,6		10,400		
	W		"múr od vedl.budovy" 2*3,55		7,100		
	W		Súčet		47,100		
55	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	121,560	7,800	948,168
	W		"pod atikou" 2*11,0+2*4,82+2*23,1+2*18,86+4*1,5		121,560		
56	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	8,200	41,000
	W		"sever.fasáda" 4		4,000		
	W		"odvzduš.ventil práčovňa" 1		1,000		
	W		Súčet		5,000		
57	M	429720337280.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 154x154x15 mm	ks	5,000	4,000	20,000
58	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	4,813	5,500	26,472
	W		"sever 1.NP" 2,75*1,75		4,813		
59	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom výbúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,456	5,080	17,556
	W		"1.np parapet" 2*0,9*0,48		0,864		
	W		"2.np parapet" 2*0,9*0,48		0,864		
	W		"3.np parapet" 2*0,9*0,48		0,864		
	W		"4.np parapet" 2*0,9*0,48		0,864		
	W		Súčet		3,456		
60	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	113,900	3,100	353,090
	W		2*(1,2+1,2)*2+(4,45+1,8)*2+3*(4,45+1,8)*2+3*(4,45+1,8)*2+(3,0+1,8)*2+(2,45+1,15)*2		113,900		
61	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	34,960	3,550	124,108
	W		(0,8+2,0)*2+4*(1,7+1,97)*2		34,960		
62	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy s rámom nad 5 m2, -0,06600t	m2	11,520	4,960	57,139
	W		2*2,4*2,4		11,520		
63	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm. -1,87500t	m3	2,994	62,230	186,317
	W		"1.np parapet" 3,0*0,9*0,48		1,296		
	W		"2.np parapet" 1,31*0,9*0,48		0,566		
	W		"3.np parapet" 1,31*0,9*0,48		0,566		
	W		"4.np parapet" 1,31*0,9*0,48		0,566		
	W		Súčet		2,994		
64	K	978036121.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	733,600	0,370	271,432
65	K	978059631.S	Odsekanie obkladov stien vonkajších, vrátane podkladovej omietky, nad 2 m2, -0,08900t	m2	214,016	5,800	1 241,293
	W		"prízemie-sever" (18,36+2*1,4)*3,05-1,67*1,75+(1,67+2*1,75)*0,15		62,391		
	W		"prízemie-západ" 22,6*3,05-5*3,0*1,8-2,4*1,8+(5*3,0+2,4+12*1,8)*0,15		43,460		
	W		"juh"				
	W		6,78*(3,05+2,6)/2+6,48*(4,0+3,55)/2+4,8*0,95+2*1,6*3,55-1,2*1,75-0,9*1,75-1,1*2,6-		53,136		
	W		1,5*2,6+(1,2+0,9+1,1+1,5+4,8+4*1,75+4*2,6)*0,15				
	W		"východ" 22,6*3,05-3,48*3,05-5,46*0,45-2,65*1,75-2*3,0*1,75-1,5*2,1+(2,65+2*3,0+1,5+8*1,75+2*2,1)*0,15		41,299		
	W		"múr po vedl.budovu" 2*2,8*3,55-2*1,9*2,1+(1,9+2*2,1)*0,3		13,730		
	W		Súčet		214,016		
66	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	40,074	16,860	675,648
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,074	14,870	595,900
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	400,740	0,410	164,303
	W		40,074*10 *Prepočítané koeficientom množstva		400,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,074	14,760	591,492
70	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,074	1,660	66,523
71	K	979089000.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	40,074	14,000	561,036
D 99 Presun hmôt HSV							1 909,677
72	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	181,874	10,500	1 909,677
D PSV Práce a dodávky PSV							70 995,574
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							105,555
73	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	41,481	0,810	33,600
VV "sokel, odkvap, chodník"					41,481		
(22,9+18,66+2*1,4+11,51+4,49+3,48+0,3+1,85+2,45+6,98)*0,55							
74	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	47,703	1,420	67,738
VV 41,481*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"					47,703		
75	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,099	42,600	4,217
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							18 713,180
76	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	366,230	7,900	2 893,217
VV "strojovňa 5.NP" 10,4*4,22					43,888		
VV "4 NP" (22,2*18,01)-2*1,5*5,3-3,15*1,25-2,15*2,15-11,0*4,82					322,342		
VV Súčet					366,230		
77	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	402,853	8,450	3 404,108
VV 366,23*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"					402,853		
78	M	311970002000	Teleskop univerzálny nilon do dĺžky 400 mm + skrutka	ks	1 464,920	0,950	1 391,674
VV 366,23*4 "Prepočítané koeficientom množstva"					1 464,920		
79	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zváraným spojom	m2	84,990	10,600	900,894
VV "vnútor.strana atiky" (2*10,4+2*4,22)*0,2+(2*22,2+2*18,01+4*1,5)*0,2					23,132		
VV "horná hrana atiky" (2*10,4+2*4,22)*0,30+(2*22,2+2*18,01+4*1,5)*0,3					34,698		
VV "strojovňa, komín, konštr" (2*11,0+2*48,2+2*3,15+2*1,25+4*2,15)*0,2					27,160		
VV Súčet					84,990		
80	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	93,489	8,450	789,982
VV 84,99*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"					93,489		
81	M	311970002000	Teleskop univerzálny nilon do dĺžky 400 mm + skrutka	ks	382,455	0,950	363,332
VV 84,99*4,5 "Prepočítané koeficientom množstva"					382,455		
82	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	24,150	120,750
83	M	283770003700.S	Strešná vpust' pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	5,000	14,500	72,500
84	K	712973231.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	8,000	21,800	174,400
85	K	712973235.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie hranatého prestupu 400x400 mm	ks	1,000	24,000	24,000
86	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	28,000	4,320	120,960
87	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	251,460	9,840	2 474,366
VV "vnútor.strana atiky" (2*10,4+2*4,22)+(2*22,2+2*18,01+4*1,5)					115,660		
VV "strojovňa, komín, konštr" (2*11,0+2*48,2+2*3,15+2*1,25+4*2,15)					135,800		
VV Súčet					251,460		
88	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	170,498	9,840	1 677,700
VV "horná hrana atiky" (2*10,4+2*4,22)*0,30+(2*22,2+2*18,01+4*1,5)*0,3					34,698		
VV "strojovňa, komín, konštr" (2*11,0+2*48,2+2*3,15+2*1,25+4*2,15)					135,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		170,498		
89	K	712973771.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hruboplast. plechu RŠ 90 mm	m	135,800	9,200	1 249,360
VV			"strojovňa, komín, konštr" (2*11,0+2*48,2+2*3,15+2*1,25+4*2,15)		135,800		
90	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	451,220	0,800	360,976
VV			366,23+84,99		451,220		
91	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	496,342	1,400	694,879
VV			451,22*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		496,342		
92	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	31,240	9,790	305,840
VV			"atika strojovňa 5.NP" 2*10,9+2*4,72		31,240		
93	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	12,027	12,200	146,729
VV			31,24*0,35		10,934		
VV			10,934*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		12,027		
94	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	90,020	9,800	882,196
VV			"atika 4.NP" 2*23,1+2*18,91+4*1,5		90,020		
95	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	44,560	12,200	543,632
VV			90,02*0,45		40,509		
VV			40,509*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		44,560		
96	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,424	50,200	121,685
D 713			Izolácie tepelné				10 123,590
97	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	41,481	6,940	287,878
VV			"odkvap.chodník-sokel" (22,9+18,66+2*1,4+11,51+4,49+3,48+0,3+1,85+2,45+6,98)*0,55		41,481		
98	M	283750002450.S	Doska XPS 300 hr. 150 mm, zakladanie stavieb	m2	42,311	16,500	698,132
VV			41,481*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		42,311		
99	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	43,888	1,740	76,365
VV			"strojovňa výťahu 5.NP" 10,4*4,22		43,888		
100	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	89,532	6,600	590,911
VV			43,888*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		89,532		
101	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	322,342	1,740	560,875
VV			(22,2*18,01)-2*1,5*5,3-3,15*1,25-2,15*2,15-11,0*4,82		322,342		
102	M	283720008250.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	657,578	9,400	6 181,233
VV			322,342*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		657,578		
103	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikoltením	m2	57,830	9,160	529,723
VV			"strojovňa výťahu 5.NP-atika" (2*10,4+2*4,22)*0,50		14,620		
VV			"strecha 4.NP-atika" (2*22,2+2*18,01+4*1,5)*0,50		43,210		
VV			Súčet		57,830		
104	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	58,987	3,650	215,303
VV			57,83*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		58,987		
105	K	713990040.S	Položenie geotextílie podkladnej pod tepelnú izoláciu	m2	366,230	0,800	292,984
VV			43,888+322,342		366,230		
106	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	402,853	1,400	563,994
VV			366,23*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		402,853		
107	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	2,640	47,800	126,192
D 764			Konštrukcie klampiarske				5 823,967
108	K	764313201.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30° - 5/K	m2	5,336	22,800	121,661
VV			"exist.konstr.na streche" (0,08+2,15+0,08)*(0,08+2,15+0,08)		5,336		
109	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm - 8/K	m	1,800	27,100	48,780
110	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane koncoviek r.š. 350 mm - 6/K	m	28,780	30,800	886,424
111	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane koncoviek r.š. 450 mm - 7/K	m	70,520	34,300	2 418,836
112	K	764430441.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 470 mm - 3/K	m	31,640	17,300	547,372
VV			"strojovňa výťahu 5.NP-atika" 2*11,0+2*4,82		31,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	764430451.S	Oplechovanie muriva a atk z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 570 mm - 1/K	m	91,520	18,900	1 729,728
114	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,845	84,220	71,166
D 766			Konštrukcie stolárske				9 044,437
115	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	63,100	21,500	1 356,650
VV			2*(1,2+1,2)*2+6*(1,975+1,8)*2+2*(0,9+1,15)*2	63,100			
116	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	66,255	2,600	172,263
117	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	66,255	2,600	172,263
118	M	611410008650.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1	ks	2,000	332,000	664,000
119	M	611410010450.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1975x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (časť zostavy) - 5	ks	6,000	749,000	4 494,000
120	M	611410006500.S	Plastové okno jednokrídlové OS, 900x1150 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 7	ks	2,000	227,000	454,000
121	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), 1 m obvodu dverí	m	6,000	22,000	132,000
VV			(0,9+2,1)*2	6,000			
122	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	6,300	2,600	16,380
VV			6*1,05*Prepočítané koeficientom množstva	6,300			
123	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	6,300	2,600	16,380
VV			6*1,05*Prepočítané koeficientom množstva	6,300			
124	M	5534100322R1	Dvere vstupné plastové plné izolované jednokrídlové otočné so zárubňou, farba antracit 900x2100 mm - 2	ks	1,000	828,000	828,000
125	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	25,640	7,100	182,044
VV			2*1,2+1,67*3*0,88+3*1,76+3*3,95+2*0,9	25,640			
126	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná	m	25,640	17,780	455,879
VV			16,025*1,6*Prepočítané koeficientom množstva	25,640			
127	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	pár	14,000	2,100	29,400
VV			8,75*1,6*Prepočítané koeficientom množstva	14,000			
128	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,508	47,200	71,178
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			27 184,845	
129	K	767100040.S	Montáž hliníkovej presklenej steny 3000x2600 mm, s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), 1 m obvodu dverí - 6	ks	11,200	27,000	302,400
VV			(3,0+2,6)*2	11,200			
130	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	11,760	2,600	30,576
VV			11,2*1,05*Prepočítané koeficientom množstva	11,760			
131	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	11,760	2,600	30,576
VV			11,2*1,05*Prepočítané koeficientom množstva	11,760			
132	M	611830006PC5	Hliníková presklená stena, 3000x2600 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, jednokríd. dverami, s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo - 6	ks	1,000	2 730,000	2 730,000
133	K	7676121PO	Montáž okien hliníkových protipožiarňch	m	44,380	27,000	1 198,260
VV			(1,67+1,8)*2+3*(1,76+1,8)*2+3*(0,88+1,8)*2	44,380			
134	M	611410010PC1	Protipožiarne Al okno EI 30 A, 1670x1800 mm, presklené - 3	ks	1,000	2 580,000	2 580,000
135	M	611410010PC2	Protipožiarne Al okno EI 30 A, 1760x1800 mm, presklené (časť zostavy) - 4	ks	3,000	2 580,000	7 740,000
136	M	611410007PC3	Protipožiarne Al okno EI 30A, 880x1800 mm, presklené (časť zostavy) - 4	ks	3,000	1 296,000	3 888,000
137	K	7676400PO	Montáž vchodových hliníkových protipožiarňch dverí	m	23,460	9,000	211,140
VV			3*(1,31+2,6)*2	23,460			
138	M	611420000PC4	Protipožiarne Al balkónové dvere EI 30 A, jednokrídlové otváracie presklené, s nadsvetlíkom, 1310x2100+500 mm (časť zostavy) - 4	ks	3,000	2 777,000	8 331,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,376	60,140	142,893
D M Práce a dodávky M							4 496,546
D 21-M Elektromontáže							3 826,546
140	K	210010371.S	Elektromontážna krabica pre SZ do zateplenia 50-200 mm	ks	5,000	15,200	76,000
141	M	345410007600.S	Krabica do zateplenia z PP	ks	5,000	6,300	31,500
142	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	10,000	2,600	26,000
143	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	7,000	9,300	65,100
144	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	40,000	2,600	104,000
145	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	38,000	2,200	83,600
146	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	1,650	3,300
147	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	3,150	6,300
148	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,600	41,600
149	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	16,000	1,330	21,280
150	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	24,000	2,600	62,400
151	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	15,000	2,450	36,750
VV 24*0,625 'Prepočítané koeficientom množstva					15,000		
152	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	2,950	14,750
153	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	5,000	0,440	2,200
154	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,600	31,200
155	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	2,700	5,400
156	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	10,000	2,700	27,000
157	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	1,600	19,200
158	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	12,000	1,000	12,000
159	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	2,600	13,000
160	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	2,470	12,350
161	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,000	19,400	194,000
162	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000	17,350	173,500
163	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	4,150	498,000
164	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,800	7,600	127,680
165	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	74,000	14,300	1 058,200
VV 5*14,8					74,000		
166	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	74,000	1,300	96,200
167	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,360	7,600	78,736
168	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	120,000	1,100	132,000
169	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	120,000	0,550	66,000
170	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	120,000	1,130	135,600
171	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	6,400	12,800
172	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	2,000	18,800	37,600
173	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	6,400	12,800
174	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	17,750	35,500
175	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	60,000	1,600	96,000
176	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	60,000	0,750	45,000
177	K	210-PM	Podružný a drobný materiál pre elektroinštaláciu	%	3,000	36,400	109,200
178	K	210-R	Revízia bleskozvodu	hod	6,000	25,000	150,000
179	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,000	36,400	72,800
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							670,000
180	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 (územnenie)	m	50,000	9,800	490,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	3,600	180,000
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							400,000
182	K	000600001.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	400,000	400,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14802
Stavba: Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - výťah

JKSO:
Miesto: Senica

KS:
Dátum: 11.5.2023

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810

Projektant:
Ing. Mária Kucbelová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	51 156,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	51 156,54
DPH	
Sadzba dane	Základ dane
	Výška dane

Cena s DPH	v	EUR	61 387,85
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14802

Stavba: Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - výťah

Miesto: Senica

Dátum: 11.05.2023

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant: Ing. Mária Kuchelová

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	51 156,54	61 387,85
14802	Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - výťah	51 156,54	61 387,85
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		51 156,54	61 387,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - výťah

JKSO:

Miesto: **Senica**

KS:

Dátum: **11.05.2023**

Objednávateľ:

Mesto Senica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO:

45 938 172

IČ DPH:

SK2023149810

Projektant:

Ing. Mária Kucbelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 156,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	51 156,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	61 387,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - výťah

Miesto: Senica

Dátum: 11.05.2023

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant: Ing. Mária Kucelová

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **51 156,54**

HSV - Práce a dodávky HSV 106,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce 106,54

M - Práce a dodávky M 51 050,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 51 050,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **51 156,54**

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - výťah

Miesto: Senica

Dátum: 11.05.2023

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant: Ing. Mária Kuchelová

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 156,539

D HSV

Práce a dodávky HSV

106,539

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

106,539

1	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,790	5,080	9,093
	WV		"1.np-výťah.š. VZT 400x250" (0,4+0,25)*2*0,30		0,390		
	WV		"4.np-výťah.š. VZT 400x400" 4*0,4*0,30		0,480		
	WV		"nika vo výťah.š." 0,22*2,0+2*0,12*2,0		0,920		
	WV		Súčet		1,790		
2	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	14,830	29,660
	WV		"1.np-výťah.š. VZT 400x250" 1		1,000		
	WV		"4.np-výťah.š. VZT 400x400" 1		1,000		
	WV		Súčet		2,000		
3	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,440	10,510	4,624
	WV		"nika vo výťah.š." 0,22*2,0		0,440		
4	K	972054541.S	Vybúranie otvoru v stropě železob. plochy do 0,09 m2, s odstránením vrstiev strechy, hr. nad 120 mm, -0,05200t	ks	1,000	25,400	25,400
	WV		"5.np-strojovňa výťahu 400x400" 1		1,000		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,570	16,860	9,610
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,570	14,870	8,476
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,700	0,410	2,337
	WV		0,57*10 "Prepočítané koeficientom množstva"		5,700		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,570	14,760	8,413
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,570	1,660	0,946
10	K	979089000.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	0,570	14,000	7,980

D M

Práce a dodávky M

51 050,000

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

51 050,000

11	K	330030000	Výmena výťahu, komplet. Demontáž, likvidácia, montáž a dodávka nového výťahu nos. 1600 kg, 1580x2240x2100 mm, počet staníc 4/4, elektroinštalácia, stavebné práce, dokumentácia	súb	1,000	51 050,000	51 050,000
----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - iná modernizácia

JKSO:
Miesto: Senica

KS:
Dátum: 9. 1. 2023

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810

Projektant:
Ing. Mária Kucbelová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 708,94
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	199 708,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	239 650,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - iná modernizácia

Miesto: Senica
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Dátum: 9. 1. 2023
Projektant: Ing. Mária Kuchelová
Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 199 708,94

HSV - Práce a dodávky HSV	30 325,78
1 - Zemné práce	2 535,03
2 - Zakladanie	6 448,54
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 835,47
4 - Vodorovné konštrukcie	376,41
5 - Komunikácie	1 738,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 672,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce	6 348,91
99 - Presun hmôt HSV	1 370,83
PSV - Práce a dodávky PSV	91 032,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	246,23
713 - Izolácie tepelné	156,14
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 049,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 969,41
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	994,23
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 218,05
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 915,38
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	959,48
763 - Konštrukcie sádkartónové	2 507,96
766 - Konštrukcie stolárske	307,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	66 371,44
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 567,71
771 - Podlahy z dlaždíc	5 061,54
781 - Obklady	1 841,79
783 - Nátery	22,10
784 - Maľby	1 843,00
M - Práce a dodávky M	78 351,16
21-M - Elektromontáže	9 615,57
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	68 735,59

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici - iná modernizácia

Miesto: Senica
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Dátum: 9. 1. 2023
Projektant: Ing. Mária Kucbelová
Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 708,939

D HSV Práce a dodávky HSV 30 325,783

D 1 Zemné práce 2 535,033

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	27,006	32,000	864,192
	W		"základy pod schodisko" (2*6,87+2,47+2*2,48+2*0,8)*0,60*1,20+0,98*1,35*1,20		17,982		
	W		"základy pod rampu" (9,4+2,4+6,2+0,8)*0,6*0,8		9,024		
	W		Súčet		27,006		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,006	4,190	113,155
3	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	8,550	44,800	383,040
	W		"chodník k rampe" (10,0*2,1+1,0+2,75)*0,20		4,950		
	W		"vnútor.kanalizácia" 10,0*0,6*0,6		3,600		
	W		Súčet		8,550		
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,550	1,400	11,970
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,556	4,580	162,846
	W		27,006+8,55		35,556		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,556	0,670	23,823
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,556	0,850	30,223
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	67,556	14,000	945,784
	W		35,556*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva		67,556		

D 2 Zakladanie 6 448,540

9	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 400 mm	m3	10,368	192,880	1 999,780
	W		"základy pod schodisko" (2*8,87+2,27+2*2,78+2*1,0+1,5)*0,40*0,50		10,368		
10	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,024	127,300	1 148,755
	W		"základy pod rampu" (9,4+2,4+6,2+0,8)*0,6*0,8		9,024		
11	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,991	127,300	1 144,554
	W		"základy pod schodisko" (2*8,87+2,47+2*2,48+2*0,8)*0,60*0,60+0,98*1,35*0,60		8,991		
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,111	1 940,100	2 155,451

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 835,470

13	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	12,214	277,800	3 393,049
	W		"1.np m.č.115" (1,88+0,9)*1,8*0,48		2,402		
	W		"1.np m.č. 104" 2*2,4*2,4*0,48+0,65*1,12*0,48		5,879		
	W		"1.np m.č.111" 0,9*2,09*0,3		0,564		
	W		"2.np m.č.214" 4*0,3*1,8*0,48+0,9*0,2*0,48		1,123		
	W		"3.np m.č.314" 4*0,3*1,8*0,48+0,9*0,2*0,48		1,123		
	W		"4.np m.č.415" 4*0,3*1,8*0,48+0,9*0,2*0,48		1,123		
	W		Súčet		12,214		
14	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	2,000	201,420	402,840
	W		"rampa" 2,0		2,000		
15	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,080	1 910,400	152,832
	W		2,0*0,5/100*8,0		0,080		
16	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	20,400	20,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	317234410.S	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,191	357,110	68,208
	W		"1.np preklad dvere č.9" 1,75*0,30*0,15		0,079		
	W		"4.np preklad odvetr.schod." 1,55*0,48*0,15		0,112		
	W		Súčet		0,191		
18	K	317944321.S	Valcované nosníky prekladov dodatočne osadzované do pripravených rýh do č.12 (nosníky navzájom spriahnuté)	t	0,082	1 838,130	150,727
	W		"1.np preklad dvere č.9" 2*1,7*10,4/1000		0,035		
	W		"4.np preklad odvetr.schod." 3*1,5*10,4/1000		0,047		
	W		Súčet		0,082		
19	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v priečkach hr. nad 100 mm	m2	2,142	45,450	97,354
	W		"1.až 4.np-zúženie dverí" 4*0,26*2,06		2,142		
20	K	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	13,440	33,800	454,272
	W		"1.np m.č.104-105" 5,6*2,4		13,440		
21	K	342948112.S	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	13,040	5,150	67,156
	W		"zvisle" 2*2,4+4*2,06		13,040		
22	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	5,600	4,240	23,744
	W		"vodorovne pod stropom" 5,60		5,600		
23	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	1,040	4,700	4,888
	W		"vodorovne pod stropom" 4*0,26		1,040		
D 4			Vodorovné konštrukcie				376,408
24	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,388	132,000	51,216
	W		"rampa" (3,2+9,2+6,0+1,0)*0,20*0,10		0,388		
25	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,880	18,500	71,780
	W		"rampa" (3,2+9,2+6,0+1,0)*0,10*2		3,880		
26	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,880	3,720	14,434
27	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,031	1 957,100	60,670
	W		"rampa" 0,388*1,0/100*8,0		0,031		
28	K	451541111.S	Lôžko a zásyp pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo škodrvy	m3	3,600	49,530	178,308
	W		"vnútor.kanalizácia" 10,0*0,6*0,6		3,600		
D 5			Komunikácie				1 738,081
29	K	564851111.S	Podklad zo škodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,208	6,700	262,694
	W		"rampa, chodník k rampe" 3,2*3,2+6,0*1,8+8,4*1,8+2,65*1,15		39,208		
30	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	39,208	13,400	525,387
	W		"rampa, chodník k rampe dl.40x40" 3,2*3,2+6,0*1,8+8,4*1,8+2,65*1,15		39,208		
31	M	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, sivá	ks	250,000	3,800	950,000
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 672,511
32	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	9,000	12,650	113,850
33	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	6,000	28,430	170,580
34	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	21,932	2,830	62,068
	W		"104" (5,6+2*5,35)*0,35		5,705		
	W		"105" (5,6+2*2,0)*2,35-0,9*2,02-0,9*1,15-1,45*2,4		16,227		
	W		Súčet		21,932		
35	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	27,228	21,460	584,313
	W		(2*(1,2+2*1,2)+(0,9+2*2,1)+(1,67+2*1,8))+3*(3,95+2*2,6)+3*(3,95+2*1,8)+(3,0+2*2,6)+2*(0,9+2*1,15))*0,25		20,568		
	W		(3*(1,54+2*2,06)+(1,1+2*2,06))*0,30		6,660		
	W		Súčet		27,228		
36	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	191,788	1,550	297,271
	W		"zamurov otvory, okná, dvere" 28,0		28,000		
	W		"priečka" 5,6*2,35*2		26,320		
	W		"104-pod ker.obklad" 40,0		40,000		
	W		"114" 2*(10,52+6,0)*2,95		97,468		
	W		Súčet		191,788		
37	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm (pod ker. obklad)	m2	44,800	9,800	439,040
	W		"104" (2*(5,6+5,35)-0,8-1,1)*2,0		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"114" 2,4*1,5+2,0*0,6		4,800		
	W		Súčet		44,800		
38	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	146,988	9,020	1 325,832
	VV		"zamurov. otvory, okná, dvere" 28,0		28,000		
	VV		"prička 104-105" 5,6*2,35*2		26,320		
	VV		"114" 2*(10,52+6,0)*2,95-4,8		92,668		
	W		Súčet		146,988		
39	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	146,988	6,840	1 005,398
40	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	3,560	12,830	45,675
	VV		"1.np preklad dvere č.9" 2,0*(0,30+2*0,25)		1,600		
	VV		"4.np preklad odvetr.schod." 2,0*(0,48+2*0,25)		1,960		
	W		Súčet		3,560		
41	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	5,820	1,550	9,021
	VV		"rampa" 19,4*(0,2+0,1)		5,820		
42	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	5,820	9,100	52,962
43	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	10,000	11,350	113,500
	VV		"rampa boky" 10,0		10,000		
44	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou silikátovou pod tenkovrstvové omietky a nátery	m2	10,000	1,750	17,500
45	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	m2	5,820	2,600	15,132
	VV		"rampa" 19,4*(0,2+0,1)		5,820		
46	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,820	7,840	45,629
47	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	5,820	12,000	69,840
48	K	625250582.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, zatĺkacie kotvy	m2	10,000	31,000	310,000
	VV		"rampa boky" 10,0		10,000		
49	K	631312131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche 1-4 m2 a hr. do 240 mm	m3	0,900	133,250	119,925
	VV		"vnútor.kanalizácia" 10,0*0,6*0,15		0,900		
50	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,400	59,800	143,520
	VV		"rampa" 2,4		2,400		
51	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného adhézneho náteru pre potery a stierky	m2	103,700	1,240	128,588
	VV		"104,105,114" 30,0+11,2+62,5		103,700		
52	M	585520008700.S	Penetračný adhézný náter pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	50,145	5,700	285,827
53	K	632451451.S	Doplnenie cementového potery s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	12,000	7,450	89,400
	VV		"po výbúraní priechok" 6,0		6,000		
	VV		"vnútor.kanalizácia" 10,0*0,6		6,000		
	W		Súčet		12,000		
54	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, priemer. hr. 5 mm	m2	103,700	11,200	1 161,440
	VV		"104,105,114" 30,0+11,2+62,5		103,700		
55	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	27,400	27,400
56	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm - dvere 11	ks	1,000	38,800	38,800
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							6 348,912
57	K	763129522.S	Demontáž sadrokartónovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -0,03164t	m2	11,520	10,400	119,808
	VV		2*2,4*2,4		11,520		
58	K	763139520.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu kazetového s nosnou konštrukciou, -0,01803t	m2	103,700	2,800	290,360
	VV		"104" 30,0		30,000		
	VV		"105" 11,2		11,200		
	VV		"114" 62,5		62,500		
	W		Súčet		103,700		
59	K	775521810.S	Demontáž podláh laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane podložky, parozábrany a lišt -0,0150t	m2	41,200	2,830	116,596
	VV		"104,105" 30,0+11,2		41,200		
60	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane lišt, -0,00100t	m2	62,500	3,840	240,000
	VV		"114" 62,5		62,500		
61	K	776200822.S	Odstránenie lepidla povlakových podláh lepených, oškrabaním -0,00020t	m2	62,500	3,500	218,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	103,700	3,200	331,840
	VV		30,0+11,2+62,5		103,700		
63	K	953945303.S	Hliníkový soklový profil šírky 40 mm	m	20,000	7,250	145,000
	VV		"rampa" 20,0		20,000		
64	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	20,000	3,200	64,000
65	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	88,680	4,900	434,532
	VV		"1.np" (2*6,0+4,01+2*3,1+3,6+3*0,9+0,45+0,60)*3,0		88,680		
66	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,200	115,650	138,780
	VV		"vnútor.kanalizácia" 10,0*0,6*0,20		1,200		
67	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,494	5,080	17,750
	VV		"1.np VZT D315" 4*0,315*0,48		0,605		
	VV		"1.np dvere" (1,1+2*2,15)*0,30		1,620		
	VV		"1.np preklad dvere č.9" 1,75*0,30		0,525		
	VV		"4.np preklad odvetr.schod." 1,55*0,48		0,744		
	VV		Súčet		3,494		
68	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	17,000	0,650	11,050
	VV		5+3+4*2+1		17,000		
69	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	11,426	13,180	150,595
	VV		"1.np" 5*0,8*1,97+3*0,6*1,97		11,426		
70	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	13,396	10,160	136,103
	VV		"1.ažd.np" 4*1,7*1,97		13,396		
71	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	16,000	1,620	25,920
72	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	12,000	6,200	74,400
73	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	37,060	37,060
	VV		"1.np VZT D315" 1		1,000		
74	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,710	55,210	39,199
	VV		"1.np dvere" 1,1*2,15*0,30		0,710		
75	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t (ZTI)	m	5,500	4,640	25,520
76	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t (ZTI)	m	12,000	5,040	60,480
77	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t (ZTI)	m	3,000	6,350	19,050
78	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t (ZTI)	m	1,500	12,250	18,375
79	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm a výšky do 150 mm, -0,04200t	m	8,150	12,920	105,298
	VV		"1.np preklad dvere č.9" 2*1,75		3,500		
	VV		"4.np preklad odvetr.schod." 3*1,55		4,650		
	VV		Súčet		8,150		
80	K	974032850.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	120,000	4,400	528,000
81	K	974049330.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	12,000	8,120	97,440
82	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,200	10,420	220,904
	VV		"vnútor.kanalizácia" 2*10,0+2*0,6		21,200		
83	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	109,932	4,070	447,423
	VV		"104 pod ker.obkl" (2*(5,6+5,35)-0,8-1,1)*2,0		40,000		
	VV		"114" 2*(10,52+6,0)*2,95-2,4*1,5-2,0*0,6-1,1*2,05-0,9*2,09-2*3,0*1,8-3,0*2,6		69,932		
	VV		Súčet		109,932		
84	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,731	16,860	568,705
85	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,731	14,870	501,580

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	337,310	0,410	138,297
W					337,310		
87	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,731	14,760	497,870
88	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,731	1,660	55,993
89	K	979089000.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	33,731	14,000	472,234
D 99 Presun hmôt HSV							1 370,828
90	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	130,555	10,500	1 370,828
D PSV Práce a dodávky PSV							91 031,996
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							246,231
91	K	711411311.S	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	17,640	13,780	243,079
W					11,640		
W					6,000		
W					17,640		
92	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,074	42,600	3,152
D 713 Izolácie tepelné							156,143
93	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	42,000	1,400	58,800
W					6,000		
W					36,000		
W					42,000		
94	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica hr.20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	42,840	2,270	97,247
W					42,840		
95	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,002	47,800	0,096
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 049,899
96	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm	ks	3,000	150,000	450,000
97	K	721170910.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia, D 160 mm	ks	1,000	200,000	200,000
98	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	27,100	271,000
99	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110 (stupačka pračky)	m	2,500	27,000	67,500
100	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	2,000	14,800	29,600
101	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	6,000	17,100	102,600
102	K	721173206.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	m	3,000	22,050	66,150
103	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	4,000	27,100	108,400
104	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	4,000	5,300	21,200
105	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	5,000	5,300	26,500
106	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	5,500	5,500
107	K	721274108.S	Montáž čistiaceho kusu kanalizačného potrubia plastového DN 100 (na stupačku v práčovni)	ks	1,000	2,800	2,800
108	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	1,000	5,400	5,400
109	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	5,800	5,800
110	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 100, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	48,150	48,150
111	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,500	0,920	25,300
112	K	721-M	Drobný podružný materiál pre kanalizáciu	%	1,800	173,720	312,696
113	K	721-SP	Drobné stavebné práce pre kanalizáciu (sekanie, otvory, ryhy)	hod	10,000	30,000	300,000
114	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,040	32,570	1,303
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 969,409
115	K	722171130.S	Plasthlinkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	8,000	17,200	137,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	8,000	19,350	154,800
117	K	722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25 mm	m	2,000	26,750	53,500
118	K	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	18,000	38,300	689,400
119	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	13,000	6,800	88,400
120	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	3,000	6,800	20,400
121	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,550	11,100
122	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	14,120	28,240
123	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	4,100	4,100
124	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	15,100	15,100
125	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia plast.hlinikového do DN 50	m	36,000	1,000	36,000
126	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,000	1,000	36,000
127	K	722-M	Drobný podružný materiál pre vodovod	%	2,500	157,550	393,875
128	K	722-SP	Drobné stavebné práce pre vodovod (sekanie, otvory, ryhy)	hod	10,000	30,000	300,000
129	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,030	29,800	0,894

D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmety					994,231
130	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	1,000	35,450	35,450
131	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná	ks	1,000	82,000	82,000
132	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	28,300	56,600
133	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	36,000	72,000
134	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	10,800	10,800
135	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	27,000	27,000
136	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých na skrutky do muriva hranatých s rozmerom do 600x600 mm. bez výtokových armatúr	ks	1,000	35,800	35,800
137	M	552310000000.S	Kuchynský drez antikórový 600x600 mm	ks	1,000	80,000	80,000
138	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, do linky, hranatých, bez výtokových armatúr	ks	1,000	46,100	46,100
139	M	552310000770.S	Kuchynský drez nerezový 500x450 na zapustenie do dosky	ks	1,000	85,000	85,000
140	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	9,000	5,600	50,400
141	M	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	9,000	5,720	51,480
142	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	17,700	70,800
143	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	39,000	78,000
144	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	40,500	81,000
145	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	8,800	17,600
146	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	6,750	13,500
147	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	8,800	17,600
148	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	2,000	18,400	36,800
149	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	8,800	26,400
150	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	3,000	5,600	16,800
151	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,076	40,800	3,101

D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					1 218,050
152	K	733191900	Úpravy rozvodov potrubí menených, resp. otočených vykurovacích telies, s dodaním materiálu	m	14,000	74,000	1 036,000
153	K	733-SP	Drobné stavebné práce pre ÚK (sekanie, otvory, ryhy)	hod	6,000	30,000	180,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,042	48,800	2,050
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				1 915,378
155	K	734191000	Regulátor tlakovej diferencie Herz 4002 DN40 (dodávka a montáž do potrubia)	súb.	1,000	690,000	690,000
156	K	734192000	Partnerský ventil Herz GM2013 DN65 (dodávka a montáž do potrubia)	súb.	1,000	711,000	711,000
157	K	734222612.S	Ventil regulačný závitový s hlavice termostatického ovládania - priamy G 1/2	ks	1,000	29,600	29,600
158	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	1,000	8,700	8,700
159	M	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	3,880	3,880
160	M	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	17,700	17,700
161	K	734223257.S	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	2,000	5,700	11,400
162	M	197730081200.S	Radiátorový ventil Herz TS-3000 DN15	ks	3,000	28,800	86,400
163	K	734291975.S	Oprava armatúry závitovej, hlavice termostatického ovládania (demontáž a spätná montáž hlavice pre vyregulovanie systému)	ks	62,000	5,700	353,400
164	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,072	45,800	3,298
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				959,477
165	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním (vrátane protokolu)	ks	62,000	9,800	607,600
166	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	3,060	7,850	24,021
VV			"KALOR 500/110 m.č. 114" 17*0,18		3,060		
167	K	735112020.S	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	26,300	26,300
VV			"spätná montáž m.č.114" 1		1,000		
168	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	3,000	6,000	18,000
VV			"m.č.105,104" 2		2,000		
VV			"m.č.214" 1		1,000		
VV			Súčet		3,000		
169	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	18,000	18,000
VV			"spätná montáž m.č.105" 1		1,000		
170	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	18,000	18,000
VV			"nový rad. m.č.104" 1		1,000		
171	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	109,100	109,100
172	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1200-1500 mm	ks	2,000	18,800	37,600
VV			"spätná montáž m.č.104" 1		1,000		
VV			"spätná montáž m.č.214" 1		1,000		
VV			Súčet		2,000		
173	K	735221822.S	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 65 do 3m s počtom prameňov registra 2, -0,02816t	ks	1,000	16,100	16,100
VV			"m.č.104" 1		1,000		
174	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	22,000	2,200	48,400
175	K	735890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,192	150,000	28,800
176	K	998735103.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,147	51,400	7,556
D 763			Konštrukcie sádkartónové				2 507,957
177	K	763135000.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sádkartónová biela	m2	103,700	23,700	2 457,690
VV			"104" 30,0		30,000		
VV			"105" 11,2		11,200		
VV			"114" 62,5		62,500		
VV			Súčet		103,700		
178	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,842	59,700	50,267
D 766			Konštrukcie stolárske				307,638
179	K	766661422.S	Montáž dverí drevených interiérových protipožiarnych do oceľ. zárubne	ks	1,000	27,000	27,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, FAB, nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	8,800	8,800
181	M	611720000100.S	Dvere do bytu drevené protipožiariarne EW-15-AC, plné, 800/1970 mm - 10	ks	1,000	140,000	140,000
182	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do kovovej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	26,100	26,100
183	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, FAB, nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	8,000	8,000
184	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - 11	ks	1,000	95,000	95,000
185	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,058	47,200	2,738
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							66 371,444
186	K	767162120.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do betónu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	19,400	7,800	151,320
VV					19,400		
187	M	553520000000.S	Zábradlie nerezové s madlom a vodiacími tyčami pre imobilných	eur	19,400	281,000	5 451,400
188	K	767251133.S	Montáž podest z ocelových pochôdných lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	64,122	19,150	1 227,936
VV					64,122		
189	M	553430010105.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - porošt. rozmer oka 30x30 mm	m2	64,122	149,200	9 567,002
190	K	767630011	Montáž hliníkových posuvných dvojkřídlových dverí	m	28,800	10,000	288,000
VV					28,800		
191	M	611420000PC7	Hliníkové posuvné dvojkřídlové dvere presklené, automatické elektrické, sv. otvoru 1100x2050 mm - 9	ks	1,000	4 334,000	4 334,000
192	K	7676300PO	Montáž hliníkových posuvných dvojkřídlových protipožiarných dverí	m	28,800	34,700	999,360
VV					28,800		
193	M	611420000PC6	Hliníkové posuvné dvojkřídlové dvere presklené protipožiariarne EI, S 30C2-C, automatické elektrické, sv. otvoru 1540x2060 mm - 8	ks	4,000	11 051,000	44 204,000
194	K	998767103.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,468	60,140	148,426
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							3 567,708
195	K	769012080.S	Montáž ventilátora protipožiarného veľkosť: 315	ks	1,000	54,160	54,160
196	M	429180038500	Ventilátor požiarový axiálny TCBT/2-315 H	ks	1,000	674,000	674,000
197	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	1,000	8,120	8,120
198	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	1,000	22,400	22,400
199	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	5,785	28,400	164,294
VV					5,785		
200	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	5,785	39,700	229,665
201	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	6,240	28,400	177,216
VV					6,240		
202	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	6,240	39,700	247,728
203	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	3,250	30,700	99,775
VV					0,390		
VV					0,800		
VV					1,280		
VV					0,780		
VV					3,250		
204	M	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	3,250	107,000	347,750
205	K	769021502.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks	1,000	55,700	55,700
206	M	429720012200.S	Hlavica výfuková kruhová VHC 400	ks	1,000	211,000	211,000
207	K	769025321.S	Montáž späťnej klapky štvorcového prierezu 400 mm	ks	1,000	40,400	40,400
208	M	429710064500.S	Klapka samočinná SKHP 400x400 mm	ks	1,000	169,900	169,900
209	K	769025363.S	Montáž žalúziovej klapky plastovej priemeru 200-315 mm	ks	1,000	22,100	22,100
210	M	429710084200	Klapka žalúziová, plastová, samočinná PER 315 W	ks	1,000	61,700	61,700
211	K	769031177.S	Montáž výustenia na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.110 m2 (do výťah. šachty)	ks	1,000	30,300	30,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	M	429720269200.S	Výustka oceľová do štvorhranného potrubia, 400x250 mm s horizontálnymi lamelami	ks	1,000	60,000	60,000
213	K	769035081.S	Montáž ochrannej sieťky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000	13,100	13,100
214	M	429720200400.S	Ochranná sieťka hranatá, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1,000	54,700	54,700
215	K	769035099.S	Montáž ochrannej sieťky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	1,000	14,400	14,400
216	M	429720209900.S	Ochranná sieťka D 315	ks	1,000	25,000	25,000
217	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	20,100	20,100
218	M	429720038000	Žalúzia protidažďová plechová TWG 315	ks	1,000	96,200	96,200
219	K	769-PM	Podružný a drobný materiál pre VZT	%	8,000	32,000	256,000
220	K	769-R	Odkúšanie, nastavenie VZT	hod	4,000	25,000	100,000
221	K	769-SP	Drobné stavebné práce pre VZT	hod	8,000	25,000	200,000
222	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,500	32,000	112,000

D 771			Podlahy z dlaždíc	5 061,541			
223	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	14,400	3,850	55,440
VV			"105" 2*(5,6+2,0)*0,8	14,400			
224	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	50,400	1,400	70,560
VV			14,4*3,5 'Prepočítané koeficientom množstva	50,400			
225	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	27,740	4,010	111,237
VV			"114" 2*(10,52+8,0)*3,0-1,1+2*0,30+2*0,30-2,4	27,740			
226	M	597640005811	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm	ks	48,268	1,500	72,402
VV			27,74*1,74 'Prepočítané koeficientom množstva	48,268			
227	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	41,200	29,800	1 227,760
VV			"105" 11,20	11,200			
VV			"104" 30,0	30,000			
VV			Súčet	41,200			
228	M	597740001911	Dlaždice keramické, gres protišmyková 298x298x9 mm	m2	43,260	13,000	562,380
VV			41,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva	43,260			
229	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	62,500	30,400	1 900,000
VV			"114" 62,5	62,500			
230	M	597740003311	Dlaždice keramické, 598x598x10 mm	m2	65,625	15,000	984,375
VV			62,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva	65,625			
231	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,965	26,100	77,387

D 781			Obklady	1 841,792			
232	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	44,800	29,500	1 321,600
VV			"104" (2*(5,6+5,35)*0,8-1,1)*2,0	40,000			
VV			"114" 2,4*1,5+2,0*0,6	4,800			
VV			Súčet	44,800			
233	M	597640002311	Obkladačky keramické hladké	m2	47,040	10,000	470,400
VV			44,8*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva	47,040			
234	K	781493112.S	Montáž plastových dvierok pri obklade do tmelu	ks	2,000	8,800	17,600
235	M	283810005200.S	Dvierka pod obklad PVC, rozmer 200x200 mm (čistiaci kus, uzatv.ventily)	ks	2,000	6,700	13,400
236	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,637	29,500	18,792

D 783			Nátery	22,100			
237	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubňa)	m2	1,000	12,000	12,000
238	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,000	10,100	10,100

D 784			Maľby	1 842,998			
239	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0.0003 t	m2	211,864	1,920	406,779
VV			"104" 5,705	5,705			
VV			"105" 16,227	16,227			
VV			"114" 69,932	69,932			
VV			"staveb.úpravy" 120,0	120,000			
VV			Súčet	211,864			
240	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	260,853	1,250	326,066
VV			"104" 2*(5,6+5,35)*0,35	7,665			
VV			"105" 2*(5,6+2,0)*2,35	35,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"114" 2*(10,52+6,0)*2,95		97,468		
	VV		"staveb.úpravy" 120,0		120,000		
	VV		Súčet		260,853		
241	K	784410600.S	Výrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	211,864	1,300	275,423
242	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	260,853	3,200	834,730

D M Práce a dodávky M 78 351,160

D 21-M Elektromontáže 9 615,570

243	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	32,000	4,100	131,200
244	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	32,000	0,950	30,400
245	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	60,000	1,100	66,000
246	M	354310017400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5	ks	24,000	0,550	13,200
247	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5	ks	36,000	0,770	27,720
248	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,520	15,200
249	M	354310018300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 6	ks	10,000	0,880	8,800
250	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	5,000	1,600	8,000
251	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10	ks	5,000	0,880	4,400
252	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	2,650	26,500
253	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25	ks	10,000	1,600	16,000
254	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,750	9,500
255	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	2,000	9,900	19,800
256	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,750	4,750
257	M	345330002965.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, IP44	ks	1,000	5,800	5,800
258	K	210110041.S	Spínač zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	2,000	4,750	9,500
259	M	345340007945.S	Spínač jednopolový zapustený, radenie č.1, IP20	ks	2,000	5,400	10,800
260	K	210110045.S	Spínač zapustený vrátane zapojenia stried.prep.-radenie 6	ks	4,000	4,750	19,000
261	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, IP20	ks	4,000	6,450	25,800
262	K	210110047.S	Spínač zapustený vrátane zapojenia jednopolový so sig.tlejkou - radenie 1	ks	4,000	4,750	19,000
263	M	345340007970.S	Spínač jednopolový s podsvietením alebo so signálkou, zapustený, radenie č.1 S, IP20 - ovl. ventilátora	ks	4,000	9,900	39,600
264	K	210111012.S	Domová zásuvka zapustená, 10/16 A 250 V	ks	9,000	4,750	42,750
265	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná zapustená, 250V, IP20	ks	7,000	7,700	53,900
266	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, 250V, IP20	ks	2,000	4,800	9,600
267	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V	ks	10,000	4,750	47,500
268	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, 250V, IP44	ks	6,000	12,000	72,000
269	M	345520000490.S	Zásuvka dvojnásobná zapustená, 250V, IP44	ks	4,000	23,100	92,400
270	K	210193000	Rozvodnica nástenná 39 modulová IP 55/20, 32 A, 372x409x138 mm	ks	1,000	186,000	186,000
271	M	3571500000RP	Rozvodnica RP	ks	1,000	870,000	870,000
272	K	210193002	Rozvodnica nástenná 26 modulová IP 40/20, 32 A, 250x350x95 mm	ks	1,000	160,000	160,000
273	M	3571500000RP1	Rozvodnica RP1	ks	1,000	520,000	520,000
274	K	210193003	Rozvádzač RH doplnenie	ks	1,000	115,000	115,000
275	M	3571500000RH	Rozvodnica RH doplnenie	ks	1,000	590,000	590,000
276	K	210193003Ú	Rozvádzač RH - úpravy exist. rozv.	ks	1,000	420,000	420,000
277	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP44, 1x svetelný LED zdroj	ks	7,000	16,000	112,000
278	M	3481500006	LED svietidlo netrvalo núdzové 11W, autonómnosť 30 min, IP44	ks	7,000	50,000	350,000
279	K	210203040.S	Montáž a zapojenie LED svietidla 3-18 W	ks	2,000	16,000	32,000
280	M	3481200001	LED svietidlo nástenné 15W IP20	ks	1,000	44,000	44,000
281	M	3481200002	LED svietidlo nástenné 15W IP44	ks	1,000	59,000	59,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	K	210203042.S	Montáž a zapojenie LED svetidla vonkajšieho 20 W	ks	8,000	16,000	128,000
283	M	3481200003	LED svetidlo nástenné 15W IP54 so senzorom - "E"	ks	8,000	66,000	528,000
284	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	24,000	16,000	384,000
285	M	348130002001	LED svetidlo interiérové zabudovateľné podhľadové 32W, IP20, 600x600 mm	ks	15,000	44,000	660,000
286	M	348130002002	LED svetidlo interiérové zabudovateľné podhľadové 32W, IP44, 600x600 mm	ks	9,000	68,500	616,500
287	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,500	21,500
288	M	34541000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,400	5,400
289	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,600	21,600
290	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	120,000	0,750	90,000
291	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	120,000	0,660	79,200
292	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	160,000	0,870	139,200
293	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	160,000	1,100	176,000
294	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	80,000	0,750	60,000
295	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	80,000	1,020	81,600
296	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	25,000	1,300	32,500
297	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	25,000	3,800	95,000
298	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	25,000	1,600	40,000
299	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	25,000	6,200	155,000
300	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	30,000	0,650	19,500
301	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	30,000	0,730	21,900
302	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	25,000	1,100	27,500
303	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	25,000	1,900	47,500
304	K	210810064.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	15,000	2,480	37,200
305	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm ²	m	15,000	16,120	241,800
306	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	60,000	0,850	51,000
307	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm ²	m	60,000	1,180	70,800
308	K	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	45,000	1,150	51,750
309	M	341610022500.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x1,5 mm ²	m	45,000	1,600	72,000
310	K	210-PM	Podružný a drobný materiál pre elektroinštaláciu	%	4,000	82,000	328,000
311	K	210-R	Revízia elektroinštalácie	hod	6,000	50,000	300,000
312	K	210-SP	Drobné stavebné práce pre elektroinštaláciu	hod	10,000	50,000	500,000
313	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,000	82,000	246,000

D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií	68 735,590			
314	K	430610002.S	Montáž oceľovej konštrukcie viacpodlažnej občianskej a nevýrobnej budovy, počet podlaží 3 a 4	t	12,460	1 034,000	12 883,640
315	M	133880000000	Výkaz materiálu OK, S235 (dodávka, výroba, povrchová úprava)	t	12,460	4 482,500	55 851,950

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodný názov: PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO: 45 938 172

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Palkovič, konateľ

Týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:

„Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici“

vyhlásenej verejným obstarávateľom - Mestom Senica, so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00 309 974:

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)*~~

b) budem využívať subdodávky na dodávku elektroinštalácie, vykurovania, zdravotníckej a na dodávku a montáž výtahového zariadenia

Zazmluvnení subdodávateľa spĺňajú podmienky účasti vo VO .

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
17,34 %, t. z. 73 753,96 € bez DPH

Vzhľadom k tomu, že nie je známy presný termín realizácie, nie je možné zazmluvniť konkrétneho subdodávateľa. Tento bude vybraný a zazmluvnený pred podpisom zmluvy uchádzača s verejným obstarávateľom.

2. navrhovaní subdodávateľa

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
VKS ELTO s.r.o.	Senica, Železničná 1529, 905 01	44020465	BC. Andrej Kudláč, Kunov 237, 905 01 Senica 05.03.1982
ŠIMLINGER, spol. s.r.o.	Sobotište, Sobotište 458, 906 05	31417141	Miroslav Šimlinger, Sobotište 458, 906 05 Sobotište 17.09.1970
OTIS Výťahy, s.r.o.	Bratislava, Vajnorská 100/A, 831 04	35683929	Ing. Ján Hriňa, Zimná 40/924, 064 01 Stará Lubovňa 25.09.1979

3. predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)
VKS ELTO s.r.o.	elektroinštalácia	3,16	13 442,12
ŠIMLINGER, spol. s.r.o.	Vykurovanie a zdravotníctvo	2,18	9 261,84
OTIS Výtahy, s.r.o.	Výťahové zariadenie	12	51 050

Upozornenie:

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.

V Hlbokom, dňa 07.06.2023

.....
Ing. Milan Palkovič, konateľ

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodca	Názvy zdrojov	2, 2023 máj	jún	Štvrť. 3, 2023 júl	aug	sep	Štvrť. 4, 2023 okt	nov	dec	Štvrť. jan
1		Obnova Zariadenia sociálnych služieb v Senici	175 dni	Št 1.6.23	Str 31.1.24											
2		Prevzatie staveniska, zariadenie staveniska	3 dni	Št 1.6.23	Po 5.6.23											
3		Montáž lešenia ľahkého pracovného	8 dni	Po 5.6.23	Str 14.6.23											
4		Búracie práce - otlčenie vonkajších omietok a obkladov, nakladanie a odvoz sušie	8 dni	Ut 13.6.23	Št 22.6.23											
5		Oprava vonkajších omietok, omietka vonkajšia hrubá	10 dni	Po 19.6.23	Pi 30.6.23											
6		Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny vrátane systémových doplnkov, parapetov a povrchovej úpravy	135 dni	Po 26.6.23	Pi 29.12.23											
7		Búracie práce - vybúranie pôvodných výplní otvorov a otvorov pre nové okná a dvere vonkajšie	5 dni	Po 3.7.23	Pi 7.7.23											
8		Montáž výplní otvorov vonkajších - plastové a hliníkové okná a dvere	10 dni	Po 10.7.23	Pi 21.7.23											
9		Demontáž klampiarskych konštrukcií strechy	5 dni	Po 24.7.23	Pi 28.7.23											
10		Debnenie, výstuž a betonáž ŽB vencov atiky	5 dni	Po 24.7.23	Pi 28.7.23											
11		Montáž tepelnej izolácia strechy a atiky	15 dni	Po 31.7.23	Pi 18.8.23											

Projekt: Trakovice 1
Dátum: Št 8.6.23

Úloha		Neaktívna úloha	Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník	Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn	Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha	Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie	Externé úlohy			


Identifikačný kód	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodca	Názvy zdrojov	2, 2023	Štvrť. 3, 2023	Štvrť. 4, 2023	Štvrť. 1, 2024					
								máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan
12			Zhotovenie povlakovej krytiny strechy vrátane systémových doplnkov a klampiarskych konštrukcií	35 dni	Str 2.8.23	Ut 19.9.23										
13			Elektromontáže - bleskozvod	10 dni	Po 18.9.23	Pi 29.9.23										
15			Búracie práce v interiéri - vybúranie otvorov, zárubní, priečok, betónových mazanín a rýh, podláh, sadrokartónových konštrukcií, otlčenie omietok a ostatné búracie práce	20 dni	Pi 1.9.23	Št 28.9.23										
16			Murárske práce - zamurovanie otvorov, montáž priečok	8 dni	Po 25.9.23	Str 4.10.23										
17			Elektroinštalácia - hrubá montáž rozvodov	8 dni	Str 4.10.23	Pi 13.10.23										
18			Montáž rozvodov vnútorného vodovodu, kanalizácie a vykurovania	8 dni	Pi 6.10.23	Ut 17.10.23										
19			Demontáž výťahu	3 dni	Po 2.10.23	Str 4.10.23										
20			Montáž vzduchotechnických zariadení, oprava omietok a maľba výťahovej šachty	8 dni	Po 9.10.23	Str 18.10.23										
21			Montáž výťahu	35 dni	Str 11.10.23	Ut 28.11.23										
22			Montáž interiérových posuvných protipožiarnych dverí	3 dni	Po 30.10.23	Str 1.11.23										
23			Zhotovenie vonkajšej rampy vrátane zábradlia	40 dni	So 30.9.23	Pi 24.11.23										
24			Zhotovenie vonkajšieho ocelového schodiska vrátane základov	45 dni	So 30.9.23	Pi 1.12.23										

Projekt: Trakovice 1
Dátum: Št 8.6.23

Úloha		Neaktívna úloha	Manuálny súhrn		Externý medzník
Rozdeliť		Neaktívny medzník	Manuálny súhrn		Termín
Medzník		Neaktívny súhrn	Iba začiatok		Priebeh
Súhrn		Manuálna úloha	Iba dokončiť		Manuálny priebeh
Súhrn projektu		Iba trvanie	Externé úlohy		

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodca	Názvy zdrojov	2, 2023 máj	jún	Štvrť. 3, 2023 júl	aug	sep	Štvrť. 4, 2023 okt	nov	dec	Štvrť. jan
25		Montáž vnútorných omietok stien, keramických obkladov, kazetového podhľadu	55 dni	Po 30.10.23	Pi 12.1.24											
26		Montáž podláh vnútorných keramických	10 dni	Po 4.12.23	Pi 15.12.23											
27		Demontáž lešenia	25 dni	Po 18.12.23	Pi 19.1.24											
28		Dokončovacie práce- elektroinštalácia, zdravotníka, vykurovanie	10 dni	Po 8.1.24	Pi 19.1.24											
29		Maľby	15 dni	Po 8.1.24	Pi 26.1.24											
30		Vonkajšie terénne úpravy, chodníky, zámkové dlažby	35 dni	Po 11.12.23	Pi 26.1.24											
31		Odobzovanie stavby	2 dni	Ut 30.1.24	Str 31.1.24											

Projekt: Trakovice 1
Dátum: Št 8.6.23

Úloha		Neaktívna úloha	Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník	Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn	Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha	Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie	Externé úlohy			