

Zmluva o dielo č. 1421/2023

č. zhotoviteľa Z1/2023/020/15

na zhotovenie prác

„Revitalizácia Moyzesovej ul. Modra – 2. etapa“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Určenie zmluvných strán

Objednávateľ: Mesto Modra
Sídlo: Dukelská 38, 900 01 Modra
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor mesta
Bankové spojenie: VUB, Bratislava - centrum.
IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112
IČO: 00 304 956
DIČ: 2020662193

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zastúpený: v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.
Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava
Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0050 3062
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác pre projekt „**Revitalizácia Moyzesovej ul. Modra - 2.etapa**“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „*zmluva*“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 01.06.2023, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazky na stavebné práce (ďalej len „*verejné obstarávanie*“) podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*“).

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť vybudovať (zhotoviť) pre objednávateľa riadne a včas **dielo – „Revitalizácia Moyzesovej ul. Modra - 2.etapa“** v lokalite Modra (ďalej ako „*stavba*“ alebo „*dielo*“).

2.2 Dielo bude zhotovené na pozemkoch reg. "C" KN v k.u. Modra, parc. č. 170/1, 170/3, 170/4, 264, 397/1, 2771/7, 2771/8.

2.3 Predmet diela zahŕňa nasledovné:

Zhotovenie diela „**Revitalizácia Moyzesovej ul. Modra - 2.etapa**“, podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, ktorú vypracoval N-pro s.r.o., Nová 5, Veľký Biel, Ing. Daniela Neumannová, a PROJVODA s.r.o., Bratislava Ing. Ján Heriban v súlade s ohlásením stavebných úprav pod č. SDU-1521/2023-40 a vodoprávnym rozhodnutím vydaným OU Pezinok, pod č.k. OU-PK-OSZP-2017/000668/I-42/Km zo dňa 20.02.2017, právoplatným dňa 11.04.2017.

Rozsah prác je nasledovný :

SO 01 Spevnené plochy

SO 02 Rekonštrukcia systému odvádzania dažďových vôd

SO 03 Výsadba miestnej zelene

2.4 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

2.4.1 projektovej dokumentácie uvedenej v bode 2.3

2.4.2 podmienok uvedených v tejto zmluve,

2.4.3 ocenených položkových výkazov výmer z ponuky, ktoré predložil zhotoviteľ a ktoré sú prílohou č. 1 tejto zmluvy,

2.4.4 v súlade so súťažnými podkladmi civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva a ktorými disponujú obe zmluvné strany,

2.4.5 platných právnych predpisov a STN súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,

2.4.6 záväzného časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy

2.4.7 požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.5 Predmet zmluvy zahŕňa okrem prác uvedených v bode 2.3 a 2.4 aj náklady na :

- dopravu
- odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládku,
- zabezpečenie ochrany stromov a porastov počas realizácie stavebných prác,
- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí,
- porealizačné geodetické zameranie,
- zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,
- náklady na zabezpečenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- náklady na stráženie staveniska
- zabezpečenie ochrany stromov a porastov počas realizácie stavebných prác,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdená odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.

- 2.6 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podľa čl. IV tejto zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ, a to v plnej jej výške.
- 2.7 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného diela a na jeho kompletnú realizáciu.
- 2.8 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po riadnom zhotovení a dodaní stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa :
- stavebný denník
 - projekt skutočného vyhotovenia
 - doklady o uložení odpadu na skládku
 - porealizačné geodetické zameranie
 - certifikáty a atesty od zabudovaného materiálu
 - ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy

Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie (čo i len časti) zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

Dielo sa bude považovať za riadne zhotovené, len ak bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, bude v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými právnymi a technickými normami a ak nebude mať vady a nedostatky, ktoré boli zistené pri preberacom konaní.

- 2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, materiálne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr k termínu začatia realizácie predmetu zmluvy a počas jej trvania bude neustále poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške minimálne 300.000,- €. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného pred podpisom zmluvy
- 2.11 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 2.11.1 zápisničné odovzdať zhotoviteľovi stavenisko,
 - 2.11.2 prevziať riadne a včas dokončený predmet zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
- 2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 2.12.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, resp. pre zhotovenie diela,
 - 2.12.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
 - 2.12.3 dodržať predpísané parametre stavby,
 - 2.12.4 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadné aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny.
 - 2.12.5 zhotoviť dielo riadne a včas,

- 2.12.6 zhotoviť dielo tak, aby vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám, všeobecne záväzným predpisom, vyhláškam a ostatným normám a predpisom,
- 2.12.7 všetku odbornú činnosť a záležitosti je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou v súlade so záujmami Objednávateľa,
- 2.12.8 dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a ostatné predpisy a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.12.9 pri zhotovovaní diela dodržiavať bezpečnosť pri práci a ochrane pred požiarmi, najmä počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia

Čl. III

Termín a miesto dodania

- 3.1 Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 160 dní od termínu odovzdania staveniska.
- 3.2 Objednávateľ stavenisko odovzdá do 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania.
- 3.4 Miestom dodania predmetu zmluvy je Modra, Moyzesova ul., Štúrova ul. parc. reg C č. 170/1, 170/3, 170/4, 264, 397/1, 2771/7, 2771/8.
- 3.5 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho riadne zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1.
- 3.7 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať.

Čl. IV

Cena za predmet zmluvy

- 4.1. Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 01.06.2023
Úpravy ceny diela sú možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to v prípade:
 - 4.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,

- 4.1.2 v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- 4.1.2 ak neprekročí finančný limit stanovený pre použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.1.3 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
- 4.1.4 ak bude znížená.
- 4.2 Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková cena v eur bez DPH | 589 447,13 € |
| 20% DPH v eur | 117 889,43 € |
| Celková cena diela v eur vrátane DPH | 707 336,56 € |
- Slovom: sedemstosedemtisíc trisotridsaťšesť eur a 56/100
- 4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä (ale nie len): kompletnú dodávku prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, demontáž, odvoz a likvidáciu odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na stráženie staveniska, náklady na dodržiavanie zákonných ustanovení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác, ako i splnenie požiadaviek z vyjadrení štátnych orgánov a organizácií.
- 4.4 Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu výmer podľa čl. II bodu 2.3 a 2.4 zmluvy. Súčasťou cenovej kalkulácie sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy. Cenová kalkulácia (ocenený výkaz výmer) tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.5 V kalkulácii zmluvnej ceny na základe výkazu výmer zhotoviteľ uvedie pre každú požadovanú položku aj pevnú jednotkovú cenu. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer.
- 4.6 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred uskutočnením prác a s použitím jednotkových cien a cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).
- 4.7 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený v cenovej kalkulácii (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ tieto práce nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať.
- 4.8 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa nesmú byť vyššie, ako ceny uvedené v kalkulácii zmluvnej ceny.
- 4.9 Pri úprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.6, 4.7 a 4.8 sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranné odsúhlasené zástupom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
- 4.10 V cene za predmet zmluvy je premietnutý aj inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa z dôvodu opatrnosti ďalej vzájomne dohodli, že v prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či náklady (výdavky) zhotoviteľa sú alebo nie sú započítané do zmluvnej ceny platí, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, že zmluvná cena zahŕňa zhotoviteľom dodaný predmet zmluvy a jeho náklady (výdavky) na kompletné zhotovenie a odovzdanie diela.

- 4.11 DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu zmluvnej pokuty uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. IX zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o zmluvnú pokutu.

Čl. V

Platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby.
- 5.2 Predmetná zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Modra.
- 5.3 Platby počas realizácie predmetu zmluvy bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať priebežne na základe zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom, ktoré zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 5.4 Zhotoviteľ je za vykonané práce oprávnený v súhrne fakturovať sumu maximálne do výšky 95 % z celkovej zmluvnej ceny vrátane DPH. Zvyšných 5% bude uhradených v lehote najskôr 30 dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov z preberacieho konania a po úplnom odstránení zariadenia staveniska.
- 5.5 Lehota splatnosti akejkoľvek faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrady platieb (faktúr) podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela.
- 5.6 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa.
- 5.7 V prípade, že faktúra vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom alebo touto zmluvou stanovené náležitosti alebo prílohy (napr. súpis vykonaných prác) alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

Čl. VI

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

- 6.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa č. II zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného pokoja.
- 6.3 Zhotoviteľ pred zahájením stavby zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu priestorov a fasád nehnuteľností dotknutých rekonštrukciou, ktoré odovzdá v elektronickej forme na CD objednávateľovi k termínu ukončenia stavby.
- 6.4 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí denné upratanie pracoviska. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

- 6.5 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 6.6 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy.
- 6.7 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti minimalizovať obmedzenia pre vlastníkov nehnuteľností a dopravnú obsluhu dotknutého územia.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác na stavenisku zaistiť vstupy a vjazdy na susedné nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, prípadne k vzniku škôd na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ.
- 6.11 Z dôvodu umiestnenia stavby v Pamiatkovej zóne mesta bude zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác v plnej miere rešpektovať a dodržiavať okrem iných právnych predpisov osobitne zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Z.z.
- 6.12 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ.
- 6.14 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné zabezpečiť si povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, povolenie na zvláštne užívanie komunikácií, umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vykonanie inžinierskej činnosti, **obstará ho zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny.** Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

- 6.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním objednávateľovi.
- 6.16 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa čl. IX ods. 9.2 tejto zmluvy. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Ak sú v tejto zmluve použité termíny zhotovenie, ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 6.17 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť najneskôr 3 pracovné dni vopred.

Čl. VII

Oprávnené osoby

- 7.1 Určeným zástupcom objednávateľa pri vykonaní diela je: Ing. Iveta Krčmárová, tel. kontakt: 0911 692 343.
- 7.2 Určeným zástupcom zhotoviteľa pri vykonaní diela je : p. Stanislav Kubica, tel. kontakt: 0908 741 948.
- 7.3 Vyššie uvedení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení prejednávať v mene účastníkov všetky záležitosti, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy, nie sú však oprávnení jednať v mene zmluvných strán v právnych úkonoch, vynímajúc dielčích zmien zmluvy vo forme zápisu v stavebnom denníku postupom upraveným v čl. IV. ods. 4.9 tejto zmluvy.

Čl. VIII

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy (dielo) bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, príslušných technických noriem (STN), všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhlášok a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela) v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.
- 8.3 Za vadu predmetu zmluvy (diela) sa považuje aj jej akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie/zapracovanie požaduje príslušný stavebný úrad, prípadne iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela), ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ na ne objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval.

- 8.5 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapisujú do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Pokiaľ sa zmluvné strany na termíne odstránenia väd nedohodnú, platí, že lehota na odstránenie väd je 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie zhotoviteľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak je vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných väd je vždy bezplatné.
- 8.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 8.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 8.9 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť voči zhotoviteľovi tieto nároky:
- 8.9.1 bezplatnú výmenu vadného predmetu zmluvy (alebo jeho časti) za predmet zmluvy (alebo jeho časti) bez väd,
 - 8.9.2 bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné,
 - 8.9.3 požadovať primeranú zľavu z ceny diela,
 - 8.9.4 odstúpenie od zmluvy.
- 8.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť a/alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd bezodkladne od ich oznámenia objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín od ich oznámenia.

Čl. IX

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,1%** z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a/alebo nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a/alebo väd zistených počas záručnej doby, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **150,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **60, EUR** za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry podľa podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy v dohodnutej lehote, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške **0,1 %** z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

- 9.6 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. X Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane každé závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie svojich zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. Túto skutočnosť preukáže bezodkladne po doručení písomnej výzvy objednávateľa platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného.
- 10.3 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy **stane nemožným** do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy
- 10.5 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom písomne vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na písomné požiadanie zhotoviteľa poskytnúť mu primeranú súčinnosť. Táto povinnosť vznikne príslušným písomným vyrozumiením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ.

Čl. XI Skončenie zmluvy

- 11.1 Zmluva môže skončiť:
- a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov uvedených v tejto zmluve,
 - d) zánikom zhotoviteľa.
- 11.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:
- 11.2.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:

- omeškanie zhotoviteľa s plnením akejkoľvek povinnosti a/alebo záväzku vyplývajúceho preňho z tejto zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní,
 - povinnosti a/alebo záväzky zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve a zároveň označené pre prípad ich porušenia ako závažné porušenie zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite.
- 11.2.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní akúkoľvek svoju povinnosť a/alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote (minimálne 10 kalendárnych dní), ktorá mu na to bola objednávateľom poskytnutá,
- 11.2.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností (záväzkov) zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, príslušných STN alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát a viackrát,
- 11.2.4 bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zmluvy zo strany zhotoviteľa a výsledky kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetu tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a riadne vystavenej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Takémuto odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie zhotoviteľa na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením po uplynutí dodatočne stanovenej lehoty (minimálne 10 kalendárnych dní).
- 11.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a zároveň nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zákonné prípady, kedy je možné od tejto zmluvy odstúpiť (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka) nie sú ustanoveniami tohto článku zmluvy dotknuté.
- 11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti diela pričom zhotoviteľ je objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny (napr. znaleckým posudkom); inak jeho nárok zaniká.
- 11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany objednávateľa z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy vznikli.
- 11.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie (vrátane zmluvných pokút) uvedené v tejto zmluve.
- 11.10 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržiavania termínov dohodnutých v tejto zmluve, ako aj s prihliadnutím skutočnosť, že na riadnom a včasnom odovzdaní diela (predmetu zmluvy) majú obe zmluvné strany eminentný záujem.

Čl. XII.

Subdodávateľská doložka

- 12.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný a zaväzuje sa zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
- 12.2 Na základe tejto zmluvy zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť predmet zmluvy len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení (príloha č. 3), pričom tento musí obsahovať:
- a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
 - b) čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 12.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa bez toho, že by mal dodávateľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- 12.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.- s DPH).

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na webovej stránke objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
- 13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 13.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrđených zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.4 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:
- 13.4.1 ide o úpravu ceny uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy a ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 13.4.2 ide o doplňujúce časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 13.4.3 ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 13.4.3 jedná sa najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
 - nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy.
- Uzatvorenie dodatku sa okrem uvedených prípadov riadi ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
- 13.6 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernoscť informácií, záruka a mlčanlivosť.
- 13.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči objednávateľom. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľov o každej zmene vlastníctva spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj náležite preukázať.
- 13.10 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 13.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť rokovaním o nožnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 13.12 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden kus pre objednávateľa, jeden kus pre zhotoviteľa.
- 13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú,

že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

13.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

č. 1 - položkový rozpočet v zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.06.2023

č. 2 – časový harmonogram realizácie diela

č. 3 - údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

V Modre, dňa: 21-06-2023

V Bratislave, dňa: 19.6.2023


Za objednávateľa:



Mesto Modra

Mgr. Juraj Petrakovič, primátor

Za zhotoviteľa:



Doprastav, a.s.

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava



Doprastav, a.s.

Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava



Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ
1.		Celková cena v EUR s DPH	589447,13	1,2		707336,56	
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	589447,13	1		589447,13	
1.1.1.		Revitalizácia Moyzesovej ulice. Modra - 2. etapa	589447,13	1		589447,13	
1.1.1.1.		SO 01 Spevnené plochy	403630,75	1		403630,75	
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	402994,35	1		402994,35	
1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	38061,19	1		38061,19	
1.1.1.1.1.1.1.		Odstránenie ornice s premieštn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	4,27	201,3	m3	859,55	
1.1.1.1.1.1.2.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	5,22	675	m3	3523,5	
1.1.1.1.1.1.3.		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	0,96	202,5	m3	194,4	
1.1.1.1.1.1.4.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	47,5	34,32	m3	1630,2	
1.1.1.1.1.1.5.		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	14,25	10,296	m3	146,72	
1.1.1.1.1.1.6.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložené do 2 m	0,52	114,4	m2	59,49	
1.1.1.1.1.1.7.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložené hĺbky do 2 m	0,31	114,4	m2	35,46	
1.1.1.1.1.1.8.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	1,42	201,3	m3	285,85	
1.1.1.1.1.1.9.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	1,42	537,72	m3	763,56	
1.1.1.1.1.1.10.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	1	2415,6	m3	2415,6	
1.1.1.1.1.1.11.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	1	6452,64	m3	6452,64	
1.1.1.1.1.1.12.		Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	4,42	156	m3	689,52	
1.1.1.1.1.1.13.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	1	537,72	m3	537,72	
1.1.1.1.1.1.14.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	4,99	860,352	t	4293,16	
1.1.1.1.1.1.15.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	31,59	15,6	m3	492,8	
1.1.1.1.1.1.16.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	1	3502	m2	3502	
1.1.1.1.1.1.17.		Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	0,62	885	m2	548,7	
1.1.1.1.1.1.18.		Rozprestretie ornice v rovine. plocha nad 500 m2. hr. do 300 mm	3,34	885	m2	2955,9	
1.1.1.1.1.1.19.		Zemina pre terénne úpravy - ornica	20,42	424,8	t	8674,42	
1.1.1.1.1.2.	2	Zakladanie	1224,48	1		1224,48	
1.1.1.1.1.2.1.		Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2. 5 m	1,09	473,4	m2	516,01	
1.1.1.1.1.2.2.		Geotextília polypropylénová 200 g/m2. netkaná separačno-filtračná geotextília	0,81	520,74	m2	421,8	
1.1.1.1.1.2.3.		Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 100	1,09	263	m	286,67	
1.1.1.1.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	635,73	1		635,73	
1.1.1.1.1.3.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	33,96	18,72	m3	635,73	
1.1.1.1.1.4.	5	Komunikácie	25266,88	1		25266,88	
1.1.1.1.1.4.1.		Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickýmí spojkami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy do 5000 m2	3,97	3502	m2	13902,94	
1.1.1.1.1.4.2.		Zmesné spojivo KSP50. spojivo vhodné na stabilizáciu zemín	122,36	92,873	t	11363,94	
1.1.1.1.1.5.	5-1	Konštrukcia I.a (vozovka)	53297,6	1		53297,6	
1.1.1.1.1.5.1.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	13,35	859	m2	11467,65	
1.1.1.1.1.5.2.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.50 kg/m2	0,62	859	m2	532,58	
1.1.1.1.1.5.3.		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 70 mm	15,25	859	m2	13099,75	
1.1.1.1.1.5.4.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.80 kg/m2	0,71	859	m2	609,89	
1.1.1.1.1.5.5.		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 5/6. po zhutnení hr. 180 mm	12,9	859	m2	11081,1	
1.1.1.1.1.5.6.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 250 mm	9,39	1421	m2	13343,19	
1.1.1.1.1.5.7.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5. šírky od 0 do 3 m	0,48	1470	m2	705,6	
1.1.1.1.1.5.8.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	181,7	m2	243,76	
1.1.1.1.1.6.	5-1b	Konštrukcia I.b (vozovka)	43511,47	1		43511,47	
1.1.1.1.1.6.1.		Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	43,18	420,5	m2	18157,19	
1.1.1.1.1.6.2.		Dlažbová kocka - žula. rozmer 150-170 mm	39,11	424,705	m2	16610,21	
1.1.1.1.1.6.3.		Podklad z kameniva stmelého cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8). po zhutnení hr. 140 mm	10,03	420,5	m2	4217,62	
1.1.1.1.1.6.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 170 mm	6,38	527,5	m2	3365,45	
1.1.1.1.1.6.5.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5. šírky od 0 do 3 m	0,48	539,5	m2	258,96	
1.1.1.1.1.6.6.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	593,45	m2	902,04	
1.1.1.1.1.7.	5-1x	Okraj vozovky šírky 0.3m	9498	1		9498	
1.1.1.1.1.7.1.		Kladenie dlažby z kameňa 8/8	42,72	125	m2	5340	

Kp

b

1.1.1.1.7.2.		Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	31,68	131,25	m2	4158
1.1.1.1.8.	5-2	Konštrukcia II. (parkovacie stojiská)	22284,5	1		22284,5
1.1.1.1.8.1.		Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm. do lôžka z kameniva ťaženého. veľkosti do 0.25 m2. plochy nad 300 m2	15,3	511	m2	7818,3
1.1.1.1.8.2.		Dlažba betónová ekologická SIKO 20. rozmer 200x200x80 mm. sivá	11,88	521,22	m2	6192,09
1.1.1.1.8.3.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 160 mm	6	511	m2	3066
1.1.1.1.8.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 220 mm	8,04	511	m2	4108,44
1.1.1.1.8.5.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šířky od 0 do 3 m	0,48	511	m2	245,28
1.1.1.1.8.6.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	562,1	m2	854,39
1.1.1.1.9.	5-3a	Konštrukcia IIIa. (vozovka vjazdov v polohe chodníka a spevnenej plochy)	5570,85	1		5570,85
1.1.1.1.9.1.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	15,3	112,5	m2	1721,25
1.1.1.1.9.2.		Dlažba betónová bezškárová. hr.80 mm. sivá	12,83	114,75	m2	1472,24
1.1.1.1.9.3.		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 5/6. po zhutnení hr. 160 mm	11,47	112,5	m2	1290,38
1.1.1.1.9.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	7,51	112,5	m2	844,88
1.1.1.1.9.5.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šířky od 0 do 3 m	0,48	112,5	m2	54
1.1.1.1.9.6.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	123,75	m2	188,1
1.1.1.1.10.	5-3b	Konštrukcia IIIb. (vjazdov)	29402,56	1		29402,56
1.1.1.1.10.1.		Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	38,24	324,5	m2	12408,88
1.1.1.1.10.2.		Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	31,68	327,745	m2	10382,96
1.1.1.1.10.3.		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 5/6. po zhutnení hr. 160 mm	11,47	324,5	m2	3722,02
1.1.1.1.10.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 180 mm	6,75	324,5	m2	2190,38
1.1.1.1.10.5.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šířky od 0 do 3 m	0,48	324,5	m2	155,76
1.1.1.1.10.6.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	356,95	m2	542,56
1.1.1.1.11.	5-4a	Konštrukcia IV.a (chodníky)	14718,48	1		14718,48
1.1.1.1.11.1.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	14,35	358	m2	5137,3
1.1.1.1.11.2.		Dlažba betónová Klasiko. hr.60 mm. sivá	10,93	365,16	m2	3991,2
1.1.1.1.11.3.		Podklad z kameniva stmelého cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8). po zhutnení hr. 100 mm	7,16	358	m2	2563,28
1.1.1.1.11.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	5,63	387	m2	2178,81
1.1.1.1.11.5.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šířky od 0 do 3 m	0,48	394	m2	189,12
1.1.1.1.11.6.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	433,4	m2	658,77
1.1.1.1.12.	5-4b	Konštrukcia IV.b (chodníky/ spevnenej plochy)	3225,94	1		3225,94
1.1.1.1.12.1.		Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	38,24	38	m2	1453,12
1.1.1.1.12.2.		Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	31,68	38,38	m2	1215,88
1.1.1.1.12.3.		Podklad z kameniva stmelého cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8). po zhutnení hr. 100 mm	7,16	38	m2	272,08
1.1.1.1.12.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 120 mm	4,5	42,5	m2	191,25
1.1.1.1.12.5.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šířky od 0 do 3 m	0,48	43,5	m2	20,88
1.1.1.1.12.6.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,52	47,85	m2	72,73
1.1.1.1.13.	5-5a	Konštrukcia V.a (chodník z prírodného kameňa)	1483,89	1		1483,89
1.1.1.1.13.1.		Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	42,99	16,5	m2	709,34
1.1.1.1.13.2.		Doskovitý kameň. šlapák - pieskovec. priemer 300-700 mm. hrúbka 60-100 mm	41,85	17,325	m2	725,05
1.1.1.1.13.3.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 80 mm	3	16,5	m2	49,5
1.1.1.1.14.	5-5b	Konštrukcia V.b (odkvapový chodník z prírodného kameňa)	8818,2	1		8818,2
1.1.1.1.14.1.		Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	61,99	90	m2	5579,1
1.1.1.1.14.2.		Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	23,23	90	m2	2090,7
1.1.1.1.14.3.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 170 mm	6,58	180	m2	1148,4
1.1.1.1.15.	5-5c	Konštrukcia V.c (odkvapový chodník z drveného kameniva)	1086,19	1		1086,19
1.1.1.1.15.1.		Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 300 mm	18,05	54,5	m2	983,73
1.1.1.1.15.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 50 mm	1,88	54,5	m2	102,46
1.1.1.1.16.	8	Rúrové vedenie	5696,33	1		5696,33
1.1.1.1.16.1.		Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	18,29	52	m	951,08
1.1.1.1.16.2.		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mrieže	99,75	1	ks	99,75
1.1.1.1.16.3.		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	99,75	8	ks	796

1.1.1.1.1.16.4.	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrnca	71,25	54	ks	3847,5
1.1.1.1.1.17.	9 Ostatné konštrukcie a práce	77575,89	1		77575,89
1.1.1.1.1.17.1.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	67,09	12	ks	805,08
1.1.1.1.1.17.2.	Stĺpik Zn. f60 mm / 1 bm	16,58	28,5	m	472,53
1.1.1.1.1.17.3.	Stĺpik viečko, f60 mm	1,05	7	ks	7,35
1.1.1.1.1.17.4.	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	31,78	17	ks	540,26
1.1.1.1.1.17.5.	Regulačná značka ZDZ 268-xx "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)". Zn lisovaná. V2 - 750 x 750 mm. RA1. P3. E2. SP1	93,84	1	ks	93,84
1.1.1.1.1.17.6.	Regulačná značka ZDZ 277 "Parkovacia zóna". Zn lisovaná. V2 - 750 x 750 mm. RA1. P3. E2. SP1	93,84	1	ks	93,84
1.1.1.1.1.17.7.	Regulačná značka ZDZ 269-xx "Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)". Zn lisovaná. V2 - 750 x 750 mm. RA1. P3. E2. SP1	93,84	1	ks	93,84
1.1.1.1.1.17.8.	Regulačná značka ZDZ 278 "Koniec parkovacej zóny". Zn lisovaná. V2 - 750 x 750 mm. RA1. P3. E2. SP1	93,84	1	ks	93,84
1.1.1.1.1.17.9.	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 533 V3RA1 "Platené parkovanie". rozmer 412x750 mm. Zn lisovaná. P3. E2. SP1	73,15	2	ks	146,3
1.1.1.1.1.17.10.	Regulačná značka ZDZ 203 "Prednosť protiidúcim vozidlom". Zn lisovaná. V2 - kruh 600 mm. RA2. P3. E2. SP1	42,53	1	ks	42,53
1.1.1.1.1.17.11.	Informatívna značka ZDZ 304 "Prednosť pred protiidúcimi vozidlami". Zn lisovaná. V2-600x600 mm. RA1. P3. E2. SP1	49,85	1	ks	49,85
1.1.1.1.1.17.12.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šířky 125 mm biela retrorreflexná	1,66	99	m	164,34
1.1.1.1.1.17.13.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	0,12	99	m	11,88
1.1.1.1.1.17.14.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	14,79	143,5	m	2122,37
1.1.1.1.1.17.15.	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	1,9	145,44	ks	276,34
1.1.1.1.1.17.16.	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	33,19	1217,2	m	40398,87
1.1.1.1.1.17.17.	Obrubník kamenný rovný sekaný. šxv 100 mm	17,24	19,11	m	329,46
1.1.1.1.1.17.18.	Obrubník kamenný rovný sekaný. šxv 150mm	18,76	1258,95	m	23617,9
1.1.1.1.1.17.19.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	19,1	10	m	191
1.1.1.1.1.17.20.	Obrubník betónový cestný. lxšxv 1000x150x260 mm. skosenie 120/40 mm	5,7	10,1	ks	57,57
1.1.1.1.1.17.21.	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400	29,45	7,5	m	220,88
1.1.1.1.1.17.22.	Čelná koncová stena. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	7,77	3	ks	23,31
1.1.1.1.1.17.23.	Liatinový rošt. štrbiny 18x120 mm. dl. 0.5 m. D 400. s rýchlozáverom. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	23,56	18	ks	424,08
1.1.1.1.1.17.24.	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž. svetlá šírka 100 mm. dĺžky 1 m. bez spádu	58,88	6	ks	353,28
1.1.1.1.1.17.25.	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž. svetlá šírka 100 mm. dĺžky 0.5 m. bez spádu	37,45	3	ks	112,35
1.1.1.1.1.17.26.	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	141,55	3	ks	424,65
1.1.1.1.1.17.27.	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 100 mm	15,1	3	ks	45,3
1.1.1.1.1.17.28.	Vpust betónový. lxšxv 500x211x510 mm. s ochrannou hranou a presuvkou DN 150. pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 100 mm	119,9	3	ks	359,7
1.1.1.1.1.17.29.	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	189,05	11	ks	2079,55
1.1.1.1.1.17.30.	Kalový kôš k vpustu NW 200. sklolaminát biely. k zachytávaniu nečistôt. HYDRO BG	22,8	11	ks	250,8
1.1.1.1.1.17.31.	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami BG-SV NW 200. lxšxh 500x247x25 mm. rozmer štrbiny MW 27x13 mm. trieda E 600.s rýchlozáverom. pre žľaby s ochrannou hranou. HYDRO BG	64,6	11	ks	710,6
1.1.1.1.1.17.32.	Vpust BGZ-S SV G NW 200. lxšxv 500x326x740 mm. s liatinovou hranou a presuvkou DN E00. svetlost. HYDRO DO	136,8	11	ks	1504,8
1.1.1.1.1.17.33.	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	89,82	1	ks	89,82
1.1.1.1.1.17.34.	Odpadkový kôš výška do 65 cm. hranatý cca 30x30 cm. objem cca 40 l	536,85	1	ks	536,85
1.1.1.1.1.17.35.	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	119,18	1	ks	119,18
1.1.1.1.1.17.36.	Parková lavička. dĺžka 1.7m - 1.8m. výška max75 cm. šírka	711,75	1	ks	711,75
1.1.1.1.1.18.	96 Búracie práce - Úsek medzi Bodického a Baštovou ulicou vrátane štúrovej ulice	58642,15	1		58642,15
1.1.1.1.1.18.1.	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 100 do 150 mm. -0.37500t	1,19	1644	m2	1956,36
1.1.1.1.1.18.2.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy nad 150 do 300 mm. -0.50000t	5,7	1644	m2	9370,8

1.1.1.1.18.3.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t	1,43	1644	m2	2350,92
1.1.1.1.18.4.		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm. -0.12500t	2,85	570	m2	1624,5
1.1.1.1.18.5.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t	3,8	570	m2	2166
1.1.1.1.18.6.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného. hr. vrstvy 100 do 200 mm. -0.24000t	1,43	570	m2	815,1
1.1.1.1.18.7.		Rozoberanie dlažby. z betónových alebo kamenin. dlaždíc. dosiek alebo tvaroviek. -0.13800t	4,75	90	m2	427,5
1.1.1.1.18.8.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t	3,8	90	m2	342
1.1.1.1.18.9.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného. hr.100-200mm. -0.24000t	1,43	90	m2	128,7
1.1.1.1.18.10.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	5,7	300	m2	1710
1.1.1.1.18.11.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného. hr.vrstvy 200 do 300 mm. -0.50000t	2,85	300	m2	855
1.1.1.1.18.12.		Vytrhanie obrúb kamenných. s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	5,7	4	m	22,8
1.1.1.1.18.13.		Vytrhanie obrúb betónových. s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	5,7	21	m	119,7
1.1.1.1.18.14.		Vytrhanie žlabov betónových. šírky 30 cm. -0.29000t	5,7	5,5	m	31,35
1.1.1.1.18.15.		Vytrhanie žlabov betónových. šírky 12 cm. -0.14500t	5,7	5	m	28,5
1.1.1.1.18.16.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	2,38	20,2	m	48,08
1.1.1.1.18.17.		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom. -2.20000t	90,25	0,8	m3	72,2
1.1.1.1.18.18.		Búranie rúrového priepustu. z rúr DN do 300 mm. -0.75300t	32,78	16,5	m	540,87
1.1.1.1.18.19.		Odstránenie značky. pre staničenie a ochránenie so stĺpkami s bet. pätkami. -0.08200t	10,45	3	ks	31,35
1.1.1.1.18.20.		Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov. stĺpkov alebo konzol. -0.00400t	10,45	9	ks	94,05
1.1.1.1.18.21.		Odstránenie uličného vpustu s roštom	90,25	1	ks	90,25
1.1.1.1.18.22.		Búranie skruže betónovej priemer 1200 mm. -3.06000t	45,13	0,5	m	22,57
1.1.1.1.18.23.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	0,95	2540,352	t	2413,33
1.1.1.1.18.24.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,48	35564,928	t	17071,17
1.1.1.1.18.25.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	1,43	2540,352	t	3632,7
1.1.1.1.18.26.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné	4,99	1852,602	t	9244,48
1.1.1.1.18.27.		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	4,99	687,75	t	3431,87
1.1.1.1.19.	99	Presun hmôt HSV	2994,02	1		2994,02
1.1.1.1.19.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	0,71	4216,936	t	2994,02
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	636,4	1		636,4
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	636,4	1		636,4
1.1.1.1.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	0,48	197,5	m2	94,8
1.1.1.1.2.1.2.		Nopová HDPE fólia FONDALINE PLUS 500. výška nopu 8 mm. proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu. ONDULINE	1,14	454,25	m2	517,85
1.1.1.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	23,75	1	kpl	23,75
1.1.1.2.		DDZ - Prenosné dopravné značenie	1399,25	1		1399,25
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1399,25	1		1399,25
1.1.1.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce	1399,25	1		1399,25
1.1.1.2.1.1.1.		Dočasné dopravné značenie - osadenie. prenájom. demontáž - Uzavretie Moyzesovej ulice 2. etapa	884,59	1	súb	884,59
1.1.1.2.1.1.2.		Dočasné dopravné značenie - osadenie. prenájom. demontáž - PDZ na Baštovej ulici	514,66	1	súb	514,66

1.1.1.3.		SO 02 REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU ODVÁDZANIA DAŽDOVÝCH VOD	131353,39	1		131353,39
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	128630,77	1		128630,77
1.1.1.3.1.1.		1 Zemné práce	50643,38	1		50643,38
1.1.1.3.1.1.1.		Rozoberanie zámokovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2. -0.2600 t	4,75	2,522	m2	11,98
1.1.1.3.1.1.2.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	5,7	24,375	m2	138,94
1.1.1.3.1.1.3.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm. -0.12500t	2,85	29,75	m2	84,79
1.1.1.3.1.1.4.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t	5,7	132,428	m2	754,84
1.1.1.3.1.1.5.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného. hr.100- 200mm. -0.24000t	1,43	24,375	m2	34,86
1.1.1.3.1.1.6.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t	1,43	2,522	m2	3,61
1.1.1.3.1.1.7.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	5,7	162,178	m2	924,41
1.1.1.3.1.1.8.		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2. hr.nad 50 do 100 mm. -0.25000t	5,7	132,428	m2	754,84
1.1.1.3.1.1.9.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	17,87	40,3	m	720,16
1.1.1.3.1.1.10.		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	13,69	13	m	177,97
1.1.1.3.1.1.11.		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	4,32	55,527	m3	239,88
1.1.1.3.1.1.12.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	16,2	617,482	m3	10003,21
1.1.1.3.1.1.13.		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných. s urovnaním dna v hornine 3	1,15	185,245	m3	213,03
1.1.1.3.1.1.14.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložené do 2 m	0,52	1426,848	m2	741,96
1.1.1.3.1.1.15.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložené do 4 m	1,05	54,093	m2	56,8
1.1.1.3.1.1.16.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložené hĺbky do 2 m	0,31	1426,848	m2	442,32
1.1.1.3.1.1.17.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložené hĺbky do 4 m	0,52	54,093	m2	28,13
1.1.1.3.1.1.18.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	17,97	273,731	m3	4918,95
1.1.1.3.1.1.19.		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	19,33	457,131	t	8836,34
1.1.1.3.1.1.20.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3. pretriedený výkopok	7,32	199,773	m3	1462,34
1.1.1.3.1.1.21.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3. dosypanie vrchu rýhy	7,32	113,727	m3	832,48
1.1.1.3.1.1.22.		Štrkodra frakcia 0-22 mm	18,29	204,709	t	3744,13
1.1.1.3.1.1.23.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	3,83	473,236	m3	1812,49
1.1.1.3.1.1.24.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,37	5678,832	m3	2101,17
1.1.1.3.1.1.25.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	1	473,236	m3	473,24
1.1.1.3.1.1.26.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15,68	709,854	t	11130,51
1.1.1.3.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	3523,94	1		3523,94
1.1.1.3.1.2.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	46,4	75,947	m3	3523,94
1.1.1.3.1.3.	8	Rúrové vedenie	60519,15	1		60519,15
1.1.1.3.1.3.1.		Montáž potrubia z rúr železobetonových v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 600	43,89	225,2	m	9884,03
1.1.1.3.1.3.2.		Železobetonová rúra TŽH-Q 60/250	290,82	90,08	ks	26197,07
1.1.1.3.1.3.3.		Montáž Jednoosej tvarovky na potrubí betonovom a železobetonovom DN 600	55,39	15	ks	830,85
1.1.1.3.1.3.4.		Železobetonový hrdlový kus skrátený. DN 600. šachtový prechod	265,42	15	ks	3981,3
1.1.1.3.1.3.5.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	3,14	248,5	m	780,29
1.1.1.3.1.3.6.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m. SN8 - plnostenná	97,6	41,5	ks	4050,4
1.1.1.3.1.3.7.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	4,7	84	ks	394,8
1.1.1.3.1.3.8.		Koleno PVC-U. DN 160x15°. 30°. 45° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	8,78	84	ks	737,52
1.1.1.3.1.3.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	4,7	28	ks	131,6
1.1.1.3.1.3.10.		Redukcia PVC-U DN 150/100 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	5,33	28	ks	149,24
1.1.1.3.1.3.11.		Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením ukladacím materiálom	323,95	8	ks	2591,6
1.1.1.3.1.3.12.		Dno výšky 1100 mm priame TBZ-Q.1 100/110 V max 60 pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1000/1100x600 mm	509,05	7	ks	3563,35
1.1.1.3.1.3.13.		Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1. hr. steny 100 mm. rozmer 1000x625x580 mm	90,5	2	ks	181
1.1.1.3.1.3.14.		Doska prechodová pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1270x1000x250 mm	182,21	6	ks	1093,26
1.1.1.3.1.3.15.		Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1. hr. steny 100 mm. rozmer 1000x250x100 mm	57,97	1	ks	57,97
1.1.1.3.1.3.16.		Dno a steny šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obvyčajného C 20/25. šachta ŠD19	1107,12	1,319	m3	1565,81

1.1.1.3.1.3.17.		Debenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	17,24	12,997	m2	223,03	
1.1.1.3.1.3.18.		Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	3239,5	0,088	t	285,08	
1.1.1.3.1.3.19.		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	28,76	8	ks	230,08	
1.1.1.3.1.3.20.		Poklop BEGU betón - liatina s vetracími otvormi 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000	163,61	8	ks	1308,88	
1.1.1.3.1.3.21.		Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	5,64	27	ks	152,28	
1.1.1.3.1.3.22.		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	1,05	473,7	m	497,39	
1.1.1.3.1.3.23.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	2,4	248,5	m	596,4	
1.1.1.3.1.3.24.		Skúška tesnosti kanalizácie D 600 mm	4,6	225,2	m	1035,92	
1.1.1.3.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10470,07	1		10470,07	
1.1.1.3.1.4.1.		Jadrové vrty dľamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových -0.00075t. napojenie prípojk	18,16	168	cm	3050,88	
1.1.1.3.1.4.2.		Elastomerné tesnenie na utesnenie potrubia prípojky v železobetónovom potrubí	97,04	28	ks	2717,12	
1.1.1.3.1.4.3.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,95	170,434	t	161,91	
1.1.1.3.1.4.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,48	2386,076	t	1145,32	
1.1.1.3.1.4.5.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dľaždice (17 01) ostatné	4,99	94,058	t	469,35	
1.1.1.3.1.4.6.		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesl. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	4,99	69,933	t	348,97	
1.1.1.3.1.4.7.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	4,99	6,443	t	32,15	
1.1.1.3.1.4.8.		Fyzické zábrany okolo výkopov	2,09	947,4	m	1980,07	
1.1.1.3.1.4.9.		Prekrytie výkopu oceľovým plechom 2000x1000 mm hrúbky 50 mm vrátane manipulácie mechanizmom	73,15	2	ks	146,3	
1.1.1.3.1.4.10.		Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	41,8	10	m2	418	
1.1.1.3.1.5.	99	Presun hmôt HSV	3474,23	1		3474,23	
1.1.1.3.1.5.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	10,45	332,462	t	3474,23	
1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	2722,62	1		2722,62	
1.1.1.3.2.1.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2722,62	1		2722,62	
1.1.1.3.2.1.1.		Lapač strešných splavenín plastový HL 660/2 D 110 mm	97,19	28	ks	2721,32	
1.1.1.3.2.1.2.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	26,65	0,031	t	0,83	
1.1.1.3.2.1.3.		Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	15,15	0,031	t	0,47	
1.1.1.4.		SO 03 Sadové úpravy	53063,74	1		53063,74	
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	53063,74	1		53063,74	
1.1.1.4.1.1.		Zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely	24203,06	1		24203,06	
1.1.1.4.1.1.1.		Príprava pôdy	8633,27	1		8633,27	
1.1.1.4.1.1.1.1.		Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovline postrekom naširoko	0,31	899,3	m2	278,78	
1.1.1.4.1.1.1.2.		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovline	0,68	899,3	m2	611,52	
1.1.1.4.1.1.1.3.		Obrobenie pôdy hrabaním v rovline 2x	0,48	1798,6	m2	863,33	
1.1.1.4.1.1.1.4.		Rozprestretie a urovanie ornice na výšku 0.15m do 500m2	4,18	899,3	m2	3759,07	
1.1.1.4.1.1.1.5.		Plošná úprava terénu s urovaním povrchu. bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4. pri nerovnosti nad +100 do +150mm v rovline al. na svahu do 1:5	1,57	899,3	m2	1411,9	
1.1.1.4.1.1.1.6.		Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch alebo v násypoch so zhutnením	0,94	899,3	m2	845,34	
1.1.1.4.1.1.1.7.		Obrobenie pôdy valcovaním v rovline 2x	0,48	1798,6	m2	863,33	
1.1.1.4.1.1.2.		Výsadba drevín	14430,25	1		14430,25	
1.1.1.4.1.1.2.1.		Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až v s výmenou pôdy do 100% pôdy. s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok. odvozom do 20km a so zložením v rovline al. na svahu do 1:5 objemu nad 0.01m3 do 0.02m3	1,05	658	kus	690,9	
1.1.1.4.1.1.2.2.		Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% pôdy. s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok. odvozom do 20km a so zložením v rovline al. na svahu do 1:5 objemu nad 0.02m3 do 0.05m3	3,14	1208	kus	3793,12	
1.1.1.4.1.1.2.3.		Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100%. s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok. odvozom do 20km a so zložením v rovline al. na svahu do 1:5 objemu nad 0.40m3 do 1.00m3	5,23	29	kus	151,67	
1.1.1.4.1.1.2.4.		Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100%. s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok. odvozom do 20km a so zložením v rovline al. na svahu do 1:5 objemu nad 1.00m3 do 2.00m3	73,15	11	kus	804,65	
1.1.1.4.1.1.2.5.		Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamy so zaliatím v rovline al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200mm	1,05	658	kus	690,9	
1.1.1.4.1.1.2.6.		Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamy so zaliatím v rovline al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300mm	3,14	1208	kus	3793,12	
1.1.1.4.1.1.2.7.		Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamy so zaliatím v rovline al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600mm	5,23	29	kus	151,67	

1.1.1.4.1.1.2.8.	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 800 do 1000mm	73,15	11	kus	804,65
1.1.1.4.1.1.2.9.	Realizácia ochranného technického opatrenia medzi koreňovou sústavou a ochr. pásmom lnž. slete. v2.m. š1.5m 12krát. vrátane naloženia výkopu na dopr. prostriedok. odvozom do 20km a zložením	15,68	33	bm	517,44
1.1.1.4.1.1.2.10.	Zakotvenie dreviny systémom podzemného kotvenia	125,4	11	kus	1379,4
1.1.1.4.1.1.2.11.	Osadenie melioračných hadíc vrátane vyplnenia štrkom	7,32	22	bm	161,04
1.1.1.4.1.1.2.12.	Osadenie zavlažovacieho vaku TBA	7,32	11	ks	80,52
1.1.1.4.1.1.2.13.	Položenie mulčovacej kôry v rovine al. na svahu do 1:5 - vrátane dopravy	1,57	447,1	bm	701,95
1.1.1.4.1.1.2.14.	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím al. rozdelením hnojiva v rovine al. na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám (100g ku stromom. 40g ku krom. 10g k trvalkám)	156,75	0,056	t	8,78
1.1.1.4.1.1.2.15.	Osadenie záhonového obrubníka	2,61	136,2		355,48
1.1.1.4.1.1.2.16.	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v dvoch vrstvách (2m2/strom) v rovine alebo na svahu do 1:5	15,68	22	m2	344,96
1.1.1.4.1.1.3.	Založenie trávnik	1139,54	1		1139,54
1.1.1.4.1.1.3.1.	Založenie parkového trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením. naložením. odvozom odpadu do 20km a so zložením	1,25	452,2	m2	565,25
1.1.1.4.1.1.3.2.	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	0,48	904,4	m2	434,11
1.1.1.4.1.1.3.3.	Chem. odbur. po založ. kultúry postrekom naširoko v rovne al. na svahu do 1:5 naširoko v rovne	0,31	452,2	m2	140,18
1.1.1.4.1.2.	Materiál	28025,69	1		28025,69
1.1.1.4.1.2.1.	Pomocný - špecifikácia	11679,16	1		11679,16
1.1.1.4.1.2.1.1.	trávne osivo - parkový trávnik	7,32	22,61	kg	165,51
1.1.1.4.1.2.1.2.	ornica - koeficient zhutnenia 1.2	15,68	161,87	t	2538,12
1.1.1.4.1.2.1.3.	kompostová zemina	39,71	81,46	m3	3234,78
1.1.1.4.1.2.1.4.	mulčovacia kôra. 75l vrecia	6,27	448	kus	2808,96
1.1.1.4.1.2.1.5.	totálny herbicíd	41,8	0,45	l	18,81
1.1.1.4.1.2.1.6.	selektívny herbicíd	41,8	0,074	l	3,09
1.1.1.4.1.2.1.7.	tabletové hnojivo	5,23	56	kg	292,88
1.1.1.4.1.2.1.8.	systém podzemného kotvenia	62,7	11	ks	689,7
1.1.1.4.1.2.1.9.	melioračná hadica	5,23	22	bm	115,06
1.1.1.4.1.2.1.10.	štrk do melioračnej hadice . fr. 4-8mm	20,9	0,17	t	3,55
1.1.1.4.1.2.1.11.	páska na prichytávanie stromov	2,09	33	m	68,97
1.1.1.4.1.2.1.12.	jutovina	2,09	22	m2	45,98
1.1.1.4.1.2.1.13.	záhonová obrubník plastový. v = 0.05m. d = 1.0m	5,23	137	ks	716,51
1.1.1.4.1.2.1.14.	protikoreňová bariéra - fólia z HDPE s vysokou hustotou. hrúbka 2mm. hmotnosť 1.078g/1.0m2. výška =2.0m	15,68	33	bm	517,44
1.1.1.4.1.2.1.15.	zavlažovací vak TBA	41,8	11	ks	459,8
1.1.1.4.1.2.2.	Rastlinný - špecifikácia	16346,53	1		16346,53
1.1.1.4.1.2.2.1.	Tilia platyphyllos. bal., obv. km. 16/18cm	261,25	3	kus	783,75
1.1.1.4.1.2.2.2.	Crataegus monogyna Stricta. bal., obv. km. 16/18cm	700,15	7	kus	4901,05
1.1.1.4.1.2.2.3.	Rosa Ulmer Munster. kon., 5l	14,63	21	kus	307,23
1.1.1.4.1.2.2.4.	Syringa meyeri Palibin. kon., v 120/150cm	36,58	8	kus	292,64
1.1.1.4.1.2.2.5.	Rosa Maxi Vita. kon., 3L	6,27	600	kus	3762
1.1.1.4.1.2.2.6.	Spiraea betulifolia Tor. kon., v 30/40cm	6,27	147	kus	921,69
1.1.1.4.1.2.2.7.	Hypericum calycinum Hidcote. kon., 1L	6,27	432	kus	2708,64
1.1.1.4.1.2.2.8.	Lavandula angustifolia Hidcote Blue. kon., K9	3,66	658	kus	2408,28
1.1.1.4.1.2.2.9.	Tilia platyphyllos Fastiglata. bal., obv. km. 16/18cm	261,25	1	kus	261,25
1.1.1.4.1.3.	Presun hmôt	834,99	1		834,99
1.1.1.4.1.3.1.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske účely do 5km bez zvislého presunu	3,14	265,92		834,99

KV

U

4Strana 1

ÚDAJE O SUBDODÁVATEĽOCH

Na realizácii predmetu zákazky „**Revitalizácia Moyzesovej ulice, Modra – 2. etapa**“ vyhlásenej verejným obstarávaním Mesto Modra, IČO: 00 304 956, Dukelská 38, 900 01 Modra sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	AQUASTAV, a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava IČO: 35 848 448	Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A 841 07 Bratislava Nar. 10.09.1956 Boris Jendek - člen Popolná 9888/33 831 06 Bratislava nar. 19.11.1972	21,82%	Dažďová kanalizácia
2	mmcité sk s.r.o. Brnianska 2 911 05 Trenčín IČO: 36 320 854	Ing. Aleš Bakoš Súťažná 454/10 911 05 Trenčín nar. 06.11.1974	0,25%	Drobná architektúra
3	Záhrady a závlahy, s.r.o. Krajinská 22 821 06 Bratislava IČO: 46 142 746	Ing. Branislav Babin Malodunajská 21 821 07 Bratislava nar. 17.03.1974	9,00%	Sadové úpravy
4	Mizi s.r.o. Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520	Miroslav Židek Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica nar. 08.04.1988	0,03%	Vodorovné dopravné značenie
5	SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 44 628 480	Ing. Radoslav Prokop M. Schneidra Trnavského 3606/2E 841 01 Bratislava nar. 07.03.1979	4,29%	Stabilizácia podlažia

Navrhovaní subdodávatelia spĺňajú alebo najneskôr v čase plnenia budú spĺňať osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a u každého navrhovaného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.